



Akt nr:

R-E1a-1176

AU$R-E1a-1176

Utf. godk. 2 ex kontrakt 1 skuldförb. 1 revers att delvis avbet. 2 revers

Obs. avs. b. skickat den 16 dec. 1947

316/49

FÖRETAG: Råglanna. R 3*1176

573/49

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 1/3 1950 godkänd den 5/4 1950

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 23 december 1949
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 5.690
» en första rensning ..... » 490 kr. 6.180
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.890

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1950
DIARIE Nr 421
SAK Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1949 till

Råglanna dikningsföretag av år 1946 i Främmestads socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextusenetthundraåttio (6.180) kronor, varav till företagets utförande femtusensexhundranittio (5.690) kronor och till en första rensning av avloppen fyrahundranittio (490) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenåttahundranittio (3.890) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~ ordförande.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Råglanna Fränmarkad den 15 februari 1950

Karl Ljungman

Att Lantbr. Karl Lidvall Räglanna
Fränmestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bengt Johansson Per Johansson

Adress Mariakulle Fränmestad Adress Fränmestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 april 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Åsgylund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BEVIS

RAPPORT

Koncept

3 x 1176

över verkställd avsyning.

Företag: "Råglanna dikningsföretag av år 1946" i Främmestads
(namn, socken och län)
socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Lidvall,
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Furuberg, Råglanna, Främmestad.

Arbetsplanen fastställd den 23 dec. 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.180:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.890:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 29 aug. 1947, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader med undantag för första rensning ha uppgått till 12.882:21 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 721:35 och i styrelsearvoden kronor 200:--.

Skara den 15 mars 1950.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

BEVIS

~~RAPPORT~~

Koncept.

3 x 1176

över verkställd avsyning av en första rensning

Företag: "Råglanna dikningföretag av år 1946"

i Frömmestads socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Lidvall,

~~Förtroendeman:~~ ~~Xxxxxxxxxx~~ ~~Ende intressent:~~ Furuberg, Råglanna, Frömmestad.

Arbetsplanen fastställd den 23 dec. 1949

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.180:- (inkl. kr.490:-för en förta rensning) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.890:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 11 aug. 1950 var/, har befunnits att den första rensningen av samtliga öppna avloppsstråckor verkställd, så att dessa befinna sig i föreskrivit skick.

Skara den 27 sept. 1950

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

573/49 komb.

Ser. F XIII kmb
188

Ink. 5520
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

R 3*1176

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

Utfört.

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Råglanna dikningsföretag av år 1946
i Främmestads socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbr.ing. Sven Hallin
Statsbidrag: 6.200 kr.
Statslån: 3.910 kr.

3x1176

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
11. JUL. 1966
Diarie Nr.....

AVSKRIVET

Protokoll fört vid Sammanträde
med delägarna i Råglanna m fl. dikningsföretag, 1946
hållet hos Einar Eriksson Nybygget den 23 juni 1966

§ 1

v. ordf. i dikningsföretaget Einar Eriksson hälsade välkommen. Samt utsågs att leda förhandlingarna med undertecknad som protokollförare.

§ 2

Att justera protokollet valdes Gustav Olsson och Karl Andersson.

§ 3

Föregående års räkenskaper upplästes och godkändes, varefter Styrelsen och revisiorerna beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§ 4

Till ny ordf. och kassör valdes Gunnar Sandberg Sandlid Främmestad och till v. ordf. omvaldes Einar Eriksson Nybygget, övriga ledamöter i Styrelsen Gustav Olsson Mellanboden Lennart Larsson Stenkullen, Karl Andersson Jättesten.

§ 5

Revisiorer valdes John Johnsson Lyckhem och Erik Eriksson Ekeliden.

Justerat och rätt avskrivet Dag som ovan

Gunnar Sandberg
protokollförare

Karl Andersson

Gustav Olsson

DIARIE Nr 5520
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad, ordföranden i styrelsen för "Råglanna dikningsföretag av år 1946" i Främmestads socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogade av Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län upprättade betänkande.

Furuberg, Råglanna pr Främmestad den 17 dec. 1946.

Karl Lidvall

/Karl Lidvall/

Genom beslut den 23 dec. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~läggnings~~kostnad~~ av 12.401:80 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.180:- kr. och lån med 3.890:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE-Nr 5520
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Råglanna dikningsföretag av år 1946"
(företagets namn samt socken och län)

i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXXX~~ / ~~XXXXXXXXXX~~ } Lantbrukaren Karl Lidvall, Furuberg, Råglanna, Främmestad.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Sven Hallin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 19 juni 1944. Förrättningen avslutad den 16 april 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ / ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den .....

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 15,085:85 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 12,401:80 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Sandblandad lera à 1:20 kr/m^3, 75 mm:s rör à 0:50 kr, 150 mm:s rör à 1:50 kr, 250 mm:s rör à 3:30 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - C	1071	70	138	30	64	05	1274	05	210:--	1484	05
C - E	1244	62	115	38	89	91	1449	91	200:--	1649	91
E - I	4158	40	121	60	284	95	4564	95	330:--	4894	95
I - P	3875	92	64	08	192	89	4132	89	240:--	4372	89
Summa kronor	10350	64	439	36	631	80	11421	80	980:--	12401	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

2.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
A - C	4	03			4	03	1529	20	3	1484	05	368:26	½	742:02
C - E	5	99			5	99	2146	75	3	1649	91	275:45	½	824:95
E - I	42	19			42	19	6804	--	3	4894	95	161:27	½	2447:45
I - P	8	71			8	71	4605	90	3	4372	89	502:05	½	2186:44
Summa kronor	60	92			60	92	15085	85		12401	80			6200:86

Av bidraget belöper omkring 5,710:-- kr. på företagets utförande och omkring 490:-- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
A - C	1358	40	88,831	~~1318 30~~ 1181 76		½	~~659:15~~ 565:88
C - E	1208	75	56,306	~~989 --~~ 816 39		½	~~464:50~~ 408:20
E - I	2523	10	38,182	~~1868 99~~ 1342 99		½	~~934:50~~ 821:49
I - P	4605	90	100,000	~~4375 89~~ 4132 89		½	~~2186:45~~ 2066:44
Summa kronor	9696	15		~~8489 10~~ 7824 03			~~4244:60~~ 3912:01

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av förut odlad jord. Företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av sammandraget i värderingslängden överstiger den totala åkerarealen ej 10 hektar för någon fastighet.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Beräknade kostnaderna för företagets utförande överstiger ej vid någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring.

Enär all den jord, som av företaget förbättras tillhör enligt nämndens mening ofullständiga jordbruk, tillstyrkes att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6,200:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3,910:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

" 3. Ansökan om lån.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 20 dec. 1947.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Ellis Enderstein

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.

S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör



Västerbygdens vattendomstol

Bilaga 1.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 16 april 1946 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande "Råglanna dikningsföretag av år 1946" i Främmestads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 juni 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor. Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Bilaga 2.

Protokoll vid Sammanträde med delägarna i Räglarens dikningsföretag av år 1946 för val av styrelse.

Den 16 april 1946 i Färnäs skolhus.

Närvarande: Undertecknad statens fastbrukningsägare och följande delägare: Karl Lidvall, Karl Sandberg, Einar Eriksson, Karl Persson Lick Hjelberg, Johan Persson, Karl Andersson Lycke Eriksson, Lars Larsson, Karl Johansson Henning Nyström gm. Sven Svensson vid. Julbn. Johan Karlsson, Albert Svensson, Johan Rundberg, Färnäs kommun gm. Arvid Nordberg, Per Rasmussen.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2

Till ordförande valdes Karl Lidvall, Furuberg.
Till övriga ordinarie ledamöter utsågos Karl Sandberg, Sandlid, Karl Andersson, Lycke Eriksson, Johan Persson, Lerberget och Albert Svensson Ängshagen.
Till suppleanter utsågos Johan Rundberg, Öjelund och Lars Larsson, Stenbacken.

§ 3

Uppdrogs åt ordföranden att till Företaget: Dess bästa söka utverka största möjliga bidrag från statens och dikningsanslag utöver vad för ändamålet av bidrag och lån enligt kontrakt och fördelningen.

Och vid detta sammanträde förklarades:

I tjänsten:

6

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Röglanna Dikningsföretag av år 1946 inom Främmestads sockn av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Främmestad den 16. 4. 1946

Albert Svensson — Johan Karlsson

Johan Persson — Erik Hjellberg

Erik Eriksson — Karl Sandberg

Karl Lidman

Bevittnas:

E. Petterssen

Anders Jonsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
392213

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Råglanna diknings-företag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Främmestads socken.

Änghagen /Främmestaberg/	1 1	läg.	Alb. Svensson
Främmestad	1 12	"	Johan Karlsson
Råglanna	1 10	7/100 mtl	Johan Persson
"	1 11	11/200 "	Erik Eriksson
"	1 7	7/100 "	Erik Kjellberg
"	1 17	1/20 "	Karl Sandberg
"	1 18	19/600 "	Karl Lidvall

Skara i dec. 1946.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Råglanna dikningsföretag av år 1946"
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
April	16	Arvode till Kungl.Lantbruksstyrelsen, räkning 14:29a/46						631	80
Juni	27	Diariebevis				3	--		
						3	--	631	80
								3	--
		Summa utgifter kronor						634	80

Skara i dec. 1946.

I tjänsten:

Axel Hallin

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

5580
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


R 3*1176

Tillhör:


"Råglanna dikningsföretag av år 1946".

Bror Hellsten


Brunn typ A


Lock av betong
Stenfyllning
Intagshål för ytvatten
Botten av betong el. stensättning
d
0.5 m


Brunn typ B




- Brunn typ C



Brunn typ D-D^{I}




Detaljritning för lock med hål för brunn typ D^{I}



Galler av 10 m/m rundjärn ingjutes i locket.
d = 0.2 m för lock till brunn med inre diam av 0.45m
d = 0.3 m 0.6m
d = 0.5 m . . " . . " . . 0.9m

Täckdikesöga



Revisn. godk.

FÖREDRAGET
DEN 27 OKT. 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS 316/49 - kontr.

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1950
DIARIE NR J 1853
SAK NR

över verkställd avsyning av en första rensning

Företag: "Råglanna dikningföretag av år 1946"
(namn, socken och län)
i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Lidvall,
~~Förtroendeman~~:
~~Endexintressent~~: Furuberg, Råglanna, Främmestad.

Arbetsplanen fastställd den 23 dec. 1949 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.180:- ✓ (inkl. kr.490:-för en förta rensning) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.890:- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 11 aug. 1950, har befunnits att den första rensningen av samtliga
öppna avloppssträckor var/verkställd, så att dessa befinna sig i föreskrivit skick.

Skara den 27 sept. 1950

I tjänsten:

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR 10/10 50 STAMPEL KR.

Lan[illegible]jören
i S[illegible]län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Utför. Godk.

FÖREDRAGET
DEN 14 APR 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

316/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS. 1950
DIARIE Nr J 518
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Råglanna dikningsföretag av år 1946" i Främmestads
(namn, socken och län)
socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Lidvall,
~~Förvaltaren~~
~~Lodjuriesset~~ Furuberg, Råglanna, Främmestad.

Arbetsplanen fastställd den 23 dec. 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.180:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.890:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 29 aug. 1947, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader med undantag för första rensning ha uppgått till 12.882:21 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 721:35 och i styrelsearvoden kronor 200:--.

Skara den 15 mars 1950.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STÄMPELSKATTEMEDEL TVÅ KRONOR 18/3-50 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

ker 23/12 49

6200 B komb.

3910 L.

DIARIE N:r 31628
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1947

6200 3900

BEVIS

över verkställd avsyning av "Råglanna dikningsföretag av år 1946" i Främmestads socken av Skaraborgs län.

6.180 kr
3.890 kr

Fastställd arbetstid till den 31 dec. 1951 /enl. utlåtandet/.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Lidvall,
Furuberg, Råglanna, Främmestad.

Vid genom assistent A. Kedefält den 29 aug. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen.

Skara den 11 nov. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS TELEGRAFVERK 2 KR. TVÅ KRONOR

5520/47 komb

1950 den 14 april.

BA

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 23 december 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.890 kronor till utförande av Råglanna dikningsföretag av år 1946 i Främmestads socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Främmestads socken			
Änghagen (Främmestaberg)	läg.	1^{1}	Alb. Svensson
Främmestad	"	1^{12}	Johan Karlsson
Råglanna	7/100	1^{7}	Erik Kjellberg
"	7/100	1^{10}	Johan Persson
"	11/200	1^{11}	Erik Eriksson
"	1/20	1^{17}	Karl Sandberg
"	19/600	1^{18}	Karl Lidvall

Stockholm den 14 april 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

573/49 Rumb.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrå

Ser. F XIII komb
188

DIARIE-NR 5580
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 3•1176

Handlingar angående
"Råglanna dikningsföretag av år 1946"
i Främmestads socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1946 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

23/12 49

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för fastställande av bruk, till kvarnar, sågar m. fl. i Främmestads socken, Skaraborgs län.

Den 14 December 1941 i Främmestads kapellskola

Närvarande: Underteckned, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Aug. Pettersson, Amerstad och Anders Jonsson, Lexarbo, även som följande sakägare:

Sökanden:

Karl Lidvall	äg.	Råglanna	1/18
Karl Larsson-Sundberg	"	"	1/17
Lars Larsson	"	"	1/16
Linus Eriksson	"	"	1/8
Erik Kjellberg	"	"	1/7
Karl Andersson	"	"	1/14
Karl Johansson	"	"	1/15
Karl Persson	"	"	1/9
Johan Persson	"	"	1/10
Erik Eriksson	"	"	1/11
Henning Nystrom	"	Nykvarn 1/1 genom Ivar Svensson enl. fullmakt bil. B.	

Av övriga sakägare:

Johan Karlsson	äg.	Främmestad	1/12
Albert Svensson	"	Ängskagen	1/1
Johan Sundberg	"	Främmestad	1/21
Tage Rasmusson	"	Granneboden	1/1

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, varom kunde lydelse enl. bil. A

§ 2

Något för avat syneman kunde ej utrönas.

§ 3

Förlades den av förrättningen upprättade nivåkartan över det vattenbevarade området samt profil över avloppen här i från.

§ 4

Bolagarna yttrade på i påyrkande avloppes fördjupning, så att dess förut berörde skada må kunna på bästa sätt förebyggas enligt upprättade fackmannaplaner.

§ 5

Albert Svensson förenade sig med bolagarna och yttrade på förrättens uppfordran, så att jämväl hans förut berörde mark må kunna på ändamålsenligaste sätt förbättras. På grund av jordens beskaffenhet påstås borde huvudavloppet utföras samt rör och flodesränna (bil. D).

§ 6

Tage Rasmusson framhöll att han själv bekostat en 6" rörledning för sin mark, förbättring från 18+60 till 18+80, varför han icke ville någon ersättning av påyrkat fördjupning av huvudavloppet.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen upplöst med det förut givna

att vedan jämte till detsamma upprättad, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 19 mars 1946 kl. 15.00, och kommer inga ytterligare underrättelser härom att till Hallas närvarande sakägare.

Ort och dag som ovan
I tjänsten
Gösta Sjöström

Bevittnade gode män:
Berg Petterssan Anders Jonsson

Den 16 april 1946 i Främmestads kyrkskola
Närvarande: Förestående syneman och följande sakägare:
Karl Lövdall, Furuberg
Karl Sandberg, Sandlid
Einar Eriksson, Nybygget
Karl Persson, Mellanboden
Erik Fjellberg, Drageen
Johan Persson, Ledberget
Karl Andersson, Jättesten
Erik Eriksson, Ekeliden
Lars Larsson, Stenkullen
Karl Johansson, Furumo
Henry Nyström, Nyheim, genom Ivar Svensson dkl. fullmakt bil. E.
Johan Karlsson, St. Skåten
Albert Svensson, Ängskogen
Johan Sundberg, Öjelund
Främmestads Kommun genom skolstyrelsens ordf. Arvid Nordberg
Per Rasmusson, Granudden

§ 8

Föreslades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de kattegattsvärde marscherna bättre benämning samt därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 9

Upplästes styrelsemannens utlåtande, som togs tydelse enligt lib. m.

§ 10

Att mottaga och pröva det föreslagna hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsägo styrelsemannen Karl Lövdahl, Fundberg.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna meddelades att den upprättade arvodesförteckningen, varav ett exemplar överlämnades, till nästa sammanträde.

§ 12

Som ordet lämnades åt ingen, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I fjänsten

Alfred Hallin

Bivittnade gode män:

Anders Jonsson Aug Pettersson

E. D. 51-49
1944

Bil. A.

SKARABORGS LÄNS
17 JUN. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Råglanda m. fl. i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Främmestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Karl Lidvall
adress Råglanda
pr Främmestad
Telefon: Främmestad 63

Råglanda pr Främmestad den 3 juni 1944

Karl Lidvall

Karl Sandberg Larsson — Lars Larsson
Einar Eriksson — Erik Hjellberg
Karl Andersson — Karl Johansson
Karl Persson — Johan Persson
Erik Eriksson — Hemming Nyström

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 16 juni 1944.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

6.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bämmestadberg	Johan Karlsson plan fim
Bämmestadberg	Albert Svensson
	Karl Andersson du Berg
	Lennart Lundin St. Berg

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ Sven Kallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/6 194 4.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
392196

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Tämmestads kyrkskola fredagen den 14 dec. 1945 kl. 14,30, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Karl Ledvall, Turuberg, Röglanna, Tämmestad
2. Karl Sundberg (Larsson), Sandlid, " "
3. Einar Eriksson, Nybygget, " "
4. Karl Andersson, Jättesten, " "
5. Karl Persson, Mellanboden, " "
6. Erik Eriksson, Ekeliden, " "
7. Lars Larsson, Stenkullen, " "
8. Erik Kjellberg, Dagbem, " "
9. Karl Johansson, Turumo, " "
10. Johan Persson, Ledaberget, " "
11. Folksk. lär. Henning Nyström, Nyhem, "
12. Johan Karlsson, St. Slätten, Tämmestadberg, "
13. Albert Svensson, Ängshagen, " "
14. Johan Rundberg, Gjäland, " "
15. Per Rasmusson, Granudden, "
16. Tämmestads kommun,
    Skolst. ordf. Arvid Nordberg, Ammetad, "
17. Skiftesgodemannen August Pettersson, Ammetad, "
18. " Anders Jonsson, Lodarbo, "

Skara den 3 dec. 1945.

I tjänsten:
Sven Hahn

Ang. uppskjutet sammanträde till tisdagen den 16 april 1946 kl. 13.00 har meddelande denna dag avsänts till vederbörande.

Skara den 4 mars 1946.

I tjänsten:
Sven Hahn

Bil. C.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Råglanna m. fl. hemman i Främmestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Främmestads kyrkskola tis dagen den 16 april 1946 klockan 13.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a följande fastigheter bliva berörda:

Främmestad socken.

Tomt för Främmestads kyrkskola — äg. Främmestads kommun. gn. Arvid Nordberg, Annestad, Främmestad.

Skara den 14 mars 1946.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör I Skaraborgs län.

Av förestående kungörelse har jag denna dag erhållit avskrift.

Främmestad den 31.V.1946
Arvid Nordberg

Att delgivningen verkställts i för stämning stadgad ordning betygas å tjänstens vägnar:

.....

Bil. D.

Undertecknad förenar sig med undertecknade till den ogynnsamma, som avser dagsläggning av mark, i bifogade Ritningarna m. fl. och synhar jag på utvandringsbyggets påbörjande mindre för och flodesramma, så att nu därav berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt tillvaratagas.

Framnäs den 14 dec. 1945.

Albert Persson

Bevittnes:

Aug Pettersson Anders Jonsson

Bil. E. 10.

Härmed befullmäktigas hem.äg.Herr Ivar Svensson från Anestad i Främmestads socken att för folkskolläraren Henning Nyströms i Nyhems räkning vid ett dikningsföretag,som berör även tomten Nyhem i Främmestads socken,vid planläggningar,sammanträden m.m. bevaka hans intressen,föra hans talan,underskriva handlingar i detta ärende och hållande jag för gillt,vad detta mitt ombud lag ligen gör och låter.,

Nyhem,FRÄMMESTAD den 19 nov. 1945.

Henning Nyström

Egenhändiga namnteckningen ovan bevittnas av på en gång närvarande vittnen: Fg. Fellenius Ingrid Fellenius

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
~~Främmestads sn~~					
Ängkagen	1'		läg.		Albert Svensson
(Främmestaberg)				1	åker, mylla på sandbl. lera
				2	" — " —
				3	" — " —
				4	" — " —
				5	" — " —
				6	" — " —
				7	" — " —
					Summa
Främmestad	1'2'		läg.		Johan Rundberg
				8	åker, mylla på sandbl. lera
				9	" — " —
				10	" — " —
					Summa
Främmestad	1'2		läg.		Johan Karlsson
				11	åker, mylla på sandbl. lera
				12	" — " —
				13	" — " —
				14	" — " —
				15	" — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55							960	528	=	1200	660	-	240	132	-
	64							600	384	-	"	768	-	600	384	-
	40							360	144	-	"	480	-	840	336	-
	88							840	739	20	"	1056	-	360	316	80
	20							1140	228	-	"	240	-	60	12	-
	23							480	110	40	"	276	-	720	165	60
	52							1040	540	80	"	624	-	160	83	20
3	42								2674	40		4104	-		1429	60
	50							910	455	-	1200	600	-	290	145	-
	25							1140	285	-	"	300	-	60	15	-
	18							"	205	20	"	216	-	"	10	80
	93								945	20		1116	-		170	80
	20							1140	228	=	1200	240	-	60	12	-
	12							480	57	60	~~1200~~	~~144~~ 113 33	-	~~720~~	~~86 40~~ 55 73	
	37							660	244	20	~~1200~~	~~444~~ 373 08	-	~~540~~	~~199 80~~ 128 88	
1	50							1080	1620	-	~~1200~~	~~1800~~ 1642 15	-	~~120~~	~~180~~ 22 85	-
	76							780	592	80	1200	912	-	420	319	20
2	95								2742	60		~~3540~~ 3280 56	-		~~797 40~~ 537 96	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				16	åker, mylla på sandbl. lera
				17	" — " —
					Summa
Nyhem	1'				Henning Nyström
				18	tomt, mylla på sandbl. lera och trädgård
					Främmestads kommun
				19	tomt, mylla på sandbl. lera och trädgård
Röglanna	1⁸		7/100		Einar Eriksson
				20	åker, mylla på lera
				21	" — " —
				22	" — " —
				23	" — " —
				24	" — " —
				25	" — " —
				26	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	95								2742	60		~~3540~~ 3280	~~-~~ 56		~~797~~ 537	~~40~~ 96
1	45							600	870	-	~~1200~~	~~1740~~ 1431	~~-~~ 19	~~600~~	~~870~~ 561	~~-~~ 19
	32							1080	345	60	"	384	-	120	38	40
4	72								3958	20		~~5664~~ 5095	~~-~~ 75		~~1705~~ 1137	~~80~~ 55
	50													1660	830	-
	45							1560	702	-	1800	810	-	240	108	-
	87							1220	1061	40	1300	1131	-	80	69	60
1	12							1170	1310	40	"	1456	-	130	145	60
1	00							1130	1130	-	"	1300	-	170	170	-
	83							1220	1012	60	"	1079	-	80	66	40
	87							1130	983	10	"	1131	-	170	147	90
	88							1170	1029	60	"	1144	-	130	114	40
	25							1220	305	-	"	325	-	80	20	-
5	82								6832	10		7566	-		733	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Räglanna	1⁹		3/40		Karl Persson
				27	åker, mylla på lera
				28	" — " —
				29	" — " —
				30	" — " —
				31	" — " —
				32	" — " —
				33	" — " —
				34	" — " —
				35	" — " —
					Summa
"	1¹⁰		7/100		Johan Persson
				36	åker, mylla på lerbl. sand
				37	" — " —
				38	" — " —
				39	" — " —
				40	" — " —
				41	" mylla på sandbl. lera
				42	" — " —
				43	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							1220	610	-	1300	650	-	80	40	-
	90							"	1098	-	"	1170	-	"	72	-
	105							1170	1228	50	"	1365	-	130	136	50
	100							1220	1220	-	"	1300	-	80	80	-
	89							1130	1005	70	"	1157	-	170	151	30
	79							1040	821	60	"	1027	-	260	205	40
	89							960	854	40	1200	1068	-	240	213	60
	06							1160	69	60	"	72	-	40	2	40
	24							1080	259	20	"	288	-	120	28	80
6	32								7167	-		8097	-		930	-
	11							880	976	80	1100	1221	-	220	244	20
	20							"	1056	-	"	1320	-	"	264	-
	18							"	1038	40	"	1298	-	"	259	60
	95							"	836	-	"	1045	-	"	209	-
	70							"	616	-	"	770	-	"	154	-
	92							1040	956	80	1300	1196	-	260	239	20
	70							"	728	-	"	910	-	"	182	-
	17							880	149	60	1100	187	-	220	37	40
6	93								6357	60		7947	-		1589	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Råglanna	1 11		11/200		Erik Eriksson
				44	åker, mylla på sand
				45	" — " —
				46	" — " —
				47	" — " —
				48	" — " —
				49	" — " —
				50	" — " —
					Summa
"	1 14		7/100		Karl Andersson
				51	åker, mylla på lerbl. sand
				52	" , mylla på sand
				53	" — " —
				54	" — " —
				55	" — " —
				56	" — " —
					Summa
"	1 15		7/100		Karl Gustav Johansson
				57	åker, mylla på lerbl. sand
				58	" — " —
				59	" — " —
				60	" — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							720	252 -		900	315 -		180	63 -	
	77							750	577 50		"	693 -		150	115 50	
	80							810	648 -		"	720 -		90	72 -	
	73							"	591 30		"	657 -		"	65 70	
	55							780	429 -		"	495 -		120	66 -	
	43							870	374 10		"	387 -		30	12 90	
	84							720	604 80		"	756 -		180	151 20	
4	47								3476 70			4023 -			546 30	
	90							800	720 -		1000	900 -		200	180 -	
	90							810	729 -		900	810 -		90	81 -	
	11							840	92 40		"	99 -		60	6 60	
	37							870	321 90		"	333 -		30	11 10	
	38							840	319 20		"	342 -		60	22 80	
	96							810	777 60		"	864 -		90	86 40	
3	62								2960 10			3348 -			387 90	
1	50							800	1200 -		1000	1500 -		200	300 -	
	92							"	736 -		"	920 -		"	184 -	
	15							880	132 -		1100	165 -		220	33 -	
	70							"	616 -		"	770 -		"	154 -	
3	27								2684 -			3355 -			671 =	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				61	åker, mylla på lerbl. sand
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
					Summa
Råglanna	1 7		7/100		Erik Kjellberg
				66	åker, mylla på sandbl. lera
				67	" mylla på lerbl. sand
				68	" — " —
				69	" — " —
				70	" — " —
					Summa
"	1 16		13/200		Lars Larsson
				71	åker, mylla på sand
				72	" — " —
				73	åker, mylla på lerbl. sand
				74	" — " —
				75	" — " —
				76	" — " —
				77	" — " —
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	27								2684	-		3355	-		671	-
	73							880	642	40	1100	803	-	220	160	60
1	00							"	880	-	"	1100	-	"	220	-
1	35							"	1188	-	"	1485	-	"	297	-
	05							1030	51	50	"	55	-	70	3	50
	50							880	440	-	"	550	-	220	110	-
6	90								5885	90		7348	-		1462	10
1	20							960	1152	-	1200	1440	-	240	288	-
	17							800	136	-	1000	170	-	200	34	-
	92							970	892	40	"	920	-	30	27	60
	75							"	727	50	"	750	-	"	22	50
	51							"	494	70	"	510	-	"	15	30
3	55								3402	60		3790	-		387	40
	92							750	690	-	900	828	-	150	138	-
	45							780	351	-	"	405	-	120	54	-
	37							900	333	-	1000	370	-	100	37	-
	60							800	480	-	"	600	-	200	120	-
1	00							"	800	-	"	1000	-	"	200	-
	94							"	752	-	"	940	-	"	188	-
	30							900	270	-	"	300	-	100	30	-
4	58								3676	-		4443	=		767	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Råglanna	1 17		1/20		Karl Sandberg
				78	åker, mylla på sand
				79	" — " —
				80	" — " —
				81	" — " —
				82	" — " —
				83	" — " —
				84	" — " —
				85	" — " —
				86	" — " —
				87	tomt, — " —
				88	åker, — " —
				89	" — " —
				90	" — " —
				91	" — " —
				92	" — " —
					Summa
Råglanna	1 18		19/600		Karl Lidvall
				93	åker, mylla på sand
				94	" — " —
				95	" — " —
				96	tomt, — " —
				97	" — " —
				98	åker, — " —
				99	" — " —
				100	" — " —
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							810	405	-	1000	500	-	190	95	-
	83							440 540	365	20	"	830	-	560	464	80
	15							260 360	39	-	"	150	-	740	111	-
	65							440 540	286	-	"	650	-	560	364	-
	76							630	478	80	"	760	-	370	281	20
	15							230 630	34	50	"	150	-	770	115	50
	07							230 630	16	10	"	70	-	"	53	90
	39							230 630	89	70	"	390	-	"	300	30
	10							320 720	32	-	"	100	-	680	68	-
	05							720	36	-	"	50	-	280	14	-
	85							430 630	365	50	"	850	-	570	484	50
	70							340 540	238	-	"	700	-	660	462	-
	30							180 580	54	-	"	300	-	820	246	-
	10							120 720	12	-	"	100	-	880	88	-
	08							0 540	0	-	"	80	-	1000	80	-
5	68								2451	80		5680	-		3228	20
	87							580	504	60	1000	870	-	420	365	40
	10							810	81	-	"	100	-	190	19	-
							04									
	14							540	75	60	1000	140	-	460	64	40
	05							450	22	50	"	50	-	550	27	50
	83							"	373	50	"	830	-	"	456	50
	25							"	112	50	"	250		"	137	50
	23							580	133	40	"	230	-	420	96	60
2	47						04		1303	10		2470	-		1166	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				101	åker, mylla på sand
				102	" - " -
					Summa
Tämnastads sn					Sammandrag.
					Samfällighet A - C.
Ängkagen (Tämnastaby)	1'		lägh.	1-6	Albert Svensson
Tämnastad	21		"	8-10	Johan Rundberg
" "	12		"	11	Johan Karlsson
					Summa
					Samfällighet C - G.
Ängkagen (Tämnastaby)	1'		lägh.	7	Albert Svensson
Tämnastad	12		"	12-17	Johan Karlsson
Nyhem	1'			18	Henning Nyström
Tämnastad				19	Tämnastad kommun
					Summa
					Samfällighet G - J.
Rågamma	18		7/100	20-26	Einar Eriksson
"	19		3/40	27-35	Karl Persson
"	110		7/100	36-43	Johan Persson
"	111		11/200	44-50	Erik Eriksson
"	114		7/100	51-56	Karl Andersson
"	115		7/100	57-65	Karl Gustav Johansson
"	17		7/100	66-70	Erik Kjellberg
"	116		13/200	71-77	Lars Larsson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. V. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	47						04		1303	10		2470	-		1166	90
	26							720	187	20	1000	260	-	280	72	80
	30							540	162	-	"	300	=	460	138	-
3	03						04		1652	30		3030	-		1377	70
2	90								2133	60		3480	-		1346	40
	93								945	20		1116	-		170	80
	20								228	-		240	-		12	-
4	03								3306	80		4836	-		1529	20
	52								540	80		624	-		83	20
4	52								3730	20		4855	75		1125	55
	50														830	-
	45								702	-		810	-		108	-
5	99								4973	-		6289	75		2146	75
5	82								6832	10		7566	-		733	90
6	32								7167	-		8097	-		930	-
6	93								6357	60		7947	-		1589	40
4	47								3476	70		4023	-		546	30
3	62								2960	10		3348	-		387	90
6	90								5885	90		7348	-		1462	10
3	55								3402	60		3790	-		387	40
4	58								3676	-		4443	-		767	-
42	19								39758	-		46562	-		6804	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten I P.		
Röglanna	1:7		1/20	78-92	Karl Sandberg
"	1:8		19/600	93-102	Karl Lidvall
					Summa
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten		A - b
			— " —		b - h
			— " —		h - J
			— " —		J - P
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	68								2451	80		5680	-		322	820
3	03						04		1652	30		3030	-		1377	70
8	71						04		4104	10		8710	-		4605	90
4	03								3306	80		4836	-		1529	20
5	99								4973	-		6289	75		2146	75
42	19								39758	-		46562	-		6804	-
8	71						04		4104	10		8710	-		4605	90
60	92						04		52141	90		66397	75		15085	85

Frännestad den 16 april 1946

Anders Jonsson Aug Pettersson

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att där risk för slamning eller igenväxning av /i/ rörledning förefinnes, rörskarvarna snarast täckas med matjord eller om så är erforderligt grus, sågspån o.d.,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - C kors i berg å höjden + 5,53 m. c:a 80 m. söder punkt B och c:a 93 m. väster punkt 17 i öppna avloppet.

För samfälligheterna C - E och E - I kors i slamficka av betong å höjden + 6,94 m. vid punkt F.

För samfälligheten I - P kors i berg å höjden + 11,09 m. c:a 36 m. söder punkt M vid vägens västra sida.

Främmestad den 16 april 1946.

I tjänsten:

Sven Hahn

Jordersättningslängd.

Bil. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Avloppets breddning: Pris pr m² öre	Avloppets breddning: Kronor	Jordupplag: Antal m²	Jordupplag: Pris pr m² öre	Jordupplag: Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sampälligheten A-B.							
		Diket A-B-B.							
Främmestad	1:12 Johan Karlsson	20-18+75	70	11,5	8 05	260	12	31 20	39 25
"	1:21 Johan Rundberg	18+75-17+61	100	9	9 -	185	12	22 20	31 20
Ånghagen	1:1 Albert Svensson	20-17+61	170	8,5	14 45	445	12	53 40	67 85
		Summa							138 30
		Sampälligheten B-G.							
		Diket B-D.							
Främmestad	1:21 Johan Rundberg	17+61-16+62	100	11,5	11 50	200	12	24 -	35 50
Granudden	1:1 Tage Rasmusson	16+62-15+84	85	18	15 30	-			15 30
Ånghagen	1:1 Albert Svensson	17+61-15+84	205	7,5	15 38	410	12	49 20	64 58
		Summa							115 38
		Sampälligheten E-J.							
		Diket E-F-G-H-J.							
Främmestad	1:12 Johan Karlsson	14+80-12+84	400	10	40 -	680	12	81 60	121 60
		Sampälligheten J-P.							
		Diket J-K-L-M-N-O.							
Röglanna	1:16 Lars Larsson	4+50-2+44	45	8,5	3 83	30	10	3 -	6 83
"	1:17 Karl Jandberg	0-0+53 / 70-71+31	80	1	80	135	9	12 15	12 95
"	1:18 Karl Lidvall	2+44-2+80 / 0+0+53 / 70-71+31	85	6	5 10	145	9	13 05	18 15
		Summa							37 93

~~Framställd den 16 april 1946~~

~~A. Svensson~~

Vänd!

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diket K-K I-K II.							
50 Räglanna	1/16 Lars Larsson	2+44-1+76 / 62+23-60	60	10	6 -	50	10	5 -	11 -
"	1/17 Karl Landberg	2+44-1+76 / 62+23-60	60	2	1 20	50	9	4 50	5 70
		Summa							16 70
		Diket O-O I.							
Räglanna	Karl Landberg	50-53	60	6	3 60	65	9	5 85	9 45
		Slutsumma kronor							439 36

cont 2.

Främmestad den 16 april 1946

Anders Jonsson Sven Pettersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Kostnadsförslag.

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - C.								
		Diket A - B - C.								
20-18+50	150	Sandblandad lera m^3	300	1:20	360	--				
18+50-		" " "	115	1:20	138	--	498	--		
		Jordersättning					138	30		
		Arbetsledning o.oförutsett					53	70	690	--
		Diket B - B I.								
120-121+20	120	200 mm:s rör med frakt m	120	2:25	270	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	120	1:30	156	--				
120		Täckdikesöga st	1	25:-	25	--				
120+20		Brunn typ C; d=0,45 m "	1	22:-	22	--	473	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					47	--	520	--
		Samfälligheten A - C summa kronor							1210	--
		Samfälligheten C - E.								
		Diket C - D.								
17+61-15+84	177	Sandblandad lera m^3	255	1:20	306	--	306	--		
		Jordersättning					115	38		
		Arbetsledning o.oförutsett					28	62	450	--
		Diket D - D - D I II.								
110-112+54	254	150 mm:s rör med frakt m	254	1:50	381	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	254	1:30	330	20				
112+52		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
112+50, 111+28		Brunn typ C; d=0,45 m "	2	22:-	44	--				
110,111		" " B; d=0,45 m "	2	30:-	60	--				
112+54		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--	840	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					69	80	910	--
		Samfälligheten C - E summa kronor							1360	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten E - I.								
		Diket E - F - G - H - I.								
14+80-12+84	196	Sandblandad lera m³	375	1:20	450	--				
14+33		Omläggning av rörbro st	1	60:-	60	--				
12+74--11+44	130	250 mm:s rör med frakt m	130	3:30	429	--				
11+44--5+30	614	225 - " - "	614	2:70	1657	80				
12+74-12		Grävning, läggning och återfyllning "	74	1:60	118	40				
12-5+30		- " - "	670	1:10	737	--				
11+46, 5+66		Rörets framdragning genom väg st	2	20:-	40	--				
10+31,9+66, 5+40		Brunn typ D I; d=0,60 m "	3	50:-	150	--				
5 +30		" " C; d=0,45 m "	1	22:-	22	--				
9+24,7+03		" " C; d=0,60 m "	2	30:-	60	--				
C:a 11+54, " 12+28		Tillägg för enkelt grenrör 10" x 6" rör och inkoppling av befintlig ledning st	2	5:--	10	--				
11+30,10+42, 9+08,8+50, 7+84,6+16		Tillägg för enkelt grenrör 9" x 6" rör och inkoppling av befintlig ledning st	6	5:-	30	--				
12+74		Inkopplihg av ledning i befintlig slamficka vid 12+74			10	--	3774	--		
		Jordersättning					121	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					384	40	4280	--
		Samfälligheten E - I summa kronor							4280	--
		Samfälligheten I - P.								
		Diket I - K - L - M - N - O - P.								
4+50-3	150	Justering av botten och slänter m	150	0:20	30	--				
3-2+44	56	Lerblandad sand m³	20	1:30	26	--				
70-70+17	17	Sand "	15	1:20	18	--				
70+17--70+67	50	375 mm:s rör med frakt m	50	5:70	285	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	50	1:60	80	--				
		Överföres			439	--				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			439	--				
70+60--70+64		Berg m	4	12:-	48	--				
70+17, 70+67		Trumöga av standardtyp st	2	15:-	30	--				
70+67--71+31	64	Sand m^3	100	1:20	120	--				
0+53-0	53	Justering av botten och slänter m	53	0:30	15	90				
70+86		Rörbro; a=3,6 m. b=0,375 m. st	1	70:-	70	--	722	90		
		Jordersättning					37	93		
		Arbetsledning o.oförutsett					79	17	840	--
		I I Diket H - K - H.								
102-100	200	150 mm:s rör med frakt m	200	1:50	300	--				
1+76-1+68	8	150 - " - "	8	1:50	12	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	208	1:20	249	60				
1+76-1+68, 100-100+8		Tätning av rörfogar med tjärdrev "	16	1:--	16	--				
1+68		Brunn typ C; d=0,45 m st	1	22:-	22	--				
102-100		Tillägg för återställande av avakuma täckdiken			20	--	619	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					60	40	680	--
		I II III Diket H - N - H - H.								
1+68-0+53	115	100 mm:s rör med frakt m	115	0:80	92	--				
80-82+17	217	100 - " - "	217	0:80	173	60				
82+17--82+83	66	75 - " - "	66	0:50	33	--				
1+68-0+53		Grävn.,läggn.o.återf. "	115	0:70	80	50				
80-82+17		- " - "	283	1:--	283	--				
1+02		Rörets framdragn. gm väg st	1	5:-	5	--				
0+53-0+61, 80-80+08		Tätning av rörfogar med tjärdrev	16	1:--	16	--				
		Överföres			683	10			1520	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			683	10			1520	--
80+10,80+88		Brunn typ C; d=0,37 m st	2	20:-	40	--				
82+17,82+83		" " A; d=0,37 m "	2	35:-	70	--	793	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					86	90	880	--
		II IV Diket H - H .								
85-85+71	71	100 mm:s rör med frakt m	71	0:80	56	80				
		Grävning, läggning och återfyllning "	71	0:80	56	80				
85+70		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
85+71		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	45:-	45	--	163	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					16	40	180	--
		I II Diket K - K - K .								
2+44-1+76	68	Sand m^3	50	1:20	60	--				
62+23-60	223	Justering av botten och slänter m	223	0:20	44	60	104	60		
		Jordersättning					16	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					8	70	130	--
		I V VI Diket H - H - H .								
90-90+98	98	125 mm:s rör med frakt m	98	1:10	107	80				
90+98- -93+55	257	100 - " - "	257	0:80	205	60				
93+55- -93+88	33	75 - " - "	33	0:50	16	50				
90-91+68		Grävning, läggning och återfyllning "	168	1:05	176	40				
91+68- -92+78		- " - "	110	0:70	77	--				
92+78- -93+88		- " - "	110	1:05	115	50				
92+76		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
		Överföres			703	80			2710	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			703	80			2710	--
90+98		Brunn typ C; d=0,45 m st	1	22:-	22	--				
92+74, 93+55		" " A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--				
93+88		" " A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--	850	80		
		Arbetsledning o.oförutsett					89	20	940	--
		V VII Diket H - H .								
95-95+75	75	75 mm:s rör med frakt m	75	0:50	37	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	75	0:60	45	--				
95+73		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
95+75		Brunn typ A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--	122	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					17	50	140	--
		I Diket O - O .								
50+50-52	150	Justering av botten och slänter m	150	0:10	15	--				
52-53	100	Sand m^3	45	1:20	54	--	69	--		
		Jordersättning					9	45		
		Arbetsledning o.oförutsett					71	55	150	--
		Samfälligheten I - P summa kronor							3940	--
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - C							1210	--
		" C - E							1360	--
		" E - I							4280	--
		" I - P							3940	--
		Summa kronor							10790	--

Främmestad den 16 april 1946.

Sven Hasselin

Bilaga K I.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	Jordförbättring öre	Andel i kostnad för E-F Kr.	E-F öre	F-J Kr.	F-J öre							S:ma Kr.	S:ma öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Samfälligheten E-J.												
III	20-31, 68-70	1279	10	685	-									685	-	0,53552279
IV	32-67, 71-77	5524	90	585	-	3595	-							4180	-	0,7565747
III+IV		6804	-	685	-	3595	-							4280	-	0,6290417

Samfälligheten E-J uppdelas på två avdelningar med resp. 0,53552279 och 0,6506905 kr på förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Främmestad den 16 april 1946.

I förrätten:

Axel Aarnio

Bilaga K II.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				$N-H^{II}-H^{III}$ $H^{III}-H^{IV}$		$I-K-K^{I}-H^{I}-N$		$H-K^{I}-H^{I}-K-P$ $H^{I}-H^{II}, H^{II}-H^{VII}$				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfällighetens T-P.												
I	93-102	1377	70	860	-	330	-							1240	-	0,90005
II	78-92	3228	20			230	-	2840	-					3070	-	0,95099
I+II		4605	90	860	-	240		2840	-					3940	-	0,85542

Således skall ingen avdelnings upp-
delning ske.

Framställd den 16 april 1946.

I Gränsen.

Sven Aurin

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bil 2.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tämnestads socken.				
			Samfälligheten A - B.				
Läg.	1'		Ängbagen, Tämnestaberg, Albert Svensson	sök.	1-6	2133:60	3480:-
"	1:21		Tämnestad, Johan Johansson Rundberg		8-10	945:20	1116:-
"	1:12		" , Johan Karlsson		11	228:-	240:-
			Summa			3306:80	4836:-
			Samfälligheten B - C.				
Läg.	1'		Ängbagen, Tämnestaberg, Albert Svensson	sök.	7	540:80	624:-
"	1:12		Tämnestad, Johan Karlsson		12-17	3730:20	4855:75
	1'		Nybem, Henning Nyström	sök.	18		
			Tämnestad, Tämnestad kommun		19	702:-	810:-
			Summa			4973:-	6289:75
			Samfälligheten C - J.				
7/100	18		Röglanna, Bjnar Eriksson	sök.	20-26	6832:10	7566:-
3/40	19		" , Karl Persson	sök.	27-35	7167:-	8097:-
7/100	1:10		" , Johan Persson	sök.	36-43	6357:60	7947:-
11/200	1:11		" , Erik Eriksson	sök.	44-50	3476:70	4023:-
7/100	1:14		" , Karl Andersson	sök.	51-56	2960:10	3348:-
7/100	1:15		" , Karl Gustav Johansson	sök.	57-65	5885:90	7348:-
8/100	1:7		" , Erik Kjellberg	sök.	66-70	3402:60	3790:-
13/200	1:16		" , Lars Larsson	sök.	71-77	3676:-	4443:-
			Summa			39758:-	46562:-
			Samfälligheten J - P.				
1/20	1:17		Röglanna, Karl Gerson Sundberg	sök.	78-92	2451:80	5680:-
19/600	1:18		" , Karl Lidvall	sök.	93-102	1652:30	3030:-
			Summa			4104:10	8710:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% -tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	III	IV				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. | öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1346:40			l		14.5-10	1065:35	88,046	56:40	
170:80			—		4-3	135:15	11,169	7:15	
12:-			l		13.4-8	9:50	0,785	0:50	
1529:20						1210:-	100,000	64:05	10,137
83:20			l		14.5-10	52:71	3,876	3:49	
1125:55			l		14.3-8	713:05	52,430	47:14	
830:-			—		5-0	525:82	38,663	34:76	
108:-			—		0	68:42	5,031	4:52	
2146:75						1360:-	100,000	89:91	14,230
733:70	393:03		—		9.26-6.6	393:03	9,183	26:17	
930:-	256:95	292:94	—		15.64-7.4	549:89	12,848	36:61	
1589:40		1034:21	l		15.2-7.5	1034:21	24,164	68:85	
546:30		355:47	l		11.3-6	355:47	8,305	23:67	
387:90		252:40	—		15.49-7	252:40	5,897	16:80	
1462:10		951:38	—		12.55-7	951:38	22,229	63:34	
387:40	35:02	209:52	l		21.23-6.8	244:54	5,713	16:28	
767:-		499:08	—		11.69-6.5	499:08	11,661	33:23	
6804:-	685:-	3595:-				4280:-	100,000	284:95	45,102
3228:20			l		10.2-5.5	2761:47	70,088	135:19	
1377:70			l		11.5-3	1178:53	29,912	57:70	
4605:90						3940:-	100,000	192:89	30,531


Summa stad den

42.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			16 april 1946 Anders Jonsson Aug Pettersson				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Bil. M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Råglanna m.fl. hemman i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och delvis igenläggning med rör av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydsydväst Främmestads kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av möjlighet till bättre torrläggning och brukning av redan odlad jord, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där området i fråga utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D och E - F - G - H - I - K - L - - M - N - O - P för olika delar av huvudavloppet samt B - B^{I},

$D^{I}-D^{II}-D$, $H^{I}-H^{II}-H^{III}-H$, $H^{I}-H^{V}-H^{VI}$, $H^{II}-H^{IV}$, $H^{V}-H^{VII}$ samt $K^{I}-K^{II}-K$ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Dessutom har förslag upprättats och kostnadsberäknats för tvänne kortare rörledningar under öppet dike vid D och D^{I}, som erfordras för att den norr om huvudavloppet belägna delen av Främmestad 1^{12} skall kunna utnyttja torrläggningsmöjligheterna, vilka rörledningar dock ej skola ingå i företaget.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,25 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena

och den, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, har å nivåkartan färglagts och indelats i numrerade ägofigurer, vilka återfinnas i värderingslängden, bil. F.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i förenämnda värderingslängd.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - C", "C - E", "E - I" och "I - P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas har särskild utredning gjorts, bil. K I-II. Härav framgår, att samfälligheten ~~i fråga~~ E - J skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Skäl till uppdelning av övriga samfälligheter förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om sam-

fällighet E - I , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar allmän väg vid F men befintligt genomlopp är tillräckligt för den ifrågavarande torrläggningen och behöver ej ombyggas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakunnig

person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingen av samfälligheterna uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1951;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Råglanna dikningsföretag av år 1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Främ-

mestad den 16 april 1946.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Anders Jonsson Aug Pettersson

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 14:29 a/46

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Röjlanna dikningsföretag av år 1946 i
Hammarstads (arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län) Skaraborgs län

Åtgärden omfattar tiden 1/7 1945 – 16/4 1946

DIARIE N:r 13326
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~/utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 30.96 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	416	–		
2.0 % av 10790 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	215	80		
2 % av ——— kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	631	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			631	80
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			631	80

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	Ersättning öre	Ersättning kronor	Ersättning öre
Transport:			671	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
				✓
Summa kronor:			671	80

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 16. 4. 1946 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

i egenskap av Repr. för Södr. o. Mellersvenska (titel, namn och adress)
Skarn den 16 april 1946

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den ..... av .....