



Akt nr:

R-E1a-1184

AU\$R-E1a-1184

401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Antony Örtengren

den

19-1

19

17

Louise Gustafsson

Att

Lantbr. Johannes Gustafsson
Örslåsa

Örslåsa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Karlsson
Adress Långgården Örslåsa

Peter Nilsson
Adress Långgården Örslåsa

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 mars 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljung

SVENSKT NORMAL
TUMBA 1949

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Konst. Lantbrukshögskola
Kulturskolan

DIARIE Nr 5587
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 3•1184

18/9 47

Handlingar angående
Östentorps dikningsföretag av år 1946
i Örslösa socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

1 typskrift fast i album

Cass.berg

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Östentorp i Örslösa socken av Skaraborgs län.

Den 8 mars 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.15, varom kungörelse anslagits i Örslösa församling och införts i Nya Lidköpings-Tidningen /Bil. 3 a-b/. Särskilda underrättelser hade utsänts enligt förteckning /Bil. 4/. Sammanträdet hölls hos lantbrukaren Johannes Gustafsson, Östentorp.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Martin Johansson, Mårtensgården, Örslösa, och
Paul Andersson, Björnegården.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Anders Karlsson, Östentorp, såsom ombud för Karl Bengtssons sterbhus, enligt fullmakt /Bil. 6 a/,

såsom övriga sakägare:

Johannes Gustafsson, Östentorp,

Ernst Gustafsson, Östentorp,

Johan Malcus Larsson, jämväl såsom ombud för Karl och Elin Larsson, Östentorp, enl. fullm. /Bil. 6 b och c/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Johannes Gustafsson, Östentorp, Ivar Göransson, Ambjörnsgården,

och Ernst Gustafsson, Östentorp, hade ingått förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ vitsordades av syne-
männen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och utlåtandet /Bil. E/.

§ 6.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 7.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Johannes Gustafsson, Östentorp, Örslösa.


§ 8.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Östentorp den 8 mars 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

.....
Biträdande gode män.



E. D. 139-49
1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östentorp i Örslösa socken av Skaraborgs län län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: lantbrukaren Anders Karlsson

adress Östentorp

pr Björnegården

Telefon:

Örslösa den 20 december 1944

Anders Karlsson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 21 dec. 1944.

E. Öfverholm
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Östentorp
Östentorp
Östentorp

Ägarens namn:

Kernd Gustafsson
A. G. Svensson
genom J. Johannis Gustafsson
J. Johannis Gustafsson
Elin Larsson


DIARIE Nr 27445
K. LANTBRUKSGSTYRELSEN
27 DEC. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade
inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa
remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 22 december 1944.

På tjänstens vägnar:


Leo Wohlstein.



E. D. 139-49
1944

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 22 december 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av Anders Karlsson i Östentorp, Björnegården, hos Eder gjord framställning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östentorp i Örslösa socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 3 januari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE

E. Lantbruksingenjören E. Öfverholm
~~Distriktsingenjören~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16/1 1945

På länsstyrelsens vägnar

Leo Wohlstein

Elias Prandel

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ettrum Ambjörnsgården och Östentorp i Örslösa socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Karlsson, Östentorp, Björnegården, fredagen den 8 mars 1946, klockan 9.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 14 februari 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Örslösa församling den 17 februari 1946, intygas

.....*Anna Jansson*.....
.....*Kyrrholmen*.....

Ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ettrum Ambjörnsgården och Östentorp i Örslösa socken.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 14 februari 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Fol. Nr.

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)
Enda i staden utgivna nyhetstidningen. — Fördelaktigt annonsorgan.

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader*.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ettrum Ambjörnsgården och Östentorp i Örslösa socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Karlsson, Östentorp, Björnegården, fredagen den 8 mars 1946, klockan 9.15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 14 februari 1946.

Ernst Öfverholm
e. o. lantbruksingenjör.

Kupong nr 04

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukaren Anders Karlsson, Östentorp, Björnegården, fredagen den 8 mars 1946, klockan 9.15, för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Ettrum Ambjörnsgården och Östentorp i Örslösa socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 14 februari 1946 till:

✓ *Anders Karlsson*
Karl Bengtssons sterbhus, Östentorp, Björnegården,
✓ *Johann jämsväl som värd för*
Malcus, Karl och Elin Larsson, Östentorp, Björnegården,

✓ Ernst Gustafsson, " *Örslösa* "

✓ Johannes Gustafsson, " *Örslösa* "


Ivar Göransson, Ambjörnsgården, Örslösa,

3 km cykel 2.40
5 km egen bil

Skiftesgodemannen Martin Johansson, Mårtensgården, Örslösa,

Skiftesgodemannen Paul Andersson, Björnegården.

Skara den 13 februari 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Undertecknad ingår härmed förening med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Östentorp i Örslösa socken av Skaraborgs län, och yrkar att förrättningen utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Örslösa den 19 februari 1946.

Johannes Gustafsson
Frar, Gåranson

Ernst Gustafsson

Förstående förening utsordes av oss synevärd.

Åke Eriksson

Åke Eriksson

Åke Eriksson

F U L L M A K T

för *And Karlsson* eller den, han i sitt ställe
förrordnar att vid syneförrättning enligt vattelagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande Östentorp m. fl. hemman i Örslösa socken
och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jäm-
väl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till
vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder god-
kännas.

..... *Göteborg* den ... *17. febr.* ... 1946

..... *Lug Karlsson*

Bevittnas:

..... *Nik E. Hansson* *Sigvard Barkefeldt*

..... *Göteborg* den ... *25. febr.* ... 1946

..... *Bror Schelin*

Bevittnas:

..... *Lars Johansson* *Oluf Petersen*

..... *Lidköping* den ... *1. mars* ... 1946

..... *Maja Ahlberg*

Bevittnas:

..... *Andersson* *Stenbjörn*

..... *Lidköping* den ... *1. mars* ... 1946

Bevittnas:

..... *Motala* den ... *5. mars* ... 1946

..... *Kerstin Gustafsson*

Bevittnas:

..... *Artur Mellqvist* *Erik H. Mellqvist*

FULLMAKT

för *min* broder *J. M. Larsson* eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande *Östentorp* ~~*Östentorp*~~ m. fl. hemman i *Årslösa*
socken och *Skaraborgs* län föra *min* talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till *min* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Östentorp den *8 mars* 1946.

Karl Oskar Larsson

Bevittnas:

Anna Hellström

Emilia H. Hellström

FULLMAKT

för min bröder J. M. Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ostentorps dikebyggt m. fl. hemman i Västbo
 socken och Åsaraborgs län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Ostentorp den 8 mars 1946

Elin Larsson

Bevittnas:

Runa Hellström

Emilia Hellström

Gjörskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Östlän socken.</u>		
			<u>Samfälligheten A-O</u>		
1/4	1 ³		<u>Östlän Ambjörnsgränd</u>	<u>Isak Grönberg</u>	
				<u>Summa:</u>	
1/4	1 ²		<u>Östlän</u>	<u>Johannes Gustafsson</u>	
				äker, mylla på tor	2 4.20
				" "	3 "
				" "	5 4.25
				" "	6 6.05
				" "	7 6.75
				" "	8 6.85
				<u>Summa:</u>	
				Tillkommer för figurer	1-4
				<u>Summa:</u>	
7/80	1 ¹³		<u>D:o</u>	<u>Johannes Gustafsson</u>	
				äker, mylla på tor	9 7.90
				" "	10 "
				" "	11 8.25
				" "	12 8.80
				" "	13 8.55
				" "	14 7.75
				" "	15 7.45
				" "	16 9.00
				" "	17 9.30
				" "	18 9.15
				" "	19 9.25
				<u>Summa:</u>	

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
55	1	23						760	934	80	1200	1476	-	440	541	20
60		64						720	460	80	"	768	-	480	307	20
		42						"	302	40	"	504	-	"	201	60
55	1	11						760	843	60	"	1332	-	440	488	40
		84						"	638	40	"	1008	-	"	369	60
55	1	64						890	1459	60	1400	2296	-	510	836	40
60		177						840	1486	80	"	2478	-	560	991	20
(40)	2	87						1020	2927	40	"	4018	-	380	1090	60
(4)		35						"	357	-	"	490	-	"	133	-
	10	87							9410	80		14370	-		4959	20
35	1	83						1070	1958	10	1400	2562	-	320	603	90
25	1	69						1170	1977	30	"	2366	-	230	388	70
55	2	22						890	1975	80	"	3108	-	510	1132	20
75	1	56						600	936	-	1200	1872	-	600	936	-
55		26						760	197	60	"	312	-	440	114	40
45		13						840	109	20	"	156	-	360	46	80
60		13						720	93	60	"	108	-	480	62	40
	7	82							7247	60		10532	-		3284	40
75		58						600	348	-	1200	696	-	600	348	-
		58							348	-		696	-		348	-
45		79						980	774	20	1400	1106	-	420	331	80
		65						"	637	-	"	910	-	"	273	-
	1	44							1411	20		2016	-		604	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	1 ⁷		Östentorp	Karl Bengtssons skerbhus åker, mylla på lund	36 10.60
				"	37 10.95
				"	38 11.20
				"	39 11.65
				"	40 11.15
				"	41 11.35
				"	42 11.10
				"	43 10.70
				"	44
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag för Samf. A-O.</u>		
1/4	1 ³	14	Östentorp	Ivar Grönroos	
1/4	1 ²	35	Östentorp	Johannes Gustafsson	
7/80	1 ¹³		I:o	I:ms	
7/80	1 ¹²	30	I:o	Erik Gustafsson	
3/40	1 ¹¹	15.5	I:o	Karl Bengtssons skerbhus	
1/4	1 ³	30	I:o	Erik Gustafsson	
7/64	1 ⁸	14.5	I:o	^{Johan} Mathias, Karl och Elin Larsson	
1/16	1 ⁷	15.5	I:o	Karl Bengtssons skerbhus	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60							560	896	-	1200	1920	-	640	1024	-
1	66							360	597	60	"	1992	-	840	1394	40
1	54							440	677	60	"	1848	-	760	1170	40
	61							"	268	40	"	732	-	"	463	60
1	15							600	690	-	"	1380	-	600	690	-
	38							"	228	-	"	456	-	"	228	-
	30							680	204	-	"	360	-	520	156	-
	64							560	358	40	"	768	-	640	409	60
1	22							"	683	20	"	1464	-	"	780	80
9	12								4603	20		10920	-		6316	80
2	95														450	-
~~5~~	~~49~~								3071	40		4130	-		1818	60
8	81								7978	60		11738	-		3759	40
10	87								9410	80		14370	-		4959	20
7	82								7247	60		10532	-		3284	40
	58								348	-		696	-		348	-
1	44								1411	20		2016	-		604	80
9	12								4603	20		10920	-		6316	80
41	59															13
~~44~~	~~63~~								34070	80		54402	-		21541	20

* Härar är kronor 20.331:20 skattingsbidrag och kronor 1210:- brukningsbidrag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1 ²		Östenborg	<u>Området a-d.</u>	
				Johannes Gustafsson	
				åker, mylla på lera	48 57.00
				"	49 7.25
				tomt och trädgård, mylla på lera	50 7.20
				"	51 7.95
				"	52
				<u>Summa:</u>	
				Tillkommer för figurer	48,53.24
				<u>Summa:</u>	
				<u>Stuvsommandrag:</u>	
				Samfälligheten A-O	
				Området a-d	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52							1030	535	60	1400	728	-	370	192	40
	94							980	921	20	"	1316	-	420	394	80
	04							790	31	60	"	56	-	610	24	40
	07							840	58	80	"	98	-	560	39	20
	02							1030	20	60	"	28	-	370	7	40
	159								1567	80		2226	-		658	20
	390								Brukningsbädnad:				200		780	-
	497														1438	20
	4159															
	4463								3407	80		5440	-		2154	20
	159								1567	80		2226	-		1438	20
	497															
	4318															
	4960								3563	80		5662	-		2297	40

⁴ Skier de Komor 21.989,40 artingsbåtnad og Komor
1.990:- brukningsbåtnad.

Östentorp den 8 mars 1946
 till ~~Einar~~ Erik
 e. o. landbrukingenjör
 Prof. Dr. M. Martin Johansson
 Bistående gode vän

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östentorps dikningsföretag av år 1946.</u>								
		<u>Samfälligheten A-Ö.</u>								
-2 +70 0 - 3	372	<u>Sträckan A-B.</u>								
		12" betongrör	m	372	3:90		1450	80		
-2 +15 0 - 0		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m	17	1:05	17 85				
+36 - 2		D:o	"	221	0:90	198 90				
+60 - 2		D:o	"	24	1:40	33 60				
+65 - 2		D:o	"	5	3:-	15 -				
+74 - 2		D:o	"	9	1:40	12 60				
+70 - 3		D:o	"	96	1:10	105 60	383	55		
-2 0		Betonggjutning vid rörutlopp					45	-		
+6+65+70 1,2, 3		Brunn typ A, d=0.60 m		3	55:-		165	-	2044	35
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %								
									305	65
									Summa:	2350 -
+70 +4 3 - 5	134	<u>Sträckan B-C-D.</u>								
		12" betongrör	m	134	3:90		522	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	134	1:10		147	40		
+18 +4 4, 5		Brunn typ A, d=0.60 m		2	55:-		110	-	780	-
		Tillägges c:a 15 %							110	-
									Summa:	890 -
+4 +37 5 - 7	233	<u>Sträckan D-E-F-G.</u>								
+4 +7 5 - 6		12" betongrör	m	103	3:90	401 70				
+37 - 7		10" "	"	130	2:70	351 -	752	70		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	103	1:20	123 60				
		D:o		130	1:10	143 -				
		Tillägg för sten				10 -	276	60		
+63+7 +39+37 5, 6, 6, 7		Brunn typ A, d=0.60 m		4	55:-		220	-	1249	30
									Överföres:	1249 30

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Överfört:		1249	30 [✓]
		Tillägges c:a 15 %							180	70 [✓]
							Summa:		1430	- [✓]
+37 +6 7 - 9	169	Sträckan G-H.								
		10" betongrör	m	169	2:70		456	30 [✓]		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	169	1:05	177	45 [✓]			
		Tillägg för block, sten och								
		buskar				20	-	197	45 [✓]	
+72 +6 8 , 9		Brunn typ A, d=0.60 m		2	55:-		110	- [✓]	763	75 [✓]
		Tillägges c:a 15 %							106	25 [✓]
							Summa:		870	- [✓]
+6 +97 9 -10	191	Sträckan H-J-K-L.								
		10" betongrör	m	191	2:70		515	70 [✓]		
+6 +41 9 -10		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	135	1:30	175	50 [✓]			
		D:o	"	36	1:10	39	60 [✓]			
+77 -10 + +97 -10		D:o	"	20	1:50	30	-	245	10 [✓]	
		Brunn typ B, d=0.60 m	1			30	- [✓]			
+41 +97 10, 10		" " A, d=0.60 "	2	55:-		110	- [✓]	140	- [✓]	900 80 [✓]
		Tillägges c:a 15 %							129	20 [✓]
							Summa:		1030	- [✓]
+97 +28 10 -13	231	Sträckan L-M.								
		8" betongrör	m	231	2:-		462	- [✓]		
+97 +19 10 -12		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	122	0:95	115	90 [✓]			
		D:o	"	109	1:05	114	45 [✓]	230	35 [✓]	
+28 -13 +26 +28 12 -13		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	- [✓]	782	35 [✓]
		Tillägges c:a 15 %							117	65 [✓]
							Summa:		900	- [✓]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 +19 13 -17 +50 +83 13 -15 +59 -16 +19 -17 +50 +73 13 -13	369	<u>Sträckan M-N-O-P-Q-R.</u>								
		8" betongrör	m	233	2:-	466 -				
		6" tegelrör	"	76	1:75	133 -				
		4" "	"	60	0:90	54 -	653 -			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	23	1:25	28 75				
+83 -15		D:o	"	210	0:85	178 50				
		D:o	"	76	0:65	49 40				
		D:o	"	60	0:50	30 -	286 65			
+73 +67 +83 13, 14, 15 +19 17		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-	135 -					
		" " A med många hål, d=0.375 m	1			40 -	175 -	1114 65		
		Tillägges c:a 15 %						165 35		
								Summa: 1280 -		
+50 20 -23 +59 20 -20 +58 -23 +59 20 -20	358	<u>Sträckan B-Ba.</u>								
		4" tegelrör	m	59	0:90	53 10				
		3" "	"	299	0:60	179 40	232 50			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	59	0:55	32 45				
+24 -21 +58 -23		D:o	"	65	0:65	42 25				
		D:o	"	234	0:50	117 -	191 70			
+18+86 +58 21, 21, 23		Brunn typ A, d=0.375 m	3	40:-			120 -	544 20		
		Tillägges c:a 15 %						85 80		
								Summa: 630 -		
+15 25 -27	215	<u>Sträckan C-Ca.</u>								
		3" tegelrör	m	215	0:60		129 -			
+50 25 -26		Grävning, läggning och återfyllning	"	150	0:45	67 50				
-27 +15		D:o	"	50	0:50	25 -				
-27 +15		D:o	"	15	0:35	5 25	97 75			
27		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40 -	266 75		
		Tillägges c:a 15 %						43 25		
								Summa: 310 -		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
+94 50 -53	394	<u>Sträckan E-U-V.</u>								
+34 50 -53		5" tegelrör	m	334	1:25	417 50				
+94 -53		4" "	"	60	0:90	54 -	471 50			
+78 50 -53		Grävning, läggning och återfyllning	"	378	0:60	226 80				
+94 -53		D:o	"	16	0:90	14 40	241 20			
+99 +34 51, 53		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90 -				
+39 52		" " B, d=0.45 m		1		25 -				
+94 53		" " A, d=0.375 m		1		40 -	155 -	867 70		
		Tillägges c:a 15 %						132 30		
							Summa:	1000 -		
+59 60 -60	59	<u>Sträckan U-Ua.</u>								
		3" tegelrör	m	59	0:60		35 40			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	59	0:65		38 35			
+59 60		Brunn typ A, d=0.375 m		1			40 -	113 75		
		Tillägges c:a 15 %						16 25		
							Summa:	130 -		
+13 70 -73	313	<u>Sträckan F-Fa.</u>								
+24 70 -70		4" tegelrör	m	313	0:90		281 70			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	24	0:75	18 -				
+5 -72		D:o	"	181	0:55	99 55				
+13 -73		D:o	"	108	0:75	81 -	198 55			
+13 +13 72, 73		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-		90 -	570 25		
		Tillägges c:a 15 %						89 75		
							Summa:	660 -		
+40 80 -83	340	<u>Sträckan G-Ga.</u>								
+77 80 -81		5" tegelrör	m	177	1:25	221 25				
+77 -82		4" "	"	100	0:90	90 -				
+40 -83		3" "	"	63	0:60	37 80	349 05			
		Överföres:					349 05			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					349	05		
+77 80 -81		Grävning, läggning och återfyllning	m 177	0:50	88	50				
+40 -83		D:o	" 163	0:55	89	65				
		Tillägg för buskar och block			5	-	183	15		
+77 81		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+77 +40 82, 83		" " A, d=0.375 m	2	40:-	80	-	125	-	657	20
		Tillägges c:a 15 %							92	80
									Summa: 750	-
+35 90 -91	135	<u>Sträckan H-Ha.</u>								
		4" tegelrör	m 135	0:90			121	50		
		Grävning, läggning och återfyllning	" 135	0:55			74	25		
+35 91		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	235	75
		Tillägges c:a 15 %							34	25
									Summa: 270	-
+2 100-101	102	<u>Sträckan J-Ja.</u>								
		3" tegelrör	m 102	0:60			61	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	" 102	0:80			81	60		
+2 101		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	182	80
		Tillägges c:a 15 %							27	20
									Summa: 210	-
+31 110-112	231	<u>Sträckan K-X-Y.</u>								
+77 110-110		5" tegelrör	m 77	1:25	96	25				
+31 -112		4" "	" 154	0:90	138	60	234	85		
+77 110-110		Grävning, läggning och återfyllning	" 77	0:55	42	35				
+57 -111		D:o	" 80	0:50	40	-				
+31 -112		D:o	" 74	0:70	51	80	134	15		
+77 110		Brunn typ B, d=0.45 m	1		25	-				
+72 +31 111, 112		" " A, d=0.375 m	2	40:-	80	-	105	-	474	-
		Tillägges c:a 15 %							76	-
									Summa: 550	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+80 150-150	80	<u>Sträckan Å-Åa.</u>								
		3" tegelrör	m	80	0:60		48	-	✓	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	80	0:65		52	-	✓	
+80 150		Brunn typ A, d=0.375 m		1			40	-	✓	140 -
		Tillägges c:a 15 %								20 -
										<u>Summa: 160 -</u>
+35 160-160	35	<u>Sträckan N-Na.</u>								
		3" tegelrör	m	35	0:60		21	-	✓	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	35	0:75		26	25	✓	
+35 160		Brunn typ A, d=0.375 m		1			40	-	✓	87 25
		Tillägges c:a 15 %								12 75
										<u>Summa: 100 -</u>
+57 170-170	57	<u>Sträckan O-Oa.</u>								
		3" tegelrör	m	57	0:60		34	20	✓	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	57	0:55		31	35	✓	
+57 170		Stensil		1			15	-	✓	80 55
		Tillägges c:a 15 %								9 45
										<u>Summa: 90 -</u>
+30 180-180	30	<u>Sträckan P-Pa.</u>								
		4" tegelrör	m	30	0:90		27	-	✓	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	30	0:65		19	50	✓	
+26 180		Stensil				15	-	✓		
+30 180		Brunn typ A, d=0.375 m		1		40	-	✓	✓	101 50
		Tillägges c:a 15 %								18 50
										<u>Summa: 120 -</u>
+23 190-190	23	<u>Sträckan Q-Qa.</u>								
		4" tegelrör	m	23	0:90		20	70		
		Överföres:					20	70	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Samfälligheten A-Ö.</u>								
370		Sträckan A-B.					2350 -		✓	
134		" B-C-D					890 -		✓	
233		" D-E-F-G					1430 -		✓	
169		" G-H					870 -		✓	
191		" H-J-K-L					1030 -		✓	
231		" L-M					900 -		✓	
369		" M-N-O-P-Q-R					1280 -		✓	
358		" B-Ba					630 -		✓	
215		" C-Ca					310 -		✓	
385		" D-S-T-Ta					980 -		✓	
94		" S-Sa					170 -		✓	
151		" T-Tb					390 -		✓	
394		" E-U-V					1000 -		✓	
59		" U-Ua					130 -		✓	
313		" F-Fa					660 -		✓	
340		" G-Ga					750 -		✓	
135		" H-Ha					270 -		✓	
102		" J-Ja					210 -		✓	
231		" K-X-Y					550 -		✓	
77		" X-Xa					170 -		✓	
354		" L-Z-Å					1060 -		✓	
287		" Z-Å-Ö					660 -		✓	
80		" Å-Åa					160 -		✓	
35		" N-Na					100 -		✓	
57		" O-Oa					90 -		✓	
30		" P-Pa					120 -		✓	
23	5417	" Q-Qa					90 -		✓	17250 -
		<u>Området a-d.</u>								
369		Sträckan a-b-c					720 -		✓	
189	558	" b-d					340 -		✓	1060 -
Summa:	5975						Summa:		✓	18310 -

Östentorp den 8 mars 1946.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företags utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företags rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar.

I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande

fixpunkter:

Fixp. = +5.80, gränssten 110 meter höger punkt 2+64,

" = +8.40, kors i jordfast sten 40 meter vänster punkt 6+7,

" = +10.645, " " " " 2 " " " 10+74,


" = +9.55, " " berg 27 meter vänster punkt 32+56,

" = +9.94, " " " 54 " nordväst om punkt 60+59,

" = +10.94, upp och nedvänt T i hörnsten 20 meter höger om punkt 141+7,

" = +8.13, brunnring 13 meter höger om punkt 203+58.

Östentorp den 8 mars 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

Gilguy D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			<u>Östlösa socken.</u>					
			<u>Samfälligheten A-O.</u>					
			<u>Östham Ambjörnsgräda</u>					
1/4	1 ³	-	Sve Grönson		sök.		15	
			<u>Östentorp</u>					
1/4	1 ²	läu	Johannes Gustafsson		sök.	1-8	} 35	
7/80	1 ¹³	läu	D: me		sök.	9-19		
7/80	1 ¹²	läu	Ernst Gustafsson		sök.	20-28	30	
3/40	1 ¹¹	läu	Karl Bengtsson Storbhus		sök.	29-32, 45-47	15.5	
1/4	1 ³	läu	Ernst Gustafsson		sök.	33	30	
7/64	1 ⁸	läu	(Johannes) Marcus, Karl och Elin Larsson			34-35	11.5	
1/16	1 ⁷	läu	Karl Bengtssons Storbhus		sök.	36-44	15.5	
			<u>Summa:</u>					
			<u>Omridet a-d.</u>					
			<u>Östentorp</u>					
1/4	1 ²	läu	Johannes Gustafsson		sök.	48-54	35	
			<u>Summa:</u>					
			<u>Sammandrag:</u>					
			<u>Samfälligheten A-O</u>					
			<u>Omridet a-d</u>					
			<u>Summa:</u>					

3970
280
4250


1455
3010
1060
5525

2630
5057
7690

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			8 mars 1946. <i>[Signature]</i> s.o. lantbrukssingenjör <i>[Signature]</i> Allt för Folkettan B:trädande gode män				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Östentorp m.fl. hemman i Örslösa socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 16 januari 1945 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits. Intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 2 km nordöst om Örslösa kyrka, inom nederbördsområdet 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N-O-P-Q-R, B-Ba, C-Ca, D-S-T-Ta, S-Sa, T-Tb, E-U-V, U-Ua, F-Fa, G-Ga, H-Ha, J-Ja, K-X-Y, X-Xa, L-Z-Å, Z-Ä-Ö, Å-Äa, N-Na, O-Oa, P-Pa, och Q-Qa./Samfälligheten A-Ö/ samt a-b-c och d-d /Området a-d/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:

2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, samt dessutom fastigheten Ettrum Ambjörnsgården 1³ och figurerna 1,4,53 och 54 å fastigheten Östentorp 1¹³, vilka tidigare äro täckdikade och därför genom avloppens igenläggning med rörledningar anses komma att tillskyndas avsevärd brukningsbättnad. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrettningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Avloppen hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.50 liter pr sekund och hektar, från skogsmark av 0.75 liter per sekund och hektar. Flodvattenavrinningen har sålunda beräknats till:

vid punkt	A	88.7 sekundliter,	vid punkt	V	0.9 sekundliter
	2+65	84.7		Ua	0.7
	B	80.2		72+13	3.2
	C	76.7		Fa	1.9
	D	69.3		81+77	3.3
	5+63	57.0		82+77	1.5
	E	55.4		Ga	0.75
	F	50.0		Ha	1.8
	G	44.3		Ja	1.1
	8+72	37.9		X	3.9

vid punkt	H	37.0 sekundliter,	vid punkt 111+72	1.8 sekundliter
	J	33.7	Y	0.9
	K	31.7	Xa	0.8
	L	26.6	131+12	8.3
	12+26	15.8	Z	7.1
	M	14.0	132+43	2.0
	13+73	13.9	Å	1.1
	N	12.3	141+11	3.9
	O	10.3	142	2.7
	P	9.5	Ä	2.1
	Q	7.3	Ö	0.5
	R	4.2	Äa	0.8
	21+18	1.3	Na	0.4
	21+86	1.1	Pa	1.8
	Ba	0.7	Qa	2.4
	Ca	0.5	Sa	1.15
	31+8	11.4	b	1.65
	S	9.7	203+44	0.3
	T	5.7	c	0.1
	Tb	2.5	210+67	0.65
	51+99	4.3	211+61	0.35
	U	3.4	d	0.2
	53+34	2.1		

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 18'310 kronor, inberäknat 15 % tillägg för ar-

betets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Alstringsbåtnaden har sålunda uppskattats till kronor 21'989:40. Dessutom uppkommer en brukningsbåtnad, som beräknats till kronor 1'990:-.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende delar: "Samfälligheten A-Ö" och "Området a-d". Av kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive delar, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan Samfälligheten A-Ö och Området a-d i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom samfälligheten efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall

hela företaget kommer till utförande:

"Samfälligheten A-Ö" för 94.21 % av gemensamma kostnader

"Området a-d" " 5.79 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiofyra kronor och 47 öre /34:47/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fast-

ställas för samfälligheten. Med entreprenören bör kontrakt i

överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upp-

rättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan företaget påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
 att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa
 för delägarna,
 att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina
 namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt
 senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sam-
 manträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt
 att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets
 verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Östentorps dikningsföretag av år
 1946".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
 vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären
 skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
 därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill
 åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Östentorp den 8 mars 1946.


 e.o. lantbruksingenjör.


 Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

Nr 1 resplan 136/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Östentorps dikningsföretag av år 1946 i Örslösa socken av Skaraborgs län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 7228

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MRS. 1946

Åtgärden omfattar tiden 1/7 1945 - mars 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ~~inom~~ ⁱ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 44.63 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	380	--		
2 % av 18.310 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	366	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	746	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			746	20
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			746	20

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			746	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			746	20


Anmärkningar:

.....


.....

Ett exemplar av denna räkning har den 8 mars 1946 överlämnats till
lantbrukaren Johannes Gustafsson, Östentorp, Örslösa
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse

Skara den 9 mars 1946



lantbrukingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.


Granskad den av 

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varigen ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ser. E. VIII komb
195

L. N. Nr. 5539
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

R 3*1184

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Östentorps dikningsföretag av år 1946
i Örslösa socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 9.450 kr.
Lån 9.640 kr. Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Östentorps dikningsföretag av år 1946" i Örslösa socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Östentorp pr Örslösa den 28-10 1946.

Johannes Gustafsson
.....
Johannes Gustafsson.

Genom beslut den 28 sept. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningkostnad av 19.313:77 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.730: - kr. och lån med 6.610: - kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningsanslag till Östentorps dikningsföretag av år 1946 i Örslösa socken av Skaraborgs län. 17.FEB.1947

Östentorps dikningsföretag av år 1946 i Örslösa socken av Skaraborgs län. (företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Johannes Gustafsson, Östentorp, Örslösa. (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm. (titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 16 jan. 1945. Förrättningen avslutad den 8 mars 1946.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: t.o.m. den 1 sept. 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 22.979:40 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 19.313:77 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
2" tegelrör 0:25 kr/lm 6" tegelrör 1:75 kr/lm,
8" betongrör 2:- kr/lm 12" betongrör 3:90 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag) område	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A-Ö	17.250	-	-	-	945	65	18.195	65	-	18.195	65
a-d	1.060	-	-	-	58	12	1.118	12	-	1.118	12
Summa:	18.310	-	-	-	1.003	77	19.313	77	-	19.313	77

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag) område	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa		kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar								
A-Ö	44	63	-	-	44	63	21.54	120	2	18.195	65	410	1/2	9.090
a-d	4	97	-	-	4	97	1.438	20	0	1.118	12	290	1/3	370
Summa:	49	60			49.60		22.979	40		19.313	77	/390/		9.450

Av bidraget belöper ~~ondskning~~ 9.450 kr. på företagets utförande ~~och omkostnader~~ ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning område	Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för ~~utförandet~~			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
A-Ö	21.091	20	97.91	17.815	36	1/2	8.900
a-d	1.438	20	100.00	1.118	12	2/3	740
Summa :	22.529	40		18.933	48		9.640

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 överstiger den totala, till fullt torrlagd reducerade åkerarealen 10 hektar ifråga om fem av de åtta fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Av båtnaden belöper inom samfälligheten A-Ö omkring 47 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

uppskattad jordförbättring.

Eftersom dikningen inom Samfälligheten A-Ö är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att genom densamma beredes tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden. Dikningen inom Området a-d synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 9.450 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 9.640 kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

- " 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3. fastighetsförteckning
- " 4. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrlägningsnämndens vägnar:



Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.



S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfver-
holm handlagd, den 8 mars 1946 avslutad syneförrättning rörande
Östentorps dikningsföretag av år 1946 inom Örslösa socken av
Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Östentorps dikningsföretag av år 1946 i Örslösa socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Johannes Gustafsson, Östentorp,

Ernst Gustafsson, Östentorp,

Anders Karlsson, Östentorp, såsom ombud för Karl Bengtssons sterbhus,

Johan Malcus Larsson, Östentorp, jämväl såsom ombud för Karl och Elin Larsson.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Johannes Gustafsson och Johan Malcus Larsson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Johannes Gustafsson, Östentorp, Örslösa, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Anders Karlsson, Östentorp, och Ernst Gustafsson, Östentorp. Till styrelsesuppleanter valdes Johan Malcus Larsson, Östentorp, och Arvid Gustafsson, Östentorp.

Till revisorer att granska företagets räkenskaper valdes Karl Larsson, Östentorp, och Ivar Göransson, Ambjörnsgården.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Johannes Gustafsson, ägare av Östentorp 1² och 1¹³,

Ernst Gustafsson, ägare av Östentorp 1³ och 1¹²,

Karl Bengtssons sterbhus, ägare av Östentorp 1⁷ och 1¹¹,

Johan Malcus, Karl och Elin Larsson, ägare av Östentorp 1⁸.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Östentorp den 8^{und} 1946.

.....
e.o. lantbruksingenjör.

Justeras:

.....
J. M. Larsson

.....
Johannes Gustafsson


FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Östentorps dikningsföretag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Örslösa socken.

Östentorp	1 ²	1/4 mtl	✓ Johannes Gustafsson
"	1 ³	1/4 "	✓ Ernst Gustafsson
"	1 ⁷	1/16 "	✓ Karl Bengtssons sterbhus
"	1 ⁸	7/64 "	✓ Johan Malcus, Karl och Elin Larsson
"	1 ¹¹	3/40 "	✓ Karl Bengtssons sterbhus
"	1 ¹²	7/80 "	✓ Ernst Gustafsson
"	1 ¹³	7/80 "	✓ Johannes Gustafsson

Skara den 30 oktober 1946.


Lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Östentorps dikningsföretag av år 1946 i Örslösa socken av Skaraborgs län
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946 mars	8	Arvode för syneförrättningen enl. kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna						966	30
mars	8	Vattendomstolsavgift						34	47
sept.	3	Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	1.000	77
								3	-
						Summa utgifter:		1.003	77


Skara den 30 oktober 1946.

I tjänsten:



Skara den 30 oktober 1946.

I tjänsten:



över verkställd avsyning

Företag: Östentorps dikningsföretag av år 1946 i Örslösa socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län

FÖREDRAGET

DEN 17 MRS 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Johannes Gustafsson

~~Förordningsman:~~

~~Indexintressent:~~

Östentorp, Ö r s l ö s a

Arbetsplanen fastställd den ännu ej fastställd x)

Ändring medgiven den ---

Bidrag från statens avdikningsanslag ---

kronor

Lån från statens avdikningslånefond ---

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande den 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ---

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till ---
Vattendomstolen ---

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 14 maj 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid
syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 19.433:97 kronor varav i
räntor under arbetstiden 715:- kronor.

Styrelsearvode har ej utgått.

Skara den 14 maj 1949

Sven Hallin
Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

x) Anm.:

Ansökan om statsundersköt under prövning i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



1950 den 17 mars.

BA

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 september 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 12.610 kronor till utförande av Östentorps dikningsföretag av år 1946 i Örslösa socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Örslösa socken</u>			
Östentorp	1/4	1 ² .	Johannes Gustafsson
"	1/4	1 ³ ✓	Ernst Gustafsson
"	1/16	1 ⁷ ✓	Karl Bengtssons sterbhus
"	7/64	1 ⁸ ✓	Johan Malcus, Karl och Elin Larsson
"	3/40	1 ¹¹ ✓	Karl Bengtssons sterbhus
"	7/80	1 ¹² ✓	Ernst Gustafsson
"	7/80	1 ¹³ ✓	Johannes Gustafsson

Stockholm den 17 mars 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

