



Akt nr:
R-E1a-1262

AU\$R-E1a-1262

82

34/49

R 4*1262

FÖRETAG: Ennerdalen.

e.o.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Gunnar Thorén
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.


Bidrag beviljat den 16 maj 1949

till företagets utförande kr. 4.430

» en första rensning » 120 kr. 4.550

87/49

KONTRAKT.



Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 maj 1949 till
Ennerdalens dikningsföretag av år 1947 i Naums socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusenfemhundra femtio
(4.550) kronor, varav till företagets
utförande fyratusenfyrhundratrettio (4.430) kronor och till
en första rensning av avloppen etthundratjugo (120)
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Salomonson den *4 sept.* 19*50*
Verbal Salomonson

Att Laupe Herbert Johansson, Salen, Vara.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Öst

Karl Berg

Adress Emmerdalen Vara

Adress Emmerdalen Vara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 mars 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Olofsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomsstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

27300
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV 1947

Ser. E XIII 4
706

R 4*1262

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

*Sen 16
3/49 best.*



ENNERDALENS
DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947

i Naums socken av Skaraborgs län

Protokoll fört vid sammanträde den 27 mars 1947 under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dalen, Ennerdalen och Lilla Ennerdalen inom Naums socken av Skaraborgs län.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökan (bil. A) av Länsstyrelsen förordnad (bil. B) att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidning införd kungörelse (bil. C¹ och C²) sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag kl. 13.00 hos lantbrukaren Herbert Johansson, Dalen, varjämte underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända (bil. D).

Å sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad och de tillkallade biträdande gode männen Carl Boethius, Ribbingstorp, Vara och Sven Larsson, Lund, Asperna, Vara varjämte följande sakägare infunnit sig

Gustav Andersson,	ägare av	1/16 mtl Ennerdalen	l ³ och
		1/4 " "	Lilla l ³ ,
Karl Berg,	" "	1/16 " "	l ² och
		1/4 " "	Lilla l ² ,
Herbert Johansson,	" "	1/8 " Dalen	l ¹ ,
Gunnar Örth,	" "	1/16 " Ennerdalen	l ⁴ ,
		1/16 " "	l ⁵ och
		1/16 " "	Lilla l ⁴ .

§ 1

Ansökningen om förrättningen och Länsstyrelsens med anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmännen eller de biträdande

2.
gode männen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven
godemansed.

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga
markundersökningar och fältarbeten blivit av förrättningsmannen
verkställda. Delägarna hade därvid framfört vissa yrkanden och
önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beak-
tande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande mar-
ker upprättats, vilket förslag nu framlades för delägarna.

§ 4

Sökandena bekräftade tidigare uttalade yrkanden om avloppens
fördjupning och, i vissa fall, igenläggning med täckta ledningar.

§ 5

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 6

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar ut-
sågs lantbrukaren Herbert Johansson, Dalen, Vara.

§ 7

Dagens protokoll upplästes, varefter förrättningen förklara-
des avslutad.

Dalen pr Vara den 27 mars 1947

Samuel Thrin
e.o. lantbruksingenjör

Irén Larsson Carl Gustafsson
biträdande gode män.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 139 - 49
1946

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén, Borås,
förordnas härmed att i stället för lantbruksingen-
jören S. Hallin i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning; och införs väntas bevis om för-
ordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.



137 4
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE


I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören S. Nilsson i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; och införväntas bevis om förordnandets emot-
tagande.


Mariestad & landskansliet den 19 december 1945.



Carl Mannerfelt



J. Sunnerholm



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom remiss den 20 augusti 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en ansökning om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Ennerdalen och Dalen i Naums socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören S. Nilsson, Göteborg. Stockholm den 24 augusti 1943.



På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

F ö r o r d n a n d e .

Extra lantbruksingenjören Sverker Nilsson, Göteborg, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 september 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

 J. Sunnerholm.  R. Dahlström.

J. S. 69-153
1943



6
Bil. 17

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Ennerdalen och Salen i Vaums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Herbert Johansson,
adress Salen,

pr Vara.

Telefon: Vidum 191

Salen den 14/8 1943

<u>Ennerdalen</u>	<u>Karl Berg</u>
<u>Ennerdalen</u>	<u>Gunnar Öth</u>
<u>Ennerdalen</u>	<u>Gustav Andersson</u>

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören J. Holm
för avgivande av yttrande

....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskapsrådet den 18/8 1943.

På tjänstens vägnar:

J. Ennerdalen

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

~~Salen~~
~~Emneröden~~
~~Emneröden~~
~~Emneröden~~

~~W. J. J. J. J.~~
~~Bernar J. J.~~
~~Karl Berg~~
~~Gustav Andersson~~

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade
 med remisshandlingens återställande till länsstyrelsen inkomma
 med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 20 augusti 1943.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
 J. Sunnerholm

16252

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 AUG. 1943



fy på vördsamhet förslå, att i fråga
 valande förordnande utnåddas för
 e. lantbruksingenieur Axel Nilsson,
 Viktoriagatan 20, Göteborg.

Skema Nr 19 aug. 1943

Sten J. J.
 Statens lantbruksingeniör
 i Skaraborgs län

Kungörelse

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneför-
rättning för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande
Dalen, Ennerdalen och Lilla Ennerdalen inom Naums socken av
Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas
hos lantbrukaren Herbert Johansson, Dalen, torsdagen den 27
mars 1947 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Borås den 5 mars 1947

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Kungjort i Naums församlings kyrka den mars 1947 in-
tygas av:

Anslaget i laga ordning
i Naums förs.
den 9/3 1947
K. Hellander
Kyrkostyrelsen Naums församling

KUNGÖRELSE.


Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Dalen, Ennerdalen och Lilla Ennerdalen inom Naums socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Herbert Johansson, Dalen, **torsdagen den 27 mars 1947 kl 13.00**, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Borås den 5 mars 1947.

Gunnar Thorén
e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns
Tidning den 7 mars 1947 intygas

i tjänsten



e.o. lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser om sammanträde den 27 mars 1947 med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Dalen, Ennerdalen och Lilla Ennerdalen inom Naums socken av Skaraborgs län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 10 mars 1947.

Herbert Johansson, Dalen,	Vara
Karl Berg, Ennerdalen,	"
Gustav Andersson, Ennerdalen,	"
Gunnar Örth, Ennerdalen,	"
Skiftesgodemannen Carl Boethius, Ribbingstorp, Vara,	
"	Sven Larsson, Lund, Asperna, "

Borås den mars 1947

Einar Persén

e.o. lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Naum socken.										
2	Ennerdalen 1 ² , 1/16 mtl.										
3	Karl Berg.										
1.4	Alstringsbåtnad.										
	åker, mylla på sand	1	0	64			1270	1300	30	19.20	
5	" " " "	2	0	11			1230	"	70	7.70	
	" " " "	3	0	28			1230	"	70	19.60	
6	" " " "	5	0	16			1230	"	70	11.20	
	" " " "	6	0	06			1040	"	260	15.60	
7	" " " "	7	0	21			1230	"	70	14.70	
8		A-summa	1	46						88.--	
2.9	Brukningsbåtnad.										
10	ägofigurer 2 - 4	B-summa	0	65					125	81.25	
11		Totalsumma kronor								169.25	
12											
13	Ennerdalen 1 ⁵ , 1/16 mtl.										
14	Gunnar Örth.										
1.15	Alstringsbåtnad.										
16	åker, mylla på sand	8	0	15			840	1300	460	69.00	
17	" " " "	9	0	27			840	"	460	124.20	
18	" " " "	10	0	24			780	"	520	124.80	
19	" " " "	11	0	28			910	"	390	109.20	
20	" " " "	12	0	23			520	"	780	179.40	
21	" " " "	13	0	22			840	"	460	101.20	
22	" " " "	14	0	26			840	"	460	119.60	
23	" " " "	15	0	23			650	"	650	149.50	
24	" " " "	16	0	22			590	"	710	156.20	
25	" " " "	17	0	26			1250	"	50	13.00	
26	" " " "	18	0	15			910	"	390	58.50	
27	" " " "	19	0	13			590	"	710	92.30	
28		A-summa	2	64						1.296.90	
2.29	Brukningsbåtnad.										
30	ägofigurerna 12 - 15	B-summa	0	94					175	164.50	
31		Totalsumma kronor								1.461.40	
32											
33											

Fastighet och ägare	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
4											
Ennerdalen 1 , 1/16 mtl											
Gunnar Örth											
1. Alstringsbåtnad											
åker, mylla på sand	20	0	38			650	1300	650	247.	--	
" " " "	21	0	40			1040	"	260	104.	--	
" " " "	22	0	43			1040	"	260	111.	80	
" " " "	23	0	48			520	"	780	374.	40	
A-summa		1	69						837.	20	
4											
Ennerdalen, Lilla 1 , 1/4 mtl											
Gunnar Örth											
1. Alstringsbåtnad											
åker, mylla på sand	24	0	16			910	1300	390	62.	40	
" " " "	25	0	20			910	"	390	78.	--	
" " " "	26	0	20			1100	"	200	40.	--	
" " " "	27	0	07			990	"	310	21.	70	
" " " "	28	0	05			1170	"	130	6.	50	
" " " "	29	0	44			1040	"	260	114.	40	
" " " "	30	0	10			1040	"	260	26.	--	
" " " "	31	0	13			720	"	580	75.	40	
" " " "	32	0	13			990	"	310	40.	30	
" " " "	33	0	20			1250	"	50	10.	--	
" " " "	34	0	23			460	"	840	193.	20	
" " " "	35	0	26			590	"	710	184.	60	
" " " "	37	0	08			990	"	310	24.	80	
" " " "	38	0	17			1040	"	260	44.	20	
A-summa		2	42						921.	50	
2. Brukningsbåtnad											
ägofigurerna 25, 26, 31-38	B-summa	1	70					175	297.	50	
Totalsumma kronor									1.219.	00	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Ennerdalen 1 ³ , 1/16 mtl										
2	Gustav Andersson										
1.3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på sand	39	0	47			1040	1300	260	122.20	
5	" " " "	40	0	86			1040	"	260	223.60	
6	" " " "	41	0	14			1170	"	130	18.20	
7	" " " "	42	0	33			1270	"	30	9.90	
8	" torvjord	43	0	45			780	"	520	234.--	
9	" "	44	0	18			1170	"	130	23.40	
10	" mylla på sand	45	0	85			910	"	390	331.50	
11	" " " "	46	0	41			910	"	390	159.90	
12	" " " "	47	0	26			1270	"	30	7.80	
13	A-summa		3	95						1.130.50	
2.4	Brukningsbåtnad										
15	ägofigurerna 41, 42, 46	B-summa	0	88					100	88.--	
16	Totalsumma kronor									1.218.50	
17											
18	Ennerdalen, Lilla 1 ³ , 1/4 mtl										
19	Gustav Andersson										
1.20	Alstringsbåtnad										
	åker, mylla på sand	48	0	50			840	1300	460	230.--	
21	" " " "	49	0	70			1040	"	260	182.--	
	" " " "	50	0	18			910	"	390	70.20	
22	" " " "	51	0	25			1100	"	200	50.--	
	" " " "	53	0	26			780	"	520	135.20	
23	" " " "	54	0	22			1040	"	260	57.20	
	" " " "	56	0	24			780	"	520	124.80	
24	" " " "	57	0	20			910	"	390	78.--	
	" " " "	59	0	83			1040	"	260	215.80	
25	" " " "	60	0	19			910	"	390	74.10	
	" " " "	61	0	15			910	"	390	58.50	
26	" " " "	62	0	25			910	"	390	97.50	
	" " " "	63	0	58			1040	"	260	150.80	
27	A-summa		4	55						1.524.10	
28											
2.29	Brukningsbåtnad										
30	brukningsenhet 49 - 52		1	28					100	128.--	
31	" 53 - 58		3	00					80	240.--	
32	B-summa		4	28						368.--	
33	Totalsumma kronor									1.892.10	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Ennerdalen Lilla 1 ² , 1/4 mtl										
2	Karl Berg										
3	1. Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på sand	90	0	71			910	1300	390	276,90	✓
5	" " " "	92	1	05			590	"	710	745,50	✓
6	" " " "	94	0	40			720	"	580	232,--	✓
7	" " " "	95	0	81			590	"	710	575,10	✓
8	" " " "	96	1	19			520	"	780	928,20	✓
9	" " " "	97	0	08			590	"	710	56,80	✓
10	" " " "	98	0	21			780	"	520	109,20	✓
11	A-summa		4	45						2.923,70	✓
12	2. Brukningsbåtnad										
13	brukenh. ägofig. 90-93, 95, 96		4	25					50	212,50	✓
14	" " 97-99		0	51					125	63,75	✓
15	B-summa		4	76						276,25	✓
16	Totalsumma kronor									3.199,95	✓
17							Markvärde				
18							nuva- rande	bli- vande			
19	SAMMANDRAG										
20	Ennerdalen 1 ² , 1/16 mtl										
21	Karl Berg Alstringsbåtnad	1-3,5-6	1	46			1810,-	1898		88,--	✓
22	Brukningsbåtnad	2-4								81,25	✓
23	Ennerdalen 1 ⁵ , 1/16 mtl										
24	Gunnar Örth Alstringsbåtnad	8-19	2	64			2135,10	3432		1.296,90	✓
25	Brukningsbåtnad	12-15								164,50	✓
26	Ennerdalen 1 ⁴ , 1/16 mtl										
27	Gunnar Örth Alstringsbåtnad	20-23	1	69			1359,80	2197		837,20	✓
28	Ennerdalen Lilla 1 ⁴ , 1/4 mtl										
29	Gunnar Örth Alstringsbåtnad	24-35	2	42			2224,50	3146		921,50	✓
30	Brukningsbåtnad	37,38								297,50	✓
31	Ennerdalen 1 ³ , 1/16 mtl	25,26									
32	Gustav Andersson Alstr.-båtn.	31-38	3	95			4004,50	5135		1.130,50	✓
33	Brukn.-båtn.	41,42,46								88,--	✓
34	Ennerdalen Lilla 1 ³ , 1/4 mtl										
35	Gustav Andersson Alstr.-båtn.	48-51,53	4	55			4390,90	5915		1.524,10	✓
36	Brukn.-båtn.	54,56,57,59-63									
37	Dalen 1 ¹ , 1/8 mtl	49-52									
38	Herbert Johansson Alstr.båtn.	53-58	9	27			7981,90	12051		4.069,10	✓
39	Brukn.båtn.	64,65,67-69,72-84,86-88								774,00	✓
40	Ennerdalen Lilla 1 ² , 1/4 mtl										
41	Karl Berg Alstringsbåtnad	90,92	4	45			2861,30	5785		2.923,70	✓
42	Överföres	94-98	30	43			26768,-	39559,-		14.564,25	✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde ~~per hektar~~		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört Brukningsbåtnad	90-93,95	30	43			26768	39559		14.564,25	✓
	96,97-99								276,25	✓
Summa		30	43			26768	39559		14.840,50	✓
Summa alstringsbåtnad									12.791,--	✓
Summa brukningsbåtnad									2.049,50	✓
Dalen, Vara den 27 mars 1947										
I tjänsten										
<i>Summa Thörn</i>										
e.o. lantbruksingenjör										
<i>Carl Wilhelm Larm Larsson</i>										
biträdande gode män										
<u>Uppgift om innehav av åker.</u>										
Ennerdalen 1 ³ , 1/16 mtl										
" Lilla 1 ³ , 1/4 mtl				Gustav Andersson			15 ha			
" 1 ² , 1/16 mtl										
" Lilla 1 ² , 1/4 mtl				Karl Berg			14 "			
" 1 ⁵ , 1/16 mtl										
" 1 ⁴ , 1/16 "				Gunnar Örth			23 "			
" Lilla 1 ⁴ , 1/16 mtl										
Dalen 1 ¹ , 1/8 mtl				Herbert Johansson			33 "			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att, där dike går i rågång, grävningen bör så verkställas, att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller dennes ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning under flödesränna skall täckas med minst 0,3 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrives; fyllningen stampas väl,

att, där rörledning framdrages i finsand, grusning skall utföras såväl under rören som kring skarvarna,

att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:

fixpunkt + 13,00 m, i berg inhuggen triangel 206 m i vinkelrät linje från punkt 52 i avloppet,

fixpunkt + 9,63 m, i jordfast sten inhugget kors i rågångshörn

114 m väster om punkt 25 i avloppet,

fixpunkt + 8,15 m, i nv sockelhörnet å byggnad inhugget kors,

fixpunkt + 5,71 m, i brofäcket vid punkt 20 + 76 inhugget kors.

Dalen, Vara den 27 mars 1947

Emanuel Ténin

e.o. lantbruksingenjör

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			kronor	öre
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre		
Avloppet D - E										
Ennerdalen 1 ² , 1/16 mtl	120	12	14.40		370	13	48.10		62.50	
Karl Berg										
Ennerdalen 1 ⁵ , 1/16 mtl	210	9	18.90		525	13	68.25		87.15	
Gunnar Örth										
Ennerdalen 1 ³ , 1/16 mtl	420	9	37.80		1160	13	150.80		188.60	
Gustav Andersson										
Summa kr			71.10				267.15		338.25	
Avloppet E - F										
Ennerdalen 1 ³ , 1/16 mtl	270	10	27.--		730	13	94.90		121.90	
Gustav Andersson										
Ennerdalen Lilla 1 ³ , 1/4 mtl	720	10	72.--		1380	13	244.40		316.40	
Gustav Andersson										
Summa kr			99.--				339.30		438.30	
Sammandrag.										
Ennerdalen 1 ¹ , 1/16 mtl										
Karl Berg									62.50	
Ennerdalen 1 ⁵ , 1/16 mtl										
Gunnar Örth									87.15	
Ennerdalen 1 ³ , 1/16 mtl										
Gustav Andersson									310.50	
Ennerdalen, Lilla 1 ³ , 1/4 mtl										
Gustav Andersson									316.40	
Summa kr									776.55	
Dalen, Vara den 27 mars 1947										
e. o. lantbruksingenjör										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppet A-B-C-D-D¹-F-G</u>								
2		<u>Sträckan A - B</u>								
3	17+50- 19+83	233 Sand m. rötter m ³	120	1.70			204.	--		
4		För arbetsledning och o- förutsett tillägges c:a								
5		15 %					36.	--	240.	--
6	Summa	233								
7		<u>Sträckan B - C</u>								
8	19+83- 20+72	73 Sand m. rötter m ³	130	1.70	221.	--				
9	20+72- 21+10	38 Ledning av 300 mm betongrör								
10		Inköp o.frakt av rören lm	38	4.--	152.	--				
11		Grävn.lägg.n.o.återfylln.lm	38	1.50	57.	--				
12	20+72	Rörtrumma d=600 mm st	1	180.--	180.	--				
13	20+72	Rörutlopp enl. ritning st	1	75.--	75.	--				
14	21+10	Brunn typ D, d=800 st	1	60.--	60.	--	745.	--		
15		För arbetsledn.etc.c:a 15%					115.	--	860.	--
16	Summa	111								
17		<u>Sträckan C - D</u>								
18	40-41+10	110 Ledn.av 300 mm betongrör								
19		Inköp o.frakt av rören lm	110	4.--	440.	--				
20		Grävn.lägg.n.o.återfylln.lm	110	1.60	176.	--				
21	41+10	Intag enl. ritning st	1	60.--	60.	--	676.	--		
22		För arbetsledn.etc.c:a 15%					104.	--	780.	--
23	Summa	110								
24		<u>Sträckan D - D¹ - E</u>								
25	41+10- 44+67	357 Sand m ³	660	1.50	990.	--				
26		Jordersättn.enl.bilaga			338.	25	1.328.	25		
27		För arbetsledn.etc.c:a 15%					101.	75	1.430.	--
28	Summa	357								
29		<u>Sträckan E - F</u>								
30	44+67-47	233 Sand m ³	390	1.50	585.	--				
31	47-49+36	236 Sand m. rötter "	400	1.60	640.	--				
32		Jordersättn.enl. bilaga			438.	30	1.663.	30		
33		För arbetsledn.etc.c:a 15%					156.	70	1.820.	--
34	Summa	469							5.130.	--
35		överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							5.130.--	✓
		Sträckan F - G								
49+36- 50+50	114	Ledning av 225 mm bet.rör								
		Inköp o.frakt av rören lm	114	2.70	307.80					
		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	114	1.20	136.80					
50+50- 51+48	98	Ledning av 200 mm bet.rör								
		Inköp o.frakt av rören lm	98	2.25	220.50					
		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	98	1.--	98.--					
51+48 52+8	60	Ledn.av 100 mm tegelrör								
		Inköp o.frakt av rören lm	60	0.85	51.--					
		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	60	0.70	42.--					
49+36		Rörutlopp st	1	40.--	40.--					
50+50		Brunn typ A, d= 525 mm "	1	55.--	55.--					
51+48		" " " d= 450 " "	1	45.--	45.--					
52+8		" " " d= 375 " "	1	35.--	35.--		1.031.10			
		För arbetsledn.etc.c:a 15%					158.90		1.190.--	✓
Summa	272									
		Avloppet C - Ca - Cb								
		Sträckan C - Ca								
21+10-22	90	Ledning av 225 mm bet.rör								
		Inköp o.frakt av rören lm	90	2.70	243.--					
		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	90	1.20	108.--					
22-23+65	165	Ledn.av 250 mm betongrör								
		Inköp o.frakt av rören lm	165	3.20	528.--					
		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	165	1.30	214.50					
23+65- 25+3	138	Ledn.av 225 mm betongrör								
		Inköp o.frakt av rören lm	138	2.70	372.60					
		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	50	1.40	70.--					
			88	1.20	105.60					
25+3 28+24	295	Ledn.av 200 mm betongrör								
		Inköp o.frakt av rören lm	295	2.25	663.75					
		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	295	1.--	295.--					
28+24 29+4	80	Ledn. av 125 mm tegelrör								
		Inköp o.frakt av rören lm	80	1.10	88.--					
	768	Överföres			2.688.45				6.320.--	✓

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	768	Överfört			2.688	45			6.320	--
2		Grävn.lägg.n.o.återfylln.lm	80	0.80	64	--				
3	22+53,23+65	Brunn typ C,d=600 mm st	1	30.--	30	--				
4	25+3	" " A,d=600 " "	2	65.--	130	--				
5	26+94,28+7,	" " " d=525 " "	1	55.--	55	--				
6	29+4	" " " d=450 " "	3	45.--	135	--	3.102	45		
7		För arbetsledn.etc.c:a 15%					427	55	3.530	--
8	Summa	768								
9		<u>Sträckan Ca - Cb</u>								
10	80-80+50	50 Ledn.av 150 mm betongrör								
11		Inköp o.frakt av rören lm	50	1.50	75	--				
12	80+50-	Grävn.lägg.n.o.återfylln."	50	0.90	45	--				
13	81+42	92 Ledn. av 100 mm.tegelrör								
14		Inköp o.frakt av rören lm	92	0.85	78	20				
15		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	92	0.70	64	40				
16	81+42	Stensil.enl. typritn. st	1	10.--	10	--	272	60		
17		För arbetsledn.etc.c:a 15%					37	40	310	--
18	Summa	142								
19		<u>Avloppet D - Da - Db</u>								
21	70-70+38	38 Ledn.av 200 mm betongrör								
22		Inköp.o.frakt av rören lm	38	2.25	85	50				
23	70+38-	Grävn.lägg.n.o.återfylln."	38	1.30	49	40				
24	71+75	137 Ledn.av 225 mm betongrör								
25		Inköp.o.frakt av rören lm	137	2.70	369	90				
26	71+75-	Grävn.lägg.n.o.återfylln."	137	1.10	150	70				
27	72+53	78 Ledn.av 200 mm betongrör								
28		Inköp.o.frakt av rören lm	78	2.25	175	50				
29	72+53-	Grävn.lägg.n.o.återfylln."	78	1.--	78	--				
30	73+41	88 Ledn.av 125 mm tegelrör								
31		Inköp o.frakt av rören lm	88	1.10	96	80				
32	73+41-	Grävn.lägg.n.o.återfylln."	88	0.80	70	40				
33	74+12	62 Ledn.av 125 mm tegelrör								
34		Inköp o.frakt av rören lm	62	1.10	68	20				
35	403	Överföres			1.144	40			10.160	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	403	Överfört			1.144.	40			10.160.	--	1
70		Grävn.lägg.n.o.återfylln.lm	62	1.10	68.	20					2
70+38		Rörutlopp enl. ritning	1	30.--	30.--						3
		Brunn typ D ^I , d=525 mm st	1	40.--	40.--						4
71+75,72		" " A d=525 " "	2	55.--	110.--						5
72+53		" " " d=450 " "	2	50.--	100.--		1.492.	60			6
74+12		För arbetsledn.etc.c:a 15%					217.40		1.710.	--	7
Summa	403										8
		<u>Avloppet E - Ea</u>									9
60-61+51	151	Ledn.av 150 mm betongrör									10
		Inköp o.frakt av rören lm	151	1.50	226.	50					11
		Grävn.lägg.n.o.återfylln."	151	0.90	135.	90					12
61+51- 62+77	126	Ledn.av 100 mm tegelrör									13
		Inköp o.frakt av rören lm	126	0.85	107.	10					14
		Grävn.lägg.n.o.återf. "	126	0.70	88.	20					15
60		Trumöga enl. ritning st	1	40.--	40.--						16
61+51		Brunn typ A, d=450 mm "	1	45.--	45.--						17
62+77		Stensil enl. typritning "	1	10.--	10.--		652.	70			18
		För arbetsledn.etc.c:a 15%					97.30		750.	--	19
Summa	277				Summa kr				12.620.	--	20
		<u>Sammandrag.</u>									21
Längd m.		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G</u>									22
233		Sträckan A-B			240.	--					23
111		" B-C			860.	--					24
110		" C-D			780.	--					25
357		" D-D ^I -E			1.430.	--					26
469		" E-F			1.820.	--					27
272	1552	" F-G			1.190.	--	6.320.	--			28
		<u>Avloppet C-Ca-Cb</u>									29
768		Sträckan C-Ca			3.530.	--					30
142	910	" Ca-Cb			310.	--	3.840.	--			31
	403	<u>Avloppet D-Da-Db</u>					1.710.	--			32
	277	" E-Ea					750.	--	12.620.	--	33
Totalt	3142										34


Dalen Vara den 27 mars 1947

e. o. lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
	1	2	3		4		5		6	7
1	Naums socken									
2	² Ennerdalen 1, 1/16 mtl									
3	Karl Berg	S								
4	avd.1 ägofig. 1-3,5-7		88.--		124.20					
5	avd.4 " 2-4(brukn.båtn) ²		81.25		43.98		168.18		1.333	
6	² Ennerdalen Lilla 1, 1/4 mtl									
7	Karl Berg	S								
8	avd.4 ägofig. 90-99 ⁵		3.199.95		1.732.17		1.732.17		13.726	
9	⁵ Ennerdalen 1, 1/16 mtl									
10	Gunnar Örth	S								
11	avd.1 ägofig. 8-11		427.20		602.91					
12	avd.2 " 12-19 ⁴		1.034.20		890.17		1.493.08		11.831	
13	⁴ Ennerdalen 1, 1/16 mtl									
14	Gunnar Örth	S								
15	avd.2 ägofig. 20-23 ⁴		837.20		720.60		720.60		5.710	
16	⁴ Ennerdalen Lilla 1, 1/16 mtl									
17	Gunnar Örth	S								
18	avd.2 ägofig. 24-38 ³		1.219.--		1.049.23		1.049.23		8.314	
19	³ Ennerdalen 1, 1/16 mtl									
20	Gustav Andersson	S								
21	avd.1 ägofig. 39-47		1.130.50		1.595.48					
22	avd.3 " (brukn.båtn). 41, 42, 46 ³		88.--		77.53		1.673.01		13.257	
23	³ Ennerdalen Lilla 1, 1/4 mtl									
24	Gustav Andersson	S								
25	avd.1 ägofig. 48-51, 59-63 ^{48-51,}		1.128.90		1.593.22					
26	avd.3 (brukn.båtn). 49-52 ^{ägofig. 53-58}		763.20		672.46		2.265.68		17.953	
27	¹ Dalen 1, 1/8 mtl									
28	Herbert Johansson	S								
29	avd.1 ägofig. 64-71		1.030.40		1.454.20					
30	avd.4 " 72-89		3.812.70		2.063.85		3.518.05		27.876	
31	Summa		14.840.50		12.620.--		12.620.--		100.000	
32	Dalen är Vara den 27 mars 1947									
33	e. o. lantbruksingenjör									

Summa Thors
biträdande gode män



Översiktskarta

Skala 1:50000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark tillhörande Dalen, Ennerdalen och
Lilla Ennerdalen inom Naums socken av Skaraborgs län.

Läge och areal. Torrlägningsföretaget är beläget inom nederbördsområde 142 sektion 1 omkring 3,5 km SSO Naums kyrka och är på bifogade översiktskarta utmärkt med gul färg. Företaget omfattar en areal av 38,84 har, som uteslutande utgöres av åker.

Företagets omfattning. Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av ifrågavarande marker föreslagits uppgrävning av de avlopp, som på bifogade plan- och profilritningar givits följande beteckningar: A - B - C - D - D¹ - E - F - G, C - Ca - Cb, D - Da - Db, Da - D¹ och E - Ea. På plankartan beteckna härvid dubbla röda linjer öppet dike, en enkel röd linje täckt ledning för total vattenföring och en streckad röd linje täckt ledning för vanlig vattenföring, då flödesvattenet går i öppen ränna.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet för delsträckor av de olika avloppen utsatt.

Avrinningen vid flöden har antagits uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknats till 0,1 l/s/ha. Täckta ledningar, som kompletteras med flödesrännor, ha dimensionerats för 0,3 l/s/ha. Dimensioner, höjdlägen och lutningar för de olika avloppen framgå för övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Beräkningarna ha utförts efter tabeller grundade på Hessles korrigerade formel ($K^1 = 70$) och Ganguillet - Kutters formel ($n = 0,030$) för respektive täckta och öppna avlopp.

Konstruktionen av förekommande brunnar, intag och rörutlopp framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring. Den mark, som av dikningen vinner båtnad och alltså skall ingå i företaget, är på plankartan utmärkt med gul färg. Den mark, som vinner enbart alstringsbåtnad, är på plankartan begränsad med streckad, svart linje. Resultatet av båtnadsberäkningen föreligger detaljerat i bifogade värderingslängd.

Kostnaden för dikningsföretagets utförande framgår i detalj av bifogade kostnadsförslag. Med hänsyn till höjdförhållandena är företaget att anse som en samfällighet. För fördelningen av kostnaderna har dock enligt 7 kap. 24 § vattenlagen företaget uppdelats i avdelningar enligt följande uppställning.

Avdelning	Dikessträcka	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
1	A-B-C-D-D ¹ -E-F-G	3.805.--	5.370.-	1,4113
2	D-Da-Db	3.090.40	2.660.-	0,8607
3	E-Ea	851.20	750.-	0,8811
4	C-Ca-Cb	7.093.90	3.840.-	0,5413
1 - 4		14.840.50	12.620.-	

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden, men med den jämkning, som betingas av uppdelningen i avdelningar.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden och andelen

i den verkliga kostnaden angiven för varje fastighet. Efter sistnämnda
 procenttal skall också förrättnings- och andra gemensamma kostnader ^{samt kostnad} för
 avloppens underhåll fördelas.

Det åligger vidare företaget att verkställa ombyggnad av enskilda
 vägövergångar på sätt, som framgår av bifogade typritningar. Däremot
 skall företaget icke ha någon deltagningsskyldighet i framtida underhål-
 let av dessa vägövergångar.

Ersättningar. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och
 till jordupplag skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i
 den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företa-
 get orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sak-
 ägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter
 företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom ar-
 betsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedel-
 bart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall upp-
 skattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör
 eller den, han i sitt ställe sätter.

Vattendomstolsavgift. Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vatten-
 lagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till
 Länsstyrelsen i Mariestad med 22.- kronor 26 öre, vilken kostnad fördelas
 på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsför-
 delningslängden angivna förbättringsvärde.

Arbetets utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenla-
 gen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,
- utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1 varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955, samt
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.
- Företaget skall benämnas "Ennerdalens dikningsföretag av år 1947".

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen

skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Dalen, Vara den 27 mars 1947

I tjänsten:

Einar Thörn

e.o. lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Carl Wilhelm Jörn Larsson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Planläggning av Innerdalens dikningsföretag av år 1947 i Naums socken av

(arbetets art, företags namn etc. samt socken och län)

Skaraborgs län.

DIARIE Nr 11014

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Åtgärden omfattar tiden 2/8 1946 - 27/3 1947

18 APR. 1947

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 30,43 ha.					
190,- kr för 20 ha och 8,- kr för varje ha däröver		278,-			
2,2 % av 12.620,- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		277,64			
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.		- -			
Summa:		555,64			
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
					555,64
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver.....					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad.....					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagavoden à 60 kr					
..... dagavoden à 40 kr					
..... dagavoden à 20 kr					
Transport:					
					555,64

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			555,64	
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets- kostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f); (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden à kr dagervoden à kr dagervoden à kr				
Summa kronor:			555,64	

Anmärkningar:

.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 31 mars 1947 ~~utfärdats~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av
lantbrukaren Herbert Johansson, Dalen, Vara
(titel, namn och adress)
i egenskap av styresman för företaget
Borås den 17 april 1947
E.O. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.
.....
.....
.....
Granskad den 11/11 47 av

Y x 1262

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av första rensning			
Företagets namn "Ennerdalens dikningsföretag av år 1947"			
Kommun Naums socken, Ryda kommun	Län Skaraborg		
~~Ordföranden~~ Förtroendeman — ~~Ennerdalens~~ Lantbrukare Herbert Johansson, Dalen, <u>V a r a .</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den 16 maj 1949		Bidrag kr 120:-- till en första rensning	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till

avsyningen


Vid ~~besiktningen~~ som verkställdes av assistent Axel Kedefält

den 15 dec. 1953

, har befunnits att

en första rensning var utförd, så att öppna avloppen befunno sig i föreskrivet skick.

Skara den 8 jan. 1954.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

D E V I S
R A P P O R T

Koncept

4 x 1262

Över verkställd avsyning

Företag: "Ennerdalens dikningsföretag av år 1947" i Naums socken, av Skaraborge
(namn, socken och län)

län

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Herbert Johansson
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Dalen, Vara

Arbetsplanen fastställd den 16 maj 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande 4.430:- kronor
" " " " " en första rensning 120:-
Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 27 nov. 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Beträffande diket A - B

Botten är utförd 0.07 m grundare än vad förslaget anger på grund av en efter
förrättningens avslutande byggd rörbro vid 18+50, vars botten låg något för högt.

Beträffande diket B - C - D - D^I - D^{II}

Diket är utfört såsom halvtäckt ledning för vanlig vattenföring och öppen ränna
för flödesvattnet till förmån för framtida underhåll. Ledningen är utförd 0.07 m
grundare än förslaget anger vid punkt B och 0.01 vid D^{II}.

Beträffande diket D^{II} - E - F.

Diket har utförts såsom täckt ledning av 300 mm:s betongrör för erhållande
av bättre brukningsmöjlighet och minskade underhållskostnader. Merkostnaderna er-
läggas av markägaren.

Beträffande diket C - Ca.

Förledningen har å sträckan 25 till 29 utförts omkring 0.10 till 0.15 m grundare


än förslaget anger. Den berörda marken har under året täckdikats på tillfredsställande
Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

djup.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningarna. Då ändringarna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd torrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 15.884:25 kronor. Styrelsearvode eller räntekostnad ingår ej här.

Skara den 15 dec. 1951


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

34
49

RAPPORT över verkställd besiktning		avsyning av första rensning	
Företagets namn <u>"Ennerdalens dikningsföretag av år 1947"</u>		LANTBRUKSSTYRELSEN 30 JAN. 1954 DIARIE Nr SAK Nr	
Kommun <u>Naums socken, Ryda kommun</u>	Län <u>Skaraborg</u>	BESLUT DEN 5 FEB 1954	
~~Ordförande~~ Förtroendeman - ~~SAK N:o 1000~~ <u>Lantbrukare Herbert Johansson, Dalen, V a r a .</u>		LANTBRUKSSTYRELSEN	
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den 16 maj 1949	Bidrag kr 120:-- till en första rensning	Lån kr	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till

avsyningen
Vid ~~besiktningen~~ som verkstälts av assistent Axel Kedefält
den 15 dec. 1953, har befunnits att
en första rensning var utförd, så att öppna avloppen befunno sig i föreskrivet skick.

Skara den 8 jan. 1954.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

*Skicka till en l:a person.
meddelat.*

30 JAN. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

REKVISITION

Undertecknad~~8~~, förtroendeman för det torrlägningsföretag,
benämnt "Ennerdalens dikningsföretag av år 1947" i Naums s:n, Ryda kommun av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1949 anvisat,
till en första rensning/
~~företag i läns för stats avdikningsanslag~~ ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
Etthundratjugo (120:--) kronor får härmed vördsamt anhålla, att
Dalen m. h. s. ~~statens statsbidrag~~ måtte sändas till Lantbrukare Herbert Johansson,

adress Dalen

pr V a r a; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Dalen pr V a r a den 27 jan. 19 54.

Herbert Johansson

-en
Egenhändiga namnteckning~~arna~~ bevittna:

Nils Sandäng
Yrke: Jordbrukare
Adress: Horshaga Vara

Karl Sandäng
Yrke: Jordbrukare
Adress: Horshaga Vara

BEVIS
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC 1951
DIARIE NR 2491
SAK NR

34/49
över verkställd avsyning

Företag: "Ennerdalens dikningsföretag av år 1947" i Naums socken, av Skaraborgs
(namn, socken och län)
län

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Herbert Johansson
Förtroendeman: }
~~Ende intressent:~~ } Dalen, Vara

BESLUT

DEN 23 MRS 1952

Arbetsplanen fastställd den 16 maj 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande 4.430:- kronor
" " " " " en första rensning 120:-
Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkstälts av assistent Axel Kedefält
den 27 nov. 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Beträffande diket A - B

Botten är utförd 0.07 m grundare än vad förslaget anger på grund av en efter
förrättningens avslutande byggd rörbro vid 18+50, vars botten låg något för högt.

Beträffande diket B - C - D - D^I - D^{II}

Diket är utfört såsom halvtäckt ledning för vanlig vattenföring och öppen ränna
för flödesvattnet till förmån för framtida underhåll. Ledningen är utförd 0.07 m
grundare än förslaget anger vid punkt B och 0.01 vid D^{II}.

Beträffande diket D^{II} - E - F.

Diket har utförts såsom täckt ledning av 300 mm:s betongrör för erhållande
av bättre bruksningsmöjlighet och minskade underhållskostnader. Merkostnaderna er-
läggas av markägaren.

Beträffande diket C - Ca.

Rörledningen har å sträckan 25 till 29 utförts omkring 0.10 till 0.15 m grundare
än förslaget anger. Den berörda marken har under året täckdikats på tillfredsställande
Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

H. R. R.

djup.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar. Då ändringarna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd storrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 15.884:25 kronor. Styrelsearvode eller räntekostnad ingår ej häri.

Skara den 15 dec. 1951


Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Godkännande med den ändring



Andr. i plan



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT

DEN 28 MRS 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, såsom förtroendeman för Ennerdalens dikningsföretag av år 1947 i Naums socken av Skaraborgs län, får härigenom värdsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgslän S. Hallins avsyningsbevis av den 15 dec. 1951.

Dalen pr Vara den 15 dec. 1951.

Herbert Johansson

(Herbert Johansson)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

... *Karl Berg* ... äg. av Ennerdalen ¹ o. Ennerdalen L. ²
(Karl Berg)

... *Gunnar Örth* " " ¹, ⁴, ⁵ o. " ⁴
(Gunnar Örth)

... *Gustav Andersson* " " ¹ o. " ³
(Gustav Andersson)

... *Herbert Johansson* " Dalen ¹
(Herbert Johansson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:


Karl Andersson *Tora Johansson*

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Över ändringsförslag vid</u> <u>Ennerdalens dikningsföretag av år 1947.</u> Enligt huvudförslagets å-priser. <u>Avloppet B-C-D-E-F-G.</u> <u>Sträckan B - C.</u>				
19+84-21+10	110	300 mm:s rör med frakt	m	110	4:-	440:-
		Grävn.lägg.n.o. återfylln.	"	110	1:50	165:-
20+72		Rörtrumma ,d=600 mm	st	1	180:-	180:-
19+84		Rörlutlopp	"	1	40:-	40:-
21+10		Brunn typ D ^I ,d=800 mm	st	1	60:-	60:-
		För arbetsledning etc. 15%				885:-
						125:-
		Summa				1010:-
		<u>Sträckan C - D.</u>				
40-41+10		Utföres enl. huvudförslag med undantag av brunn med intag vid 41+10 vilken skall utföras såsom brunn typ D,d=600 mm. Ändringen medför ingen kostnadsändring.				
		<u>Sträckan D - D^I - E.</u>				
41+10-44+67	357	300 mm:s rör med frakt	m	357	4:-	1428:-
		Grävn.lägg.n.o. återfylln.	"	357	1:50	535,50
42		Brunn typ D,d=600 mm	st	1	50:-	50:-
43+50		" " D ^I ,d=800 mm	"	1	60:-	60:-
44+67		" " A,d=600 mm	"	1	65:-	65:-
		För arbetsledning etc. c:a 15%				2138:50
						311:50
		Summa				2450:-

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1951
DIARIE Nr 2491
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1951
DIARIE Nr 2491
SAK Nr

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan E - F.</u>				
44+67-49+36	469	300 mm:s rör med frakt	m	469	4:-	1876:-
		Grävn.lägg.n.o. återfylln.	"	469	1:50	703:50
45+30 46+79 48+8, 49+36		Brunn typ A, d=600 mm	st	4	65:-	260:-
		För arbetsledning etc. s:a 15%				420:50
		<u>Summa</u>				3260:-
		<u>Dikena E - Ea och F - G.</u>				
		Utföres enl. huvudförslag med undantag av rörutloppen vilka utgår ur förslaget. Kostnaden minskas således med sammanlagt 90:- kr.				
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan B - C				1010:-
		" D - D ^I - E				2450:-
		" E - F				3260:-
		" E - Ea & F - G				1850:-
		<u>Summa</u>				8570:-
		Kostnad enl. huvudförslag för ovanst. sträckor kronor				6050:-
		Kostnaden ökas således med kronor				2520:-
		Skara den 15 dec. 1951.				
		I tjänsten:				
						
		(Sven Hallin)				
		Lantbruksing. i Skaraborgs län.				

Ser. E XIII *b*

706

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 NOV 1947

R 4*1262

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

*bev 16
349 kdt.*

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till

Ennerdalens dikningsföretag av år 1947

i Naums socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: e.o. lantbr.ing. G. Thorén


Statsbidrag: 4.550 kr.

Statslån: -

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Undertecknad, styresman för "Ennerdalens dikningsföretag av år 1947" i Naums socken, Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställes vid syneförrättning, som handlagts av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén med biträde av gode män och som avslutades den 27 mars 1947, anhåller härmed enligt uppdrag vördsamt om största möjliga statsbidrag till företagets utförande.

Dalen, Vara, den^{16/6}..... 1947


.....

Betygas i tjänsten

DIARIE 27310
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV 1947
eraborgs län

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	3043		-	-	3043		14.840	50	0	13.679	25	450	1/3	4.550

Av bidraget belöper omkring 4.430 kronor på företagets utförande och omkring 120 kronor på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berördamarker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av i värderingslängdens sammandrag lämnade uppgifter överstiger för samtliga fastighet, som vinner båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 ha, och ingen av dessafastigheter torde kunna betecknas såsom ofullständigt jordbruk.

Företaget är ännu icke till någon del påbörjat. Enligt uppgift har statsbidrag tidigare ej utgått till uppgrävning av något i företaget ingående avlopp.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företaget överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 4.550 kronor. Ingen av delägarna önskar lån från statens avdikningslånefond till sina kostnader i företaget.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

- " 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 11 oktober 1947.
På torrlägningsnämndens vägnar:

Ellis Linderstein
Ellis Linderstein

Arvid Båathe
Arvid Båathe

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
öfver en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén
handlagd, den 27 mars 1947 avslutad syneförrättning rörande "Enner-
dalens dikningsföretag av år 1947" i Naums socken, Skaraborgs län;
betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 2
juni 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

I riksdagen:

1947

1947

1947

1947

1947

1947

3,65

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i Ennerdalens dikningsföretag av år 1947 i Naums socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör Gunnar Thorén, skiftesgodemännen Carl Boethius och Sven Larsson samt följande delägare i företaget: Gustav Andersson, Karl Berg, Herbert Johansson och Gunnar Örth.

§ 1.

Till styresman för företaget valdes lantbrukaren Herbert Johansson, Dalen, Vara.

§ 2.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag.

Styresmannen fick i uppdrag

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag


samt att å delägarnas vägnar med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande och underteckna för understödets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 3.

Då intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Dalen, Vara, den 27 mars 1947

I tjänsten



e.o. lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Ennerdalens dikningsföretag av år 1947 i Naums socken, Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946.									
nov.	16	Hantlangning							64,-
1947	7	Annons i Skaraborgs Läns Tidning	1			12,85			
mars	31	Arvode till gode män	2			26,-			
"	31	Arvode till statsverket, räkning 29:1/47							555,64
"		Vattendomstolsavgift							22,26
		Lagakraftbevis				2,-			
april	4	Inbindning av handlingar	3			1,50			
							42,35		641,90
									42,35
						Summa utgifter			684,25
april	14	Styresmannen betalat av förrättningsmannen utlagt belopp							42,35 kr
Borås den 17 april 1947 I tjänsten Gunnar Thorén e.o. lantbruksingenjör									
Rätt avskrivet bestyrkes i tjänsten <i>G. Thorén</i>									

Borås den 17 april 1947
I tjänsten
Gunnar Thorén
e.o. lantbruksingenjör

Rätt avskrivet bestyrkes
i tjänsten

G. Thorén