



Akt nr:

R-E1a-1268

AU\$R-E1a-1268

ejmb.
2 kont.
3 delvets
Måns

34/49

R

2*1268

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1949
DIARIE N^o 3297
SAK N^o

FÖRETAG: Måns Håkansgården.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 16 maj 1949

till företagets utförande kr. 4.810-
» en första rensning » - kr. 4.810-

93/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 maj 1949 till
Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Tängs socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusenåttahundratio
(4.810) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse ^{ordförande} befullmäktigade representant samtliga intressenter
båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i låga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Mans Håkansson den 15 - 9 19 49

Lammes Karlsson

Att

Hannes Karlsson och Håkan
Håkan Tärn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Håkan Tärn
Adress Haga Ulvs byn

Sigge Johansson
Adress Haga Allustorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII ⁶

605

23562

R 2*1268

Handlingar angående

Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946

i Täng socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1946 av

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Måns Håkansgården, Markusgården och
Skattegården i Täng socken av Skara-
borgs län.

Den 22 augusti 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 15.00 hos Hannes Karlsson,
Måns Håkansgården, varom särskilda underrättel-
ser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Karl Anton Andersson, Häljestena, Håle-Täng, och
Julius Claesson, Skattegården, Håle-Täng,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Hannes Karlsson, Måns Håkansgården,

såsom övriga sakägare:

Anders Karlsson såsom ombud för August Andersson, enl. fullm.,
Oscar Pettersson, Markusgården, /Bil. 5/,
Torsten Johansson, Markusgården,
Oscar Karlsson, Markusgården,
Anders J. Bohlin, Marielund.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Oscar Jansson, Markusgården, Oscar Pettersson, Markusgården, Torsten Johansson, Markusgården, Oscar Karlsson, Markusgården, Holger Andersson, Måns Håkansgården, Erik Gustafsson, Måns Håkansgården, och Samuel Persson, Skattegården, hade ingått förening med sökanden till syneförrättningen och yrkat på syneförrättningens utsträckning. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Upplystes att allmänna vägen Täng - Levene byggdes år 1848 och att den av förrättningen berörda trumman genom vägen sannolikt icke omlagts från grunden sedan dess.

§ 6.

Sakägarna och gode männen voro eniga om att all av förrättningen berörd åker är av samma kvalitet. Jordart: mylla på lera.

§ 7.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna ersatts med 9 kronor pr dagsverke.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

[Signature]
Stadse.o.. lantbruksingenjör.

[Signature]
.....

[Signature]
.....

Biträdande gode män.

4

Den 1 november 1946.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Hannes Karlsson, Måns Håkansgården,

Anders Karlsson såsom ombud för August Andersson, Erik Jonsgården,

Torsten Ljunggren, Markusgården,

Oscar Pettersson, D:o

Torsten Johansson, D:o

Oscar Karlsson, D:o

Samuel Persson, Skattegården.

§ 10 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 12 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, Håle-Täng.



~~att vilken även uppdrogs att utreda
saken till sammanträdet för styrelseval.~~

§ 14 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Måns Håkansgården den 1 november 1946.


Måns Håkansgården
lantbruksingenjör.

...............
Biträdande gode män.

E. D. 25-49
1944

26/4 0.7.

Bilaga 1.



Till,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs Län.

M a r i e s t a d .

Undertecknad får härmed Vördsamt, anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrlaggning av vattenskadade marker tillhörande 5/32 mtl. Mäns Håkansg. i Täng socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnas på omstående sida.

Närmaste järnvägsstation är Grästorp.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Hannes Karlsson, Mäns Håkansg. H å l e - T ä n g (Rt) 6.

Mäns Håkansg. Täng den 15 april 1944.

Hannes Karlsson

Resolution.

Remitteras till

lantbruksingenjören
J. Kallin

för avgivande av yttrande

....., varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad & landskansliet den 18/4 1944.

På tjänstens vägnar:

DIARIE Nr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
24 APR. 1944



*Jag får Vördsamt förstå, att i pågåvarande
förrättningen utspelas för extra lantbruksingeniör
B. Olof Melin, Skara.
Skara den 20.4.1944
Olof Melin*

Samuel Persson Skattegården

Oskar Pettersson Markusgården

Oskar Karlsson " "

Torsten Johansson " "

Oskar Jansson " "

A.J. Bolin Marielund

Karl Aug Andersson, Erik Jonsg.

Alla i Tång socken.

8891


DIARIE N.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade avgiva yttrande i ärendet samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 21 april 1944.

På tjänstens vägnar:


J. Sunnerholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

4842

E. D.

25-49

19 44

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.



Genom resolution den 21 april 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av statens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnad ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande 5/32 mantal Måns Håkansgården i Täng socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 26 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE.

betala Lantbruksingenjören E. Öfverholm,
Distriktslantmätaren
Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9/5 1944.

Carl Mannnerfelt.

J. Sunnerholm.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, torsdagen den 22 augusti 1946 klockan 15.00 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Måns Håkansgården m.fl. hemman i Täng socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 15 augusti 1946 till:

Skiftesgodemannen Karl Anton Andersson, Häljestena, Håle-Täng,

Skiftesgodemannen Julius Claeson, Skattegården, "

Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, "

August Andersson, Erik Jonsgården, " *fullm. skiftes!*

Oscar Jansson, Markusgården, " *Torsten Ljunggren ny ägare*

Oscar Pettersson, Markusgården, "

Holger Andersson, Måns Håkansgården, "

Samuel Persson, Skattegården, "

Torsten Johansson, Markusgården, "

Oscar Karlsson, Markusgården, "

Erik Gustafsson, Måns Håkansgården, "

Anders J. Bohlin, Marielund, "

Skara den 15 augusti 1946.

E. O. Lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, fredagen den 1 november 1946 klockan 10.00 avsändes den 10 oktober 1946 till samtliga personer som finnas upptagna i förestående förteckning utom till Oscar Jansson. I stället för Jansson underrättades hans efterträdare, Torsten Ljunggren, Markusgården. Östersund den 10 oktober 1946.

E. O. Lantbruksingenjör.

FÖRENING.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av marker tillhörande 5/32 mtl. Måns Håkansgården m. fl. hemman i Tängs socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Håle-Täng 1 oktober 1945.

Oscar Jansson Oscar Pettersson
 Folger Andersson Samuel Persson
 Torsten Johansson Oscar Karlsson
 E. Gustafsson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

~~Paul A. Andersson~~
 Paul A. Andersson... Julius Håkansson...

FULLMAKT

för Anders Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Mans Håkansson m. fl. hemman i Fäng
socken och Maraborgslän föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Leif Jönsgården den 1 november 1946

August Andersson

Bevittnas:

Erik Steelsö

Ingrid Andersson

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Måns Håkansgården m.fl. hemman i Täng socken beröres allmänna vägen Täng - Levene på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

Den cirka 1600 meter sydöst om vägskalet i Täng belägna stentrumman ligger för grunt. Här föreslås en 12" betongrörsledning i lutning 1.5:1000. Vattensamlingsområde: cirka 17 hektar.

Det har icke lyckats mig att utröna huruvida stentrumman omlagts efter år 1880. Jag får därför föreslå att kostnaderna för det nya avloppet genom vägen fördelas så att dikningsföretaget bekostar de erforderliga 12" rören och en samlingsbrunn uppströms vägen samt att Vägförvaltningen bekostar en brunn (d=0.60 m.) nedströms vägen och arbetet med rörledningen genom vägen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Östersund den 13 september 1946.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör.

Dnr 2749/46-43

Till



Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Östersund.Ang. Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed godkänna Edert förslag att med hänsyn till svårigheten att bestämma trummans ålder kostnaderna fördelas mellan företaget och väghållaren. Företaget bör dock tillhanda-hålla erforderliga rör även för den nedströms vägen belägna brunnen, med hänsyn till att kostnaderna för arbetet med rörledningen genom vägen komma att bli jämförelsevis stora. Detta synes även rättvist då vägen ligger ca 0,5 meter över terrängen, varför väglikena i första hand äro avsedda för dränering av intilliggande åkrar.

Mariestad den 17 september 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren
/Nils G. Lenas

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Täng, Täng Måns Håkansgården, Markusgården, Erik Jonsgården och Marielund i Tängs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, fredagen den 1 november 1946 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 14 oktober 1946.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Tängs församling den 20 oktober 1946, intygas

Jon Svedberg
.....
Kommunikatör
.....

Ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Täng Måns Håkansgården m.fl. i Tängs socken.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 14 oktober 1946.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

gm

Per Lindqvist

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Täng. Täng Måns Håkansgården, Markusgården, Erik Jonsgården och Marielund i Tängs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, fredagen den 1 november 1946 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.
Skara den 14 oktober 1946.
Ernst Öfverholm.
e. o. lantbruksingenjör.

Fol.

SKARA den22/101946

TELEFONER:
ANNONSKONTORET9
REDAKTIONEN114
REDAKTIONEN914
LINJEVÄLJARE

SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

GRUNDAD 1813

POSTFACK172
POSTGIRO30170
TELEGRAMADRESS:
TIDNINGEN

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSBORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

UTKOMMER MÅNDAGAR, ONSDAGAR OCH FREDAGAR

Herr e.o. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara. DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk. L. T. mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
1946							
Okt. d.16	18344	Kungörelse, ang. förr. Täng Måns Håkansg.	1	65			11:70
		K r o n o r					11:70
BETALT SKARA den 24/10 1946 SKARABORGS LÄNS TIDNING (LÄNSTIDNINGEN)							

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassogärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvid insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
5/72	1 ⁶		<u>Tängs socken</u> Täng Erik Jönsgården	August Andersson åker, mylla på lera " " " "	1 2 3 <u>Summa:</u>
1/48	1 ⁷		D:o	August Andersson åker, mylla på lera " " " "	4 5 6 <u>Summa:</u>
av.	1 ¹		Mariehund	A. J. Bohlin åker, mylla på lera	7 <u>Summa:</u>
1/4	8 ⁵		Täng Markusgården	Torsten Johansson åker, mylla på lera	8 <u>Summa:</u>
1/6	8 ⁸		D:o	Torsten Ljunggren åker, mylla på lera " " " " " "	9 10 11 12 <u>Summa:</u>
1/6	8 ⁷		D:o	Torsten Ljunggren åker, mylla på lera	13 <u>Summa:</u>

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	8 ⁶		Tång Markusgården	<u>Oscar Karlsson</u> äker, mylla på lera <u>Summa:</u>	14
1/6	8 ³		D:o	<u>Oscar Pettersson</u> äker, mylla på lera <u>Summa:</u>	15
1/9	10 ⁷		Tång	<u>Samuel Persson</u> äker, mylla på lera " " <u>Summa:</u>	16 17
1/3	10 ⁵		D:o	<u>Samuel Persson</u> äker, mylla på lera " " <u>Summa:</u>	18 19
1/4	7 ⁸		Tång Måns Håkansson	<u>Flammar Karlsson</u> äker, mylla på lera " " " " odl. mark " " " tomt " äker " " " " " " "	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
				<u>Överföres:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46							790			1400			610	280	60 ^v
	46														280	60 ^v
	70							930			1400			470	329	- ^v
	70														329	- ^v
	28							790			1400			610	170	80 ^v
	2 38							700			"			700	1.666	- ^v
	2 66														1.836	80 ^v
	87							1070			1400			330	287	10 ^v
	95							930			"			470	446	50 ^v
	1 82														733	60 ^v
	1 78							1030			1400			370	658	60 ^v
	1 80							"			"			"	666	- ^v
	1 87							790			"			610	1.140	70 ^v
		39						370			700			330	128	70 ^v
		57						470			"			230	131	10 ^v
	05							1030			1400			370	18	50 ^v
	1 57							890			"			510	800	70 ^v
	1 90							980			"			420	798	- ^v
	1 07							890			"			510	545	70 ^v
	1 94							790			"			610	1.183	40 ^v
	11 98	96													6.071	40 ^v

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfåt: åker, mylla på lea <u>Summa:</u>	30 12.1
1/4	7 ⁶		Tång Måns Håkang:in	Holger Andersson åker, mylla på lea <u>Summa:</u>	31 12
1/4	7 ⁷		D:o	Erik Gustafsson åker, mylla på lea <u>Summa:</u>	32 12
			<u>Sammandrag</u>		
5/72	1 ⁶		Tång Erik Jomgård	August Andersson	
1/48	1 ⁷		D:o	D:me	
arr.	1 ¹		Marichund	A. J. Böhlén	
1/4	8 ⁵		Tång Markusgård	Tosten Johansson	
1/6	8 ⁸		D:o	Tosten Ljunggren	
1/6	8 ⁷		D:o	D:me	
1/4	8 ⁶		D:o	Oscar Karlsson	
1/6	8 ³		D:o	Oscar Pettersson	
1/9	10 ⁷		Tång	Samuel Persson	
1/3	10 ⁵		D:o	D:me	
1/4	7 ⁸		Tång Måns Håkang:in	Hannes Karlsson	
1/4	7 ⁶		D:o	Holger Andersson	
1/4	7 ⁷		D:o	Erik Gustafsson <u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11	98	96														
	95							750			1400			650	6.071	40
12	93	96													6.688	90
	90							750			1400			650	585	-
	90														585	-
	68							930			1400			470	319	60
	68														319	60
2	91								3.346	50		4.074	-		727	50
2	21								2.541	50		3.094	-		552	50
	79								1.050	70		1.106	-		55	30
	57								507	30		798	-		290	70
4	34								3.678	-		6.076	-		2.398	-
	44								453	20		616	-		162	80
	46								363	40		644	-		280	60
	70								651	-		980	-		329	-
2	66								1.887	20		3.724	-		1.836	80
1	82								1.814	40		2.548	-		733	60
12	93	96							12.085	10		18.774	-		6.688	90
	90								675	-		1.260	-		585	-
	68								632	40		952	-		319	60
31	41	96													14.960	30

Måns Håhansgård den 1 november 1946

Knut Engeström
Lantbrukingenjör

Carl O. Andersson Julius Håhans
Bistående gode man

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+12 10 - 13 +64 10 - 10	312 64	<u>Sträckan A-B.</u> Schaktning av lera m ³	200	1.50			300	-		
+12 - 13		Befintlig bro bibehålles 15" 12" betongrör m	248	5.75			1.426	-		
		Grävning för rörledning rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	248	1.55	384	40				
+6-12 13		Tillägg för sten "	6	1:-	6	-	390	40		
+64 10 +70 +12 11, 13		Betonggjutning vid rörutlopp Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-	110	-	155	-	2.271	40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %								340 60
		Ersättning till ägaren av Täng Erik Jonsgården 1 ⁶⁻⁷ för bortgrävd mark m ²	200	0.14			28	-		
		för intrång av jordupplag m ³	200	0.70			140	-	168	-
							Summa:		2.780	-
+12 +42 13 - 21	830	<u>Sträckan B-C.</u> 12" betongrör m	830	3.90			3.237	-		
+12 +25 13 - 15		Grävning, läggning och återfyllning m	213	1.35	287	55				
+16 - 16		D:o "	91	1.60	145	60				
+32 - 17		D:o "	116	1.45	168	20				
- 19		D:o "	168	1.20	201	60				
- 20		D:o "	100	1.45	145	-				
+42 - 21		D:o "	142	1.35	191	70				
		Tillägg för sten vid 20+50			10	-	1.149	65		
+18 +25 +16 14, 15, 16, +32 +47+50+42 17, 19, 20, 21		Brunn typ A, d=0.60 m	7	55:-			385	-	4.771	65
		Tillägges c:a 15 %							718	35
							Summa:		5.490	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+42 +94 21 - 24	352	<u>Sträckan C-D.</u>								
+42 +70 21 - 22		10" betongrör	m	128	2.70	345 60				
+77 - 22		12" "	"	7	3.90	27 30				
+94 - 24		8" rör	"	217	2.45	531 65	904 55			
+42 +23 21 - 22		Grävning, läggning och återfyllning	m	81	1.05	85 05				
+70 - 22		D:o	"	47	1.35	63 45				
+77 +94 22 - 24		D:o	"	217	0.80	173 60	322 10			
+77 22		Brunn typ A, d=0.60 m		1		55 -				
+94 24		" " A, d=0.45 m		1		45 -				
+70 22		Materiel till A- brunn, d=0.60 m		1		40 -	140 -		1.366 65	
		Tillägges c:a 15 %							203 35	
+70-77 22	7	Arbetet med 12" betongrörsledning genom vägen samt en +70 brunn typ A, d=0.60 m, vid 22 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1.570 -	
+94 +49 24 - 28	355	<u>Sträckan D-E.</u>								
+94 +98 24 - 25		8" rör	m	104	2.45	254 80				
+67 - 27		6" tegelrör	"	169	1.70	287 30				
+49 - 28		4" "	"	82	0.90	73 80	615 90			
		Grävning, läggning och återfyllning	m	104	0.80	83 20				
		D:o	"	169	0.65	109 85				
		D:o	"	82	0.50	41 -	234 05			
+98 +67 25, 27		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90 -				
+49 28		" " A, d=0.375 m		1		40 -	130 -		979 95	
		Tillägges c:a 15 %							150 05	
							Summa:		1.130 -	
+36 30 - 32	236	<u>Sträckan B-F.</u>								
+97 30 - 30		5" tegelrör	m	97	1.35	130 95				
+36 - 32		4" "	"	139	0.90	125 10	256 05			
		Överföres:						256 05		


Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Överfört:					256 05			
30 - 30	+78	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	78	0.55	42 90				
- 30	+97	D:o	"	19	0.75	14 25				
- 32	+36	D:o	"	139	0.50	69 50				
		Tillägg för sprängsten och								
		buskar				15 -	141 65			
+97		Brunn typ A, d=0.45 m	1			45 -				
30	+36	" " A, d=0.375 m	1			40 -	85 -		482 70	
32		Tillägges c:a 15 %							77 30	
							Summa:		560 -	
35 - 38	+93	393 Sträckan C-G-H.								
35 - 36	+21	10" betongrör	m	121	2.70	326 70				
- 38	+20	8" rör	"	199	2.45	487 55				
- 38	+93	5" tegelrör	"	73	1.35	98 55	912 80			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	121	1.05	127 05				
		D:o	"	199	1:-	199 -				
		D:o	"	73	0.65	47 45	373 50			
+21		Brunn typ A, d=0.60 m	1			55 -				
36	+93	" " A, d=0.45 m	2	45:-		90 -	145 -		1.431 30	
+20		Tillägges c:a 15 %							218 70	
38, 38							Summa:		1.650 -	
40 - 41	+35	135 Sträckan G-J.								
		3" tegelrör	m	135	0.60		81 -			
40 - 41	+26	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	126	0.45	56 70				
- 41	+35	D:o	"	9	0.65	5 85	62 55			
41		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40 -		183 55	
		Tillägges c:a 15 %							26 45	
							Summa:		210 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
45 - 46 ⁺⁷⁵	175	<u>Sträckan D-K.</u>								
45 - 45 ⁺⁵⁰		4" tegelrör	m	50	0.90	45 -				
- 46 ⁺⁷⁵		3" "	"	125	0.60	75 -	120 -			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	50	0.65	32 50				
		D:o	"	125	0.50	62 50	95 -			
46 ⁺⁷⁵		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40 -	255 -		
		Tillägges c:a 15 %						45 -		
							Summa:	300 -		
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	312	Sträckan A-B						2.780 -		
	830	" B-C						5.490 -		
	352	" C-D						1.570 -		
	355	" D-E						1.130 -		
	236	" B-F						560 -		
	393	" C-G-H						1.650 -		
	135	" G-J						210 -		
	175	" D-K						300 -		
		<u>Summa: 2788 meter</u>					<u>Summa:</u>	13.690 -		

Måns Håkansgården den 1 november 1946.


Lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn, att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris, att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts, att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar, att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm, att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna, att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten, att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningen jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 8.74, kors i berg 150 m höger 12+50


Fixp. = + 8.375, kors i sten 8 m höger 30+97

Fixp. = + 9.53, kors i sten 80 m höger 31+98

Fixp. = + 10.80, kors i berg 37 m höger 17+32

Fixp. = + 14.40, dubb i kors i berg 25 m v.n.v. 41+35

Måns Håkansgården den 1 nov. 1946.


Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelningslängd										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägorfigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vängs socken</u>				Total åkerareal ha
			Väng Erik Jonsgård				
7/72	1 ⁶		August Andersson				10.5
1/48	1 ⁷		D: me				
			Mariclund				
ars.	1 ¹		A. J. Bohlin				30
			Väng Markusgård				
1/4	8 ⁵		Forsten Johansson	sök.			22.0
1/6	8 ⁸		Forsten Jönngren	sök.			27.0
1/6	8 ⁷		D: me	sök.			
1/4	8 ⁶		Oscar Karlsson	sök.			10.0
1/6	8 ³		Oscar Pettersson	sök.			13.0
			Väng				
1/9	10 ⁷		Samuel Persson	sök.			32.0
1/3	10 ⁵		D: me	sök.			
			Väng Mäns Håkansgård				
1/4	7 ⁸		Hannes Karlsson	sök.			37.0
1/4	7 ⁶		Holger Andersson	sök.			17.0
1/4	7 ⁷		Erik Gustafsson	sök.			35.0
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
727:50						665:73	4.86	35:34	
552:50						505:59	3.69	26:83	
55:30						50:60	0.37	2:69	
290:70						266:02	1.94	14:11	
2.398:-						2.194:38	16.03	116:56	
162:80						148:98	1.09	7:92	
280:60						256:77	1.88	13:67	
329:-						301:06	2.20	16:-	
1.836:80						1.680:83	12.28	89:29	
733:60						671:31	4.90	35:63	
6.688:90						6.120:94	44.71	325:10	
585:-						535:33	3.91	28:43	
319:60						292:46	2.14	15:56	
14.960:30						13.690:-	100.00	727:13	

x) Enligt avtalsräkning
 Annonskostnad ang. sammantakt
 Ersättning till gode männen
 Hantlangningskostnad
 Vapenkraftens
 Summa försättningskostnader:

595:18^x11:70^x34:-^x83:25^x3:-^x727:13^x


Måns Håkansgården den 1 november 1946

Lautbeköringen för
 Paul Ar. Andersson Julius Håkansson

Bittändes gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Måns Håkansgården m.fl. fastigheter i Täng socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 9 maj 1945 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2 km öster om Håle Tängs kyrka inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-G-H, G-J och D-K.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt 10+64	70 hektar,	vid punkt 25+98	5.0 hektar,
B	63 "	E	1.7 "

vid punkt	15+25	54.5 hektar,	vid punkt	30+97	22 hektar,
	16+16	50 "		F	1.0 "
	19+47	44 "		36+21	16.5 "
	20+50	40.2 "		G	7.7 "
	C	38.3 "		38+20	6.5 "
	22+77	16.6 "		H	2.9 "
	D	7.9 "		K	0.3 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.5 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres allmän väg i enlighet med skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 6 a/. Vägförvaltningen skall utföra och bekosta arbetet med föreslagen 12" betongrörsledning genom vägen samt en brunn /d=0.60 m/ nedströms vägen.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå för övrigt i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgivas till ägaren av Täng Erik Jonsgården 1⁶⁻⁷ för intrång av jordupplag med 140:- kronor
 för bortgrävd mark med 28:- kronor
Summa: 168:- kronor.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodo- räknas markägaren vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Det obetydliga intrång som förorsakas genom rörledningar- nas anläggande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 13.690 kronor, inberäknat ovannämnda ersättnings- belopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsförslag.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar före-

finnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå kronor och 44 öre /22:44/, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,
- att, innan företaget påbörjas,, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,
- att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,
- att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande. Kostnaden för en första rensning av öppna avloppet A-10+64, vilken rensning bör företagas inom två år efter den dag företaget avsynats och godkänts, uppskattas till 25 kronor.

Det åvilar vederbörande jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsen åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget.

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Måns Håkansgården den 1 november 1946.


Lantbruksingenjör.



.....


.....



Biträdande gode män.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			595	18
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			595	18 ✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 7 november 1946 ^{överlämnats till} enligt mottagningsbevis utkvitterats av
lantbrukaren Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, Håle-Täng
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse
Skara den 9 november 1946
Ernst Öfverholm
lantbruksingenjör gm 

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

16.11.46

Granskad den 6/10 47 av 

Book.

FÖREDRAGET

DEN 16 FEB 1951

BEVIS
RAPPORT



LANTBRUKSSTYRELSEN verkställd avsyning.

Företag: "Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" i Tängs socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Hannes Karlsson,
~~Företagets ordförande~~ }
~~Först intressent~~ } Måns Håkansgård, Ulvstorp

Arbetsplanen fastställd den 16 maj 1949 ✓

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.810:-- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1951

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 13 nov. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade, varav i räntor under
arbetstiden kronor 90:-- och i styrelsearvoden kronor 80:--.

4.810
4.100
710

Skara den 5 dec. 1950.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen
i Skaraborgs län



FÖREDRAGET
DEN 7 FEB 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

34/49 beör

P. M.

D. Nr J 208/50

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Tängs socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 16 maj 1949

Kontrakt: 11 oktober 1949

Fullbordas: 1 september 1951

Statsbidrag: 4.810 kronor

Lån: -

Beräkn. kostnad: 14.439:57 kronor

Verkst. utbet. d. 6/12 1949 av statsbidrag: 1.600 kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 27/1 1950.

13.100 kr. = c:a 90 %.

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Hannes Karlsson,

~~Ende intressent~~

Måns Håkansgården, Ulvstorp.

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2.500 kr.

av lån kr.

Stockholm den 7/2 1950.

X.

BEVIS
~~RAPPORT~~

34/49

LANTBRUKSSTYRELSEN	
2 FEB. 1950	
DIARIE Nr	208
SAK Nr	

över verkställd besiktning.

Företag: "Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" i Tängs
(namn, socken och län)

socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hannes Karlsson,
~~Förordnanden:~~ } Måns Håkansgården, Ulvstorp.
~~Kassören:~~

Arbetsplanen fastställd den 16 maj 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.810:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1951.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 25 jan. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen och material inköpt i en omfattning, som jämte
kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 13.100:--
kronor eller omkring 90 procent av det till 14.439:57 kronor godkända
kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 27 jan. 1950.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören

län



FÖREDRAGET

DEN 6 DEC. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

34/49

B E V I S .

Härmed intygas att "Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" i Tängs socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 11 oktober 1949 anvisats ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 4.810 kronor från statens avdikningsanslag, är påbörjat.

Skara den 23 nov. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Måns Håkansgårdens af 1946:
Skarab. l.

Önsf. (bef.)

Lantbr. Håkan Karlsson

Måns Håkansgårdens,

Håle-Täng

Sik. förb.

Reks.

G. rapp.

3 debiteringar återgi

Ser. E XIII ^b
605

DIARIE Nr 23548

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

R 2★1268

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

lev 16
349 lev

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946
i Tängs socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbr.ing. E. Öfverholm
Statsbidrag: 4.860 kr.

23548

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Måns Håkansgårdens
dikningsföretag av år 1946" i Täng socken av Skaraborgs län, får
vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största
möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Måns Håkansgården, Häle-Täng den

1947.

Hannes Karlsson
.....
Hannes Karlsson

Genom beslut den 16 maj 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en an-
läggningskostnad av 14 439:57 kr., till företaget beviljat bidrag med 4 810 23548 Kr.
samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
med tillägg, att K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

Betygas i tjänsten P. G. G. G. G.

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Täng socken av Skaraborgs län
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, Håle-Täng.
(titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 18 april 1944 Förrättningen avslutad den 1 nov. 1946
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid
förrättningen bestämd arbetstid t.o.m. den 1 sept. 1951 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1951

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 14.960:30 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 14.607:57 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1.50 kr/m³, 12" betongrör 3.90 kr/lm 8" rör
2.45 kr/lm, 6" tegelrör 3" tegelrör 0.60 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
	13.690	-	168	-	749	57	14.607	57	x/	14.607	57

x/ Enär kostnaden för en första rensning är obetydlig /25 kr/, synes
statsbidrag ej böra utgå härtill.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	31	41		96	32	37	14.960	30	1	14.607	57	450	1/3	4.860:-

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneför-
rättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring.
Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda
markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 8
överstiger för en var av åtta av de tio fastigheter, som vinna båtnad av
företaget, den totala åkerarealen 10 har. Av båtnaden belöper omkring 11 %
på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till
torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt, samt att
det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel.
Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad
båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän
synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget
beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 4.860 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts
- " 2. protokoll angående sökande av statsbidrag m.m.
- " 3. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 28 augusti 1947.

På Torrläggning snämndens vägnar:

W. Lundström

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm
handlagd, den 1 november 1946 avslutad syneförrättning rörande
Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Tängs socken av
Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 19 augusti 1947.

I tjänsten:

Ingrid Aronson

Ingrid Aronson.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Måns Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Täng socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och
Hannes Karlsson, Måns Håkansgården,
Anders Karlsson såsom ombud för August Andersson, Erik Jonsgården.
Torsten Ljunggren, Markusgården,
Oscar Pettersson, D:o
Torsten Johansson, D:o
Oscar Karlsson, D:o
Samuel Persson, Skattegården.

§ 1.

§ 1.
Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleante . Till medlemmar i styrelsen valdes Hannes Karlsson, Måns Håkansgården, Håle-Täng, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Torsten Ljunggren, Markusgården, och Torsten Johansson, Markusgården. Till styrelsesuppleant valdes Oscar Pettersson, Markusgården.

§ 2.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Samuel Persson, Skattegården, och Oscar Karlsson, Markusgården.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Ingen delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstöddets lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.


§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöddets sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Måns Håkansgården den 1 november 1946.


lantbruksingenjör

Justeras:

