


brunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i
full överensstämmelse med till förslaget hörande ritning,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av
minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande
fixpunkter:

Fixp. =+ 7.56, ring i jordfast block i vägkant, 8 m höger punkt 0+70,

Fixp. =+ 10.17, ring i berg, 7 m höger punkt 10+22.

Slättevalla den 4 maj 1946.



e.o. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lynrestads socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A-B.</u>				
1/3	2 ³		Slättnalla Nalgården				
			{ Karl Gustavsson				
			{ Ymer Karlsson				
1/4	3 ⁶		Slättnalla Östergården				
			Josef Carlsson	sök			
			<u>Summa:</u>				
			<u>Samfälligheten C-D.</u>				
12/21	2 ⁴		Slättnalla Nalgården				
			Gunnar Larsson				
1/3	2 ³		{ Karl Gustavsson				
			{ Ymer Karlsson				
1/4	3 ⁶		Slättnalla Östergården				
			Josef Carlsson	sök			
			<u>Summa:</u>				
			<u>Sammandrag</u>				
			Samfälligheten A-B				
			" C-D				
			<u>Summa:</u>				

af afslutad län-
skog förbruk.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Slättevalla Östergården och Slättevalla Nolgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 3 januari 1945 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits. Intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 3.5 km nordnordväst om Lyrestads kyrka inom nederbördsområdet 138/139, mellan Gullspångsälven och Börstorpån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta där torrlägningsområdet utmärks med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen två dikningssamfälligheter: "Samfälligheten A - B" och "Samfälligheten C - D".

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:

2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	1+26	2.0	hektar åker,	3				
	B	1.3	"	"	2			
	10+39	7.3	"	, varav	2.5	hektar skog	10	
	11+8	6.6	"	, "	2.5	"	9	
	D	3.8	"	, "	2.1	"	4.5	

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.5 liter pr sekund och hektar, från skogsmark av 1.0 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Enär syneförrättningen berör allmän väg, har Vägförvaltningens yttrande inhämtats. /Bil. 4a och b/. Till avloppen genom vägen skola användas vägrör /inre diam. = 300 mm/. Dikningsföretaget skall bekosta rören genom vägen på sträckan A - B. Vägförvaltningen skall utföra och bekosta anläggningen av rören genom vägen på sträckan A - B samt avloppet genom vägen och en brunn /d=0.45 m/ nedströms vägen på

sträckan C - D. Företagets styrelse skall minst 3 veckor i förväg underrätta vägmästaren i Hova vägmästareområde om när avloppen genom vägen skola utföras.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 1.740 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrlägening är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Kostnaderna för företagets genomförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i

proportion till de beräknade kostnaderna och sedan inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda samfälligheterna kommer till utförande,

"Samfälligheten A - B" för 47.70 % av gemensamma kostnader,

"Samfälligheten C - D" " 52.30 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättnings avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vill-

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fast-

ställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i

överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upp-

rättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft innan företaget

påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Slättevallå dikningsföretag av år 1946".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvärerna skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor. Besvärerna skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Slättevallå den 4 maj 1946.


e.o. lantbruksingenjör.



.....


.....


Biträdande gode män.

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varin en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett stålträdsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



R-Ela-1271

Ernst Överholm

ARVODESRÄKNING

Nr 1 resplan: 71/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Slättevalla dikningsföretag av år 1946 i Lyrestads socken av Skaraborgs län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

12543

Åtgärden omfattar tiden 9 juli 1945 - maj 1946

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MAJ 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 2.65 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	33	00		
2.4 % av 1.740 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	41	76		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	74	76		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			74	76
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			74	76

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			74	76
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			74	76

Anmärkningar:


.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 4 maj 1946 överlämnats till
lantbrukaren Josef Carlsson, Slättevalla, Sjötorp, enligt mottagningsbevis utskitterats av
(titel, namn och adress)

i egenskap av företagets förtroendeman


Skara den 4 maj 1946


lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den av 

Ser. E XIII ^b
204

Di. III Nr. 5525
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

R 2*1271

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

bev. $\frac{7}{2}$ 49

Betänkande

ifråga om statsbidrag till
Slättevalla dikningsföretag av år 1946
i Lyrestads socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1946 av
Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 610 kr. Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

23/99

Slätteralla, Hjätöps den 19-6-1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 7 OKT. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm 16.

Med anledning av en förfrågan från
Eder, angående Slätteralla dikningsföretag
år år 1946 i Hjätöps socken, Skb. län,
får undertecknad härmed meddela att
ovannämnda dikningsföretag utfördes
år 1950; över egna ägor, och i egen
segi, alltså en helt annan väg, varvid
statsbidraget helt naturligt kom att
bortfalla.

Slätteralla, Hjätöps som ovan
Josef Carlsson.
fötr. man

Konfererat med beh.

Intrages
B-linje

SL

Med anl. av Eder den 19/6-52 har Åter
förtur den 19/6-52 ha Åter
insett

5525
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.EEB.1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, förtroendeman för "Slättevalla dikningsföretag
av år 1946" i Lyrestads socken av Skaraborgs län, får vördsamt an-
hålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga
bidrag från statens avdikningsanslag.

Slättevalla pr Sjötorp den 29/10 1946.

.....*Josef Carlsson.*.....
Josef Carlsson.

Genom beslut den 7 feb. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 1.859:56 kr., till företaget beviljat bidrag med 610 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *Bengt Granstedt*

BETÄNKANDE

5525

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till LANTBRUKSSTYRELSEN 17.FEB.1947

Slättevalla dikningsföretag av år 1946 i Lyrestads socken av Skaraborgs län. (företagets namn samt socken och län)

Förtroendeman: Lantbrukaren Josef Carlsson, Slättevalla, Sjötorp. (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm. (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 3 jan 1945. Förrättningen avslutad den 4 maj 1946.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid: till den 1 sept. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 1.995:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 1.859:56 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1:50 kr/m³, pinnmo 5:- kr/m³, 5" tegelrör 1:25 kr/lm, 8" betongrör 2:30 kr/lm, 12" vägrör 7:05 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A-B	830	-	-	-	57	03	887	03	-	887	03
C-D	910	-	-	-	62	53	972	53	-	972	53
Summa:	1.740	-	-	-	119	56	1.859	56	-	1.859	56

x/ konceptritningar: 2 blad
kopior av ritningarna: 1 blad

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa		kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar								
A-B	1	23	-	20	1	43	899	-	0	887	03	620	1/3	290
C-D	1	15	-	07	1	22	1.096	50	0	972	53	800	1/3	320
Summa:	2	38	-	27	2	65	1.995	50		1.859	56	/700/		610

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 hava de tre fastigheter, som vinna båtnad genom företaget, en total åkerareal överstigande 10 hektar. I fastigheterna ingå avsevärda arealer skogsmark, som lämna betydande avkastning. Ingen båtnad belöper enligt nämndens uppfattning på ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu icke påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 610 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

" 2. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningens vägnar:

Christenbury

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 4 maj 1946 avslutad syneförrättning rörande Slättevalla dikningsföretag av år 1946 inom Lyrestads socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Slättevalla dikningsföretag av år 1946 i Lyrestads socken av Skaraborgs län
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter				
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1946 maj	4	Arvode för syneförrättningen enl. kostnadsfördelningslängden i syne- handlingarna							116	56
sept.	3	Lagakraftbevis				3	-			
						3	-		116	56
									3	-
						Summa utgifter:			119	56


Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:

[Signature]

Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:





Akt nr:

R-E1a-1272

AU\$R-E1a-1272

gark.

23/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1949
DIARIE Nr 12757
SAK Nr

R 1•1272
FÖRETAG: Tengenedstorp.

-konsulenten E. Almlöf
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 7 februari 1949

till företagets utförande kr. 430✓
» en första rensning » - kr. 430✓

97/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 7 februari 1949 till
Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947 i Tengene och Flo socknar,
SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyrahundratrettio
/430/
kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tengenstorp, Tengarn den *4 juli* 19*22*
Rish. Tengström

Att

gotsag. Rich. Tengström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Ljungström.

Adress

Tengene.

Arfur Gustafsson

Adress

Tengene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *b*

516

DIARIE Nr 16980
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JULI 1947

R 1•1272

Ansökn. bevis 635/49

ker 7/2 49

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947
i Tengene och Flo socknar av Skaraborgs län

Förrättningsman: Jordbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 640 kr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, förtroendemän för "Tengenedstorps dikningsföretag av
år 1947", får vördsamt anhålla att till företaget beviljas största möjliga
bidrag från statens avdikningsanslag.

Tengenedstorp, Tengene den 21/2 1947

Rickard Tengström
Rickard Tengström

Betygas i tjänsten *Peter Gramsch*

DIARIE Nr 16980
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1947

Tengenedtorps dikningsföretag av år 1947
(företagets namn samt socken och län)

Ört: i styrelsen
Förtroendeman:
Ende intressent

Godsägare Rickard Tengström, Tengenedstorp, Tengene
(titel, namn och adress)

(titel, namn och adress)

(titel och namn)

Förslaget är upprättat ~~i samband med förenklad syn~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte..... handlingar och 1..... blad ritningar. Vid
~~i samband med syn~~

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 1.297:19 kronor.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - C	1.200	-			97	19	1.297	19		1.297	19

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - C	5	21			5	21	4.305	60	2	1.297	19	248:98	1/2	640

Av bidraget belöper omkring 640 kr.på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av redan odlad jord. Såsom framgår av kostnadsfördelningslängden understiger den totala åkerarealen för en av de bägge berörda fastigheterna 10 ha. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Företaget är ej påbörjat.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Då cirka 48 % av jordförbättringen kommer på sådan fastighet, som betecknas som ofullständigt jordbruk, synes ett bidrag med hälften av kostnaden vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av kostnaden eller med i avrundat tal 640 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd,
" 3, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

Skara den 16/6 1947

På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Ordförande.

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.

S.G. Heljegård
S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf
handlagd, den 21 februari 1947 avslutad syneförrättning rörande
"Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947" inom Tengene och Flo
socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 23 april 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPELPAPPER

SVENSKT NORMAL 2

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Tengenedstorp's dikningsföretag av år 1947" i Tengene och Flo socknar, Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad, Rickard Tengström, Tengenedstorp Store- eller Jon Andersgården och Ernst Johansson, Astramma Anders Jonsgården.

§ 1

Att justera dagens protokoll samt till företagets förtroendeman utsågs Rickard Tengström, Tengenedstorp.

§ 2

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Inga delägare i företaget förklarade sig ~~önska~~ erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

§ 3

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 2 omförmälda statsunderstöd
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet's lyftande kunna erfordras,
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 4

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att ombestyrja för statsundersödets sökande erforderliga handlingar.

§ 5

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 6

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Tengenedstorp, Tengene den 21 febr. 1947

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.


Justeras: *Rickard Tengström*
Rickard Tengström

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Tengene och Flo socknar

av Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
febr	21	Arvode för syneförrättningen enligt kostnads- fördelningslängden i synehandlingarna						91	04
		Inbindning av handlingarna				2	50		
apr.	24	Lagakraftbevis				3	65		
						6	15	91	04
								6	15
		<u>Summa utgifter</u>						97	19
		Skara den 14/6 1947							
		I tjänsten:							
									
		Erik Almlöf							
		Jordbrukskonsulent							

Avskrift.

hdk. 26.8.49.
Jnr 6357/49

FÖREDRAGET

DEN 26 AUG. 1949

B E V I S.

LANTBRUKSTYRELSEN

över verkställd avsyning.

Företag: Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947 i Tengene och Flo socknar
av Skaraborgs län ✓

Förtroendeman: Lantbrukare Rickard Tengström, Tengenedstorp, Tengene.

Arbetsplanen fastställd den --- 7/2 49

Ändring medgiven den ---

Bidrag sökt från statens avdikningsanslag 640 kronor *beräknat 430 kr.*

Lån från statens avdikningslånefond ---

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ---

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till ---
Vattendomstolén

Vid förrättningen, som verkställdes av lantbruksinstruktör G.H. Skoog
den 19/5 1948, har befunnits att ovan nämnda företag utförts enligt den
upprättade arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 1.319:04

varav i räntor under arbetstiden 30:--

Skara den 21 januari 1949.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Bestyrkes:

Lilly Granath
.....

Erik Almlöf
.....

Till

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947.

Enligt här förda diaries synes framgå bl.a., att avsyningsbevis rörande nämnda företag inkommit till Kungl.Lantbruksstyrelsen. Då emellertid sagda bevis ej nu kan tillrättaskaffas, får jag härigenom anhålla, att en avskrift därav måtte hit översändas.

Stockholm den 15 augusti 1949.

I tjänsten

Hj.Forsman



16988

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Ser. E XIII *b*

516

R

1•1272

beo 7 249

Handlingar angående

"Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947"

i Tengene och Flo socknar av Skaraborgs län

upprättade år 1947 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

/

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Tengenedstorp m.fl. i Tengene och
Flo socknar av Skaraborgs län.

Den 21 febr. 1947 i Fåhagen

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman
samt följande sakkägare:

Sökanden Rickard Tengström	äg.	1/8 mtl. Tengenedstorp Store- eller Jon Andersgården nr 2
Ernst Johansson	"	4/75 " Astranna Anders Jonsgår- den 7 ¹⁴ (Fåhagen)

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2

Det upprättade förslaget till avloppets förbättring med därtill hö-
rande ritningar och handlingar förelades och genomgicks.

§ 3

Sökandena bekräftade sina under hand gjorda yrkanden om ifrågakvarande
avlopps fördjupning och igenläggning med rör så att deras därav beroende
marker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

§ 4

Förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. F
upplästes.

§ 5

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar
och att samankalla delägarna för val av styrelse utsågs Rickard Tengström,
Tengenedstorp, Tengene.

§ 6

Beträffande förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade
arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

E D. 16-49
19 47

Bil. A. 3

Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 25/9 1946 Dnr. 155
Exp. den 8/1 1947 nr. 3

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mie~~^{oss} tillhörig mark inom
Tengene och Flo socken(-nar) av Skaraborgs
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser dikning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

5 ha c. a. 300 m.

omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Grästorps

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Hemäg. Richard Tengström Storegården

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tengene tel. 53

Tengene den 24 sept. 1946

Tengene storp

Olof-Månsgården 25 Rich. Tengström

Askanne Anders Jönsson

4/45 dels mantal 7/14

benämnd "Fäbaga"

Ermund Johansson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

FÖRORDNANDE

~~Landstingsstyrelsen~~ Jordbrukskonsu-
~~lentsnämnden~~

lenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 13/1 1947.

På landsstyrelsens vägnar

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Elias Brandel
Elias Brandel.

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

F Ö R E N I N G.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Tengenedstorp och Fåhagen inom Tengene och Flo socknar av Skaraborgs län hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1/ Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av en del av oss tillhöriga vattenbesvärade marker tillhörande ovannämnda fastigheter i fullkomlig överensstämmelse med den plan och det förslag som upprättats av jordbrukskonsulent Erik Almlöf.

2/ Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3/ Grunden för deltagande i kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver.

Rickard Tengström bestrider 51,979 % av kostnaderna för samfälligheten A - C

Ernst Johansson " 48,021 % " " " " A - C

Efter samma grunder skall ock fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna, allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4/ För jord, som åtgår till diken eller jordupplag skall ingen ersättning utgå.

5/ Arbetena skola vara avslutade senast den 1 september 1952.

Sålunda överenskommet försäkras:

Tengenedstorp, Tengene, den 21/2 1947

Rickard Tengström
.....
Rickard Tengström

Ernst Johansson
.....
Ernst Johansson

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig, intygas å tjänstens vägnar.

Som ovan

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A-C</u>								
2	280	<u>Sträckan A-B</u>								
3	0-0+97	150 mm rör med frakt m.	97	1:50	145	50				
4	0+97-1+37	125 - " - "	40	1:10	44	-				
5	1+37-2	100 - " - "	63	0:83	52	29				
6	2-2+80	75 - " - "	80	0:52	41	60				
7	0 -	Grävning, läggning								
8	- 2	och återfyllning "	200	1:-	200	-				
9	2-2+80	- " - "	80	1:50	120	-				
10	0-0+5	Rörets framdr. genom väg st.	1	10:-	10	-				
11	0	Täckdikesöga A "	1	15:-	15	-				
12	0+97	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-				
13	2+80	Brunn F d=450 "	1	45:-	45	-	718	39		
14		Arbetsledning o.oförutsett					81	61	800	-
15	190	<u>Sträckan B-C</u>								
16	2+80-4+70	75 mm rör med frakt m.	190	0:52	98	80				
17	2+80-	Grävning, läggning								
18	-3+90	och återfyllning "	110	1:-	110	-				
19	3+90-4+70	- " - "	80	1:50	120	-				
20	4+63-	Rörets framdragning								
21	-4+70	genom väg st.	1	10:-	10	--				
22	4+63,	Stensil "	2	10:-	20	-	358	80		
23	4+70	Arbetsledning o.oförutsett					41	20	400	-
24		<u>Diket B-B^I</u>								
25		Bibehålles i sitt nuvarande								
26		skick som flödesdike.								
27	470	<u>Samfälligheten A-C summa kronor</u>							1.200	-
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Tengenedstorp den 21 febr. 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Littera	Mantal	Regist. nummer	Ägofigurs nummer	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Nuvarande värde			Blivande värde			Båtnadsvärde		
						Åker		Annan mark		har		ägofigur	har		ägofigur	har		ägofigur
						har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<u>Tengene och Flo</u>																		
Tengenedstorp Store-																		
el. Jon Andersg. nr 2																		
		1/8		1	Rickard Tengström, åker	1	50			840	1260	-	1600	2400	-	760	1140	-
				2	<i>Svagt sandbl. lera på lerbotten</i>	1	83			1000	1830	-	1600	2928	-	600	1098	-
					Summa	3	33				3090	-		5328	-		2238	-
<u>Astranna Anders</u>																		
Jonsg. /Fähagen/																		
		4/75	14 7	3	Ernst Johansson, åker	0	87			280	243	60	1600	1392	-	1320	1148	40
				4	<i>Svagt sandbl lera på lerbotten</i>	0	38			640	243	20	1600	608	-	960	364	80
				5	<i>-"- -"- -"- -"- -"-</i>	0	63			720	453	60	1600	1008	-	880	554	40
					Summa	1	88				940	40		3008	-		2067	60
Tengenedstorp den 21 febr. 1947																		
I tjänsten:																		
<i>Erik Almlöf</i>																		
Erik Almlöf																		
Jordbrukskonsulent.																		

Socken, by eller hemman	Littera	Mantal	Reg.-nr	Ä g a r e	Ägofigur	Båtnad		Delaktighetstal	Ä n d e l i k o s t n a d e n f ö r			
						Kr.	öre		dikningen		förrättningen	
								0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<u>Tengene och Flo</u>												
Tengenedstorp Store-												
el. Jon Andersg. nr 2		1/8		Rickard Tengström	1,2	2238	-	51,979 ✓	623	75 ✓	47	32
Astranna Anders						106	49					
Jonsgården /Fähagen/		4/75	14 7	Ernst Johansson	3-5	2067	60	48,021 ✓	576	25 ✓	43	72
				Summa		4305	60	100,000 ✓	1200	-	91	04
Tengenedstorp den 21 febr. 1947												
I tjänsten:												
 Erik Almlöf Jordbrukskonsulent.												

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom hushållnings-

sällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av


annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör.

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i berg å höjden + 10,01 m. c; a 30 m. nordväst påle 3+90.

Tengenedstorp den 21 febr. 1947

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Tengenedstorp m.fl. hemman i Tengene
och Flo socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning
med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a
1,5 km väster Tengene kyrka inom nederbördsområde n:r 143 i och för
ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsrömmaga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägen-
heten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet
utmärkts med gul farg och vattensamlingsområdets gränser med blå
linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattensakadade markerna
avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda
avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstä-
verna A-B-C för huvudavlopp. Enkel röd linje betecknar härvid att
avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å
profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har
med blått angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsom-
råden äro tydligt begränsade och är storleken angiven å profilrit-
ningarna samt å översiktskartan. Den största till avrinning kommande
vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att

11

uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 1,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall omfatta en samfällighet benämnd A-C. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje

fastighet angiven i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 9 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig personen och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställd.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för gräv-

ningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden och med honom likställd.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut föreutgången av år 1952,


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen,

att det skall benämnas "Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väs-
terbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tengenedstorp, Tengene den 21 febr. 1947

I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående ...Tengenedstorp.....

m.fl. i Tengene och Flo sock.nar av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning ...1... ha ...15:- ✓

...5... ha däröver 29:- ...45:- -

Tillägg ...2,4 % av kostnaden ...1.200... 28:80 ✓

Avgår 20% för enkel syneförrättning 17:76 ✓ 71:04 ✓

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl. ...20:- ✓

Ersättning till gode män:

..... - -

..... - 20:-



Summa kronor 91:04 ✓

.....Skara..... den 20./2... 1947..

E. J. J. J.
Jordbrukskonsulent.

TECKENFÖRKLARINGAR.

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grendike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 1:5:1000 Täckdikes bottenlutning.
 50, 75, 100, o.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 0,00 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Bottenläge i brotrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Högvattenyta.
 0,00 Medelvattenyta.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 (0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 (0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
  Typ A Täckdikesbrunn. $\varnothing$ = diametern i mm.
 • Stensil.
 ♦ Grusfilter.
 1, 2, 3, o.s.v. Täckdikningssystem n.r.
 0, 0, 50, o.s.v. Pålnummer.
 A, B, C, el. a, b, c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 1, 2, 3, o.s.v. Agofigursbeteckning.
 F.P. + 0,00 Fixpunkt.
  Tegriktning.

Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktumsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.


Täckdikningsavdelningen.

Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

Ytvattenbrunn.




typ B.

Större ytvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.




typ E.

Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.




typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.




Detaljrörning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.




Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.



Grusfilter.



Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.


- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsformannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomättad lera.

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikeshöga.

typ A.




Rörlutlopp.


typ B.



typ C.



typ D.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.