



Akt nr:

R-E1a-1275

AU$R-E1a-1275

Kontrakt 2 ex
Skrivn. Rekvisition
Indragen av länsr. godk.

270/50

FÖRETAG: Askjum. R 4*1275

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 9.830
» en första rensning ..... » 680 kr. 10.510
Lån till företagets utförande ..... kr. 9.640 *)

658

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN 1950
DIARIE NR J 977
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 mars 1950 till

Askjums dikningsföretag av år 1947 i Malma och Främmestads socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tiotusenfemhundratio (10.510) kronor, varav till företagets utförande niotusenåttahundratrettio (9.830) kronor och till en första rensning av avloppen sexhundraåttio (680) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med niotusensexhundrafyrtio (9.640)*) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ordförande styrelse ~~förtroendeman~~ ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

*) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 augusti 1950.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Siggegärden V. Ankjärn den 12 juni 1950

Lars Lidberg

Att Lantbr. Lars Lidberg, Siggesgården Viste-Askjum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Andersson — Adress Viste Askjum

Evert Nylén — Adress Viste-Askjum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 augusti 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

SVENSK STANDARD
STUMBA 1949

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
603

R 4·1275

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1950
DIARIE Nr
Nr

Handlingar angående

Askjums dikningsföretag av år 1947

i Malma och Främmestads socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1947 av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 23560
LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

H 50 komb
3

1980-05-20

Bertil Franssohn, UA

"Askjums dikningsföretag av år 1947"
gm Lars Lidberg
Siggesgården, Malma
465 00 NOSSEBRO

Vid av undertecknad den 12 maj 1980 företagen besiktning av företaget konstaterades följande:

Rördiket P - P^{I} - P^{II} - P^{IV}

I brunnarna förefanns slam. Rörledningen nedströms sektion 93 hade delvis igentäppts. Slammet består inte av jord från markerna, utan kommer med största sannolikhet från en gödselstad å Torpet 1:12, 19, ägare bröd Hermansson.

Vid telefonsamtal med en av bröderna den 12 maj 1980 lovades att de skulle rensa ledning och brunnar.

B.F.

Bertil Franssohn
Ingenjör

Bertil Fransson

Lars Lidberg
Soggerg. Kalma
Nossebro
0512 -81024

Problem med
igensatta ledningar
i Asbjörnsdf. 1947

till följd av avlopp
från grodsekvärd o.
septic-tanken

Lidberg önskar
besök snarast.

Ring före! 12/5-80

Hemansson

4:12

Nerfart byggde gård
först gård

Protokoll vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark,
tillhörande Åsgesgården,
Skattegården och Torpet
m.fl. Nummer i Malmö
socken, Skaraborgs län.

Den 24 oktober 1946 i Malmö nya folkskola.
Närvarande: Undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsmän, samt gode
männen Gustav Johansson, Åsgesgården, och
Aug. Pettersson, Ånestad Frigården, ävensom
följande sakägare:
Förrättsmän:
Einar Brolin äg. Asbjörn Skattegården 5[17]
~~Karl Sundvall~~ ~~Fjalarna Östlund~~ " jämte Hustrun Ester Åsgesg:n 4[15] (förr äg. Hj. Eklund)
Herman Andersson äg. Torpet 1[12] o. 1[19]
Lars Lidberg " Asbjörn Åsgesg:n 4[12]
Ivar Andersson " " " 4[16]
Emil Nylén " " " ao 4[14]

Ev övriga sakägare:
Ivar Eriksson äg. Asbjörn Holg:n 7[4] 7[5] o. 7[28]
K.G. Brolin " " " 7[20]
Anders Johansson " Torpet 1[11] och 1[14]
Gust. Karlsson " Asbjörn Anders Gunnarsg. ao 2[5]
Johan Andersson " Torpet 1[17] (Sundheim)

§ 1

Upplästes de för förrättningsmannen rät-
tidade förordnandena, dom Chefe lydelse
enligt bil. A[I] och A[II]

§ 2

Något jäv emot nämnemännen kunde ej uppdagas.

§ 3

Förrättades den vid förrättningen upptagna nivellementen över det vattenbevarade området samt profil över utloppsrännan.

§ 4

Sökandens yrkade på i ansökningen omförmälda utskiftning och sjöavvattning med vissa i motiven närmare angivna ändringar och deras skäl befunnos av sådan beskaffenhet, att de kunna tagas till närmare prövning.

§ 5

Gustaf Karlsson framkom med sökandens talan och yrkade på förrättens utsträckning, så att även det lägre belägna området måtte kunna på ändamålsenligaste sätt förslagas, Bil. D.

§ 6

Det upplystes att en befintlig trumma genom allmän väg mellan pålarna 68 och 68+50 var byggd omkring år 1920 och att en befintlig trumma genom samma väg vid 69+45 delvis var av trä och i övrigt i dåligt skick och i behov av omedelbar omläggning.

§ 7

Som sedan vidare synes att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upphört med förbehåll, att nedan föreslagna och de vattenbevarande markernas bättre förslagning utarbetats, vilket sammanträde kommer att hållas å samma ställe

som dagens tordygen den 9 januari 1947
kl. 14.30, och kommer nya ytterligare
sammanträden kommer att bestämmas när varsamt
behägnar.

Ost och bid som ovan.

Y tjänsten
Sventhallin

Biträdande gode män:
Emil Johansson Aug Pettersson

Den 24 januari 1947; Närmare nya fullmakt
har varaktig. Förrättande syssmän och
följande sakägare:
Karl Eriksson Nolgården
Karl Sundvall, Skeppsgården
Albert Andersson — " —
Emil Nylén — " —
Lars Ekberg — " —
Gjuan Brolin Skattegården
Herman Andersson Torpet
Gust. Karlsson, Anders Gunnarsg.
A. A. Norberg, Gen Nordstrg.

§ 8

Förslades det sedan jörs sammanträdet
uppsköts tidsligast till de vattenbe-
hörde sakkunnas bättre förberedande
med tillfälle besvärde handlingar.

§ 9

Upplåtes sammanträdes utlåtande
samt dess tydelse enligt kap. 11

§ 10

att mottaga och pröva till för-
slaget hörande handlingar och
kostnader och att sammanställa delägarna jämte av-
styckade stycken sammanträdet
samt ansvarar, Ryggesgården.

§ 11

Ej påga om sämsta sträckningsbestäm-
delsen kunna bättras till den upp-
gjorda utredningen, varav
ett exemplar överlämnades till
utredningsmannen.

§ 12

Som sista förrättning ålåg det till
förhandlingen utsedda jämkningsmännen att
förrättningen avslutat och sam-
manträdet upplåst.

Vid och till detta vitsord
ej förmögna:
Joen Hallin

Till Rättande upplåt män:
Emil Johansson Aug Petersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A I

5

E.D. 86-49
1944

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28/8 1944

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Bröd. skaffa 1

E. D. 86-49
1944

SKARABORGS LÄNS
28 AUG. 1944
LANDSKANSLI

6

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torpet ~~Lantbrukare~~ i Malma socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tumleberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Herman Andersson

adress Torpet

pr Viste Askjum

Telefon: Viste Askjum 28 (Lund)

Torpet den 22/8 1944

Herman Andersson

Lars Lidberg Knut Andersson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara ~~den~~ 26 aug. 1944.

Sveriges lantbruksingenjörer
i Skaraborgs län

7

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Företaget berör dessutom ett flertal gårdar samt vägförvaltningen	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA
392196

8 Bil. A III

E D 103-44
1944

SKARABORGS LÄNS 4-OKT. 1944 LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Siggesgården och Skattegården i Malma socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Nossebro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Hjalmar Eklund
adress Siggesgården
pr Viste-Askjum
Telefon:

Siggesgården och Skattegården den 29-sept. 1944

Einar Brolin Skattegård Viste-Askjum
Hjalmar Eklund Siggesg. Viste-Askjum
Emil Nylén Siggesgården Viste Askjum

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 3 okt. 1944.

Sven Hallén

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

9

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skattegården	Einar Brolin
Siggesgården	Hjalmar Eklund
Siggesgården	Emil Nylén
Jon Henriksgården, Främmestad.	N. A. Norberg

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören
~~XXXXXXXXXXX~~
Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 okt 1944

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
392196

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Malma Nya folkskola tordagen den 24 okt 1946 klockan 14,00, vilka denna dag avsänts till:

1. Karl Eriksson, Nolgården, Viste-Askjum
2. Karl Gustav Brolin, " —"—
3. Esten Eklund, Liggesgården, —"—
4. Karl Lundvall, " —"—
5. Knut Andersson, " —"—
6. Karl Nylén, " —"—
7. Lars Lidberg, " —"—
8. Ejnar Brolin, Skattegården, —"—
9. Arvid Andersson, " —"—
10. Herman Andersson, Torpet —"—
11. Anders Knutsson, " —"—
12. Gustav Karlsson, Anders Gunnarsg. —"—
13. Handl. Johan Andersson, Lindhem, —"—
14. N. E. Norberg, Jon Henriksg., Främmestad
15. Karl Norberg, " " "
16. Skiftesgodemannen Gust. Johansson, Liggesgården, Viste-Askjum
17. " Aug. Pettersson, Ansstad Trisg., Främmestad.

Skara den 11 okt. 1946.

Porto 1:50

I tjänsten:
Sven Hallin

Ang. uppskjutet sammanträde till fredagen den 24 jan. 1947 kl. 14,30 har avdelad kungörelse sänts till företrädde.

Skara den 8 jan. 1947.

I tjänsten:
Sven Hallin

För anslag i Malma församlings kyrka

I-IV 11 Bilaga C.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Askjum Siggesgården m.fl.

i Malma och Främmestads -nar sockn

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Malma nya folkskola

fre- dagen den 24 jan. 1947 klockan 14,30,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Malma socken: Askjum Nolg:n, Siggesg:n Skatteg:n och Anders Gunnarsg:n samt Torpet.

I Främmestads socken: Anestad Jon Henriksg:n och Friseg:n.

Skara den 2 jan. 1947.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fr Vhems församling 6/1 1947 betygas.

Nils Lundholm

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 jan. 1947.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. 8 II.

Kungörelse

angående syneförrättning enl. vattenlagen

för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Askjum Siggesgården m. fl. i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Malma nya folkskola fredagen den 24 jan. 1947 klockan 14,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Malma socken: Askjum Nol:n, Siggesg:n Skatteg:n och Anders Gunnarsg:n samt Torpet.

I Främmestads socken: Anestad Jon Henriksg:n och Friseg:n.

Skara den 2 jan. 1947.

Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Westgöta Posten den 8 januari 1947 intygas i Gäsvalen.

Skara den 9 januari 1947.

Sven Hallin

Bil. 6 III.

Kungörelse

angående syneförrättning enl. vattenlagen

för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Askjum Siggesgården m. fl. i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Malma nya folkskola fredagen den 24 jan. 1947 klockan 14,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Malma socken: Askjum Nol:n, Siggesg:n Skatteg:n och Anders Gunnarsg:n samt Torpet.

I Främmestads socken: Anestad Jon Henriksg:n och Friseg:n.

Skara den 2 jan. 1947.

Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad den 8 januari 1947 intygas i Gästen.

Skara den 9 januari 1947.

Sven Hallin

Bil. 8 III.

Kungörelse

angående syneförrättning enl. vattenlagen

för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Askjum Siggesgården m. fl. i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Malma nya folkskola fredagen den 24 jan. 1947 klockan 14,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Malma socken: Askjum Nol:n, Siggesg:n Skatteg:n och Anders Gunnarsg:n samt Torpet.

I Främmestads socken: Anestad Jon Henriksg:n och Friseg:n.

Skara den 2 jan. 1947.

Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ett föreliggande kungörelse varit införd i Skara-Posten onsdagen den 8 jan. 1947 intygas i Gästen.

Skara den 9 januari 1947.

Sven Hallin

Undertecknad jämar mig med behandlingen
att den synes prästmän, som avses tillgripas av mark, till lösande Askjum Ryggesgården m. fl. kommun och yrkar på prästagets utstyckning, så att jämväl nu därav berörande mark må kunna på andra målsmäns sätt tillgripas.

Malmö den 24 okt. 1946

Gustav Karlsson

Bestyrkes:

Bror Hallin

Emil Johansson Sven Persson

Bilaga E.

FULLMAKT

för Karl Sundvall eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Siggesg/ m. fl. hemman i Malmsa sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Siggesg/ den 27-1 1947

Ester Sundvall

Bevittnas:

Gustav H Svensson Knut Berlin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

448889

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Bil. F.

Dnr 641/47-43.

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin,

S k a r a.

Ang. Askjums dikningsföretag av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 februari 1947 angående rubricerade dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela, att den intet har att erinra mot förslaget. Vägförvaltningen kommer å egen bekostnad att utföra omläggning av berörda vägtrummor.

Med hänsyn till nuvarande svårigheter att anskaffa vägrör m.m. bör meddelande om när trummorna skola utföras minst två månader i förväg lämnas till vägmästaren i Grästorps vägmästareområde.

Mariestad den 21 februari 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

Nils Embro

Nils Embro.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. G

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Främmestad.		
1/20	3 14		Annestad Frisegården	N. A. Norberg	
				åker, mylla på lera	1
				" — " —	2
				" — " —	3
				" — " —	4
				Summa	
1/6	1 12		Annestad Jon Henrikog.	N. A. Norberg	
				åker, mylla på lera	5
			Alalma.		
1/16	5 17		Askjums Kattegården	Ejnar Brolin	
				åker, mylla på lera	6
				" — " —	7
				" — " —	8
				" — " —	9
				" — " —	10
				" — " —	11
				" — " —	12
				" — " —	13
				" — " —	14
				" — " —	15
				" — " —	16
				" — " —	17
				Summa	

PETTERSONSKV. IOKTR.-EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1200	96 -		1500	120 -		300	24 -	
	35							"	420 -		"	525 -		"	105 -	
	16							"	192 -		"	240 -		"	48 -	
1	30							"	1560 -		"	1950 -		"	390 -	
1	89								2268 -			2835 -			567 -	
	52							1200	624 -		1500	780 -		300	156 -	
	47							970	455 90		1500	705 -		530	249 10	
	35							1120	392 -		"	525 -		380	133 -	
	13							1440	187 20		"	195 -		60	7 80	
	10							1460	146 -		"	150 -		40	4 -	
1	20							1120	1344 -		"	1800 -		380	456 -	
1	30							970	1261 -		"	1950 -		530	689 -	
	80							1120	896 -		"	1200 -		380	304 -	
	50							1270	635 -		"	750 -		230	115 -	
	80							900	720 -		"	1200 -		600	480 -	
	35							530	185 50		"	525 -		970	339 50	
	80							600	480 -		"	1200 -		900	720 -	
1	46							"	876 -		"	2190 -		"	1314 -	
8	26								7578 60			12390 -			4811 40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	4 14	Askjum Siggesgården		Emil Nylén	
				åker, mylla på lera	18
				〃 — 〃 —	19
				〃 — 〃 —	20
				〃 — 〃 —	21
				〃 — 〃 —	22
				Summa	
19/192	4 15	Askjum Siggesgården		Karl o. Esten Sundvall	
				åker, mylla på lera	23
				〃 — 〃 —	24
				〃 — 〃 —	25
				〃 — 〃 —	26
				〃 — 〃 —	27
				〃 — 〃 —	28a
				〃 — 〃 —	28
				〃 — 〃 —	28b
				〃 — 〃 —	29
				〃 — 〃 —	30
				〃 — 〃 —	31
				〃 — 〃 —	32
				〃 — 〃 —	33
				〃 — 〃 —	34
				〃 — 〃 —	35
				〃 — 〃 —	36
				〃 — 〃 —	37
				〃 — 〃 —	38
				〃 — 〃 —	39
				〃 — 〃 —	40
				〃 — 〃 —	41
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55							530	291	50	1500	825	-	970	533	50
	25							"	132	50	"	375	-	"	242	50
	52							600	312	-	"	780	-	900	468	-
	90							1050	945	-	"	1350	-	450	405	-
	50							"	525	-	"	750	-	"	225	-
2	72								2206	-		4080	-		1874	-
	31							1050	325	50	1500	465	-	450	139	50
	27							750	202	50	"	405	-	750	202	50
	46							600	276	-	"	690	-	900	414	-
	50							230	115	-	"	750	-	1270	635	-
	05							150	7	50	"	75	-	1350	67	50
	07							1200	84	-	"	105	-	300	21	-
	44							750	330	-	"	660	-	750	330	-
	02							1200	24	-	"	30	-	300	6	-
	84							750	630	-	"	1260	-	750	630	-
	34							900	306	-	"	510	-	600	204	-
1	07							"	963	-	"	1605	-	"	642	-
1	05							830	871	50	"	1575	-	670	703	50
	96							600	576	-	"	1440	-	900	864	-
	70							900	630	-	"	1050	-	600	420	-
	66							600	396	-	"	990	-	900	594	-
	20							1480	296	-	"	300	-	20	4	-
	10							"	148	-	"	150	-	"	2	-
	55							1350	742	50	"	825	-	150	82	50
	54							1420	766	80	"	810	-	80	43	20
	40							1050	420	-	"	600	-	450	180	-
	45							"	472	50	"	675	-	"	202	50
9	98								8582	80		14970	-		6387	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
23/256	7 4:5,28		Askjum Nolgården	Karl Eriksson	
				åker, mylla på lera	42
				" — " —	43
				" — " —	44
				" — " —	45
				" — " —	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				" — " —	50
				Summa	
1/12	ao 46		Askjum Liggvägården	Knut Andersson	
				åker, mylla på lera	51
				" — " —	52
				" — " —	53
				" — " —	53a
				" — " —	54
				" — " —	55
				" — " —	56
				" — " —	57
				" — " —	58
				" — " —	59
				" — " —	60
				" — " —	61
				" — " —	62
				" — " —	63
				" — " —	64
				" — " —	65
				" — " —	66
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	17							900	1053	-	1500	1755	-	600	702	-
	18							530	95	40	"	270	-	970	174	60
	88							1480	1302	40	"	1320	-	20	17	60
	52							1490	774	80	"	780	-	10	5	20
	14							"	208	60	"	210	-	"	1	40
							05	-	-			-			-	
	50							900	450	-	"	750	-	600	300	-
	40							530	212	-	"	600	-	970	388	-
	25							1120	280	-	"	375	-	380	95	-
4	04						05		4376	20		6060	-		1683	80
	65							820 ~~1120~~	533	-	1500	975	-	680	442	-
	45							0	0		"	675	-	1500	675	-
	90							900 ~~1200~~	810	-	"	1350	-	600	540	-
	40							1350	540	-	"	600	-	150	60	-
	30							1440	432	-	"	450	-	60	18	-
	30							830	249	-	"	450	-	670	201	-
	19							1350	256	50	"	285	-	150	28	50
	22							680	149	60	"	330	-	820	180	40
	22							370	81	40	"	330	-	1130	248	60
	10							600	60	-	"	150	-	900	90	-
	40							450	180	-	"	600	-	1050	420	-
	37							970	358	90	"	555	-	530	196	10
	70							1050	735	-	"	1050	-	450	315	-
1	40							1200	1680	-	"	2100	-	300	420	-
	80							680	544	-	"	1200	-	820	656	-
	50							530	265	-	"	750	-	970	485	-
	43							830	356	90	"	645	-	670	288	10
8	33								7231	30		12495	-		5263	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				åker, mylla på lera	67
				" — " —	68
				" — " —	69
				" — " —	70
				" — " —	71
				" — " —	72
				Summa	
19/192	4 12		Askjum Siggerjärden	Lars Lidberg	
				åker, mylla på lera	73
				" — " —	74
				" — " —	75
				" — " —	76
				" — " —	77
				" — " —	78
				" — " —	79
				" — " —	80
				" — " —	81
				" — " —	82
				" — " —	83
				" — " —	84
				" — " —	85
				" — " —	86
				" — " —	87
				" — " —	88
				Tomt — " —	89
				åker, — " —	90
				Summa	

PETTERSONSKA JOKTR. EFTR ÅKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	33								7231	30		12495	-		5263	70
	20							1270	254	-	1500	300	-	230	46	-
	64							900	576	-	"	960	-	600	384	-
	49							680	333	20	"	735	-	820	401	80
	54							830	448	20	"	810	-	670	361	80
	40							1460	584	-	"	600	-	40	16	-
	40							1350	540	-	"	600	-	150	60	-
11	00								9966	70		16500	-		6533	30
	45							1120	504	-	1500	675	-	380	171	
	52							~~450~~ 250	130	-	"	780	-	1250	650	-
	48							750	360	-	"	720	-	750	360	
	43							1200	516	-	"	645	-	300	129	-
	35							900	315	-	"	525	-	600	210	-
	47							450	211	50	"	705	-	1050	493	50
	36							"	162	-	"	540	-	"	378	-
1	25							530	662	50	"	1875	-	970	1212	50
	60							~~750~~ 550	330	-	"	900	-	950	570	-
	50							~~680~~ 480	240	-	"	750	-	1020	510	-
	30							~~750~~ 550	165	-	"	450	-	950	285	-
	65							~~600~~ 400	260	-	"	975	-	1100	715	-
	60							~~450~~ 250	150	-	"	900	-	1250	750	-
	38							~~900~~ 700	266	-	"	570	-	800	304	-
	52							680	353	60	"	780	-	820	426	40
	14							"	95	20	"	210	-	"	114	80
	45							1050	472	50	"	675	-	450	202	50
	47							1200	564	-	"	705	-	300	141	-
8	92								5757	30		13380	-		7622	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	12,19		Torpet	Herman Andersson	
				åker, mylla på lera	91
				" — " —	92
				" — " —	93
				" — " —	94
				" — " —	95
				" — " —	96
				Tomt — " —	97
				" — " —	98
				Summa	
1/32	ad 25		Anders Gunnarsjon	Gustav Karlsson	
				åker, mylla på lera	99
				" — " —	100
				" — " —	101
				" — " —	102
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							750	75 -		1500	150 -		750	75 -	
	35							"	262 50		"	525 -		"	262 50	
	43							1120	481 60		"	645 -		380	163 40	
1	05							600	630 -		"	1575 -		900	945 -	
	29							450	130 50		"	435 -		1050	304 50	
	24							130 830	31 20		"	360 -		1370	328 80	
	07							1800	126 -		3000	210 -		1200	84 -	
	50							2000	1000 -		"	1500 -		1000	500 -	
3	03								2736 80			5400 -			2663 20	
	25							750	187 50		1500	375 -		750	187 50	
	42							600	252 -		"	630 -		900	378 -	
	19							370	70 30		"	285 -		1130	214 70	
	16							1050	168 -		"	240 -		450	72 -	
1	02								677 80			1530 -			852 20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Uppdelning 900	
				Samfällighet A-D	
			Främmestad.		
1/20	3 14		Främmestad Frisegården	N. A. Norberg	1-4
1/6	1 12		" Jon Henriksgården	Densamme	5
			Malma.		
1/16	5 17		Askjum Skattegården	Ejner Brolin	6-17
3/32	4 14		" Siggesgården	Emil Nylén	18-22
19/192	4 15		" "	Karl o. Esten Lundvall	23-35
1/12	ao 4 6		" "	Knut Andersson	63-72
				Summa	
			Samfällighet E-L.		
19/192	4 15		Askjum Siggesgården	Karl o. Esten Lundvall	36-41
23/256	7 4,5,28		" Nolgården	Karl Eriksson	42-50
1/12	ao 4 6		" Siggesgården	Knut Andersson	51-53a
				Summa	
			Samfällighet M-S.		
1/12	ao 4 6		Askjum Siggesgården	Knut Andersson	54-62
19/192	4 12		" "	Lars Lidberg	73-90
3/32	1 12,19		Torpet	Herman Andersson	91-98
1/32	ao 2 5		Anders Gunnarsgården	Gustav Karlsson	99-102
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
samfälligheter.																
1	89								2268	-		2835	-		567	-
	52								624	-		780	-		156	-
8	26								75786	0		12390	-		4811	40
2	72								2206	-		4080	-		1874	-
7	74								5737	-		11610	-		5873	-
5	80								55813	0		8700	-		31187	0
26	93								239949	0		40395	-		164001	0
2	24								28458	0		3360	-		5142	0
4	04					0	5		43762	0		6060	-		16838	0
2	40								1883	-		3600	-		1717	-
8	68					0	5		9105	-		13020	-		3915	-
2	80								25024	0		4200	-		16976	0
8	92								57573	0		13380	-		76227	0
3	03								27368	0		5400	-		26632	0
1	02								6778	0		1530	-		8522	0
15	77								116743	0		24510	-		128357	0

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Samman-	
			Främmestad		
1/20	3 14		Annestad Frisegården	N. A. Norberg	1-4
1/6	1 12		" Jon Henrikgården	Densamme	5
			Malma.		
1/16	5 17		Asbjunn Skattegården	Einar Brolin	6-17
3/32	4 14		" Siggegården	Emil Nylén	18-22
19/192	4 15		" "	Karl o. Erl. Lundvall	23-41
23/256	7 4528		" Nolgården	Karl Eriksson	42-50
1/12 a o 4	6		" Siggegården	Knut Andersson	51-72
19/192	4 12		" "	Lars Lidberg	73-90
3/32	12 19		Torpet	Herman Andersson	91-98
1/32 a o 2	5		Anders Gunnasgården	Gustav Karlsson	99-102
				Summa	

Sammandrag av samfälligheten

Samfälligheten A-D
" E-L
" M-S

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								Dag.								
189									2268	-		2835	-		567	-
52									624	-		780	-		156	-
826									757860			12390	-		4811	40
272									2206	-		4080	-		1874	-
998									858280			14970	-		6387	20
404						05			437620			6060	-		1683	80
1100									996670			16500	-		6533	30
892									575730			13380	-		7622	70
303									273680			5400	-		2663	20
102									67780			1530	-		852	20
5138						05			4477420			77925	-		33150	80
2693									2399490			40395	-		16400	10
868						05			9105	-		13020	-		3915	-
1577									1167430			24510	-		12835	70
5138						05			4477420			77925	-		33150	80

Malmö den 24 Jan. 1947

Gust. Johansson

Ruth Petersson

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning med flödesränna skall täckas med ett minst 0.3 m

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att å ledning med tätade fogar, dessa tätas med tjärdrev och cementgjutning omkring, tätningen skall vara fullständigt vattentät,

att huvudfixpunkt för höjdbestämning är:

För samfälligheten A-D kors i berg å höjden + 9.62 120 m sydväst punkt A, 10 m sydost ägoväg.

För samfälligheten E-L kors i berg å höjden +12.69 36 m väster punkt F, vid västra kanten av ägoväg.

För samfälligheten M-S. kors i berg å höjden +12.12 76 m norr punkt P^{III}.

Malma den 24.1.1947.

Sven Hultin

Jordersättningslängd.

Bil. I.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samfälligheten A-D.									
Annestad Frisegym. 3 14									
" Jon Henriksgym. 1 12	N. A. Norberg	5+50 - 9+3	190	12	22 80	1100	15	165 -	187 80
" Askjum Skattegym. 5 7	Einar Brolin	9+33 - 12+16	560	7	39 20	1240	15	186 -	225 20
" " Siggeryd 4 14	Emil Nylén	11+80 - 15+7	330	8	26 40	680	15	102 -	128 40
" " " " 4 15	Karl A. Edenlund	12+16 - 17+25	310	7	21 70	650	15	97 50	119 20
	Summa				110 10			550 50	660 60
Samfälligheten E-L.									
Askjum Siggeryd 4 15	Karl A. Edenlund	17+84 - 18+8, 200 - 201+65	30	14	4 20	290	15	43 50	47 70
" " 2 4 6	Knut Andersson	200 - 202				240	15		36 -
" " 7 4 5 28	Karl Eriksson	201+50 - 201+85, 201+65 - 202				120	15		18 -
	Summa								101 70
Samfälligheten H-I.									
Torpet 8 1 12 19	Herman Andersson	66 - 68	80	7	5 60	190	15	28 50	34 10
Anders Gunnarsg. 2 5	Gustav Karlsson	67+55 - 69+45	200	15	30 -	60	15	9 -	39 -
Askjums Kattegl. 1 12-14	Arvid Andersson	40+32 - 40+86	50	15	7 50	150	15	22 50	30 -
	Summa				43 10			60	103 10
	Slutsumma								865 40

Malma den 24 / 1 1947

Axel Holm

Emil Johansson / Sven Pettersson

Kostnadsförslag.

Bil. K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-B-C-D.								
		Avloppet A-B-C-D.								
+50 +50 5 - 8	300	Lera m³	270	1.80	486	-				
+50 +50 8 - 11	300	" "	740	1.80	1332	-				
+50 +7 11 - 15	357	" "	860	1.80	1548	-				
+7 +32 15 - 17	225	" med enst. sten och rötter "	90	2:-	180	-				
+26+42 7, 8, +50 9 +83 13		Upptagning av sten/gamla överfarten/			20	-				
		Rörtrumma, d=1000 mm	1	300:-	300	-				
		Spång för gångtrafik	1		150	-				
		Jordersättning enl. bil.			660	60	4676	60		
		För arbetsledning och oförutsett, tillägges c:a 20 %					933	40	5610	-
		Avloppet B-B^{I}-B^{II}-B^{III}.								
+30 30 - 31	130	Ledning av 150 mm rör.								
		Inköp och frakt av rören 1m	130	1.50	195	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	130	1:-	130	-				
+30 +50 31 - 32	120	Ledning av 125 mm rör.								
		Inköp och frakt av rören 1m	120	1.10	132	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	120	1.10	132	-				
+50 +69 32 - 34	219	Ledning av 100 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören 1m	219	0.80	175	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	219	0.80	175	20				
30 +12 30		Rörutlopp typ B	1	50:-	50	-				
+30 +54 31, 33 +69 34 +50 32		Brunn typ C, d=450 mm	1		25	-				
		" " D, d=450 mm	2	35:-	70	-				
		" " A, d=450 mm	1		50	-				
		" " D^{I}, d=450 mm	1		35	-	1169	40		
		För arbetsledning etc. c:a 20 %					230	60	1400	-
		Överföres:							7010	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							7010	-
		Avloppet $B^{II}-B^{IV}$.								
$B^{II}-B^{IV}$	92	**Ledning av 125 mm rör.**								
		Inköp o frakt av rören 1m	92	1.10	101	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	88	1.10	96	80				
		D:o genom väg "	4	5:-	20	-				
B^{IV}		Brunn typ A, d=0.450 mm	1		50	-	268	-		
		För arbetsledn. etc.c:a 20 %					52	-	320	-
		Flödesdike $B-B^{I}-B^{II}-B^{III}$.								
30 - 31 +30	130	Justering och rensning 1m	130	0.30	39	-				
$Ba-B^{I}$	126	" " " "	126	0.30	37	80				
32 - 34 +50 +69	219	" " " "	219	0.30	65	70				
32 +47		Rörtrumma, d=225 mm	1		60	-	202	50		
		För arbetsledn. etc.c:a 20%					47	50	250	-
		Avloppet $C-C^{I}$.								
$C-C^{I}$	152	**Ledning av 75 mm rör.**								
		Inköp o frakt av rören 1m	152	0.50	76	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	152	0.90	136	80				
C		Rörutlopp, typ B	1		45	-				
C^{I}		Brunn typ B, d=375 mm	1		20	-				
C +12		" " C, d=375 mm	1		20	-	297	80		
		För arbetsledn. etc.c:a 20%					62	20	360	-
		Summa kronor för samfälligheten A-D							7940	-
		Samfälligheten E-F-G-H-I-K-L.								
		Avloppet E-F.								
17 - 18 +42 +8	66	Berg 1m	21	10:-	210	-				
		" "	35	12:-	420	-				
		Sten och grus m^3	18	5:-	90	-				
		Lera "	30	1.80	54	-				
17 +78		Rörtrumma enl. typritn.	1	280:-	280	-				
		Jordersättning			19	20	1073	20		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					206	80	1280	-
		Överföres:							1280	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1280	-
		Flödesdike F-F^{I}.								
+8 +20 18 - 18	12	Lera m^3	25	1.80	45	-				
+20 +85 18 - 18	65	Justering lm	65	0.30	19	50				
200-250	50	" "	50	0.30	15	-				
+50 +50 200-201	100	Berg m^3	4	25:-	100	-				
		Lera med enst. sten "	90	2:-	180	-				
+50 201-202 +50 +80 20 - 20	80	D:o "	50	2:-	100	-				
+70 201-202 +50 20 - 21		Uppläggning av vall på båda sidor om diket lm	80	0.50	40	-				
		Jordersättning enl. bil.			82	50	582	-		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					118	-	700	-
		Avloppet F-G-H-I-K-L.								
F-H	92	Ledning av 150 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	92	1.50	138	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	92	1.20	110	40				
H-I	16	Ledning av 150 mm muffrör								
		med täta fogar.								
		Inköp o frakt av rören lm	16	2:-	32	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	16	1.30	20	80				
		Tätning av fogar "	16	1:-	16	-				
I-K	164	Ledning av 125 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	164	1.10	180	40				
		Grävning, läggning och återfyllning	140	0.80	112	-				
		D:o	24	1.10	26	40				
K-L	14	Ledning av 100 mm rör								
		med täta fogar.								
		Inköp o frakt av rören lm	14	1.30	18	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	14	0.95	13	30				
		Tätning av fogar "	14	1:-	14	-				
		Överföres:			681	50			1980	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			681	50			1980	-
F		Rörutlopp typ B	1		50	-				
G, I, L		Brunnar typ B, d=450 mm	3	35:-	105	-				
H, K		" " C, d=450 mm	3	25:-	75	-				
+40 20		" " A, d=450 mm	1		50	-	961	50		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					188	50	1150	-
		Avloppet G^{I}-G.								
+6 +37 80 - 81	131	Ledning av 75 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören	1m	131	0.50	65	50			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	131	0.90	117	90			
G^{I}		Brunn typ A, d=375 mm		1		40	-	223	40	
		För arbetsledn.etc.c:a 20%						46	60	270	-
		Summa kronor för samfälligheten E-L							3400	-
		Samfälligheten M-N-O-P-Q-R-S /P-P^{IX} Pa-Pb/.								
		Avloppet M-N-O-P-Q-R-S.								
+32 +86 40 - 40	54	Lera	m^3	45	1.80	81	-			
+86 +10 40 - 41	24	Ledning av 300 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören	1m	24	4:-	96	-			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	24	1.90	45	60			
+10 +44 41 - 43	234	Ledning av 200 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören	1m	234	2.25	526	50			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	234	1.30	304	20			
+44 +6 43 - 44	62	Ledning av 100 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören	1m	62	0.80	49	60			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	62	0.95	58	90			
+6 +81 44 - 44	75	Ledning av 150 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören	1m	75	1.50	112	50			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	75	1.20	90	-			
		Överföres:			1364	30				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			1364	30				
+81 +75 44 - 45	94	Ledning av 75 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	94	0.50	47	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	94	0.75	70	50				
+86 40		Rörutlopp typ B	1		70	-				
+10 41		Brunn med intag, d=800 mm	1		100	-				
+64 +38 +81 42, 43, 44		" typ C, d=450 mm	3	25:-	75	-				
+44 43		" " D, d=450 mm	1		35	-				
+75 45		" " A, d=375 mm	1		40	-				
+6 44		" " D^{I}, d=450 mm	1		40	-				
+10 +6 41 - 44		Justering av flödesdike 0-Q lm	296	0.30	88	80				
+40 43		Omläggning av befintlig trumma av 450 mm rör			25	-				
		Jordersättning enl. bil.			30	-	1985	60		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					394	40	2380	-
		Avloppet $P-P^{I}-P^{II}-P^{III}-P^{IV}$.								
+50 90 - 91	150	Ledning av 200 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	150	2.25	337	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	150	1.10	165	-				
+50 +25 91 - 92	75	Ledning av 125 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	75	1.10	82	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	75	0.90	67	50				
+25 92 - 93	75	Ledning av 150 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	75	1.50	112	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	75	0.85	63	75				
+20 93 - 94	120	Ledning av 75 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	120	0.50	60	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	120	0.70	84	-				
+20 +71 94 - 95	151	Ledning av 125 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	151	1.10	166	10				
		Överföres:			1138	80			2380	-

1138 80

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			1138	80			2380	-
+56 +50 90, 91 +25 92, 93		Grävning, läggning och återfyllning lm	151	0.90	135	90				
		Brunn typ D, d=450 mm	4	35:-	140	-				
+20 94		" " D^{I}, d=450 mm	1		40	-				
+71 95		" " A, d. 450 mm	1		50	-				
+50 +20 93 - 94		Justering av flödesdike lm	70	0.50	35	-				
+51 93		Rörtrumma d=250 mm	1		80	-				
+52 91		Omläggning av befintlig 225 mm trumma			20	-				
+27 92		Rörtrumma d=225 mm	1		70	-				
+34 93		" d=225 mm	1		70	-				
+71 93		Omläggning av befintlig 150 mm trumma			15	-	1794	75		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					355	25	2150	-
		Avloppet P^{I}-P^{V}.								
P^{I}-P^{V}	40	Ledning av 75 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	40	0.50	20	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	35	0.90	31	50				
		D:o genom väg "	5	5:-	25	-				
I V P+10, P		Brunn typ A, d=375 mm	2	40:-	80	-	156	50		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					33	50	190	-
		Avloppet P^{II}-P^{VI}.								
P^{II}-P^{VI}	20	Ledning av 150 mm muffrör med täta fogar.								
		Inköp o frakt av rören lm	20	2:-	40	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	12	1.50	18	-				
		D:o genom väg "	8	5:-	40	-				
P^{VI}		Brunn med bräddavlopp d=525 mm	1		60	-	158	-		
		För arbetsledn. etc.c:a 20%					32	-	190	-
		Överföres:							4910	-

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							4910	-
		Avloppet P^{VI}-P^{VII}.								
+16 220-222	216	Ledning av 75 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	216	0.50	108	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	216	0.90	194	40				
+16 +26 222-222	10	Ledning av 100 mm muffrör med tätade fogar. Utföres på bekostnad av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
+4 +26 221, 222 +16 221		Brunn typ C, d=375 mm	3	25:-	75	-	377	40		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					72	60	450	-
		Avloppet P^{VI}-P^{VIII}.								
+20 +22 210-212	202	Ledning av 225 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören lm	202	2.70	545	40				
		Grävning, läggning och återfyllning "	202	1.50	303	-				
+22 212		Brunn typ A, d=525 mm	1		55	-	903	40		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					176	60	1080	-
		Avloppet P^{VIII}-P^{IX}.								
P^{VIII}-P^{IX}	10	Ledning av 150 mm muffrör.								
		Inköp o frakt av rören lm	10	2:-	20	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	10	1.20	12	-	32	-		
		För arbetsledning etc.c:a 20%					8	-	40	-
		Flödesdiket Pa-Pb.								
62 - 66	400	Justering lm	400	0.40	160	-				
+45 66 - 69	345	Lera m. enst. sten m^3	170	2:-	340	-				
+2 68		Trumma av 600 mm vägrör. Utföres på bekostnad av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
		Jordersättning			73	10	573	10		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					116	90	690	-
		Överföres:							7170	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							7170	-
		Avloppet R-R^{I}.								
+37 50 - 50	37	Ledning av 150 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören 1m	37	1.50	55	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	37	1.30	48	10				
+37 +45 50 - 51	108	Ledning av 125 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören 1m	108	1.10	118	80				
		Grävning, läggning och återfyllning "	108	0.90	97	20				
+45 +48 51 - 52	103	Ledning av 100 mm rör.								
		Inköp o frakt av rören 1m	103	0.80	82	40				
		Grävning, läggning och återfyllning "	103	0.80	82	40				
+37 50		Brunn typ A, d=450 mm	1		50	-				
+13 +45 51, 51		" " C, d=450 mm	2	25:-	50	-				
+48 52		" " A, d=375 mm	1		40	-	624	40		
		För arbetsledn.etc.c:a 20%					125	60	750	-
		Summa kronor för samfälligheten M-S							7920	-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten A-D							7940	-
		" E-L							3400	-
		" M-S							7920	-
					Summa kronor				19260	-

Malma den 24.1.1947.

Sven Hallin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Askjum Tiggersgården

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bil. L.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-D.				
			Främmestad.				
1/20	3 14	✓	Annestad Frisegården Henrik A. A. Norberg	Jon Henriksg. Främmestad	1-4 ✓	2268:- ✓	2835:- 460 VO Nordbro ✓
1/6	1 12	✓	Annestad Jon Henriksgården Henrik A. A. Norberg	se ovan	5 ✓	624:- ✓	780:- ✓
			Malma.				
1/16	5 17	✓	Askjum Skattegården Ture Lidberg Einar Brolin	Siggesg:n Malma d:o sök.	6-17 ✓	7578:60 ✓	12390:- ✓
3/32	4 14 4:29 ✓		Askjum Siggegården Evert Albert Emil Nylén	Siggesg:n Malma ✓ d:o "	18-22	2206:- ✓	4080:- ✓
19/92	4 15	✓	Askjum Siggesgården Turé Lidberg Karl o. Oskar Sundvall	se ovan "	23-35 ✓	5737:- ✓	11610:- ✓
1/12 av	4 6	✓	Askjum Siggegården Gustaf Johansson Knut Andersson	Siggesg:n Askjum d:o "	63-72	558 1/2:30	8700:- ✓
			Summa			23994:90 ✓	40395:- ✓
			Samfälligheten E-L.				
			Malma.				
19/92	4 15	✓	Askjum Siggegården Turé Lidberg Karl o. Oskar Sundvall	se ovan sök.	36-41 ✓	2845:80 ✓	3360:- ✓
23/256	7 4:5 2:8 ✓		Askjum Nolgården Annie Andersson Karl Eriksson	Nolg:n Malma d:o	42-50	4376:20 ✓	6060:- ✓
1/12 av	4 6	✓	Askjum Siggegården Gustaf Johansson Knut Andersson	se ovan sök.	51-53 ½	1883:- ✓	3600:- ✓
			Summa			9105:- ✓	13020:- ✓

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Ev. tal för gemens. kosten.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor					Areal totala skogsåker	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
567:-						274:51	3,457	14:90		
156:-				1	6 - 36	75:53	0,951	4:10		
4811:40				2	3 - 10	2329:41	29,338	126:44		
1874:-				3	17 - 20	907:28	11,427	49:25		
5873:-				4	- 10	2843:37	35,811	154:33		
3118:70				5	3 - 12/8	1509:90	19,016	81:95		
16400:10						7940:-	100,000	430.97		49,471
514:20				4	- 10	446:56	13,134	13:51		
1683:80				6	6 - 10	1462:30	43,009	44:25		
1717:-				5	3 - 12/8	1491:14	43,857	45:12		
3915:=						3400:-	100,000	102:88		11,810


Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten M-S.				
			Malma.				
1/12	a o 4	6	Askjum Siggesgården				
			Gustaf Johansson	se föreg. sida			
			~~Knut Andersson~~	sök.	54-62	2502:40	4200:-
19/192	4	12	Askjum Siggesgården				
			Lars Lidberg	Siggesg:n Malma d:o			
				sök.	73-90	5757:30	13380:-
3/32	12.19		Torpet				
			Herman Andersson	Torpet Malma d:o			
				sök.	91-98	2736:80	5400:-
1/32	a o 2	5	Anders Gunnarsgården				
			~~Erik Gustaf Andersson~~	Anders Gunnarsg:n Malma d:o			
				sök.	99-102	677:80	1530:-
			Summa			11674:30	24510:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% -tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1697:60				5	8/12	1047:47	13,226	44:61	l
7622:70				7	9/13.7	4703:43	59,387	200:31	l
2663:20				8	12,5/12	1643:27	20,748	69:98	l
852:20				9	-7	525:83	6,639	22:40	l
12835:70						7920:-	100,000	337:30	38,719

Malmö den 24.1.1947

Gust. Johansson Sven Pettersson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. M .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Askjum Siggesgården m.fl. hemman i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig och ett i västlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. söder Fridhems kyrka inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berorende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D och E - F - G - H - I - K - L för olika delar av norra huvudavloppet samt $B^{I} - B^{II} - B^{III} - B^{II}$, $B^{IV} - B$, $C^{I} - C$, $F^{I} - F$ och $G^{I} - G$ för sidodiken härtill, M - N - O -

$-P-Q-R-S$ för södra huvudavloppet samt $P-P^{I}-P^{II}-P^{III}-P^{IV}$, $P-P^{I}$, $P-P^{V}$, $P-P^{II}-P^{VI}-P^{VII}$, $P-P^{VI}-P^{VIII}-P^{IX}$, $R-R^{I}$ och Pa - Pb för sidodiken härtill. Dessutom skall mellan 20+66 och 201+70 av öppna flödesdiket $F-F^{I}$ en jordvall iordningställas på avloppets båda sidor till förhindrande av översvämning. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött och vallarnas med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppens dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena

och dem, som sig med sökandena förenat.

De ägofigurer, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, ha å nivåkartan numrerats och färglagts.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D" , "E - L" och "M - S" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter

samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så till vida att avloppssträckan Pa - Pb korsar sådan väg vid 68+5 och rördiket $P^{VI} - P^{VII}$ vid 222 + 16. Dessutom skall det befintliga vägdiket uppströms 68+5 något utvidgas och delvis fördjupas upp till punkt Pb. Då den befintliga rörtrumman vid Pb är så trasig att oberoende av torrläggningsföretaget behöver snarast ombyggas skall det åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att såväl ombestyra som bekosta dels en grund rörtrumma för flödesvatten vid 68+5 och dels den del av rördiket $P^{VI} - P^{VII}$, som faller inom vägens område, vägförvaltningen dock obetaget att i stället mot kontant ersättande av verkliga kostnaderna överlämna arbetet till dikningsföretaget. Därest vägförvaltningen ombestyr arbetets utförande bör det så bedrivas att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom tre veckor efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor färdigställts och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Utvidgningen och fördjupningen av vägdiket uppströms 68+5 skall ombestyras av dikningsföretaget. Vid nu ifrågavarande arbetens utförande skall av vederbörande vägdirektör lämnade anvisningar noggrant iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare fram-

går. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl tillfulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten E - L understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 24:-- kronor 60 öre för samfälligheten A - D och med 19 kronor 25 öre för samfälligheten M - S eller tillsammans 43:-- kronor 85 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i nämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9

angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Askjums dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Malma den 24 jan. 1947.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 14:18/47

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Laskjärns Ångsåg förslag av år 1947
i Malma och Frötunnesnäs socknar
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE NR 12466
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1947

Åtgärden omfattar tiden 6/5 1946 — 24/1 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 51.38 ha.				
350.- kr för 40 ha och 6.- kr för varje ha däröver	422	-		
2,0 % av 19260.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	385	20		
2 % av ~~77~~ kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	807	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			807	20
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			807	20

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			807	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			807	20

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 24. 1. överlämnats till / ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

Herr Ivar Andersson, Sjöstugården, Örtebo-Åkjum
(titel, namn och adress)

i egenskap av representant för sökanden

Åkra den 24. 1. 1947

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 6/1047 av .....

Renen. godk.

BESLUT
DEN 10 AUG 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

270/50 kmb

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1951
DIARIE Nr J 1156
SAK Nr

över verkställd **avsyning av första rensning**

Företag: **Askjums dikningsföretag av år 1947**
(namn, socken och län)
i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: **lantbrukaren Lars Lidberg,**
Förtroendeman:
Ende intressent: **Siggesgården, Viste-Askjum.**

Arbetsplanen fastställd den **4 mars 1950**

Ändring medgiven den 9.830

Bidrag från statens avdikningsanslag **10.510:- (incl. Kr.680:- för första rensn.)** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **9.640:-** (intragit) kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **före utgången av år 1956**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **den 1 sept. 1950**

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till **-**

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till **-**

Vid förrättningen, som verkställts av **assistent J. Lippert**

den **28 juni 1951**, har befunnits att **den första rensningen av samtliga öppna avloppssträckor var i sin helhet verkställd, så att dessa befunno sig i föreskrivet skick.**

Skara den 2 juli 1951

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 6/7-51 KR. 2 STAMPEL

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

270/50

Utför. gark.

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

Lill 23546/47
kommf.

över verkställd avsyning.

Företag: "Askjums dikningsföretag av år 1947" i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lars Lidberg, Siggesgården, Malma, Viste-Askjum.
~~Förtroendeman~~:
~~Enskild intressent~~:

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB 1949
DIARIE Nr U 1232
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 1/3 50

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.510 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.640 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1956.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 2 aug. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets kostnader vid avsyningstillfället ha uppgått till 19.902:17, varav i räntor under arbetstiden kronor 500:-- och i styrelsearvoden kronor 500:--.

Utför. gark

Skara den 18 febr. 1949.

/Sven Hallin/

Skara 10866

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Remiss.

J 977/50

MG

Lantbrukaren Lars Lidberg,
Siggesgården,
V i s t e A s k j u m.

För utbekommande av det statsbidrag, som beviljats till utförande av Askjums dikningsföretag av år 1947 i Malma och Främmestads socknar, Skaraborgs län, översändes härmed hit insänd rekvisition å statsbidraget, vilken rekvisition även skall underskrivas av övriga ledamöter av företagets arbetsstyrelse och sedermera hit återställas. ./.

Stockholm den 21 juli 1950.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

Lånet medg.

FÖREDRAGET
DEN 8 AUG 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN 1950
DIARIE NR J 977

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen

Stockholm 16.

Undertecknade delägare i Askjums dikningsföretag av år 1947, i Malma och Främmestad socknar Skaraborgs län. Anhåller härmed vördsamt att få anulera den låneansökan som år 1947 söktes, och beviljades den 4 mars år 1950. Som skäl framhålles, på grund av ändrade bestämmelser. Samt att allt arbete innom företaget ~~xxxxxx~~ utfördes år 1948 och medel därför då upplånades.

Siggesgården, Viste-Askjum den 12/6 1950

Samtliga lånesökande innom Askjums dikningsföretag av år 1947.

Lars Lidberg ✓ Herman Andersson ✓
Karl Sundvall ✓ Knut Andersson ✓
Einar Brolin ✓ Karl Eriksson ✓
Gustav Karlsson ✓ Emil Nylén ✓

Egenhändiga namteckningar bevittnas.

Gustaf Widell.
Viste-Askjum

Gustav Andersson
Viste-Askjum

Ser. E XIII komb
603
23546

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

R 4*1275

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Askjums dikningsföretag av år 1947 i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbruksing. S. Hallin

Statsbidrag: 10.510 kr.
Statslån: 9,640 kr.

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.



Med anledning av omstående remisskrivelse får jag med remisshandlingarnas återställande vördsamt meddela, dels att ändringar med tusch i betänkandets tabeller avse borttagande av tomtområden och härmmot svarande kostnadsandelar och dels att några kostnader för en första rensning icke ingå i uppgiften över verkliga kostnader.

Skara den 18 jan. 1950.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

D.nr 23546,23560/47.

Till

Lantbruksingenjören S.Hallin,

Skara.

Betr. Askjums dikningsföretag av år 1947 i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av rubr. företag har följande varit att erinra.

I betänkandet har för samfällighet M-S, kostnadssammandraget och följande bidragstabell, areal- och förbättringsvärden ändrats med svart tusch utan närmare motivering.

Beträffande uppgift över verklig kostnad ifrågasättes huruvida första rensning redan utförts.

På grund av förestående får jag härigenom anhålla att Ni ville vidtaga de åtgärder som därav kunna föranledas, vare-
./. efter bifogade 2 häften handlingar och 4 blad ritningar skola hit återställas.

Stockholm den 16 januari 1950

Enligt uppdrag

Fengt Gjöding

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1949
DIARIE Nr J 1232
SAK Nr

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Askjums dikningsföretag av år 1947" i Malma socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet			Summa kronor
	A - D	E - L	M - S	
Syneförrättningen	430:97	102:88	337:30	871:15
Vattendomstolsavgift	24:60	-	19:25	43:85
Jordersättning för avloppens breddning o. jordupplag	660:60	101:70	103:10	865:40
Arbets- och materialkostnad	6466:--	3270:--	6905:--	16641:--
Diverse omkostnader	144:24 98:94	38:45 23:63	98:08 77:43	280:77 200:--
Räntor under arbetstiden	247:50	59:--	193:50	500:--
Styrelsearvode	247:50	59:--	193:50	500:--
Summa kronor/~~inel.~~ excl. kostn. för första rensningen/	8320:35	3654:66	7927:16	19902:17
Beräknad kostnad	8396:--	3508:86	7772:--	19676:86

23546

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Undertecknad såsom ordf. i styrelsen för Askjums dikningsföretag av år 1947 i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga lån och bidrag av statsmedel till företagets färdigställande.

Siggesgården Viste Askjum den 27/8 1947.

Lars Lidberg

Genom beslut den 4 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~läggnings~~kostnad~~ av 21.043:68 kr., till företaget beviljat bidrag med 10.510:— kr. och lån med 9.640:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick / ~~med tillägg, att~~

23546

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1947

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Askjums dikningsföretag av år 1947"
(företagets namn samt socken och län)

i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukaren Lars Lidberg, Siggesgården, Viste-Askjum.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Sven Hallin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 4 okt. 1944. Förrättningen avslutad den 24 jan. 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid före utgången av år 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 33,150:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 21,571:75 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

75 mm rör à 0:50 kr, 200 mm rör à 2:25 kr. Lera 1:80 kr/m^3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - D	7279	40	660	60	456	--	8396	--	930	9326	--
E - L	3298	30	101	70	108	86	3508	86	80	3588	86
M - S	7816	90	103	10	356	89	~~8276~~ 7772	~~89~~ -	380	~~8656~~ 8128	~~89~~ 82
Summa	18394	60	865	40	921	75	~~20181~~ 19676	~~75~~ 86	1390	~~21571~~ 21043	~~75~~ 68

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
A - D	26	93			26	93	16400	10	3	9326	--	340	1/2	4660:-
E - L	8	68			8	68	3915	--	"	3588	86	410	"	1790:-
M - S	~~15~~ 14	~~77~~ 75			~~15~~ 14	~~77~~ 75	~~12835~~ 12049	~~70~~ 20	"	8128	82	550	"	4060:-
Summa	~~51~~ 50	~~38~~ 36			~~51~~ 50	~~38~~ 36	~~33150~~ 32364	~~80~~ 30		21043	68			10510:-

Av bidraget belöper omkring 9830:- kr. på företagets utförande och omkring 680:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
A - D	15677	10	95,592	8025	90	1/2	4010:-
E - L	3915	--	100,000	3508	86	"	1750:-
M - S	12049	20	100,000	7772	--	"	3880:-
Summa	31641	30		19306	76		9640:-

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består dels av jordförbättring och dels av förbättring av tomtmark. Till den senares kostnadsandel föreslås intet statsunderstöd. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden är antalet fastigheter med en åkerareal över 10 har: Inom samf. A - D 3 av 5, inom samf. E - L 1 av 3 och inom samf. M - S 3 av 4. Reducerar man åkerarealen till motsvarande fullt torrlagd areal av fullgod beskaffenhet /värde 1500 kr/har/ blir arealen inom samtliga fastigheter densamma.

Fortsättes undersökningen med hänsyn till den i torrläggningsföretaget ingående åkern blir antalet fastigheter med en åkerareal över 10 har inom samf. A - D 2 av 5, inom samf. E - L 0 av 3 och inom samf. M-S 1 av 4.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Av jordförbättring kommer inom samf. A - D 84, inom samf. E - L 100 och inom samf. M - S c:a 80 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget i avsevärd omfattning förbättrar jord för ofullständiga jordbruk föreslås, att till hela företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av totalkostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 10,510:-- kr och dels lån från statens avdikningslånefond med 9,640:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
" 3. Ansökan om lån.
" 4. Fastighetsförteckning.
" 5. Sammanställning av förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 28 aug. 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.

S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör

Bil. 1



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 24 januari 1947 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Askjums dikningsföretag av år 1947 i Malma och Främmestads socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 mars 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor. Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Bil. 2.

Protokoll vid Bergsmansgårdens samfällighetsförenings årsmöte år 1947 på Gustafsberg.

Den 24 januari 1947 i Gustafsberg

Närvarande: Nils Rickard Åhlens samfällighetsmedlem, och följande delägare: Karl Erikssons, Valgården, Axel Svensell, Sigges gården, Emil Andersson, Sigges gården, Emil Nylén, Sigges gården, Lars Lidberg, Sigges gården, Elias Brolin, Skattegården, Herman Andersson, Torpet, Gust. Karlsson, Anders Gunnarsgården, N. A. Norberg, Jan Henriksg:n.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2

Till ordförande utsågs Lars Lidberg Sigges gården.

Till övriga ordinarie ledamöter utsågs Gust Andersson, Sigges gården, Karl Svensell Sigges gården, Herman Andersson, Torpet, och Emil Nylén, Sigges gården.

Till suppleanter utsågs Elias Brolin, Skattegården, och Gust. Karlsson, Anders Gunnarsgården.

§ 3

Uppdrog åt ordföranden att till Jordbruket, i dess skrivelse daterad [illegible] begära möjliga bidrag från Statens

andra upplagan. Det vill jag mera om
Svenska Folkets

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Arkejums dikningsföretag av år 1947 inom Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Malma den 27. 1. 1947

Karl Sundvall
Emil Nylén.
Einar Brolin.
Gustav Karlsson.

Knut Andersson.
Lars Lidberg
Herman Andersson.
Karl Eriksson.

Bevittnas:
Sven Hultin
Emil Johansson

Karl Eriksson namnteckning bevittnas av

Knut Andersson Karl Sundvall

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392213

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Askjums diknings-företag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Malma socken.

Askjum	Skattegården	17 5	1/16	mtl	Ejnar Brolin
"	Siggesgården	14 4	3/32	"	Emil Nylén
"	"	15 4	19/192	"	Karl o. Ester Sundvall (til E)
"	"	6 av 4	1/12	"	Knut Andersson
"	Nolgården	4,5,28 7	23/256	"	Karl Eriksson
"	Siggesgården	12 4	19/192	"	Lars Lidberg
	Torpet	12,19 1	3/32	"	Herman Andersson
Anders	Gunnarsgården	5 av 2	1/32	"	Gustav Karlsson

Skara i aug. 1947.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Askjums dikningsföretag av år 1947"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Malma och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
Jan.	24	Arvodesräkning till Kungl.							
		Lantbruksstyrelsen, litt.14:18a/47						807	20
		Kungörelse i tidning				19	25		
		Porto				1	50		
		Arvode till gode män						43	20
		Vattendomstolsavgift						43	85
1947									
Mars	27	Diariebevis				3	--		
		Inbindning av handlingar				3	75		
		Summa				27	50	894	25
								27	50
		Summa förrättningskostnader kr						921	75

Skara i aug. 1947.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046