



Akt nr:

R-E1a-1276

AU\$R-E1a-1276

FÖRETAG: Björstorp.

R

3*1276

lantbrukskonsulenten
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Almlöf
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 5.650

» en första rensning » 180 kr. 5.830

Lån till företagets utförande kr. 9.350 x)

659

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

4 mars 1950

till

Björstorps dikningsföretag av år 1947 i Vinköls och Norra Vånga
socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusenåttahundratrettio
(5.830)

kronor, varav till företagets

utförande femtusensexhundrafemtio (5.650)

kronor och till

en första rensning av avloppen etthundraåttio (180)

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med niotusentrehundrafemtio
(9.350) x)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse ^{ordf.} förtröendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget

x) till den 1 september 1952;

Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9/11 1951.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björstorp den 1/9 1951
Gunnar Lustig

Att Lantbr. Gunnar Lustig, Djörsåtorp, Vinköl, Östuns

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat föreslående kontrakt, intyga:

John Wikström
Adress Berustid, Skara

Br. Allan Nilberg
Adress Lungbacken, Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 november 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
612

DIARIE Nr. 23555
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

R 3*1276

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Björstorps dikningsföretag av år 1947
i Vinköls och N. Vånga socknar av Skara-
borgs län

Förrättningsman: Jordbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 6.110 kr.

Statslån: 9.770 kr.

23555

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 SEP 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Björstorp's dikningsföretag av år 1947" får vördsamt anhålla att till företaget beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond.

Björstorp, Vinköl den 27 maj 1947.

Per-Tomas Carlsson

Per-Tomas Carlsson

Genom beslut den 4 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~läggning~~ kostnad av 17.566:71 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.830.- kr. och lån
med 9.350.- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
med tillägg, att 23555

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Björstorps dikningsföretag av år 1947
(företagets namn samt socken och län)

Vinköl o N:ra Vånga socknar, Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen:
~~Förrättningen~~
~~Ende intressent~~

Godsägare Per Tomas Carlsson, Storebacka, Saleby
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29/6 1946 Förrättningen avslutad den 27/5 1947

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn
~~XXXXXX~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid
~~XXXXXX~~

förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1954 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1954

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 18.449:21 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 17.566:71 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 75 mm rör à 0:52, 225 mm
rör à 2:70 och 375 mm rör à 5:70 kr/m. Grävning, läggning och återfyllning
0:55 - 2:60 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A - G	4.800	-			187	63	4.987	63		4.987	63
H - K	350	-			13	68	363	68		363	68
L - Q	5.235	-			204	64	5.439	64	138;50	5.578	14
R - X + Y - Y ¹	4.500	-			175	90	4.675	90	299;10	4.975	-
Å - Ö	1.480	-			57	86	1.537	86	124:40	1.662	26
	16.365	-			639	71	17.004	71	562:-	17.566	71

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - G	6	30			6	30	6.323	91 0		4.987	63	790	1/3	1.660
H - K	04	74			04	74	593	40 0		363	68	760	1/3	120
L - Q	4	38			4	38	5.120	50 0		5.578	14	1270	1/3	1.850
R - X +Y-Y ¹	2	66	1	44	4	10	4.845	80 0		4.975	-	1210	1/3	1.650
Å - Ö	1	33	0	20	1	53	1.565	60 2		1.662	26	1080	1/2	830
	15	144	1	64	16	784	18.449	21		17.566	71			6.110

Av bidraget belöper omkring 5.900 kr. på företagets utförande och omkring 190 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
A - G	5.404	79	85,466	4.262	73	2/3	2.840
H - K	593	40	100,000	363	68	2/3	240
L - Q	5.120	50	100,000	5.439	64	2/3	3.580
R - X + Y-Y ¹	4.845	80	100.000	4.675	90	2/3	3.110
	15.964	49		14.741	95		9.770
a/ Lånet begränsat till 70 % av jordförbättringen.							

a/ Lånet begränsat till 70 % av jordförbättringen.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Cirka 40 % därav utgöres av brukningsbåtnad.

Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader utom beträffande Dilleskogen 1¹, där den berörda marken är belägen cirka 3 km från gården; den användes dock uteslutande som bete.

Dikningsföretaget är en förutsättning för att ifrågavarande jordbruk i fortsättningen skall kunna bedrivas rationellt. Såsom framgår av i kostnadsfördelningslängden meddelade uppgifter understiger åkerarealen 10 ha endast för en av de fem fastigheter, som vinna båtnad i företaget. Denna fastighet, som endast berör samfälligheten Å - Ö, ingår med en deltagningskyldighet av 95,172% däri.

Arbetet är nyss påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till ifrågavarande mark. Den företagna utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för företagets utförande överstiger för samfälligheten L - Q värdet av uppskattad båtnad men då dikningsföretaget är en förutsättning för att den berörda fastigheten

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Björstorp 1² o 1³ i fortsättningen skall kunna brukas, vill nämnden det oaktat tillstyrka att statsunderstöd utgår till samfälligheten, då företaget i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån.

Då cirka 95 % av båtnaden på samfälligheten Å-Ö belöper sig på enligt nämndens uppfattning ofullständigt jordbruk föreslås, att till denna samfällighet beviljas bidrag med hälften av kostnaden, avrundat till 830 kr. I övrigt synes icke företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.


På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6.110 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 9.770 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anförts,
" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.,
" 3, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.,
" 4, fastighetsförteckning,
" 5, rensningskostnadsberäkning

Skara den 28/8 1947

På torrlägningsnämndens vägnar:


Elis Enderstein
Ordförande.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf
handlagd, den 27 maj 1947 avslutad syneförrättning rörande
"Björstorps dikningsföretag av år 1947" inom Vinköls och Norra
Vånga socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Väster-
bygdens vattendomstols kansli den 4 augusti 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL PAPPER

SVENSKT NORMAL 2

delägarna i Björstorps dikningsföretag av år 1947 i
Vinköls socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt gode männen Otto Svantesson och Sven Carlsson, Vångaby samt Per Thomas Carlsson, Sven Johansson, Lennart Ullberg och Bertil Larsson.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Per Thomas Carlsson.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Per Thomas Carlsson, Storebacka, Saleby, vilken tillika utsågs till ordförande samt Sven Johansson, Ödängen, Vångaby och Bertil Larsson, Prästorp, Vinköl.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget: Per Thomas Carlsson.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna anfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Björstorp, Vinköl den 27 maj 1947

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Justeras:

Per-Tomas Carlsson

Per-Tomas Carlsson

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Björstorps dikningsföretag av år 1947

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Vinköls o Norra Vånga socknar

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
maj	27	Arvode för syneförrättningen enligt artodesräkningen i synehandlingarna						606	96
juni	27	Kungörelse i tidning				20	90		
		Uppklistring av kartorna				6	60		
		Inbindning av handlingarna				2	50		
aug.	4	Lagakraftbevis				2	75	32	75
		<u>Summa utgifter</u>						<u>639</u>	<u>71</u>
		Skara den 26/8 1947							
		I tjänsten:							
									
		Erik Almlöf							
		Jordbrukskonsulent.							

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .


Till nedanstående fastighet, ingående i "Björstorps dikningsföretag av år 1947" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Vinköls socken

Björstorp l² o l³, 1/8 mtl. Per Tomas Carlsson

Skara den 26/8 1947

I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

RENSNINGSKOSTNADSBERÄKNING.

Beräkning av rensningskostnaderna för "Björstorps dikningsföretag av år 1947" i Vinköls och Norra Vånga socknar av Skaraborgs län.

Sträckan	Å - Ö	311 m	à 0:40	124:40	✓
"	L - N	190 "	" 0:40	76:-	✓
"	N - P	250 "	" 0:25	62:50	✓
"	Y - Y ¹	504 "	" 0:40	201:60	✓
"	R=90+50 - S	150 "	" 0:40	60:-	✓
"	S - 93+50	150 "	" 0:25	<u>37:50</u>	✓
				<u>Summa kr 562:-</u>	✓

Skara den 26/8 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

7B —
1950
Krmf

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 31 AUG. 1954

Lån kr **LANTBRUKSSTYRELSEN**

Lần kr

Kontr. arb.-tid förl. till

1/9 1954.

Sh

Björstorp

Utf.

(bef)

Lantbr. Gunnar Lintig,
Björstorp, Vinköl, Ottum

Kontv. (utf. med viss ändring)

Praxis

Låneavdrag

RESLUT

DEN 9 NOV. 1951

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

Kontv. antages

Lånel intages

Utf. godk. (med viss ändring)

Pridr. till utf. utbet. till

S. Johansson

~~(Obs. räkna Stämpel & räkna med till. beteckning)~~

Stämpel & räkna
detta

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1951
DIARIE Nr J 1525
SAC Nr

över verkställd avsyning

Företag: Björstorps dikningsföretag av år 1947 i Vinköl och N. Vånga socknar
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län. ✓

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Gunmar Lustig, Björstorp, Vinköl, Öttum.
~~Förtroendemän:~~
~~Ende intressent:~~ }

Arbetsplanen fastställd den 4 mars 1950.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

5.830:-

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

9.350:-

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

31/12 1954.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1/9 1952.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent John Wikström
den 31/8 1951, har befunnits att företaget är utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen, med undantag av sträckan M-N som utförts med 375 mm. rör i
stället för öppen kanal. Vidtagen ändring har med grönt införts å profil och plan-
karta.

Företagets verkliga kostnader överensstämmer med de beräknade.

Företaget tillstyrkes för godkännande.

Skara den 1 september 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

*Godkännande med den ändring
Ändringen införs å arkivriten.*

H.G.

U p p g i f t

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 SEP. 1951

DIARIE Nr 1525

SAK Nr

över verkliga kostnader vid Björstorps dikningsföretag av år 1947 i Vinköls och N. Vånga socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t					Summa kronor
	A-G	H-K	L-Q	R-X+Y-Y ¹	Å-Ö	
Syneförrättningen	187:63	13:68	204:64	175:90	57:86	639:71
Arbets- och materialkostnad	4.138:91	264:48	4.678:09	3.755:96	1.440:03	14.277:47
Diverse omkostnader	640:03	83:98	533:94	724:30	33:48	2.015:73
pålning, kontroll, avsyning m.m.	21:06	1:54	22:97	19:74	6:49	71:80
<u>Summa kronor</u>	<u>4.987:63</u>	<u>363:68</u>	<u>5.439:64</u>	<u>4.675:90</u>	<u>1.537:86</u>	<u>17.004:71</u>

Beräknad kostnad (första rensning ej inräknad) 17.004:71

Båtnad 18.449:21

Skara den 1 september 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

DEN 9 NOV. 1951

1
LANTBRUKSSTYRELSEN

Länssigil

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

BE SLUT
DEN 9 NOV. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ordförande i Björstorp's dikningsföretag av år 1947 i
Vinköl och N. Vånga socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt avsäga
mig det till nämnda företag av mig sökta¹⁾ och av Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 4 mars 1950 beviljade lånet från Statens avdikningslånefond.

Björstorp, Vinköl den 1 september 1951.

Gunnar Lustig
Gunnar Lustig.

1) Länssök. avlidit enl. protokollens utdr.
Lustig har köpt gården
Länd län frutaget indragas helt

PSL

LANTBRUKSNÄMNDEN
~~EGNAREMÖNSNÄMNDEN~~

I

SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. ~~81~~ 13140

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Box 16307
Stockholm 16



Betr. Björstorps dikningsföretag av år 1947, Vinköl o N. Vånga socknar

Enär huvudintressenten i berörda af Per Thomas Carlsson, som tillika var företagets ordförande, avlidit, har nye ägaren till Björstorp l² o l³ Gunnar Georg Lustig valts till företagets ordförande, vilket framgår av bilagda avskrift av protokoll.

Gunnar Lustigs ekonomiska ställning är ganska svag, då gårdsköpet finansierats genom lån. Det är därför önskvärt att till företaget sökt statsunderstöd beviljas så snart som möjligt. Skara den 28 april 1949.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i Björstörps dikningsföre-
tag av år 1947 i Vinköls socken av Skara-
borgs län.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Erik Almlöf samt följande sakägare:
Gunnar Georg Lustig, nye ägaren till Björstorp 1² o 1³, Ester Engström
genom Sven Johansson enl. fullmakt bil. A. Lennart Ullberg för A.W.
Ullbergs sterbhus, Bertil Larsson, Prästorp samt Folke Pettersson,
Bossgården, Edsvära, som vid sammanträde den 15 juli valts till före-
tagets ordf. och Josef Carlsson, Gäddebäck, i egenskap av ombud för
Per Thomas Carlssons sterbhus.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Sven Johansson, Ödängen, och Gunnar Lustig
Djupedalen, Vinköl.

§ 2

Folke Pettersson, Bossgården, Edsvära, avsade sig uppdraget som företagets
ordförande och valdes i hans ställe nye ägaren till Björstorp 1² o 1³, Gunnar Georg
Lustig. Övrig styrelseledamöterna Sven Johansson, Ödängen och Bertil Larsson,
Prästorp, kvarstå i styrelsen.

§ 3

Förelade herr Josef Carlsson, Gäddebäck, i egenskap av ombud för Per Thomas
Carlssons sterbhus, företagets räkenskaper, vilka utvisade att utgifterna tills dato
belupit sig till 7.922:16, vilket allt förskötterats av Per Thomas Carlssons sterb-
hus, vilket belopp sålunda utgör dikn.företagets skuld till sterbhuset.

§ 4

Sven Johansson, Ödängen, vidhöll sin tidigare muntligt lämnade förbindelse
att utöver deltagningsskyldigheten enl. kostnadsfördelningslängden för samfällig-
heten A-G deltaga med ytterligare 400:- kronor, från vilket belopp statsbidraget
skall avräknas. Anledningen härtill ligger i den felaktiga fördelningen av kost-
naden som uppstått.

§ 5

Till företagets kassör valdes Sven Johansson, Ödängen, Vångaby, till vilken
Kungl. Lantbruksstyrelsen skulle utbetala företagets statsunderstöd.

§ 6

Delägarna i företaget beslöto att i första hand färdigställa de samfälligheter som redan påbörjats, nämligen sam:na A - G och L - Q, vilka arbeten enbart berör Björsterp, varför kostnaden skulle förskötteras av nya ägaren till Björsterp.

Björsterp, Vinköl d. 27 april 1949

Erik Almlöf

Justeras:

Sven Johansson

Gunnar Lustig

Rätt avskrivet intyga:

Ragnar Apprén Per Allan Nilberg

R 3*1276

659

Handlingar angående

" Björstorps dikningsföretag av år 1947"

i Vinköl o N:a Vånga socknar av Skaraborgs län

upprättade år 1947 vid syneförrättning

enligt vattenlagen 23569

av K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 SEP 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

450
350
Komb

/

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Björstorp m.fl. i Vinköls och N:a Vånga sock-
nar av Skaraborgs län.

Den 30 aug. 1946 å Björstorp.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättnings-
man samt följande sakägare:

Sökanden: Per Thomas Carlsson äg. av 1/8 mtl Björstorp 1² o. 1³.

Av övriga sakägare: Ester Engström äg. av 1/8 mtl Vånga Äng 21¹ (Ödängen
gm. Sven Johansson enl. fullmakt bil. G 1. ✓

A. W. Ullbergs Stärbhus gm. Nils Ullberg enl. full-
makt G 2, äg. av 1/32 mtl. Dilleskogen 1¹ och 3/32
mtl. Dilleskogen 1¹.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som
hade lydelse enl. bil. A. ✓

§ 2

Sökanden, Per Thomas Carlsson, yrkade på ifrågavarande avlopps
fördjupning och i största möjliga utsträckning igenläggning med rör, så
att hans därav beroende marker må kunna torrläggas enligt upprättad täck-
dikningsplan, så att gården sedermera må kunna brukas på ändamålsenligas-
te sätt. Sökandens yrkande innefattar även torrläggning av åkerjorden
i öster i gränsen mot Dilleskogen och Frösviken.

§ 3

Ester Engström, Ödängen, förenade sig med sökanden och yrkade på
företagets utvidgning, så att hennes därav beroende mark jämväl må kunna
på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas, bil. H 1. ✓

§ 4

Nils Ullberg, som ombud för A.W. Ullbergs stärbhus, Dilleskogen,
ville under dagens sammanträde ej förena sig med sökandena för torrlägg-
ning av betesmarken, som beröres av företaget, men skulle efter konferens
med övriga stärbhusdelägare återkomma beträffande frågan.

§ 5

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att, sedan utredningen kompletterats, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe och efter särskild kallelse.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

← obs!

Den 27 maj 1947 å Björstorp.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt gode männen Otto Svantesson, Bergsgården, Vångaby och Sven Carlsson, Mörkagården 1. Höga, Vångaby, ävensom följande sakägare: Per Thomas Carlsson, äg. av 1/8 mtl. Björstorp 1² o. 1³,

Ester Engström, äg. av 1/8 mtl. Wånga Äng 21¹ (Ödängen) gm. Sven

Johansson enl. fullmakt bil. G 1, ✓

A.W. Ullbergs stärbhus, äg. av 1/32 mtl. Dilleskogen 1¹ och 3/32 mtl.

Dilleskogen 1¹ gm. Lennart Ullberg enl. fullmakt G 4 ✓

Bröderna Bertil o Gunnar Larsson äg. av 1/8 mtl. Prästorp 1², 1/12

mtl. Prästorp 1³ och 1/24 mtl. Prästorp 1⁴ gm. Bertil

Larsson enligt fullmakt bil G 3, ✓

Axel Andersson, äg. av 1/8 mtl. Backen , Vinköls socken

Bertil Nilsson, äg. av 1/2 mtl. Östorp Jutegården 6², Vinköls s:n gm

Bertil Larsson enl. fullmakt G 5. ✓

§ 6

Något jäv mot de sedan föregående sammanträde tillkallade godemännen anmälades ej.

§ 7

Förelades den sedan föregående sammanträde upprättade nivå-kartan över det vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån samt därtill hörande handlingar. Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget jämte kostnadsförslaget och övriga handlingar.

§ 8

Bröderna Larsson, Prästorp, förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utvidgning, så att deras därav beroende mark efter företagets genomförande ej må försumpas genom att vatten hastigare tillledes. Föreningen vitsordades av synemännen, bil H 2.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. O.

§ 10

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar och att sammankalla delägarna förval av styrelse utsågo synemännen Per Thomas Carlsson, Storebacka, Saleby, men skola kartor och övriga handlingar till dess företaget blivit avsynat och godkänt förvaras hos Karl Lustig, Björstorp, Vinköl.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Otto Svantesson

Otto Svantesson


Sven Carlsson

Sven Carlsson

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 24/10 1945 Dnr. 67
Exp. den 7/6 1946 nr. 173

Bilaga A.



E D.

77-49

19 46

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björnsjö i Vänköls socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas på omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Arvåsa

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undertecknad

adress

Skarabackska

pr

Salby

Telefon:

Träsborgs skola 53

Skarabackska

den

24 okt.

19

45

E. Th. Carlsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Jordbrukskonsulenten

Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågakommande förrättning, och intärfas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskapet den 29/6 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Björstorp m.fl. i Vinköls socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen
 att handläggas vid sammanträde hos Per Carlsson, Björstorp, Vinköl tisdagen
 den 27 maj 1947 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädes-
 komma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Vinköls socken:

Björstorp

Dilleskogen

Gröntorp

Blombacka (Bultingsdalen)

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vinköls
 församling den 11/5 1947 betygas:

.....*E. Lindstedt*.....
*K. Petersen*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att
 den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 2/5 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

4
5K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Björstorp m.fl. i N. Vånga socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Carlsson, Björstorp, Vinköl, tisdagen den 27 maj 1947 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

N. Vånga socken:

Björstorp

Vånga Äng 21¹

Att förestående kungörelse blivit anslagen i N. Vånga församling
den 4/5 1947 betygas:

Per Carlsson
.....
hypothekarie
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 2/5 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björstorp m. fl. i Vinköls och N. Vånga socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Thomas Carlsson, Björstorp, Vinköl, tisdagen den 27 maj 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Vinköls socken:

Björstorp, Dilleskogen, Grönstorp och Blombacka (Bultingsdalen).

N. Vånga socken:

Björstorp och Vånga Äng 21:1.

Skara den 2/5 1947.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning

lördagen den 3 maj 1947 bestyrkes:

Skara den 24/5 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Per Thomas Carlsson,
Björstorp, Vinköl den 30 augusti 1946 klockan 10.

Per Carlsson	Björstorp, Vinköl
Ester Engström	Ödängen, Vångaby
A.W. Ullbergs stärbhus	Dilleskogen, adr: Solberga, Kålltorp

till andra sammanträdet tisdagen den 27 maj 1947 klockan 10 f.m dess-
utom:

J. Svensson	Gröntorp, Vinköl
Olof Carlander	Blombacka, Kålltorp
Bertil Nilsson	Östorp Jutegården, Vinköl
Axel Andersson	Backen, Vinköl
Bröd. Bertil o Gunnar Larsson,	Prästorp, Vinköl
Skiftesgodemannen Otto Svantesson,	Bergsgården, Vångaby
"	Sven Carlsson, Mörkagården 1. Höga, Vångaby

Skara den 2/5 1947

I tjänsten

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Bilaga G 1

F U L L M A K T

för Iven Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Björstorp m. fl. hemman i
Vinköls socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Ödängen den 24 augusti 19 46

Ester Engström

Bevittnas:

Lis Jansson

Torjansson

F U L L M A K T

för Nils Zeeberg eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Björstorp m. fl. hemman i Vinkils och
Åke Vänge sock. mar och Stenbergs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Solbergs Källtorp den i sept 1946

Samtliga delägare i A. W. Zeebergs stärbekhus:

Amund Zeeberg Nils Zeeberg Edna Ullberg
Phina Ullberg Greta Ullberg Ann Ullberg

Bevittnas:

Åke Kindt

Greta Ullberg

F U L L M A K T

för Bertil Larsson, eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Björby m. fl. hemman i Kurbils socken
Näsby socken och Björby län föra sin talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till sin andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Björbyden 27-5 1947Gunnar Larsson

Bevittnas:

Carl BengtssonA. Eriksson.

F U L L M A K T

för Lennart Ullberg eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Björstorp m. fl. hemman i Värholms
Nie Råge sock van och Skarstorp län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vi andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Georg, Willson den 27 maj 1947

Nils Ullberg

Bevittnas:

Frans Högberg

Signe, Willson,

Bilaga G 5

F U L L M A K T

för Paulil Lamm eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Rjörstors m. fl. hemman i Kirkäl nu
Kia Väner sock var och Skarstors län föra nu talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till nu andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Jordagården, Kirkäl den 27 maj 19 47

Paulil Lamm

Bevittnas:

Ulla Baaden

Anna Karlsson

förener sig
 Undertecknad.. med sökandena till den syneförrättning
~~före oss.~~
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Björstorp m fl.*

 i *Känhet ö M. Vänge* ~~socken~~ ^{och} yrkar. jag på företagets utsträckning
 min ~~vi~~
 så att jämväl därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
~~vär~~
 torrläggas och brukas.

Ödången, Vänge den *30/8* 19*46*.
För 1/8 utd. Vänge Aug 21'
Spenn Johansson

Ovanstående förklaring vitsordas:

*Ö Tjänstens
 Sveriges Riksdag*

biträdande gode män:

Otto Kantén Sven Carlsson

Undertecknad *L* förenar sig med sökanden *A* till den syneförrättning, som
 avser torrläggning av mark tillhörande *Prästorp* *se*
 m.fl. i *Världs och N. Kung* sock. *se* och yrka *se* på företagets ut-
 sträckning, så att jämväl *se* därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligaste sätt torrläggas och brukas.

Prästorp, Värld den *19/5* 19*47*

Ps 1/4 utl. Prästorp se 1 2+3+4
Gunnar Jonsson *Bertil Carlsson*

Överstående förning vitsordas:
I tjänsten
Evert Runkel

Biträdande gode män:
Otto Lundström *Jens Carlsson*

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Norra Vånga socken											
1/8 mtl. Vånga Äng 21 ¹											
(Ödängen) Ester Engström											
Alstringsbåtnad											
Åker mullrik morän på morän		1	0	20			360	1800	1440	28	80
" " " " "		2	0	30			1350	1800	450	135	-
" " " " "		3	0	59			1710	1800	90	5	31
Summa			1	09						169	11
Brukningsbåtnad											
Brukningsenheten		2,3,15, 16	1	49					500	745	-
Summa			1	49						750	-
Totalsumma Kronor										919	11
Vinköls socken											
1/8 mtl. Björstorp 1 ² o 1 ³											
Per Thomas Carlsson											
Alstringsbåtnad											
Åker mullrik mo på lera		4	0	40			990	1800	810	324	-
" " " " "		5	0	33			900	1800	900	297	-
" " " " "		6	0	17			1620	1800	180	30	60
" " " " "		7	0	78			1350	1800	450	351	-
" " " " "		8	0	22			1350	1800	450	99	-
" " " " "		9	0	28			1350	1800	450	126	-
" " " " "		10	0	40			990	1800	810	324	-
" " " " "		11	1	00			900	1800	900	900	-
" " " " "		12	0	24			540	1800	1260	302	40
" " " " "		13	0	18			1080	1800	720	129	60
" " " " "		14	0	24			270	1800	1530	367	20
" " sand " "		25	0	20			720	1800	1080	216	-
" " " " "		26	0	26			1260	1800	540	140	40
" " lera " "		27	0	07			1980	2000	20	14	40
" " " " "		28	0	35			800	2000	1200	420	-
" " " " "		29	0	14			1200	2000	800	112	-
Transport			5	26						4153	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		5	26						4153	60
Åker mullrik lera på lera	30	0	04			1800	2000	200	8	- ✓ 1
" " " " "	31	0	28			1300	2000	700	196	- ✓ 2
" " " " "	32	0	12			1600	2000	400	48	- ✓ 3
" " " " "	33	0	44			1600	2000	400	176	- ✓ 4
" " " " "	34	0	16			1300	2000	700	112	- ✓ 5
" " " " "	35	0	16			1400	2000	600	96	- ✓ 6
" " " " "	36	0	07			120	2000	1880	131	60 ✓ 7
" " " " "	37	0	25			40	2000	1960	490	- ✓ 8
" " " " "	38	0	70			1400	2000	600	420	- ✓ 9
" " " " "	38a	0	36			1500	2000	500	180	- ✓ 10
" " sandbl. lera på lera	39	0	32			1000	2000	1000	320	- ✓ 11
" mullhaltig lera på lera	40	0	46			810	1800	990	455	40 ✓ 12
" " " " "	41	0	36			540	1800	1260	453	60 ✓ 13
" " " " "	42	0	08			1740	1800	60	14	80 ✓ 14
" " " " "	43	0	18			900	1800	900	162	- ✓ 15
" svartmylla " "	44	1	08			450	1800	1350	1458	- ✓ 16
Summa		10	32						8862	- 17
Brukningssåtnad									8876	60 18
Brukningssenheten	4,5,7-13									
	19,20,22									
	23,25,26									
	39,42-44								3247	
	51,59	6	494					500	3197	- 19
"	31-38,54								1440	
	55,58,60	2	40					600	1770	- 20
"	24,53,57	0	13					300	39	- ✓ 21
"	28,29,40								859	50 22
	41,52,56	1	91					450	1432	50 23
Summa		10	934						5588	50 24
Totalsumma Kronor									6438	50 25
									15300	50 26
									14462	10 27
Vinköls socken										
1/32 o 3/32 mtl. Dilleskogen 1 ¹										
A.W. Ullbergs stärbhus										
Alstringsåtnad.										
bete mullhaltig lera på lera	45			0	20	280	700	420	84	- ✓ 28
" " " " "	46			0	40	240	700	460	184	- ✓ 29
" " " " "	47			0	30	380	700	320	96	- ✓ 30
" " " " "	48			0	08	140	700	560	44	80 ✓ 31
" " " " "	49			0	06	180	700	520	31	20 ✓ 32
" " " " "	50			0	40	140	700	560	224	- ✓ 33
Summa				1	44				664	- ✓ 34

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Vinköls socken</u>										
1 ~~1/8 mtl. Prästorp~~ 1 ² , 1/12 mtl.										
2 Prästorp 1 ³ , ~~1/24 mtl. Prästorp~~ 1 ⁴										
3 Bröderna Larsson										
4 <u>Alstringsbåtnad</u>										
5 "nman mark stenbunden mullhaltig										
6 mo på lerbl. mo	61			0	20	000	700	700	140	-
7 Åker mullhaltig styv lera på lera	62	0	29			1080	1800	720	208	80
8 " " " " " "	63	0	82			540	1800	1260	1033	20
9 " " " " " "	64	0	10			720	1800	1080	108	-
10 Summa		1	21	✓	0	20			1490	-
<u>Vinköls socken</u>										
11 1/2 mtl. Östorp Jutegården 6 ²										
12 Bertil Nilsson										
13 <u>Alstringsbåtnad</u>										
14 Åker mullhaltig styv lera på lera	65	0	12			1170	1800	630	75	60
15 Summa		0	12	✓					75	60
<u>Sammandrag</u>										
<u>Norra Vånga socken</u>										
16 1/8 mtl. Vånga Ång 21 ¹ (Ödängen)										
17 Ester Engström	1-3	1	09	✓					914	11
18 <u>Vinköls socken</u>									919	11
19 1/8 mtl Björstorp 1 ² , 1 ³										
20 Per Thomas Carlsson	4-14								14462	10
21 1/32 o 3/32 mtl. Dilleskogen 1 ¹	25-44	10	32	✓					15300	50
22 A.W. Ullbergs stärbhus	45-50				1	44	✓		664	-
23 ~~1/8 mtl. Prästorp~~ 1 ² , 1/12 Präst-										
24 torp 1 ³ , ~~1/24 mtl. Prästorp~~ 1 ⁴										
25 Bröderna Larsson	61-64	1	21	✓	0	20	✓		1490	-
26 1/2 mtl. Östorp Jutegården 6 ²										
27 Bertil Nilsson	65	0	12	✓					75	60
28 Summa		12	74	✓	1	64	✓		18449	21
29 Björstorp Vinköl den 27 maj 1947									17605	81
30 I tjänsten										
31 Erik Almlöf										
32 Jordbrukskonsulent										
33 Biträdande gode män:										
Otto Svantesson										
Sven Carlsson										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - G</u>								
2	550	<u>Sträckan A - 5+50</u>								
3	A-4+88	225 mm rör med frakt m.	488	2:70	1317	60	✓			
4	4+88+5+50	125 " " " "	62	1:10	68	20	✓			
5	0-0+50	Grävn. lägg. o återfylln. "	50	2:50	125	-	✓			
6	0+50-1+50	" " " "	100	2:60	260	-	✓			
7	1+50-2+18	" " " "	68	2:50	¹⁷⁰ ~~136~~	-				
8	2+18-2+35	Bergsprängning "	17	11:-	187	-	✓			
9	2+35-4+88	Grävning, lägg. o återfylln. "	253	1:45	366	85	✓			
10	4+88-5+50	" " " "	62	1:05	65	10	✓			
11	0, 0+74	Brunn A. d=600 st	2	65:-	130	-	✓			
12	1+25	Stensil "	1	10:-	10	-				
13	2+90									
14	4+30	Brunnar A. d=525 "	3	55:-	165	-	✓	2864 75		
15	4+88	Arbetsledn. o oförutsett						2830 75		
								395 25		
								<u>429 25</u>	3260	-
16	157	<u>Sträckan 5+50 - G</u>								
17	5+50-6	125 mm rör med frakt m.	50	1:10	55	-	✓			
18	6-7+7	75 " " " "	107	0:52	55	64	✓			
19	5+50-6	Grävn., lägg. o återfylln. "	50	1:-	50	-	✓			
20	6-6+66	" " " "	66	1:-	66	-	✓			
21	6+66-7+77	" " " "	41	1:30	53	30	✓			
22	6	Brunn A. d=450 st.	1	45:-	45	-	✓			
23	6+66,7+7	Brunnar A. d=375 "	2	35:-	70	-	✓			
24		Rörens framdragande genom								
25		stenmurar			20	-		414 94	✓	
26		Arbetsledn. o oförutsett						75 06		490 - ✓
27	707	Diket A-B-C-D-E-F-G S:a Kronor								3750 - ✓
28										
29	66	<u>Diket C - C¹</u>								
30	20-20+66	75 mm rör med frakt m.	66	0:52	34	32	✓			
31	20-20+66	Grävn., lägg. o återfylln. "	66	0:60	39	60	✓			
32	20+66-20+66	Rörens framdragande genom väg	6	10:-	60	-	✓			
33	20+66	Brunn A. d=375 st	1	35:-	35	-	✓	168 92	✓	
34		Arbetsledn. o oförutsett						31 08		200 - ✓
35		Transport								3950 - ✓

34

KOSTNADSBERÄKNING

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Transport							3950	- ✓
	41	<u>Diket D - D¹</u>								
15-15+41		75 mm rör med frakt m.	41	0:52	21	32	✓			
15-15+41		Grävn., läggning o återfylln."	41	0:60	24	60	✓			
15+41		Brunn A. d=375 st.	1	35:-	35	-	✓	80	92	✓
		Arbetsledning o oförutsett						19	08	
									100	- ✓
	113	<u>Diket E - E¹</u>								
10-11+13		150 mm rör med frakt m.	113	1:50	169	50	✓			
10-10+44		Grävn., lägg. o återfylln. "	44	0:95	41	80	✓			
10+44-10+65		Bergsprängning "	21	10:-	210	-	✓			
10+65-11+13		Grävn., lägg. o återfylln. "	48	0:95	45	60	✓			
10+66,11+13		Brunnar A. d=450 st	2	45:-	90	-	✓	556	90	✓
		Arbetsledning o oförutsett						93	10	✓
									650	- ✓
	44	<u>Diket F - F¹</u>								
25-25+44		75 mm rör med frakt m.	44	0:52	22	88	✓			
25-25+44		Grävn., lägg. o återfylln. "	44	0:65	28	60	✓			
25+44		Brunn A. d=375 st.	1	35:-	35	-	✓	86	48	✓
		Arbetsledning o oförutsett						13	52	
									100	- ✓
971		<u>Samfälligheten A - G Summa Kronor</u>							4800	- ✓
		<u>Samfälligheten H - K</u>								
	124	<u>Sträckan H-I-K</u>								
80-81+24		75 mm rör med frakt m.	124	0:52	64	48	✓			
80-81+24		Grävn., lägg. o återfylln. "	124	1:25	155	-	✓			
80		Täckdikesöga A st	1	10:-	10	-	✓			
81+24		Brunn A. d=375 "	1	35:-	35	-	✓	264	48	✓
		Arbetsledning o oförutsett						85	52	
									350	- ✓
		<u>Samfälligheten H - I - K Summa Kronor</u>							350	- ✓

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten L - Q</u>								
2	542	<u>Diket L-M-N-O-P-Q</u>								
3	30-31+90	Schaktning av starkt stenb. morän	142	3:-	426	-	✓			
4	31+90-34+40	375 mm rör med frakt m.	250	5:70	1425	-	✓			
5	34+40-35+33	250 " " " "	93	3:20	297	60	✓			
6	31+90-35+33	Grävn.,läggn. o återfylln. "	343	2:50	857	50	✓			
7	30+50	Bro Typ C st.	1	150:-	150	-	✓			
8	31+90	Rörutlopp Typ A "	1	40:-	40	-	✓			
9	33+33	Brunn Typ D d=600 "	1	45:-	45	-	✓			
10	34+40	" " C d=600 "	1	65:-	65	-	✓			
11	35+33	" " A d=525 "	1	55:-	55	-	✓	3661	10	✓
12		Arbetsledning o oförutsett						348	90	3710 - ✓
13										
14										
15	102	<u>Diket N - N¹</u>								
16	60-61+2	75 mm rör med frakt m	102	0:52	53	04	✓			
17	60-61+2	Grävn.,läggn. o återfylln. "	102	0:60	61	20	✓			
18	60	Täckdikessäga A st	1	10:-	10	-	✓			
19	61+2	Brunn Typ A d=375 "	1	35:-	35	-	✓	159	24	✓
20		Arbetsledning o oförutsett						25	76	185 - ✓
21										
22	71	<u>Diket O - O¹</u>								
23	70-70+71	75 mm rör med frakt m.	71	0:52	36	92	✓			
24	70-70+71	Grävn.,läggn. o återfylln. "	71	0:75	53	25	✓			
25	70+71	Brunn Typ A d=375 st.	1	35:-	35	-	✓	125	17	✓
26		Arbetsledning o oförutsett						24	83	150 - ✓
27										
28	68	<u>Diket O - O¹¹</u>								
29	75-75+68	75 mm rör med frakt m.	68	0:52	35	36	✓			
30	75-75+68	Grävn.,läggn. o återfylln "	68	0:60	40	80	✓			
31	75+68	Brunn Typ A d=375 st.	1	35:-	35	-	✓	111	16	✓
32		Arbetsledning o oförutsett						18	84	130 - ✓
33	783	Transport								4175 - ✓
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	783	Transport							4175	-
	86	<u>Diket P - P¹</u>								
50-50+10		100 mm rör med frakt m.	10	0:83	8	30	✓			
50+10-50+86		75 " " " " "	76	0:52	39	52	✓			
50-50+86		Grävn., lägn. o återfylln. "	86	0:60	51	60	✓	99	42	✓
		Arbetsledning o oförutsett						15	58	115 ✓
	118	<u>Diket P - Y</u>								
40-41+18		300 mm betongrör med frakt m	118	4:-	472	-	✓			
40-41+18		Grävn., lägn. o återfylln. "	118	2:50	295	-	✓			
41+18		Brunn Typ A d=525 st.	1	55:-	55	-	✓	822	-	
		Arbetsledning o oförutsett						123	-	945 ✓
	987	<u>Samfälligheten L - Q</u> Summa Kronor							5235	-
		<u>Samfälligheten R - X med</u>								
		<u>flödesdiket Y - Y¹</u>								
	766	<u>Sträckan R-X</u>								
90+50-92		Schaktning m ³	63	3:-	189	-	✓			
92-95+70		225 mm rör med frakt m	370	2:70	999	-	✓			
95+70-97+23		150 " " " " "	153	1:50	229	50	✓			
97+23-98+16		75 " " " " "	93	0:52	48	36	✓			
92-94+6		Grävn., lägn. o återfylln. "	206	2:50	515	-	✓			
94+6-95+70		" " " " "	164	1:45	237	80	✓			
95+70-97+23		" " " " "	153	0:95	145	35	✓			
97+23-98+16		" " " " "	93	0:55	51	15	✓			
92		Rörutlopp A st	1	40:-	40	-	✓			
94+6, 95+70		Brunnar A d=450 "	4	45:-	180	-	✓			
96+52, 97+23		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	✓	2670	16	✓
98+16		Arbetsledning o oförutsett						529	84	3200 ✓
	766	Transport							3200	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	766	Transport							3200	✓
2	86	Diket V - V ¹								
3	120-120+86	75 mm rör med frakt m.	86	0:52	44	70 ²				
4	120-120+86	Grävn.,läggn. o återfylln. "	86	0:60	51	60				
5	120+86	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	131	30 ²		✓
6		Arbetsledning o oförutsett					18	68 ⁷⁰	150	- ✓
7										
8	504	Sträckan Y - Y ¹								
9	41+18-43+40	Schaktning av starkt sten. bottenmorän m ³	56	7:-	392	-				✓
10										
11	43+40-43+50	Bergsprängning m	10	13:-	130	-				✓
12	43+50-46+22	Schaktning m ³	73	2:50	182	50				✓
13	42+40-42+44	Bro Typ C st	1	150:-	150	-44				
14	44+94-45+88	Vall m	94	-	100	-	954	50		✓
15		Arbetsledning o oförutsett					195	50	1150	- ✓
16	1356	Samfälligheten R - X med flödesdikt Y - Y ¹			Summa Kronor				4500	- ✓
17										
18		<u>Samfälligheten Å - Ö</u>								
19	311	Diket Å - Å - Ö								
20	202+21-									
21	203+8	Schaktning av styv lera m ³	105,85	2:50	264	63				✓
22	203+8-									
23	203+10	Justering av bro m	2	25:-	50	-				✓
24	203+10 -									
25	205+32	Schaktning av stenb. morän m ³	322,40	3:50	1128	40 ⁴⁰	1443	03		
26		Arbetsledning o oförutsett					1440	03		
27							36	92	1480	- ✓
28	311	Samfälligheten Å - Ö					39	97		
29		Summa Kronor							1480	- ✓
30										
31		<u>Sammandrag</u>								
32	971	Samfälligheten A - G							4800	- ✓
33	124	" H - K							350	- ✓
34	987	" L - Q							5235	- ✓
35	1356	" R - X med flödesdikt Y - Y ¹							4500	- ✓
36	311	" Å - Ö							1480	- ✓
37		Summa Kronor							16365	- ✓

Björstorp Vinköl den 27 maj 1947
I tjänsten?

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensam- ma kostn %
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
1 <u>Samfälligheten A - G</u>										
2 N:a Vånga och Vinköls socknar										
3 1/8 mtl. Vånga Äng 21 ¹ (Ödängen)										
4 Ester Engström ägofig 1-3 (15.16 = endast 67. båtnad 0.60 ha)	S	914 919	11	✓		697	63	✓	14,534	
5 1/8 mtl Björstorp 1 ² o 1 ³										
6 Per Thomas Carlsson ägofig.										
7 4-14, (19, 20, 22-24 = endast 67. båtnad 0.37 ha)	S	5350 5404	80			4102	37	✓	85,466	✓
8		6264 6323	80 91			4800	-		100,000	29,331 ✓
9										
10 <u>Samfälligheten H - K</u>										
11 Vinköls socken										
12 1/8 mtl. Björstorp 1 ² o 1 ³										
13 Per Thomas Carlsson ägofig.										
14 25, 26, (51, 59 = endast 67. båtnad 0.014 ha)	S	528 593	40			350	-	✓	100,000	✓
15		528 593	40			350	-		100,000	2,138
16										
17 <u>Samfälligheten L - Q</u>										
18 1/8 mtl Björstorp 1 ² o 1 ³										
19 Per Thomas Carlsson ägofig.										
20 28-39, (52-55, 58, 60 = endast 67. båtnad 0.92 ha)	S	4536 5120	10 50			5235	-	✓	100,000	✓
21		5120	50			5235	-	✓	100,000	31,989
22										
23 <u>Samfälligheten R - X med flödes- diket Y - Y¹</u>										
24										
25 Vinköls socken										
26 1/8 mtl Björstorp 1 ² o 1 ³										
27 Per Thomas Carlsson ägofig.										
28 40-44, (56, 57 = endast 67. båtnad 0.50 ha)	S	3924 4181	80			3883	37		86,297	✓
29										
30 1/32 o 3/32 mtl. Dilleskogen 1 ¹										
31 A.W. Ullbergs stärbhus ägofig.										
32 452 50		664	-	✓		616	63		13,703	
33		4845	80			4500	-		100,000	27,498
Transport		4588	80							90,956

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad		Andel inom samfällighet i				Andel i gemensam- ma kost- nader		
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad			verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		procent	%
1	2	3		4		5		6	7	
Transport Samfälligheten Å - Ö Vinköls socken ~~1/8 mtl. Prästorp 1², 1/12 mtl.~~ ~~Prästorp 1³, 1/24 mtl. Prästorp 1⁴~~ Bröderna Larsson ägofig, 61-64 1/2 mtl. Östorp Jutegården 6 ² Bertil Nilsson ägofig 65	S	1490	-	✓		1408	55	95,172	90,956	
		75	60	✓		71	45	4,828		
		1565	60	✓		1480	-	✓	100,000	9,044
										100.000
Sammandrag										
~~1/8 mtl. Vånga Äng 21¹~~ (Ödängen)				Total areal	Åker areal					
Ester Engström ägofig 1-3, 15, 16 1/8 mtl. Björstorp 1 ² o 1 ³ Per Thomas Carlsson ägofig. 4-14,19,20,22-26,28-44,51-60 1/32 mtl. Dilleskogen 1 ¹ 3/32 " "		✓ 919	11	37.0	10.0	697	63			
A.W Ullbergs stärbhus ägofig 45-50 ~~1/8 mtl. Prästorp 1², 1/12 mtl.~~ ~~Prästorp 1³, 1/24 mtl. Prästorp 1⁴~~ Bröderna Larsson ägofig 61-64 1/2 mtl. Östorp Jutegården 6 ² Bertil Nilsson ägofig 65		✓ 15300	50	50.0	15.0	13570	74			
		✓ 664	-	39.0	17.0	616	63			
		1490	-	35.0	9.0	1408	55			
		75	60	55.0	35.0	71	45			
		18449	21	✓		16365	-	✓		
Björstorp Vinköl den 27 maj 1947										
I tjänsten: Emil Ahlström										
Biträdande gode män: Otto Svantesson										

Biträdande gode män:

Otto Svantesson

Sven Carlsson

I tjänsten:

Erik Ahlström

Jordbrukskonsulent

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtione meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätare försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att fixpunkt 19.50 är kors i sten vid påle 5+62 ✓


" 18.97 " " " " " 91+59

" 20.26 " " " " " 120+86 och ✓

" 16.26 " " " " i murhörnan vid påle 33+65

Björstorp, Vinköl den 27 maj 1947


I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björstopp m.fl. hemman i Vinköls och N:a Vånga socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt igenläggning med rör av vissa öppna diken genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km sydost Vinköls kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla och dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, H-I-K, L-M-N-O-P-Q och R-S-T-U-V-X för huvudavlopp samt C-C¹, D-D¹, E-E¹, F-F¹, N-N¹, O-O¹, O-O¹¹, P-P¹, P-Y och V-V¹ för sidodiken härtill samt flödesdiket Y-Y¹ ävensom huvudavloppet Å-Ä-Ö. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vid P¹ har i samband med tidigare täckdikning nedsatts en dagvattensbrunn, vilken är i fullgott skick, varför nya ledningen kan anslutas härtill.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsområden äro tydligt begränsade och finnas angivna å översiktskartan. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åkerjorden och 0,7 liter från skogsmarken och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all där-

utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - G, H - K, L - Q och R - X med flödesdikt Y - Y¹ samt Å - Ö.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Någon jordersättning eller ersättning för intrång har ej yrkats och ej heller påförts någon fastighet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras

respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemänen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1954;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
- att det skall benämnas "Björstorp's dikningsföretag av år 1947"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Björstorp, Vinköl den 27/5 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Otto Svantesson
.....
Otto Svantesson

Sven Carlsson
.....
Sven Carlsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Björstorp m.fl.
i Vinköl och N:a Vånga socknar av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av

företagets torrläggning	1 ha	à 15:-	15:-
	14 ha däröver à	9:-	126:-

Tillägg 24% av kostnaden 16.365:- kr	<u>392:76</u>	533:76 ✓
--------------------------------------	---------------	----------

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	50:-
--	------

Ersättning till gode män:

Otto Svantesson	12:-
-----------------	------

Sven Carlsson	<u>11:20</u>	<u>73:20</u> ✓
---------------	--------------	----------------

Summa kronor	<u>606:96</u> ✓
--------------	-----------------









Skara den 27/5 1947

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TECKENFÖRKLARINGAR.

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grenadike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 1:5:1000 Täckdikes bottenlutning.
 50, 75, 100, o.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 0,00 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Bottenläge i örtrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Högvattenyta.
 0,00 Medelvattenyta.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 (0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 (0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
  Typ A Täckdikesbrunn. $\varnothing$ = diametern i mm.
 • Stensil.
 ♦ Grusfilter.
 1, 2, 3, o.s.v. Täckdikningssystem n:r.
 0, 10, 50, o.s.v. Pålnummer.
 A, B, C, el. a, b, c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 1, 2, 3, o.s.v. Ägofigursbeteckning.
 F.P. + = 0,00 Fixpunkt.
  Tegriktning.


Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON


*Täckdikesöga.
typ A.*




*Rörlutlopp.
typ B.*



typ C.




typ D.




STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.



Grusfilter.



Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomäktad lera.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ytvattenbrunn.

Sidorna bekläddas med gränris el dyt om jorden utgöres av finsand.




typ B.

Större ytvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdikey.




typ E.

Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.




typ F.

Bräddavloppsbrunn.




Detalj i plan.

Brunn med bräddavlopp.




Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.




Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.



Skara.

Rörlöpp typ A





BROAR


typ A.



typ B.



typ C.



typ D.

