



Akt nr:

R-E1a-1281

AU$R-E1a-1281

R 6*1281

Gravsjö tk 1944

Skamborg

Sor F XIII bank
608

R 6·1281

664/50 kamle

Handlingar angående

Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944

i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar

av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL Nr 23565
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

6/6 50
kmb

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Pinnahemmet m.fl. hemman i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar av Skaraborgs län.

Den 5 oktober **1943 .**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.45 i missionshuset, Gravsjö, **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Isak Johansson, V. Ekered, Furusjö, och

Gottfrid Gustavsson, Svenstorp, Sandhem,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Direktör Carl Fredrik Palmquist, Bäcksholm,

Karl Johansson, Pinnahemmet,

Fredrik Johansson, Skorvarp,

Walfrid Johansson, Gravsjö, jämväl såsom ombud för Hildur och Karin Johansson, enl. fullm. /Bil. 5 a/,

Johan Magnusson, Gravsjö,

Karl Davidsson, Nyskog,

Emil Svenningsson, Marbäcken,

Einar Andersson, Stora Bråared,

Erik Johnsson, Nordsolen,

Karl Johansson, Marbäcken,

Birger Fredriksson, Marbäcken,

Oskar Svensk, Flatered,

Gustaf Svensson, Stora Bråared,

såsom övriga sakägare:

Erik Johansson, Marbäcken,

Karl Johansson, Marbäcken,

Birger Fredriksson, Marbäcken,

Oskar Svensk, Flatered,

Gustaf Svensson, Stora Bråared,

Anders Gustafsson, Vasen,

Torsten Gustafsson, Kvarnö.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Walfrid, Hildur och Karin Johansson, Gravsjö, Fredrik Johansson, Skorvarp, och Karl Davidsson, Nyskog, hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras **därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.**

§ 5.

Erik Johansson, Marbäcken, hade intet att invända mot dikning på sin mark, men ansåg att dikningen ej skulle bli till någon nytta för hans mark. Han såge helst att avloppet uppgrävdes i den gamla vattenfåran.

§ 6.

Karl Davidsson och Fredrik Johansson önskade att dikningen på deras mark om möjligt skulle göras fristående från dikningen på Paul Johanssons mark.

§ 7.

Karl Johansson, Marbäcken ingick förening med de övriga sökandena till syneförrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen. /Bil. 4/.

§ 8.

Gustaf Svensson, Stora Bråared, meddelade att hans av förrättningen berörda marker äro täckdikade och att täckdikningen fungerar till belåtenhet. Han ansåg sig icke få någon nytta av den begärda dikningen.

§ 9.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med kronor 157:75.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal, å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Isak Johansson Gottfr. Gustafsson

Biträdande gode män.

5

Den 26 maj 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Direktör Carl Fredrik Palmquist, Bäcksholm,

Karl Johansson, Pinnahemmet,

Walfrid Johansson, Gravsjö, jämväl såsom ombud för Hildur och Karin Johansson, enl. fullm. /Bil. 5 b/,

Johan Magnusson, Gravsjö,

Fredrik Johansson, Skorvarp,

Paul Johansson, Nyskog,

Karl Davidsson, Nyskog,

Einar Andersson, Stora Bråared,

Emil Svenningssson, Marbäcken,

Erik Johansson, "

Karl Johansson, "

Birger Fredriksson, "

Oskar Svensk, Flatered.

Såsom gode män att biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Isak Johansson, V. Ekered, Furusjö, och

Nils Carlsson, Sjöbol, Mullsjö.

§ 12.

Något jäv emot gode mannen Nils Carlson, Sjöbol, anfördes icke.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Johan Magnusson, Gravsjö, Sandhem.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Sandhem den 26 maj 1944

.....

Statens e. lantbruksingenjör

Isak Johansson, Nils Carlson

.....

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bäckholms m. fl. gårdar i Sandhems, Fal. Adolfs. Hak socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mellerjö.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Dir. C. Fr. Palmquist

adress Bäckholm, Gravejö

pr Sandhem

Telefon: Gravejö 12

Sandhem den 17 aug 1942

C. Fr. Palmquist

Enl. Sveningsson v. Bäckhom

Karl Johansson v. Pinnahemmet

Paul Johansson v. Nyskog

Johan Magnusson v. Gravejö

Einar Andersson, Brådred Mellerjö

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bäcksholm	Dir. C.F. Palmquist
Gransjö	Johan Magnusson
-"-	Valfrid Johansson
Skorvalp	Oskar Svensk
"	Fredrik Johansson
Marbäcken	Karl Johansson
-"-	Emil Svensson Svenningsson
-"-	Erik Johansson
Kattås	Hebo kommun
Nyskog	Paul Johansson
-"-	Karl Davidsson
Ö:a utt. Pinnahemmet	Karl Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Bilaga 2.

Avskrift.

F ö r o r d n a n d e .

Statens extra lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättningar; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 oktober 1942.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

D.D. 56-135,57,58-136
1 9 4 2

Rätt avskrivet intygas:

....

Bilaga 3 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i missionshuset, Gravsjö, tisdagen den 5 oktober 1943 klockan 10.45, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Pinnahemmet m.fl. hemman i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 20 september 1943 till:

Skiftesgodemannen Isak Johansson, V. Ekered, Furusjö,
Skiftesgodemannen Gottfrid Gustavsson, Svenstorp, Sandhem,
Direktör Carl Fredrik Palmquist, Bäcksholm, Gravsjö, Sandhem,
Karl Johansson, Pinnahemmet, " "
Fredrik Johansson, Skorvarp, Box 94, Mullsjö,
Walfrid, Hildur och Karin Johansson, Gravsjö, Sandhem,
Johan Magnusson, " "
Paul Johansson, Nyskog, Box 94, Mullsjö
Karl Davidsson, Nyskog, Box 94, "
Emil Svenningsson, Marbäcken, Furusjö
Einar Andersson, Stora Bråared, Mullsjö
Erik Johansson, Marbäcken, Furusjö,
Karl Johansson, " "
Birger Fredriksson, Marbäcken, "
Fredrik Sandstedt, Kattås, "
Habo kommun, Habo,
Oskar Svensk, Flatered, Furusjö,
Oskar Engdahl, St. Bråared, Mullsjö,
Gustaf och Sven Svensson, St. Bråared, "
Johannes och Ingegerd Lundström, St. Bråared, "
Anders Gustafsson, Vasen, "
Petter Knutas, " "
Torsten Gustafsson, Kvarnö, "

Skara den 20 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i missionshuset, Gravsjö, fredagen den 26 maj 1944 klockan 11.30, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Gravsjö m.fl. hemman i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 12 maj 1944 till:

Skiftesgodemannen Isak Johansson, V. Ekered, Furusjö,
Skiftesgodemannen Nils Carlsson, Sjöbol, Mullsjö,
✓ Direktör Carl Fredrik Palmquist, Bäcksholm, Gravsjö, Sandhem,
✓ Karl Johansson, Pinnahemmet, Gravsjö, "
✓ Walfrid, Hildur och Karin Johansson, Gravsjö, "
✓ Johan Magnusson, Gravsjö, "
✓ Fredrik Johansson, Skorvarp, Box 94, Mullsjö,
✓ Paul Johansson, Nyskog, " "
✓ Karl Davidsson, Nyskog, " "
✓ Einar Andersson, Stora Bråared, "
Oskar Engdahl, " "
Gustaf och Sven Svensson, Stora Bråared, "
Johannes och Ingegerd Lundström, Stora Bråared, "
Anders Gustafsson, Vasen, "
Petter Knutas, Vasen, "
✓ Emil Svenningsson, Marbäcken, Furusjö,
✓ Erik Johansson, " "
✓ Karl Johansson, " "
✓ Birger Fredriksson, " "
Fredrik Sandstedt, Kattås, "
✓ Oskar Svensk, Flatered, "

Skara den 12 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

FÖRENING.

Undertec knade förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser torläggning av marker tillhörande Bäcksholm m. fl. gårdar i Sandhems och Habo socknar i Skaraborgs län, och yrkar att avloppet utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl ~~mina~~ våra intilliggande marker.

Bäcksholm den 23 augusti 1943.

Wälfrid Johansson
Hildur Johansson
Karin Johansson

Nyskog den 29 augusti 1943

Fredrik Johansson. Karl Davidsson.

Förestående förening vitsordas av oss syneman

Isak Johansson.
Gottfr Gustavsson

Vänd.

Gällivare den 5 oktober 1943
Karl Johansson

Förestånde förening vittnar av oss egenhändigt.

Isak Johansson.
Gottfr. Gustavsson

Bilaga 5 a.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Herr Valfrid Johansson Gravsjö att föra vår talan vid sammanträde i Gravsjö Missionshus Tisdagen den 5 Oktober 1943 angående Förrättning av mark tillhörande Rätholm - Gravsjö mfl. gårdar.

Gravsjö den 5/10 1943

Hildur Johansson Reviithnas Karin Johansson

" "

Natan. Hood Valborg Johansson.

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Valfrid Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gravsjö 1:2 m. fl. hemman i Sandhems socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gravsjö, Sandhem den 26/5 1944.

Hulda Johansson Karin Johansson

Bevittnas:

Harald Good. Natan. Good

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bil. 6 a.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gravsjö m.fl. hemman i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gravsjö, Nyskog, Pinnahemmet och Skorvarp i Sandhems socken, Marbäcken i Habo socken samt Stora Bråared i Nykyrke socken kommer att handläggas vid sammanträde i missionshuset, Gravsjö, fredagen den 26 maj 1944 klockan 11.30. Av förrättningen beröras Kattorp och Perstorp i Habo socken samt Vasen i Nykyrke socken.

Skara den 5 maj 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 14 maj 1944 i Sandhems församling.

.....

.....

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 5 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

17

Bil. 6 b.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gravsjö m.fl. hemman i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gravsjö, Nyskog, Pinnahemmet och Skorvarp i Sandhems socken, Marbäcken i Habo socken samt Stora Bråared i Nykyrke socken kommer att handläggas vid sammanträde i missionshuset, Gravsjö, fredagen den 26 maj 1944 klockan 11.30. Av förrättningen beröras Kattorp och Perstorp i Habo socken samt Vasen i Nykyrke socken.

Skara den 5 maj 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 14 maj 1944 i Habo församling.

..S. Gudmundsson.....

.....Nykoherde.....

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 5 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 6 c.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gravsjö m.fl. hemman i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gravsjö, Nyskog, Pinnahemmet och Skorvarp i Sandhems socken, Marbäcken i Habo socken samt Stora Bråared i Nykyrke socken kommer att handläggas vid sammanträde i missionshuset, Gravsjö, fredagen den 26 maj 1944 klockan 11.30. Av förrättningen beröras Kattorp och Perstorp i Habo socken samt Vasen i Nykyrke socken.

Skara den 5 maj 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 14 maj 1944 i Nykyrke församling.

Ernst Carlberg
kommunalkarl

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 5 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

19

Bil. 6 d.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gravsjö, Nyskog, Pinnahemmet och Skorvarp i Sandhems socken, Marbäcken i Habo socken samt Stora Bråared i Nykyrke socken kommer att handläggas vid sammanträde i missionshuset, Gravsjö, fredagen den 26 maj 1944 klockan 11,30. Av förrättningen beröras Kattorp och Perstorp i Habo socken samt Vasen i Nykyrke socken.

Skara den 5 maj 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör. 3743

Från konto 35683

Till konto
12873

har 9 --
Kronor Öre

girerats till:
Falköpings Tidning

Falköping

BOKFÖRT
15.5.44
POSTGIRORÄKNINGSBYRÅN

Kupong nr 13

Falköping den 9. 5 1944

Herr Lantbruksing. E. Öfverholm

Skara

Debet

till

A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr	Mm		
Maj	9	An. Annons 3743 ang. Kung. syneförrättning gravsjö	1	50	9	-

Kredit beviljas icke för längre tid än tre månader.
För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Postanvisningskvitto gäller som vårt eget

Postgiro 12873.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning o värderingslängd.

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofigurer, vilka icke ernått eller berätta möjlighet till full tomläggning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighetern A-B.			
			Hakar socken			
1/8	1 3		Markäcken	Erik Johanssan		
				skogsmark	1	5.40
				"	2	5.75
				"	3	5.70
				Summa:		
6/125	1 10		-"-	Emil Svenningsson		
				åker, mylla på sand	4	6.35
				" "	5	6.30
				odlingsmark "	6	6.45
				Summa:		
77/1000	1 11		-"-	Emil Svenningsson		
				åker, mylla på sand	7	5.85
				" "	8	6.20
				" "	9	6.15
				" "	10	6.20
				" "	11	5.80
				" "	12	6.25
				" "	13	6.15
				äng	14	
				" nu m.	15	
				Summa:		
3/32	1 7		-"-	Karl Johanssan		
				äng, mylla på morän	16	6.55
				" " förbättras ej	17	
				återsäres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
50					02			120	2	40	400	8	–	280	5	60	✓
20					36			280	100	80	"	144	–	120	43	20	✓
30					42			220	92	40	"	168	–	180	75	60	✓
					80	✓			195	60		320	–		124	40	✓
55		05						600	30	–	1200	60	–	600	30	–	✓
75		16						420	67	20	"	192	–	780	124	80	✓
70				20				230	46	–	600	120	–	370	74	–	✓
		21	✓	20	✓				143	20		372	–		228	80	✓
75		17						420	71	40	1200	204	–	780	132	60	✓
50		18						650	117	–	"	216	–	550	99	–	✓
65		19						500	95	–	"	228	–	700	133	–	✓
70		20						470	94	–	"	240	–	730	146	–	✓
120		04						100	4	–	"	48	–	1100	44	–	✓
75		39						420	163	80	"	468	–	780	304	80	✓
85		87						320	278	40	"	1.044	–	880	765	60	✓
							04										
							06										
	2	04	✓				10	✓	823	60		2.448	–		1.624	40	✓
30				38				420	159	60	600	228	–	180	68	40	
							17										
				38	✓		17	✓	159	60		228	–		68	40	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				äng, mylla på mosän	18	6.55
				" " förbättras ej	19	
				" " "	20	
				" " "	21	
				" " "	22	
				åker mylla på sand	23	7.05
				" "	24	6.90
				" " förbättras ej	25	
				" " "	26	
				väg	27	
				Summa:		
1/48	1[5]		Marksäcken	Karl Johansson		
				äng, mylla på mosän, förb. ej	28	
				" " "	29	
				väg	30	
				Summa:		
			Samfällighet C–F.			
			Sandhems socken			
1/4	1		Skovsäs	Fredrik Johansson		
				skogsmark	31	9.10
				"	32	"
				ängsmark, djup mylla	33	9.20
				odlingsmark "	34	9.75
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			38 ✓				17 ✓		159	60		228 –			68	40 ✓
30			13					420	54	60	600	78 –		180	23	40 ✓
							28									
							24									
							03									
							42									
10	04							1010	40	40	1100	44 –		90	3	60 ✓
25	16							990	158	40	1200	192 –		210	33	60 ✓
							05									
							02									
							01									
	20 ✓		51 ✓			1	22 ✓		413 –			542 –			129 –	✓
							02									
							26									
							03									
							31 ✓									
					07			150	10	50	400	28 –		250	17	50 ✓
					10			"	15 –		"	40 –		"	25 –	✓
70			38					120	45	60	600	228 –		480	182	40 ✓
105		1	48					150	222 –		600 ~~800~~	888 –		450	666 –	✓
		1	86 ✓		17 ✓				293	10		1.184 –			890	90 ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
aus	1/11		Pinnahemmet	Carl Fredrik Palmquist		
				odlingsmark, mylla på mån	35	9.95
				" "	36	10.90
				" "	37	11.35
				" "	38	11.90
				Summa:		
			Habo socken			
Avst.	1/5		Kattarp	Fredrik Samuelsson, Edla Andersson m. fl.		
				äng, djup mylla	39	9.30
				Summa:		
aus	1/2 3		Pinstorp	Oskar Svensk		
				odlingsmark, mylla på mån	40	9.70
				" "	41	10.20
				" "	42	10.70
				åker "	43	11.55
				äng	44	—
				Summa:		
			Samfällig heten G-M.			
			Sandhems socken.			
aus	1/11		Pinnahemmet	Carl Fredrik Palmquist		
				åker, massjord	45	15.40
				" "	46	15.30
				" "	47	15.20
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
95		1	18					270	318	60	1000	1.180	–	730	861	40	✓
45			20					650	130	–	〃	200	–	350	70	–	✓
90			25					310	77	50	〃	250	–	690	172	50	✓
50			18					610	109	80	〃	180	–	390	70	20	✓
		1	81	✓					635	90		1.810	–		1.174	10	✓
60			45					320	144	–	600	270	–	280	126	–	
			45	✓					144	–		270	–		126	–	✓
110		1	36					130	176	80	800	1.088	–	670	911	20	✓
115			09					100	9	–	〃	72	–	700	63	–	✓
65			09					400	36	–	〃	72	–	400	36	–	✓
30		04						770	30	80	1000	40	–	230	9	20	✓
							06										
		04	1	54			06	✓	253	60		1.272	–		1.019	40	✓
10		08						590	47	20	700	56	–	110	8	80	✓
20		09						690	62	10	900	81	–	210	18	90	✓
30		11						〃	75	90	1000	110	–	310	34	10	✓
		28	✓						185	20		247	–		61	80	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	1[3]		Granasjö	Johan Magnusson		
				åker, mossjord	48	15.35
				" "	49	15.30
				" "	50	15.20
				" "	51	"
				" "	52	15.10
				" "	53	15.25
				" "	54	15.20
				" "	55	15.60
				" "	56	15.70
				" "	57	15.80
				" "	58	15.60
				" "	59	16.10
				" "	60	15.70
				" "	61	15.60
				" "	62	15.55
				" "	63	15.80
				" "	64	15.95
				" "	65	16.25
				odlingsmark "	66	16.30
				äng	67	
				Summa:		
3/16	1[4]		-"-	Hildur, Karin o Walfrid Johansson		
				Ekeanäll, mylla jo mån	68	17.60
				" "	69	17.55
				" "	70	17.25
				" "	71	18.70
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
30	09							690	62	10	1000	90	–	310	27	90	✓
35	27							650	156	–	"	270	–	350	84	–	✓
65	22							420	92	40	"	220	–	580	127	60	✓
"	16							"	67	20	"	160	–	"	92	80	✓
55	12							500	60	–	"	120	–	500	60	–	✓
65	12							460	55	20	1100	132	–	640	76	80	✓
70	16							430	68	80	"	176	–	670	107	20	✓
35	15							720	108	–	"	165	–	380	57	–	✓
45	16							460	73	60	"	176	–	640	102	40	✓
55	16							550	88	–	"	176	–	550	88	–	✓
45	13							640	83	20	"	143	–	460	59	80	✓
55	07							400	28	–	800	56	–	400	28	–	✓
"	19							550	104	50	1100	209	–	550	104	50	✓
65	14							460	64	40	"	154	–	640	89	60	✓
70	20							430	86	–	"	220	–	670	134	–	✓
75	10							380	38	–	"	110	–	720	72	–	✓
40	08							510	40	80	"	88	–	590	47	20	✓
35	04							720	28	80	"	44	–	380	15	20	✓
35			11					390	42	90	600	66	–	210	23	10	✓
							16										
2	53 ✓		11 ✓				16 ✓		1.347	90		2.745	–		1.397	10	✓
100	1 28							230	294	40	1000	1.280	–	770	985	60	✓
105	18							190	34	20	"	180	–	810	145	80	✓
"	16							"	30	40	"	160	–	"	129	60	✓
30	27							770	207	90	"	270	–	230	62	10	✓
	1 89 ✓								566	90		1.890	–		1.323	10	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighet. I-R.			
			Sandhems socken			
1/8	1:3		Gransjö	Johan Magnussan		
				odlingsm. mylla på grusbatten	72	
				Summa:		
1/10	1:3		Pinnahemmet	Karl Johansson		
				odlingsm., mylla på grusbatten	73	2250
				" "	74	
				" "	75	2360
				" "	76	2320
				" "	77	2765
				" "	78	3570
				" "	79	3555
				" "	80	1750
				Summa:		
1/10	1:7		-"-	Karl Johansson		
				odlingsm., mylla på grusbatten	81	
				" "	82	
				" "	83	
				" "	84	
				Summa:		
			Samfällighet. S-T			
			Sandhems socken			
1/16	1:3		Nygsberg	Paul Johansson		
				odlingsmark, mylla på morän	85	995
				" "	86	1000
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
80			26					310	80	60	800	208	–	490	127	40	
			26	✓					80	60		208	–		127	40	✓
100			07					180	12	60	800	56	–	620	43	40	✓
			04					〃	7	20	〃	32	–	〃	24	80	✓
100			24					〃	43	20	〃	192	–	〃	148	80	✓
110			22					130	28	60	〃	176	–	670	147	40	✓
70			05					370	18	50	〃	40	–	430	21	50	✓
115			70					70	49	–	600	420	–	530	371	–	✓
100			23					180	41	40	800	184	–	620	142	60	✓
〃			17					〃	30	60	〃	136	–	〃	105	40	✓
		1	72	✓					231	10		1.236	–		1.004	90	✓
80			60					390	234	–	1000	600	–	610	366	–	✓
85			35					350	122	50	〃	350	–	650	227	50	✓
80			18					310	55	80	800	144	–	490	88	20	✓
85			51					280	142	80	〃	408	–	520	265	20	✓
		1	64	✓					555	10		1.502	–		946	90	✓
Tuj 2.10																	
25			15					290	43	50	400	60	–	110	16	50	✓
25			94					〃	272	60	〃	376	–	〃	103	40	✓
		1	09	✓					316	10		436	–		119	90	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				odlingsmark, mylla på mån	87	940
				" "	88	915
				" "	89	930
				" "	90	930
				" "	91	935
				" "	92	945
				" "	93	960
				" "	94	980
				Summa.		
			Samfällig beten T-Z.			
			Sandsbons socken			
1/8	12		Nyskog	Karl Davidsson		
				skogsmark	95	10.00
				åker, mylla på grushatten	96	11.05
				" "	97	10.90
				" "	98	"
				" "	99	10.80
				" "	100	10.85
				" "	101	10.90
				" djup mylla	102	11.45
				" "	103	11.25
				" "	104	"
				" "	105	11.35
				betesmark mylla på grushatten	106	11.55
				odlingsmark "	107	11.75
				betesmark "	108	11.55
				odlingsmark "	109	13.45
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8.		9		10		11	12		13	14		15	16		
		1	09	✓					316	10		436	–		119	90	✓
80			28					250	70	–	800	224	–	550	154	–	✓
75			05					280	14	–	"	40	–	520	26	–	✓
90			56					90	50	40	400	224	–	310	173	60	✓
95			20					150	30	–	800	160	–	650	130	–	✓
95			23					"	34	50	"	184	–	"	149	50	✓
85			24					110	26	40	400	96	–	290	69	60	✓
90			79					90	71	10	"	316	–	310	244	90	✓
80			49					120	58	80	"	196	–	280	137	20	✓
		3	93	✓					671	30		1.876	–		1.204	70	✓
20					17			320	54	40	400	68	–	80	13	60	✓
85		07						370	25	90	1200	84	–	830	58	10	✓
100		07						230	16	10	"	84	–	970	67	90	✓
"		09						"	20	70	"	108	–	"	87	30	✓
110		09						140	12	60	"	108	–	1060	95	40	✓
105		10						190	19	–	"	120	–	1010	101	–	✓
100		09						230	20	70	"	108	–	970	87	30	✓
100		05						190	9	50	1000	50	–	810	40	50	✓
95		13						230	29	90	"	130	–	770	100	10	✓
"		15						"	34	50	"	150	–	"	115	50	✓
85		24						310	74	40	"	240	–	690	165	60	✓
65		10						370	37	–	800	80	–	730	43	–	✓
55				16				430	68	80	"	128	–	370	59	20	✓
100		07						150	10	50	"	56	–	660	45	50	✓
110				02				100	2	–	"	16	–	700	14	–	✓
		1	25	✓	18	✓	17	✓		736	–		1.530	–		1.094	–	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd		
				odlingsmark, mylla på grushatten	110	13.55
				" "	111	14.30
				" "	112	13.60
				" "	113	13.50
				Summa:		
5/192	1:7		Nyckeby	Karl Samuelsson		
				odlingsmark, mylla på grushatten	114	14.00
				" "	115	13.95
				" "	116	13.85
				" "	117	"
				Summa:		
5/576	1:6		-"-	Karl Samuelsson		
				odlingsmark, mylla på grushatten	118	13.55
				Summa:		
1/4	1:1		Skansen	Fredrik Johansson		
				åker, djup mylla	119	11.00
				" "	120	10.95
				" "	121	11.50
				" "	122	10.95
				" "	123	11.10
				" "	124	10.95
				" "	125	"
				" "	126	11.00
				" "	127	11.10
				" "	128	11.05
				Öfverföres		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
1	25	✓	18	✓	17	✓			436	-		1.530	-		1.094	-	✓
			09					130	11	70	800	72	-	670	60	30	✓
			38					180	68	40	"	304	-	620	235	60	✓
			05					150	7	50	"	40	-	650	32	50	✓
			02					100	2	-	"	16	-	700	14	-	✓
1	25	✓	72	✓	17	✓			525	60		1.962	-		1.736	40	✓
			03					280	8	40	800	24	-	520	15	60	✓
			10					"	28	-	"	80	-	"	52	-	✓
			12					310	37	20	"	96	-	490	58	80	✓
			14					"	43	40	"	112	-	"	68	60	✓
			39	✓					117	-		312	-		195	-	✓
			04					130	5	20	800	32	-	670	26	80	
			04	✓					5	20		32	-		26	80	✓
	08							370	29	60	1200	96	-	830	66	40	✓
	15							320	48	-	"	180	-	880	132	-	✓
	04							780	31	20	"	78	-	420	16	80	✓
	24							320	76	80	"	288	-	880	211	20	✓
	09							470	42	30	"	108	-	730	65	70	✓
	15							320	48	-	"	180	-	880	132	-	✓
	25							280	70	-	"	300	-	920	230	-	✓
	31							"	86	80	"	372	-	"	285	20	✓
	32							420	134	40	"	384	-	780	249	60	✓
	30							320	96	-	"	360	-	880	264	-	✓
1	93	✓							663	10		2.316	-		1.652	90	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneförd		
				åker, djup mylla	129	11.40
				" "	130	11.25
				odlingsmark	131	11.75
				Summa:		
			Samfällig beteå Å-Ä.			
			Nykyrka socken			
3/32	14		Vasen	Anders Gustafsson		
				odlingsmark, djup mylla	132	6.80
				" "	133	7.10
				Summa:		
1/16	13		-"-	Petter Knutas		
				ängsmark, mylla på gusbotten	134	7.30
				odlingsmark "	135	7.75
				Summa:		
1/16	12		Bråared Stora	Einar Anderssan		
				odlingsmark, djup mylla	136	6.85
				Summa:		
1/32	11		" "	Einar Anderssan		
				odlingsmark, djup mylla	137	7.05
				ängsmark, mylla på sand	138	7.55
				Summa:		
1/32	10		" "	Einar Anderssan		
				ängsmark, mylla på sand	139	7.60
				Öneförs		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SPARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
1	93	✓							663	10		2.316	-		1.652	90	✓
	32							600	192	-	1200	384	-	600	192	-	✓
	18							420	75	60	"	216	-	780	140	40	✓
			24					280	67	20	800	192	-	520	124	80	✓
2	43	✓	24	✓					997	90		3.108	-		2.110	10	✓
			57					310	176	70	900	513	-	590	336	30	✓
			11					450	49	50	"	99	-	450	49	50	✓
			68	✓					226	20		612	-		385	80	✓
			63					680	428	40	800	504	-	120	75	60	✓
			55					520	286	-	"	440	-	280	154	-	✓
		1	18	✓					714	40		944	-		229	60	✓
			28					280	78	40	900	252	-	620	173	60	
			28	✓					78	40		252	-		173	60	✓
			35					410	143	50	900	315	-	490	171	50	✓
			02					450	9	-	500	10	-	50	1	-	✓
			37	✓					152	50		325	-		172	50	✓
			06					450	27	-	500	30	-	50	3	-	
			06	✓					27	-		30	-		3	-	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				odlingsmark, mylla på grushatten	140	7.25
				åker "	141	7.30
				Summa:		
1/16	19		Bäsnäs Stora	Einar Andersson		
				åker, mylla på grushatten	142	7.50
				odlingsmark "	143	7.90
				Summa:		
			Sammandrag			
			Samfällighet A-B			
			Habo socken			
1/8	13		Markäcken	Erik Johnsson		
6/125	110		"	Emil Svenningsson		
77/1000	111		"	Densamme		
3/32	17		"	Karl Johnsson		
1/48	15		"	Densamme		
				Summa:		
			Samfällighet C-F			
			Sandhems socken			
1/4	11		Skovsäp	Fredrik Johansson		
ans	111		Pinnahemmet	Carl Fredrik Palmquist		
			Habo socken			
Avst	15		Kattarp	Fredrik Sandstedt, Edla Andersson m. fl.		
ans	129		Pestarp	Oskar Svensk		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
			06	✓					27	–		30	–		3	–	✓
			56					490	274	40	900	504	–	410	229	60	✓
	70							500	350	–	1000	700	–	500	350	–	✓
	70	✓	62	✓					651	40		1.234	–		582	60	✓
	39							550	214	50	1000	390	–	450	175	50	✓
			80					690	552	–	900	720	–	210	168	–	✓
	39	✓	80	✓					766	50		1.110	–		343	50	✓
					80	✓			195	60		320	–		124	40	✓
	21	✓	20	✓					143	20		372	–		228	80	✓
2	04	✓					10	✓	823	60		2.448	–		1.624	40	✓
	20	✓	51	✓			1	22	✓ 413	–		542	–		129	–	✓
							31	✓	–			–			–		
2	45	✓	71	✓	80	✓	1	63	1.575	40		3.682	–		2.106	60	✓
			1	86	✓	17	✓		293	10		1.184	–		890	90	✓
			1	81	✓				635	90		1.810	–		1.174	10	✓
			45	✓					144	–		270	–		126	–	✓
	04	✓	1	54	✓		06	✓	262	60		1.272	–		1.019	40	✓
	04	✓	5	66	✓	17	✓	06	✓ 1.325	60		4.536	–		3.210	40	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten G-M.		
			Sandhems socken		
ans	1[11]		Pinnsheanet	Carl Fredrik Palmgjust	
1/8	1[3]		Gunsjö	Johan Magnussan	
3/16	14		"	Hilder, Hanni + Walfrid Johnssan	
				Summa:	
			Samfällighetern J-R		
			Sandhems socken		
1/8	1[3]		Gunsjö	Johan Magnussan	
1/10	1[3]		Pinnsheanet	Karl Johnssan	
1/10	17		"	Nelssanne	
				Summa:	
			Samfällighetern S-T		
			Sandhems socken		
1/16	1[3]		Nyskog	Paul Johnssan	
				Summa:	
			Samfällighetern T-Z		
			Sandhems socken		
1/8	1[2]		Nyskog	Karl Davidssan	
5/192	17		"	Jensanne	
5/576	16		"	Jensanne	
1/4	1[1]		Skaraby	Fredrik Johnssan	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28	✓							185	20		247	–		61	80 ✓
2	53	✓	11	✓			16 ✓		1.347	90		2.745	–		1.397	10 ✓
1	89	✓							566	90		1.890	–		1.323	10 ✓
4	70	✓	11	✓			16	✓	2.100	–		4.882	–		2.782	– ✓
			26	✓					80	60		208	–		127	40 ✓
		1	72	✓					231	10		1.236	–		1.004	90 ✓
		1	64	✓					555	10		1.502	–		946	90 ✓
		3	62	✓					866	80		2.946	–		2.079	20 ✓
		3	93						671	30		1.876	–		1.204	70
		3	93	✓					671	30		1.876	–		1.204	70 ✓
1	25	✓	72	✓	17	✓			525	60		1.962	–		1.436	40 ✓
			39	✓					117	–		312	–		195	– ✓
			04	✓					5	20		32	–		26	80 ✓
2	43	✓	24	✓					997	90		3.108	–		2.110	10 ✓
3	68	✓ 1	39	✓	17	✓			1.645	70		5.414	–		3.768	30 ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfällighet Å-Ä		
			Nyckeby sockens		
3/32	1 4		Vasen	Anders Gustafsson	
1/16	1 3		"	Petter Knutes	
1/16	1 12		Bråvad Stora	Einar Andersson	
1/32	1 11		"	Densamme	
1/32	1 10		"	Densamme	
1/16	1 9		"	Densamme	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Samfällighet	A-B	
			"	C-F	
			"	G-M	
			"	N-R	
			"	S-T	
			"	U-Z	
			"	Å-Ä	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			68 ✓						226	20		612 –			385	80 ✓
			1 18 ✓						714	40		944 –			229	60 ✓
			28 ✓						78	40		252 –			173	60 ✓
			37 ✓						152	50		325 –			172	50 ✓
	70 ✓		62 ✓						651	40		1.234 –			582	60 ✓
	39 ✓		80 ✓						766	50		1.110 –			343	50 ✓
1	09 ✓	3	93 ✓						2.589	40		4.477 –			1.887	60 ✓
2	45 ✓		71 ✓		80 ✓	1	63		1.575	40		3.682 –		✓	2.106	60 ✓
	04 ✓	5	66 ✓		17 ✓		06 ✓		1.325	60		7.536 –		✓	3.210	40 ✓
4	70 ✓		11 ✓				16 ✓		2.100	–		4.882 –		✓	2.782	– ✓
		3	62 ✓						866	80		2.946 –		✓	2.079	20 ✓
		3	93 ✓						671	30		1.876 –		✓	1.204	70 ✓
3	68 ✓	1	39 ✓		17 ✓				1.645	70		5.414 –		✓	3.768	30 ✓
1	09 ✓	3	93 ✓						2.589	40		4.477 –			1.887	60 ✓
11	96 ✓	19	35 ✓	1	14 ✓	1	85 ✓		10.744	20		27.813 –			17.038	80 ✓

Sandhem den 26 maj 1944.

Staten genom Lantbruksnämnden

Isak Johansson. Nils Carlson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-B.								
0 - 5 +36	536	**Sträckan A-B.**								
0 - 2	200	Schaktning för öppet dike av:								
		sten, grus och block m³	160	4.25	680	-				
		dyjord, sandbl. "	130	1:-	130	-	810	-		
2 - 4	200	" "	150	1:-	150	-				
		sten och grus "	175	3.50	612	50	762	50		
4 - 5 +36	136	" "	105	3.50	367	50				
		dyjord, sandbl. "	95	1:-	95	-				
		Sprängning av berg "	5	18:-	90	-	552	50	2125	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 %							215	-
							Summa:		2340	-
		Samfälligheten C-F.								
13 - 21 +73 +69	873	**Sträckan C-D-E.**								
13 - 18 +69	569	Schaktning för öppet dike av:								
		lösa block m³	115	2:-	230	-				
		sten, grus och block "	295	4.25	1253	75				
		dyjord, sandbl. "	715	0.90	643	50	2127	25		
18 - 21 +69 +73	304	sten och grus "	140	3.50	490	-				
		dyjord, sandbl. "	910	0.90	819	-	1309	-	3436	25
		Tillägges c:a 10 %							343	75
							Summa:		3780	-
50 - 51 +50	150	**Sträckan D-F.**								
		Schaktning för öppet dike av:								
		sten och grus m³	15	3.50	52	50				
		sandjord "	105	1:-	105	-			157	50
		Tillägges c:a 10 %							17	50
							Summa:		175	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten G-M.								
+75 +21 51 - 56	446	**Sträckan G-H.**								
+75 51 - 52	25	Schaktning för öppet dike av sten och grus m³	15	3.50			52	50	✓	
+65 52 - 53	165	9" betongrör m	165	2.50			412	50	✓	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	165	1.65			272	25	✓	
+65 52, 53		Betonggjutning	2	40:-			80	-	✓	
+65 +21 53 - 56	256	Schaktning för öppet dike av:								
		sten och grus m³	10	3.50	35	-	✓			
		torvjord "	270	0.75	202	50 ✓	237	50	✓	
+18 56		Rörtrumma typ C, d=21", på trärust					120	-	1174	75 ✓
		Tillägges c:a 10 %							115	25
							Summa:		1290	- ✓
+38 80 - 83	338	**Sträckan H-J-K-L.**								
+80 80 - 80	80	Schaktning för öppet dike av:								
		torvjord, massorna åt en sida m³	20	0.95	19	- ✓				
		torvjord "	95	0.75	71	25 ✓				
		sten och grus "	5	3.50	17	50 ✓	107	75	✓	
80 +79 80 - 81	99	6" betongrör m	99	1.65			163	35	✓	
81 +38 79 - 83	159	5" tegelrör "	159	1.15			182	85	✓	
		Grävning, läggning och återfyllning m	99	1.15	113	85 ✓				
		D:o "	159	1.35	214	65 ✓	328	50	✓	
+80 +38 80 - 83	258	Putsning av botten och slänter samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	258	0.10			25	80	✓	
		Överföres:					808	25	✓	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					808	25		
+80 80 +79 +74 +38 81, 82, 83		Betonggjutning	1	40:-			40	-		
		Brunn typ C, d=0.45 m	3	40:-			120	-	968	25
		Tillägges c:a 10 %							96	75
							Summa:		1065	-
+23 90 - 91	123	Sträckan K-M.								
		5" tegelrör m	123	1.15			141	45		
+50 90 - 90		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	1.45	72	50				
+20 90 50 - 91		D:o "	70	1:-	70	-				
+23 91 20 - 91		D:o "	3	2:-	6	-	148	50		
+23 91		Brunn typ A, d=0.45 m	1	45:-			45	-	334	95
		Tillägges c:a 10 %							35	05
							Summa:		370	-
		Samfälligheten J-R.								
+12 95 - 96	112	Sträckan J-N.								
		Schaktning för öppet dike								
		av sandjord m. buskar m^3	80	1.25					100	-
		Tillägges c:a 10 %							10	-
							Summa:		110	-
+65 +62 58 - 61	297	Sträckan N-O-P.								
+65 +88 58 - 58	23	Schaktning för öppet dike								
		av sandjord med sten och								
		grus m^3	25	2.50			62	50		
+77 58 88 - 59	89	6" tegelrör m	89	1.65	146	85				
+50 59 77 - 60	73	8" " "	73	2.30	167	90				
+91 60 50 - 60	41	6" " "	41	1.65	67	65				
+62 60 91 - 61	71	5" " "	71	1.15	81	65	464	05		
+88 +25 58 - 59	37	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	37	0.70	25	90				
+77 59 25 - 59	52	D:o "	52	1.35	70	20				
59 77 - 60 50	73	D:o "	73	1.50	109	50				
60 50 - 60 91	41	D:o "	41	1.35	55	35				
60 91 - 61 62	71	D:o "	71	1.10	78	10	339	05		
		Överföres:							865	60

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					865	60		
+88 58		Betongöga, 6"					15	-		
+77 +91 +62 59, 60, 61		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-			135	-	1015	60
		Tillägges c:a 10 %							104	40
							Summa:		1120	-
+27 70 - 72	227	Sträckan O-R.								
		5" tegelrör m	227	1.15			261	05		
+20 70 - 71		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	120	1.45	174	-				
71 +20 +27 - 72		D:o "	107	1.40	149	80	323	80		
+20 +27 71, 72		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	-	674	85
		Tillägges c:a 10 %							65	15
							Summa:		740	-
		Samfälligheten S-T.								
-60 +50 0 - 2	310	Sträckan S-T.								
-60 +20 0 - 0	80	Schaktning för öppet dike								
		av: sandbl. lera m^3	35	1.20	42	-				
		sten och grus "	5	3.50	17	50	59	50		
+20 +78 0 - 1	158	8" betongrör m	158	2.15	339	70				
1 +78 +50 - 2	72	6" " "	72	1.65	118	80	458	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	158	1.40	221	20				
		D:o "	72	1.20	86	40	307	60		
+20 +50 0 - 2	230	Schaktning för öppet yt-								
		vattendike av sandbl. lera m^3	70	1.20			84	-		
+20 0		Betonggjutning	1				40	-		
+78+50 1, 2		Brunn typ C, d=0.45 m	2	40:-			80	-	1029	60
		Tillägges c:a 10 %							100	40
							Summa:		1130	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten T-Z.									
+50 +40 2 - 5	290	**Sträckan T-U.**									
+50 2 - 4	150	Schaktning för öppet dike av:									
		sandbl. lera	m^3	190	1.20	228	-				
		sten och grus	"	45	3.50	157	50	385	50		
+40 4 - 5	140	12" betongrör	m	140	4.15			581	-		
+80 4 - 4		Grävning, läggning och återfyllning	m	80	1.60	128	-				
+40 4 - 5	60	D:o	"	60	2.70	162	-	290	-		
4 +40 5		Betonggjutning		1				45	-		
		Brunn med 12" intag, d=0.60 m		1				55	-	1356	50
		Tillägges c:a 10 %								133	50
								Summa:		1490	-
+40 +16 5 - 7	176	**Sträckan U-V.**									
		6" betongrör	m	176	1.65			290	40		
+40 +75 5 - 5	35	Grävning, läggning och återfyllning	m	35	0.90	31	50				
+25 5 - 6	50	D:o	"	50	0.30	15	-				
+10 6 - 7	85	D:o	"	85	1:-	85	-				
+16 7 - 7	6	D:o	"	6	0.30	1	80	133	30		
+75 +25 5 - 6 +10 +16 7 - 7		Rustbädd av trä	m	56	0.75			42	-		
+40 +92 5 - 6		Putsning av slänter samt påfyllning av jord till föreskriven höjd		152	0.10			15	20		
+16 - 7		Schaktning av torvjord för ytvattendike	m^3	20	0.75			15	-		
+16 - 7		Brunn typ C, d=0.45 m		1				35	-	530	90
		Tillägges c:a 10 %								54	10
								Summa:		585	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+16 7 - 10	284	**Sträckan V-X.**									
+16 +17 7 - 8	101	6" betongrör	m	101	1.65			166	65		
8 +17 +16 - 9	99	6" tegelrör	"	99	1.65	163	35				
9 +16 - 10	84	4" "	"	84	0.85	71	40	234	75		
+16 7 - 8	84	Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	84	0.30	25	20				
+68 8 - 8	68	D:o	"	68	1:-	68	-				
8 +68 +16 - 9	48	D:o	"	48	1.45	69	60				
9 +16 - 10	84	D:o	"	84	1.15	96	60	259	40		
+16 7 - 8	84	Rustbädd av trä	m	84	0.75			63	-		
+16 +17 7 - 8	101	Schaktning av torvjord med									
		stubbar för ytvattendike	m³	80	1.25			100	-		
+17 8		Brunn med 12" bräddavlopp,									
		d=0.45 m		1		40	-				
+16 9		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
10		" " A, d=0.375 m		1		40	-	125	-	948	80
		Tillägges c:a 10 %								96	20
								Summa:		1045	-
+44 10 - 10	44	**Sträckan U-Y.**									
		5" tegelrör	m	44	1.15			50	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	44	1.40			61	60		
+44 10		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	157	20
		Tillägges c:a 10 %								17	80
								Summa:		175	-
+46 20 - 20	46	**Sträckan V-Z.**									
		3" tegelrör	m	46	0.55			25	30		
+32 20 - 20	32	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	32	0.45	14	40				
+32 +46 20 - 20	14	D:o	"	14	0.60	8	40	22	80		
		Rustbädd av trä	"	32	0.65			20	80		
+46 20		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	108	90
		Tillägges c:a 10 %								11	10
								Summa:		120	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Å-Ä.								
19 - 11	800	**Sträckan Å-Ä.**								
		Schaktning för öppet dike av:								
		dyjord, sandbl. m^3	15	1:-	15	-				
		sten och grus med enstaka block m^3	315	4:-	1260	-				
		dyjord "	290	0.90	261	-				
		grus "	20	2:-	40	-			1576	-
		Tillägges c:a 10 %							159	-
							Summa:		1735	-
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A-B.								
	536	Sträckan A-B							2340	-
		Samfälligheten C-F.								
873		Sträckan C-D-E					3780	-		
150	1023	" D-F					175	-	3955	-
		Samfälligheten G-M.								
446		Sträckan G-H.					1290	-		
338		" H-J-K-L					1065	-		
123	907	" K-M					370	-	2725	-
		Samfälligheten J-R.								
112		Sträckan J-N					110	-		
297		" N-O-P					1120	-		
227	636	" O-R					740	-	1970	-
		Samfälligheten S-T.								
	310	Sträckan S-T							1130	-
		Samfälligheten T-Z.								
290		Sträckan T-U					1490	-		
176		" U-V					585	-		
284		" V-X					1045	-		
44		" U-Y					175	-		
46	840	" V-Z					120	-	3415	-
	4252	Överföres:							15535	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	4252	Överfört:							15535	-
		Samfälligheten Å-Ä.								
	800	Sträckan Å-Ä							1735	-
Summa:	5052						Summa:		17270	-

Sandhem den 26 maj 1944

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,


att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledningarna skola läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
att rören ej utan särskilt medgivande få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

+ 6.84 m, kors i jordfast sten, 16 meter vänster punkt 2+60,
+ 7.30 m, ring i jordfast sten, 37 meter höger punkt 8+50,
+ 7.61 m, ring i jordfast sten, 8 meter vänster punkt 9+68,
+ 9.32 m, ring i jordfast sten, 6 meter höger punkt 15+90,
+ 11.25 m, kors i jordfast sten, 10 meter vänster punkt 50+45,
+ 16.70 m, kors i jordfast sten, 40 meter höger punkt 81+5,

+ 25.18 m, ring i jordfast sten, 18 meter höger punkt 60+92,
+ 9.74 m, kors i jordfast sten, 6 meter höger punkt 1+80,
+ 11.72 m, ring i jordfast sten, 38 meter höger punkt 5+25,
+ 13.52 m, ring i jordfast sten, 5 meter höger punkt 9,
+ 7.34 m, ring i jordfast sten omedelbart intill bäcken vid punkt 15+15 /samma fixpunkt som i det gamla företaget/.

Samfälligheterna A-B, C-F, G-M och J-R ha ett jämförelseplan, samfälligheterna S-T och T-Z ett annat och samfälligheten Å-Ä ytterligare ett annat.

Följande dimensioner skola användas för trärust under rörledningar:

	bräder	läkt
3" tegelrör	1" x 6"	1" x 1"
5" "	1½" x 7"	1" x 1"
6" "	1½" x 7"	1" x 1"
8" "	1½" x 8"	1" x 1"
6" betongrör	1½" x 7"	ingen
8" "	1½" x 8"	ingen
9" "	1½" x 8"	ingen
12" "	1½" x 8"	ingen

Sandhem den 26 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken · Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde (Kronor)	Markens uppskattade värde: Blivande värde (Kronor)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A–B				
			Habo socken				
			Marbäcken				
1/8	1:3	—	Erik Johansson			1	
6/125	1:10	lån	Emil Svenningsson	sök	1.	2 l	
77/1000	1:11	"	Lensmannen	sök	1.	l	
3/32	1:7	—	Karl Johansson	sök		3	
			Summa:				
			Samfälligheten C–F				
			Sandhems socken				
			Ekenäs				
14 1/4	1:1	lån	Fredrik Johansson		12.		
			Pinnahemmet				
13 ans	1:11	lån	Carl Fredrik Palmquist	sök	11.		
			Habo socken				
			Kattarp				
Avst	1:5	—	Fredrik Lundstedt, Edla Ludvigsson, m. fl.				
			Persstorp				
3 ans	1:2	lån	Oskar Svensk		2		
			Summa:				
			Samfälligheten G–I.				
			Sandhems socken				
			Pinnahemmet				
13 ans	1:11	lån	Carl Fredrik Palmquist	sök	11.	4	
			Granssjö				
6 1/8	1:3	lån	Johan Magnusson	sök	6.	5	
7 3/16	1:7	lån	Hilda, Karin o. Walfrid Johansson	sök	7.	6	
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Kostnaden för den i kol. 9 upptagna förbättringen
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Total åkerareal hektar						
124:40	124:40			7		124:40	5.32	7:19		0.72
228:80		253:74		7	1	253:74	10.93	14:77		1.48
1.624:40		1.815:67			1	1.815:67	77.59	104:88		10.51
129:—		144:19		8.5		144:19	6.16	8:33		0.84
2.106:60	124:40	2.215:60				2.340:—	100.00	135:17		13.55
890:90	890:90			7		890:90	22.53	51:47		5.16
1.174:10		1.918:70		2		1.918:70	48.51	110:81		11.11
126:—	126:—			obetydl.		126:—	3.19	7:29		0.73
1.019:40	1.019:40			obetydl.		1.019:40	25.77	58:87		5.90
3.210:40	2.036:30	1.918:70				3.955:—	100.00	228:44		22.90
61:80				2	x	60:49	2.22	3:50		0.35
1.397:10				6	1	1.368:50	50.22	79:05		7.92
1.323:10				4	1	1.296:01	47.56	74:86		7.51
2.782:—						2.725:—	100.00	157:41		15.78

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten I–R.				
			Sandhems socken				
			Grensjö				
6	1/8	1 3	Johan Magnussan	sök	6		
			Pinnahemmet				
11	1/10	1 3	Karl Johnssan	sök	10.		
12	1/10	1 7	Densamme	sök	10.		
			Summa:				
			Samfällighetem S–T.				
			Sandhems socken				
			Nyskog				
9	1/16	1 3	Paul Johnssan	sök	9.		
			Summa:				
			Samfällighetem T–Z				
			Sandhems socken				
			Nyskog				
8	1/8	1 2	Karl Davidssan	sök	8.		
10	5/92	1 7	Densamme	sök	8.		
	5/576	1 6	Densamme	sök	—		
			Skomarp				
14	1/4	1 1	Fredrik Johnssan	sök	12.		
			Summa:				
			Samfällighetem Å°–Ä″.				
			Nykyrka socken				
			Vasen				
5	3/32	1 4	Anders Gustafssan		5.		
4	1/16	1 3	Petter Knutas Änkefrues		4.		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delaktighet i genomsnittlig kostnad för förbättring för hektar
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
127:40				6	l	120:76	6.13	6:98		0.70
1.004:90				7	l	952:10	48.33	55:01		5.51
946:90					l	897:14	45.54	51:83		5.20
2.079:20						1.970:—	100.00	113:82		11.41
1.204:70				0	l	1.130:—	100.00	65:24		6.54
1.204:70						1.130:—	100.00	65:24		6.54
1.436:40				4	l	1.301:80	38.12	75:18		7.54
195:—					l. 7	176:56	5.17	10:19		1.02
26:80						24:24	0.71	1:40		0.14
2.110:10				7	l	1.912:40	56.00	110:44		11.07
3.768:30						3.415:—	100.00	197:21		19.77
385:80				4	l	354:63	20.44	20:49		2.05
229:60				4	l	210:98	12.16	12:19		1.22
615:40						565:61	32.60	32:68		3.27

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öneryd:				
			Bråared Östra				
3d 1/16	1/12	lön	Linn Andersson	sökt	3.		
3c 1/32	1/11	lön	Lensmans	sökt	3.	13	
3b 1/32	1/10	lön	Lensmans	sökt	3.		
3a 1/16	1/9	lön	Lensmans	sökt	3.		
			Summa:				
			Sammandrag				
			Samfällighet A-B				
			" C-F				
			" G-M				
			" J-R				
			" S-T				
			" U-Z				
			" Å-Ä				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Kostnaderna för arbetets utförande och syneförrättningen i procent av totalkostnaden för hela företaget
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
615:40						565:61	32.60	32:68		3.27
173:60					x	159:62	9.20	9:22		0.93
172:50					x	158:58	9.14	9:16		0.92
582:60				4	l	535:42	30.86	30:94		3.10
343:50					l	315:77	18.20	18:25		1.83
1.887:60						1.735:—	100.00	100:25		10.05
2.106:60						2.340:—		135:17		13.55
3.210:40						3.955:—		228:44		22.90
2.782:—						2.725:—		157:41		15.78
2.079:20						1.970:—		113:82		11.41
1.204:70						1.130:—		65:24		6.54
3.768:30						3.415:—		197:21		19.77
1.887:60						1.735:—		100:25		10.05
17.038:80						17.270:—		997:54		100.00

5297 7925

Sandhem den 26 maj 1944.

Statens s. lantbruksinspektör


Isak Johansson. Nils Carlson

Biträdande goda män

59

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Gravsjö, Nyskog, Pinnahemmet och Skorvarp i Sandhems socken, Marbäcken i Habo socken samt Stora Bråared i Nykyrke socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 7 oktober 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersöknihgar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

2. Företagets läge och beskaffenhet, syneförrättningens omfattning.

Syneförrättningen omfattar sex torrläggningsområden inom sektion Vättern av nederbördsområdet nr 67 /Samfälligheterna A-B, C-F, G-M, J-R, S-T och T-Z/ samt ett torrläggningsområde inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140 /Samfälligheten Å-Ä/. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdena med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser dels uppgrävning av öppna avloppsdiken, dels uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av före-

fintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D-E, D-F, G-H-J-K-L, K-M, J-N-O-P, O-R, S-T, T-U-V-X, U-Y, V-Z och Å-Ä.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Sträcka	A-B	C-20	20-D-E	Å-Ä
Vattensamlingsområde hektar	1650	1300	1270	1200
Flodvattenmängd m^3/sek	2.0	1.6	1.6	1.5
Medelvattenmängd m^3/sek	0.165	0.130	0.127	0.120
Bottenlutning	1:1000	1:1000	7:1000	1:1000
Släntlutning	1:1.5	1:1.5	1:1.5	1:1.25
Bottenbredd meter	0.60	0.50	0.30	0.60
Flodvattendjup meter	1.20	1.10	0.80	1.10
Medelvattendjup meter	0.40	0.40	0.30	0.35

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt H 90.0 hektar, vid punkt 71+20 8.8 hektar
J 75.0 " R 4.0 "
K 60.0 " 1+78 80.0 "

vid punkt	M	6.8 hektar,	vid punkt	U	45.0 hektar	
	59+77	14.5 "		9+16	30.0	"
	0	12.5 "		X	7.0	"
	P	3.7 "		Y	2.0	"
				Z	1.3	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna 52-53+65, 80+80-J-K-L, S-T och 4-U-V-8+17 hava dimensionerats för en avrinning av 0.15 sekundliter pr hektar. Övriga rörledningar hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning varierande mellan 0.75 och 1.25 sekundliter pr hektar beroende på vederbörande vattensamlingsområdes topografiska beskaffenhet.

5. Broar och trummor.

I torrläggningsföretaget ingår anläggandet av en 21" rörtrumma vid 56+18 på sträckan G-H.

Broar och trummor som förutom den ovannämnda eventuellt komma att anläggas i samband med eller efter företagets utförande, skola byggas så, att de ej uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall därför hava minst följande dimensioner:

Sträckan A-B	höjd = 1.20 meter, bredd = 2.40 meter,
Sträckan C-20	höjd = 1.20 meter, bredd = 2.00 meter,
Sträckan 20-D-E	höjd = 1.20 meter, bredd = 1.20 meter,
Sträckan D-F	18" rör
Sträckan 53+65-H	21" rör
Sträckan H-J-K-L	15" rör
Sträckan 0+20-T	15" rör
Sträckan T-4	18" rör
Sträckan U-V-8+17	15" rör
Sträckan Å-Ä	höjd = 1.20 meter, bredd = 2.10 meter.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för bortgrävd mark eller för intrång av jordupplag i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 17.270 kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i sju av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-B", "Samfälligheten C-F", "Samfälligheten G-M", "Samfälligheten J-R", "Samfälligheten S-T", "Samfälligheten T-Z" och "Samfälligheten Å-Ä". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare i dikningssamfällighet ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes, utan så är att han sökt företaget. Likställd med sökanden är den, som

förenat sig med honom om företaget.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen förefinnas ej.

Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de olika samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten A-B" för 13.55 % av gemensamma kostnader,
" C-F " 22.90 % " " "
" G-M " 15.78 % " " "
" J-R " 11.41 % " " "
" S-T " 6.54 % " " "
" T-Z " 19.77 % " " "
" Å-Ä " 10.05 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugufem kronor och 56 öre /25:56/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på del-

ägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte gräsślås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för dessa nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av den i företaget ingående trumman skall åvila den eller dem som har att svara för underhållet av den därstädes nu befintliga bron.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att ar-

betet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må, om det gäller någon av samfälligheterna inom nederbördsområdet nr 67, föras vid Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, om det gäller Samfälligheten Å-Ä vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Sandhem den 26 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Isak Johansson. Nils Carlson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Gransjö Torrläggnings-
företags ov år 1944 i Sandhems, Habo och Nykyrka
socken av Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	51	0,50			25	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	2.9	3,00	8	70		
		i annan mark, raklinje „	0.4	3,00	1	20		
		kroklinje „	6.6	6,00	39	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.19 *ha* st	63	0.17	10	71		
		ha	11.96	1.06	12	67		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.33 *ha* st	59	0.18	10	62		
		ha	19.35	0.58	11	22		
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 *ha* st	21	0.05	1	05		
		ha	2.99	0.78	2	33		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	1.8	11:—	19	80		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st			1	50	123	40
		Överföres					148	90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				148 90
		Avvägning.				
1943	16/8-4/9	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	8	12,00	96 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.2 punkter pr ha ..... ha	24.16	0.50	12 08	
		avvägda punkter ..... st	102	0.03	3 06	
		i annan mark, medelantal 7.2 punkter pr ha ..... ha	9.79	1:—	9 79	
		avvägda punkter ..... st	71	0.06	4 26	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	3.6	2,00	7 20	
		i annan mark ..... „	2.1	5,00	10 50	142 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.24 ha, ... st	143	0.05	7 15	
		ha	34.30	0.10	3 43	10 58
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	143	0,04		5 72
		Markvärdering:				
1943	5,7 okt	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	4.05	1,50	6 07	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	256	0,06	15 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	128	0,12	15 36	52 79
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	1.77	3:—	5 31	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	4.77	3:50	16 69	22 —
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	9	0.12	1 08	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	84	0.25	21 —	
		..... „				
		..... „				22 08
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00		12 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1943	23 aug.	dagar 1- 3/4	1 3/4	12,00		21 -
1944	15 jan.	**Dimensionsberäkning,** § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	3.09	3,50	10 81	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	2.21	1,00	2 21	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	1.66	6,00	9 96	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.31	10,00	3 10	26 08
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	12.6	0,03	3 78	4 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	2	2,00	4 —	7 —
		Överföres				475 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				475 82
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.44	2,50	3 60	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	3.61	4,00	14 44	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17 27	35 31
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	173	0,01		1 73
		Översiktskarta, *§ 41*				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		9 50
1943	6 okt	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1944	26 maj	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *»*		12,00		
		..... *»*		12,00		
1944	31 mars	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	¾	12,00		9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 typer ..... *»*	½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*	⅓	12,00	4 —	
		slamficka ..... *»*		12,00		
						10 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				595 42
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			8 50	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.24 *ha, ägofigurer st*	143	0.07	10 01	
		ha	34.30	0.14	4 80	
		Överföres			23 31	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 31	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 70	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	173	0,02	3 46	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	126	0,05	6 30	38 52
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*	0.33	2.50	- 82	
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	1.01	3:-	3 03	
		nytt avlopp eller vall ... *„*	1.44	5:-	7 20	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	3.61	6:-	21 66	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22 08	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	4	3,00	12 -	71 79
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ ... *„*	5/6	12,00	10 -	
						10 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	61	0,55		33 55
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				157 92
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			21 25	31 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			55 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			157 75	
						212 95
		Summa kronor				244 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				595 42
		Lösen för kopior och avskrifter				157 92
		Övriga förrättningskostnader				244 20
		Summa kronor				997 54

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sartofta *häradsrätt.*

Sandhem *den* 26 maj *1944*

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga.

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Ser. F XIII tomb
608
23551
DIARIE Nr
K. LANT[illegible]UKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

R 6*1281

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbr.ing. E. Öfverholm

Statsbidrag: 7.500 kr.
Statslån: 6.860 kr.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
JORDFÖRBÄTTRINGSBYRÅN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20

(Vid svarsskrivelse utsätt byråns namn.)

SL/MG

Detta brev har översänts till nedanstående, men returnerats på grund av att adressaten är okänd.

Ny adr. uppgiven d. 8. 1. 54
Andrew adj. Johan Magnusson,
Gravsjö, Sandhem.

Direktör Carl Fredrik Palmquist,
Bäcksholm, Gravsjö,
S a n d h e m.

Ang. GRAVSJÖ TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Sandhems, Habo och Nykyrka socknar, Skaraborgs län.

Den 6 juni 1950 beviljade Lantbruksstyrelsen till företagets utförande statsbidrag med 7.330 kr och lån med 6.580 kr. I anslutning härtill översändes formulär till bl.a. kontrakt med Styrelsen om arbetets utförande och skulle dessa vederbörligen ifyllda återställas hit senast inom två år. Formulären ha emellertid icke inkommit och intet har i denna fråga avhörts från intressenterna.

Lantbruksstyrelsen får härmed meddela, att Styrelsen överväger att indraga det beviljade statsunderstödet såvida de ovannämnda handlingarna icke före den 1 maj 1954 insänts hit eller Lantbruksstyrelsen på grund av dessförinnan inkommen framställning finner skäl att besluta annorlunda.

Ytterligare upplysningar kunna erhållas från vederbörande lantbruksingenjörskontor.

Stockholm den 11 december 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh
Sune Lindh

Avskrift.

SL/MG

Direktör Carl Fredrik Palmquist,
Bäcksholm, Gravsjö,
S a n d h e m.

Ang. GRAVSJÖ TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Sandhems, Habo och Mykyrka socknar, Skaraborgs län.

Den 6 juni 1950 beviljade Lantbrukssstyrelsen till företagets utförande statsbidrag med 7.330 kr och lån med 6.580 kr. I anslutning härtill översändes formulär till bl.a. kontrakt med Styrelsen om arbetets utförande och skulle dessa vederbörligen ifyllda återställas hit senast inom två år. Formulären ha emellertid icke inkommit och intet har i denna fråga avhörts från intressenterna.

Lantbrukssstyrelsen får härmed meddela, att Styrelsen överväger att indraga det beviljade statsunderstödet såvida de ovannämnda handlingarna icke före den 1 maj 1954 insänts hit eller Lantbrukssstyrelsen på grund av dessförinnan inkommen framställning finner skäl att besluta annorlunda.

Ytterligare upplysningar kunna erhållas från vederbörande lantbruksingenjörskontor.

Stockholm den 11 december 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

Avsevärdningsmän. 75 %

Utkast.

FÖREDRAGET
DEN 5 DEC. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1950
DIARIE NR J1563
BAK NR

Protokollsutdrag Skaraborgs län

Styrelsen i Gravejö Torslagsförsamlings avd år 1944. består av följande medlemmar

Johan Magnusson Gravejö ordf o kassör
Karl Davidsson Skyttekoj.
Einar Andersson Brådared.
Emil Svänningsson Skarbäcken.

Gravejö den 7 sep 1950
Johan Magnusson.

Rätt avskrivit intygas.

Wolfrid Johansson
Gravejö Gårdsarrende

Remiss.

J 1563/50

BA
6/6 50 (75%) 170 kr

Herr Johan Magnusson,
Gravsjö,
S a n d h e m .

Enär hos Kungl. Lantbruksstyrelsen icke företetts fullmakt för Eder att ensam företräda Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 (samf.C-F) i Sandhems, Habo och Nykyrka socknar, Skaraborgs län, torde härmed återgående rekvisition underskrivas jämväl av övriga ledamöter utav företagets styrelse och därefter återställas till Lantbruksstyrelsen.

./.

Stockholm den 27 september 1950.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman.

DIARIE Nr 23551
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944" i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla att till torrläggningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Bäcksholm pr Sandhem den 15.12.1946.

/C. Fr. Palmquist/

Genom beslut den 6 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~ ~~läggnings~~kostnad av 14.748:43 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.330:- kr. och lån med 6.580:- kr. samt fastställt arbetsplanen | ~~i oförändrat skick~~ med tillägg, att i dikessträckorna icke skall ingå upptagandet av dikessträckorna 13-21 +73 och 50-51 +50 (samf. E-F).

DIARIE-NR 23551
KULTURTEKNISKA BYRÅN
KULTURTEKNISKA BYRÅN

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Direktör Carl Fredrik Palmquist, Bäcksholm, Gravsjö, Sandhem.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 7 okt. 1942. Förrättningen avslutad den 26 maj 1944.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 x/ 6 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: till den 1 sept. 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 13.828:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 14.984:10 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

torv- och dyjord 0:75 - 1:- kr/m^3, sten, grus och block 4:25 kr/m^3,

3" tegelrör 0:55 kr/lm .....6" tegelrör 1:65 kr/lm,

6" betongrör 1:65 kr/lm .....12" betongrör 4:15 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A-B	2.340	-			139	44	2.479	44	200	2.679	44
C-F					235	67	235	67		235	67
G-M	2.725	-			162	39	2.887	39	100	2.987	39
J-R	1.970	-			117	42	2.087	42	30	2.117	42
S-T	1.130	-			67	30	1.197	30	20	1.217	30
T-Z	3.415	-			203	45	3.618	45	40	3.658	45
Å-Ä	1.735:-				103:43		1.838:43		250	2.088:43	
Summa:	13.315:-				1.029:10		14.344	10	640	14.984	10

x/ konceptritningar: 6 blad
kopior av ritningarna: 5 blad.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52349

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
A-B	2	45	1	51	3	96	2.106	60	3	2.679	44	680	1/2	1.330
C-F										235	67		3/4	170
G-M	4	70	-	11	4	81	2.782	-	3	2.987	39	620	1/2	1.490
J-R			3	62	3	62	2.079	20	3	2.117	42	580	1/2	1.050
S-T			3	93	3	93	1.204	70	3	1.217	30	310	1/2	600
T-Z	3	68	1	56	5	24	3.768	30	3	3.658	45	700	1/2	1.820
Å-Ä	1	09	3	93	5	02	1.887	60	3	2.088	43	420	1/2	1.040
Summa:	11	92	14	66	26	58	13.828	40		14.984	10	/560/		7.500

Av bidraget belöper omkring 7.180 kr. på företagets utförande och omkring 320 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
A-B	1.853	20	88.52	2.194	80	1/2	1.090
G-M	2.782	-	100.00	2.887	39	1/2	1.440
J-R	2.079	20	100.00	2.087	42	1/2	1.040
S-T	1.204	70	100.00	1.197	30	1/2	590
T-Z	3.741	50	99.29	3.592	76	1/2	1.790
Å-Ä	1.887	60	100.00	1.838	43	1/2	910
Summa:	13.548	20		14.414	85		6.860

Enär kostnaden för utförandet av dikningen inom Samfälligheten C-F väsentligt överstiger däremot svarande jordförbättring och den ifrågasatta torrläggningen inom samfälligheten icke avser redan odlad jord, ej heller utgör lämplig tillskottsjord till ofullständiga jordbruk, anser torrläggningsnämnden att kostnaden för utförandet icke bör understödjas med statsmedel. Däremot föreslås att statsbidrag måtte beviljas med 75 procent av förrättningskostnaden.

Nämnden har för övrigt intet att erinra mot torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Kostnadsförslaget är visserligen upprättat redan år 1944 och sedan dess hava dikningskostnaderna stigit något, men med hänsyn till att de enskilda i företaget ingående delföretaget icke äro särskilt stora och det kan antagas att dikningsintressenterna själva i allmänhet hava tillfälle att deltaga i dikningsarbetet, anser nämnden att priserna i kostnadsförslaget icke behöva höjas. Företagets utförande är en nödvändig förutsätt-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

-ning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 har ingen av de fastigheter, som vinna båtnad av företaget, en total åkerareal överstigande 10 hektar. Hela båtnaden belöper på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för utförandet av delföretagen S-T, T-Z och Å-Ä överstiger icke värdet av motsvarande uppskattade jordförbättring. Kostnaden för utförandet av delföretagen A-B, G-M och J-R överstiger motsvarande jordförbättring med 18, 4, resp. 0.4 procent. Trots detta har bidrag tillstyrkts till de tre sistnämnda delföretagen, enär de helt avse jord, som utgör lämplig tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt även i övrigt komma att medföra sociala fördelar för den bygd, där de äro belägna. Delföretaget A-B måste utföras bland annat för att avhjälpa de skador som förorsakas genom att vatten hastigare än förut kommer att tilledas från ovanförliggande torrläggningsområden.

Lån har icke beräknats till fastigheten Nyskog 1^{6}, enär dess andel i kostnaderna är obetydlig.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7.500 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 6.860 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
" 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
" 3. förening angående låneansökning.
" 4. fastighetsförteckning.
" 5. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 28 augusti 1947.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.

S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör

Bilaga 1 a.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 26 maj 1944 avslutad syneförrättning rörande Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten

Erik T:son Uggla

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 26 maj 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 och avseende torrläggning av mark till Bäcksholm m.fl. i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar, Skaraborgs län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 september 1944.

Ex officio:

(G. Österholm)



Lantbruksingenjören E. Öfverholm, på begäran.

Lösen redov. gm stpl..... 1:-
Stämpel 1:-
Summa kronor 2:-

Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 i Sandhems, Habo och Nykyrke socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Direktör Carl Fredrik Palmquist, Bäcksholm,

Karl Johansson, Pinnahemmet,

Walfrid Johansson, Gravsjö, jämväl såsom ombud för Hildur och Karin Johansson,

Johan Magnusson, Gravsjö,

Fredrik Johansson, Skorvarp,

Paul Johansson, Nyskog,

Karl Davidsson, Nyskog,

Einar Andersson, Stora Bråared,

Emil Svenningsson, Marbäcken,

Erik Johansson, "

Karl Johansson, "

Birger Fredriksson, "

Oskar Svensk, Flatered.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes direktör Carl Fredrik Palmquist, Bäcksholm, och Karl Johansson, Pinnahemmet.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 **medlemmar och** 2 **suppleanter . Till medlemmar i styrelsen valdes** direktör Carl Fredrik Palmquist, Bäcksholm, Gravsjö, Sandhem,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt Johan Magnusson, Gravsjö, Emil Svenningsson, Marbäcken, Karl Davidsson, Nyskog, och Einar Andersson, Stora Bråared.
Till styrelsesuppleanter valdes Oskar Svensk, Flatered, och Anders Gustafsson, Vasen.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Johansson, Pinnahemmet, och Paul Johansson, Nyskog. Till revisorssuppleant valdes Fredrik Johansson, Skorvarp.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande **delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.**

Emil Svenningsson, ägare av Marbäcken 1^{10} och 1^{11}, 1.
Fredrik Johansson, ägare av Skorvarp 1^{1}, 12.
Carl Fredrik Palmquist, ägare av Pinnahemmet 1^{11}, 11.
Oskar Svensk, ägare av Perstorp 1^{2}, 2.
Johan Magnusson, ägare av Gravsjö 1^{3}, 6.
Hildur, Karin och Walfrid Johansson, ägare av Gravsjö 1^{4}, 7.
Karl Johansson, ägare av Pinnahemmet 1^{3} och 1^{7}, 10.
Paul Johansson, ägare av Nyskog 1^{3}, 9.
Karl Davidsson ägare av Nyskog 1^{2}, 1^{6} och 1^{7}, 8
Einar Andersson, ägare av Bråared Stora 1^{9}, 1^{10}, 1^{11} och 1^{12}. 3.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt underteckned att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Strängnäs den 26 maj 1944.

.....
Statens o. lantbruksingenjör

Justeras: ....

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i ~~Dikningsföretag~~ Vasen Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 inom Nykyrka m.fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vasen Skullsjö den 2/6 1944

Anders Gustafsson 5. Petter Jonsas. 4.

Ovanstående namnteckningar bevittnas av

Hanna Gustavsson. S. Gustavsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Habo socken.					
Marbäcken	1^{10}	6/125	mtl	✓ Emil Svenningsson	1.
D:o	1^{11}	77/1000	"	✓ D:me	1.
Perstorp	1^{2}	avs.		✓ Oskar Svensk	2.
Nykyrke socken.					
Bråared Stora	1^{9}	1/6	"	✓ Einar Andersson	3.
D:o	1^{10}	1/32	"	✓ D:me	3.
~~D:o~~	~~1^{11}~~	~~1/32~~	~~"~~	~~✓ D:me~~	3.
~~D:o~~	~~1^{12}~~	~~1/16~~	~~"~~	~~✓ D:me~~	3.
Vasen	1^{3}	1/16	"	✓ Petter Knutas	4
D:o	1^{4}	3/32	"	✓ Anders Gustafsson	5.
Sandhems socken.					
Gravsjö	1^{3}	1/8	"	✓ Johan Magnusson	6.
D:o	1^{4}	3/16	"	✓ Hildur, Karin och Walfrid Johansson	7.
Nyskog	1^{2}	1/8	"	✓ Karl Davidsson	8.
D:o	1^{3}	1/16	"	✓ Paul Johansson	9
~~D:o~~	~~1^{7}~~	~~5/192~~	~~"~~	~~✓ Karl Davidsson~~	~~8~~
Pinnahemmet	1^{3}	1/10	"	✓ Karl Johansson	10
D:o	1^{7}	1/10	"	✓ D:me	10
~~D:o~~	~~1^{11}~~	~~avs.~~		~~✓ Carl Fr. Palmqvist~~	~~11~~
Skorvarp	1^{1}	1/4	"	✓ Fredrik Johansson	12

Skara den 20 december 1946.

Lantbruksingenjör.

Styrkning med blå viskaren i Landbr.st.
17.5.50

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Gravsjö torrläggningsföretag av år 1944 i Sandhems, Habo och Nykyrke socknar av Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1944 maj	26	Arvode för syneförrättningen enl.							
		synehandlingarna bifogad arvodesräkning						997	54
maj	26	Vattendomstolsavgift						25	56
aug.	31	Lagakraftbevis				3	-		
sept.	13	"				3	-		
						6	-	1.023	10
								6	-
								1029	
		Summa utgifter:						1.023	10

Skara den 20 december 1946.

I tjänsten:

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046