



Akt nr:

R-E1a-1283

AU\$R-E1a-1283

274/50
FÖRETAG: Håkansgården.

R 2*1283

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.430^v

» en första rensning » - kr. 2.430^v

Lån till företagets utförande kr. 4.870^v

2 ex. kontrakt
skuldförbindelse
2. 1950
avdelning av delbetalning
666
Skuldförbindelse överlämnad
till *Konstnär F. R. Berg*
den 28/6 1950
godkänd den 17/8 1950

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1950
DIARIÉ N^o 947
SAK N^o

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

4 mars 1950^v

till

Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Ås socken,

SKARABORGS LÄN ✓

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusenfyrahundratrettio
(2.430)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med fyratusenåttahundrasjuttio
(4.870)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess *ordförande i* styrelsen *förtroendeman* samtliga intressenter båda intressenter ~~ende~~
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

K. Rönneby

den

2-6

19*50*

Anselm Benström

Att

Lantbr. Anselm Puntum,
Härbomsgården, Åsbygge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Eriksson
Adress Härbomsgb Åsbygge

Paul Hjalmarsson,
Adress Årabbegb, Åsbygge.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 augusti 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Telle

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Cook

FÖREDRAGET BEVIS
DEN 25 AUG 1950 RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1950
DIARIE Nr J 947
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning.

Företag: "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" i Ås socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Anselm Berndtsson,

~~Förordningsstyrelsen~~

~~Endast intressent~~

Håkansgården, Ås kyrka.

Arbetsplanen fastställd den 4 mars 1950

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.430:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 4.870:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1951.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till -
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 26 juli 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid
syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7.312:60 kronor, varav i räntor
under arbetstiden 410:-- kronor.

ber. 6.909:35

Skara den 10 juni 1950.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



1950 den 25 augusti.

J 947/50

MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 4 mars 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 4.870 kronor till utförande av Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Ås socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Ås socken</u>		
Lanna Håkan Rasmus- gården	4 ⁶	Anselm Berndtson
"	4 ¹⁰	Emil Johansson, Bror och Elin Emilsson
"	4 ¹⁵	Anna-Maria Anderssons dödsbo
"	4 ¹⁶	Anselm Berndtson

Stockholm den 25 augusti 1950.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

Ser. E XIII komb
526
10977

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 2*1283

Donat för 1/2 - 50

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946
i Ås socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbruksing. Sven Hallin

Statshidrag: 3.570 kr.

Statslån: 3.450 kr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad såsom ordförande i styrelsen för "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" i Ås socken av Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställets vid syneförrättning, som handlagts av statens lantbruksingenjör S. Hallin med biträde av gode män och avslutats den 10 dec. 1946, får härmed enligt uppdrag värdsamt anhålla om största möjliga lån och bidrag av statsmedel till företagets färdigställande.

Håkansgården pr Åskyrka den 14 juni 1947.

Anselm Berndtson
Anselm Berndtson
Ordf.

Betygas i tjänsten

K. Andersson

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	15	78		-	15	78	8810	70	3.	7139	35	450:-	1/2	3570:--

Av bidraget belöper omkring 3455:-- kr. på företagets utförande och omkring 115:-- kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
	8810	70	100,000	6909	35	1/2	3450:--

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av ^{jord} förbättring, ~~av förut odlad jord~~. Företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden, är antalet fastigheter med en åkerareal över 10 har 2 av 3. Reducerar man åkerarealen till motsvarande fullt torrlagd areal av fullgod beskaffenhet /värde 1500 kr pr har/ får ingen av de deltagande fastigheterna en åkerareal överstigande 10 har fullgod jord.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke vid någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

kommer 100 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget alltså i avsevärd omfattning förbättrar ofullständiga jordbruk, föreslås att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av totalkostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3,570:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3,450:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.


" 3. Ansökan om lån.

" 4. Fastighetsförteckning.


" 5. Sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

Skara i juni 1947.

På torrlägningsnämndens vägnar:



Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.



S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över
en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd,
den 10 december 1946 avslutad syneförrättning rörande torrläggning
av mark, tillhörande Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Ås
socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 21 mars 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Protokoll vid Samman-
träde med delägarna i
"Hälsinglänns Skogs-
företag" år 1946 för
Val av styrelse.

Den 10 december 1946 i Hälsinglänns
Universitet: Understecknad Åke Larsson.
Närvarande och följande delägare: Axel
Pernström och Per Carlsson.

§ 1
Besluts att styrelsen skall bestå av
två ordinarie ledamöter och en supple-
ant.

§ 2
Till ordinarie uträgs Axel Pernström
och till andre styrelseledamot valdes
Per Carlsson.

§ 3
Uppdrags åt ordinarie att till företaget
i den helhet ställa största möjliga bi-
drag från statens avsättningsanslag.
Det och vid som som
Förhållanden: Per Carlsson

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Hälsanvården* *delnings-*
förbund av år 1946 inom *AS*
 socken av *Skövde* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i upp-
 drag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hälsanvården den 10 dec. 1946

Anseldin Bernström

Bror Emilsson

Bevittnas:

Freutzelin

Adolf Andersson

Oskar Andersson

Sigrid Johansson

Valborg Andersson

Alma Andersson

Agda Karlsson

Margit Andersson

Egentliga nämnden
Robert Hansson
Styrka

Anseldin Bernström
Styrka

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Ås socken.

Lanna Håkan Rasmusgården	6 4	1/6	mtl Anselm Berndtson	✓
"	16 4	1/48	" Densamme	
"	15 4	5/384	" Anna-Maria Anderssons dödsbo	✓
"	10 4	1/12	" { Emil Johansson, Bror och Elin Emilsson	✓

Skara i juni 1947.

Per Hultin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Ås socken av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946 Dec.	10	Arvodesräkning till Kungl. Lantbruksstyrelsen litt. 14:273/46						382	60
1947 Mars	21	Diariebevis				3	--		
		Inbindning av handlingar				3	75		
						6	75	382	60
								6	75
		Summa utgifter kronor						389	35
		Skara i juni 1947.							
		<i>W. H. H. H.</i>							
		Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.							

Ser. F VIII *humb*
526
1699

SKARABORGS LÄNS LANTBRUKSINGENJÖRS
KONTOR

R 2-1283

Handlingar angående

"Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946"

i Ås socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1946 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

(+ 1 h typsett)

4/30 humb

Till/
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

.//. Härjämte översändas betänkanden rörande statsunderstöd, avseende följande torrlägningsföretag i Skaraborgs län, nämligen:

Förrättningsman: lantbruksingenjör Sven Hallin:

Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 i Ås socken

Åsaka dikningsföretag av år 1946 i Vartofta-Åsaka socken

Sånhaga dikningsföretag av år 1946 i Bäcks och Fredsbergs socknar

Förrättningsman: jordbrukskonsulent Erik Almlöf:

Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947 i Tengene och Flo socknar

Ånnestorps mellersta dikningsföretag av år 1947 i Barne Åsaka socken

Gransikens dikningsföretag av år 1947 i Sjogerstads socken

Ulfstorps dikningsföretag av år 1947 i Sparlösa socken

Tomtens dikningsföretag av år 1947 i Uvereds socken

Törestorps dikningsföretag av år 1947 i Jungs socken

Storegårdens dikningsföretag av år 1947 i Ås socken


Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947 i Barne Åsaka socken

Nämndens betänkanden äro i samtliga fall upprättade i full överensstämmelse med av vederbörande förrättningsmän avgivna förslag.

Skara den 2 juli 1947.

På torrlägningsnämndens vägnar:


Elis Enderstein


Arvid Bååthe

1
Protokoll vid syne-
för ett styck eeklyt vatten.
Någon för förslagsning
av mark tillhörande
Håkan Rasmussgården;
Är socknen, Åraboys
fän.

Den 30 juli 1946 i Håkusgården
Närvarande: Uvertedning, statens leutnant-
ingenjör och förädlingsman, samt
gode männen Josef Johansson, Skatte-
gården, och Adolf Andersson, Stora-
gården, tillsammans följande sakägare:
~~Håkan Rasmussgården~~ ~~Andersson~~ ~~Berntson~~
Någon ägare Håkan Rasmuss-
gården 4' och 4' 16' genom ~~Maria Berntson~~
~~förige delägare: Maria Johansson, Ernst~~
~~Berntson och Adolf Andersson~~)

Är övriga sakägare:

Hugo Karlsson äg. Lanna Håkan Rasmussgården 4' 9'
Anna Maria Andersson dödsbo äg. " " " 4' 15' genom
delägaren Arthur Andersson
70a Johansson dödsbo äg. Lanna Håkan Rasmussgården 4' 10'
genom delägaren Bror Emilsson
Åraboys dödsbo äg. " " " 1931 genom prof. Albert Fransson

§ 1
Upplästes det för förädlingsmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse så-
lignat till. A.

§ 2
Någon för rekort Åraboys socken kunde
icke utdras.

§ 3
För ledas den vid förhållanden
upplästade utvaldheten över det vatten-
bestämda den sådant samt propit över

uolappen kaisjärn.

§ 4

Föreläsaren ykade på i fråga varande uolapps fördjupning och iöfversättning med röi eller flyttning till gögtaus. Så att ~~den~~^{hans} såväl beröende som må kunna på ända måls enligt rätt försläggas och brukas i beundradlig överensstämmelse med upprättad ständigtställningsplan, som förklarades.

§ 5

Ordföranden i Österlanna ständigtställe av år 1931 ansåg, att den befintliga vägtunneln vid 5+30 är på liten och dänmer utrustad till påfång på de i ständigtstället ingående markerna. Han ykade därpå att den nya tunneln skulle göras så stor att den räcker till även vid floden.

§ 6

Som näst vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammankommitetens upplöst med tillkännagivande, att sedan nödij jord- och skattning verkställt och påslag till ständigtstället, nytt sammankommitetens kommer att hållas i samma ställe som dagens ständigtställe den 10 dec. 1946 kl. 13.00 och komma till ytterligare underättelser härom att till ständigtstället närvarande påhållare.

Ort och tid som ovan

4 Hjärtan:

Oven Hjärtan

Biträdande gode män:

Stefl Eriksson. Josef Johansson.

Den 10 December 1946 i Håkusgården
 Närvarande: Förestående styrelse och för-
 jände delägare:
 Axelius Berndtson Håkusgården
~~Mr. J. J. J.~~
 Mr. Lindström - " -
 Hugo Karlsson - " -

§ 7
 Förelades det sedan första sammankädet
 utarbetade förslaget till de värdens bevärd
 medlemmars bättre förslagning med di-
 pill förändrade handlingar.

§ 8
 Uppställes styrelsemedlemmar utskämda,
 som hade tydligt skildt till. H.

§ 9
 Att motaga och förna till förskott
 förändrade handlingar och situationer och
 att sammankalla delägarna för att
 att skyddet utgå styrelsemedlemmar
 Axelius Berndtson, Håkusgården.

§ 10
 7 påga den förskottens förbrukarna
 närvidades till den uppsättade avskots-
 situationen, varav ett exemplar över-
 lämnades till alltså vararen.

§ 11

som nikt vidare finns att protokol-
let utveckla, följandes förordningen
avslutad och sammanträdet lyfts
loft.

och och bid ska vara
i tjänsten
Jocundhallin

Biträdande gode män:

Stef. Antesson. Josef Johansson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE


I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET


Bil. A.

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören S. Nilsson i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; och införlämnas bevis om förordnandets emot-
tagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1945.


Carl Mannerfelt



J. Sunnerholm


Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör Sverker Nilsson, Göteborg,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 juli 194 3

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Bertil Sundberg

Utan avgift.

D.D. 39-148/43

S.O. 39-41/148
1943.



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Genom resolution den 7 juni 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttranden över tre av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnade ansökningar om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande respektive Håkan Rassmussgården i Ås socken, Gäddegården m.fl. i Malma socken samt Riddarehagen i Bärebergs socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören S. Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg. Stockholm den 15 juni 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

15/6 1943

8

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

DIARIE Nr 11387
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JUN. 1943



R e s o l u t i o n.

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingarnas återställande hit inkomma med yttrande över inneliggande framställningar.

Mariestad å landskansliet den 7 juni 1943.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

D.D. 39-41/148

D.D. 39-148

1943

9



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

Håkan Rasmussgården

As

i

socken av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande ut-

färdas för *L. Lantbruksingenjör Per Erik Nilsson,*
Viktoriegatan 20, Göteborg

Skara den 5 juni

1943.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 3/16 mtl

Håkan Rossmussq. i As socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Bernard Johansson Stubbhus
adress Åsrycke Hökensgård

pr _____

Telefon: land 60 Gästarys Skärveds 52.

Hökensgård den 2-5 1943

Bernh. Johansson Stubbhus
Insekm Bernström

Täckdikningskarta finnes

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Käkantgården

"

"

"

Ägarens namn:

Hugo Karlsson

Ernst Johansson

Astrid Andersson.

Therman Olofsson.

Förtäckning

Öfver underättelsen ang. sammantäde hos
Anselm Buntsson, Håkenag, tisdagen den
30 juli 1946 klockan 14.00, vilka under-
rättelsen denna dag ersänts till:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Fru Anna Johansson, Håkenag, | <u>Skyrha</u> |
| 2. Anselm Buntsson, | " " |
| 3. Evald Buntsson, | " " |
| 4. Fru Ruth Andersson, Skolan, | " " |
| 5. Hugo Karlsson, Håkenag, | " " |
| 6. Oskar Andersson, | " " |
| 7. Emil Johansson, | " " |
| 8. Per Johansson, | " " |
| 9. Elen Johansson, | " " |
| 10. Skiftesgodemannen Josef Johansson, Skatte, | " " |
| 11. " Adolf Andersson, Håkenag, | " " |

Skara den 20 juli 1946.

I tjänsten:
A. H. H. H.

F U L L M A K T

för Bror Emilsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Watten Berumsgården m. fl. hemman i As
socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande; som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Watten Berumsgården den 10 dec. 1946

Emil Johansson Elin Emilsson

Bevittnas:

John Eriksson

Elin Eriksson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Is.</u>		
1/6	46		Lenna Häken Rasmundsg.	Isakson Berndtsson åker, mylla på styv lera	1
				" " - " - "	2
				" " - " - "	3
				" " - " - "	4
				" " - " - "	5
				trädgård - " - "	5a
				åker " - " - "	6
				" " - " - "	7
				" " - " - "	8
				" " - " - "	9
				" " - " - "	10
				" " - " - "	11
				" " - " - "	12
				" " - " - "	13
				" " - " - "	14
				" " - " - "	15
				" " - " - "	16
				" " - " - "	17
				" " - " - "	18
				" " - " - "	19
				" " - " - "	20
				" " - " - "	21
				" " - " - "	22
				" " - " - "	23
				" " - " - "	24
				" " - " - "	25
				" " - " - "	26
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18								1440	25920	✓	1500	270	-	60	1080	✓
12								1240						260		
12								1440	14880	✓	"	180	-	60	3120	✓
12								850	102	✓	"	180	-	650	78	-
07								1440	10080	✓	"	105	-	60	420	✓
09								600	54	✓	"	135	-	900	81	-
12								450	54	✓	"	180	-	1050	126	-
54								1440	77760	✓	"	810	-	60	3240	✓
41								830	34030	✓	"	615	-	670	27470	✓
47								1050	49350	✓	"	705	-	450	21150	✓
35								"	36750	✓	"	525	-	"	15750	✓
20								600	120	✓	"	300	-	900	180	-
16								680	10880	✓	"	240	-	820	13120	✓
26								1020	26520	✓	"	390	-	480	12480	✓
22								1270	27940	✓	"	330	-	230	5060	✓
30								770						730		
27								970	231	✓	"	450	-	530	219	-
42								970	26190	✓	"	405	-	530	14310	✓
42								1120	47040	✓	"	630	-	380	15960	✓
26								1200	312	✓	"	390	-	300	78	-
20								1120	224	✓	"	300	-	380	76	-
23								900	207	✓	"	345	-	600	138	-
26								530	13780	✓	"	390	-	970	25220	✓
30								"	159	✓	"	450	-	"	291	-
33								680	22440	✓	"	495	-	820	27060	✓
40								750	300	✓	"	600	-	750	300	-
42								830	34860	✓	"	630	-	670	28140	✓
58								"	48140	✓	"	870	-	"	38860	✓
45								1050	47250	✓	"	675	-	450	20250	✓
773	✓								730110	✓		11595			429390	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på styv lera	27
				" " — " —	28
				" " — " —	29
				" " — " —	30
				" " — " —	31
				" " — " —	32
				" " — " —	33
				" " — " —	34
				" " — " —	35
				<u>Summa</u>	
1/48	4 ¹⁶		Jenna Nåken Rasmundsg.	Åselm Berndtsson	
				åker, mylla på styv lera	36
				" " — " —	37
				" " — " —	38
				" " — " —	39
				" " — " —	40
				" " — " —	41
				" " — " —	42
				" " — " —	43
				<u>Summa</u>	
5/384	4 ¹⁵		Jenna Nåken Rasmundsg.	Anna Maria Anderssons dödsbo	
				åker, mylla på styv lera	44
				" " — " —	45
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
773								730	110		11595	-		429390		
22								900	198	-	1500	330	-	600	132	-
49								970	475	30	"	735	-	530	25970	
58								1120	649	60	"	870	-	380	22040	
30								"	336	-	"	450	-	"	114	-
38								"	425	60	"	570	-	"	14440	
16								830	132	80	"	240	-	670	10720	
50								750	375	-	"	750	-	750	375	-
54								600	324	-	"	810	-	900	486	-
10								830	83	-	"	150	-	670	67	-
1100	✓							10300	40	✓	16500	-	✓	6199	60	✓
35								600	210	-	1500	525	-	900	315	-
34								830	282	20	"	510	-	670	22780	
46								750	345	-	"	690	-	750	345	-
39								600	234	-	"	585	-	900	351	-
27								1050	283	50	"	405	-	450	12150	
25								1350	337	50	"	375	-	150	3750	
12								1440	172	80	"	180	-	60	720	
28								1120	313	60	"	420	-	380	10640	
246	✓							2178	60	✓	3690	-	✓	1511	40	✓
55								750	412	50	1500	825	-	750	41250	
19								1120	212	80	"	285	-	380	7220	
74	✓							625	30	✓	1110	-	✓	48470		✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/12	4 ¹⁰	Lanna Kåken Rasmundsg.	{	Emil Johansson och Bror o. Elin Emilsson åker, mylla på styv lera	46	
				" " "		47
					<u>Summa</u>	
<u>Sammandrag.</u>						
1/6	4 ⁶	Lanna Kåken Rasmundsg.		Anders Berndtsson	1-35	
1/48	4 ¹⁶	- " -		den Dersamme	36-43	
5/384	4 ¹⁵	- " -		Anna Maria Anderssons dödsbo	44, 45	
1/12	4 ¹⁰	- " -		Emil Johansson samt Bror o. Elin Emilsson	46, 47	
				<u>Summa</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							1270	1143	✓	1500	1350	✓	230	207	✓
	68							900	612	✓	"	1020	✓	600	408	✓
	158								1755	✓		2370	✓		615	✓

Niklausgården den 10 dec. 1946

Jöel Hallin

Stef Eriksson.
Josef Johansson.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m.


tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stam-
pas väl,

att å ledning med tätade fogar dessa tätas med tjärdrev och cementgjut-
ning omkring. Tätningen skall vara fullständigt vattentät.

att fixpunkt för höjdbestämmningen är kors uthugget i berg å höjden
= +9,01 belägen c:a 38 m. sydost om punkt F.

Håkansgården den 10 dec. 1946.

I tjänsten:



Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I .</u>								
0-4+38	438	<u>Ledning av 125 mm:s rör.</u>								
		Inköp och frakt av rören m	438	1:20	525	60	✓			
0-2+26		Grävning, läggning och återfyllning m	226	0:80	180	80	✓			
2+26-4+38		- " - " "	212	0:95	201	40	✓			
4+38-F	184	<u>Ledning av 125 mm:s rör.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	184	1:20	220	80	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	184	1:05	193	20	✓			
F - G	62	<u>Ledning av 100 mm:s rör.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	62	1:--	62	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	62	0:95	58	90	✓			
G - H	14	<u>Ledning av 150 mm:s muffrör med tätade fogar.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	14	2:--	28	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	14	1:30	18	20	✓			
		Tätning av fogar "	14	1:--	14	--	✓			
H-20+6	61	<u>Ledning av 100 mm:s rör.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	61	1:--	61	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	61	0:95	57	95	✓			
20+6-21+38	132	<u>Ledning av 125 mm:s rör.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	132	1:20	158	40	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	132	1:05	138	60	✓			
21+38-22	62	<u>Ledning av 100 mm:s rör.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	62	1:--	62	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	62	0:95	58	90	✓			
0		Rörlutlopp typ A: st	1	50:--	50	--	✓			
0+30,F		Brunnar typ C; d=450 "	2	25:-	50	--	✓			
1+66,21+38,22		" typ A; d=450 "	3	45:--	135	--	✓			
C		I Brunn typ D; d=450 "	1	35:-	35	--	✓			
4+38, G		" typ B; d=450 "	2	30:--	60	--	✓			
	953	Överföres			2369	75	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	953	Överfört			2369	75	✓			
E, H, 20+6		Brunnar; d=450 med 150 mm:s ledning för bräddavlopp st	3	55:-	165	--	✓	2534	75	✓
		För arbetsledning och oförut- sedda utgifter c:a 20 %						505	25	✓
									3040	--
		I <u>Sträckan B - B.</u>								
40-41+40	140	<u>Ledning av 75 mm:s rör.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	140	0:50	70	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	140	0:70	98	--	✓			
I		Brunn typ A; d=375 st	1	35:-	35	--	✓			
B		" " C; d=375 "	1	20:-	20	--	✓	223	--	✓
		För arbetsledning och oförutsedda utgifter						47	--	✓
									270	--
		I <u>Sträckan C - C.</u>								
30-30+88	88	<u>Ledning av 125 mm:s rör.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	88	1:20	105	60	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	88	1:05	92	40	✓			
30+88- -31+88	100	<u>Ledning av 75 mm:s rör.</u>								
		Inköp o. frakt av rören m	100	0:50	50	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	0:90	90	--	✓			
30+20		Brunn typ C; d=450 st	1	30:-	30	--	✓			
30+88		" " C; d=450 "	1	30:-	30	--	✓			
31+88		" " A; d=375 "	1	35:-	35	--	✓	433	--	✓
		För arbetsledning och oförutsedda utgifter						87	--	✓
									520	--
	1281	Överföres							3830	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4960	-- ✓
		<u>Flödesdike</u> I II A - A .								
0a - 3a	300	Lera m ³	250	1:60	400	--	✓			
3a-4a+60	160	" "	150	1:60	240	--	✓			
4+60-5+50	90	Justering av flödesdike m	90	0:30	27	--	✓			
2 a +25		Rörtrumma enl. typ ritn. d=600 mm	1	180:-	180	--	✓			
5 + 30		" " " d=600 mm	1	180:-	180	--	✓			
		Jordersättning			274	--	1301	--	✓	
		För arbetsledning och oförutsett					259	--	1560	-- ✓
		Summa kronor							6520	-- ✓

Håkansgården den 10 dec. 1946.


I tjänsten:

W. H. H. H.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Is.</i>				
<i>1/6</i>	<i>4⁶</i>		<i>Lanna Håkan Resmugården</i>				
			<i>Suselm Berndtsson</i>	<i>sök.</i>	<i>1-35</i>	<i>10300:40</i>	<i>16500:-</i>
<i>1/48</i>	<i>4¹⁶</i>		<i>Lanna Håkan Resmugården</i>				
			<i>Rousemma</i>	<i>"</i>	<i>36-43</i>	<i>2178:60</i>	<i>3690:-</i>
<i>5/384</i>	<i>4¹⁵</i>		<i>Lanna Håkan Resmugården</i>				
			<i>Anna Maria Anderssons Lökabo</i>		<i>44,45</i>	<i>625:30</i>	<i>1110:-</i>
<i>1/12</i>	<i>4¹⁰</i>		<i>Lanna Håkan Resmugården</i>				
			<i>Emil Johansson samt</i>				
			<i>Brov S. Elin Endelsson</i>		<i>46,47</i>	<i>1755:-</i>	<i>2370:-</i>
			<i>Summa</i>			<i>14859:30</i>	<i>23670:-</i>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
✓ 6199:60						4587:76	70,365	269:22	✓
✓ 1511:40						1118:45	17,154	65:63	✓
✓ 484:70						358:68	5,501	21:04	✓
✓ 615: -						455:11	6,980	26:71	✓
8810:70						6520: -	100,000	381:60	✓
Utdrag från räk. 10. Dec. 1946 Arb. Antenn. Josef Johansson.									

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Lanna Håkan Ras-
musgården i Ås socken av Skaraborgs
län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igen-
läggning med rör av ett i sydvästlig huvudriktning flytande
avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, be-
lägna omkring 1,5 km. sydost Ås kyrka inom nederbördsområde
nr 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och bruk-
ning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse
såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrläggningsoområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till fördjupning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna

A - B - C - D - E - F - G - H - I för huvudavloppet, A - A^{I II}
för ett flödesdike samt B - B^I, C - C^I, D - D^I, E - E^I och
H - H^I för sidogrenar till huvudavloppet. Dubbla röda linjer

beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, är å plankartan utmärkt med gul färgläggning och försedd med ägofigursnummer, som även återfinnas i värderingslängden.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i förenämnda värderingslängd.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom

inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utfö-

ras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i

detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-

nets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som

uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av
år 1951;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Håkansgården den 10 dec. 1946.

I tjänsten:

Jean Halmin

Biträdande gode män:

Erlolf Andersson. Josef Johansson.

ARVODESRÄKNING

SÄKRE Nr 5904
K. LANTBRUKSSTYRELSENför syneförrättning enligt vattenlagen angående
av år 1946

Håkansgårdens dikningsföretag

20 FEB 1947

i Ås

socken av

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1946		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	11	0,50		5	50
1944		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	3	3,00	9 --		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	0,4	2,00	0 80		
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,33 ha	st	48	0,05	2 40		
			ha	15,8	0,10	1 58		
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
			ha					
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkarket				4 --		
		blad						
		övriga regalk	st				17	78
		blad						
		Överföres					23	28

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				23 28
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 --	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr ha	15,8	0,50	7 90	
		avvägda punkter	130	0,03	3 90	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,6	2,00	3 20	
		i annan mark		5,00		27 --
1946		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,33 ha, ...	48	0,05	2 40	
			15,8	0,10	1 58	3 98
"		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	48	0,04		1 92
"		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	0,5	12,00	6 --	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 --	
		för övriga kilometer	1,2	1,50	1 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	96	0,06	5 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	48	0,12	5 76	23 32
1944		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,7	3,--	2 10	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,5	3,50	5 25	7 35
"		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0,12	0 60	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	11	0,25	2 75	
						
						3 35
"		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 --
1946		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00		12 --
1946		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 --	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	6	6,00	36 --	
		2) " " över 20 "		10,00		40 50
1946		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 --	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	55	0,03	1 65	2 65
"		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 --	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 --	5 --
		Överföres				153 35

Litt. 141273/46

Arvodesräkning

avseende nedan specificerade arbeten

för Ståhansgårdens

företag av år 1946

19 <u>46</u>			Kronor	öre
Xcc.	10	Agrar förvärdning el. såddning	382	60 ✓
		Arbete "Övriga förvärdning kortvarar"	72	20 ✓
		Att betala till Skaraborgs lantbruksingenjör	310	40 ✓
Totalt. Summa med såddningen skall vara				
4 maj. Runt behållningen tillhandla				
14 dagar från såddningens mottagande.				

* Harar till hvar
kr. 59.78 för rättning
manen svarande vatten-
sättningen för Arvika Miln.
som ovan

Skara den 9. 1. 1947

Evert Hallin

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Anm. Inbetalning torde lämpligast verkställas medelst bilagda postgirokort. Postens kvitto godkännes såsom eget.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				153 35
1946		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,5	4,00	6 --	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 25	14 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 --	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
1946		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 --	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 --
1944		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01		1 30
1946		Översiktskarta, § 41				4 50
1946		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	2	0,25	0 50	2 --
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 --	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 --
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00		18 --
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1	12,00	12 --	
		utlopp för täckt ledning "	0,4	12,00	4 80	22 80
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
1946		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				239 90
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 --	
		övriga regalarck bladet st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,33 ha, ägofigurer st	48	0,07	3 36	
		ha	15,8	0,14	2 20	
		Överföres			12 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	130	0,02	2 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	55	0,05	2 75	19 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0,7	5,-	3 50	
		ändring av befintligt avlopp	1,5	6,-	9 --	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 35	
		3) broar och trummor, " " " "			5 --	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			20 85	
					5 21	15 64
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar	1	12,00		12 --
		brunn, rörtullopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				70 50
		Övriga förrättningskostnader.				
1943		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 --	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
1946		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5 --	8 --
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				17 --
		Summa kronor				72 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				239 90
		Lösen för kopior och avskrifter				70 50
		Övriga förrättningskostnader				72 20
		Summa kronor				382 60

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ase häradsrätt.

Håkansgården den 10 dec. 19 46.
 Räkenskapsföraren Sverker Nilsson 59:78
 Statens lantbruksingenjör.
 250:62
 310:40

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Med rätt på förklarade belopp till sammanlagt kr. 59.78,
 med tiden för den 1/7 1945 och tillkomma ursprungligen
 på gätsmässgrann, Kronsävsälskade o. lantbruksingenjör
 Sverker Nilsson.
 Statens lantbruksingenjör.
 9.7.47.

Ser. E XIII *komb*
526

DIARIE Nr 16998
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1947

R 2-1283

Lantbruksstyrelsen
Reklambyrå


Tillhör:

"Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946".


Arvid Ståhl

10


Brunn typ A



Brunn typ B




Brunntyp C



Lock och botten av betong

Brunn typ D-D^I




Botten och skänkestens sättes eller beklädes med grästoren till en längd av 2 m. Grästoren pinnas fast

Brunn typ D har helt lock, typ D⁺ har lock med
hål (se detaljritning).

Botien av betong eller stensättning

Detaljritning för lock med hål för brunn typ D^I




Galler av 10 mm rundjärn ingjutes i locket.

d = 0.2 m för lock till brunn med inre diam av 0.15 m

[illegible][illegible]

Rørutlopp typ ^A



Rörbro

