



Akt nr:

R-E1a-1288

AU\$R-E1a-1288

7 JUN 1950

DIARIE N^o 899

SAS NR

FÖRETAG: Nolby.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.200

» en första rensning » - kr. 7.200

Lån till företagets utförande kr. 6.390

Skuldförbindelse överlämnad
till Kerner & Högbergden 16/6 1950
godkänd den 20/6 1950

R 3*1288

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

4 mars 1950

till

Nolby dikningsföretag av år 1946 i Torsö socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusentvåhundra
(7.200)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusentrehundranittio
(6.390)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ^{ordförande i} styrelsen ~~förtroendeman~~ samtliga intressenter båda intressenter ~~ende~~
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1950;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Torö den *17/5* 19*50*
Helén Carlson

Att

*Landbr. Halden Carlsson,
Nolby Holgriden, Torso.*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. R. Rudman

Henri Rudman

Adress

Torsö Torso

Adress

Hembite Torso

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Hall

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
179

D. nr 5522
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

R 3*1288

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Nolby dikningsföretag av år 1946
i Torsö socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbr.ing.Sven Hallin

Statsbidrag: 6.030 kr.

Statslån: 5.330 kr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad ordförande i styrelsen för "Nolby diknings-
företag av år 1946" i Torsö socken av Skaraborgs län, får härmed
vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens
avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till
företagets utförande i enlighet med bifogade av Torrlägnings-
nämnden i Skaraborgs län upprättade betänkande.

Nolby Nolgården pr Torsö den 17 dec. 1946.

Haldan Carlsson
/Haldan Carlsson/

Genom beslut den 7 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 14.408:84 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.200:- kr. och lån med 6.390:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 5522
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Nolby dikningsföretag av år 1946"

(företagets namn samt socken och län)

i Torsö socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Haldan Carlsson, Nolby Nolgården, Torsö
Förordnad: Lantbruksingenjören Sven Hallin.
Förrättningsman: Lantbruksingenjören Sven Hallin.
Förrättningsmannen förordnad den 19 juni 1944. Förrättningen avslutad den 18 jan. 1946.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 18,096;40 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 12,067;65 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

3" rör å 0:50 kr., 10" rör å 3:20 kr. och 12" rör å 4:-- kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - B	1600	--	-		51	31	1651	31	10:-	1661	31
B - I	9780	--	-		501	34	10281	34	125:-	10406	34
Summa kronor	11380:-				552	65	11932	65	135:-	12067	65

2.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	
A - B	1	93	-		1	93	1680	-	3	1661	31	860:79	½	830:65
B - I	17	42	-		17	42	16416	40	3	10406	34	597	38 ½	5203:17
Summa	19	35			19	35	18096	40		12067	65			6033:82

Av bidraget belöper omkring 5,965:- kr. på företagets utförande och omkring 65:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
A - B	1680	--	100,000	~~1651~~ 31	~~1661~~ 31	1/2	~~825:65~~ 830:66
B - I	14385	90	87,632	~~9009~~ 74	~~9119~~ 26	1/2	~~4504:82~~ 4559:64
<u>Summa kronor</u>	16065	90		~~10661~~ 05	~~10780~~ 59		~~5330:52~~ 5390:30

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av förut odlad jord. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kolumn 13 i kostnadsfördelningslängden ha samtliga 10 fastigheter utom en, en åkerareal under 10 har. Företaget är påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnaden för företagets utförande överstiger icke vid någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer inom samfälligheten A - B 100 procent och inom samfälligheten B - I 93 procent enligt nämndens uppfattning på ofullständiga jordbruk. Eftersom

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

3.

företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6,030:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5,330:-- kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.


- " 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 3. Ansökan om lån.
- " 4. Fullmakt för sökande av lån.
- " 5. Fastighetsförteckning.
- " 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 20 dec. 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:


Elis Enderstein

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.


S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören S. Hallin handlagd, den 18 januari 1946 avslutad syneförrättning rörande Nolby dikningsföretag av år 1946 inom Torsö socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 maj 1946.

I tjänsten:

Astrid Dahlgren
Astrid Dahlgren.

Styck Två kronor.

Lantbruksingenjören S. Hallin.

Bilaga 2.

Protokoll vid Samman-
träde med delägarna i
Kolby Värmdings Fiskeriförbund
år 1946 för val av sty-
relse.

Den 18 Januari 1946, i Kolby Fiskerigården.

Närvarande: Under Becknad, Statens Landbruks-
ingenjör och följande delägare: Halldor
Carlsson, Kolby Fiskerigård, Axel Johansson Kolby Mellangård,
Oskar R. Johansson Kolby Fiskerigård, Närto Olsson Fiskerigård och Tuntus
gm. m. m. Karl Olsson, Rudolf Adamsen Kolby Mellangård. För närvarande
gm. J. P. Olsson och A. P. Andersson, Sicken Jansson, Kolby Mellangård. Följande
valmyndighet i Skarvåkers län gm. vägn. H. Ahlstedt.

Besluts att styrelsen skall bestå av
tre ordinarie ledamöter och två suppleanter

§ 2
Till ordinarie i styrelsen utnämns Halldor Carlsson,
Kolby Fiskerigård och till övriga ledamöter Rudolf
Adamsen, Kolby Mellangård, samt Oskar
R. Johansson, Kolby Fiskerigård.

Till suppleanter utnämns Karl Olsson, Hens-
stad, och Sicken Jansson, Kolby Mellangård.

§ 3
Uppdrags åt nämnden att till föra laget
i den mest föda största möjliga utdrag
från statens vordningsanslag.

Ort och till namn om

4 tjänster:

Stenfallin

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Nalley och sinns företag*
 av år 1946 inom *Torså*
 socken av *Almaraborgs* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i upp-
 drag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nalley för gälden

den 18 jan. 1946

1. *Haldan Carlsson*

4. *O. R. Johansson*

2. *O. R. Adamsson*

5. *Sörensen fangsö*

3. *Binger Nilsson*

Bevitnas:

Sten Hallin

David Fridbom

F U L L M A K T

för *Haldan Carlsson* eller den,

han i sitt ställe förordnar, att till *sin* andel i

Nallej dikningsföretag av år 1946

söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nallej Torin den *21 januari* 19 *46*.

..... *Gustaf Johansson*

Bevittnas:

A. R. Andersson *Jenny Andersson*.

Bilaga 5.Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Nolby dikningsföretag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

<u>Torsö socken.</u>					
Nolby	Sörgården	4	6	1/8 mtl	Oskar R. Johansson ✓
"	el. Tomten	5	4	7/60 "	Birger Nilsson ✓
"	Mellängården	3, 3	4 5	3/32+3/32	Rudolf Adamsson ✓
"	"	3, 3	3 9	~~3/32~~ (enl. mät. tomman)	Sixten Jansson ✓
"	Nolgården	2	5	1/8	Gust. Johansson, arr. Haldan Carlsson ✓
"	"	2	2	1/8	Oskar Johansson

Skara i dec. 1946.

I tjänsten:


[Signature]
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*Strykning med blött företagens
i Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

Tj

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Nolby dikningsföretag av år 1946"
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Torsö socken av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
1946									
Febr.	20	Arvode till Kungl.Lantbruksstyrelsen, räkning 14:23/46							552 65
Maj	13	Diariebevis				3	--		
		Vattendomstolsavgift							24 62
		Summa kronor				3	--		577 27
		Skara i dec. 1946.							
		I tjänsten:							
									
		Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.							

FÖREDRAGET

DEN 4 JUL 1950.

LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
RAPPORT

över verkställd avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUN 1950

DIARIE Nr 1022
SAK NrFöretag: "Nolby dikningsföretag av år 1946" i Torsö socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Haldan Carlsson,

~~Företagsledningen~~~~Förordningsstyrelsen~~

Nolby Nolgården, Torsö

Arbetsplanen fastställd den -

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag - kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.


Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till -
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 10 nov. 1948, har befunnits att företaget utförts enligt det upp-
rättade förslaget och förordas till godkännande i befintligt skick.

Skara den 10 jan. 1949.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



270/50
förel. till 5522/447
hemb
f

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Nolby dikningsföretag av år 1946" i Torsö socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Haldan Carlsson
~~Förordningsmyndighet~~
~~Endast intressent~~ } Nolby Nolgården, Torsö

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS 1949
DIARIE Nr J 1376
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 4/3 50

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7 200 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6 390 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson


den 10 nov. 1948, har befunnits att företaget utförts enligt det
upprättade förslaget och förordas till godkännande i befintligt skick.

Skara den 10 jan. 1949.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

U p p g i f t



över verkliga kostnader vid "Nolby dikningsföretag av år 1946"
i Torsö socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets sty-
relse lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t		Summa kronor
	A - B	B - I	
Syreförrättningen	51:31	501:34	552:65
Vattendomstolsavgift	-	24:62	24:62
Arbets- och material- kostnad	1.574:--	11.495:41	13.069:41
Diverse omkostnader	5:83	100:62	106:45
Räntor under arbets- tiden	114:04	541:67	655:71
Summa kronor	1.745:18	12.663:66	14.408:84
Beräknad kostnad	1.661:31	10.406:34	12.067:65
Båtnad	1.680:--	16.416:40	18.096:40

Mar 26 feb. 1949
Meddelande

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

1950 den 4 juli.

J 1376/49, J 899,1022/50

MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

He

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 4 mars 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 6.390 kronor till utförande av Nolby dikningsföretag av år 1946 i Torsö socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Torsö socken</u>			
Nolby Sörgården	1/8	4 ⁶	Oskar R. Johansson
" el. Tomten	7/60	5 ⁴	Birger Nilsson
" Mellangården	3/32	3 ⁴	Rudolf Adamsson
" "	3/32	3 ⁵	Densamme
" "	-	3 ³ , 3 ⁹	Sixten Jansson
" Nolgården	1/8	2 ²	Gust. Johansson

Stockholm den 4 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Falk

Ser. E XIII komb

179

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturförvaltningen

DIARIE Nr. 5571

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB. 1947

R 3*1268

Handlingar angående

"Nolby dikningsföretag av år 1946"

i Torsö socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1946 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

H 50 komb
3

1.
Protokoll vid Rym-
försättning enligt vatten-
lagen för förläggning
av mark till vörande
Nolby Holgården m. fl. ännu-
man i Torsö socken, Åka-
raborgs län.

Den 6 september 1945 i Nolby Holgården
Närvarande: Under tecknad, skatens Skattebets-
ingenjör och försättningsman, samt gode
männor David Fridbom, Laxhall, och Gust.
Johansson, Hålsöstad, överan följande sats-
ägare:

Följande:

Haldan Carlsson arr. Nolby Holg. 2² eul. full-
makt bib. A^{II}.

Oskar Rudolf Johansson äg. Nolby Holg. 4⁶

Joh. Fredrik Andersson " " " 4⁷ och Torsö 5³
genom Karl Olsson

Björge Nilsson äg. Nolby d. Torsö 5⁴ genom Torsten
Anders Nilsson

Rudolf Adriansson äg. Nolby Hedlaug. 3⁴ o. 3⁵

Sten Jansson " " " 3³ o. 3⁹

av övriga satsägare:

Torsö pastorat äg. Nolby 1¹ genom J. P. Olsson
och A. R. Andersson eul. protokolls utdrag
bib. B^I.

Väg förvaltningen i Skaraborgs län genom väj-
mästare O. Olsson eul. fullmakt bib. B^{II}.

§ 1
Uppställes det för försättningsmännen
utskrivna förordnandet, som hade lydelse
enligt bib. A^I.

§ 2
 Något järn smet syrenämnen kunde
 ej inträffa.

§ 3
 Förklarades den vid förundersökningen
 upptäckte plankartan öfver det vatten be-
 träffade området samt profier öfver utloppsen
 därifrån.

§ 4
 Förhållandena gällande på ifrågakommande ut-
 lopps fördjupning, så att deras därav be-
 troffade mark må kunna anläggas på
 ändamåls enligt sätt och i möjligaste mån
 genom täckta ledningar för undvikande av
 en bråkning.

§ 5
 Om buden för Torso pastorat gällande på försä-
 tagets utsträckning så att pastoratets därav
 beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligt sätt anläggas, bib. D.


§ 6
 Det upplystes att de genomlopps genom
 allmänna vägar, som av företaget berördes,
 byggts efter år 1880.

Vägförvaltningens ombud anhöll att för
 nämnda besked senare, nämnda förvaltningen
 själv önskade anbestyra eventuellt erforderliga
 arbeten inom området för allmän väg. Vägför-
 valtningen önskade rätt att kontant ersätta
 skadan, i den mån detta kan ställa sig för-
 månligen.

§ 7

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna förklarades sammantredt
upplöst med ~~förslaget~~ till kännagivande,
att sedan förslag till öfveringen upprättats,
nytt sammantred kommer att hållas
hos Oskar Johansson, Nollby Sörögården, tis-
dagen den 8 januari 1946, kl. 12 och
komma inga nytteligen under rättelser
när som att tillställas närvarande sakägare
ort och tid som om

i tjänsten



Bistående gode män

David Fridman Gustaf Johansson

Den 18 januari 1946 i Nollby SörögårdenNärvarande: Förordade Synemän och följande
sakägare:

Haldar Carlsson Nollby Nollby.

Axel Johansson " Mellang.

Oskar Rudolf Johansson " Sörög.

~~Gottfrid Anders~~ Märta Olsson - " - o. Tanten
genom maken Thel Olsson

Rudolf Adansson Nollby Mellang.

Först pastorat genom pastoratsombuden J. R.

Olsson och A. R. Andersson enligt proto-

kollutdrag, bit. § III.

Sören Jansson Nollby Mellang.

Väghärrvalningen i Skaraborgs län genom

vägmästare Th. Eliasson och fullmakt

bit. § IV.

§ 8

Högstvaltingens ombud yrkade att röstledningens framdragande genom de båda allmänna möderna skulle embe styras av förslaget

§ 8 9

Det skulle till protokollet antecknas att sammanträdet, som ursprungligen utsatts till den 8 januari, på grund av julkinder för föruttningsmånaden uppskjutits till denna dag, varom samtliga ståndas och ägare både berligen under rättats.

§ 8 10

Delgavs det sedan för sammanträdet uppräskade förslaget till de vattenbetvärade markernas bättre försläggning med särskilda förändringar.

§ 12 11

Upplästes syne männens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. K.

§ 12 12

9 fråga om föruttningskostnaderna från värdet till avskottsbetalingen, varav ett exemplar skulle övertäckas till alltförvararen.

§ 12 13

att mottaga och förvara till förslaget förändringar och förändringar och att samman kalla delägarna för val av styrelse utgåva syne männen och B. Johansson Nally förändringar.

§ 12 14

Samt intet vidare föruts att till proto-

Kollet undersöka, förklarades för att vara
avslutad och Sammanträdes uppställt.
ort och tid som ovan
4 Huset

Elverfält

Medverkande gode män:

Gustaf Johansson David Rindbom

E. D. 69-49
19 44



Till

Bil. A I.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad • få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande omstående ägare i Nolby, i Torsö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Hassle-Säby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
undertecknad Haldan Carlsson

adress Nolby

pr Torsö

Telefon: närmaste tel. Torsö 14.

Nolby Torsö den 15 maj 1944.

Haldan Carlsson

Litterus Jansson

Rudolf Adamson

Oskar Johansson

Brigge Nilsson

Gustaf Eriksson

Anders Jonsson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 16 juni 1944.

G. W. Sjöström

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Nolby 1
 " Nolgården 2
 " Mellang. 3³ och 3⁹
 " " 3¹⁴
 " " 3⁴ och 3⁵
 " Sörgården 4⁶
 " eller Tomten 5³
 " " " 4⁵

Torsö pastorats kyrkoråd

Gustaf Adolf Johansson

John Sixten Jansson

Anders Fredrik Jonsson

Oskar Rudolf Adamsson

Oskar Rudolf Johansson

Gottfrid Andersson

Birger Nilsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
 Distriktslantmätaren

Hallin, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/6 1944

Carl Mannerfelt
 Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
 J. Sunnerholm.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Såsom ägare av 1/8 mantal Nolby Nolgården 2² i Torsö socken, lämnar jag härmed mitt medgivande för brukaren av samma fastighet Haldan Carlsson, Nolby, Torsö, att tillsammans med ägare från Nolby Mellangården, Sörgården och Tomten i Torsö socken, ingiva ansökan om syneförrättning å vattenskadade marker tillhörande de i bilagda ansökan angivna ägare.

Nolby Nolg. Torsö den 31 maj 1944.

...*Gustaf Johansson*...

Förteckning

Över underättelsen ang. sammanträdde hos
Oskar Rudolf Johansson, Nölby Torgr:n, Tors-
lagen den 6 sept. 1945 kl. 14.00, vilka under-
rättelsen denna dag avsände till.

1. Oskar Johansson, Nölby Nölg, Tors
 2. Halden Carlsson, " "
 3. Anders o. Karl Johansson, Nölby Mellang, "
 4. Oskar Rudolf Johansson, Nölby Torgr, "
 5. Gottfrid Andersson, " "
 6. Birger Nilsson, Nölby sk. Torsten, "
 7. Rudolf Adamsson, Nölby Mellang, "
 8. Pastorsämbetet i Tors pastorat, "
 9. Karl Emanuelsson, Nölby, "
 10. Tieten Jonsson, " Mellang, "
 11. Anders Jonsson, " "
 12. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
 13. Skiftesgodsmannen David Fridborn, Leshall, Tors-
 14. " Gust. Johansson, Håselstad, "
- Skara den 29 aug. 1945.

I Gänsten:

Andersson

Ang. uppskjutit sammanträdde till fredagen
den 18 jan. 1946 kl. 12.00 har meddelande
sändt till förstående.

Skara den 27 dec. 1945

I Gänsten:

Andersson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
 Nolby Nolgården m.fl. i Torsö
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken


kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Oskar R. Johansson, Nolby Sörgården
 fre- dagen den 18 jan. 1946 klockan 12,00,
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan. Sammanträdet den 8 jan. inställes.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Nolby Nolg:n	5	2 ,	äg.	Oskar Johansson
" Mellang:n	2	3 ,	"	Anders o. Axel Johansson.

Skara den 31 dec. 1945.

I tjänsten:


 /Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Av förestående kungörelse har jag erhållit avskrift.

Opförmann. Axel Johansson. Anders Johansson.

Att delgivningen verkställes i för stämning stadgad ordning,
 betygas å tjänstens vägnar:

Torsö den 2 januari 1946.
A. R. Andersson
Förordn.

Bil. D.

Under tecknade yrka hänsed på utskick-
ning av det förslag, som avser förslags-
ning av nämnd, till hörande Kolby Kolgården
Mr. J. Klemman i Torsö socken, så att
Torsö pastorat tillhör, därav beröende nämnd
må komma på ända målsenligt sätt kon-
stigas medels rätt ledning.

Kolby den 6 sept. 1945
J. P. Olsson R. P. Andersson

Bestyrkes:

Andersson

David Fridberg
Gustaf Johansson

Utdrag ur protokoll, hållet vid ~~XXXXXX~~
ordinarie kyrkostämma med Torsö för
samling och pastorat den 17 dec. 1944.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

§ 3.

Till församlingsombud att närvara vid
förrättningar under år 1945 rörande prästgård och löneboställen omvaldes
Kyrkovärden J.R.Olsson i Hässlestad och Fjärdingsmannen A.R.Andersson i
Nolby Nolgård.

§§ 4 - 9.

Rätt utdraget, betygar

Nils Forssell

Ordförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr

Bil. 8 II. 13.


F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas vägmästaren O. Olsson, Ullervad, att vid sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande Nolby m.fl. hemman inom Torsö socken den 6 september 1945 bevaka vägförvaltningens intressen.

Mariestad den 4 september 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Nils G. Lenas.

Utdrag av protokoll vid ordinarie kyrkostämma med Torsö församling och pastorat den 23 december 1945.

§ 1.

Till att jämte undertecknad ordf. justera protokollet utsågos Herrar Joh. Thorselius och Rudolf Bengtsson.

§ 3.

Till pastoratsombud att närvara vid förrättningar under år 1946 rörande prästgård och löneboställen omvaldes Kyrkovärden J. R. Olsson i Hässlestad och Fjärdingsmannen A. R. Andersson i Nolby Nolgård.

§ 4.

6

Som ovan:

Nils Forssell.

Ordf.

Justeras:

Nils Forssell. Joh. Thorselius. Rudolf Bengtsson.

Kungörelsen om justeringen anslagen vid Torsö kyrka den 30 dec. 1945 av Nils Forssell.

Rätt utdraget, betygar

Nils Forssell.
Ordf.

Bil. 8 IV

FULLMAKT

för vägmästaren K. Eklind att vid sammanträde den 18 januari 1946 angående
torrläggning av mark tillhörande Nolby Nolgården m. fl. föra vägförvaltningens
talan.

Mariestad den 28 december 1945.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län



Nils G. Lenas.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Bil. I</u> <u>Beskrivnings- och värderingslängd.</u>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Torsö socken.</u>					
Nolby Lögden	4 ⁷		8/240		Gottfrid Andersson 1 äker, mylla på lva
Nolby Lögden	4 ⁶		1/8		Oskar R. Johansson 2 äker, mylla på lva
				3	" - " -
				3a	" - " -
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	" - " -
				7	" - " -
				7a	" - " -
				8	" - " -
					Summa
Nolby el. Tomten	5 ⁴		7/60		Birger Nilsson 9 äker, mylla på lva
				10	" - " -
				11	" - " -
					Summa
Nolby el. Tomten	5 ³		8/60		Gottfrid Andersson 12 äker, mylla på lva
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
					Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kolby Mellangm 3 ⁴ 3 ⁵			$\frac{3}{32} + \frac{3}{32}$		Rudolf Skamsson 18 åker, mylla på lea 19 " — " — 20 " — " — 21 " — " — Summa
Kolby Mellangm 3 ²			$\frac{1}{8}$		Anders o. Axel Johansson 22 åker, mylla på lea 23 " — " — Summa
Kolby Mellangm 3 ³ 3 ⁹			$\frac{3}{32}$		Tilleten Jansson 24 åker, mylla på lea 25 " — " — 26 " — " — 27 " — " — 28 " — " — 29 " — " — 30 " — " — 30 a " — " — 31 " — " — 32 " — " — 33 " — " — Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
133								0 240	0 31920		1200	1596 -		1200	1596 -	
119								0 #	0 28560		"	1428		1200 #	1428 -	
90								60 360	54 324		"	1080 -		1140 840	1026 -	
105								60 #	63 - 378		"	1260 -		1140 #	1197 -	
447									117 - 130680			5364 -			5247 -	
															405720	
21								440	9240		1100	231 -		660	13860	
20																
21								20	9240			231 -			13860	
37								0 400	0 148		1000	370 -		1000 600	370 -	
27								0 550	0 14850		"	270 -		1900 450	270 -	
49								600	294 -		1200	588 -		600	294 -	
20								0 480	0 96		"	240 -		1200 720	240 -	
45								40 540	18 243		"	540 -		1160 660	522 -	
46								40 #	1840 24840		"	552 -		1160 #	53360	
19								100 600	19 114		"	228 -		1100 600	209 -	
68								100 #	68 - 408		"	816 -		1100 #	748 -	
12								0 720	0 8640		"	144 -		1200 480	144 -	
57								280 780	15960 44460		"	684 -		920 420	52440	
148								720	106560		"	1776 -		480	71040	
528									164260 329650			6208 -			456540 291150	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kolby Kolg:n	2 ²		1/8		{ Arv. Hallan Carlsson { Hj. Gars. Johansson 34 åker, mylla på lera 35 " " " 36 " mylla på sand 37 " mylla på lera 38 " " " 39 " " " 40 " " " 41a " " " 41 " " " 42 " " " 43 " " " 44 " " " Summa
Kolby	1 ¹		1/2		{ Torso pastorat { Arv. Karl Emanuelsson 45 åker, mylla på lera 46 " mylla på sand 47 " " " 48 " " " Summa
Kolby Mellangen	3 ¹⁴				Anders Jonsson 49 åker, mylla på lera

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32								500	160	-	1100	352	-	600	192	-
115								540	621	-	1200	1380	-	660	759	-
50								550	275	-	1000	500	-	450	225	-
45								160	72	-				1040	468	-
								660	297	-	1200	540	-	540	243	-
05								300	15	-	600	30	-	300	15	-
08								90	720		"	48	-	600	48	-
								0	0					510	4080	
10								0	0					600	60	-
02								450	90		"	60	-	450	51	-
35								390	90		600	12	-	600	12	-
														150	12	-
52								270	13650		1100	385	-	710	385	-
								0	0					1100	572	-
30								200	14040		"	572	-	830	43160	
								0	0					1000	300	-
07								180	60	-	1000	300	-	800	240	-
								0	0					600	42	-
									1260		600	42	-	420	2940	
391	✓								1143	-					3078	-
									174270			4221	-		247830	
60								70	42	-	1100	660	-	1030	618	-
07								200	0		1000	70	-	1000	70	-
								0	14	-				800	56	-
30								0	60	-	"	300	-	1000	300	-
								0	0					4	240	-
23								700	0		"	230	-	1000	230	-
									161	-				300	69	-
120	✓								42	-					1218	-
									277	-		1260	-		983	-
08								660	5280	1200	96	-	540	4320		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nolby Nölg:n	2 ⁵		1/8		Oskar Johansson 50 äker, mylla på sand
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Samfälligheten A-B.</u>					
<u>Forsö socken.</u>					
Nolby Fors:n	4 ⁷		8/240	1	Gottfrid Andersson
" "	4 ⁶		1/8	2-8	Oskar R. Johansson
<u>Summa</u>					
<u>Samfälligheten B-J.</u>					
Nolby d. Tomten	5 ⁴		7/60	9-11	Birger Nilsson
" " "	5 ³		8/60	12-17	Gottfrid Andersson
" Mellangen	3 ⁴ , 3 ⁵		3/32 + 3/32	18-21	Rudolf Adenstam
" "	3 ²		1/8	22, 23	Anders o. Axel Johansson
" "	3 ³ , 3 ⁹		3/32	24-33	Pietari Jansson
" Nölg:n	2 ²		1/8	34-44	Mr. Halden Carlsson Hj. Gust. Johansson
Nolby	1 ¹		1/2	45-48	Forsö pastorat Mr. Karl Emanuelsson
" Mellangen	3 ¹⁴			49	Anders Jansson
" Nölg:n	2 ⁵		1/8	50	Oskar Johansson
<u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15								150	22 50		600	90 -		450	67 50	
						07			-			-				
193						12		636	-		2316	-		1680	-	
193						19		636	-		2316	-		1680	-	
119						02		0			1428	-		1428	-	
193						09		485	30		1116	-		630	70	
447								117	-		5364	-		5247	-	
21						20		92	40		231	-		138	60	
528								1642	60		6208	-		4565	40	
391								1143	-		4221	-		3078	-	
120								42	-		1260	-		1218	-	
08								52	80		96	-		4320		
15								22	50		90	-		67	50	
1742						31		3597	60		20014	-		16416	40	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmansal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Slutsammandrag.</u>					
Samfälligheten A-B 1-8					
" B-J 9-50					
<u>Slutsumma</u>					

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lant-

bruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma

utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman,

vilken ej är entreprenör,

att där risk för slamning eller igenväxning av /1/ rörledning före-

finnes, rörskarvarna snarast täckas med matjord eller om så är
erforderligt grus, sågspån o.d.,


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - B triangel i sten å höjden + 3,47 belägen
vid södra sidan av vägen nedströms brunn 0 + 73.

För samfälligheten B - I triangel i sten å höjden + 9,43 belägen
i västra kanten av kullen c:a 20 m. norr skärningen av vägen till
Östersundet och diket.

Nolby den 18 jan. 1946.

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadsförslag.

Bil. H.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - B .</u>								
		<u>Rördiket A - B .</u>								
0		Kringmurning av rörutlopp enl. ritning st	1	50:-	50	--	✓			
0-2+20	220	12" rör med frakt m	220	4:-	880	--	✓			
0-0+73 1+4-2+20	189	Grävning, läggning och återfyllning "	189	1:35	255	15	✓			
0+73-1+4	31	- " - "	31	1:80	55	80	✓			
0+73, 2+20		Brunn typ A; d=0,80 m st	2	100:-	200	--	✓			
0+22-0+25 } 0+69-0+72 }		Extra för genomgrävning av väg st	2	5:-	10	--	✓	1450	95	✓
		Arbetsledning och oförut- sett c:a 20 %						149	05	✓
		<u>Samfälligheten A - B summa kronor</u>							1600	--
		<u>Samfälligheten B - I .</u>								
		<u>Rördiket B - C - D - E - F - G - H - I .</u>								
2+20-2+24		12" rörledning								
4+70-4+79		12" "								
2+24, 4+79		Brunn typ A; d=0,8 m.								
		Bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län								
2+24-6+72	401	12" rör med frakt m	401	4:--	1604	--	✓			
2+24-4+10	148	Grävning, läggning och återfyllning "	148	1:80	266	40	✓			
4+10-5+33	114	- " - "	114	1:40	159	60	✓			
5+33-5+81	48	- " - "	48	2:10	100	80	✓			
5+81-6+72	91	- " - "	91	1:60	145	60	✓			
6+72-7	28	10" rör med frakt "	28	3:20	89	60	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	28	1:80	50	40	✓			
7-7+75	75	9" rör med frakt "	75	2:70	202	50	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	75	1:45	108	75	✓			
7+75-11+5	330	8" rör med frakt "	330	2:25	742	50	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	330	1:10	363	--	✓			
		Överföres			3833	15	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			3833	15	✓			
11+5-13+80	231	6" rör med frakt m	275	1:50	412	50	✓			
11+5-11+50	45	Grävning, läggning och återfyllning "	45	1:30	58	50	✓			
11+50-12	50	- " - "	50	0:95	47	50	✓			
12-13	56	- " - "	56	1:35	75	60	✓			
13-13+23	23	- " - "	23	1:35	31	05	✓			
13+23-13+80	57	- " - "	57	1:30	74	10	✓			
3+79,4+47, } 5+90,6+72 }		Brunn typ A; d=0,8 m st	4	105:-	420	--	✓			
7		" " B; d=0,6 " "	1	25:-	25	--	✓			
7+75		" " A; d=0,52 m "	1	50:-	50	--	✓			
8+96,9+50, } 11+1,11+5,12, } 13+23,13+80 }		" " A; d=0,45 m "	7	35:-	245	--	✓			
10+53		" " B; d=0,45 m "	1	18:-	18	--	✓			
8+34-8+38 } 11+1-11+5 }		Extra för genomgrävning av väg st	2	5:-	10	--	✓	5300	40	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %						1059	60	6360 ✓--
		<u>Rördiket C - C .</u>								
40-41	100	4" rör med frakt m	100	0:80	80	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	0:70	70	--	✓			
41-41+99	99	3" rör med frakt "	99	0:50	49	50	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	99	0:65	64	35	✓			
41+99		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	30:--	30	--	✓			
41+96-41+99		Extra för genomgrävning av väg st	1	3:-	3	--	✓	296	85	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %						63	15	360 ✓--
		<u>Rördiket C - C .</u>								
45-45+50	50	4" rör med frakt m	50	0:80	40	--	✓			
		Grävn., lägn.o.återf. "	50	0:70	35	--	✓			
45+50-46+17	67	3" rör med frakt "	67	0:50	33	50	✓			
		Grävn., lägn.o.återf. "	67	0:65	43	55	✓			
46+17-46+58	41	2" rör med frakt "	41	0:30	12	30	✓			
		Grävn., lägn.o.återf. "	41	0:80	32	80	✓			
		Överföres			197	15	✓		6720	✓--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							8790	--
		I Rördiket F - F.								
25-26+3	103	4" rör med frakt m	103	0:80	82	40	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	103	1:05	108	15	✓			
25+99-26+3		Extra för genomgrävning av väg st	1	3:--	3	--	✓			
26+3		Brunn typ A; d=0,37 m "	1	30:--	30	--	✓	223	55	✓
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %						46	45	✓
									270	--
		I Rördiket G - G.								
20-20+96	96	4" rör med frakt m	96	0:80	76	80	✓			
		Grävn., lägn.o.återf. "	96	0:70	67	20	✓			
20+96		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	30:--	30	--	✓	174	--	✓
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %						36	--	✓
									210	--
		I Rördiket H - H.								
15-16	100	5" rör med frakt m	100	1:10	110	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	0:80	80	--	✓			
16-17+2	102	3" rör med frakt "	102	0:50	51	--	✓			
16-16+50	50	Grävn., lägn.o.återf. "	50	0:65	32	50	✓			
16+50- -17+2	52	- " - "	52	1:--	52	--	✓			
16		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	35:--	35	--	✓			
16+60,17+2		" " A; d=0,37 m "	2	30:--	60	--	✓			
16+57- -16+60		Extra för genomgrävning av väg st	1	3:--	3	--	✓	423	50	✓
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %						86	50	✓
									510	--
		Samfälligheten B - I summa kronor							9780	--
Nolby den 18 jan. 1946.										
I tjänsten:										
<i>Sven Hallin</i>										
/Sven Hallin/										
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.										

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lammändrag.</u> <u>Torsö socken.</u> <u>Lampfälligheten A-B.</u>				
1/8	4 ⁶		Kolby Jögm. Oskar R. Johansson		2-8	636:-	2316:-
			<u>Lampfälligheten B-J.</u>				
7/60	5 ⁴		Kolby d. Tomten, Birger Nilsson	1	9-11	0	1428:-
8/60	5 ³		" " " Märtha Olsson	-	12-17	485:30	1116:-
3/32-3/32	3 ⁴ 3 ⁵		" Alleng. Rudolf Adamsson	1	18-21	117:-	5364:-
1/8	3 ²		" " Anders O. Axel Johansson	-	22, 23	92:40	231:-
3/32	3 ³ 3 ⁹		" " Gitten Jansson	1	24-33	1642:60	6208:-
1/8	2 ²		" Kolgm. { Mr. Haldan Carlsson				
			{ Hj. Gust. Johansson	1	34-44	1143:-	4221:-
1/2	1 ¹		Kolby, { Torsö pastorat.				
			{ Mr. Karl Emanuelsson	-	45-48	42:-	1260:-
3/4			" Allengm. Anders Jansson	-	49	52:80	96:-
1/8	2 ⁵		" Kolgm. Oskar Johansson	1	50	22:50	90:-
			<u>Summa</u>			3597:60	20014:-

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Nolby Nolgården
m.fl. hemman i Torsö socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igen-
läggning med rör av ett i sydvästlig huvudriktning flytande av-
loppsdikey med sidogrenar genom och från vattenskadade marker,
belägna omkring 2 km. norr Torsö kyrka inom sektion n:r 1 av
nederbördsområde n:r 108, 1 och för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten fram-
går av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet ut-
märktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå
linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena
vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vatten-
skadade markerna avfattas å nivåkarta. Å denna karta äro de
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla
röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F -
- G - H - I för huvudavloppet samt C - C^I, C - C^{II}, D - D^I,
E - E^I, F - F^I, G - G^I och H - H^I för sidodiken härtill.

Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och äng och 1,0 liter pr sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträkande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syhemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Därvid har först markens nuvarande värde pr har uträknats med hänsyn till försumpningsgraden och

detta värde för varje ägofigur utsatts i kolumn 11. Där jämväl brukningsbåtnad ansetts uppkomma, har sedan denna båtnad uppskattats separat och frändragits det förut erhållna hektarvärdet, som överstrukits, varefter det sålunda erhållna hektarvärdet ditskrivits ovanför.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B" och "B - I". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så till vida, att huvudavloppet korsar vägen Nolby - Torsö kyrka vid 2+20 och Nolby - Färgläget

vid 4+70. Båda trummorna äro för grunda för torrläggning av ovanför liggande mark till 1,2 meters djup. Då de tillkommit efter år 1880 och då marken i fråga jämväl vid tillkomsten var åker, skall det åligga vägförvaltningen att bekosta ifrågavarande rörlednings framdragande genom de båda vägarna. På grund av *yrkandet till styrelsen kallat § 8 skall företaget*
~~egot åtagande skall vägförvaltningen jämväl~~ ombestyras arbetets utförande i enlighet med det upprättade förslaget och med iakttagande av de föreskrifter vederbörande vägdirektör lämnar.

Skador, som till äfventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värde ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten A - B understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten B - I skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 24 kronor 62 öre, ^X vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kost-

nadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga


kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av
år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
kända av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Nolby dikningsföretag av år 1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nolby den 18 jan. 1946.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

David Fridberg

Gustaf Johansson

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 493/46-43.

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin,

S k a r a .


Ang. Nolby dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 7 februari rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag men skall, innan arbetena inom område för allmän väg påbörjas, representant för företaget eller vederbörande entreprenör sätta sig i förbindelse med vägförvaltningen eller vägmästaren i Ullervads vägmästareområde och därvid meddela & förvaltningen beräknade kostnader för genomloppen ävensom för att erhålla för arbetet erforderliga avstängningsanordningar, vägmärken o.d. jämte vissa närmare direktiv rörande arbetets utförande.

Ena kopian återgår härjämte.

Mariestad den 18 februari 1946.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län



Nils G. Lenas

Arvodesräkning

14:23/46

DIARIE N: 6085

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1946

avseende nedan specificerade arbeten

för

Kolby Säkning -

företag av år 19

46 (Årskiftet: Oskar Johansson, Kolby Säkning, Torsö)

19			Kronor	öre
46				
Jan	17	Samfundets arb. räknung	359	89 ✓
		Arvode	85	41 ✓
		Lösen	445	30 ✓
		Summa kr.		
		Bevakt. emellan med Säkningen skall vara		
		in given till Kungl. Lantbruksstyrelsen inom 14		
		dagar från Säkningens meddelande.		

utbet. 446.
167.18

Flackin 167 = 18

Stator. 278 = 12

Tubet. 445 = 20

Skara den 20. 2. 1946

[Signature]

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Anm. Inbetalning torde lämpligast verkställas medelst bilagda postgirokort. Postens kvitto godkännes från Säkningens meddelande. såsom eget.

För att Säkningens meddelande kr. 167.18

Förattning
manus för
godkännande

50.16

64.31

885

12.50

6.00

18.00

286

4.50

167.18

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Nolby dikningsföretag*
av år 1946
i *Torsö* socken av *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	Aug. 29	Kallelser och kungörelser, § 5,	14	0,50			7	-
1944	29. 5/10	Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
1945	25/5-26	a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	5.8	3,00	17	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.37 ha	54	0.24	12	96		
			19.85	0.78	15	50		
		äng och odlingsmark, medelareal ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ m						
		i åker o. d., raklinje	0.1	3.-	0	30		
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		övriga regalarblad					50	16
		Överföres					57	16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 16
1944	20/9-5/10	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	3.5	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14.4 punkter pr ha ha	19.85	0.50	9 93	
		avvägda punkter st	286	0.03	7 58	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	2.4	2,00	4 80	
		i annan mark "		5,00		64 31 ✓
1945	Sept.	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.37 ha, st	54	0.05	2 70	
		ha	14.85	0.10	1 99	4 69
"	"	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	54	0.04		2 16
		Markvärdering:				
1945	6/9	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	0.5	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			4 -	
		för övriga kilometer st	1.5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	166	0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	49	0,12	5 88	28 09
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
1944	30/9-9/10	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	1.2	3.-	3 60	
		2) befintligt avlopp eller vall "	1.5	3.50	5 25	8 85 ✓
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st				
		"				
1944	20/9-8/10	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	50	0.25	12 50	
		"				12 50 ✓
		"				6 - ✓
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	2	3,00		
"	"	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km ²		0,02		
		dagar	1.5	12,00		18 - ✓
		Dimensionsberäkning, § 24				
1945	Sept.	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
1945	Sept.	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm st	8	6,00	48 -	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	58 -
"	"	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	63	0,03	1 89	2 89
"	"	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				267 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				267 65
1945 rept.		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1.0	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.5	4,00	6 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 38	19 88
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
1944		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	2 76	0,01		2 86 ✓
"		Översiktskarta, § 41				4 50 ✓
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1945 rept.		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 -
"		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
1945 6/9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 -
1946 18/1		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. skuldsätt. väg	1	12,00		12 -
" jan.				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
1945 rept.		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	0.5	12,00	6 -	
"		utlopp för täckt ledning	0.5	12,00	6 -	
		slamficka		12,00		12 -
		Lösen för:				
1946		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				359 89 ✓
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.27 ha, ägofigurer st	54 0.07		3 78	
		ha	19.85 0.14		2 78	
		Överföres			13 56	

1	2	3	4	5	6	7
1946		Överfört			13 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	296	0,02	5 72	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	63	0,05	3 15	24 18
"		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	1.0	5.-	5 -	
		ändring av befintligt avlopp	1.5	6.-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2	3,00	6 -	
					32 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			8 12	24 38
"		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1	12,00		12 -
"		Avskrift av synehandlingarna, § 57	37	0,55		20 35
"		Översiktskarta i d.o, § 41				4 50
		Summa kronor				85 41 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 75	6 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			25 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	depr. 7.5	10.-	75 -	
						100 60
		Summa kronor				107 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				359 89 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				85 41 ✓
		Övriga förrättningskostnader				107 35
		Summa kronor				552 65

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo häradsrätt.

Molloy

den 17 jan. 1946

Stenroos

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19