



Akt nr:
R-E1a-1291

AU\$R-E1a-1291

2 ex
Förskott: inbegrip av lån.
kontrakt avsnat den 26/10-1946 274/50

FÖRETAG: Postgården.

R 2*1291

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.680[✓]

» en första rensning » - kr. 2.680[✓]

Lån till företagets utförande kr. 5.360^{x)}

674

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MAJ 1950

DIARIE Nr 810

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 mars 1950[✓]

till

Postgårdens dikningsföretag av år 1945 i Timmersdala socken,

SKARABORGS LÄN[✓]

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusensexhundraåttio
(2.680) kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

en första rensning av avloppen

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusentrehundrasextio

(5.360)^{x)}

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ordföranden styrelse förloendeman samtliga intressenter ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget

till den 1 september 1950; 1951; (v. l. 10:62 1/9 50)
Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 13 juni 1950.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSAVDELNING
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sickengården den *17/5* 19*70*
Oskar Gustavson

Att

*Lantbr. Esker Gustavsson Portgårdar
Timmerdala*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Claesson

Emta Claesson

Adress

Sixtensg. Timmerdala

Adress

Sixtensgårdar Timmerdala

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 september 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lööfgren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
190

DIARIE NR 5582
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 2-1291

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kontoret



674/50 komb.
Handlingar angående
Postgårdens dikningsföretag av år 1945
i Timmersdala socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Lantbrukst. Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Sixtensgården, Bäckedalen och Postgården i Timmersdala socken av Skaraborgs län.

Den 21 december 1945.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Oskar Gustavsson, Sixtensgården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

August Lundkvist, Susen, Låstad, och
Einar Marberg, Stommen, Timmersdala,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Sigfrid Moberg, Postgården,
Oskar Gustavsson, Sixtensgården,

såsom övriga sakägare:

Fru Tea Persson, Dalvik, Timmersdala,
Vägmästare G. Petersson, Götene, såsom ombud för Vägförvaltningen
i Skaraborgs län, enl. fullm. /Bil. 5/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

2
§ 4.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 5.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 6.



Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Sigfrid Moberg, Postgården, Timmersdala.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Timmersdala den 21 december 1945.


e.o. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

E. D. 15-49 3 12/4 6.7.
1944

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skara län* län.

Undertecknad *e* få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför

rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Bärsteden och Postgården 1/2 1/5 Timmeren Dale socken*
av *Skaraborgs* " *2 1/2* län? *1/5 mtl 15*
1/5 mtl 27

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Timmeren Dale

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Sigfrid Moberg

adress

Timmeren Dale

pr

Telefon:

Timmeren Dale den *2 1/3* 19*44*

Sigfrid Moberg

Sietensgården 1/2 25

H. Oskar Gustavsson

Postgården 5/32 12

Sietensgården

Gag för vördsamt förslå, att i fråga varande förordnande utföras för extra lantbruksingenjör Ernst Öfverhagen, Skara.

Skara den 27 mars 1944

Staten lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

All vatten från abotjonsområdet ligger
till nämnda marker. Porlgården, Bäckedalen,
o' sex berggårdar.

DIARIE Nr 7181
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MRS. 1944

R e s o l u t i o n.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade
med remisshandlingens återställande till länsstyrelsen in-
komma med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 29 mars 1944.

På tjänstens vägnar:


J. Sunnerholm

3972

5



ED 15-49
19 44



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 29 mars 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av statens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnad ansökning om syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Bäckedalen och Postgården i Timmersdala socken.

./.
Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 12 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE.

extra Lantbruksingenjören E. Öfverholm,
Distriktslantmätaren
Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande syneförrättning; och inf. rväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26/4 1944.

På länsstyrelsens vägnar

Skaraborgs län

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Oskar Gustavsson, Sixtensgården, Timmersdala, fredagen den 21 december 1945 klockan 9.30, för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Sixtensgården m,fl. hemman i Timmersdala socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 7 december 1945 till:

Skiftesgodemannen August Lundkvist, Susen, Låstad,


Skiftesgodemannen Einar Marberg, Stommen, Timmersdala,

Oskar Gustavsson, Sixtensgården, "

Sigfrid Moberg, Postgården, "

Fru Tea Persson, "

Skara den 7 december 1945.


e.o. lantbruksingenjör

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Ang. Postgårdens dikningsföretag av år 1945.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Timmersdala Sixtensgården, Bäckedalen och Postgården i Timmersdala socken beröres allmänna vägen Dalboren - Sotareleden samt allmänna vägen från nyssnämnda väg till Timmersdala samhälle.

Utdrag av arbetsplanen närslutes.

För cirka 75 år sedan grävdes vid A den befintliga avloppsbrunnen i grusåsen. Vägen gick då norr om A. År 1923 rätades vägen och i samband därmed anlades den befintliga trumman söder om A. Trumman ligger för grunt för att tillåta torrläggning av det nu ifrågavarande torrlägningsområdet. Den föreslagna 15" betongrörsledningen under vägen bör anläggas och bekostas av Vägförvaltningen. Arbetet bör utföras snarast möjligt. Vattensamlingsområde: 63 hektar.

På sträckan C-D föreslås under allmänna vägen en 10" betongrörsledning. Vattensamlingsområde: 24 hektar. För närvarande avvattnas de ovanför vägen belägna markerna genom en för grunt ligande trumma cirka 80 meter sydsydväst om den föreslagna korsningen mellan rörledningen och vägen. Rörledningen genom vägen och en dagvattenbrunn $d = 0.60$ m/ nedströms vägen bör bekostas av Vägförvaltningen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 16 juli 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 1744/45-43.

Till

Statens e.o. Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.Ang. Postgårdens dikningsföretag av år 1945.

Med anledning av Eder skrivelse den 16 juli 1945 rörande rubricerade dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela.

Då den nuvarande trumman utförts i samband med vägomläggning kommer vägförvaltningen att lägga om densamma till av Eder föreslaget djup. Med hänsyn till den stora bankhöjden kan dock icke vanliga vägrör komma till användning, då dessa icke få användas när bankhöjden överstiger 2,5 meter. Särskilt förstärkta rör måste användas och dessa äro jämförelsevis svåra att anskaffa. Arbetet kan därför icke utföras omedelbart. Vägförvaltningen förutsätter att brunnen är utförd på sådant sätt att arbete kan ske inom densamma.

Vägförvaltningen kommer även att utföra en 12" betongrörledning, vägrör, å sträckan C - D, eftersom lantbruksrör icke användes i vägar men ifrågasättes, huruvida skyldighet föreligger för vägförvaltningen att bekosta brunn nedströms om vägen. Nuvarande avlopp torde nämligen vara fullt tillräckligt för dränering av vägkroppen.

Sakägarna torde beträffande arbetets utförande vända sig till vägmästaren i Götene vägmästareområde.

Mariestad den 25 juli 1945.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län



Nils G. Lenas.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. Postgårdens dikningsföretag av år 1945.

Åberopande Vägförvaltningens skrivelse (Dnr 1744/45-43) rörande rubricerade företag får jag meddela, att den på sträckan C - D nedströms allmänna vägen föreslagna dagvattenbrunnen kommer att bekostas av dikningsföretaget.

Syneförrättningen kommer att avslutas vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Gustavsson, Sixtensgården, Timmersdala, fredagen den 21 december 1945, klockan 930.

Östersund den 5 december 1945.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

t.f. lantbruksingenjör i Jämtlands län.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 3225/45-43.

F u l l m a k t

för Vägmästaren G. Petersson, Götene, att vid avslutningssammanträde för syneförrättning avseende Postgårdens dikningsföretag den 21 december 1945 föra vägförvaltningens talan.

Mariestad den 7 december 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län



Nils G. Lenas.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	15		<u>Fimmersdala socken</u> Bäckedalen eller Postgården	<u>Sigfrid Moberg</u> åker, mylla på lea " " " " " " " " " " " " " " " , djord på lea " " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$\frac{1}{8}$	27		Bäckedalen	<u>Sigfrid Moberg</u> åker, djord på lea " , mylla på lea " " " " " " <u>Summa</u>	11 12 13 14 15
$\frac{1}{8}$	16		Bäckedalen eller Postgården	<u>Tea Tea Persson</u> åker, mylla på lea " " " " <u>Summa</u>	16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
205.	2 ¹³		Fimmersdala Sextensgården	<u>Fru Tea Persson</u> åker, dyjord på lea " " " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	19 20 21 22 23 24 25 26
1/8	24		Fimmersdala Sextensgården	<u>Oskar Gustavsson</u> åker, mylla på lea " " " " " " " " " " " " " " " dyjord på lea " " " " " " " " " mylla på lea " " " " <u>Summa</u>	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
100	44							400	176	-	1200	528	-	800	352	-
100	48							400	192	-	"	576	-	800	384	-
100	48							400	192	-	"	576	-	800	384	-
100	49							400	196	-	"	588	-	800	392	-
100	47							400	188	-	"	564	-	800	376	-
100	49							400	196	-	"	588	-	800	392	-
100	42							400	168	-	"	504	-	800	336	-
100	42							400	168	-	"	504	-	800	336	-
	369	✓							1.476	-		4.428	-		2.952	-
60	49							840	411	60	1400	686	-	560	274	40
50	21							930	195	30	"	294	-	470	98	70
60	21							840	176	40	"	294	-	560	117	60
60	21							840	176	40	"	294	-	560	117	60
55	22							890	195	80	"	308	-	510	112	20
60	24							840	201	60	"	336	-	560	134	40
53	75							870	652	50	1300	975	-	430	322	50
90	16							480	76	80	1200	192	-	720	115	20
95	10							440	44	-	"	120	-	760	76	-
80	20							560	112	-	"	240	-	640	128	-
65	20							680	136	-	"	240	-	520	104	-
70	19							700	133	-	1300	247	-	600	114	-
85	23							570	131	10	"	299	-	730	167	90
70	37							700	259	-	"	481	-	600	222	-
45	16							980	156	80	1400	224	-	420	67	20
	394	✓							3.058	30		5.230	-		2.171	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		äker has	Allmän väg		42
			<u>Sammandrag</u>		
1/8	15	7.5	Bäckedalen eller Postgården	Sigfrid Moberg	1-10
1/8	27	4	Bäckedalen	Deasamman	11-15
1/8	16	9	Bäckedalen eller Postgården	Fra Tea Persson	16-18
aos	2 ¹³	4	Fimmersdala		
			Sixtensgården	Deasamman	19-26
1/8	26	14	Fimmersdala Sixtensgården Allmän väg	Oskar Gustavsson	27-41
					42
				<u>Summa</u>	

35%

40%

25%

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 0 ⁺³⁰ 0	30	<u>Sträckan A-B.</u> En i grusåsen för cirka 75 år sedan av sten utförd avloppsbrunn med en inre diameter av cirka 2 meter rensas från slam ner till fast grusbotten. I den gamla brunnen bygges en brunn av betongrör /inre diameter = 1.00 meter/. Botten och lock av betong. Kring betongrörsbrunnen fylles grovt grus upp till 0.5 meter ovan den fasta grusbotten. Rörbrunnens nedre del /0.5 meter/ skall tjänstgöra såsom slamficka. Ovanför denna göres en mängd hål i betongen såsom utlopp för vattnet /minst 30 st hål med inre diameter = 30 mm/.							350 -	✓
+1 +12 0 - 0	11	15" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, dikesjordens återfyllning och vägbanans iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
+12 +30 0 - 0	18	15" betongrör m	18	6.25			112	50	✓	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	18	2.75			49	50	✓	
+30 0		Brunn, d=0.60 m	1				50	-	✓	562 -
		För arbetets tillsyn, semesterersättning samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %								83 -
										Summa: 645 -
40 - 40 ⁺²² 40	22	<u>Sträckan L-M.</u> Avloppsbrunn av betongrör /inre diameter = 1.00 meter/. Botten och lock av betong. Fyllning kring brunnen av grovt grus. Brunnens nedre del /0.5 meter/ skall tjänstgöra såsom slamficka. Ovanför denna göres en mängd hål i								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		betongen såsom utlopp för vattnet /minst 30 st hål med inre diameter = 30 mm/ 15" betongrör	m	22	6.25		230 -			
		Grävning, läggning och återfyllning	m	22	2.50		137 50			
+22 40		Brunn, d=0.60 m		1			55 -			
		Tillägges c:a 15 %					50 -		472 50	
									72 50	
							Summa:		545 -	
+30 +16 0 - 1	86	Sträckan B-L. 15" betongrör	m	86	6.25		537 50			
		Grävning, läggning och återfyllning	m	86	1.80		154 80		692 30	
		Tillägges c:a 15 %							102 70	
							Summa:		795 -	
+16 +38 1 - 4 +16 +80 1 - 2 +38 - 4	322	Sträckan L-C-D. 12" betongrör	m	164	4.25	697 -				
		10" "	"	151	3:-	453 -		1150 -		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	164	1.55	254 20				
+80 +38 2 - 3 +45 +38 3 - 4 +32 2 - 3		D:o	"	58	1.20	69 60				
		D:o	"	93	1.30	120 90		444 70		
		Rustbädd av 1½" x 8" bräder	m	132	0.75		99 -			
+80+38+45+38 2, 3, 3, 4 +38 +45 3 - 3		Brunn, d=0.60 m		4	50:-		200 -		1893 70	
	7	10" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, dikesjordens återfyllning och vägbanans iordningställan- de utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län.								
		Tillägges c:a 15 %							286 30	
							Summa :		2180 -	
+38 +70 4 - 5	132	Sträckan D-E. 9" betongrör	m	132	2.60		343 20			
		Grävning, läggning och								
		Överföres:					343 20			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+70 5		återfyllning m	132	1.20			158	40		
		Brunn, d=0.60 m	1				50	-	551	60
		Tillägges c:a 15 %							83	40
							Summa:		635	-
+28 10 - 12 +14 10 - 11 +28 - 12 +14 +60 11 - 11 +14 +28 11, 12 +60 20 - 21 +71 20 - 20 +60 - 21 +71 +98 20 - 20 +60 - 21 +70 +60 20, 21	228	<u>Sträckan B-F-G.</u>								
		12" betongrör m	114	4.25	484	50				
		10" " "	114	3:-	342	-	826	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	114	1.85	210	90				
		D:o "	114	1.30	148	20	359	10		
		Rustbädd av 1½" x 8" bräder m	46	0.75			34	50		
		Brunn, d=0.60 m	2	50:-			100	-	1320	10
		Tillägges c:a 15 %							199	90
							Summa:		1520	-
30 - 31 31	100	<u>Sträckan F-H.</u>								
		8" tegelrör m	71	2.45	173	95				
		5" " "	89	1.25	111	25	285	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	71	1.10	78	10				
		D:o "	27	0.90	24	30				
		D:o "	62	0.75	46	50	148	90		
		Brunn, d=0.45 m	2	40:-			80	-	514	10
		Tillägges c:a 15 %							75	90
							Summa:		590	-
		<u>Sträckan C-J.</u>								
		4" tegelrör m	100	0.90			90	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.80			80	-		
		Rustbädd av 1" x 6" bräder								
		och 1" x 1" läkt	100	0.75			75	-		
		Brunn, d=0.45 m	1				40	-	285	-
		Tillägges c:a 15 %							45	-
							Summa:		330	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
50 - 51 ⁺¹⁹	119	<u>Sträckan D-K.</u>								
50 - 50 ⁺⁵⁸		8" tegelrör	m	58	2.45	142 10 [✓]				
- 51 ⁺¹⁹		5" "	"	61	1.25	<u>76 25</u> [✓]	218	35 [✓]		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	58	0.90	52 20 [✓]				
		D:o	"	61	0.80	<u>48 80</u> [✓]	101	- [✓]		
+58 +19 50, 51		Brunn, d=0.45 m		2	40:-		80	- [✓]	399	35 [✓]
		Tillägges c:a 15%							60	65 [✓]
									<u>460</u>	- [✓]
							Summa:		460	- [✓]
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	30	Sträckan A-B							645	- [✓]
	22	" L-M							545	- [✓]
	86	" B-L							795	- [✓]
	322	" L-C-D							2180	- [✓]
	132	" D-E							635	- [✓]
	228	" B-F-G							1520	- [✓]
	160	" F-H							590	- [✓]
	100	" C-J							330	- [✓]
	<u>119</u>	" D-K							<u>460</u>	- [✓]
Summa:	1199 meter						Summa:		7700	- [✓]

Timmersdala den 21 december 1945.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror som angivas i grävningstabeller, som kommer att upprättas i samband med företags utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att betongrören till företags rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning skall läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företags brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritning,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättningsens jämförelseplan har bestämts medelst följande fix-
punkter:

Fixp. = + 7.00, ring i jordfast sten 18 meter höger 0+51

Fixp. = + 8.91, ring i jordfast sten 46 meter höger 3+20

Timmersdala den 21 december 1945.



e.o. lantbruksingenjör.


Bilaga D

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägorigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Timmersdala socken</u>				
1/8	1 ⁵	läu	Bäckedalen eller Postgården				
			Pigfild Moberg	sök	1-10		
1/8	2 ⁷	läu	Bäckedalen				
			Pigfild Moberg	sök	11-15		
1/8	1 ⁶	läu	Bäckedalen eller Postgården				
			Fru Tea Persson		16-18		
			Timmersdala Pietsenogården				
ans	2 ¹³	läu	Fru Tea Persson		19-26		
1/8	3 ⁶	läu	Oskar Gustavsson	sök	27-41		
						<u>Summa:</u>	

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
mark, tillhörande Timmersdala Sixtens-
gården samt Bäckedalen och Postgården i
Timmersdala socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 26 april 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits. Intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 0.3 - 1.0 km nordväst om Timmersdala kyrka inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

För cirka 75 år sedan grävdes i grusåsen vid A /se plankartan/ en brunn, vars väggar stensattes. Denna brunn har jämte några smärre gropar i grusåsen på ett någorlunda tillfredställande sätt tjänstgjort såsom avlopp från vattensamlingsområdet, ända tills för några år sedan brunnen tätnat på grund av slamavlagringar. Under sommaren 1945 har den gamla brunnen slamrensats. Dessutom hava de i diknings-

från
2
förslaget ingående avloppsbrunnarna vid A och M byggts samt ledningarna A - B och L - M lagts. Avloppsbrunnarna hava visat sig kunna

avbörda de vattenmängder, som svara motavrinningen från vattensamlingsområdet ifråga. Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga därjämte avser uppgrävning för och läggning av rörledningarna B - L - C - D - E, B - F - G, F - H, C - I och D - K, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen,

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:

4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättingens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt B+L	63.3	hektar,	vid punkt	2+80	28.8	hektar
F	26.0	"		3+45	23.3	"
G	19.3	"		D	21.0	"
20+71	6.4	"		E	10.6	"
H	2.4	"		I	1.0	"
C	32.5	"		K	6.2	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Enär syneförrättningen berör allmän väg, har Vägförvaltningens yttrande inhämtats /Bil. 4a, b och c/ Vägförvaltningen har under sommaren 1945 anlagt den på sträckan A - B föreslagna 15" betongrörsledningen under vägen. Den på sträckan C - D föreslagna 10" betongrörsledningen under allmänna vägen skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Vägmästaren i Götene vägmästareområde skall i god tid underrättas om när arbetet ifråga skall utföras.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7.700:- kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså förde-

las på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören skall kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör,

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägg-
 ningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regel-
 bundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkal-
 lar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som
 gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
 som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifter-
 na i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:
 att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,
 att själv och genom tillkallande av ~~sak~~kunnig person övervaka att
 arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda för-
 slaget,
 att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
 att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa
 för delägarna,
 att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina
 namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt
 senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sam-
 manträde för gemensamma angelägenheter dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Postgårdens dikningsföretag av år 1945!"


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Timmersdala den 21 december 1945.


e.o. lantbruksingenjör.


August Lundqvist.


Björn Olsson.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Postgardens liknings-

företag av år 1945

Simulans data

socken av

Shanborg

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	7/12	Kallelser och kungörelser, § 5,	st	5	0,50		2	50
1944	17-18/10	Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	1.8	3,00	5	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ha	st	41	0.24	9	84	
			ha	12.63	0.78	9	85	
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0.54 ha	st	1	0.20	-	20	
			ha	0.54	0.30	-	16	
		> 15, c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad	st					29 45
		Överföres						31 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 95
		Avvägning.				
1944	16-17 okt.	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha	12.63	0.50	6 31	
		avvägda punkter	113	0.03	3 39	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.6	2,00	3 20	
		i annan mark		5,00		30 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.32 ha, ...	42	0.05	2 10	
			13.17	0.10	1 31	3 41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	42	0,04		1 68
		Markvärdering:				
1945	20 april	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.2	1,50	- 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	41	0,12	4 92	18 14
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.876	3:-	2 63	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.323	3.50	1 13	3 76
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
						
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			X -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1944	18 okt.	dagar	1/3	12,00	4 -	4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	0.379	6,00	2 27	
		2) " " över 20 "	0.820	10,00	8 20	10 47
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	30	0,03	- 90	1 90
1945	18/12	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				114 21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 21
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min av.		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 70	11 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	113	0,01		1 13
1945	april	Översiktskarta, § 41				4 58
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1945	18/12	Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50 5
1945	18/12	Utlåtande, § 45	6	3,00		18 - 5
"	21/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 - 5
1945	17/5, 7/6	Särskild utredning, § 46, mom. 2 rörande allm. väg	1 1/4	12,00	15 -	5
		ang. avloppsbrunn	1 1/4	12,00	15 -	
1945	8/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		30 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	3 -	3 - 5
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				3 -
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				201 12
		1) 1:sta regalarke			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.32 ha, ägofigurer st	42	0.07	2 94	
		ha	13.17	0.14	1 84	
		Överföres			11 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st 113	0,02		2 26	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm 30	0,05		1 50	17 29
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,876	5:-	4 38	
		ändring av befintligt avlopp "	0,323	6:-	1 94	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					6 32	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1 58	4 74
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	12,00		3 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka "	12,00			3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid 26	0,55			14 30
1915	april	Översiktskarta i d:o, § 41				4 58
		Summa kronor				43 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 50	4 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			27 50	
						47 50
		Summa kronor				52 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				201 12
		Lösen för kopior och avskrifter				43 91
		Övriga förrättningskostnader				52 -
		Summa kronor				297 03

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

vederbörande

häradsrätt.

Vimmerstads den 21 december 1915

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan / Svensk Författningssamling nr 353 år 1945/ för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Postgårdens dikningsföretag av år 1945 i Timmersdala socken, Skaraborgs län


1945, 21/12	Arvode för syneförrättning enligt synehandlingarna bifogad arvodesräkning	249:53 ✓
14/8	Rörprovning jämte bevis 1/4 dag à 20:-	5:--
	Kronor	254:53 ✓

Anmärkningar: Statsverket tillkommande belopp 103:33 ✓
Lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara 151:20 ✓

Ett exemplar av denna räkning har den 21/12 1945 ~~xxenligt mottagningen~~
~~xxenligt mottagningen~~ överlämnats till lantbrukaren Sigfrid Moberg, Postgården, Timmersdala

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Skara den 21/12 1945.


Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:


Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Utbet. 3.46
151:20

Granskad den

av



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Portgårdens Liknings-

företag av år 1945
i Timmersdals

socken av

Skaraborg

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	7/12	Kallelser och kungörelser, § 5,	st	5	0,50		2	50
1944	17-18/10	Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	1.8	3,00	5	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ha	st	41	0.24	9	84	
			ha	12.63	0.78	9	85	
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0.54 ha	st	1	0.20	-	20	
			ha	0.54	0.30	-	16	
		> 15, c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		blad						
		övriga regalarmark	st					29 45
		blad						
		Överföres						31 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 95
		Avvägning.				
1944 16-17 okt		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha	12.63	0.50	6 31	
		avvägda punkter	113	0.03	3 39	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.6	2,00	3 20	
		i annan mark		5,00		30 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.32 ha,	42	0.05	2 10	
		ha	13.17	0.10	1 31	3 41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	42	0,04		1 68
		Markvärdering:				
1945 20 april		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.2	1,50	- 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	41	0,12	4 92	18 14
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.876	3:-	2 63	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.323	3.50	1 13	3 76
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			X -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1944 18 okt		dagar	1/3	12,00	4 -	4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	0.379	6,00	2 27	
		2) " " över 20 "	0.820	10,00	8 20	10 47
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	30	0,03	- 90	1 90
1945 18/2		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				114 21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 21
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. avl. "		4,00	7 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 70	11 70 0
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	113	0,01		1 13 0
1945 april		Översiktskarta, § 41				4 58 0
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1945 18/12		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50 5
1945 18/12		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 - 5
" 21/12		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 - 5
1945 17/5, 7/6		Särskild utredning, § 46, mom. 2 rörande allm. väg "	1 1/4	12,00	15 -	5 0
		ang. avloppsbrunn "	1 1/4	12,00	15 -	5 0
						30 -
1945 8/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 - 5
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
						3 - 0
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				201 12 ✓
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.32 ha, ägofigurer st	42	0.07	2 94	
		ha	13.17	0.14	1 84	
		Överföres			11 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	113	0,02	2 26
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	30	0,05	1 50	17 29
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.876	5:-	4 38
		ändring av befintligt avlopp	"	0.323	6:-	1 94
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
						6 32
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				1 58
						4 74
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	3 -
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"		12,00	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	26	0,55	14 30
1945	april	Översiktskarta i d:o, § 41				4 58
		Summa kronor				43 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upplistring av ritningar				3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				27 50
						47 50
		Sammandrag.				
		Summa kronor				52 -
		Förrättningsmannens arvode				249 53
		Lösen för kopior och avskrifter				201 12
		Övriga förrättningskostnader				43 91
						52 -
		Summa kronor				297 03

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vedulörande häradsrätt.

Timmersdala den 21 december 1945

Ernst Överholm
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:


Bostyrken i Gästanter

Typritningar


Skala 1:50



Brunn med intag Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varigen ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



274/50

till dnr 5541/47 komb.

Ernst Öfverholm

Ernst

B E V I S

DIARIE Nr 8933

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

FÖREDRAGET 24 MRS 1947

DEN 15 SEP. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Över verkställd avsyning av "Postgårdens dikningsföretag av år 1945" i Timmersdala socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Sigfrid Moberg, Postgården, Timmersdala.

ber 4/50

Betänkande angående statsunderstöd avgivet den 20 december 1946 av Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

2.680

Beräknat bidrag från statens avdikningsanslag: 4.020 kronor

5.360

Beräknat lån från statens avdikningslånefond: 4.030 kronor

Arbetstid enligt synemännens utlåtande: 1 september 1950.

Vid avsyningen, som verkställdes av undertecknad den 26 oktober 1946, befanns att företaget var utfört i enlighet med dikningsförslaget, varför företaget förordas till godkännande.

Östersund den 18 februari 1947.

*Ernst Öfverholms avlägg, kungälv
enlig förord*

Ernst Öfverholm
Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

Företaget har nått och jämnt kunnat utföras inom ramen för de beräknade kostnaderna.

17.11. 5541/47. Komb.

Lent inlag.

FÖREDRAGET

DEN 13 JUN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1950
DIARIE NR 810
SAK Nr

Undertecknade samtliga lånesökande inom Postgårdens dikningsföretag av år 1945 i Timmersdala socken av Skaraborgs län förklara härmed, att vi avstå från det till företaget beviljade lånet från statens avdikningslånefond.

Timmersdala den 14 maj 1950.

Sigfrid Mobergs dödsbo

Vera Moberg

(Vera Moberg)

Tea Persson

(Tea Persson)

Oskar Gustavsson

(Oskar Gustavsson)

Ser. E XIII komb
190

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

D. NIE Nr 5541
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

674
50



R 2-1291

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Postgårdens dikningsföretag av år 1945

i Timmersdala socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 4.020 kr.
Lån 4.030 kr. Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm

5541
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Postgårdens dikningsföretag av år 1945" i Timmersdala socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Postgården pr Timmersdala den 26/10 1946.

Sigfrid Moberg
.....
Sigfrid Moberg.

Genom beslut den 7 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsekostnad av 8.050:03 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.680: - kr. och lån med 5.360: - kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

STATENS NR 5541
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Postgårdens dikningsföretag av år 1945 i Timmersdala socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Sigfrid Moberg, Postgården, Timmersdala.
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
Förrättningsmannen förordnad den 26 april 1944. Förrättningen avslutad den 21 dec. 1945.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: t.o.m. den 1 sept. 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1948.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8.479:10 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 8.050:03 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
4" tegelrör 0:90 kr/lm,..... 15" betongrör 6:25 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	7.750	x/ -	-	-	300	03	8.050	03	---	8.050	03

x/ Kostnadsförslagets slutsumma + en extra brunn.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	12	63	-	-	12	63	8.479	10 2		8.050	03	640	1/2	4.020

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 4.020 kr. på företagets utförande ~~kostnaden~~ ~~kr. på företagets utförande~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden ~~kr.~~ ~~XXXXXX~~			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
	8.479	10	100.00	8.050	03	1/2	4.030

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av sammandraget i värderingslängden överstiger den totala åkerarealen 10 hektar endast ifråga om en av de fem fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Av båtnaden belöper omkring 74 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Företaget har i det närmaste fullbordats under år 1946. Statsunderstöd har icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 4.020 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 4.030 kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts


- " 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3. fastighetsförteckning
- " 4. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrlägningsnämndens vägnar:



Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.



S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfver-
holm handlagd, den 21 december 1945 avslutad syneförrättning
rörande Postgårdens /i Timmersdala socken av Skaraborgs län/
dikningsföretag av år 1947; betygar Väners-
borg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPEL

PAPPER

2000

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Postgårdens diknings-
företag av år 1945 i Timmersdala soc-
ken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen August Lundkvist, Susen, Låstad,
Skiftesgodemannen Einar Marberg, Stommen, Timmersdala,
Sigfrid Moberg, Postgården,
Oskar Gustavsson, Sixtensgården,
Fru Tea Persson, Dalvik,
Vägmästare G. Petersson, Götene, såsom ombud för Vägförvaltningen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar.

Till medlemmar i styrelse valdes Sigfrid
Moberg, Postgården, Timmersdala,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt Oskar Gustavsson,
Sixtensgården, och fru Tea Persson, Dalvik.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska
lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget,
nämligen,

Sigfrid Moberg, ägare av Bäckedalen eller Postgården 1⁵ och Bäckedalen 2⁷,
Fru Tea Persson, ägare av Bäckedalen eller Postgården 1⁶ och Timmersdala
Sixtensgården 2¹³,
Oskar Gustavsson, ägare av Timmersdala Sixtensgården 2⁶.

§ 4 .

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till
företaget beviljat.

~~Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,~~
~~att på delägarnas utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå~~
~~för företagets genomförande samt~~
~~att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-~~
~~enliga utförande.~~

§ 5 .

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understödet sökande erforderliga handlingar.


§ 6 .

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.



§ 7 .

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Timmersdala den 21 december 1945.


e.o. lantbruksingenjör.

Justeras:


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Postgårdens dikningsföretag av år 1945 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Timmersdala socken.

Bäckedalan	2 ⁷	1/8 mtl	Sigfrid Moberg	✓
Bäckedalen el. Postgården	1 ⁵	1/8 mtl	D:me	✓
D:o	1 ⁶	1/8 "	Fru Tea Persson	✓
Timmersdala Sixtensgården	2 ⁶	1/8 "	Oskar Gustavsson	✓
D:o	2 ¹³	avs.	Fru Tea Persson	✓

Skara den 19 december 1946.


Lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.


Postgårdens dikningsföretag av år 1945 i Timmersdala socken av Skaraborgs län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av					
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		
1945 dec.	21	Arvode för syneförrättningen enl. synehandlingarna bifogad arvodes- räkning									
1946 sept.	2	Lagakraftbevis						3 -			297 03
								3 - ✓			297 03
										3 -	
								Summa utgifter:			300 03

Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:



Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:

