



Akt nr:
R-E1a-1295

AU\$R-E1a-1295

388/50

LANTBRUKSSTYRELSEN	
28 MRS 1951	
DIARIE Nr	572
SAK Nr	3

FÖRETAG: Stora Ek

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin

i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 28 december 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 41.090

» en första rensning » 2.090 kr. 43.180

Lån till företagets utförande kr. 82.180

Ytterl. bidrag å 15.600 kronor beo. den 16 juni 1954.

" " " " " " " " " " " "

KONTRAKT. R 18*1295

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1950

till

Stora Eks invallningsföretag av år 1950 i Eks socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyrtyotretusenettthundra-
åttio (43.180) kronor, varav till företagets

utförande fyrtyotettusenettio (41.090) kronor och till

en första rensning av avloppen tvåtusennettio (2.090) kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med åttiotvåtusenetthundraåttio
(82.180) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendemän samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952.

Ytterl. bidraget 2.090 kronor, minskat av lantbruksstyrelsen den 30.11.1956.
Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.



§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

 den 19. Mars 1957


Att

godsig. A. Lilliestienaa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Urho Saare

Arvid Vener

Adress

Pölkvauss. 18
Stockholm

Adress

S. Ek.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 april 1951.

Uno Wernhage

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest, det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. *F XIII komb*
2716-14

R 18*1295



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

678/50 komb

Handlingar angående

"St. Eks invallningsföretag av år 1950"

i Eks socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den / 19.....

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den *28/12* 19*50*.

Arbetets utförande godkänt

den *12/7* 19*54*

utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda sttningar
med *3/8*..... färgbeteckning)

1.
Protokoll vid Rysnings-
ning enligt Vattenlagen
för konläggning av mark,
helt förande Stora Elv ejen-
dom i Elv socken,
Skaraborgs län.

Den 3 februari 1949 i Stora Elv.

Närvarande: Undertecknad, Ståthens lantbruksin-
genjör och förordningsman samt gode
männen Jöran Samuelson, Frälsghärdens
och Karl H. Johansson, ^{både 21} Frälsghärdens Vidavärd,
ävensom följande båkägare:

Förhånden godkänns A. Lillströms såsom
ägare till St. Elv med underlydande
Brennan

av övriga båkägare:

f. Thunborgs dödsbo äg Thunborgs Mellomgård 1²
genom Axel Jönsson enl. fullmakt Bil. E^I
fr. änkans Laura Thunborg, som på
grund av inbördes testamente besitter
egendomen till sin död. Övriga dödsbo-
delägare: Arvid, Oskar, Tage borg, Gustaf,
Anders, Greta, Sigrid, Boen, Georg och Tage
Thunborg.

Axel Jönsson äg. Thunborgs Mellomgård 1¹⁸
1¹⁹ 1²⁰ och 1²¹

Anton Andersson " Thunborgs Mellomgård 1⁵

Axel Andersson " " " 1¹³⁻¹⁵

Karl Gustafsson " " " 1

Erlend Andersson " " " 1¹²

Vattenavledningsföretaget Lungen - Kraftän - Vidan
genom skatliga skogsrättsledamöter nämligen
~~herrar~~ Henny Ranne, Erlend Svensson,
Nils Widenfren, Richard Andersson och
Erik Lycken.

§ 1
 Upplästes och för prättingsmannen
 utförde förordningen, som hade lydelse
 enligt bilaga A.

§ 2
 Något för mot syftningen kunde ej
 utrönas.

§ 3
 Förelades den för undersökningen
 upprättade nivåkartan över de vatten-
 skadade markerna samt projekt över
 vallar och utlopp liksom ett preli-
 minärt förslag till de åtgärder, som
 erfordras för markernas återläggning.

§ 4
 Förelades meddelade att Hans assen-
 sator sedan i nämnda utskott för taget
 enligt detta preliminära förslag
 velat yrkade på att detta förslag
 skulle i laga ordning fastställas.

§ 5
 Måttliga övriga närvarande deltagare
 yrkade att de skador, som kan uppkom-
 ma för marker längs en ås och ovanför
 i pågåvarande rivning ska genom
 inrullningsföretagets förordning ut-
 nyttjas eller till fulla ersättas.

§ 6
 Som slutet vidare fanns att den proto-
 kollen anteckna. Förelades sammant-
 radet uppläst med tillkännagivande
 att sedan utredningen kompletterats

nytt sammankörande kommer att hållas å
det och vid, men kommer att i
saga ordning för sällskapets medlemmar.
Det och vid men även

7 grunder i
Kontrollin

Prisadade gode män:
O Samuelsen 8 km Karl G. Johansson 8 km
Prisad 16 Prisad 22

Den 3 maj 1950 å St. Ek
Närvarande: Förstärkt samman
och följande sällskapare:
Förstärkt Anden Kellie Ekman St. Ek
Bil Ekman Ottomson arseander St. Ek genom
jur. hand Carl Otto Ottomson civil. full.
Målt vil. E^{III}

Värdas ledning för tryck Länga. Thäpän - Vidan
genom ordspånden Kuning Ranne
Acl Andersson Thäpän Kung Mellan g:u
Aug. Gustafsson " "
Alfon Julius Andersson " "
Murt. Johansson Frölunda Kolg:u
Karl Gust Ekman, Pibben's de Beng:u
Ludvig Johansson Välgång:u
Karl Gust. Jonsson Thäpän:u
Valfr. Andersson " "
Kupr. Johansson Välgångs gåden
Johan Jonsson Thäpän gåden
Joel Joansson Pibben's gåden o. Frölunda 1/2
Pavus Pettersson Pibben's Kolg:u
Jösta Jansson " "
Aug. Andersson " " genom

Frans Andersson enl. fullmakt lät. E^{II}
 Mauritz Johansson Riddens Holg:n o. Ekby församlen
 Gust Johansson stables .. Dölsjöns g:n genom
 delägaren Tugva Johansson
 Nils o. Erik Pettersson arr. Ekby Prästgård
 Ernst Jönsson Ekby Håltunten, Församlen o. Erik Jönsson
 Sigfr. Gustafsson .. Erik Jönsson o. Boen Bengtsson
 Anders B. Johansson .. " "
~~Sigfr. Gustafsson Ekby Boen Bengtsson~~
 Gust. Thorsson Ekby Håltunten (företagare)

§ 7.
 Förelades det slutliga förslaget till i-
 pågående utvalldes med den tillhörande
 handlingar.

§ 8
 Upplästes synemånen utskrift, och
 hade lydelse enligt lät. K.

§ 9
 att mottaga och förvara till församlet
 nämnde handlingar och skrifter utdrags
 synemånen Godägare Anders Lillieröser
 lät. Ek.

§ 10
 i fråga om förädlingskostnader hän-
 vandes till Ervades Räkningen, varav
 ett exemplar skulle övertäckas till
 aktförvararen.

§ 11
 Som intet vidare fanns att till proto-
 kollet anteckna, förklarades förät-
 tningen avslutad och sammantaget
 upplöst. Och så lät samman
 Wenckellin

G. Samuelsson Karl S. Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET



5.
Bil. A.

Förordnande.

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införfäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 januari 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

 
J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande St.Eks egendom

Eks socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 11 jan. 1943

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

A. S. 3 - 141
1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Eke egendom i Eke socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ~~ytterligare~~ kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Marvstad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

St. Eke egendom, Marvstad

adress _____

pr _____

Telefon: Ek 20

Ek

den

16 december 1942

W. A. Östman

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

St. Elms Eyndam

Anders Liljestierna

Förtäckning

övre underrättelser ang. sammantida
ä. Eks Tateri torsdagen den 3 febr.
1949 klockan 11.00, vilka kallas
denna dag avsänts till.

1. Godsägare A. Dillistierna, H. Ek, Maristad
2. Thunbergs storbhus, Knutstorp Mellom, Ek
3. Kemrer Henning Ramke, Lästad
4. Häftesjömannen Geon Samuelsson,
Frälsjärdar, Tidavod
5. " Karl G. Johansson, " "

Gåva den 25 jan. 1948.

I tjänsten
Fred Wallin

Bil B^{II}

Förtäckning

Över underrättelser med avdelning av kongressen
ang. sammanträde a^o H. Ek onsdagen den
3 maj 1950 klockan 15.00, vilka denna
dag avsänts till:

1. Anders Lilliestråma, H. Ek, Maristad
 2. Karl G. Ottorsson, Box 822, Stockholm 1
 3. — " — Östertullsg. 18, Tallkåping
 4. Henning Ramke, Ramdötop, Listad
 5. Otto Gustafsson, Knutstorp Mellom, Ek
 6. E. A. Johansson, " " "
 7. Erland Andersson, " " "
 8. Karl R. Gustafsson, " " "
 9. Valter Pettersson, " " "
 10. E. V. Larsson, Birkå Örnäs, " "
 11. Axel Andersson, " " "
 12. August Gustafsson, " " "
 13. Anton Julius Andersson, " " "
 14. ^{Gustaf Johansson, sålt till Lenn Yleim}
Gunnar Thorsboys storbuss, " " "
 15. Johan Pettersson " Bränningen el. Lenn Karmann, Tidavall
 16. Gustaf Gustafsson, Volgårdan, Ekby, Ekbyvall
 17. ^{Sven Svantesson}
~~Sven Svantesson storbuss~~, Frölunda Torg:n, Tidavall
 18. ^{Sven Svantesson}
Sven Svantesson, " " "
 19. ^{Gust. Svantesson}
Viktor Jonsson, " Mellom, " "
 20. Paul Andersson, " " "
 21. Gustaf Johansson, " Volg:n " "
- George Persson Sven Persson Frölunda Mellomg:n (Frölunda 41)

Obs!

22. ^{Jöns Jönsson} Joh. o. Laurentius Larsson, Kalkniska Kallby, Odemiska, Väring
23. ^{Jöns Jönsson} Oskar Andersson stebhus, " " " "
24. Fritz Eriksson, " " " "
25. ^{Thel. Erik} Loffrid Ekström stebhus, Ribbenis Per Parg:n, Ekby, Ekbyvall
26. Ludvig Johansson, " Våbjörns:n, " "
27. Paul o. Bertil S., " Per Parg:n, " "
28. Nils Jönsson, " Jörg:n, " "
29. Karl Gust. Jönsson, " Knepp:n, "
30. Elin Admsson, " " "
31. Landoz Johansson, " Våbjörns:n, "
32. Johan Jönsson, " Knepp:n, "
33. Valfr. Andersson, " " "
34. ^{Geel Jönsson} Göstfr. Karlsson, " " "
35. Oskar Jönsson, " " "
36. Gerda Johansson, " Lillag:n, "
37. ^{Ant. Haglöf} Karl Edy. Johansson, " Jörgården, "
38. ^{Edy. Haglöf} Gust. Viktor Johansson, " " "
39. Ernst Larsson m. fl. " " "
40. E. Västström, " " "
41. ^{Lundbrödsnämnden} Johannes Jönsson, " " "
42. ^{Lundbrödsnämnden} Hilda Andersson, " Lillagården "
43. Ivar Jönsson, " Jörgården, "
44. ^{Raynar Jönsson} Ivar Jönsson stebhus, " Våbjörns:n "
45. ^{Lundbrödsnämnden} Gustaf Johansson, " Per Pargården, "
46. ^{Lundbrödsnämnden} Göstfr. Fredriksson, " " " "
47. David o. Gösta Jönsson, " Våbjörns:n, "
48. Oskar Jönsson, " Per Pargården, "
49. Aug. Andersson, " Våbjörns:n "

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning för invallning å St. Ek i Eks socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

St. Ek

i Eks socken

av Skaraborgs län genom ~~uppräkningsavvattningsdiken~~

invallning mot ån Tidan

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos å St. Ek

ons- dagen den 3 maj 1950 klockan 15.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde ~~förklarade fastigheter bli berörda~~

samtliga låga marker bli berörda, vilka ingå i vattenavledningsföretaget

Lången-Kräftån-Tidan, belägna dels väster om Tidan från och med

St. Ek i norr till och med St. Rudet 1 i Eks socken, Åsbotorp 4 i Låstads socken samt Stommen 8, Frugården 11, Finnagården 7 och Måns

Olofsgården 1 i Tidavads socken i söder och dels öster om Tidan från

och med Ekby Sven Bengtsgården 1 i norr till och med Tidavad Per Persgården 3 i söder.

Skara den 3 april 1950.

I tjänsten:

Sven H allin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivt ~~uppräknings~~ anslagen i laga ordning i *Timmersdala* församling

~~sockens kyrkoden~~ betygas:

Timmersdala den 10/4 1950

H. Brinken

Anhålles ~~värksamhet~~ att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, ~~enklingsningen~~ varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

Redaktör | angående syneförrättning för invallning å St. Ek i Eks socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
St. Ek

i Eks socken
av Skaraborgs län genom ~~uppräkningsavavloppsdikey~~
invallning mot ån Tidan

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ å St. Ek

ons- dagen den 3 maj 1950 klockan 15.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde ~~förjanda fastigheter bliva berörda~~
samtliga låga marker bliva berörda, vilka ingå i vattenavledningsföre-
taget Lången-Kräftån-Tidan, belägna dels väster om Tidan från och med
St. Ek i norr till och med St. Rudet 1 i Eks socken, Åsbotorp 4 i Lå-
stads socken samt Stommen 8, Frugården 11, Finnagården 7 och Måns
Olofsgården 1 i Tidavads socken i söder och dels öster om Tidan från
och med Ekby Sven Bengtsgården 1 i norr till och med Tidavad Per Pers-
gården 3 i söder.

Skara den 3 april 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppräknings~~ anslagen i laga ordning
i Odensåkers församling
~~sockens kyrkoden~~ den 10/4 1950 betygas:

Lars Johansson
KH

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppräknings~~, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

Rubrik angående syneförrättning för invallning å St. Ek i Eks socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

St. Ek

i Eks socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

invallning mot ån Tidan

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos å St. Ek

ons- dagen den 3 maj 1950 klockan 15.00.

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

samtliga låga marker bliva berörda, vilka ingå i vattenavledningsföretaget

Lången-Kräftån-Tidan, belägna dels väster om Tidan från och med

St. Ek i norr till och med St. Rudet 1 i Eks socken, Åsbotorp 4 i

Låstads socken samt Stommen 8, Frugården 11, Pinnagården 7 och Måns

Olofsgården 1 i Tidavads socken i söder och dels öster om Tidan från

och med Ekby Sven Bengtsgården 1 i norr till och med Tidavad Per Pers-

gården 3 i söder.

Skara den 3 april 1950.

I tjänsten:

Sven H allin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning i Tidavads församling den 7/4 50 sockens kyrka den betygas:

L. Johansson
kl

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, om uppläsningen, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

Rubrik
angående syneförrättning för invallning å St. Ek i Eks socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

St. Ek

i Eks socken

av Skaraborgs län genom ~~uppgrävning av avloppskilen~~

invallning mot ån Tidan

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos å St. Ek

ons- dagen den 3 maj 1950 klockan 15.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde ~~följande fastigheter bli berörda~~:

samtliga låga marker bliva berörda, vilka ingå i vattenavledningsföre-

taget Lången-Kräftån-Tidan, belägna dels väster om Tidan från och med

St. Ek i norr till och med St. Rudet 1 i Eks socken, Åsbotorp 4 i

Låstads socken samt Stommen 8, Frugården 11, Finnagården 7 och Måns

Olofsgården 1 i Tidevads socken i söder och dels öster om Tidan från

och med Ekby Sven Bengtsgården 1 i norr till och med Tidevad Per Pers-

gården 3 i söder.

Skara den 3 april 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

-s rubrik
Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning
i *Låstads* församling *den 10/4 50*
~~sockens kyrkorum~~ betygas:

Sven Hallin
ku

Anhålles vöndsam att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppgiften~~, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning för invallning å St. Ek i Eks socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

St. Ek

i Eks socken

av Skaraborgs län genom ~~uppräkningsav avtoppsdiken~~

invallning mot ån Tidan

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å St. Ek

ons- dagen den 3 maj 1950 klockan 15.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde ~~följande fastigheter bliva berörda~~

samtliga låga marker bliva berörda, vilka ingå i vattenavledningsföretaget

Lången-Kräftån-Tidan, belägna dels väster om Tidan från och med

St. Ek 1 norr till och med St. Rudet 1 i Eks socken, Åsbotorp 4 i Lå-

stads socken samt Stommen 8, Frugården 11, Finnagården 7 och Måns

Olofsgården 1 i Tidavads socken i söder och dels öster om Tidan från

och med Ekby Sven Bengtsgården 1 i norr till och med Tidavad Per Pers-

gården 3 i söder.

Skara den 3 april 1950.

I tjänsten;

Sven H allin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppräknings~~ anslagen i laga ordning
1 Lugnäs församling den 9 april 1950
sockens kyrka den XXXXXXXXXXXXXXXXXX betygas:

E. Sundberg
Kyrkostyrelsen

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, ~~om uppräknings~~ varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning för invallning å St. Ek i Eks socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

St. Ek

i Eks socken

av Skaraborgs län genom ~~upprävningsavavloppsdicken~~

invallning mot Ån Tidan

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å St. Ek

ons- dagen den 3 maj 1950 klockan 15.00.

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde ~~följande fastigheter bliva berörda~~

samtliga låga marker bliva berörda, vilka ingå i vattenavledningsföretaget Lången-Kräftån-Tidan, belägna dels väster om Tidan från och med

St. Ek 1 norr till och med St. Rudet 1 i Eks socken, Åsbotorp 4 i Låstads socken samt Stommen 8, Frugården 11, Finnagården 7 och Måns Olofsgården 1 i Tidavads socken i söder och dels öster om Tidan från

och med Ekby Sven Bengtsgården 1 i norr till och med Tidavad Per Persgården 3 i söder.

Skara den 3 april 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~upprävt~~ anslagen i laga ordning

i Ekby församling sockens kyrkoden 10/4 1950 betygas:

R. Brui

vp.

Anhålles ~~verksam~~ att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning för invallning å St. Ek i Eks socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

St. Ek

i Eks socken

av Skaraborgs län genom ~~uppgärning av vattenskadade~~

invallning mot ån Tidan

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ å St. Ek

ons- dagen den 3 maj 1950 klockan 15.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde ~~förklarade fastigheter bli berörda~~
samtliga låga marker bliva berörda, vilka ingå i vattenavledningsföre-
taget Lången-Kräftån-Tidan, belägna dels väster om Tidan från och med
St. Ek i norr till och med St. Rudet 1 i Eks socken, Åsbotorp 4 i Lå-
stads socken samt Stommen 8, Frugården 11, Finnagården 7 och Måns
Olofsgården 1 i Tidavads socken i söder och dels öster om Tidan från
och med Ekby Sven Bengtsgården 1 i norr till och med Tidavad Per Pers-
gården 3 i söder.

Skara den 3 april 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppsatt~~ anslagen i laga ordning
i ~~sockens kyrka~~ församling/ den 9/4 1950 betygas:

P. Örn
2/2.

Anhålles ~~värksamhet~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~anförskriften~~, varder till mig återsänd.

Kungörelse.

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande St. Ek i Eks socken av Skaraborgs län genom invallning mot ån Tidan, kommer syne-förrättning enligt vattenlagen att handläggas vid samman-träde å St. Ek onsdagen den 3 maj 1950 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga låga marker bliva berörda, vilka ingå i vattenavledningsföretaget Lången—Kräftån—Tidan, belägna **dels väster om Tidan** från och med St. Ek i norr till och med St. Rudet 1²⁶ i Eks socken, Asbotorp 4¹ i Låstads socken samt Stommen 8¹, Frugården 11¹, Finnagården 7¹ och Måns Olofsgården 1⁶ i Tidavads socken i söder och **dels öster om Tidan** från och med Ekby Sven Bengtsgården 1⁶ i norr till och med Tidavad Per Persgården 3⁵ i söder.

Skara den 11 april 1950.

SVEN HALLIN.

Lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län onsdagen den 12 april 1950, intygas.

Skara den 14 april 1950.

I tjänsten:

Fullmakt

Fullmakt för Axel Johansson Knutstorp Mellomg.
än vid sammanträde för inrättningsföretaget
i St Eke säteri, för min talan och med mitt
namn underskriva förekommande handlingar.

Knutstorp Mellomg. Ek den 3 Jan. 1949

G. Thunborgs storbhus
Lars Thunborg.
Berättas

Robert Forsell

Ester Forsell

F u l l m a k t

för min son Frans Andersson Nolg. Ribbenås Ekbyvall, att vid sammanträden för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Ek i Eks socken genom invallning mot ån Tidan, föra min talan och utöva min rösträtt, samt förklarar jag mig nöjd med vad ombudet lagligen gör och låter.

Nolg. Ribbenås Ekbyvall den 3 maj 1950.

— August Andersson —

Bevittnas.

— Per Svensson —

— Linus Svensson —

Fullmakt för Jur. kand. Carl-Otto Ottosson, Stockholm,
eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutionssäten
och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka min talan
i mål mot

angående förrättning rörande invallning för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Stora Ek och därmed sammanhängande syneförrättningar m.m.

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då min rätt härutinnan kan vara ifråga, densamma
iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla mina uti ifrågavarande sak tillkommande medel
och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord.

Stockholm

den

2 maj

1950

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Eks socken.</u>							
<u>Stora Eks säteri.</u>							
<u>Anders Lilliestierna</u>							
Åker, mossjord på lerbot- ten	1	1.18 ✓		540	1800	1260	1486:80 ✓
- " -	2	0.67 ✓		540	"	" ✓	844:20 ✓
- " -	3	0.63 ✓		540	"	" ✓	793:80 ✓
- " -	4	6.30 ✓		540	"	" ✓	7938:00 ✓
- " -	5	4.25 ✓		490 540	"	1310	5567:50 ✓
- " -	6	11.19 ✓		440 490	"	1360	15218:40 ✓
- " -	7	11.05 ✓		490 540	"	1310	14475:50 ✓
- " -	8	12.16 ✓		390	"	1410	17145:60 ✓
- " -	9	10.25 ✓		340	"	1460	14965:00 ✓
- " -	10	10.90 ✓		340	"	1460	15914:00 ✓
- " -	11	9.72 ✓		240 340	"	1560	15163:20 ✓
- " -	12	5.04 ✓		340 440	"	1460	7358:40 ✓
- " -	13	6.74 ✓		540	"	1260	8492:40 ✓
- " -	14	16.73 ✓		440 490	"	1360	22752:80 ✓
- " -	15	13:40 ✓		290 340	"	1510	20234:00 ✓
- " -	16	12:69 ✓		340	"	1460	18527:40 ✓
- " -	17	9:48 ✓		340	"	1460	13840:80 ✓
- " -	18	4:87 ✓		240 340	"	1560	7597:20 ✓
- " -	19	4:99 ✓		390 490	"	1410	7035:90 ✓
- " -	20	3:69 ✓		490	"	1310	4833:90 ✓
- " -	21	5:54 ✓		390	"	1410	7811:40 ✓
- " -	22	8:52 ✓		340	"	1460	12439:20 ✓
Summa		169:99 ✓					240435:40 ✓
Stora Eks den 3 maj 1950.							
G Samuelson <i>Medhultin</i> Hans E. Johansson							

Ersättningslängd.för dämningsskador.Högra stranden.

Fastighet och ägare	Längd m	Bredd	m ²	Ersättning pr m ² öre	Ersättning utgår med kronor
Knapegården 7 ⁸ Ludvig Johansson	28	2	56	10,5	5:88
Per Persg:n 3 ⁴ Paul Åhs	11	4	44	"	4:62
Knapeg:n 7 ¹⁰ Karl G. Jonsson	21	4	84	"	8:82
Väbjörns:n av 1 ² Sanfr. Johansson	10	5	50	"	5:25
Väbjörns:n av 1 ² Sanfr. Johansson	10	5	50	"	5:25
Knapeg:n 7 ⁵ Johan Jonsson	6	6	36	"	3:78
Knapeg:n 7 ³ Axel Johansson	18	6	108	"	11:34
Knapeg:n 7 ⁴ Valfrid Andersson	20	7	140	"	14:70
Knapeg:n 7 ² Johan Jonsson	20	7	140	"	14:70
Knapeg:n 7 ⁹ Oskar Jonsson	10	8	80	"	8:40
Lilleg:n 6 ²⁻⁴ Valfrid Andersson	27	8	216	"	22:68
Sörg:n 4 ³ Erik Karlsson	15	9	135	"	14:18

Sörgården 4 ⁴ Ernst Larsson, Karl Magnus Karlsson, Hulda Andersson, Fritz Svensson 5	10	9	90	10,5	9:45
Sörgården 4 Edvin Wadström	18	10	180	"	18:90
Sörgården 4 ⁶ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län Lilleg:n 6 ⁵ D:o	16	11	176	"	18:48
Sörgården 4 ⁸ Nils Svensson	27	13	351	"	36:86
Sörg:n 4 ¹⁹⁻¹³ Sven Svensson	20	15	300	"	31:50
Nolg:n 2 ⁷ Ragnar Pettersson	27	17	459	"	48:20
Per Persg:n 3 ³ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län	13	18	234	"	24:57
Per Persg:n 3 ² D:o	13	20	260	"	27:30
Nolg:n 2 ⁸ Gösta Jansson	52	24	1248	"	131:04
Per Persg:n 3 ⁶ Oskar Jonsson	20	28	560	"	58:80
Nolg:n 2 ⁶ August Andersson Nolg:n 2 ⁵ August Andersson	40	30	1200	"	126:00
Nolg:n 2 ⁴ Henrik Johansson	20	34	680	"	71:40

Väbörns:g:n av 1 1 ³⁺⁴	16	40	640	10,5	67:20
Gustaf Johanssons stbh.					
Väbörns:g:n 1 b ³					
Ernst Karlssons ¹ stbh.	52	39	2028	"	212:94
Tomten 5					
Ernst Karlssons stbh.					
Sven Hermans:g:n 5 ³	16	41	656	"	68:88
Gustaf Johanssons stbh.					
Skatte:g:n 1 ⁴	20	43	860	"	90:30
Lantbruksnämnden 1					
Skaraborgs län					
Skatte:g:n 1 ²	16	44	704	"	73:92
Fritz Eriksson					
Mellong:n 1 ⁴					
Lantbruksnämnden 1					
Skaraborgs län	30	46	1380	"	144:90
Sörg:n 2 ²					
Lantbruksnämnden 1					
Skaraborgs län					
Sörg:n 2 ⁴					
Sven Svantesson	26	49	1274	"	133:77
Mellong:n 1 ⁷					
Mellong:n 1 ⁵	20	49	980	"	102:90
Gustaf Svantesson					
Mellong:n 1 ⁶	20	48	960	"	100:80
Ingvar Hagman					
Mellong:n 1 ^{av 3}	45	48	2160	"	226:80
Paul Åhs					
Nolg:n 3 ¹⁰					

Nolg:n 3 ⁷ Gustaf Johansson	}	56	46	2576	10,5	270:48
Nolg:n 3 ²						
Sörtomten 8 ²⁻³ Henrik Johansson		24	45	1080	"	113:40
Sörtomten 8 ⁴ Linus Svensson		21	44	924	"	97:02
Noltomten 7 ^{av 3a} Lantbruksnämnden i Skaraborgs län		13	44	572	"	60:06
Noltomten 7 ^{av 3b} Ingvar Hagman		13	43	559	"	58:70
Ekby Prästg. 10 ¹ Eckl. boställe		220	38	8360	"	877:80
Noltomten 7 ⁴⁻⁶ Gust. Kindbom		8	23	184	"	19:32
Östertomten 9 ²⁻⁴ Erik Jonsg:n 4 ⁶ Ernst Jonsson	}	70	20	1400	"	147:-
Erik Jonsg:n 4 ⁵ Sigfrid Gustafsson		18	16	288	"	30:24
Erik Jonsg:n 4 ³⁻⁴ Anders Emanuel Johansson		32	14	448	"	47:04
Erik Jonsg:n 4 ^{2 7-10} Rick. Melanders stb. Sven Bengtsg:n 1 ⁶	}	110	9	990	"	103:95

Vänstra stranden.

2-21						
Knutstorp Mellomg:n 1	1	/40x11/		120	10,5	12:60
Otto Gustafsson		5				
10						
Knutstorp Mellomg:n 1	1			230	"	24:15
Aug. Johansson						
11						
Knutstorp Mellomg:n 1	1	240	440 ?	80	"	8:40
Otto Gustafsson						
12						
Knutstorp Mellomg:n 1	1			400	"	42:-
Erland Andersson						
7						
Knutstorp Mellomg:n 1	1	36	16	576	"	60:48
Karl Gustafsson						
8						
Knutstorp Mellomg:n 1	1	10	16	160	"	16:80
Valter Pettersson						
13						
Knutstorp Mellomg:n 1	1			277	"	29:09
Axel Andersson						
14						
Knutstorp Mellomg:n 1	1			277	"	29:09
Densamme						
15						
Knutstorp Mellomg:n 1	1	64	21	277	"	29:09
Densamme						
16						
Knutstorp Mellomg:n 1	1			256	"	26:88
Aug. Gustafsson						
17						
Knutstorp Mellomg:n 1	1			256	"	26:88
Bertil Werner						
5						
Knutstorp Mellomg:n 1	1	44	27	1188	"	124:74
Anton Andersson						
21						
Knutstorp Mellomg:n 1	1	16	32	512	"	53:76
Sven Kléng						
20						
Knutstorp Mellomg:n 1	1	10	34	340	"	35:70
Densamme						

Knutstorp 1	19	6	36	216	10,5	22:68
Sven Kläng						
Knutstorp 1	18	4	38	152	"	15:96
Sven Kläng						
Knutstorp 1	2	17	40	680	"	71:40
Gunnar Thunborgs stbh.						

Sammandrag.

Högra stranden	summa kronor	3769:22 ✓
Vänstra "	" "	<u>629:70</u> ✓
	<u>Tillsammans kronor</u>	<u>4398:92</u> ✓

Stora Ek den 3 maj 1950.*

Wendelius
G Samuelson *Karl G. Johansson*

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60-58+50	150	<u>Diket A - B.</u>				
		Lera med något mossjord ³ m	170	2.30	391:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			59:-	450:-
58+50-55	350	<u>Diket och vallen B - C.</u>				
		Lera med något mossjord ³ m	495	2.30	1138:50	
		/Därav åtgår till vallupp- läggning 400 ³ m / Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			161:50	1300:-
55-40		<u>Ägovägen C - C. ^I</u>				
		Rörtrumman 800 mm rör samt höjning av vägbanan till föreskriven vallhöjd enl. ritning	1		1050:-	
		Arbetsl. o oförutsett c:a 10%			100:-	1150:-
40-43	300	<u>Diket och vallen C - D. ^I</u>				
		Mossjord ³ m	310	1.90	589:-	
		Lera	450	2.30	1035:-	
43-46	300	/Därav åtgår till vallupp- läggning 330 ³ m /				
		Mossjord	540	1.90	1026:-	
		Lera	265	2.30	609:50	
46-48	200	Grus och enst. stenar	110	5.-	550:-	
		/Därav åtgår till vallupp- läggning 405 ³ m /				
		Mossjord	370	1.90	703:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Lera ³ m	30	2.30	69:-	✓
		/Därav åtgår till vallupplägg- ning 390 m ³ /				
48-49+98 (48-48+98)	198 (198)	Mossjord, valluppläggning	380	1.90	722:-	✓
		" " utöver vad som ingår i diket m ³	20	1.90	38:-	✓
46+6 47+50		Överfart enl. ritning st	2	910:-	1820:-	✓
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10%			788:50	✓ 7950:-
		<u>Diket och vallen D - E.</u>				
1+63-4	237	Mossjord, valluppläggning. ³ m	360	1.90	684:-	✓
		" " utöver vad som ingår i diket "	190	1.90	361:-	✓
4-7	300	Mossjord, valluppläggning. "	445	1.90	845:50	✓
		" " utöver vad som ingår i diket "	460	1.90	874:-	✓
7-10	300	Mossjord, valluppläggning. "	475	1.90	902:50	✓
		" " utöver vad som ingår i diket "	770	1.90	1463:-	✓
10-11+61	161	Lera, valluppläggning. "	375	2.30	862:50	✓
		" " utöver vad som ingår i diket "	275	2.30	632:50	✓
11+61- -11+77	16	Lera	35	2.30	80:50	✓
4-10+20	620	Tätning av vall och vall- grund medelst 1½" spånt	620	11.-	6820:-	✓
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10%			1474:50	✓ 15000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Vallen E - M - F.</u>						
15-18	300	Lera, upplägg.	3 m	1415 2.30	3254:50	✓
18-21	300	" "	"	1430 2.30	3289:-	✓
21-24	300	" "	"	1475 2.30	3392:50	✓
24-27	300	" "	"	1075 2.30	2472:50	✓
27-30	300	" "	"	520 2.30	1196:-	✓
30-33	300	" "	"	1145 2.30	2633:50	✓
33-34+55	155	" "	"	425 2.30	977:50	✓
Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%					1884:50	✓ 19100:-
<u>Diket och vallen F - G.</u>						
101+60- 101+35	25	Lera	3 m	140 2.30	322:-	✓
101+35-100	135	"	"	605 2.30	1391:50	✓
/Därav åtgår till vallupp- läggning 415 m ³ /						
100-98+48	152	Mossjord, vallupplägg.	"	210 1.90	399:-	✓
" " utöver vad som ingår i diket						
		"	"	710 1.90	1349:-	✓
98+48-97+46	102	Mossjord, vallupplägg.	"	175 1.90	332:50	✓
Mossjord, " utöver vad som ingår i diket						
		"	"	330 1.90	627:-	✓
-100 (101)-97+46	254	Tätning av vall och vall- grund medelst 1½" spånt	254	11.-	(2794:-)	
Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%					785:-	8000:-
100 - 101 är det lera, vilket är burliga Färdstjärn, mellan Färdstjärn och Färdstjärn						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket och vallen G - H.</u>				
172+30-170	230	Mossjord, vallupplägg. ³ m	440	1.90	836:-	✓
		" " "				
		utöver vad som ingår i diket	510	1.90	969:-	✓
172+30-170	230	Tätning av vall och vall- grund medelst 1½" spånt	230	11:-	2530:-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			465:-	✓ 4800:-
		<u>Diket och vallen H - H - A.</u>				
79+31-81	169	Mossjord, vallupplägg. ³ m	215	1.90	408:50	✓
		" " "				
		utöver vad som ingår i diket	230	1.90	437:-	✓
81-84	300	Mossjord, vallupplägg. "	175	1.90	332:50	✓
		" " "				
		utöver vad som ingår i diket	25	1.90	47:50	✓
84-86+50	250	Mossjord, vallupplägg. "	55	1.90	104:50	✓
		" " "				
		utöver vad som ingår i diket	45	1.90	85:50	✓
86+50-86+79	29	Lera "	25	2.30	57:50	✓
79+31-80	69	Tätning av vall och vall- grund medelst 1½" spånt	69	11:-	759:-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			268:-	✓ 2500:-
		<u>Diket I - K - L.</u>				
200-200+82	82	Mossjord ³ m	91	1.90	172:90	✓
130+9-133	291	" "	490	1.90	931:-	✓
133-136	300	" "	800	1.90	1520:-	✓
136-139	300	" "	535	1.90	1016:50	✓

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
139-142	300	Mossjord	3 m	425 1.90	807:50	✓
142-144+15	215	"	"	205 1.90	389:50	✓
137+23-137+ +32	9	Rörtrumma 500 mm rör enl. ritning	st	1 660.-	660:-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			602:60	✓ 6100:- ✓
		<u>Diket K - M.</u>				
50-51+14	114	Lera	3 m	205 2.30	471:50	✓
		Mossjord	"	195 1.90	370:50	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			108:-	✓ 950:- ✓
		<u>Rördiket I - I</u> ^{I II} <i>utgår</i>				
211+14-210	114	250 mm rör med frakt	m	114 2.50	285:-	✓
		Grävn.lägg. och återfylln."	"	114 1.45	165:30	✓
		Träunderlag för rören	"	114 0.55	62:70	✓
97-93+92	308	225 mm rör med frakt	"	308 2.30	708:40	✓
		Grävn.lägg. och återfylln."	"	308 0.80	246:40	✓
		Träunderlag för rören	"	308 0.50	154:-	✓
93+92-92+5	187	200 mm rör med frakt	"	187 2.-	374:-	✓
		Grävn.lägg. och återfylln."	"	187 0.90	168:30	✓
		Träunderlag för rören	"	187 0.50	93:50	✓
211+14		Rörledningsöga typ B	st	1 35.-	35:-	✓
97		Brunn typ B; d=0.6m	"	1 50.-	50:-	✓
93+92		" " A; d=0.52,5 m	"	1 60.-	60:-	✓
92+5		" " A; d=0.45 m	"	1 50.-	50.-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			247:40	✓ 2700:- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		III IV Rördiket I - I . <i>utgår</i>				
109-111+61	261	225 mm rör med frakt m	261	2.30	600:30	✓
		Grävn.lägg. och återfylln."	261	0.55	143:55	✓
		Träunderlag för rören "	261	0.50	130:50	✓
111+61-113+ +20	159	200 mm rör med frakt "	159	2.-	318:-	✓
111+61-112+ +90	129	Grävn. lägg. o återfylln."	129	0.70	90:30	✓
		Träunderlag för rören "	129	0.50	64:50	✓
112+90- -113+20	30	Grävn. lägg. o återfylln."	30	2.10	63:-	✓
109		Rörledningsöga typ B st	1	35.-	35:-	✓
111+61		Brunn typ A; d= 0.52,5m "	1	60.-	60:-	✓
113+20		" " A; d= 0.45 m "	1	50.-	50:-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			154:85	✓
		I III IV Rördiket K - K - K . <i>utgår</i>				1710:- ✓
220-222+55	255	250 mm rör med frakt m	255	2:50	637:50	✓
		Grävn. lägg. o återfylln."	255	1.55	395:25	✓
		Träunderlag för rören "	255	0.55	140:25	✓
222+55-223	45	125 mm rör med frakt "	45	1.15	51:75	✓
		Grävn. lägg. o återfylln."	45	1.15	51:75	✓
		Träunderlag för rören "	45	0.35	15:75	✓
223-224+30	130	150 mm rör med frakt "	130	1.60	208:-	✓
223-223+80	80	Grävn. lägg. o återfylln."	80	1.30	104:-	✓
		Träunderlag för rören "	80	0.40	32:-	✓
223+80- 224+30	50	Grävn. lägg. o återfylln."	50	3.65	182:50	✓
224+30-224+ +80	50	150 mm muffrör med frakt "	50	2.40	120:-	✓
		Tätning av rorfogar med tjärdrev och cementsvulst."	50	1.05	52:50	✓

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
224+30-224+ +80		Grävn.lägg. o återfylln. m	50	7.20	360:-	✓
224+80-224+ +97	17	150 mm rör med frakt "	17	1.60	27:20	✓
		Grävn. lägg. o återfylln."	17	6.30	107:10	✓
224+97-225+8	11	125 mm rör med frakt "	11	1.15	12:65	✓
		Grävn.lägg. o återfylln. "	11	3.90	42:90	✓
		Extra för genomgrävn. av väg st	1	10.-	10:-	✓
220		Rörledningsöga typ B "	1	35.-	35:-	✓
222+55		Brunn typ A; d= 0.6m "	1	75.-	75:-	✓
224+97, 225+8		" " A; d= 0.45m "	2	50:-	100:-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			278:90	3040+- ✓
		III V Rördiket K - K . utgår				
159+69-160+ +20	51	125 mm rör med frakt m	51	1.15	58:65	✓
		Grävn.lägg. o återfylln. "	51	0.90	45:90	✓
		Träunderlag för rören "	51	0.35	17:85	✓
160+10- +20		Extra för genomgrävn. av väg st	1	10.-	10:-	✓
160+20		Brunn typ A; d= 0.45 m "	1	50.-	50:-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			17:60	200+- ✓
		II VI Rördiket K - K . utgår				
270-272+58	258	250 mm rör med frakt m	258	2.50	645:-	✓
		Grävn.lägg. o återfylln. "	258	1.45	374:10	✓
		Träunderlag för rören "	258	0.55	141:90	✓
154+36-152+ +43	193	200 mm rör med frakt "	193	2.-	386:-	✓
		Grävn.lägg. o återfylln. "	193	1.-	193:-	✓
		Träunderlag för rören "	193	0.50	96:50	✓

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
270		Rörledningsöga typ B	st	1 35.-	35:-	✓
272+58		Brunn typ A; d= 0.6m	"	1 75.-	75:-	✓
152+43		" " A; d= 0.45m	"	1 50.-	50:-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			203:50	✓ 2200:- ✓
		<u>Rördiket I II M - M . utgår</u>				
230-235+43	543	375 mm rör med frakt	m	543 5.20	2823:60	✓
		Grävn.lägg. o återfylln.	"	543 2:60	1411:80	✓
		Träunderlag för rören	"	543 0.70	380:10	✓
230-230+9		Extra för genomgrävn. av väg	st	1 15.-	15:-	✓
235+43-237+ +35	192	300 mm rör med frakt	m	192 3.70	710:40	✓
		Grävn.lägg. o återfylln.	"	192 1.80	345:60	✓
		Träunderlag för rören	"	192 0.60	115:20	✓
230		Rörledningsöga typ B	st	1 60.-	60:-	✓
230+9 234+20 235+43		Brunn typ A; d= 0.9m	"	3 110.-	330:-	✓
237+35		" " A; d= 0.8m	"	1 100.-	100:-	✓
		Arbetsledn. o oförutsett c:a 10%			628:30	✓ 6920:- ✓
		<u>Övriga kostnader..</u>				
		Pumpstation med pump, motor, elektriska- och rörledningar, installation m.m.			28000:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			2800:-	30800:-
		<u>Dämningsersättningar</u>				
		Högra stranden			3769:22	
		Vänstra "			629:70	4398:92
		<u>Summa anläggningskostnad</u>				119268:92

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Kapitaliserat värde av pump- ningskostnaderna				2400:-
		<u>Slutsumma kronor:</u>				121668:92
		Stora Ek den 3 maj 1950.				
						

Arbetsbeskrivning .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtione meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,


att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdiknesstammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i jordfast sten å höjden + 9.51 m. c:a 70 m. öster K^{IV}.

Stora Ek den 3 maj 1950.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Skala 1:50 000 .

1:50.000

Utlåtande vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande St. Eks Säteri i Eks socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot ån Tidan samt fördjupning, utvidgning och igenläggning med rör av inom torrlägningsområdet befintliga avloppsdikey för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av den i företaget ingående marken. Denna är belägen inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 och har å omstående översiktskarta utmärkts med gul färg. Företaget är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse som invallning.

Över till utförande ifrågasatta vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro föreslagna vallsträckor utmärkta med gröna linjer och de röda bokstäverna B - C - C^I - D - E - F - G - H - H^I och de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - C^I - D - E och A^I - H - G - F för tvenne avlopp avsedda att utanför invallningen bortleda vatten från ovanför liggande mark, samt I - I^I - I^{III} - K - M^I - M, I^I - I^{II}, I^{III} - I^{IV}, K - K^I - K^{II} - L, K^I - K^{III} - K^{IV}, K^{III} - K^V, K^{II} - K^{VI} samt M^I - M^{II} för avlopp inom invallningsområdet. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rätt.

Vid vanligt vattenstånd i Tidan kan erforderlig torrläggning erhållas genom självavrinning men vid flöden, då vattenståndet i ån överstiger höjden + 6,40 m. över jämförelseplanet måste pumpning tillgripas. Pumphuset skall ligga vid punkt M.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å nivåkartan. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen och pumpanordningen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 m:s djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor och ån Tidan. All denna mark tillhör sökanden.

För utrörande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Därvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp med rör uppkommande bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företaget, utförande, drift och underhåll skall bestridas av sökanden.

Den i företaget ingående marken ingår även i "Vattenavledningsföretaget Lången - Kräftån - Tidan", vars arbetsplan fastställdes vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1928 och som sedan blivit utfört i huvudsaklig överensstämmelse med denna plan. Högsta avrinningen i ån Tidan antogs vid nämnda tidpunkt på grundval Meteorologisk-hydrografiska anstaltens observationer uppgå till 115 m³/sek. Därefter verkställda observationer ha visat, att av-

46.

rinningen exceptionellt kan bli avsevärt högre och vattenföringar på upp till $210 \text{ m}^3/\text{sek.}$ hava därefter observerats. Den nu till invallning avsedda marken är så belägen, att den i första hand blir utsatt för översvämning, när vattenmängden i Tidan överstiger den vid planens upprättande högsta kända. Men även annan mark invid Ån Tidan blir då översvämmad. Genom ifrågavarande invallning kommer en viss minskning av den vattenframläppande sektionen att uppstå och härigenom uppstår en viss dämmande inverkan av invallningen på Tidans vattenstånd mitt för och ovanför invallningen. Att rent beräkningsmässigt utröna dämningens storlek vid olika vattenföringar måste ge ett ganska osäkert resultat. Emellertid inträffade i februari 1950 ett mycket häftigt flöde i Tidan med avsevärda översvämningar, och då arrendatorn å St. Ek på eget bevåg påbörjat invallningen och hunnit utföra själva vallarna i sådan omfattning att samma dämningseffekt åstadkoms, som om företaget varit i sin helhet utfört, kunde genom direkt avvägning av vattenstånden i Tidan under flödet ifrågavarande dämningseffekt utrönas. Översvämning på ifrågavarande marker har beräknats inträffa vid vattenföringar över $130 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Vid denna vattenföring är invallningens dämningseffekt ingen för att successivt ökas upp till högsta ~~föreskända~~ ^{kända} vattenföring $210 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Vid avvägningstillfället beräknas vattenföringen ha varit omkring $180 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Den häremot svarande dämningseffekt avvägdes till 0,10 m. vid påle 93+70 (i vattenavledningsföretagets längdmätning) för att därifrån rätlinjigt minskas både uppåt och nedåt till 0 vid 103+70 och 83+70. Av tillgänglig vattenståndsstatistik (bil. L) framgår att under de senast förflutna 50 åren har vattenmängden i Tidan överstigit $130 \text{ m}^3/\text{sek.}$ 6 gånger, varav 4 gånger under vegetationsperioden 1/4-30/11. Om man utgår från att skadorna under icke vegetationsperiod bli obetydliga vid kortvarig översvämning, torde det vara mer än tillräckligt om man räknar med att halva skörden förloras vart tionde år på den remsa, som översvämmas på grund av invallningens dämmande verkan. Denna remsas bredd beror på mar-

kens lutning mot Tidan. Denna lutning har beräknats med hjälp av vattenavledningsföretagets kartor. Skördens bruttovärde har antagits vara i medeltal 700 kr pr ha och år. Förlusten blir då i medeltal 35 kr pr ha och år eller kapitaliserat efter 5 procent 700 kr pr ha. Men ersättning för sådan skada skall enligt bestämmelserna i 9 kap. 48 § punkt ^{3/}erläggas med fulla värdet och hälften därutöver och alltså i detta fall med 1050 kr pr ha. $= 9,105 \text{ kr/m}^2 = 10,5 \text{ mg/2}$ Efter nu angivna grunder har en särskild längd upprättats, ^{bil. G} och skall det åligga företaget att erlagga häri angivna ersättningsbelopp, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom företagets försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 240 kronor 44 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja det samma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att till skyddsvallar i första hand skall användas lera och därmed jämförligt tätande material; men att även annan jord får användas om vallen kompletteras med tätande spånt;

- att före uppläggning av vall grästorven skall borttagas, så att tätande förbindning med undergrunden erhålles;
- att denna grästorv skall användas till beklädnad av vallen, i första hand dess ytterslänt;
- att vallen skall väl underhållas och eventuella läckage omedelbart tätas;
- att pumpanläggningen skall ges minst den kapacitet, som angives i bil. 77 ;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardförföringar;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "St. Eks invallningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. St. Ek den 3 maj 1950.

I tjänsten:

Menttalm

Biträdande gode män:

G Samuelsson

Karl G. Johansson

49.
Bil. L

SVERIGES
METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA
INSTITUT

HYDROLOGISKA BYRÅN

Post: STOCKHOLM 12

Telefon: 52 00 00

Telegram: HYDROMETEOR STOCKHOLM

I svar var
god återopa nr **H 129**
Datum **28.1.1950**

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin
Skara

Ink. skriv. SMHI nr **H 2-81**

108- 244 Ullervad
108-1222 Ullervad övre

Med anledning av Eder skrivelse den 24 ds får institutet härmed i bilag-
da tabeller lämna uppgift på dagliga vattenföringsvärden vid och omkring ti-
den för vart och ett av de flöden, som inträffat vid rubr. stationer och för
vilka högsta vattenföringen överstigit 115 m³/s. Tabellerna innehålla för de
olika flödena värden för följande tider: *Q max över 115 m³/sek dagen om 90*

flödet 1916	26/3 - 10/5	5/4	143	4	x
1918	22/1 - 25/2	20/1	126	2	
1924	6/4 - 19/6	11/4	126	3	
1926	19/5 - 30/6	15/6	122	2	
1927	27/6 - 24/7	4/7	132	4	x
1931	11/4 - 18/6	20/4	120	3	

Serien omfattar åren 1909-33 med avbrott för augusti 1927 t.o.m. septem-
ber 1928.

Med ledning av data från Moholm kan man sluta sig till att följande höga
flöden torde ha inträffat vid Ullervad efter 1933. Samtliga uppgifter äro själv-
fallet endast ungefärliga.

flöde	högsta Q	tid för högsta Q	dagar med Q över 115 m ³ /s
1934	120 m ³ /s	15/11	1
1937	130 "	15/4	4
1942	135 "	10/4	3
1943	150 "	5/2	4
1945	210 "	5/5	4
1950	200 "	21/4	4

Stockholm den 28 januari 1950

Ragnar Melin
Byråchef

Folke Bergsten
Förste statshydrolog

*men är 130 m³/sek
6 ggr på 74 år
därav 4 ggr under vegeta-
tionsperioden
1/4 - 20/4 = 1 ggr på 74 år
under vegeta-
tionsperioden*

Hydrografisk utredning.

Nederbörden antages uppgå till i medeltal 600 mm pr år, varav 350 mm kan förväntas avdunsta eller upptagas av växtligheten. Återstående 250 mm behöva pumpas endast, när ån Tidans vattenstånd är högre än + 6.40.

Vattenståndet + 6.40 i Tidan motsvarar en vattenföring av cirka $90 \frac{m^3}{sek.}$, alltså ett ganska försvarligt flöde /normal flödesvattenmängd anges i Hydrografiska och Meteorologiska institutets publikationer till $73 \frac{m^3}{sek.}$ / Tillgänglig statistik visar, att detta kan väntas inträffa i medeltal 3 dygn pr år /rättare är 6 dagar vart annat år./

Nederbördsområdet är uppmätt till 180 ha. Största avrinningen beräknas bli $180 \times 2 = 360 \frac{l.}{sek.}$. Antag att medelvattenföringen under den tid vattenståndet i Tidan är över + 6.40 uppgår till hälften eller $180 \frac{l.}{sek.}$, och att pumpens totala verkningsgrad är 60 procent, så blir i medeltal pr år pumparbetet

$Pa = 24 \times 3600 \times 0.18 \times 1.0 = 15500$ ton meter och motsvarande energiåtgång

$$E = \frac{15500 \times 1000}{1.02} = 15196077 \text{ kWh} \quad (2935 \text{ kWh})$$

$$\frac{1.02}{1.02} \times 3600 \times 0.60$$

Om varje kWh kostar 12 öre blir årskostnaden i medeltal 70 kr. I regel kan pumpen skötas av gårdens folk utan extra kostnad, men någon gång erfordras sakkunnig översyn. Antag att denna kostnad går till 50 kr. pr år i medeltal, så blir årskostnaden 120 kr., motsvarande en engångskostnad av 2400:- kr.

Pumpaggregatet skall kunna pumpa $360 \frac{l.}{sek.}$ vid 2.6 m:s maximal uppföringshöjd.

Stora Ek den 3 maj 1950.

Karl Hultin

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjörsavdelningen, Skara.



AD/MG

Godsägaren Anders Lilliestierna
Stora Ek
Mar i e s t a d.

Ang. Stora Eks invallningsföretag av år 1950 i Eks socken, Skaraborgs län.

Enligt rapport, utfärdad den 29 oktober 1956 av lantbruksingenjören S. Hallin, avseende verkställd avsyning av en första rensning av i företaget ingående avlopp med därtill hörande erforderlig justering av vallbyggnaderna till föreskrivna dimensioner, ha nämnda arbeten, för vilka statsbidrag med 2.090 kronor beräknats utgå, nu utförts på sådant sätt att de av lantbruksingenjören godkännts, dock med följande reservation. Vissa i rapporten närmare angivna vallsträckor om sammanlagt 1.485 meter utfylla, på grund av vallmaterialets senare inträffade hopsjunkning, icke fullt den av lantbruksstyrelsen i samband med företagets godkännande fastställda sektionen. Lantbruksingenjören har emellertid ansett att förstärkning av vallarna av ekonomiska skäl bör anstå till tidpunkten för nästa underhållskontroll.

Lantbruksstyrelsen har denna dag godkänt rensningsarbetet med undantag för de vallsträckor, som enligt rapporten icke äro i fullt förslagsenligt skick. Det för rensningsarbetet avsedda bidraget har i motsvarande grad minskats, eller från 2.090 kronor till 1.730 kronor.

Det reducerade bidraget tillställles direktören Karl G. Ottosson, Box 822, Stockholm 1.

Företaget skall för framtiden underhållas, vid äventyr som stad-

gas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Stockholm den 30 november 1956.

Hans Wetterhall

Martin Hägglund

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Landbruksstyrelsen
Mary Göransson


Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "St. Eks invallningsföretag av år 1950" i Eks socken
av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning av
1:a rensning samt rekvisition för utbetalning av beviljat
bidrag. Skara den 8 november 1956.

Enligt uppdrag:


P-A Ahlberg.

avsyning av 1. rensning

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~			
Förelagets namn "Stora Eks invallningsföretag av år 1950"			
Socken Ek		Län Skaraborgs	
~~Ordn. Styrelsen~~ Förordnandenämnd — Ende intressent Godsägare Anders Lilliestierna, St. Ek, Mariestad			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 28/12 1950	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr 2.090:--	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr 2.090:--	av lån, kr
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till

avsyningen
Vid ~~besiktning~~, som verkställts av **förste assistent Stig Lundblad**
den **21-22 aug. 1956**, har befunnits att **samtliga öppna avloppssträckor**
voro nyrensade och i föreskrivet skick. Beträffande vallarna var följande att anmärka:

Vallsträckan D - E.
Vallkrönet på sträckan 3+50 - E låg 0,1 - 0,3 m. för lågt och krönbredden var 0,2 - 0,4 m. för liten.

Vallsträckan E - F.
Vallkrönet på sträckan E - 17 låg 0,1 - 0,2 m. för lågt och på sträckan 32 - F 0,05 m. för lågt.

Vallsträckan F - G - H - H^I.
Vallkrönet på sträckan 81+50 - 100+50 låg 0,1 - 0,3 m. för lågt. Krönbredden på sträckan 80+60 - 100+50 var 0,2 - 0,4 m. för liten.

Det kunde konstateras att avsevärd påfyllning av vallarna gjorts sedan föregående kontroll i aug. 1955. Arbetet hade emellertid utförts under tiden januari - mars, då påfyllningsjorden var frusen, varför den satte sig avsevärt under tjällossningen. Dessutom torde viss normal sjunkning ha ägt rum i de delar av vällen, som består av torvjord med träspånt.

Vid förenämnda vallkontroll har som grund för kontrollen varit icke det vid

tidpunkten för ifrågavarande bidrags beviljande fastställda förslaget utan det efter 1951 års exceptionella flöde i Tidan upprättade ändringsförslaget, vilket översänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen i samband med sökande av ytterligare statsunderstöd (mars 1953). Vallarna äro sålunda överallt överstora om man som grund för bedömningen lägger den vid bidragets beviljande fastställda planen.

Då förstärkning av vallarna av ekonomiska skäl synes böra anstå till tidpunkten för nästa underhållskontroll och risken för ett vallgenombrott dessförinnan torde vara ytterligt ringa, tillstyrkes utbetalning av de för första rensningen beviljade bidraget.

Skara den 29 okt. 1956.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Godsägare Anders Lilliestierna,

Stora Ek, Mariestad.

Betr. "Stora Eks invallningsföretag av år 1950".

Härmed översändes rekvisition för utfående av rensningsbidraget till rubr. företag. Denna torde undertecknas av Eder, bevittnas och återsändas till Lantbruksing.kontoret, Skara.

Avsyningsbevis i dubblett behålles av Eder.

Skara den 29 okt. 1956.

Stig Lundblad

Förste assistent.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

BESLUT

DEN 17 APR 1951

1
LANTBRUKSETYRELSEN

Byråingenjör A.H. Forsman,
Stockholm.

St. Eks invallningsföretag av år 1950 i Eks socken av Skaraborgs län.

Refererande till telefonsamtal översändes härmed besikt-
ningsbevis jämte utdrag ur debetsedel å fastighetsskatt för gods-
ägarna A. Lilliestierna och G. Andersson.

Skara den 5 april 1951.

Enligt uppdrag:

Stig Runeblad
assistent

1950
brmb

AD/MG

Godsägaren Anders Lilliestierna
Stora Ek
M a r i e s t a d.

Ang. STORA EKS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1950 i Eks socken,
Skaraborgs län.

I till Lantbruksstyrelsen inkommen skrivelse har Ni anhållit om ytterligare uppskov med utförandet av en första rensning av i företaget ingående avlopp.

Lantbruksingenjören har tillstyrkt framställningen.

På grund av de särskilda omständigheter som i förevarande fall åberopats, bl.a. uppehåll i pågående rensningsarbete med anledning av maskinskada, vill Styrelsen, oaktat indragning av bidraget jämlikt skrivelse av den 11 februari 1955 eljest vore aktuell, icke motsätta sig en ytterligare förlängning med högst ett år.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit att arbetstiden för rensningsarbetena må utsträckas till den 1 september 1956.

Stockholm den 10 mars 1956.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Lönnson

1950
konst

BESLUT

DEN 10 MRS 1956

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.


Betr. "Stora Eks invallningsföretag av år 1950" i Eks socken, Skaraborgs län.

Undertecknad, ende intressent i rubr. företag, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för första rensningens färdigställande till den 1/9 1956.

Den 19 sept. 1955 rekvirerades till förhyrning en statens grävmaskin, men först den 6 dec. 1955 erhöles maskinen, så att underhållsarbetena kunde påbörjas. Dessutom erhöles då ytterligare 2 st. statens grävmaskiner, varav en efter några dagars arbete fick maskinskada och har ej återinsatts i arbetet och den andre flyttades efter några dagar till annan arbetsplats. Av underhållsarbetena vilka pågått sedan den 6 dec. 1955 och alltjämt fortgå, återstår den 10 jan. 1956 c:a 500 m påbyggande av vällen A^I - H^I - H - G - F samt rensning av diket I^I - I^{III} - K - K^I - K^{II} - L 550 m och diket M^I - K c:a 75 m.


Bl. a. har påfyllning av vall omkring 3050 m redan utförts.

St. Ek, Mariestad den 10 jan. 1956.


(Anders Lilliestierna)

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av dessa. Beviljat statsbidrag till första rensningen föreslås helt kvarstå.

Skara i jan. 1956..


(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Avskrift.

AD/MG

Godsägaren Anders Lilliestierna,
Stora Ek,
M a r i e s t a d.

Ang. STORA EKS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1950 i Eks socken,
Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören S. Hallin har i skrivelse den 27 januari 1955
anmält och tillstyrkt erforderligt uppskov med utförandet av en
första rensning av i företaget ingående avlopp.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit att arbetstiden för
rensningsarbetena må utsträckas till den 1 november 1955. Om
rensningen till denna tidpunkt icke utförts på sådant sätt, att
den av Styrelsen kan godkännas, kommer Styrelsen att indraga
ifrågavarande del av bidraget.

Stockholm den 11 februari 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 APR. 1953

DIARIE Nr 747

SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Stora Eks invallningsföretag av år 1950" i Eks socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

~~Ordföranden~~ } Godsägare Anders Lilliestierna
~~Förmodligen~~ }
Ende intressent: } St. Ek, Mariestad

BESLUT

DEN 12 JULI 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 28/12 1950

Ändring medgiven den -

(dessutom för första

Bidrag från statens avdikningsanslag 41.090:-- rensning 2.090:--) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 82.180:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad

den 23-25 sept. 1952, har befunnits att ovannämnda företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och i maj 1951 upprättat ändringsförslag med undantag för följande:

Rördikena: I^I-I^{II}, I^{III}-I^{IV}, K^I-K^{III}-K^{IV}, K^{III}-K^V, K^{II}-K^{VI} och M^I-M^{II} voro icke utförda och intressenten anholder om deras avförande från arbetsplanen.

Vallen och

diket C^I-D-E: I stället för rak sträckning i plan mellan 48+10 - D var vallen och diket utförda på sätt med blått angivits å plankartan. På grund härav var vallen och diket D - E förlängd med 27 m. Överfarten vid 47+50 var utförd vid 47+90.

Vallen och

diket G-F: På grund av inträffat släntskred hade banketten mellan vall och dike å sträckan 97+41 - 100+05 ökats till 9 meter.

Avvikelserna från fastställd arbetsplan ha å plan- och profilritningarna inritats med blå tusch.

I april 1951 förekom ett exceptionellt flöde i ån Tidan, varvid högvattenytan vid pumpstationen var 0,53 m högre än som beräknades vid förslaget upprättande. Detta flöde resulterade i genombrott av vallen D - E mellan 11+10 - 11+30 och vallen F - G mellan 99+20 - 99+42 och dessutom förekom överspolning å långa sträckor av vallarna. Med hänsyn till denna högvattenyta upprättades i maj 1951 ett ändringsförslag, avseende höjning av vallkrön och spånt samt utförandet av vågskydd.

Vid avsyningstillfället var företaget utfört enligt detta ändringsförslag, vilket i detalj framgår av kostnadsförslag och av bifogade ritningar, där detsamma angivits med blå tusch.


Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader för utförandet enligt fastställd arbetsplan och sedermera upprättat ändringsförslag har uppgått till 170.305:02 kronor, varav i räntor under arbetstiden 14.396:22 kronor. Styrelsearvode har icke utgått.

Beräknad kostnad för ej utförda rördiken uppgår till kronor 16.770:-- och återstående beräknad kostnad för det enligt den fastställda planen utförda arbetet blir då kronor 106.500:41.

Beräknad båtnad kronor 240.435:40 bör minskas med beräknad kostnad för utförandet av förenämnda rördiken kronor 16.770:-- , varvid kvarstående beräknad båtnad enligt 1950 års värdering uppgår till kronor 223.665:40.

Skara den 17 mars 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr 384
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: "Stora Eks invallningsföretag av år 1950" i Eks socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

~~Ordföranden~~
~~Förordnanden~~
Ende intressent:

Godsägare Anders Lilliestierna,

St. Ek, Mariestad.

BESLUT
DEN 12 JUL 1954

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 41.090:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 82.180:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 31 dec. 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkstälts av Assistent Stig Lundblad
den 23 - 25 sept. 1952, har befunnits att företaget var utfört enligt fastställd
arbetsplan med undantag för vissa avvikelser huvudsakligen innebärande höjning av
vallar och spånt, utöver vad som föreskrivits, jämte utförandet av vågskydd.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Avsyningshandlingarna komma att översändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen
så snart avvikelserna inritats och utredning angående merkostnaderna verkstälts.

Skara 1 januari 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 APR 1953

DIARIE Nr

747

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.


BESLUT

DEN 12 JUL 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, såsom ende intressent i "St. Eks invallningsföretag av år 1950" i Eks socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 17 mars 1953.

St. Ek pr Mariestad den 31 okt. 1952.



(Anders Lilliestierna)

Egenhändiga namnteckningen bevittna:



52

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
<u>Stora Eks invallningsföretag av år 1950".</u> <u>ursprungliga</u> <u>Ändringsförslag enl. kostnadsförslaget</u> å-priser. <u>Vallen 61+52 - A - B - C - C¹ - D .</u>					LANTBRUKSSTYRELSEN 23 APR 1953 DIARIE N 747 SAK Nr BESLUT DEN 12 JUL 1954 LANTBRUKSSTYRELSEN	
✓ 61+52-60	152	Uppläggning av jord till vall m ³	95	2:30	218:50	
✓ 45+40-50+2	462	Påfyllning med jord å vall m	462	1:25	577:50	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			34:--	880:--
<u>Vallen D - E .</u>						
✓ 1+36-3+90	254	Påfyllning med jord till vall m ³	250	1:90	475:--	
✓ 3+90-7+15	325	Avgrävning av vallkrön till i höjd med bef. spånts överkant m	325	1:50	487:50	
4+25-10+10	585	Avgrävning av vall å ömse sidor och intill bef. spånt "	585	0:30	175:50	
		Impregnering av åtkomlig bef. spånt "	585	0:20	117:--	
		Carbolineum el. antrosol "	585	0:45	263:25	
3+90-4+25	35	Tätning av vall medelst arsenik-impregnerad 1 1/4 " spånt m ²	55	9:--	495:--	
4+25 - 7	275	- " - "	118	9:--	1062:--	
7 - 10+10	310	- " - "	481	9:--	4329:--	
10+10-11+8	98	- " - "	104	9:--	936:--	
11+8-11+32	24	- " - "	53	9:--	477:--	
11+32-11+65	33	- " - "	39	9:--	351:--	
3+90-11+65	775	Arsenikimpregnerad läkt 2" x 4" m	575	1:25	718:75	
		Spik			150:--	
3+90-4+25	35	Arbetskostnad "	35	3:50	122:50	
4+25 - 7	275	" "	275	3:--	825:--	
7 - 10+10	310	" "	310	3:50	1085:--	
10+10-11+8	98	" "	98	4:--	392:--	
11+8-11+32	24	" "	24	4:--	96:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
11+32-11+65	33	Arbetskostnad m	33	3:50	115:50	
3+90 - 7	310	Påfyllning med jord å vall m ³	610	1:90	1159:--	
7 - 10	300	- " - "	1325	1:90	2517:50	
10 - 11+10	110	- " - "	505	2:30	1161:50	
11+10-11+30	20	Uppläggning av jord till vall "	195	2:50	487:50	
11+30-11+65	35	Påfyllning med jord å vall "	45	2:30	103:50	
1+36-11+65	1029	Vågbrytare m	1029	1:50	1543:50	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			1994:50	21640:--
		<u>Vallen E - M - F .</u>				
15 - 19	400	Påfyllning med jord å vall m ³	870	2:30	2001:--	
19 - 23	400	- " - "	1100	2:30	2530:--	
23 - 27	400	- " - "	695	2:30	1598:50	
Vid pump- station		Tätning av vall medelst arsenik- impregnerad 1 1/4" spånt m ²	24	9:--	216:--	
		Arsenikimpregnerad läkt 2"x4" m	16	1:25	20:--	
		Arbetskostnad m	16	3:50	56:--	
28 - 34+25	625	Påfyllning med jord å vall m ³	990	2:30	2277:--	
15 - 34+25		Vågbrytare	1925	1:50	2887:50	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			1174:--	12760:--
		<u>Vallen F - G - H - H^I .</u>				
86+40 - 80	640	Påfyllning med jord till vall m ³	460	1:90	874:--	
80 - 79+40	60	Avgrävning av vallkrön till i höjd med bef.spånts överkant m	280	1:50	420:--	
170+10-172+30	220					
		Avgrävning av vall å ömse sidor och intill bef.spånt "	280	0:30	84:--	


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Impregnering av åtkomlig bef. spånt	m 280	0:20	56:--	
		Carbolineum el. antrosol	" 280	0:45	126:--	
97+30-110+25	295	Impregnering av åtkomlig bef. spånt	" 295	0:40	118:--	
		Carbolineum el. antrosol	" 295	0:90	265:50	
80 - 79+55	45	Tätning av vall medelst arsenik- impregnerad 1 1/4" spånt	m ² 87	9:--	783:--	
79+55-79+40	15	- " -	"	9:--	882:--	
170+10-172+30	220					
97+30-100+34	304					
100+34-100+44	10	- " -	" 20	9:--	180:--	
80 - 79+40	594	Arsenikimpregnerad läkt 2"x4"	m 419	1:25	523:75	
170+10-172+30		Spik			130:--	
97+30-100+44		Arbetskostnad	45	3:50	157:50	
80-79+55	45					
79+55-79+40	15	"	15	3:--	45:--	
170+10-172+30	220	"	220	3:--	660:--	
97+30-99+20	190	"	190	3:50	665:--	
99+20-99+42	22	"	22	4:--	88:--	
99+42-100+34	92	"	92	3:50	322:--	
100+34-100+44	10	"	10	4:--	40:--	
80 - 79+40	60	Påfyllning med jord å vall	m ³ 95	1:90	180:50	
170+10-172+30	220	- " -	" 620	1:90	1178:--	
97+30-99+20	190	- " -	" 1020	1:90	1938:--	
99+20-99+42	22	Uppläggning av jord till vall	" 180	2:50	450:--	
99+42-100+34	92	Påfyllning med jord å vall	" 535	1:90	1016:50	
100+34-100+60	26	- " -	" 20	2:30	46:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
79+55-79+40 170+10-172+30 97+30-101+35	640	Vågbrytare	640	1:50	960:--	
		Arbetsledning och oförutsett			1581:25	17100:--
		<u>Summa kronor</u>				52380:--

Skara i maj 1951.

I tjänsten:



(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Stora Eke if o o a
1950 i Eke socken,
Skaraborgs län

Ens. mtr.

Gödsägarin Anders

Lucieposterna,

Stora Eke, Mariestad

Knte

Sihushf.

Shuld

Rapport

Rekv. av

6 APR 1951

DIARIE Nr 7572

SAK Nr 3

över verkställd besiktning.

Företag: "St. Eks invallningsföretag av år 1950" i Eks socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

~~Ordföranden~~ } Godsägare Anders Lilliestierna, St. Ek, Mariestad.
~~Rättshandeln~~ }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1950

Ändring medgiven den - **BESLUT**

Bidrag från statens avdikningsanslag 41.090:-- + 2.090 DEN 17 APR 1951 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 82.180:-- LANTBRUKSSTYRELSEN kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1960.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkstälts av assistent Stig Lundblad
den 11 dec. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrätt-
ningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 102.500:-- kronor eller omkring 83
procent av det till 123.270:41 kronor fastställda kostnadsbeloppet för utförandet.

Skara den 4 april 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



1951 den 17 april.

J 572/51

AN

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 december 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 82.180 kronor till utförande av Stora Eks invallningsföretag av år 1950 i Eks socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Eks socken</u>		
Stora Eks säteri		Anders Lilliestierna

Stockholm den 17 april 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj. Martin Hägglund.



NUMMER 1943

SVENSKT MODRMA

BESLUT

DEN 17 APR 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Meddelande

till Jordförbättringsbyråns kamerala avdelning.

komb.

St. Eks invallningsföretag i Eks socken av Skaraborgs län.

Bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande har beviljats genom Lantbruksstyrelsens beslut den 28 december 1950 med 43.180 kronor.

För gäldande av nedan nämnda räkningar rörande företaget ifråga skall till A.II:22b Inkomster vid lantbruksnämnderna omföras 3.329 kronor 65 öre.

Räkning litt. 14:26/50 (syneförrättningsarvode)	3.315:75
" " 14:193/50 (kontroll m.m.)	<u>13:90</u>
Summa Kronor	3.329:65

Stockholm den 13 januari 1951.

Arvid Stenlund

Ser. E XIII komb

2716

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP 1950
DIARIE NR 0573
SÄK NR

R 18*1295

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

"Stora Eks invallningsföretag av år 1950"
i Ek socken, Skaraborgs län.

Förrättningsman:
Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Statsbidrag: 43.140:-
Statslån: 82.180:-

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Härmed får undertecknad, A.H. Lilliestierna, i egenskap av fideikommissarie till Stora Eks fideikommiss i Eks socken av Skaraborgs län vördsammt anhålla om största möjliga statsbidrag och statslån för Stora Eks invallningsföretag av år 1950. Tillika hemställas, att bidraget och lånet måtte med minsta möjliga tidsutdräkt utanordnas till min arrendator, direktören Karl G. Ottosson, Slottsvägen 5, Djursholm, postadress Box 822, Stockholm 1. Invallningsföretaget grundar sig på en ansökan om syneförrättning av den 16 decem-1942 och företaget var i huvudsak fullbordat redan för omkring två år sedan.

Stora Ek, Mariestad den 12 juli 1950.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "A.H. Lilliestierna".

(A.H. Lilliestierna)

Genom beslut den 28 dec. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 129 540:41 kr., till företaget beviljat bidrag med 43 180:— kr. och lån med
82 180:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

K. Andersson

BETÄNKANDE



rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"St. Eks invallningsföretag av år 1950" i Eks socken av Skaraborgs län

(företagets namn samt socken och län)

Ordr. i styrelsen:
Förtroendeman:
Ende intressent:

Godsäg. Anders Lilliestierna, St. Ek, Mariestad

(titel, namn och adress)

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 12 jan. 1943

Förrättningen avslutad 3 maj 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 14 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1960

I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1958

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 240.435:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 131.840:41 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Lera uppl. till vall 2:30 kr/m³,
mossjord uppl. till vall 1:90 kr/m³, grus och enst. stenar 5:-- kr/m³, 375 mm:s rör med
frakt 5:20 kr/lm - - - - - 125 mm:s rör med frakt 1:15 kr/lm.

x) Härav utgör 2.400:-- kr kapitaliserat värde av pumpningskostnaderna.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	114.870	—	4.398	92	4.001	49	123.270	41	6.170	129.440	41

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	169	99	-	-	169	99	240.435	40	1	129.440	41	760:--	1/3	43.140:--

Av bidraget belöper omkring **41.090** kr. på företagets utförande och omkring **2.050** kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånevot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		kronor
	kronor	öre	procent		kronor	öre	
Hela företaget	240.435	40	100.000		123.270	41	2/3 82.180:—

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid synförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å den berörda fastigheten.

Såsom framgår av värderingälängden överstiger den berörda fastigheten den totala åkerarealen 10 har.

Företaget är i huvudsak fullbordat.

Större delen av torrlägningsområdet ingår i det tidigare med statsmedel utförda "Vattenavledningsföretaget Lången - Kräftån - Tidan". Nu ifrågavarande invallningsföretag är att betrakta som en komplettering av vattenavledningsföretaget, som beträffande detta område icke medfört fullständig torrläggning. Sammanhanget mellan företagen har närmare utretts i synemännens utlåtande.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.


På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 43.140:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 82.180:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
- " 2. Beräkning av kostnaderna för en första rensning.
 - " 3. Fastighetsuppgift.
 - " 4. Sammanställning ang. förrättningskostnader o.d.

Skara den 30 aug. 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven
Hallin handlagd, den 3 maj 1950 avslutad syneförrättning rö-
rande St. Eks invallningsföretag av år 1950 inom Eks socken
av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vat-
tendomstols kansli den 2 augusti 1950.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.*ansat för ej
gräskädd vall.*

Diket A - B ; 150 m. x 0:40 kr = 60:-- kr

" o. vallen

B - C ; 350 m. x 0:80 " = 280:-- "

" o. vallen

C^I - D ; ^{998 m.}
(898 m.) x 1:-- " = ^{998:--}
(898:-- ")

" o. vallen

D - E ; 1014 m. x 1:-- " = 1.014:-- "

811 m à -60 = 486:60

Vallen E-M-F ; 1955 m. x 1:-- " = 1.955:-- "

455 m à 1:-- = 455:--

Diket o. vallen

F - G ; 414 m. x 1:-- " = 414:-- "

" o. vallen

G - H ; 230 m. x 1:-- " = 230:-- "

219 m à -60 = 131:40

" o. vallen

H - H^I - A^I ; 748 m. x 0:90 " = 673:20 "*1073:--*

Diket I-K-L ; 1488 m. x 0:40 " = 595:20 "

" K - M ; 114 m. x 0:50 " = 57:-- "

Summa

6.276:40
(6.176:40)Summa (avrundat)*6.270:--*
(6.170:--)*rest. 5197:--*

Skara den 30 aug. 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

hitr. 1/3 1730:--

Fastighetsavgift .


Till nedanstående fastighet ingående i Stora Eks invallningsföretag
av år 1950 i Eks socken av Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens
avdiktningsslånefond.

Stora Eks säteri

Anders Lilliestierna. ✓

Skara den 30 aug. 1950.

I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

