



Akt nr:

R-E1a-1300

AU$R-E1a-1300

Fab. (4. 272/50

2 ex kontrakt skuldförb. säkerhetsförb. 2 räkn. att debet. utföras

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN 1950
DIARIE NR U 901
SAK NR

FÖRETAG: Torkelstorp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 6.190
» en första rensning ..... » - kr. 6.190
Lån till företagets utförande ..... kr. 12.110

Skuldförbindelse överlämnad till Revisor Stråberg den 16/6 1950 godkänd den 20/6 1950

683 R 4·1300

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 mars 1950 till

Torkelstorps dikningsföretag av år 1946 i Skallmeja och Västra Gerums socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextusenetthundranittio (6.190) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tolvtusenetthundratio (12.110) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ordförande i styrelsen ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

31/12. 1955.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kjögur Skallmyr den 19 maj 1930

Karl Nilsson

Att Landbr. Karl Nilsson, Kjögen,
Skallmeja, Källtorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Adolfsson — Birger Lövgren

Adress Hangelgärdet Källtorp. — Adress Kjögen Källtorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Sigurd Falk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
185

Kungl. [illegible]
Enligt [illegible]

DIARIE Nr 5577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947
R 4·1300

Handlingar angående

"Torkelstorps dikningsföretag av år 1946"

i Skallmeja o.V.Gerums s:nar av Skaraborgs län;

upprättade år 1946 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

4/3 50 komb.

(+ 1 kr. typrit)

Bruksv. ans. d. 27.8.53.

272/50 kons

RAPPORT över verkställd besiktning

BESLUT DEN 16 OKT. 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 22 SEP. 1953 DIARIE Nr SAK Nr

Företagets namn

Godk.

"Torkelstorps dikningsföretag av år 1946"

Kommun	Län
Skallmeja o. V:a Gerums socknar	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förbättringsföretagets~~ — ~~Ende intressent~~

Lantbrukare Karl Nilsson, Kjögen, Skallmeja, Kålltorp bef.

Statligt stöd beviljat av lantbrukssstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
4 mars 1950	6.190:--	12.110:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31 dec. 1955		1 sept. 1953	

Vid besiktningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 15 sept. 1953 , har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 21 sept. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bev. ej ink.

	Bidrag ntf.	Bidrag remn.	Lån
Bev.	6.190	–	12.110
Tidigare utbet.	4.900		9.600
	1.290		2.510

Godk. bidr.

Utbet. bidrag 1.290

" lån 2.510 VH

272/50

BESLUT
DEN 20 MRS 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

D. N:r J 196/51
AN

Företag: Torkelstorps dikningsföretag av år 1946 i Skallmeja och Västra Gerums socknar,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 4 mars 1950
Kontrakt: 4 juli 1950
Fullbordas: 1 september 1953
Statsbidrag: 6.190 kronor
Lån: 12.110 kronor
Beräkn. kostnad: 18.681:73 kronor

Verkst. utbet. d. 4 juli 1950 av statsbidrag: 3.000 kr.
av lån: 6.000 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 27 / 12 1950
11.360 kr. = c:a 60 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Karl Nilsson, (bef.)
~~Ende intressent~~ } Kjögen, Skallmeja, Kålltorp.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 700 kr.
av lån 1.400 kr.

Stockholm den 20 / 3 1951

J. F.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

272/50

P.m.

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN 1951
Nr U 196

över verkställd besiktning.

Företag: "Torkelstorps dikningsföretag av år ~~1942~~ 1946 x/" i Skallmeja och V:a Gerums socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

x/ Ändr. beslut 24.1.51 HB.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Nilsson,
~~Förtroendeman~~
~~Ersättare~~: Kjögen, Skallmeja, Kålltorp

Arbetsplanen fastställd den 4 mars 1950

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.190:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 12.110:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 ~~dec.~~ 2 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 22 dec. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av 11.360:-- kronor eller omkring 60 procent av det till 18.681:73 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Verkliga kostnaderna hava hittills uppgått till de beräknade.

Skara den 27 dec. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

STÄMPEL KR. TVÅ KRONOR 29/12-50 KR.

Lantbruksstyrelsen i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

272/50 Lantb

BESLUT
DEN 15 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 2419/51
AD/EF

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: TORKELSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Skallmeja och Västra Gerums socknar, Skaraborgs län.

Arb. plan: 4 mars 1950

Kontrakt: 4 juli 1950

Fullbordas: 1 september 1953

Statsbidrag: 6.190 kronor

Lån: 12.110 kronor

Beräkn. kostnad: 18.681:73 kronor

Verkst. utbet. d. 4 juli 1950 m.fl. av statsbidrag: 3.700 kr.
av lån: 7.400 kr.

Utfört arbete enligt Ibring S. Hallin den 5/12 1951

16.950 kr. = c:a 90 %.

$70 + \frac{20}{2} = 80\,\%$

Bidr. $\frac{80}{100} \cdot 6190 = 4950$; $4950 - 3700 = 1250 \approx 1200$

Lån $\frac{80}{100} \cdot 12110 = 9680$; $9680 - 7400 = 2280 \approx 2200$

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Karl Nilsson, Kjögen, Skallmeja, bef. Kålltorp.
~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1200 kr.
av lån 2200 kr.

Stockholm den 12/1 1952

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

272/50

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1951
DIARIE Nr U 2419
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Torkelstorps dikningsföretag av år ~~1942~~ 1946" i Skallmeja och V:a Gerums socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Karl Nilsson,
~~Förrättsledare~~
~~Sekreterare~~ Kjögen, Skallmeja, Kålltorp.

BESLUT
DEN 15 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 4 mars 1950

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.190:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 12.110:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 ~~dec.~~ sept. 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Gunnar Karlsson den 1 dec. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen samt material inköpt i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av 16.950:-- kronor eller omkring 90 procent av det till 18.681:73 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 5 dec. 1951.

I tjänsten:

(Sven Hälin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 5/12-51

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

FÖREDRAGET
DEN 4 JUL. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS

~~BAFFORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN 1950
DIARIE NR J 901
SAK NR

över verkställd besiktning.

Företag: "Torkelstorps dikningsföretag av år 1946" i Skallmeja och V:a Gerums
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Nilsson,
~~Förtroendeman~~
~~Endexintressent~~: Kjögen, Skallmeja, Kålltorp

Arbetsplanen fastställd den 4 mars 1950 ✓

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.190:-- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 12.110:-- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1953 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 3 maj 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material inköpt i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 9.600:-- kronor eller omkring 51 procent av det till 18.681:73 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills uppgått till de beräknade.

Skara den 13 maj 1950.

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 6/6 50

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

1950 den 4 juli.

J 901/50

MH

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 4 mars 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 12.110 kronor till utförande av Torkelstorps dikningsföretag av år 1946 i Skallmeja och Västra Gerums socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Skallmeja socken			
Torkelstorp	3/16	1 12	Axel Magnusson och Gunhild Sahlberg
"	1/4	1 9-11	Natanael Magnusson
Kjögen	1/2	1 1	Karl Nilsson och Gunborg Källman
Skallmeja Lommagården	3/16	17 2	Desamma

Stockholm den 4 juli 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen på förslagsmän
att mark, tillkommande
Torkelstorps m. fl. samman-
i Skallmeja socken,
Skaraborgs län.

Den 6 december 1945 i Torkelstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Gustaf Johansson, Olofstorp, och Karl Jungqvist, Torkelstorp, även som följande sakägare:

Sakanden Axel Magnusson, äg. Torkelstorp 1/12 (Hildamans mantalsskatten, Gustaf Karlbergs)
de övriga sakägare:
Gunhild Karlberg del ägare i Torkelstorp 1/12 genom maken
Oskar Karlberg enl. fullmakt bil. D
Nathanael Magnusson äg. Torkelstorps 1/9-11
Otto Jonsson " " 1/7
Karl Nilsson och Gunborg Karlsson äga gemensamt fastigen 1/6 Lommarp
Gunnar och Karl Erik Jungqvist " " Rangel gården 1/4

§ 1

Upplästes det på förrättningsmannen ställda förordnandet, vilket lades enligt bil. A

§ 2

Något jäv emot syne männen kunde ej utrönas.

§ 3

Förrättades den vid påsundersökningen uppsatte nivå/kartan över det vatten reserverade området samt profil över nedloppen län-
gs ån.

§ 4

Sakanden yrkade på ifrågavarande nedlopps

upptagande och igenläggning med två i
största mån, så att mans däruo be-
gående mark må kunna torläggas enligt
uppgjord tackdikningsplan, som företedes,
samt brukas på ändamålsenligaste sätt.

§ 5

Gunhild Dahlberg, Natanael Magnusson,
Nils Jansson, Karl Nilsson, Gunborg Thallman,
samt Gunnar och Karl Erik Jung försäkrades
att med förbanden och yrkade på
företagets utsträckning, så att deras
därvid berörande marker likaledes
må kunna på ändamålsenligaste sätt
torläggas och brukas, bil. C. Tackdik-
ningsplan företedes över Nils Jansson samt
Karl Nilsons och Gunborg Thallmans mark.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna, förklarades sammanträdet upplöst
med tillkännagivande, att redan förslaget
komplementeras och nödig fördelningsförrätt-
ning verkställts nytt sammanträde kommer att
hållas i å samma ställe som dagens för-
handling den 8 mars 1946 kl. 12.00, dels komma
till efterlämnande underrättelsen närvarande att till-
ställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

Vid protokollet

Sven Hallin

Biträdande gode män:

G. A. Johansson Karl Jungqvist

Den 8 mars 1946 i Torkelstorp

Närvarande: Föreståndande Ingemar och följande sakägare:
Axel Magnusson Torkelstorp
Gunborg Källman, Kroken, enk. fullm. vik. Erik Källman
Åke Ahlberg, Torkelstorp enk. fullm. vik. Ö
Nils Jansson, "
Valdemar Magnusson, "
Gunnar och Karl Erik Jung, Rangelgården.

§ 7.

Föreslogs det sedan första Samman-trädet upprättade förslaget till de Vatten-besvärade markägarnas bättre avdikning med därtill hörande ledningar.

§ 8

Upplästes Ingemännens utlåtande, varå nedanstående yttrande avgivits.

§ 9

att godkänna och förena sig förslaget hörande Avledningen och Ut-vidgningen och att Samman-kalla del-ägarna för val av styrelse uträtta Ingemännen Axel Magnusson, Torkelstorp.

§ 10

I följd av förrättningskostnaderna måste debiteras till Ingemännen, varav ett exemplar skall översändas till delägarna.

§ 11

Som intet vidare hade inom det lilla protokollet antecknas, förklarades förhandlingen avslutad och kammaren skiljdes åt.

Vid och för dagen ovan
A Hjärten

Bifogade gode män:

Karl Svensson G. A. Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A.

D.D. n:r 61 - 151
1943

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 augusti *1943.*

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. R. Dahlström.

Utan avgift.

SKARABORGS LÄNS
- 4 AUG. 1943
LANDSKANSLI

Dnr. 61-151/1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torkelstorp i Skallmeja sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Kålltorp 5 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
undertecknad Axel Magnusson
adress Torkelstorp, Skallmeja
pr Kålltorp
Telefon: Villaberg 7.

Kålltorp den 28 juli 1943.

Axel Magnusson
Axel Magnusson

Täckdikningsplan finnes upprättad över hela den sökandes fastighet, upprättad år 1942. Avvägd av Bertil Skoog.

Jag får härmed vördsamt anhålla att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.
Skara den 3 aug. 1943
Axel Magnusson

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

7.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Torkelstorp	Natanael Magnusson
"	Matilda Andersson
Köjen	Karl Nilsson Event.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392196

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Axel Magnusson, Torkelstorp, tisdagen den 6 Dec. 1945 kl. 12,00, vilka underrättelser denna dag avsänts:

1. Axel Magnusson, Torkelstorp, Skellinge, Källtorp.
2. Nat. Magnusson, " " "
3. Nils Jansson, " " "
4. Karl Nilsson, Kjögen, " "
5. Tim Gunborg Kallman, Kroken " "
6. Bröd. Gunnar o. Karl Erik Jang, Rangelgården, "
7. Skiftesgodemannen John Johansson, Ravegn, "
8. " Gustaf Johansson, Olofstorp, "

Skara den 1 Dec. 1945.

I tjänsten:

Axel Pellin

9. Skiftesgodemannen Karl Jungren, Lövåsa, Igmunby

Skara den 3 Dec. 1945.

I tjänsten

Axel Pellin

Bil. 6.

Undertecknade göra var med sökanden till den begärda åtgärd, som avser tomtplatsen nr mark, Åtvidabergs Stadsnämnd bör ej vägra densamma och synes nu på föreliggande utredning, då att tillvägagångssättet beträffande mark nu kunna på annat mera ändamålsenligare sätt tomtläggas och bebyggas.

Åtvidaberg den 6 dec. 1945.

Gunhild Lahlberg
, Arne Lahlberg

Nat. Magnusson

Ida Jansson

Karl Nilsson
Emborg Hällmen

Karl-Erik Jung

Gunnar Jung

Bevittnas:

S. A. Johansson

Karl Ljunggren

10.

Bilaga 2.

FULLMAKT

för Åke Ahlberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torbeltorps m. fl. hemman i Alsalla mejeri sock en och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tumberg den 6. dec 1945

Emil Ahlberg

Bevittnas:

Hulda Gustavsson

J. Magnussen

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bil. D II

Fullmakt

För min make Erik Wällman att vid diktningssammanträdet hos Axel Magnusson Torkelstorp föra min talan och godkänner allt vad han gör och låter.

Stroken den 8-3 1946

Gunborg Wällman

Bevittnas.

Nils Bråtman

Anders Johansson.

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1949
DIARIE-Nr
SAK Nr

FULLMAKT

för Erik Källman eller den,

han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Tor-
kelstorps dikningsföretag år 1946

söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kroken den 9 sept. 1949

Gunborg Källman

Bevittnas i tjänsten

[illegible] Skaraborgs lantbruksingenjörsdistrikt
Skaraborgs län

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. E.

Beskrivnings- och värderingslängd.

3

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skällmyra socken.					
Torkelstorp	1 12		3/16		Axel Magnusson ~~m. fl.~~ o. Gunhild Sahlberg
				1	åker, mylla på lera
				2	" – " –
				3	" – " –
				4	" – " –
				5	" – " –
				6	" – " –
				7	tomt, – " –
				8	åker, – " –
				9	" – " –
				10	" – " –
				11	" – " –
				12	" – " –
				13	" – " –
				14	tomt, – " –
				15	åker, – " –
				16	" – " –
				17	" – " –
				18	" – " –
				19	tomt, – " –
				20	åker, – " –
				21	" – " –
				22	" – " –
				23	" – " –
				24	" – " –
				25	" – " –
				26	" – " –
				27	" – " –

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							480 ~~500~~	72 -		1000	150 -		520	78 -	
	10							400 ~~500~~	40 -		"	100 -		600	60 -	
1	05							580 ~~600~~	609 -		"	1050 -		420	441 -	
	98							400 ~~500~~	392 -		"	980 -		600	588 -	
1	06							700 ~~720~~	742 -		1200	1272 -		500	530 -	
	45							500 ~~600~~	225 -		"	540 -		700	315 -	
	16							660	105	60	"	192 -		540	86	40
	50							580 ~~780~~	290 -		"	600 -		620	310 -	
	28							320 ~~720~~	89	60	"	336 -		880	246	40
	52							440 ~~540~~	228	80	900	468 -		460	239	20
	51							350 ~~450~~	178	50	"	459 -		550	280	50
	21							270	56	70	"	189 -		630	132	30
	34							"	91	80	"	306 -		"	214	20
	05							910	45	50	1200	60 -		290	14	50
	48							500 ~~600~~	240 -		"	576 -		700	336 -	
1	26							680 ~~780~~	856	80	"	1512 -		520	655	20
	39							740 ~~840~~	288	60	"	468 -		460	179	40
	17							380 ~~480~~	64	60	"	204 -		820	139	40
	64							960	614	40	"	768 -		240	153	60
	04							480	19	20	"	48 -		720	28	80
	24							300 ~~400~~	72 -		1000	240 -		700	168 -	
	59							500 ~~600~~	295 -		"	590 -		500	295 -	
	37							720	266	40	1200	444 -		480	177	60
	24							840	201	60	"	288 -		360	86	40
	14							300 ~~500~~	42 -		1000	140 -		700	98 -	
	36							400 ~~600~~	144 -		"	360 -		600	216 -	
	10							300 ~~500~~	30 -		"	100 -		700	70 -	
11	38								6301	10		12440 -			6138	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				28	åker, mylla på lera
				29	" — " —
				30	" — " —
				31	" — " —
				32	" — " —
				33	" — " —
				34	" — " —
				35	" — " —
				36	" — " —
				37	" — " —
				38	" — " —
				39	" — " —
				40	" — " —
				41	" — " —
				42	" — " —
				43	" — " —
				44	" — " —
				45	" — " —
				46	" — " —
				47	" — " —
				48	äng, — " —
				49	" — " —
				50	" — " —
				51	" — " —
				52	" — " —
				53	" — " —
				54	" — " —
				55	" — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	38								6301	10		12440	-		6138	90
	38							300 ~~500~~	114	-	1000	380	-	700	266	-
	40							500 ~~600~~	200	-	1200	480	-	"	280	-
	35							620 ~~720~~	217	-	"	420	-	580	203	-
	18							620 ~~720~~	111	60	"	216	-	"	104	40
	25							740 ~~840~~	185	-	"	300	-	460	115	-
	20							860 ~~960~~	172	-	"	240	-	340	68	-
	47							620 ~~720~~	291	40	"	564	-	580	272	60
	20							420 ~~520~~	84	-	1300	260	-	880	176	-
1	08							730 ~~780~~	788	40	"	1404	-	570	615	60
	39							890 ~~940~~	347	10	"	507	-	410	159	90
	26							1040	270	40	"	338	-	260	67	60
1	27							890 ~~940~~	1130	30	"	1651	-	410	520	70
	24							1040	249	60	"	312	-	260	62	40
	40							760 ~~780~~	304	-	"	520	-	540	216	-
	28							900	252	-	1200	336	-	300	84	-
	15							"	135	-	"	180	-	"	45	-
	29							"	261	-	"	348	-	"	87	-
	26							"	234	-	"	312	-	"	78	-
	17							"	153	-	"	204	-	"	51	-
	20							"	180	-	"	240	-	"	60	-
			12					300	36	-	600	72	-	300	36	-
			05					80	4	-	800	40	-	720	36	-
			10					240	24	-	"	80	-	560	56	-
			12					300	36	-	600 ~~700~~	72	-	300 ~~400~~	36	-
			20					60	12	-	600 ~~700~~	120	-	540 ~~640~~	108	-
			05					160	8		800 ~~900~~	40	-	640 ~~740~~	32	-
			12					"	1920		800 ~~900~~	96	-	640 ~~740~~	76	80
			10					80	8	-	800 ~~900~~	80	-	720 ~~820~~	72	-
18	80		86						12128	10		22252	-		10123	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				56	äng, mylla på lera
				57	" — " —
				58	" — " —
				59	" — " —
				60	— " —
				60a	åker, — " —
				61	äng, — " —
					Summa
Torkelstorp	1	9-11	1/4		Nathanael Magnusson
				62	åker, mylla på lera
"	1	7	3/32		Nils Jansson
				63	åker, mylla på lera
				64	" — " —
					Summa
Kjögen	1		1/2		
Skallmja Lommag.	17		3/16		Karl Nilsson, Gustaf Källman
				65	åker, mylla på lera
				66	" — " —
				67	" — " —
				68	" — " —
				69	" — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	80		86						12128	10		22252	-		10123	90
			11					400	44	-	800	88	-	400	44	-
			07					160	11	20	"	56	-	640	44	80
			15					"	24	-	"	120	-	"	96	-
			40					200	80	-	"	320	-	600	240	-
			08					320	25	60	"	64	-	480	38	40
	22							660	145	20	1200	264	-	540	118	80
			08					400	32	-	800	64	-	400	32	-
1902		175							12490	10		23228	-		1073	90
127								720	914	40	1200	1524	-	480	609	60
	70							910	637	-	1200	840	-	290	203	-
	29							670	194	30	900	261	-	230	66	70
	99								831	30		1101	-		269	70
1	00							530 ~~600~~	530	-	1000	1000	-	470	470	-
	99							530 ~~600~~	524	70	1200	1188	-	670	663	30
	65							580 ~~650~~	377	-	1000	650	-	420	273	-
1	50							680 ~~780~~	1020	-	1200	1800	-	520	780	-
	20							960	192	-	"	240	-	240	48	-
434									2643	70		4878	-		2234	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				70	åker, mylla på lera
				71	" — " —
				72	" — " —
				73	" — " —
				73a	" "
				74	" — " —
				75	" — " —
				76	" — " —
				77	" — " —
				78	" — " —
				79	" — " —
				80	" — " —
				81	" — " —
				82	" — " —
				83	" — " —
				84	" — " —
				85	" — " —
				86	" — " —
				87	" — " —
				88	" — " —
				89	" — " —
				90	" — " —
				91	" — " —
				92	" — " —
				93	äng, — " —
				94	åker, — " —
				95	" — " —
				96	" — " —
				97	" — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	34								2643	70		4878	-		2234	30
	86							840	722	40	1200	1032	-	360	309	60
1	44							~~660~~ 590	849	60	"	1728	-	610	878	40
	10							~~780~~ 580	58	-	"	120	-	620	62	-
	88							~~500~~ 430	378	40	1000	880	-	570	501	60
	38							~~1000~~ 930	353	40	"	380	-	70	26	60
	55							~~960~~ 890	489	50	1200	660	-	310	170	50
	40							~~960~~ 890	356	-	"	480	-	"	124	-
	49							~~600~~ 530	259	70	"	588	-	670	328	30
	37							~~600~~ 500	185	-	1000	370	-	500	185	-
	42							~~600~~ 500	210	-	"	420	-	"	210	-
1	16							~~720~~ 650	754	-	1200	1392	-	550	638	-
1	20							~~720~~ 650	780	-	"	1440	-	"	660	-
	54							~~480~~ 280	151	20	"	648	-	920	496	80
1	12							~~780~~ 680	761	60	"	1344	-	520	582	40
	30							~~600~~ 500	150	-	"	360	-	700	210	-
	60							~~500~~ 300	180	-	1000	600	-	"	420	-
	32							~~500~~ 430	137	60	"	320	-	570	182	40
1	14							~~600~~ 530	604	20	1200	1368	-	670	763	80
1	00							~~720~~ 570	570	-	"	1200	-	630	630	-
	90							~~840~~ 690	621	-	"	1080	-	510	459	-
1	35							~~600~~ 530	742	50	"	1620	-	650	877	50
	86							~~600~~ 550	473	-	"	1032	-	"	559	-
	40							~~720~~ 670	268	-	"	480	-	530	212	-
	14							~~600~~ 530	74	20	1000	140	-	470	65	80
		20						450	90	-	900	180	-	450	90	-
	54							~~600~~ 550	297	-	1200	648	-	650	351	-
1	08							~~660~~ 610	658	80	"	1296	-	590	637	20
	64							960	614	40	"	768	-	240	153	60
	07							600	42	-	"	84	-	600	42	-
23	59	20							14475	20		27536	-		13060	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Övergått
				98	åker, mylla på lua
				99	" - " -
				100	" - " -
				101	" - " -
				102	" - " -
				103	" - " -
				104	" - " -
				105	" - " -
				106	" - " -
				107	" - " -
				108	" - " -
				109	" - " -
				110	" - " -
				111	" - " -
				112	" - " -
				113	" - " -
				113a	" - " -
				114	" - " -
				115	äng, - " -
				116	åker, - " -
				117	" - " -
				118	" - " -
				119	" - " -
				120	" - " -
				121	" - " -
				122	" - " -
				123	" - " -
				124	" - " -
				125	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	59		20						14475	20		27536	-		13060	80
	28							840	235	20	1200	336	-	360	100	80
	13							"	109	20	"	156	-	"	46	80
	140							720	1008	-	"	1680	-	480	672	-
2	00							1100	2200	-	1300	2600	-	200	400	-
1	24							900	1116	-	"	1612	-	400	496	-
1	20							"	1080	-	"	1560	-	"	480	-
	94							"	846	-	"	1222	-	"	376	-
	25							"	225	-	"	325	-	"	100	-
	33							"	297	-	"	429	-	"	132	-
	28							"	252	-	"	364	-	"	112	-
	55							"	495	-	"	715	-	"	220	-
	40							"	360	-	"	520	-	"	160	-
	22							"	198	-	"	286	-	"	88	-
	17							"	153	-	"	221	-	"	68	-
	60							"	540	-	"	780	-	"	240	-
	59							1000	590	-	"	767	-	300	177	-
1	50							1100	1650	-	"	1950	-	200	300	-
	80							900	720	-	"	1040	-	400	320	-
			12					700	84	-	900	108	-	200	24	-
	16							900	144	-	1300	208	-	400	64	-
	75							"	675	-	"	975	-	"	300	-
	83							"	747	-	"	1079	-	"	332	-
	44							"	396	-	"	572	-	"	176	-
	80							"	720	-	"	1040	-	"	320	-
	45							"	405	-	"	585	-	"	180	-
	29							"	261	-	"	377	-	"	116	-
	40							"	360	-	"	520	-	"	160	-
1	06							"	954	-	"	1378	-	"	424	-
	60							"	540	-	"	780	-	"	240	-
42	25		32						31835	60		51721	-		19885	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V:a Grums socken.					
Rengelgärdet	14		3/8		Bröd. Gunnar o. Karl Erik Jung
				126	åker, mylla på lera
				127	" — " —
				128	" — " —
				129	" — " —
					Summa
					Sammandrag.
					Skallmeja socken.
					Samfälligheten A - E.
Torkelstorp	1/12		3/16	1-20	Axel Magnusson m. fl. o. Gunhild Sahlberg
"	1/9-11		1/4	62	Nathanael Magnusson
"	17		3/32	63,64	Nils Jansson
					Summa
					Samfälligheten F - M.
Torkelstorp	1/12		3/16	21-41	Axel Magnusson m. fl. o. Gunhild Sahlberg
					Samfälligheten N - O.
Torkelstorp	1/12		3/16	42-47	Axel Magnusson m. fl. o. Gunhild Sahlberg
Skallmeja s:n.					Samfälligheten P - V.
Torkelstorp	1/12		3/16	48-60a	Axel Magnusson m. fl. o. Gunhild Sahlberg
Kjögen	1"		1/2		
Skallmeja Lommag.	17		3/16	65-73a, 84-100	Karl Nilsson o. Gunborg Källman
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							840	268	80	1200	384	-	360	115	20
	50							"	420	-	"	600	-	"	180	-
	23							720	165	60	"	276	-	480	110	40
	43							600	258	-	"	516	-	600	258	-
1	48								1112	40		1776	-		663	60
9	34								5250	10		10278	-		5027	90
1	27								914	40		1524	-		609	60
	99								831	30		1101	-		269	70
11	60								6995	80		12903	-		5907	20
8	11								5515	80		9754	-		4238	20
1	35								1215	-		1620	-		405	-
	22	1	67						477	20		1512	-		1034	80
18	85		20						11730	60		22006	-		10275	40
1907		187							12207	80		23518	-		11310	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
Vä Göreds s:n.					
Rengelgärdet	1	4	3/8	126-129	Bröd. Gunnar o. Karl Erik Jung
					Summa
Skällmyra s:n.			Samfälligheten K-Z.		
Kjögen	1	1	1/2	74-83	Karl Nilsson o. Gunborg Källman
Skällmyra Lommag.	17		3/16		
			Samfälligheten Å-Ab.		
Kjögen	1	1	1/2	101-110	Karl Nilsson o. Gunborg Källman
Skällmyra Lommag.	17		3/16		
			Samfälligheten Ac-Ah.		
Kjögen	1	1	1/2	116-125	Karl Nilsson o. Gunborg Källman
Skällmyra Lommag.	17		3/16		
			Samfälligheten Ai-Al.		
Kjögen	1	1	1/2	111-115	Karl Nilsson o. Gunborg Källman
Skällmyra Lommag.	17		3/16		
Torkelstorp	1	12	3/16	61	Axel Magnusson m. fl. o. Gunhild Schlberg
					Summa
					Slutsumma

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	07	1	87						12207	80		23518	-		11310	20
1	48								1112	40		1776	-		663	60
20	55	1	87						13320	20		25294	-		11973	80
6	55								4097	-		7702	-		3605	-
7	41								7069	-		9633	-		2564	-
5	78								5202	-		7514	-		2312	-
3	66		12						3737	-		4866	-		1129	-
			08						32	-		64	-		32	-
3	66		20						3769	-		4930	-		1161	-
65	01	2	07						47183	80		79350	-		32166	20

Torekällberga den 8 augusti 1946

Carl A.K.

Karl Ruggren

E. A. Johansson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437945

För samfälligheten A - E kors i berg å höjden + 12,05 m. c:a 35 m. söder punkt 0+56 och omkring 10 m. öster om utfartsväg.

För samfälligheten F - M kors i jordfast sten å höjden + 8,60 m. c:a 4 m. väster punkt 31+50.

För samfälligheten N - O kors i betongplint å höjden + 12,55 m. c:a 46 m. nordöst punkt P.

För samfälligheterna P - V och X - Z kors i berg å höjden + 12,67 m. c:a 68 m. öster punkt 12+06 och omkring 2 m. väster om ägoväg.

För samfälligheterna Å - Ab och Ac - Ah kors i berg å höjden + 12,215 m. c:a 82 m. öster om punkt Ad^{I} och omkring 2 m. norr om allmänna vägen Saleby - Skara.

För samfälligheten Ai - Al kors i berg å höjden + 11,38 m. c:a 30 m. öster punkt Ah^{I}.

Torkelstorp den 8 mars 1946.

I tjänsten:

Sven Hellin

Jordersättningslängd.

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Avloppets breddning: Pris pr m² öre	Avloppets breddning: Kronor	Jordupplag: Antal m²	Jordupplag: Pris pr m² öre	Jordupplag: Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samfälligheten F-Alv.								
	Diket K-K¹.								
Torkeltorp 1:12	Axel Magnusson o. Comtesse Sandberg	57+40-57+62				22	11	2 42	2 42
Kjögen 1 m.fl.	Karl Nilsson m.fl.	57+40-57+62				22	11	2 42	2 42
	Summa kronor								4 84

Torkeltorp den 7 mars 1946

Kartförrättaren

Ståndaren

L. A. Johansson

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - E.								
		Diket A - B - C - D - E.								
6+91-5+4	187	200 mm:s rör med frakt m	187	2:25	420	75				
5+4-2+52	252	150 - " - "	252	1:50	378	--				
2+52-2+32	20	125 - " - "	20	1:10	22	--				
2+32-1+61	71	100 - " - "	71	0:80	56	80				
1+61-0	161	75 - " - "	161	0:50	80	50				
6+91-5+4		Grävning, läggning och återfyllning "	186	1:--	186	--				
5+4-2+52		- " - "	252	0:90	226	80				
2+52-2+32		- " - "	20	1:05	21	--				
2+32-1+61		- " - "	71	0:85	60	35				
1+61-0		- " - "	161	0:75	120	75				
3+72 0+58		Rörets framdragning genom väg st	2	5:--	10	--				
6+91		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--				
5+04 3+70 2+52		Brunn typ A; d=0,45 m "	3	45:-	135	--				
1+61		" " C; d=0,30 m "	1	15:-	15	--				
0+56		" " A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--				
0		" " A; d=0,30 m "	1	25:-	25	--	1817	95		
		Arbetsledning o.oförutsett					192	05	2010	--
		Diket B - B I.								
25-25+80	80	125 mm:s rör med frakt m	80	1:10	88	--				
25+80-27+15	135	100 - " - "	135	0:80	108	--				
27+15-28+15	100	75 - " - "	100	0:50	50	--				
25-25+80		Grävning, läggning och återfyllning "	80	1:--	80	--				
25+80- -27+15		- " - "	135	0:70	94	50				
27+15- -28+15		- " - "	100	0:60	60	--				
27+14		Rörets framdragning genom väg st	1	5:-	5	--				
		Överföres			485	50			2010	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			485	50			2010	--
25+80		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--				
27+15, 28+15		" " A; d=0,37 m "	2	35:-	70	--	600	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					59	50	660	--
		Diket C - C I.								
100-100+97	97	100 mm:s rör med frakt m	97	0:80	77	60				
		Grävning, läggning och återfyllning "	97	1:--	97	--				
100		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--	219	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					20	40	240	--
		Diket D - D I.								
110-110+49	49	75 mm:s rör med frakt m	49	0:50	24	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	49	0:90	44	10				
110+49		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	103	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					16	40	120	--
		Samfälligheten A - E summa kronor							3030	--
		Samfälligheten F - M.								
		Diket F - G.								
30-31+50	150	100 mm:s rör med frakt m	150	0:80	120	--				
31+50--31+97		75 - " - "	47	0:50	23	50				
30-31+50		Grävning, läggning och återfyllning "	150	0:80	120	--				
31+50--31+97		- " - "	47	0:70	32	90				
30		Täckdikesöga st	1	15:-	15	--				
31+50		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	45:-	45	--				
31+97		" " C; d=0,30 m "	1	15:-	15	--	371	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					38	60	410	--
		Överföres							410	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							410	--
		Diket H - I.								
40+04--41+12	108	100 mm:s rör med frakt m	108	0:80	86	40				
41+12--43+22	210	75 - " - "	210	0:50	105	--				
40+04-41+12		Grävning, läggning och återfyllning "	108	0:75	81	--				
41+12-43+22		- " - "	210	0:70	147	--				
40+04		Täckdikesöga st	1	15:-	15	--				
41+12		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	45:-	45	--				
43+22		" " C; d=0,30 m "	1	15:-	15	--	494	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					55	60	550	--
		Diket K - L - M.								
50-50+29	29	125 mm:s rör med frakt m	29	1:10	31	90				
50+29-51+24	95	100 - " - "	95	0:80	76	--				
51+24-53+20	196	75 - " - "	196	0:50	98	--				
50-50+29		Grävning, läggning och återfyllning "	29	1:05	30	45				
50+29-51+24		- " - "	95	0:95	90	25				
51+24-53+20		- " - "	196	0:85	166	60				
50		Täckdikesöga st	1	20:-	20	--				
50+29		Brunn typ C; d=0,37 m "	1	20:-	20	--				
53+20		" " C; d=0,30 m "	1	15:-	15	--	548	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					51	80	600	--
		Diket L - L. I								
60-61+24	124	100 mm:s rör med frakt m	124	0:80	99	20				
61+24		Brunn typ A, d = 0.45 m.	1	45:-	45	-				
61+24-62+36	112	75 - " - "	112	0:50	56	--				
62+36		Brunn typ C, d = 0.30			15	-				
60-61+24		Grävning, läggning och återfyllning "	124	0:70	86	80				
61+24-62+36		- " - "	112	0:60	67	20				
60+02		Rörets framdragn. gm väg st	1	4:--	4	--	373 ~~313~~	20 ~~20~~		
		Arbetsledning o.oförutsett					46 ~~36~~	80 ~~80~~	426 ~~350~~	-- ~~--~~
		Överföres							1.980 ~~1910~~	-- ~~--~~

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									1920	--
		Överfört							~~1910~~	--
		I								
		Diket K - K.								
57+40-57+62	22	Lera m3	10	1:20	12	--				
55+50-56+50	100	Justering av botten och slänter m	100	0:10	10	--	22	--		
		Jordersättning					4	84		
		Arbetsledning o.oförutsett					3	16	30	--
									2.010	--
		Samfälligheten F - M summa kronor							~~1940~~	--
		Samfälligheten N - O.								
		Diket N - O.								
140-140+39	39	100 mm:s rör med frakt m	39	0:80	31	20				
140+39-141+62	123	75 - " - "	123	0:50	61	50				
140-140+39		Grävning, läggning och återfyllning "	39	0:95	37	05				
140+39-141+62		- " - "	123	0:80	98	40				
140+39, 141+62		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	35:-	70	--	298	15		
		Arbetsledning o.oförutsett					31	85	330	--
		Samfälligheten N - O summa kronor							330	--
		Samfälligheten P - V.								
		Diket P - Q - R - S - T.								
16+07-11+46	461	200 mm:s rör med frakt m	461	2:25	1037	25				
11+46-10	146	150 - " - "	146	1:50	219	--				
120-121+15	115	100 - " - "	115	0:80	92	--				
121+15-121+84	69	75 - " - "	69	0:50	34	50				
16+07-11+46		Grävn., läggn.o.återf. "	461	1:20	553	20				
11+46-10		- " - "	146	1:--	146	--				
120-121+15		- " - "	115	0:90	103	50				
121+15-121+84		- " - "	69	0:80	55	20				
		Överföres			2240	65				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2240	65				
14+77, 14+08, 13+19, 12+06, 11+46, 10+67, 10		Brunn typ A; d=0,45 m st	7	45:--	315	--				
121+15, 121+84		" " A; d=0,37 m "	2	35:--	70	--	2625	65		
		Arbetsledning o.oförutsett					264	35	2890	--
		Diket Q - Q I								
130-131+07	107	75 mm:s rör med frakt m	107	0:50	53	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	107	0:60	64	20				
130+42--130+53	11	Berg m	11	10:--	110	--				
131+07		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	30:-	30	--	257	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					22	30	280	--
		Diket S - S I								
340-341+60	160	75 mm:s rör med frakt m	160	0:50	80	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	160	0:80	128	--				
		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:--	35	--	243	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					27	--	270	--
		Diket V - U - T - T I - T II								
300+20--300+50	30	250 mm:s rör med frakt m	30	3:20	96	--				
300+50--301+88	138	225 - " - "	138	2:70	372	60				
301+88--303+95	207	200 - " - "	207	2:25	465	75				
303+95--305+95	200	125 - " - "	200	1:10	220	--				
303+95--307+11	116	100 - " - "	116	0:80	92	80				
300+20--300+50		Grävning, läggning och återfyllning "	30	1:-	30	--				
300+20--300+50		- " - "	138	1:10	151	80				
		Överföres			1428	95			3440	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1428	95			3440	--
300+50--301+88		Grävning, läggning och återfyllning m	207	1:--	207	--				
301+88--303+95		- " - "	200	0:90	180	--				
303+95--305+95		- " - "	116	0:70	81	20				
303+60, 303+94, 307+08		Rörets framdragning genom väg st	3	5:--	15	--				
300+20		Rörutlopp typ B "	1	40:-	40	--				
300+50		Brunn typ C; d=0,60 m "	1	30:-	30	--				
301+88, 302+97, 303+95, 305+95		" " A; d=0,45 m "	4	45:-	180	--				
307+11		" " A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--	2197	15		
		Arbetsledning o.oförutsett					212	85	2410	--
		I III Diket T - T .								
310-311+49	149	100 mm:s rör med frakt m	149	0:80	119	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	149	0:75	111	75				
311+49		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--	275	95		
		Arbetsledning o.oförutsett					34	05	310	--
		I IV Diket T - T .								
320-321+93	193	125 mm:s rör med frakt m	193	1:10	212	30				
		Grävning, läggning och återfyllning "	193	1:--	193	--				
321, 320		Brunn typ A ;d=0,45 m st	2	45:-	90	--	495	30		
		Arbetsledning o.oförutsett					54	70	550	--
		Samfälligheten P - V summa kronor							6710	--
		Samfälligheten X - Z .								
		Diket X - Y - Z .								
210-210+16	16	150 mm:s rör med frakt m	16	1:50	24	--				
210+16--211+89	173	75 - " - "	173	0:50	86	50				
		Överföres			110	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				110	50				
210-210+16		Grävning, läggning och återfyllning	m	16	1:10	17	60				
210+16- -211+89		- " -	"	173	0:85	147	05				
210		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
211+17, 211+89		Brunn typ A; d=0,37 m	"	2	35:-	70	--				
210+16		" " C; d=0,45 m	"	1	20:-	20	--	385	15		
		Arbetsledning o.oförutsett						44	85	430	--
		Diket Y - Y.									
230-231+67	267	125 mm:s rör med frakt	m	267	1:10	293	70				
231+67- -233+69	102	100 - " -	"	102	0:80	81	60				
233+69- -234+54	85	75 - " -	"	85	0:50	42	50				
230-231+67		Grävning, läggning och återfyllning	"	267	1:--	267	--				
231+67- -233+69		- " -	"	102	0:70	71	40				
233+69- -234+54		- " -	"	85	0:60	51	--				
230+95, 232+67		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	45:-	90	--				
233+69, 234+54		" " A; d=0,37 m	"	2	35:-	70	--	967	20		
		Arbetsledning o.oförutsett						92	80	1060	--
		Samfälligheten X - Z summa kronor								1490	--
		Samfälligheten Å - Ab.									
		Diket Å - Ä - Ö.									
291+73- -292+38	65	150 mm:s rör med frakt	m	65	1:50	97	50				
292+38- -293+36	98	125 - " -	"	98	1:10	107	80				
291+73- -292+38		Grävning, läggning och återfyllning	"	65	0:90	58	50				
		Överföres				263	80				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				263	80				
292+38- -293+36		Grävning, läggning och återfyllning	m	98	0:80	78	40				
292+38, 293+36		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	45:-	90	--	432	20		
		Arbetsledning o.oförutsett						47	80	480	--
		Diket Å - Å I.									
295-295+87	87	75 mm:s rör med frakt	m	87	0:50	43	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	87	0:60	52	20				
		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	35:-	35	--	130	70		
		Arbetsledning o.oförutsett						19	30	150	--
		Diket Å - Å I.									
291+73- -290+69	104	125 mm:s rör med frakt	m	104	1:10	114	40				
290-290+69	69	75 - " -	"	69	0:50	34	50				
291+73- -290+69		Grävning, läggning och återfyllning	"	104	0:90	93	60				
290+69-290		- " -	"	69	0:65	44	85				
291+66		Rörets framdragning genom väg	st	1	4:--	4	--				
290+69		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	45:-	45	--				
290		" " A; d=0,37 m	"	1	35:-	35	--	371	35		
		Arbetsledning o.oförutsett						38	65	410	--
		Diket Aa - Ab.									
330-331+60	160	125 mm:s rör med frakt	m	160	1:10	176	--				
331+60- -332+20	60	100 - " -	"	60	0:80	48	--				
330-331+60		Grävning, läggning och återfyllning	"	160	1:--	160	--				
331+60- -332+20		- " -	"	60	0:70	42	--				
331+60		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	45:-	45	--				
		Överföres				471	--				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			471	--				
332+20		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	506	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					54	--	560	--
		Samfälligheten Å - Ab summa kronor							1600	--
		Samfälligheten Ac - Ah.								
		Diket Ac - Ad - Ae.								
270-271+68	168	150 mm:s rör med frakt m	168	1:50	252	--				
271+68- -272+59	91	100 - " - "	91	0:80	72	80				
270-271+68		Grävning, läggning och återfyllning "	168	1:10	184	80				
271+68- -272+59		- " - "	91	0:95	86	45				
271+68		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--				
272+59		" " A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--	676	05		
		Arbetsledning o.oförutsett					63	95	740	--
		Diket Ad - Ad. I								
280-280+89	89	75 mm:s rör med frakt m	89	0:50	44	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	89	0:65	57	85				
280+89		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	137	35		
		Arbetsledning o.oförutsett					12	65	150	--
		Diket Af - Ag - Ah.								
260-260+84	84	150 mm:s rör med frakt m	84	1:50	126	--				
260+84- -262+41	157	125 - " - "	157	1:10	172	70				
262+41- -262+64	23	100 - " - "	23	0:80	18	40				
260-260+84		Grävning, läggning och återfyllning "	84	1:--	84	--				
260+84- -262+41		- " - "	157	0:90	141	30				
262+41- -262+64		- " - "	23	0:70	16	10				
		Överföres			558	50			890	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			558	50			890	--
260+84, 262+41		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	45:-	90	--				
262+64		" " A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--	683	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					66	50	750	--
		Diket Ag - Ag.								
250-250+75	75	75 mm:s rör med frakt m	75	0:50	37	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	75	0:60	45	--				
250+75		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	117	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					12	50	130	--
		Samfälligheten Ac - Ah summa kronor							1770	--
		Samfälligheten Ai - Al.								
		Diket Ai - Ak - Al.								
200-202+45	245	150 mm:s rör med frakt m	245	1:50	367	50				
202+45- -202+70	25	75 " - " - "	25	0:50	12	50				
202+70- -203+32	62	50 " - " - "	62	0:30	18	60				
200-202+45		Grävning, läggning och återfyllning "	245	0:90	220	50				
202+45- -202+70		- " - "	25	0:50	12	50				
202+70- -203+32		- " - "	62	0:40	24	80				
201+29, 202+45		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	45:-	90	--				
202+28		" " C; d=0,37 m "	1	20:-	20	--				
203+32		" " A; d=0,30 m "	1	20:-	20	--	786	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					73	60	860	--
		Diket Ak - Ak.								
240-241+17	117	100 mm:s rör med frakt m	117	0:80	93	60				
		Grävning, läggning och återfyllning "	117	0:60	70	20				
		Överföres			163	80			860	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			163	80			860	--
240		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	198	80		
		Arbetsledning o.oförutsett					21	20	220	--
		Samfälligheten Ai - Al summa kronor							1080	--
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - E							3030	--
		" F - M							2.010 ~~1940~~	-- --
		" N - O							330	--
		" P - V							6710	--
		" X - Z							1490	--
		" Å - Ab							1600	--
		" Ac - Ah							1770	--
		" Ai - Al							1080	--
				Summa kronor					18.020 ~~17950~~	-- --

Torkelstorp den 8 mars 1946.

I tjänsten:

Per Helin

Bilaga J.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				$\frac{P-T}{\varphi \cdot G^{I}, S \cdot S^{A}}$		$V-U-T$		$\frac{T-T^{I}-T^{II}}{T^{I}-T^{III}, T^{I}-T^{IV}}$						
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten P-V.										
I	48-60a 65-73a	5047	30 ✓	3440	-	210	-					3650	-	0,7231589
II	84-100 126-129	6926	50 ✓			150	-	3060	-			3210	- ✓	0,4634375
I+II		11973	80	3440	-	210	-	3060	-			6710	-	

Samfälligheten P-V uppdelas på två avdelningar med resp. 0,6934400 och 0,4634375 kronor pr. förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Vulkeltorp den 8 mars 1946

[signature]

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Bil K.		

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skallmeja socken.				
			Samfälligheten A-E.				
1 3/16	1 12		Torkelstorp, Axel Magnusson m.fl. o. Gunhild Fahlberg		1-20	5250:10	10278:-
2 1/4	1 9-11		" Nataniael Magnusson		62	914:40	1524:-
3/32	17		" Nils Jansson		63, 64	831:30	1101:-
			Summa			6995:80	12903:-
			Samfälligheten F-M.				
1 3/16	1 12		Torkelstorp, Axel Magnusson m.fl. och Gunhild Fahlberg		21-41	5515:80	9754:-
			Samfälligheten N-O.				
1 3/16	1 12		Torkelstorp, Axel Magnusson m.fl. och Gunhild Fahlberg		42-47	1215:-	1620:-
			Samfälligheten P-V.				
1 3/16	1 12		Torkelstorp, Axel Magnusson m.fl. o. Gunhild Fahlberg		48-60a	477:20	1512:-
3 1/2	1		Kjögen, Karl Nilsson o.		65-73a,		
3/16	17 2		Skallmeja Lommag., Gunborg Källman		84-100	11730:60	22006:-
			V:a Gerums socken.				
3/8	1 4		Rangelgården & Bodb. Gunnar o. Karl Erik Jung		126-129	1112:40	1776:-
			Summa			13320:20	25294:-
			Samfälligheten C-L.				
			Skallmeja socken.				
3 1/2	1		Kjögen, Karl Nilsson o.				
3/16	17 2		Skallmeja Lommag., Gunborg Källman		74-83	4097:-	7702:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				To-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5027:90				l	42 - 32	2578:98	85,115	103:44		
609:60				l	32,5 - 30	312:70	10,320	12:54		
269:70					26,4 - 18,5	138:32	4,565	5:55		
5907:20						3030:-	100,000	121:53		18,365
4238:20				l	42 - 32	1940:-	100,000	87:19		13,176
405:-				l	42 - 32	330:-	100,000	8:33		1,259
	I	II								
1034:80	717:57			l	42 - 32	717:57	10,694	26:34		
10275:40	2782:43	2902:46		l	71 - 60	5684:89	84,723	208:69		
663:60		307:54			29,8 - 20	307:54	4,583	11:29		
11973:80	3500:-	3210:-				6710:-	100,000	246:32		37,225
3605:-				l	71 - 60	1496:-	100,000	74:16		11,207

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A°-Ab.				
3 1/2	1'	Kjögen	Karl Nilsson o.				
3/16	17 2	Hallmyja Lommag.	Gunborg Källman		101-110	7069:-	9633:-
			Samfälligheten Ac-Ah.				
3 1/2	1'	Kjögen	Karl Nilsson o.				
3/16	17 2	Hallmyja Lommag.	Gunborg Källman		116-125	5202:-	7514:-
			Samfälligheten Ai-Al.				
3 1/2	1'	Kjögen	Karl Nilsson o.				
3/16	17 2	Hallmyja Lommag.	Gunborg Källman		111-115	3737:-	4866:-
1 3/16	1 12	Torkelstorp.	Segl Hansson Hoff o. Gunhild Källing		61	32:-	64:-
			Summa			3769:-	4930:-
			Slutsumma				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				%-tal för gemensamma poster
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2564:-				l	71-60	1600:-	100,000	52:75		7,971
2312:-				l	71-60	1770:-	100,000	47:57		7,188
1129:-				l	71-60	1050:24	97,244	23:22		
32:-				l		29:76	2,756	0:66		
1161:-						1080:-	100,000	23:88		3,609


Torkelstorp den 8 mars 1946

Axel Sellin

Vaktmästaren

G. A. Johansson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. L .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torkelstorp m.fl. hemman i Skallmeja och Västra Gerums socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. söder Skallmeja kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre möjlighet till torrläggning och brukning av redan odlad jord, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där området i fråga utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. En del av marken ingår i "Kålltorps dikningsföretag av år 1937" och den dikning, som här skall utföras, är att anse som komplettering av detta äldre dikningsföretag.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda

bokstäverna A - B - C - D - E , F - G , H - I , K - L - M, P - Q - R - S - T - U - V och X - Y - Z för de olika huvudavloppen, N - O , Å - Ä - Ö , Å - Å^{I}, Aa - Ab , Ac - Ad - - Ae , Af - Ag - Ah och Ai - Ak - Al för kompletteringsdiken till det äldre företagets avlopp samt B - B^{I}, C - C^{I}, D - D^{I}, K - K^{I}, L - L^{I}, Q - Q^{I}, S - S^{I}, T - T^{I} - T^{II}, T - T^{I} ^{III}, T - T^{I} ^{IV}, Y - Y^{I}, Ä - Ä^{I}, Ad - Ad^{I}, Ag - Ag^{I} och Ak - Ak^{I} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena

och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, har å nivåkartan färglagts och indelats i numrerade ägofigurer, vilka återfinnas i värderingslängden, bil. E .

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i nämnda värderingslängd. Därvid har markens nuvarande värde först uträknats med hänsyn till vattenskadan, varefter, där jämväl brukningsbåtnad anses uppkomma, det sålunda erhållna markvärdet minskats med brukningsbåtnadsbeloppet och det slutliga nuvarande värdet tillskrivits ovanför.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - E" , "F - M" , "N- O" , "P - V", "X - Z" , "Å - Ab" , "Ac - Ah" och "Ai - Al" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas, har särskild utredning gjorts i fråga om samfälligheten P - V , bil. I . Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i

bilagan närmare angivits. Skäl till uppdelning av övriga samfälligheter förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten P - V , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppet avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe

sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna A - E , F - M , N - O , X - Z , Å - Ab, Ac - Ah och Ai - Al understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten P - V skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 17 kronor 96 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Torkelstorps dikningsföretag av år 1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Torkels-

torp den 8 mars 1946.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Kk 11037/46 14:28/46

Arvodesräkning

Kr i serp. 221

avseende nedan specificerade arbeten

för Torbelstorps Dikningsf.

företag av år 1946

1946			Kronor	öre
Mars	8	Ord. arvodesräkning av 8/3:		
		Förrättningsmannens arvode	437	98
		Lösen för kopior o. utskrifter	110	85
		Summa besvär	548	83
Ovanst.		räkningen samt räkningen skall vara		
Kungl.		Lantbruksstyrelsen tillhanda senast den 14		
dagen		från kallelsens mottagande.		

Skara den 11. 4. 1946

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Anm. Inbetalning torde lämpligast verkställas medelst bilagda postgirokort inom 30 dagar. Postens kvitto godkännes såsom eget.

PETTERSONSKA BOKTR. FATR.

DIARIE N:r 11037
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1946

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Torkeltorps dikningsföretag *av år* 1946 *i* Skallmeja och V:a Grums *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	3/12	**Kallelser och kungörelser,** § 5, st	9	0,50			4	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
1944	6/10. 7/10	Förminskning av täckdikningsplan						
1945	14/11. 17/11	Till koncept karta Dagar	4	12:-	48	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st					48	-
		Överföres					52	50

Staten 4:50

24:-

1	2	3	4	5	6	7	
							Sidan
		Överfört				52 50	
1944	4/10	**Avvägning.**	1 dag	1	12,00	12 –	
1945	14/10, 15/10	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ... 1,5 dagar	1,5	12,00	18 –		18:–
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha					
		avvägda punkter ... st					
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha					
		avvägda punkter ... st					
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
		i öppen mark ... km		2,00			
		i annan mark ... „		5,00			
1945	30/11	**Arealuträkning,** *§ 13, tariff V, medelareal* 0,51 *ha, ... st*	132	0,07	9 24		
		ha	67,1	0,06	4 03	13 27	13:27
"	"	**Ägobeskrivning,** *§ 14, ägofigurer ... st*	132	0,04		5 28	5:28
		Markvärdering:					
1945	6/12	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar*	0,5	12,00	6 –		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4 –		
		för övriga kilometer ... st	4,7	1,50	7 05		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	264	0,06	15 84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	132	0,12	15 84	48 73	48:73
1944	5/10						
1945	29/11	**Längdprofil,** *§ 19, längdskala 1:* 4000					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	2,2	3,00	6 60		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	3,5	3,50	12 25	18 85	9:42
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st					
		... „					
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	6	0,25	1 50		
		... „					
		... „				1 50	1:50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 –	
1944	5/10, 6/10	**Hydrografisk utredning,** *§§ 23 och 48, grundbelopp ...*			2 –		
		för vattenområdets areal ... km²		0,02			
		dagar ...	1,5	12,00		18 –	
1944	4/10-7/10	**Dimensionsberäkning,** *§ 24*					
1946	20/2-23/2	*a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km*	1	3,50	3 50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1	1,00	1 –		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „					
		nämligen ... m² sektion på ... „					
		... „ „ „ ... „					
		... „ „ „ ... „					
		... „ „ „ ... „					
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... ~~st~~	27	6,00	162 –		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 –	176 50	½ 88:25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			~~1~~ —		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm		0,03			
1946	21/2	**Arbetsbeskrivning,** *§ 27, 1:a sidan ...*			3 —		
		tillägg för övriga sidor ... st	1	2,00	2 –	5 –	5:–
		Överföres				348 63	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				348 63
1946	25,27/2	***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	2,2	2,50	5 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *»*	3,5	4,00	14 -	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			17 95	37 45 37:45
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		
1944		***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* ...		0,01		
1946		***Översiktskarta,*** *§ 41* ...				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*	4	0,25	1 -	2 50 2:50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *»*		0,20		5 90 5:90
1946		***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	7	3,00		21 - 21:-
1945 6/12 1946 8/3		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00		12 - 12:-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *»*		12,00		
		... *»*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00		
1946		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *»*	0,5	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning ... *»*		12,00		
		slamficka ... *»*		12,00		
		...				6 - 6:-
		Lösen för:				
1946		***Kopia av plankartan,*** *§ 51* — *Summa kronor*				437 98 302:80
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 -	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ..., *medelareal* 0,51 *ha, ägofigurer st*	132	0,10	13 20	
		... *ha*	67.1	0,08	5 37	
		Överföres ...			25 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 320	0,02	6 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	145	0,05	7 25	40 97
1946		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,*** *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„*			
		nytt avlopp eller vall	*„* 2,2	5,-	11 -	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 3,5	6,-	21 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 3	3,00	9 -	
					42 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			10 62	31 88
1946		***Kopia av annan ritning,*** *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 0,5	12,00		6 -
1946		***Avskrift av synehandlingarna,*** *§ 57*	*sid* 50	0,55		27 50
1946		***Översiktskarta i d:o,*** *§ 41*				4 50
		Summa kronor				110 85
		Övriga förrättningskostnader.				
1943		*Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
1946		*Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar* (utlägg)			5 -	8 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 90
1944/1945		*Kostnader för hantlangning, materialer o. d.*				54 -
		Summa kronor				112 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				437 98
		Lösen för kopior och avskrifter				110 85
		Övriga förrättningskostnader				112 90
		Summa kronor				661 73

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skarabygdens *häradsrätt.*

Forsbacka *den* 8 mars *1946.*

Utbet. 5:46
135:18

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... kvitteras:

..... den ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA 425486

Ser. E XIII komb
185

DIARIE Nr 5577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4*1300


Tillhör:

"Torkelstorps dikningsföretag av år 1946".


Brunn typ A


Lock av betong
Stenfyllning
Intagshål för ytvatten
Botten av betong el. stensättning
d
0,5 m


Brunn typ C



Täckdikesögo



Rörutlopp typ B



Ser. E XIII komb
185

5513
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947
R 4*1300

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till Torkelstorps dikningsföretag av år 1946 i Skallmeja o. V.Gerums s:nr av Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbr.ing. Sven Hellin
Statsbidrag: 6.310 kr.
Statslån: 12.130 kr.

DIARIE Nr 5513
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Torkelstorps dikningsföretag av år 1946" i Skallmeja och Västra Gerums socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogade av Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län upprättade betänkande.

Kjögen, Skallmeja pr Kålltorp den 17 dec. 1946.

Karl Nilsson

/Karl Nilsson/

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Betr.Torkelstorps dikningsföretag av år 1946.

Som svar å Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse av 13/5 1948 får jag med remisshandlingarnas återställande vördsamt anföra följande.

1/ Fullmakt för Erik Källman att söka avdikningslån bifogas.

2/ Gunhild Sahlberg är delägare i Torkelstorp 1^{12} (Se syneprotokollet sida 1)

3/ o.4/ Betänkandet har omräknats efter avdrag av kostnaden för en första rensning och tillägg av kostnad för brunnar vid punkterna 61+24 och 62+36.

Skara den 23 sept.1949.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

5513. 5577/47

Till

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

S k a r a.

Vid granskning i Kungl.Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Torkelstorps dikningsföretag av år 1946 i Skallmeja och V.Gerums socknar av Skaraborgs län har erinrats följande.

1. Fullmakten för Erik Källman (bil. D^{II}) synes ej befullmäktiga honom att å Gunborg Källmans vägnar söka lån till fastigheten 3/16 mtl. Skallmeja Lommagården 12^{2}.

2. Gunhild Sahlberg, som undertecknat föreningsskrivelsen angående sökande av lån, synes ej hava någon delaktighet i företaget.

3. Statsbidrag torde ej böra beräknas till kostnaden för en första rensning av täckt avlopp.

4. I kostnaden för dike $L-L^{I}$ synes kostnaden för brunnarna i punkterna 61^{+24} och 62^{+36} ej hava inräknats.

På grund av vad ovan anförts får jag härigenom anhålla, att Ni ville vidtaga de åtgärder som därav kunna föranledas, varefter bifogade 2 häften handlingar och 4 blad ritningar snarast skola hit återställas. ./.

Stockholm den 13 maj 1948.

Enligt uppdrag

T.Wallin

Genom beslut den 4 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 18.681:73 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.190:- kr. och lån med 12.110:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten K. Andersson

Diarie nr 5513
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Torkelstorps dikningsföretag av år 1946"

(företagets namn samt socken och län)

i Skallmeja och V. Gerums socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman.~~ / ~~Ende intressent.~~: Lantbrukaren Karl Nilsson, Kjögen, Skallmeja, Kålltorp.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Sven Hallin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 aug. 1943. Förrättningen avslutad den 8 mars 1945.

Förslaget är upprättat { ~~i samband med fullständig syn~~ / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den .....

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 32,166:20 ~~18.681:73~~ kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... ~~18,941:73~~ kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Lera à 1:20 kr/m³, 75 mm:s rör à 0:50 kr, 250 mm:s rör à 3:20 kr.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - E	3030	--			121	53	3151	53		3151	53
F - M	~~1935~~ 2.005	~~16~~ 16	4	84	87	19	2097	19		2097	19
N - O	330	--			8	33	338	33		338	33
P - V	6710	--			246	32	6956	32		6956	32
X - Z	1490	--			74	16	1564	16		1564	16
Å - Ab	1600	--			52	75	1652	75		1652	75
Ac - Ah	1770	--			47	57	1817	57		1817	57
Ai - Al	1080	--			23	88	1103	88		1103	88
Summa kronor	17945:16		4:84		661:73		18681	73	———	18681	73

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52319

2.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
A - E	11	60			11	60	5907	20	0	3151	53		1/3	1050 51
F - M	8	11			8	11	4238	20	0	2097	19		"	699 06
N - O	1	35			1	35	405	--	0	338	33		"	112 78
P - V	20	55	1	87	22	42	11973	80	0	6956	32		"	2318 77
X - Z	6	55			6	55	3605	--	0	1564	16		"	521 39
Å - Ab	7	41			7	41	2564	--	0	1652	75		"	550 92
Ac - Ah	5	78			5	78	2312	--	0	1817	57		"	605 86
Ai - Al	3	66		20	3	86	1161	--	0	1103	88		"	367 96
Summa kronor	65	01	2	07	67	08	32166	20		18681	73	—		6227 25

Av bidraget belöper omkring ~~6,200~~ 6.220:-- kr. på företagets utförande och omkring ~~110~~:-- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
A - E	5637	50	95,435	3007	67	2/3	2005 11
F - M	4238	20	100,000	2097	19	"	1398 13
N - O	405	--	100,000	338	33	"	225 55
P - V	11310	20	95,417	6637	51	"	4425:02
X - Z	3605	--	100,000	1564	16	"	1042 77
Å - Ab	2564	--	100,000	1652	75	"	1101 83
Ac - Ah	2312	--	100,000	1817	57	"	1211 71
Ai - Al	1161	--	100,000	1103	88	"	735 92
Summa kronor	31232	90		18219	06		12146 04

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av förut odlad jord. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden ha samtliga 5 fastigheter en åkerareal, som överstiger 10 har. Reducerar man åkerarealen till motsvarande fullt torrlagd areal av fullgod beskaffenhet /värde 1500 kr pr har/ få samtliga 5 fastigheter en åkerareal motsvarande minst 10 har fullgod jord. Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med ~~6,310~~ 6.220:— kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med ~~12,130~~ 12.140:— kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

" 3. Ansökan om lån.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Sammandrag rörande förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 20 dec. 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

/Ellis Enderstein/

Bilaga 1.



Väs attendomstol

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 8 mars 1946 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande "Torkelstorp dikningsföretag av år 1946" i Skallmeja och V. Gerums socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 juni 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor. Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Bilaga 2.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Torkelstorps dikningsföretag den 1946 års val och skyddsförrättning.

Närvarande: Nämndemannen lantbrukaren Gunborg Källman, Torkelstorp, samt följande delägare: Gunborg Källman, Torkelstorp, genom Erik Källman, Åke Dahlberg, Torkelstorp, Nils Jonsson, Torkelstorp, Natanael Magnusson, Torkelstorp, Axel Magnusson, Torkelstorp, Gunnar och Karl Erik Jung, Rangelgården.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2

Till ordförande utsågs Karl Nilsson Hjögen.

Till övriga ledamöter utsågs Axel Magnusson, Torkelstorp, och Nils Jonsson, Torkelstorp.

Till suppleanter utsågs Gunnar Jung, Rangelgården och Åke Dahlberg, Vaxelberg.

§ 3

Uppdrogs åt ordföranden att till företagets i dess helhet största möjliga bidrag från statens vattenregleringsanslag avsedda medel för kös och bidrags utbetalningar erforderliga kreditkontrakt och skuldförbindelser. Ordf och två ledamöter

Gunborg Källman

6.

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Torbolstorps Dikningsföretag av år 1946 inom Skallmeja och V. Gerums sockn av Alvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Torbolstorp den 8 mars 1946

1. Axel Magnusson
2. Nat Magnusson
3. Gumbay Kallman
genom
Erik Kallman

1. Gunhild Sahlberg
3. Karl Nilsson

Bevittnas:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392213

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Torkelstorps dikningsföretag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Skallmeja socken.

Torkelstorp	1 12	3/16 mtl	Axel Magnusson o Gunhild Johlberg.
"	1 9-11	1/4	Natanael Magnusson ✓
Kjögen	1 1	1/2	
Skallmeja Lommagården	17 2	3/16	Karl Nilsson, ✓ Gunborg Källman ✓

Skara i dec. 1946.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ändring med blått företagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

18

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Torkelstorps dikningsföretag av år 1946"
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Skallmeja och V. Gerums socknar av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Arvode till Kungl.Lantbruksstyrelsen,							
		räkning 14:28/46						661	73
1946									
Juni	27	Diariebevis				3	--		
		Vattendomstolsavgift						17	96
		Summa kronor				3	--	679	69

Skara i dec. 1946.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046