



Akt nr:
R-E1a-1301

AU\$R-E1a-1301

godk.
2 ex kontrakt
skuldförbindelse
2 veckor
utdrag av skuldsedel
(X)

272/50

FÖRETAG: Törestorp.

R 4*1301

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ ^{lantbrukskonsulenten} E. Almlöf
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.200
» en första rensning » - kr. 6.200
Lån till företagets utförande kr. 11.740

Skuldförbindelse överlämnad
till *Neovors Riksbank*
den 16/6 1950
godkänd den 20/6 1950

684

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 mars 1950 till

Törestorps dikningsföretag av år 1947 i Jungs socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusentvåhundra
(6.200) kronor, ~~varav till företagets~~
utförande ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med elvatusensjuhundrafyrtio
(11.740) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse ^{ordf.} ~~förtroendeman~~ samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1950;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Föreskrif Jungskola den 23 maj 1950
Bertil Junggren

Att

Lantbr. Bertil Jungsgrön Förestor Jungsgrön

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Ahlström

Gunna Persson

Adress

Sä Jungsgrön

Adress

Medel Jungsgrön

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wengställe

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1987-11-13

64-1222/87
Arkiv nr 4x1301

Ärendet handlägges av

Magnus Wallqvister, NE

Utlåtande beträffande förlängning av rörledningar vid Törestorps
dikningsföretag av år 1947 i Jungs socken

Under de senaste två årens snösmältningar har Bertil Junggren, Törestorp, iakttagit översvämningar på sin fastighet Törestorp 1:16, Jungs socken. Han sätter detta i samband med de rörledningar, som lagts nedströms rörutloppen "L" och "A". Dessa ögon ingår i delsträckorna L-N och A-B i Törestorps dikningsföretag av år 1947.


Vid kontrollavvägning den 2 november 1987 av sträckan L-N konstaterades att det nya utloppet vid "L" låg på höjden +4,35. (Det föreslagna bottenläget på det ursprungliga ögat = 5,00 m). Rördimension = 300 mm, vilket är detsamma som sträckan 80+10 - 80+70. Därefter utgöres ledningen av 250 mm rör.

Vid "A" låg det nya rörutloppet i vattenlinjen. Även här hade ledningen samma dimension som sträckan närmast intill (= 300 mm).

Under kontrollen var Bertil Junggren och Magnus Svensson närvarande. Paul Johansson, som förlängt ledningarna, anslöt då rörutloppet vid "A" kontrollerades. Han meddelade att de sista fyra rören vid ögonen "A" och "L" var sammankopplade.

Av vad som framkom vid besiktningen anser undertecknad att förlängningen av de båda ledningarna inte kan försämrare vattenföringen längre upp. Bl a har de nya sträckorna större lutning än de befintliga ledningarna.

Vid årets snösmältning samt juniregn uppstod kraftigare flöden än normalt i länet. Skulle det även vid kommande snösmältning visa sig att problem uppstår vid ovannämnda ledningar, rekommenderas dikningsföretagets styrelse att kontakta lantbruksnämnden så att ledningarna kan besiktigas under pågående flöden.


Magnus Wallqvister
Konsulent



BESTÄLLNING

Datum

2. nov. 1987.

Rnr 61706

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1987-11-02

Dnr. 64-1222/87

Handläggare

Beställarens namn

Tärestorpshus AB 1947

Utdelningsadress

90 Bertil Junggren

Ortsadress (postnummer och ortnamn)

Tärestorp Jung

Rikt- och telefonnummer

575 00 Kvällen

ANVISNING

Beställningen insänds till lantbruksnämnden
i respektive län. Adressuppgifter finns på om-
stående sida.

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)

Registerområde (socken)

Kommun

Areal, anges i hektar

Skogsmark

Åker

Ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Registerområde (socken)

Kommun

Areal, anges i hektar

Skogsmark

Åker

Ängs- och betesmark

Uppdraget avser

☒ Dikning☐ Vattenhushållning☐ Byggnader☐ Projekt☐ Växtodling☐ Mekanisering☐ Övrigt☐ Växtskydd☐ Energi☐ Trädgård☐ Struktur☐ Husdjur☐ Ekonomi

Uppdragets art

☐ Rådgivning☒ Besiktning o d☐ Projektering
(teknisk planering)☐ Utsättning

Övriga upplysningar (omfattning m m)

Kontroll av avlopp i Tärestorp AB

Lantbruksnämndens
anteckningar

Cregnr

(175-97)

Arkiv nr 4x/1301

Cregnr

AW

JF

Nov.

Uppdraget slutfört

datum.....

Faktura

nr.....

☐ Tidkort

Beställarens namnunderskrift

Bertil Junggren

50-11-5881

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/178 00
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/820 40
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 01 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 09 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/11 90 10
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 565, 801 08 Gävle	026/18 00 50
Västernorrlands	Box 1025, 871 01 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Box 216, 951 23 Luleå	0920/680 20

1987-11-13

64-1222/87
Arkiv nr 4x1301

Ärendet handlägges av

Magnus Wallqvister, NE

Utlåtande beträffande förlängning av rörledningar vid Törestorps
dikningsföretag av år 1947 i Jungs socken

Under de senaste två årens snösmältningar har Bertil Junggren, Törestorp, iakttagit översvämningar på sin fastighet Törestorp 1:16, Jungs socken. Han sätter detta i samband med de rörledningar, som lagts nedströms rörutloppen "L" och "A". Dessa ögon ingår i delsträckorna L-N och A-B i Törestorps dikningsföretag av år 1947.


Vid kontrollavvägning den 2 november 1987 av sträckan L-N konstaterades att det nya utloppet vid "L" låg på höjden +4,35. (Det föreslagna bottenläget på det ursprungliga ögat = 5,00 m). Rördimension = 300 mm, vilket är detsamma som sträckan 80+10 - 80+70. Därefter utgöres ledningen av 250 mm rör.

Vid "A" låg det nya rörutloppet i vattenlinjen. Även här hade ledningen samma dimension som sträckan närmast intill (= 300 mm).

Under kontrollen var Bertil Junggren och Magnus Svensson närvarande. Paul Johansson, som förlängt ledningarna, anslöt då rörutloppet vid "A" kontrollerades. Han meddelade att de sista fyra rören vid ögonen "A" och "L" var sammankopplade.

Av vad som framkom vid besiktningen anser undertecknad att förlängningen av de båda ledningarna inte kan försämbra vattenföringen längre upp. Bl a har de nya sträckorna större lutning än de befintliga ledningarna.

Vid årets snösmältning samt juniregn uppstod kraftigare flöden än normalt i länet. Skulle det även vid kommande snösmältning visa sig att problem uppstår vid ovannämnda ledningar, rekommenderas dikningsföretagets styrelse att kontakta lantbruksnämnden så att ledningarna kan besiktigas under pågående flöden.


Magnus Wallqvister
Konsulent



Exp 87/116

Rnr 61706

RÄKNINGS-
MANUSKRIFT
Datum för utfärdandeDiarietebeteckning
122/87
Credossiebeteckning
175-97

Handläggare

ANVISNING

Fortsättning å omstående sida

av år
Törestorp dt 1947.
% Bertil Jerngren
Törestorp, Jerng
535 00 Kvadrant

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

UPPDRAG	Specificeras					
	Moukoll och utlåtande ^{avg} rörledningar i Törestorp dt av år 1947					
	Tidsperiod då uppdraget utförts November 1987					
TIDERSÄTT- NING 3 5	Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent	
		1	2	315	630	
		11	0,5	225	119,50	
SAKERSÄTT- NING 4 5	Dikning, vattenavledning, invallning					
	☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen ☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen Grundbelopp Tilläggsbelopp kr för st deltagare Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med kr varav utgår tilläggsbelopp med procent. Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 5)					
	Täckdikning					
	☐ Plan för täckdikning ☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation Grundbelopp Tilläggsbelopp. Planen omfattar ha à kr Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 5)					
	Transport			742,50		

10 5	Transport			
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa			
	Grundbelopp			
	Tilläggsbelopp. Antal.....å kr.....			
	Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden			
	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad			
	Kopior o dyl			
Till helt krontal avrundat belopp			742	X
Momsprocent	på kronor	Kronor		
Att insättas på postgirokonto		nummer	SUMMA KRONOR	
Anteckningar				
Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer				
				

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1947

R 4*1301

Kongl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Törestorps dikningsföretag av år 1947
i Jungs socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Jordbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 6.200 kr.

Statslån: 12.300 kr.

L.

jupe

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1949
DIARIE Nr 16985/47
SAK Nr

knub

(förelämningsprober koms. Kluft)

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen Stockholm.

*Ang. Törestorps dikningsföretag av år
1947 i Jungs socken av Skaraborgs län.*

*Härmed anhålles vördsamt om svar
huruvida bidrag och län beviljats för ovan-
nämnda företag samt hur snart detta kan
bekommas.*

*Ansökan av län gjordes i juni 1947
och arbetet var färdigt i juli 1948 samt den 23
sept. 1948 har ovan nämnda företag befunnits
vara utfört enligt den uppgjorda planen.*

Törestorp Jungskole den 21 juli 1949.

Bertil Jönngren

Ordf. i Törestorp dikningsföretag.

16985/47

Till

Herr Bertil Junggren,
Törestorp,
Jungskola.

Frågan angående statsunderstöd till Törestorps diknings-
företag av år 1947 i Jungs socken, Skaraborgs län, torde kom-
ma att upptagas till behandling under förra delen av år 1950.

Stockholm den 5 augusti 1949.

Enligt uppdrag
Bengt.Falk.

16985/47
Komb.

4

16985/47
Komb.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Box 16307,
Stockholm 16.

Till ledning vid behandling av tidigare insända ansökningar om statsbidrag för;

Dnr

16994/47	Tomtens df av år 1947
16988/47	Tengenedstorps df av år 1947
16991/47	Ånnestorps mellersta df av år 1947
16989/47	Törestorps df av år 1947
23568/47	Trädgårdstorps df av år 1947
23567/47	Liljeåsens df av år 1947
5568/47	Skattegårdens tf av år 1945
J 185/49	Stommen-Bohl df av år 1948
9560/48	Jung Gatans df av år 1948
10277/47	Stora Hästhagens df av år 1946,

översändes härmed uppgifter rörande verkliga kostnaderna för företagens utförande.

Företagen äro redan utförda i enlighet med de uppgjorda förslagen, varför avsyningsbevis biläggas.

Vederbörande företag emotse tacksamt snar behandling av bidragsansökningarna. Beträffande Liljeåsens och Trädgårdstorps df har särskild förtursrätt vid beviljande av statsunderstöd ansetts berättigad, vilket framgår av bilagda utdrag ur Torrläggningsnämndens protokoll den 3/6-48.

Den 21/11 1947 insändes avsyningsintyg rörande tre df och den 29/11 samma år för ytterligare ett företag, som avslutats under år 1947. Dessa företag vänta även på sina understöd. Skara den 25 januari 1949.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Törestorps dikningsföretag av år 1947" i Jungs socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till företaget beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond.

Törestorp, Jung den 3 mars 1947

Bertil Junggren
.....
Bertil Junggren

Genom beslut den 4 mars 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsekostnad av 18.673:30 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.200:- kr. och lån med 11.740:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Törestorps dikningsföretag av år 1947
(företagets namn samt socken och län)
Jungs socken, Skaraborgs län

DIARIE Nr 16985
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1947

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Bertil Junggren, Törestorp, Jungskola
~~Kommundirektör~~
~~Förordnad~~
(titel, namn och adress)
Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 29/6 1946. Förrättningen avslutad den 3/3 1947.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn ~~i samband med föredöms syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid
~~personlig syn~~
förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1957.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 37.967:50 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 18.673:30 kronor.
För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 4"-rör å 0:83 kr/m, 5"-rör å 1:10 kr/m, 8"-rör å 2:25 kr/m, 10"-rör å 3:20 kr/m. Grävning,läggning och återfyllning 0:65-2:50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - J	9.700	-			551	83	10.251	83		10.251	83
L - R	7.600	-			436	43	8.036	43		8.036	43
S - T	350	-			35	04	385	04		385	04
Summa	17.650	-			1.023	30	18.673	30		18.673	30

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - J	33	08			33	08	20.474	90	0	10.251	83	309:91	1/3	3.410
L - R	32	32			32	32	16.192	70	0	8.036	43	248:65	1/3	2.670
S - T	2	21			2	21	1.299	90	0	385	04	174:23	1/3	120
Summa	67	61			67	61	37.967	50		18.673	30			6.200

Av bidraget belöper omkring 6.200 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
A - J	20.474	90	100.000	10.251	83	2/3	6.830
L - R	15.795	17	97.545	7.839	14	2/3	5.220
S - T	1.299	90	100.000	385	04	2/3	250
Summa	37.569	97		18.476	01		12.300

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av redan odlad åkerjord. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker mycket välbelägna. Såsom framgår av i kostnadsfördeln längdens sammandrag meddelade uppgifter, överstiger för fyra av de fem i företaget ingående fastigheter, som vinna båtnad i företaget, den totala åkerarealen 20 ha och finnes endast inom samfälligheten A - J en fastighet, som enligt nämndens uppfattning kan anses som ofullständig men denna båtnade belöper sig endast till 8,49 % av samfällighetens totala båtnad.

Företaget är utlämnat på entreprenad och arbetet pågår samt är utfört till cirka 25 %.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmed. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden är motiverat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågasatt område.

På grund av vad sålunda blivit utrett förslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6.200:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 12.300 kronor.


Vid detta betänkande fogas:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.,
" 3, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.,
" 4, fastighetsförteckning.

Skara den 16/6 1947

På torrläggningsnämndens vägnar:


Elis Enderstein

Ordförande.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf hand-
lagd, den 3 mars 1947 avslutad syneförrättning rörande torrläggning
av mark tillhörande Törestorps dikningsföretag av år 1947 i Jungs-
socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 6 maj 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren
/A. Dahlgren/

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i "Törestorps dikningsföretag
av år 1947", Juhgs socken, Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad, Emil Junggren, Törestorp, Bertil Junggren,
son till Emil Junggren, Einar Svensson, Löjtn. Pilsg. 3⁶,
Torsten Svensson, Smedsboställe, Josef Johansson, Löjtn.
Pilsg. 3⁷, Martin Isaksson, Måns Jonsg. 1⁶ samt Walfrid
Johansson, Löjtn. Pilsg. 3³.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Bertil Junggren, Törestorp.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar.
Till medlemmar i styrelsen valdes Bertil Junggren, vilken tillika ut-
sågs till ordförande samt Einar Svensson och Josef Johansson.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens
av dikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån
från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

- ✓ Emil Junggren, 9/160 mtl. T. Måns Jonsg. 1², 1³, 1⁴ o. 3/160 mtl. 1⁵
- ✓ Einar Svensson, 3/16 " " Löjtn. Pilsg. 3⁶
- ✓ Josef Johansson, 1/16 mtl. " " 3¹⁷ o. 1/8 mtl. 3⁷
- Torsten Svensson, Smedsboställe.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till före-
taget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunder-
stödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Törestorp, Jung den 3 mars 1947

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Justeras:

Bertil Junggren

Bertil Junggren


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Törestorps dikningsföretag av år 1947

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Jungs socken

av Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
mars	3	Arvode för syneförrättningen enligt arvodes- räkningen i synehandlingarna						1.017	80
	29	Inbindning av handlingarna				2	50		
maj	7	Lagakraftbevis				3	-		
						5	50	1.017	80
								5	50
		<u>Summa utgifter</u>						<u>1.023</u>	<u>30</u>
		Skara den 14/6 1947							
		I tjänsten:							
									
		Erik Almlöf							
		Jordbrukskonsulent							

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Törestorps dikningsföretag av år 1947" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Jungs socken

Törestorp Måns Jonsg.	1 ²	9/160 mtl. ✓	
" " "	1 ³	9/160 mtl. ✓	
" " "	1 ⁴	9/160 mtl. ✓	
" " "	1 ⁵	3/160 mtl. ✓	 Emil Junggren ✓
Törestorp Löjtnant Pilsg.	3 ⁶	3/16 mtl.	 Einar Svensson ✓
Törestorp Löjtnant Pilsg.	3 ¹⁷	1/16 mtl.	
" " "	3 ⁷	1/8 mtl.	 Josef Johansson ✓

~~Smedboställe Torsten Svensson~~

Skara den 14/6 1947


I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Strykning med blått vitt i förstyrelsen
L.S.



Jungskola den 26 maj 1950

Härmed översänder undertecknad
handlingarna för Törestorps dikningsföretag
angående statsbidrag och lån.

Bertil Junggren
ordf.

FÖREDRAGET

DEN 4 JUL. 1950

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JAN. 1949

DIARIE N 637

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

av år 1947

Företag: Törestorps dikningsföretag i Jungs socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Bertil Junggren, Törestorp, Jungsskola.

~~Räntebärande~~~~Ende intressent~~

Arbetsplanen fastställd den --

Ändring medgiven den --

Bidrag från statens avdikningsanslag ~~ännu ej beviljat~~ 6.200:- ✓ kronorLån från statens avdikningslånefond ~~ännu ej beviljat~~ 11.740
12.300:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1957.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen --

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till --
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksinstruktör G.H. Skoog

den 23/9 1948, har befunnits att ovan nämnda företag utförts enligt den
uppgjorda planen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 18:705:05

därav i styrelsearvode 200:-

och i räntor under arbetstiden 378:75

Skara den 21 januari 1949.

*Erik Almlöf*Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.16985
47

U P P G I F T

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JAN. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkliga kostnader vid Törestorps dikningsföretag av år 1947 i Jungs socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet			Summa kronor
	A - J	L - R	S - T	
Syneförrättningen	551:83 ✓	436:43 ✓	35:04 ✓	1.023:30 ✓
Vattendomstolsavgift	30:71 ✓	24:29 ✓		55:- ✓
Arbets- och material-				
kostnad	9.322:53	7.304:10	336:37	16:963:-
Diverse omkostnader	45:84	36:25	2:91	85:-
Räntor under arb.tiden- 3/12 1948	204:25	161:53	12:97	378:75
Styrelsearvode	107:85	85:30	6:85	200:-
Summa Kronor	10.263:01	8.047:90	394:14	18.705:05
Beräknad kostnad				18.673:30
Båtnad				37.967:50

Skara den 21 januari 1949.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1950 den 4 juli.

J 637/49, J 867/50

MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Se

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 4 mars 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 11.740 kronor till utförande av Törestorps dikningsföretag av år 1947 i Jungs socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Jungs socken</u>			
Törestorp Måns Jonsgården	9/160	1 ²	Emil Junggren
"	9/160	1 ³	Densamme
"	9/160	1 ⁴	Densamme
"	3/160	1 ⁵	Densamme
Törestorp Löjtnant Pilsgården	3/16	3 ⁶	Einar Svensson
"	1/8	3 ⁷	Josef Johansson
"	1/16	3 ¹⁷	Densamme

Stockholm den 4 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Falk

Ser. E XIII komb

16989 517

DIARIE NR

R. LANTMÄNNEN

1947

R 4*1301

Handlingar angående

"Törestorps dikningsföretag av år 1947"

i Jungs socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1947 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

4
350
komb

1
Protokoll fört vid styrelse-
ning enligt vattenlagen för tor-
löppring av mark, tillhörande
Törstorp i Jungs socken av Skaraborgs
län

Den 5 november 1946 hos Emil Junggren Törstorp.

Närvarande: Länstullskassör, jordbrukskontrollant
samt skrifvare, förättningssman samt gode
männor Tor Pettersson, Gunnar Jönsson, Jönsson
och Martin Junggren St. Skottaberg, Jungs socken
som följande sakägare:

Saken är:

Emil Junggren äg. $\frac{9}{16}$ odl. Törstorp Måns Jönsson $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$
 $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{16}$ - Ljtnant Pilsq, Törstorp $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$
 $\frac{1}{72}$ - Ljtnant Pilsq, Törstorp $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$

Av övriga sakägare:

Sven Jönsson äg. $\frac{9}{16}$ odl. Törstorp Ljtnant Pilsq $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$
Ljtnant Pilsq, Törstorp $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$

Torsten Jönsson äg. Ljtnant Pilsq, Törstorp

Josef Johansson äg. $\frac{1}{8}$ odl. Törstorp Ljtnant Pilsq $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$
 $\frac{1}{16}$ - - - - - $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$

Walter Johansson odl. fullmakter Fred Johansson sk. C
äg. $\frac{3}{16}$ odl. Törstorp Ljtnant Pilsq $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$

Martin Johansson äg. $\frac{1}{2}$ odl. Törstorp Måns Jönsson $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{8}$ odl. Skaraborg $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$

Martin Johansson som onkels för Rutarum - Törstorp och Rutar-
um - Jönsson väg försty. Reg. bet R 301 ll.
3 1. bil E

Uppställes det för förättningssmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil.

22

Något för med förättningssmannen eller
skiftesgodsmannen anmälades ej

§ 3.

Förslodas den vid förundersökningens uppnåttade nivå kartan över det vatten-
bevänds området öfver som profilen över
sölappens härifrån.

§ 4.

Såhärn yrkade på ifrågasättande av löpp
fördjupning och igensättning med så
att han därav bevisade mark må kunna
försläppas enligt uppnåttad och dithärings-
plan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 5.

Sinne Jonsson Förstorp, Torsten Jonsson
Snodstorp, Josef Johansson Förstorp och
Martin Isokron, Förstorp förmoda sig med
sökanden och yrkade på förstörts ut-
vidgning, så att de därav bevisade
mark jämväl må kunna på ändamåls-
enligaste sätt försläppas och brukas,
vil. Förstöringen utstodades av syne-
män.

§ 6.

Walter Johansson yrkade på skälig re-
sättning för den sölappskedning, som för
ca 20 år sedan utslades genom Bröd. Johans-
son ögr, vilken sölappskedning utgör sölapp
för vis del av Sinne Jonssons, Förstörps
ögr. Bröd Johansson hade tidigare g. skälig
måttning för ifrågasättande stann för
den försläpade sölappskedning, som bevisade
ögr för beläggna ögr.

27.

Upplystas att bron vid punkt 86+75-86+84 under urskilda utförstypen till Renta ^{Rent} ^{att} är planerad och ombyggs i samband med statsunderstödd utgräv till vägens framtida underhåll. Bron vid 6+18-6+23 samma väg är i fullgott skick.

Vägförslags utförande hade inget att svara annat att bron vid 86+75-86+84 ombyggs på vägförslags beaktande, men för arbetet utförs av diktningförslaget

28.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammankommit ut upplöst med tillkännagivande att nytt sammankommit kommer att ~~samma~~ ~~markeras~~ ~~under~~ kallas i samma ställen som dagens måndagen den 3 mars 1947 kl. 10.0 och komma i en ytterligare under- rättelser för att tillställas såsom

Ort och tid som ovan
i tjänsten
Erik Munk

Biträdande gode män:
Marken fängelse Tor Brenander

Den 3 mars 1947 i Törstorp, Jämt.

Närvarande: Lunds teknisk, jordbrukskonsulent
Emil Skulif, föräldringsman samt gode män
Ivar Bernander, Brunnar, Jernsiga och Martin
Jungqvist, St. a. Brätleby, Jungsala, övriga
följande talare:

Bekant: Emil Junggren Törstorp,
och övriga talare: Sören Jonsson, Törstorp,
Torsten Jonsson, Kuddstorpst, Josef Johansson,
Bäckgränd och Martin Johansson, Törstorp
samtliga adress Jungsala samt Martin Johansson
delika ombud för Rutabarn-Törstorp och Rutabarn
Rutabarnen dagfortag. Rez. bet. R 301 ll.

§ 9.

Förslags den redan föregående sammankom-
stad upprättade nivåbarten över det vatten
besvärade området samt profilen över av-
loppet bäck från samt därtill hörande hand-
lingar. Föräldringsmannen redogjorde för
det upprättade förslaget jämte kostnadsför-
slaget och övriga handlingar.

§ 10.

Upplästes synmännens utlåtande, som hade
lydelse ant. bet. H.

§ 11

Att uttålas och förvara till förtäglit kränd
ritningar och handlingar och att sam-
markalla delägarna för val av styrelse
utöver synmännen Martin Junggren, Tör-
storp Jungsala (som är Emil Junggren).

§ 12.

Om intet vidare finns att tala protokollet
antagna, förklarades förättningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Det påbjuds som ovan
^{förklarades}
Sven Hultén.

Residerande gode män:
Måsten Jungerstedt Joar Brenander

E.D. n:r 54-49
1946

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införfäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

E. D. 29-49
1944



6
Bil A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få 1 härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 3/16 del. Näs-Jenny och 1/72 del. Törn-Loflund-Älly i Jenny socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

L. Höf s. br.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Emil Junggren
adress Törnby

pr Jungskolan.

Telefon: Lidsby 5

Jungskolan den 10/5 1944

Emil Junggren

Föred. plan finnes som alla övriga s. af.

Jag får vördsamt förslå, att ifråga-
verkad förrättande utskickas för uti.

Härad den 12 maj 1944
Stenbjörn

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Löjtnant-Pilsg.
 Medbeståndet till Löjtnant
 Pilsg. Mörs Jönsg.: som
 sakligt.

Bambas Johansen

Torsten Jönsson

Löjtnant Pilsg.

Jonp Johansen

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
 Distriktsingenjören

Jön

Kallin

förordnas härmed att i hysa ordning verkställa
 ifrågasatt förordnande och införas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15/5 1942.

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde hos Emil Junggren, Törestorp, Jung,
Jungskola den 5 november 1946 klockan 10.

Emil Junggren, Törestorp Löjtnant Pilsgården, Jung Jungskola

Einar Svensson " " " " "

Torsten Svensson, Smedsbostället, " "

Einar Svensson, Törestorp Löjtnant Pilsgården " "

Martin Isaksson, " Måns Jonsgården " "


Walfrid Johansson " Löjtnant Pilsgården " "

Skiftesgodemannen Ivar Brenader, Bremsagården, Fyrunga

" Mårten Jungqvist, St. Brätteberg, Jungskola.

Skara den 10 oktober 1946

I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

F U L L M A K T

för Wesprid Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Löjtnant Ringe m. fl. hemman i
Jungs sock och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Löjtnant Ringe den 4 Nov 1946

Ernst Johansson

Bevittnas:

Martin Ståhl

Beda Teghammar

Undertecknade försäkra sig med söhander
 för den sagnföreläggning som avser torv-
 läggning av mark tillhörande Törstorp i
 Jungs socken och yrka vi på förslagets ut-
 vidgning, så att jämväl såna därav be-
 rörde markar må kunna på ändamålsbent-
 gaste sätt torvläggas och brukas.

Jungskola d 5/11 1946

För $\frac{3}{16}$ uett. Törstorp Löjtnant Pilsy. 3⁶ och Löjtnanten
 Törstorp Löjtnant Pilsy. 3²⁰

Emil Svensson

För Löjtnanten Smedstorp 1¹.

Törstorp Svensson

För $\frac{1}{8}$ uett Törstorp Löjtnant Pilsy 3⁷ och $\frac{1}{16}$ uett.
 Törstorp Löjtnant Pilsy 3¹⁷

Jens Johansson

För $\frac{1}{2}$ uett. Törstorp Mars Jonsy 16-17 och $\frac{1}{8}$ uett.
 Kårbor 93

~~Mackström~~

Förstärkt församling utsordes:

Edith Vahlström.

Toas Brenander Märken Jönsson
 biträddande gode man.

Utdrag ur protokoll fört vid
sammankommet med delägarna i Rutabruks
Förenings samt Rutabruks - Förenings
vägfarande den 12 febr. 1943.

§ 1.

För ordn. för dagen utsågs Wälfred
Johansson, Förenings

§ 2.

Alla justeras dagens protokoll valdes
Evert Andersson, Backag. och Johan Ahlström
Rutabruks.

§ 3.

För ordn. i vägfördraget efter lantb.
Förstas Rasksson, som upplyst valdes
lantb. Martin Rasksson, Förenings

Justerat Jung samman
Evert Andersson Wälfred Johansson
Johan Ahlström

Rätt utdraget intygas
Förenings Jungskola den 12/2 1946

Wälfred Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A-J.</u>								
2	492	<u>Sträckan A-4+92</u>								
3	0-0+10	Schaktning av lera m.	10	0:50	5	-	✓			
4	0+10-2+31	300 mm rör med frakt "	221	4:-	884	-	✓			
5	2+31-4+92	250 - " - "	261	3:20	835	20	✓			
6	0+10-	Grävning, läggning								
7	-4+92	och återfyllning "	482	0:85	409	70	✓			
8	0+10	Rörutlopp typ B st.	1	40:-	40	-	✓			
9	1+78	Stensil "	1	10:-	10	-	✓			
10	2+6,									
11	2+27,	Brunn A d=600 "	3	65:-	195	-	✓			
12	3+50									
12	5+88	Brunn C d=600 "	1	35:-	35	-	✓			
13		Rörens framdragn. gen. väg	3	10:-	30	-	✓	2443	90	✓
14		Arbetsledning o. oförutsett						256	10	✓
15	646	<u>Sträckan 4+92-J.</u>								
16	4+92-6+18	250 mm rör med frakt m.	126	3:20	403	20	✓			
17	6+18-6+23	450 - " - "	5	7:70	38	50	✓			
18	6+23-8+45	250 - " - "	222	3:20	710	40	✓			
19	8+45-8+51	300 - " - "	6	4:-	24	-	✓			
20	8+51-9+8	225 - " - "	57	2:70	153	90	✓			
21	9+8-10+58	200 - " - "	150	2:25	337	50	✓			
22	10+58-11	150 - " - "	42	1:50	63	-	✓			
23	11-11+38	125 - " - "	38	1:10	41	80	✓			
24	4+92-	Grävning, läggning								
25	-6+18	och återfyllning "	126	0:85	107	10	✓			
26	6+18-6+23	Rörets framdr. gen. väg st.	1	20:-	20	-	✓			
27	6+23-	Grävning, läggning								
28	-8+45	och återfyllning m.	222	2:50	555	-	✓			
29	8+45-8+51	Rörets framdr. gen. väg st.	1	10:-	10	-	✓			
30	8+51-	Grävning, läggning								
31	-9+8	och återfyllning m.	57	2:40	136	80	✓			
32	9+8-10+58	- " - "	150	1:70	255	-	✓			
33	10+58-11+38	- " - "	80	1:30	104	-	✓			
34	4+92,	Brunn typ A d=600 st	3	65:-	195	-	✓			
35	6+18,									
35	6+23									
35	1138	Överföres			3155	20	✓		2700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	1138	Överfört			3155	20	✓		✓2700	-	1
7+10, 8+45, 8+51,		Brunn typ A d=525 st.	3 ✓	55:-	165	-	✓				2
9+8, 9+83, 10+58, 11, 11+38		Brunn typ A d=450 "	5 ✓	45:-	225	-	✓	3545	20	✓	3
		Arbetsledning o.oförutsett						454	80	✓	4
	1138	Diket A-B-C-D-E-F-G-H-J summa kronor							✓4000	-	5
	314	Diket B-B ^I							✓6700	-	6
70-70+65		150 mm rör med frakt m.	65 ✓	1:50	97	50	✓				7
70+65- -71+90		100 - " - "	125 ✓	0:83	103	75	✓				8
71+90- -73+14		75 - " - "	124 ✓	0:52	64	48	✓				9
70- -70+65		Grävning, läggning och återfyllning "	65 ✓	1:50	97	50	✓				10
70+65- -73+14		- " - "	249 ✓	1:10	273	90	✓				11
70+65, 71+90, 73+14		Brunn typ A d=375 st.	1 ✓	35:-	35	-	✓				12
		Brunn typ C d=375 "	2 ✓	20:-	40	-	✓	712	13	✓	13
		Arbetsledning o.oförutsett						87	87	✓	14
	45	Diket C-C ^I							✓800	-	15
160-160+45		100 mm rör med frakt m.	45 ✓	0:83	37	35	✓				16
160- -160+45		Grävning, läggning och återfyllning "	45 ✓	1:10	49	50	✓				17
160+45		Brunn typ A d=450 st.	1 ✓	45:-	45	-	✓	131	85	✓	18
		Arbetsledning o.oförutsett						18	15	✓	19
	115	Diket D-D ^I -D ^{II}							✓150	-	20
20-20+70		150 mm rör med frakt m.	70 ✓	1:50	105	-	✓				21
20+70-21+15		75 - " - "	45 ✓	0:52	23	40	✓				22
20+ 20+70		Grävning, läggning och återfyllning "	70 ✓	1:-	70	-	✓				23
20+70- -21+45		- " - "	45 ✓	0:75	33	75	✓				24
20+70, 21+15		Brunn typ A d=450 st.	2 ✓	45:-	90	-	✓	322	15	✓	25
		Arbetsledning o.oförutsett						37	85	✓	26
	1612	Överföres							✓8010	-	27

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		1612	Överfört							8010	-
2		80	Diket D ^I -D ^{III}								
3	25-25+80		125 mm rör med frakt m.	80 ✓	1:10	88	- ✓				
4	25-		Grävning, läggning								
5	-25+80		och återfyllning "	80 ✓	1:20	96	- ✓				
6	25+80		Brunn typ A d=450 st	1 ✓	45:-	45	- ✓	229	- ✓		
7			Arbetsledning o.oförutsett					31	- ✓	260	- ✓
8		182	Diket E-E ^I								
9	30-30+90		125 mm rör med frakt m.	90 ✓	1:10	99	- ✓				
10	30+90-31+82		75 - " - "	92 ✓	0:52	47	84 ✓				
11	30-		Grävning, läggning								
12	-30+90		och återfyllning "	90 ✓	0:90	81	- ✓				
13	30+90-31+78		R - " - "	88 ✓	1:30	114	40 ✓				
14	31+78-31+82		Rörets frändr. gen. väg st.	1 ✓	10:-	10	- ✓				
15	30+90, 31+82		Brunn typ A d=450 "	2 ✓	45:-	90	- ✓	442	24 ✓		
16			Arbetsledning o.oförutsett					47	76 ✓	490	- ✓
17		107	Diket F-F ^I								
18	40-41+7		100 mm rör med frakt m.	107 ✓	0:83	88	81 ✓				
19	40-		Grävning, läggning								
20	40+75		och återfyllning "	75 ✓	0:80	60	- ✓				
21	40+45-41+7		- " - "	32 ✓	1:20	38	40 ✓				
22	41+7		Brunn typ A d=450 st.	1 ✓	45:-	45	- ✓	232	21 ✓		
23			Arbetsledning o.oförutsett					37	79 ✓	270	- ✓
24		181	Diket G-G ^I								
25	50-51+18		125 mm rör med frakt m.	118 ✓	1:10	129	80 ✓				
26	51+18-51+81		100 - " - "	63 ✓	0:83	52	29 ✓				
27	50-		Grävning, läggning								
28	-51+18		och återfyllning "	118 ✓	0:95	112	10 ✓				
29	51+18-51+81		- " - "	63 ✓	1:25	78	75 ✓				
30	51+18, 51+81		Brunn typ A d=450 st.	2 ✓	45:-	90	- ✓	462	94 ✓		
31			Arbetsledning o.oförutsett					67	06 ✓	530	- ✓
32		2162	Överföres							9560	- ✓
33											
34											
35											

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		675	Överfört							3800	-
2		450	<u>Sträckan P-Q-R.</u>								
3	86+75- -86+84		450 mm rör med frakt, grävning, läggning och återfyllning samt brunn i punkt 86+84 bekostas av vägföretaget.								
6	86+44-89+44		200 mm rör med frakt m.	260 ✓	2:25	585	- ✓				
7	89+44-90+60		125 - " - "	116 ✓	1:10	127	60 ✓				
8	90+60-91+25		100 - " - "	65 ✓	0:83	53	95 ✓				
9	86+84- -89+44		Grävning, läggning och återfyllning	"	260 ✓	312	- ✓				
10	89+44-91+25		- " - "	"	181 ✓	162	90 ✓				
12	88+23, 89+44, 90+11, 91+25		Brunn A d=450 st.	4 ✓	45:-	180	- ✓	1421	45 ✓		
14			Arbetsledning o.oförutsett					178	55 ✓	1600	- ✓
15		1125	Diket L-M-N-O-Q-R. summa kronor							5400	- ✓
16		87	<u>Diket N-N^I</u>								
17	130-130+87		100 mm rör med frakt m.	87 ✓	0:83	72	21 ✓				
18	130- -130+50		Grävning, läggning och återfyllning	"	50 ✓	35	- ✓				
20	130+50- 130+87		- " - "	"	37 ✓	40	70 ✓				
21	130+50, 130+87		Brunn typ A d=450 st.	2 ✓	45:-	90	- ✓	237	91 ✓		
23			Arbetsledning o.oförutsett					32	09 ✓	270	- ✓
24		186	<u>Diket O-O^I</u>								
25	110-110+50		100 mm rör med frakt m.	50 ✓	0:83	41	50 ✓				
26	110+50- -11+86		75 - " - "	"	136 ✓	70	72 ✓				
28	110- -111+86		Grävning, läggning och återfyllning	"	186 ✓	148	80 ✓				
29	110+50		Grusfilter st.	1 ✓	8:-	8	- ✓				
30	111+86		Brunn typ A d=450 "	1 ✓	45:-	45	- ✓	314	02 ✓		
31			Arbetsledning o.oförutsett					45	98 ✓	360	- ✓
33		1398	Överföres							6030	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	1398	Överfört							✓ 6030	-	1
	307	<u>Diket P-P^I-P^{II}</u>									2
100-101+93		125 mm rör med frakt m.	193 ✓	1:10	212	30 ✓					3
101+93- -103+7		100 - " - "	114 ✓	0:83	94	62 ✓					4
100- -101+88		Grävning, läggning och återfyllning	" 188 ✓	1:20	225	60 ✓					5
101+88- -101+93		Rörets framdragning genom väg	st. 1 ✓	10:-	10	- ✓					6
101+93- -103+7		Grävning, läggning och återfyllning	m. 114 ✓	1:40	159	60 ✓					7
101+88, 101+93, 103+7		Brunn typ A d=450	st. 3 ✓	45:-	135	- ✓	837	12 ✓			8
		Arbetsledning o.oförutsett					122	88 ✓	✓ 960	-	9
	35	<u>Diket P^I-P^{III}</u>									10
140-140+35		100 mm rör med frakt m.	35 ✓	0:83	29	05 ✓					11
140- -140+16		Grävning, läggning och återfyllning	" 16 ✓	0:75	12	- ✓					12
140+16- -140+35		- " - "	" 19 ✓	2:-	38	- ✓					13
140+35		Brunn typ A d=450	st. 1 ✓	45:-	45	- ✓	124	05 ✓			14
		Arbetsledning o.oförutsett					15	95 ✓	✓ 140	-	15
	157	<u>Diket Q-Q^I</u>									16
97-97+65		100 mm rör med frakt m.	64 ✓	0:83	53	12 ✓					17
97+64-98+57		75 - " - "	" 93 ✓	0:52	48	36 ✓					18
97- -98+57		Grävning, läggning och återfyllning	" 157 ✓	0:90	141	30 ✓					19
97+64, 98+57		Brunn typ A d=450	st. 2 ✓	45:-	90	- ✓	332	78 ✓			20
		Arbetsledning o.oförutsett					47	22 ✓	✓ 380	-	21
	74	<u>Diket Q-Q^{II}</u>									22
95-95+74		50 mm rör med frakt m.	74 ✓	0:26	19	24 ✓					23
95- -95+74		Grävning, läggning och återfyllning	" 74 ✓	0:65	48	10 ✓					24
95+74		Stensil	st. 1 ✓	10:-	10	- ✓	77	34 ✓			25
		Arbetsledning o.oförutsett					12	66 ✓	✓ 90	-	26
1971		<u>Samfälligheten L-R summa kronor</u>							✓ 7.600	-	27

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Samfälligheten S-T.</u>								
2		150	<u>Diket S-T.</u>								
3	120-120+84		100 mm rör med frakt m.	84	0:83	69	72				
4	120+84-										
5	-121+50		75 - " - "	66	0:52	34	32				
6	120-		Grävning, läggning och återfyllning	84	1:25	105	-				
7	-120+84										
8	120+84-		- " - "	66	0:80	52	80				
9	-121+50										
9	121+50		Brunn typ A d=450 st.	1	45:-	45	-	306	84		
10			Arbetsledning o.oförutsett					43	16	350	-
11		150	<u>Samfälligheten S-T summa kronor</u>							350	-
12											
13			<u>Sammandrag:</u>								
14		2212	Samfälligheten A-J summa kronor							9.700	-
15		1971	" L-R " "							7.600	-
16		150	" S-T " "							350	-
17		4333									
18						<u>Summa kronor</u>				17.650	-
19											
20											
21			Törestorp, Jung den 3 mars 1947								
22			I tjänsten:								
23			<i>Erik Almlöf</i>								
24			Erik Almlöf								
25			Jordbrukskonsulent.								
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Jungs socken.</u>											
1/16 mtl. Törestorp Löjtnant Pilsgården 3 ¹⁷ , Josef Johansson											
Brukningsbåtnad	1	0	82			1360	1800	440	360	80	
Äker hela arealen styv lera på lerbotten detsamma gäller hela före- taget.	2	2	36			1360	1800	440	1038	40	
	3	3	35			1360	1800	440	1474	-	
	4	1	69			1360	1800	440	743	60	
	5	4	33			1700	1800	100	433	-	
	6	3	46			1700	1800	100	346	-	
	7	1	55			1700	1800	100	155	-	
	8	2	37			1700	1800	100	237	-	
Summa		(19 93)							4787	80	
Smedsboställe, Torsten Svensson	9	0	69			~~1140~~ 1440	1800	660	455	40	
	10	1	38			~~1170~~ 870	1800	930	1283	40	
Summa		2 07							1738	80	
9/160 mtl T. Mäns Jonsgården 1 ²											
" " " " " 1 ³											
" " " " " 1 ⁴											
3/160 " " " " " 1 ⁵											
Emil Junggren	11	2	17			660 ~~810~~	1800	1140	2473	80	
	12	0	88			660 ~~810~~	1800	1140	1003	20	
	13	1	52			570 ~~720~~	1800	1230	1869	60	
	14	1	24			1260 570	1800	540	669	60	
	15	0	51			720	1800	1230	627	30	
	16	1	98			1080	1800	720	1425	60	
	17	0	89			1260 610	1800	540	480	60	
	18	0	34			~~810~~	1800	1190	404	60	
	19	0	17			1080 880	1800	720	122	40	
	20	0	64			~~1080~~ 1060	1800	920	588	80	
	21	1	65			~~1260~~	1800	740	1221	-	
Brukningsbåtnad	21 a	0	06			1600 780	1800	200	12	-	
	22	1	15			~~880~~	1600	820	943	-	
"	22 a	0	23			1500 780	1600	100	23	-	
	23	1	10			~~880~~	1600	820	902	-	
"	23 a	0	32			1500	1600	100	32	-	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Brukningsbåtnad	24	0	78			1260 ~~1360~~	1600	340	265	20
	24 a	0	60			1500 780	1600	100	60	-
	25	0	73			~~880~~ 700	1800	1020	744	60
	26	2	92			~~800~~ 620	1600	900	2628	-
	27	0	29			~~720~~ 860	1600	980	284	20
	28	1	28			~~960~~ 1340	1600	740	947	20
	29	1	56			~~1440~~ 780	1800	460	717	60
	30	1	52			~~880~~ 300	1600	820	1246	40
	31	1	13			~~400~~	1600	1300	1469	-
	Summa	25	66						21160	70
1/4 mtl. T. Måns Jonsgården 1 ⁷ Martin Isaksson	32	0	53			750	1500	750	397	50
3/16 mtl. T. Löjtn. Pilsgården 3 ⁶ Einar Svensson	33	0	17			1490	1500	10	1	70
Brukningsbåtnad	34	0	56			900 1160	1500	600	336	-
	35	2	80			~~1260~~	1800	640	1792	-
	35 a	0	19			1700 1160	1800	100	19	-
	36	3	42			~~1260~~	1800	640	2188	80
	36 a	0	05			1700 1390	1800	100	5	-
	37	1	69			~~1440~~ 940	1800	410	692	90
	38	1	24			~~990~~ 940	1800	860	1066	40
	39	1	40			~~990~~ 1480	1800	860	1204	-
	40	2	43			~~1530~~ 1570	1800	320	777	60
	41	1	62			~~1620~~ 1710	1800	230	372	60
Brukningsbåtnad	42	1	12			~~1760~~	1800	90	100	80
	42 a	0	52			1750 780	1800	50	26	-
	43	1	07			~~830~~	1500	720	770	40
	43 a	0	09			1450 1000	1500	50	4	50
"	44	1	05			~~1050~~	1500	500	525	-
	Summa	19	42						9882	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4	5	6	7	8			
1	<u>Sammandrag:</u>										
2	1/16 mtl. T. Löjtnant Pilsgården ^{3 17}										
3	1/8 " " " " ^{3 7}										
4	Josef Johansson	1-8	19	93					4787	80	✓
5											
6	Smedsboställe, Torsten Svensson	9,10	2	07					1738	80	✓
7											
8	9/160 mtl. T. Måns Jonsgården ^{1 2}										
9	" " " " " ^{1 3}										
10	" " " " " ^{1 4}										
11	3/160 " " " " ^{1 5}										
12	Emil Junggren	11-31	25	66					21160	70	✓
13											
14	1/4 mtl. T. Måns Jonsgården ^{1 7}										
15	Martin Isaksson	32	0	53					397	50	✓
16											
17	3/16 mtl. T. Löjtnant Pilsg. ^{3 6}	33-44	19	42					9882	70	✓
18	Einar Svensson										
19	<u>Summa</u>		67	61					37.967	50	✓
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26	Biträdande gode män:										
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Törestorp, Jung den 3 mars 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Martin Junggren *Ivan Brenander*

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ågofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				A-4+92 B-B ^I		4+92-I C-C ^I , D-D ^I , E-E ^I , F-F ^I , G-G ^I				2+31-4+92				S:ma		
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-4,40-42	4.867	80	3500	-											(2600 - 0,534122) 3500 - 0,719010
II	9-25	15.607	10			6200	-			900	-					7100 - 0,454921
I+II		20.474	90	3500	-	6200	-									9700 - 0,473750
Samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar nämligen dels avd. I med en relativ kostnad av 0,534132 och dels avd. II med en relativ kostnad av 0,454921. 8. Törestorp, Jung den 3 mars 1947 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Jordbrukskonsulent.																

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemen- samma kostnader %
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	7	
1	2	3		4		5		6		
<u>Jungs socken.</u>										
<u>Samfälligheten A - J.</u>										
Avdelning I										
1/16 mtl. T. Löjtnant										
Pilsgården 3 ¹⁷ och										
1/8 mtl. T. Löjtnant Pilsg. 3 ⁷ ✓										
Josef Johansson ägofig. 1-4	S	3616	80	1931	81	1931	81	19.915 17.665		
3/16 mtl. T. Löjtnant										
Pilsgården 3 ⁶ ✓										
Einar Svensson ägofig 40-42	S	1251:-		668	19	668	19	6.889 6.110		
Avdelning II										
Smedsboställe, Torsten Svensson										
ägofig. 9,10	S	1738	80	791	02	791	02	8.155 8.492 Lej!		
9/160 mtl. T. Måns Jonggården 1 ²										
" " " " " 1 ³										
" " " " " 1 ⁴										
3/160 " " " " 1 ⁵										
Emil Junggren ägofig 11-25	S	13868	30	6308	98	6308	98	65.041 67.733		
Summa		20474	90			9700	-	100,000	53,927	
<u>Samfälligheten L - R.</u>										
1/16 mtl. T. Löjtnant Pilsg 3 ¹⁷										
1/8 " " " " 3 ⁷										
Josef Johansson ägofig 5-8	S	1171	-			549	56	7.231		
3/16 mtl. T. Löjtn. Pilsg. 3 ⁶	S									
Einar Svensson ägofig 33-39,42a		7331	80			3441	20	45,279		
1/4 mtl. T. Måns Jonsg. 1 ⁷										
Martin Isaksson ägofig 32	S	397	50			186	58	2,455		
9/160 mtl. T. Måns Jonsg. 1 ²										
" " " " " 1 ³										
" " " " " 1 ⁴										
3/160 " " " " 1 ⁵										
Emil Junggren ägofig 26-31	S	7292	40			3422	66	45,035		
Summa		16192	70			7600	-	100,000	42,649	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

211. 60

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållnings-

sällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av


aman än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:


kors i berg å höjden 9,99 m. c:a 40 m. norr punkt F^I.

Törestorp, Jung den 3 mars 1947

I tjänsten:


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Törestorp m. fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avloppsdike samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km sydväst Jungs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågassatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningsfallet, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J, L-M-N-O-P-Q-R och S-T för huvudavlopp samt B-B^I, C-C^I, D-D^I-D^{II}, D^I-D^{III}, E-E^I, F-F^I, G-G^I, H-H^I, N-N^I, O-O^I, P-P^I-P^{II}, P^I-P^{III}, Q-Q^I samt Q-Q^{II} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å

generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsområden äro tydligt begränsade och finnas angivna å profilritningarna samt å översiktskarta. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-J, L-R och S-T. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna L-R och S-T i

olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-J har särskild utredning verkställts bil. . Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare framgår.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheten A-J, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Såsom framgår av syneprotokollets § 7 skall det åligga dikningsföretaget att verkställa ombyggnad av enskilda utfartsvägen vid punkt 86+75-86+84. Arbetet skall emellertid bekostas av Törestorps vägföretag emot vilket beslut vägföretagets ordförande intet hade att erinra.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon

sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett
 år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjs-
 mål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person
 och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av
 värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänst-
 görande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet
 att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart detta utlåtande
 vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad, för samf. A-J 30:71
 och för samf. L&R 24:29 eller tillsammans 55 kronor, vilken kostnad nu förskjutes
 av sökandena.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget
 gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i pro-
 portion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom
 varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna
 angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med
 dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit
 till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder som för gräv-
 ningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med
 dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen
 ifråga om företaget ytterligare bestämma:
 att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras
 i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-
 låtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
 att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på
.....
sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynda så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Törestorps dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara

ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Törestorp, Jung den 3 mars 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Biträdande gode män:

Sten Jansson och Jan Brenander

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Törestorp
 m.fl. i Jung sock...^{en} av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning 40 ha 350:- ✓

..... 28 ha däröver^{26:-} 168:- ✓

Tillägg ^{2.0}..... % av kostnaden 17.650:- 353:- ✓ 871:- ✓

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl. 100:-.

Ersättning till gode män:

..... Ivar Brenander 23:20

..... Mårten Jungqvist 23:60 146:80 ✓



Summa kronor 1.017:80 ✓

..... Skara den 2 / 3 1947 ..

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Jordbrukskonsulent.

TECKENFÖRKLARINGAR.

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grenadike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 1:5:1000 Täckdikens bottenlutning.
 50, 75, 100, o.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Bottenläge i örtrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Högvattenyta.
 0,00 Medelvattenyta.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 (0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 (0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
 Typ A Täckdikensbrunn. $\varnothing$ = diametern i mm.
 Stensil.
 Grusfilter.
 1, 2, 3, o.s.v. Täckdikessystem n:r.
 0, 0, 50, o.s.v. Pålnummer.
 A, B, C, el. a, b, c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 1, 2, 3, o.s.v. Ägofigursbeteckning.
 F.P. + 0,00 Fixpunkt.
 Tegriktning.

Å täckdikningsplan förelagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ylvattenbrunn.

Sidorna beklä-
das med gran-
ris el. dyt om
jorden utgöres
av finsand.




typ B.

Större ylvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdikey.




typ E.

Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.



typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.




Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.




Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.



Grusfilter.



Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsformannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomlättad lera.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.


Täckdikningsavdelningen.

Skara.

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikesöga.

typ A.



Rörutlopp.


typ B.



typ C.



typ D.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.