



Akt nr:
R-E1a-1303

AU\$R-E1a-1303

Book.
Indragen av län
X

274/50
R 3*1303

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 6 JUNI 1950
Diarie Nr

FÖRETAG: Ånnestorps södra.

lantbrukskonsulenten

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören

E. Almlöf

i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 4 mars 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.360

» en första rensning » - kr. 4.360

Lån till företagets utförande kr. 6.000^{x)}

686

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1950
DIARIE Nr 909
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

4 mars 1950

till

Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947 i Barne Åsaka socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusentrehundrasextio (4.360)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusen (6.000)^{x)}

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess styrelse ^{-ordf.} förtroendemän samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1950;

x) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 juni 1950.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Amnestorp den *3 juni* 19*50*

Per Vikström

ordf.

Att Lantbr. Per Viktorsson, Simestorp, Burne Asaka,
Fåglum.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<u>Nils Andersson</u>	<u>Valborg Andersson</u>
Adress <u>Simestorp Fåglum</u>	Adress <u>Simestorp Fåglum</u>

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Hall

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*

520

DIARIE Nr 16987
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1947

R 3*1303

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947
i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Jordbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 3.920 kr.

Statslån: 6.730 kr.

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947", får vördsamt anhålla att till företaget beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond.

Ånnestorp, Fåglum den 21 mars 1947

Per Viktorsson
.....
Per Viktorsson

Genom beslut den 4 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~täggning~~ kostnad av 13.126:15 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.360:- kr. och lån
med 6.000:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947 16987
(företagets namn samt socken och län)
Barne Åsaka socken, Skaraborgs län
Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Per Viktorsson, Östergården, Arentorp DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1947
~~Föresittanden~~
~~Förordnad~~
Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 29/6 1946 Förrättningen avslutad den 21/3 1947
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid
~~utan samband med syn~~
förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 16.777:70 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 11.784:65 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Grävning, läggning och
återfyllning 0:70 - 2:35 kr/m. 4"-rör å 0:83 kr/m, 8"-rör å 2:25 kr/m, 10"-rör å 3:20 kr/m
och 12"-rör å 4:- kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - I	8.300	-			461	49	8.761	49		8.761	49
A - L	2.900	-			123	16	3.023	16		3.023	16
Summa	11.200	-			584	65	11.784	65		11.784.65	

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - I	20	60			20	60	13.243	20	0	8.761	49	452:32	1/3	2.920
A - L	5	85			5	85	3.534	10	0	3.023	16	516:78	1/3	1.000
Summa	26	45			26	45	16.777	30		11.784	65			3.920

Av bidraget belöper omkring 3.920 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
A - I	11.347	97	85.689	7.507	63	2/3	5.000
A - L	3.037	31	85.943	2.598	19	2/3	1.730
Summa	14.385	28		10.105	82		6.730

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av redan odlad åkerjord.

Såsom framgår av kolumn 4 i kostnadsfördelningslängdens sammandrag hänförs två av de i samfälligheterna ingående sex fastigheterna till enligt nämndens åsikt ofullständiga jordbruk men dessa hava endast en deltagningsskyldighet av cirka 9 %. Viss skogsareal ingår i samtliga fastigheter. Såvitt kunnat utrönas, har statsbidrag icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Arbetet är utfört till cirka 15 %.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden är motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3.920:- kronor dels lån från statens avdikningslånefond med 6.730:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,


" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.,

" 3, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.,

" 4, fastighetsförteckning.

Skara den 16/6 1947.

På torrläggingsnämndens vägnar:



Elis Enderstein

Ordförande.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf hand-
lagd, den 21 mars 1947 avslutad syneförrättning rörande "Ånnestorps
södra dikningsföretag av år 1947" i Barne Åsaka socken, Skaraborgs
län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den
29 maj 1947.

I tjänsten:


Erik T:son Ugglä.

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i Ånnestorps södra diknings-
företag av år 1947, B. Åsaka socken,
Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, Per Viktorsson, Ånnestorp, Karl Johansson,
Ånnestorp, Aug. Johanssons sterbh. gm Johan Johansson, Ånnes-
torp, Reinhold Andersson, Skattegården, Gustav Andersson,
Balltorp och Helge Larsson, Ånnestorp.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Per Viktorsson, Ånnestorp.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av två medlemmar. Till
medlemmar i styrelsen valdes Per Viktorsson, Ånnestorp, vilken tillika
utsågs till ordförande samt Karl Johansson, Ånnestorp.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens
avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån
från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

Per Viktorsson, Ånnestorp och Karl Johansson, Ånnestorp
✓ ✓

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till före-
taget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstö-
dets lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ånnestorp, Fåglum den 21 mars 1947

Erik Almlöf
.....

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Justeras:

Per Viktorsson
.....

Per Viktorsson

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Barne Åsaka socken

av Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
mars	21	Arvode för syneförrättningen enligt arvodes- räkningen i synehandlingarna						573	-
apr.	24	Kartornas uppklistring på väv					6 60		
		Inbindning av handlingarna					2 50		
maj	21	Lagakraftbevis					2 55		
							11 65	573	-
								11 65	
		Summa utgifter						584	65
		Skara den 14/6 1947							X
		I tjänsten:							
		<i>Erik Almlöf</i>							
		Erik Almlöf							
		Jordbrukskonsulent							

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Ånnestorps södra dikningsföretag
av år 1947" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Barne Åsaka socken.

Nolhagen 1¹¹ 1/64 mtl.

Per Viktorsson x

Ånnestorp 1¹¹ 1/16 mtl.

Per Viktorsson >

1/2 av Nolhagen 1¹⁰ 1/64 mtl.

Karl Johansson o. ~~Gustav Andersson~~

1/2 av Ånnestorp 1¹⁰ 1/16 mtl.

Karl Johansson o. ~~Gustav Andersson~~
(fjär. bil. D.)

Skara den 14/6 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Ändr. med blott viktigen i lbr-styr.
(skall göras så enl. Switz.) 15/12 43 S.S.

FÖREDRAGET

DEN 4 JULI 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

274/50

Godk. d. 4/50

lib den 16987/47
kamb.

29904
DIARIE N:R
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947 i Barne
Åsaka socken av Skaraborgs län.

Planen ännu ej fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bidrag (sökt) från statens avdikningsanslag kr. 3.920:- 4.360

Lån (sökt) från statens avdikningslånefond " 6.730:- 6.000

Arbetsstyrelsens ordf.: Per Viktorsson, Ånnestorp, Fåglum.

Obs! Adressen ändrad från Östergården, Arentorp

Vid genom assistent Helge Skoog den 27/10 1947 verkställd avsyning av ovan
angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den uppgjorda arbetsplanen och
förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kr. 11.784:65,
varav i räntor under arbetstiden " 622:-
och i styrelsearvoden " 150:-.

Skara den 29/11 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Tärlta avlopp.

Godkännes.

F.

Länet insåg.

FÖREDRAGET

DEN 27 JUN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

- 6 JUNI 1950

Diarie Nr



Till

Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län Skara

Jag får härmed anmäla om att
det lån på 6000 kr som beviljats
Innestorps södra dikevingsföretag av år
1947 i Barne Åsaka socken ej kommit
till stånd. Enär vi för arbetets fullgörande
tidigare nödgats på annat håll låna
pengar.

Föglum Innestorps den 3 juni 1950

Per Viktarsson

Karl Johansson

företagets båda ledare

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m .

Härmed översändes kontrakt i 2 exemplar jämte rekvisition avseende Ånnestorp södra dikningsföretag av år 1947 i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län.

Som framgår av bilagda brev önskar vederbörande ej lånet.

Bevis över verkställd avsyning jämte uppgift å företagets verkliga kostnader har insänts till Lantbruksstyrelsen i november månad år 1947.

Skara den 7 juni 1950.

Enligt uppdrag:

Märtha Ellneffjard
Märtha Ellneffjard

Tel. 852 13140

Ingenjör Bengt Sjöling

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm

Tueh. 16 987/47

Ang. Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947.

Med anledning av ing. Sjölings förfrågan den 6 december angående berörda dikningsföretag, får jag anföra följande.

Den 19 december 1946 besiktigades den berörda rörledningen i samf. A-I av dåvarande tekniska biträdet Helge Skoog. Marken hade då frusit, så att diket ej kunde återfyllas med jord, varför Skoog, enligt uppgift, anmodade väderbörande att verkställa provisorisk fyllning med halm eller dylikt.

Sedan undertecknad erhållit meddelande från företaget, att frostsador uppstått under vintern, besiktigade jag den 16 april 1947 stammen ifråga. Någon provisorisk täckning hade i varje fall ej i större omfattning verkställts.

Stammen hade förstörts genom att slänterna frusit och tryckt sönder rören. Stammens djup var på en sträcka över två meter men hade även där tryckts sönder.

I till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29/11 1947 översänd uppgift om verkliga kostnaderna för företaget har de extra kostnader, som uppstått genom sönderfrysning, angivits till 1.341:50 kronor.

Undertecknad får för sin del tillstyrka att statsbidrag beräknas även på denna extra kostnad, som uppkommit genom sönderfrysning, enär så exceptionella frostsador uppstått genom den ovanligt starka kylan i förening med barmark. Skara den 8 december 1949.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Obs! Extra
arbeten med-
räknas!
(se uppg. över verk-
kostn.)

Till

Lantbrukskonsulenten E. Almlöf,

S k a r a .

ang. Annestorps södra dikningsföretag av år 1947.

Vid besök i Lantbruksstyrelsen den 5 dennes har lantbrukaren P. Viktorsson, Fåglum, framhållit, dels att i rubricerade företag en inom samf. A-I ingående rörledning blivit lagd hösten 1946 före tjälens inträde, dels att kontroll av rören icke medhunnits innan desamma fröso sönder, dels ock att han avrätts från en provisorisk täckning av rören i avvaktan på kontroll av desamma. Vid sådant förhållande anser Viktorsson att statsbidrag även bör utgå till den härigenom uppkomna kostnadsökningen.

På grund av vad ovan anförts får jag härigenom anhålla, att Ni häröver snarast möjligt avgiver yttrande.

Stockholm den 6 december 1949.

Enligt uppdrag

Bj
Bengt-Sjöling

UPPGIFT

Över verkliga kostnader vid Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947 i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet		Summa kronor
	A - I	A - L	
Syneförrättningen	x 461:49	123:16	584:65 ✓
Arbets- och materialkostnad	7.583:84	2.497:86	10.081:70
Extra arbeten	+(1.341:50)	200:-	200:-
Diverse omkostnader, annonser telefon o resor.	x 94:16	52:14	146:30
Räntor under arbetstiden (2 år)	522:-	100:-	622:- ✓
Styrelsearvode	x 100:-	50:-	150:- ✓
<u>Summa kronor</u>	<u>8.761:49</u>	<u>3.023:16</u>	<u>11.784:65</u>
Beräknad kostnad	8.761:49	3.023:16	11.784:65
Båtnad	13.243:20 ✓	3.534:10 ✓	16.777:30 ✓

+/ På grund av att en av avloppsledningarna ej fylldes före tjälens inträdande hösten 1946, frös rören sönder och ledningen måste omläggas med nya rör. Enligt tidigare samtal med Byråchef Hägglund, Kungl. Lantbruksstyrelsen, bör företaget själv taga risken utan att statsunderstöd utgår till denna extra kostnad 1.341:50 kr.

Skara den 29/11 1947







I tjänsten:

Erik Almlöf



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

Tsch. 16987/47





Detalj i plan.




Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.



Täckdiksesöga.
typ A.Rörutlopp.
typ B.

typ C.



typ D.



Stensilar.*Grusfilter.*

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomättad lera.

Ser. E XIII komb
16002 520

STATEN
K. LANTBRUKSTYRELSEN
4. 10. 1947

STATEN
K. LANTBRUKSTYRELSEN
4. 10. 1947

R 3*1303

Handlingar angående

"Ånnestorps södra dikningsföretag av år 1947"

i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län

upprättad år 1947 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

4/3 50 komb

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ånnestorp m.fl. i Barne Åsaka socken
av Skaraborgs län.

Den 4 november 1946 hos Per Viktorsson i Ånnestorp.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman,
gode männen Carl Thidén, Jonslund och Henry Gustavsson, Härads-
torp, Essunga ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Per Viktorsson äg. 1/16 mtl. Ånnestorp 1¹¹ o. 1/64 mtl. Nolhagen 1¹¹

Karl Johansson enl. ^{förbindelse} fullmakt bil. D äg. 1/16 mtl. Ånnestorp 1¹⁰ o.

1/64 mtl. Nolhagen 1¹⁰

Gustav Andersson äg. 1/8 mtl. Balltorp Klutegården 4² o.

1/6 " " Skattegården 1⁵.

Av övriga sakägare:

Aug. Johanssons sterbh. gm Johan Johansson enl fullmakt bil. C äg.

11/96 mtl. Ånnestorp 1¹⁹

Reinhold Andersson äg. 1/12 " Balltorp Skattegården 1⁶ o.

1/8 " " Klutegården 4⁵

Helge Larsson " 1/8 " Ånnestorp 1⁹ o. 3/64 mtl. Nolhagen 1⁹

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästare A. Olsson enl fullmakt bil

C'

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som
hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv mot förrättningsmannen och skiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det
vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläg-
ning med rör så att deras därav beroende marker må kunna torrläggas enligt
upprättad täckdikringsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

2

§ 5

Sedan syneförrättningen påbörjats hade genom Vägförvaltningens försorg landsvägstrumman vid punkt 0+6-0+13 omlagts enligt djup och dimension, som under förrättningens gång visade sig erforderligt.

§ 6

Aug. Johanssons sterbh. Ånnestorp 1¹⁹, Reinhold Andersson, Balltorp Skattegården 1⁶ och Balltorp Klutegården 4⁵, Helge Larsson, Ånnestorp 1⁹ och Nollhagen 1⁹ förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utvidgning, så att deras därav beroende marker jämväl må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas bil. E . Föreningen Vitsordades av synemännen.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att utlysas sedan utredningen kompletterats och de olika värderingslängderna uträknats.

Ort och tid somnovan

I tjänsten:

Biträdande gode män: *Erik Thidén*
Carl L. Thidén *Henry Gustavsson*

Den 21 mars 1947 hos Per Viktorsson i Ånnestorp.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt gode männen Carl Thidén, Jonslund och Henry Gustavsson, Häradstorp, Essunga ävensom följande sakägare:

Per Viktorsson, Ånnestorp, Karl Johansson, Ånnestorp, Gustav Andersson, Balltorp Klutegården och Skattegården, Aug. Johanssons sterbh. gm Johan Johansson, Ånnestorp och Reinhold Andersson Balltorp Skatte- och Klutegårdarna.

§ 8

Förelades den sedan föregående sammanträde upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån samt därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. 1/4

§ 10

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar
och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen
Per Viktorsson, Ånnestorp, Fåglum.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Enil Runtöf.

Biträdande gode män:

Carl L. Fridin Henry Gustavson

E. D. 75-49
19 46

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 6/10 1945 Dnr 45
Exp. den 7/6 1946 nr 13



Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brinnestorp i B. Asaka socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Essunga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Per Viktorsson
adress Östergården
pr Årenstorp
Telefon: 91

Årenstorp den 18-9 1945

Per Viktorsson
Gustaf Svendsen
Karl Johansson
Årenstorp

FÖRORDNANDE

Jordbruksingenjör Jordbrukskonsulenten
Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågakvarande förrättning och inf. väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29/6 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

Täckdikningsplaner finnes uppgjorda å största delen av arealen.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Per Viktorsson, Ånnestorp, Fåglum
den 4 november 1946 klockan 10.

Per Viktorsson Ånnestorp, Barne Åsaka, Fåglum.

Karl Johansson " " " "

Aug Johanssons sterbh, " " " "

Reinhold Andersson Skätteg. " " "

Gustav Andersson Balltorp " " "

Helge Larsson Ånnestorp " " "

Vägförvaltningen i Mariestad

Skiftesgodemannen Carl L. Thidén, Jonslund, Essunga

" Henry Gustafsson, Häradstorp, Essunga

Skara den 10 oktober 1946

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

F U L L M A K T

för Johan Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Simesbo m. fl. hemman i Barne Asaka
socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Fägleumden 4 nov 1946

Anna Johansson Ida Johansson Kristina Johansson
Gustaf Landqvist Bevittnas: gode man för Tuga Johansson
Preen Lundin Rune Andersson

Dnr 3012/46-43


F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O 594/45, K 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare O. Olsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Ånnestorp m.fl. hemman inom Fåglums socken av Skaraborgs län.

Bestyrkt avskrift av Styrelsens skrivelse bifogas.

Mariestad den 11 oktober 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län



A. Westgren



/Nils G. Lenas

lludertacknad, Karl Johansson om
 min svägers Gustaf Andersson äga kälftra
 Vården i 1/16 uttl. Åmestorp, 1¹⁰ och 1/6 4 uttl.
 Molbygn 1¹⁰ i Borne Åraka socken av
 Skövde län. Enär min svägers Gustaf
 Andersson för närvarande vistas på
 Rastads sjukhus och överläkaren där
 stöder ej oss att Andersson själv
 kan bevaka sina intressen i Åmest-
 orps södra dikevägsfritag av år 1947.
 och Andersson ämnar ej de omyndig-
 förklarad och förmögna sålunda ej
 utbilda för honom, förbinda sig undre-
 tacknad att söka för alla de hortuari-
 brida dikevägsfritag, som honom
 att påföra oavvämunda förtigbeten.
 Åmestorp, Råglum d 2/3 1947
 Karl Johansson

Karl Johanssons ägandeärendiga namn-
 teckning bevitnas samt oavvämunda
 förbindelse vitsordas:

Sittande
 Förättningar.

Rättens gode män:
 Carl L. Thulin. Henry Gustavson

Undertecknade förenar sig med sökandena till den synförrättning, samt även torrläggning av mark tillhörande Åmestorp m. fl. i Barne Åsaka socken och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår sågar beroend mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Fäglum den 4 nov. 1946

För Åmestorp 119
För Aug. Johanssons skick. gen.
Johan Johansson.

För Balltorp Skattegården 1⁶ och Balltorp
Klutegården 4⁵
Reinhold Andersson

(För Balltorp Klutegården 4² och Balltorp
Skattegården 1⁵
(Sökande)

För Åmestorp 1⁹ och Vålhagen 1⁹²
Helge Larsson

Förestående förning vitordas:
Entheltning.

Carl L. Thidén Henry Gustavsson,
Biträdande godsmän.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A-I</u>								
2	560	<u>Sträckan A-B-C-D-E</u>								
3	0-0+6	Rensning m.	6	0:50	3	-				
4	0+6-0+13	450 mm rör med frakt,								
5		grävning, läggning och								
6		återfyllning samt brunn i								
7		punkt 0+13 bekostas av								
8	0+13-3+80	Vägförvaltningen "	7							
9	3+80-5+60	250 mm rör med frakt "	367	3:20	1174	40				
10	0+13-	300 - " - "	180	4:-	720	-				
11	-1+19	Grävning, läggning	106	2:35	249	10				
12	1+19-3+80	och återfyllning "	261	1:30	339	30				
13	3+80-5+60	- " - "	180	1:50	270	-				
14	1+19	Brunn E d=600 st	1	65:-	65	-				
15	2+67, 3+80, 5+60	Brunn A d=600 "	3	65:-	195	-	3015	80		
16		Arbetsledning o.oförutsett					414	20	3430	-
17	140	<u>Sträckan E-F</u>								
18	5+60-7	300 mm rör med frakt m.	140	4:-	560	-				
19	5+60-	Grävning, läggning	140	1:50	210	-				
20	-7	och återfyllning "	1	65:-	65	-	835	-		
21	7	Brunn A d=600 st.	1	65:-	65	-				
22		Arbetsledning o.oförutsett					165	-	1000	-
23	68	<u>Sträckan F-G</u>								
24	7-7+68	225 mm rör med frakt m.	68	2:70	183	60				
25	7-	Grävning, läggning	68	1:40	95	20				
26	-7+68	och återfyllning "	1	45:-	45	-	323	80		
27	7+68	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
28		Arbetsledning o.oförutsett					76	20	400	-
29	103	<u>Sträckan G-8+71</u>								
30	7+68-8+29	225 mm rör med frakt m.	61	2:70	164	70				
31	8+29-8+71	200 - " - "	42	2:25	94	50				
32	7+68-	Grävning, läggning	61	1:35	82	35				
33	-8+29	och återfyllning "	42	1:20	50	40				
34	8+29-8+71	- " - "	1	10:-	10	-				
35	8+63-8+71	Rörets framdr. g. väg st.	1	10:-	10	-				
	871	Överföres			401	95			4830	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	1199	Överfört							6400	-
2	127	Diket D ^I -D ^{III}							✓	
3	40-41+27	75 mm rör med frakt m.	127	0:52	66	04				
4	40-	Grävning, läggning								
5	-41+27	och återfyllning "	127	1:10	139	70				
6	41+27	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	240	74	✓	
7		Arbetsledning o.oförutsett					39	26		280 -
8	156	Diket E-E ^I							✓	
9	20-21+18	125 mm rör med frakt m.	118	1:10	129	80				
10	21+18-21+56	100 - " - "	38	0:83	31	54				
11	20-	Grävning, läggning								
12	21+18	och återfyllning "	118	0:70	82	60				
13	21+18-21+56	- " - "	38	1:30	49	40				
14	20+89	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
15	21+56	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
16	21+8	Grusfilter "	1	8:-	8	-	381	34	✓	
17		Arbetsledning o.oförutsett					58	66		440 -
18	113	Diket F-F ^I							✓	
19	50-51+13	200 mm rör med frakt m.	113	2:25	254	25				
20	50-	Grävning, läggning								
21	-51+13	och återfyllning "	113	1:15	129	95				
22	51+13	Brunn A d=525 st	1	55:-	55	-	439	20	✓	
23		Arbetsledning o.oförutsett					60	80		500 -
24	150	Diket G-G ^I							✓	
25	70-71+50	75 mm rör med frakt m.	150	0:52	78	-				
26	70-	Grävning, läggning								
27	-71+50	och återfyllning "	150	0:80	120	-				
28	71+50	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	233	-	✓	
29		Arbetsledning o.oförutsett					47	-		280 -
30	168	Diket H-H ^I							✓	
31	80-80+94	100 mm rör med frakt m.	94	0:83	78	02				
32	80+94-81+68	75 - " - "	74	0:52	38	48				
33	80-	Grävning, läggning								
34	-80+90	och återfyllning "	90	1:-	90	-				
35	80+94-81+68	- " - "	74	0:90	66	60				
36	80+90-80+94	Rörets framdr. g. väg st	1	10:-	10	-				
37	1913	Överföres			283	10			7900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
80+94, 81+68	1913	Överfört			283	10			7900	-
		Brunn A d=375 st	2	35:-	70	-	353	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					46	90	400	-
	1913	Samfälligheten A-I summa kronor							8300	-
		<u>Samfälligheten A-L</u>								
	45	<u>Sträckan A-K</u>								
90-90+45		225 mm rör med frakt m.	45	2:70	121	50				
90- -90+40		Grävning, läggning och återfyllning "	40	1:60	64	-				
90+40-90+45		Rörets framdr. g. väg st	1	10:-	10	-				
90+45		Brunn A d=525 "	1	55:-	55	-	250	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					49	50	300	-
	149	<u>Sträckan K-L</u>								
90+45-91+9		150 mm rör med frakt m.	64	1:50	96	-				
91+9-91+94		125 - " - "	85	1:10	93	50				
90+45- -91+9		Grävning, läggning och återfyllning "	64	1:40	89	60				
91+9-91+94		- " - "	85	0:80	68	-				
91+9, 91+94		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-	437	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					62	90	500	-
	194	<u>Diket A-K-L</u>							800	-
	300	<u>Sträckan K-M-N</u>								
100-103		200 mm rör med frakt m.	300	2:25	675	-				
100- 102+20		Grävning, läggning och återfyllning "	220	1:30	286	-				
102+20-103		- " - "	80	1:60	128	-				
102+20, 103		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-	1179	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					131	-	1310	-
	100	<u>Sträckan N-O</u>								
103-104		100 mm rör med frakt m.	100	0:83	83	-				
103- -104		Grävning, läggning och återfyllning "	100	1:20	120	-				
104		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	248	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					32	-	280	-
	400	Överföres							1590	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		400	Överfört							1590	-
2		400	Diket K-M-N-O							1590	-
3		8	Diket M-M ^I								
4	107-107+8	✓	75 mm rör med frakt m.	8	0:52	4	16				
5	107-		Grävning, läggning								
6	-107+8		och återfyllning "	8	2:-	16	-				
7	107+8		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	55	16		
8			Arbetsledning o.oförutsett					4	84	60	-
9		170	Diket N-N ^I								
10	105-106	✓	100 mm rör med frakt m.	100	0:83	83	-				
11	106-106+70		75 " " "	70	0:52	36	40				
12	105-		Grävning, läggning								
13	-105+92		och återfyllning "	92	1:10	101	20				
14	106-106+70		" " "	70	0:80	56	-				
15	105+92-106		Rörets framdr. g. väg st	1	15:-	15	-				
16	106		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
17	106+70		Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-	371	60		
18			Arbetsledning o.oförutsett					78	40	450	-
19		772	Samfälligheten A-L summa kronor							2900	-
20											
21			Sammandrag:								
22		1913	Samfälligheten A-I summa kronor							8.300	-
23		772	" A-L " "							2.900	-
24		2685				Summa kronor				11.200	-
25											
26			Åmestorp, Fåglum den 21 mars 1947								
27			I tjänsten:								
28			Erik Almlöf								
29			Jordbrukskonsulent.								
30											
31											
32											
33											
34											
35											

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Barne Åsaka.</u>										
2	1/64 mtl. Nollhagen l ¹¹ och										
3	1/16 mtl. Ånnestorp l ¹¹ , 150:-/ha										
4	Per Viktorsson, bruksningsbåtnad	1	2	03			570				
	Aker mulldrik sand på lera						720	1600	1030	2090	90
	" " " " "	2	1	56			730				
	" " " " "						880	1600	870	1357	20
	" " " " "	2a	1	45	✓		1450	1600	150	217	50
	" " " " "						810				
	" " lerig mo på lera	3	0	81			960	1600	790	639	90
	" " " " "						1050				
	" " " " "	4	1	92			1200	1600	550	1056	-
	" " " " "						890				
	" " " " "	5	1	07			1040	1600	710	759	70
	" " " " "						570				
	" " " " "	6	1	06			720	1600	1030	1091	80
	" " " " "										
	" " " " "	6a	0	31	✓		1450	1600	150	46	50
	" " " " "						970				
	" " " " "	7	0	99			1120	1600	630	623	70
	" " " " "										
	" " " " "	7a	0	26	✓		1450	1600	150	39	-
	" " " " "						970				
	" " " " "	8	1	34			1120	1600	630	844	20
	" " " " "						1410				
	" " " " "	8a	0	48			1560	1600	190	91	20
	Summa		13	28						8857	60
17	1/32 mtl. Balltorp Klutegården 4 ⁵				✓						✓
18	Reiphold Andersson	9	0	21	✓		1120	1600	480	100	80
	Aker lerig mo på lera										
19	1/6 mtl. Balltorp Skattegr. 1 ⁵ o.)										
20	1/8 mtl. " Kluteg. 4 ²										
21	Gustav Andersson	10	1	67			1200	1600	400	668	-
	Aker lerig mo på lera										
	" " " " "	11	0	48			1200	1600	400	192	-
	Summa		2	15						860	-
23	11/96 mtl. Ånnestorp l ¹⁹				✓						✓
24	Aug. Johanssons sterbh.	12	0	31			960	1600	640	198	40
	Aker lerig mo på lera										
	" " " " "	13	1	84			1200	1600	400	736	-
	Summa		2	15						934	40
27	1/16 mtl. Ånnestorp l ¹⁰ och				✓						✓
28	1/64 mtl. Nollhagen l ¹⁰ ,										
29	Karl Johansson och Gustaf										
	Andersson	14	0	41			640	1600	960	393	60
	Aker mulldrik sand på lera										
	" " " " "	15	0	48			1040	1600	560	268	80
	" " " " "						810				
	" " " " "	16	1	04			960	1600	790	821	60
	" " " " "						890				
	" " " " "	17	0	61			1040	1600	710	433	10
	" " " " "						490				
	" " " " "	18	0	33			640	1600	1110	366	30
	Överföres										
			2	87						9283	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	2	3		4		5	6	7	8	
14 <i>Överfört</i> <i>Åker mullrik sand på lera</i>	19	2	87			890			2283	40
— " —	20	0	42			1040	1600	710	298	20
— " —	21	0	45			1040	1600	560	252	—
— " —	21	0	28			570				
— " —	21	0	28			720	1600	1030	288	40
<i>Åker lerig mo på lera</i>	22	0	54			480	1600	1120	604	80
— " —	23	0	33			720	1600	880	290	40
— " —	24	0	39			640	1600	960	374	40
— " —	25	0	54			990				
— " —	25	0	54			1040	1600	610	329	40
Bruksingsbåtnad → 25a	25a	0	58			1550	1600	50	29	—
	26	0	75			1230				
	26	0	75			1280	1600	370	277	50
	27	0	82			990				
	27	0	82			1040	1600	610	500	20
Summa		7	97						5527	70
3/64 mtl. Nollhagen 1 ⁹ och 1/8 mtl. Ånnestorp 1 ⁹ Helge Larsson	28	0	39			880	1600	720	280	80
	29	0	30			880	1600	720	216	—
Summa		0	69						496	80
Sammandrag:										
1/64 mtl. Nollhagen 1 ¹¹ och 1/16 mtl. Ånnestorp 1 ¹¹ Per Viktorsson	1-8a	13	28						8857	60
1/32 mtl. Balltorp Kluteg. 4 ⁵ Reinhold Andersson	9	0	21						100	80
1/6 mtl. Balltorp Skatteg. 1 ⁵ o. 1/8 mtl. Balltorp Kluteg. 4 ² Gustav Andersson	10,11	2	15						860	—
11/96 mtl. Ånnestorp 1 ¹⁹ Aug. Johanssons sterbh.	12,13	2	15						934	40
1/16 mtl. Ånnestorp 1 ¹⁰ och 1/64 mtl. Nollhagen 1 ¹⁰ , Karl Johansson o. Gustav Andersson	14-27	7	97						5527	70
3/64 mtl. Nollhagen 1 ⁹ och 1/8 mtl. Ånnestorp 1 ⁹ Helge Larsson	28,29	0	69						496	80
Summa		26	45						16777	30

Biträdande gode män:

Carl L. Thidén
Gunnar Gustavsson

Ånnestorp, Fåglum den 21 mars 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

kävar
2,60 kr på
enb. bruksbåtnad 1/23,85 + 2,60 = 26,45 kr

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					Andel i gemen- samma kostnader %
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
<u>Barne Åsaka</u>									
<u>Samfälligheten A-I</u>									
1/64 mtl. Nolhagen 1 ¹¹ och 1/16 mtl. Ånnestorp 1 ¹¹ , Per Viktorsson ägofig 1-8	S	8766	40			5494	19	66,195	✓
1/32 mtl. Balltprp Kluteg. 4 ⁵ Reinhold Andersson ägofig 9	S	100	80			63	16	0,761	✓
1/6 mtl. Balltorp Skatteg. 1 ⁵ 1/8 mtl. Balltorp Kluteg. 4 ² Gustav Andersson ägofig 10,11	S	860	-			539	-	6,494	✓
11/96 mtl. Ånnestorp 1 ¹⁹ Aug. Johanssons stebrh ägofig. 12,13	S	934	40			585	65	7,056	✓
1/16 mtl. Ånnestorp 1 ¹⁰ Karl Johansson o. Gustav Andersson ägofig. 14-19	S	2581	60			1618	-	19,494	✓
<u>Summa</u>		13243	20			8300	-	100,000	78,935
<u>Samfälligheten A-L</u>									
1/64 mtl. Nolhagen 1 ¹¹ , Per Viktorsson ägofig 8a	S	91	20			74	85	2,581	✓
1/16 mtl. Ånnestorp 1 ¹⁰ och 1/64 mtl. Nolhagen 1 ¹⁰ , Karl Johansson o. Gustav Andersson ägofig 20-27	S	2946	10			2417	50	83,362	✓
3/64 mtl. Nolhagen 1 ⁹ 1/8 mtl. Ånnestorp 1 ⁹ Helge Larsson ägofig 28-29	S	496	80			407	65	14,057	✓
<u>Summa</u>		3534	10			2900	-	100,000	21,065
<u>Sammandrag:</u>									
1/64 mtl. Nolhagen 1 ¹¹ och 1/16 mtl. Ånnestorp 1 ¹¹ , Per Viktorsson ägofig 1-8a		8857	60	Total areal	Åker areal	5569	04		
1/32 mtl. Balltorp Kluteg. 4 ⁵ Reinhold Andersson ägofig 9		100	80	11.0	8.0	63	16		
1/6 mtl. Balltorp Skatteg. 1 ⁵ 1/8 mtl. Balltorp Kluteg. 4 ² Gustav Andersson ägofig 10,11		860	-	30.0	23.0	539	-		

Bil. I.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtioende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i berg å höjden + 8,66 m. c:a 25 m. norr punkt D^{II}

Ånnestorp, Fåglum den 21 mars 1947

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Skala 1:50.000

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ånnestorp m.fl. i Barne Åsaka socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning
med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna
c:a 2 km sydväst B. Åsaka kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i
och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga
är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.
Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägnings-
området utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med
blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna
avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda
avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstä-
verna A-B-C-D-E-F-G-H-I och A-K-L för huvudavlopp samt B-B^I, D-D^I-D^{II},
D^I-D^{III}, E-E^I, F-F^I, G-G^I, H-H^I, K-M-N-O, M-M^I och N-N^I för sidodiken
härtill. Enkel röd linje betecknar härvid att avloppet skall göras
täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsrit-
ningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med
blått angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsområden

äro tydligt begränsade och finnas angivna å profilritningarna samt å översiktskartan. Den största till avrinning kommande vattermängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattermängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grund av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen enligt 7 kap. 22 § vattenlagen verkställt uppskattning vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-I och A-L. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars

och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så till vida att genomloppet vid 0+6-0+13 är för grunt och därför måste kompletteras med djupare lig-gande rörledning. Då genomloppet tillkommit efter år 1880 och kompletteringen erfordras för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup, skall det åvila vägförvaltningen att bekosta detta arbete. Såsom framgår av syneprotokollets § 5 har detta arbete redan utförts av vägförvaltningen, varför denna redan utfört å förvaltningen vilande skyldigheter i detta fall.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där-efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderings-man skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lant-bruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syne-förrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle under-stiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

19:86!

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget

gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till ~~till~~ deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande ritningar och handlingar,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla

gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa

omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller för-

stärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad över-

lätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma

för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1952,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbruks-
 konsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt
 7 kap. vattenlagen samt
 att det skall benämnas "Ånnestorps^{södra} /dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
 Västerbygdens vattendomstol, adress Vähersborg, till vilken besvä-
 ren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
 skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ånnestorp, Fåglum den 21 mars 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Carl L. Thilén *Kenny Gustavsson*

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Årnestorp
m.fl. i Barne Åsaka sock.en. av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning	..20.. ha	190:- ✓	
	..7.. ha däröver ^a 8:-	56:- ✓	
Tillägg .2,2... % av kostnaden	..11.200:-	246:40 ✓	492:40 ✓

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.		55:-	
Ersättning till gode män:			
..... Carl Thidén		12:40	
..... Henry Gustafsson		13:20	80:60 ✓
Summa kronor		573:-	✓

..... Skara den 20/3... 1947

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Bilaga M.

Dnr 3424/46-43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.Ang. Ånnestorps södra dikningsföretag, Fåglums socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 11 november rörande rubr. dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela att intet är att erinra mot detsamma.


Enligt rapport från vederbörande vägmästare utfördes omläggning av trumman genom allmänna vägen Fåglum-St. Krogstorp (ø 0.45 m. jämte dagvattenbrunn ø 0.60 m) under juni månad innevarande år, varför vägförvaltningen redan utfört å förvaltningen vilande skyldigheter i detta fall.

./.

En av de översända ritningskopiorna återställles.

Mariestad den 18 november 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län




A. Westgren




/Nils G. Lenas

Utdrag ur planen till
 Ånnestorps södra dikningsföretag
 Fåglums socken
 Skaraborgs län



A

F.P. = 8.66
 x



Rätt utdraget

betygar i tjänsten:

Anders Persson
 Jordbrukskonsulent.

Skalar:
 Längd 1:2000

