



Akt nr:
R-E1a-1304

AU\$R-E1a-1304

R 3*1304

Asaka of 1946

Shanabong


3 x 1304

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Åsaka dikningsföretag av år 1946			
Socken Vartofta-Åsaka		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Bertil Lillerskog, Jutagården, V.Åsaka, Vartofta.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 10/9-1957	Bidrag till utförandet, kr 1.660:-		
Arbets tid jml. V. L. 10 : 62 31/12-1951	Förlängning jml. V. L. 7 : 58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.660:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 23/12-1957		Besiktning verkställd av e.o. lantbruksing. J. Lippert	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7.854:- kronor, varav räntor under arbetstiden 1.693:03 kronor och styrelsearvode 60:- kronor.

Skars den 27 december 1957.

I tjänsten:

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.


Ser. E XIII komb
1699 525

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 Jul 1947

R 3*1304




Tillhör:


"Åsaka dikningsföretag av år 1946".

Ivea Harnin



Brunn typ A




Täckdikesöga



Brunntyp C




Brunn typ D-D^I



Botten och slänter stensättes eller beklädes med grästen till en längd av 2m. Grästen pinnas fast.
Brunn typ D har helt lock, typ D^I har lock med hål (se detaljritning).
Botten av betong eller stensättning


Detaljritning för lock med hål för brunn typ D^I



Galler av 10 mm rundjärn ingjutes i locket.

d = 0.2 m för lock till brunn med inre diam av 0.45 m
d = 0.3 m : : : : : 0.6 m
d = 0.5 m : : : : : 0.9 m

Rörutlopp typ B



Ser. E XIII komb-

16975 525

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUL 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 3*1304

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Åsaka dikningsföretag av år 1946
i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbruksing. S. Hallin

Statsbidrag: 1.780 kr.

Statslån: 1.350 kr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad såsom ordförande i styrelsen för "Åsaka dikningsföretag av år 1946" i Vartofta-Åsaka socken av Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som handlagts av statens lantbruksingenjör S. Hallin med biträde av gode män och avslutats den 8 nov. 1946, får härmed enligt uppdrag värdsamt anhålla om största möjliga lån och bidrag av statsmedel till företagets färdigställande.

Nyhem, Vartofta-Åsaka pr Vartofta den 13 juni 1947.

Sigge Hult
/Sigge Hult/

Ordf.

Genom beslut den 6 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~täggning~~ kostnad av 3.566:21 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.180:- kr. och lån
med 1.760:- kr. samt fastställt arbetsplanen | i oförändrat skick.
| ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten K. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Åsaka dikningsföretag av år 1946" DIARIE Nr 16978
(företagets namn samt socken och län) K. LANTBRUKSSTYRELSEN
i Vartofta-Åsaka socken av Skaraborgs län. 4 JUL 1947

Ordf. i styrelsen: Herr Sigge Hult, Nyhem, Vartofta-Åsaka, Vartofta.
Förtroendeman: (titel, namn och adress)
Ett intressent: Lantbruksingenjören Sven Hallin.
Förrättningsman: (titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 13 april 1945. Förrättningen avslutad den 8 nov. 1946.
Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn
utan samband med syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid
förrättningen bestämd arbetstid före utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1948.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 5.410:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 4.507:19 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

75 mm:s rör à 0:50 kr, 125 mm:s rör à 1:10 kr, mossjord à 1:-- kr/m ³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A - F	3053	07	36	93	77	62	2228	59	-	2228	59
III							~~3167~~	~~62~~	-		
D - D	1220	--	-	-	119	57	1339	57	-	1339	57
Summa kronor	4273	07	36	93	197	19	3568	16		3568	16
							~~4507~~	~~19~~			

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring	Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa				kronor	öre			
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor		öre	kronor	öre		kronor
A - F III	0 80 ~~1 00~~		4	33	5 13 ~~5 36~~		2307 60 ~~2280 60~~	3	2228	59	430 :-	1/2	1110 :-
D - D	1	87		85	2	72	2129 80	3	1339	57	490 :-	1/2	670 :-
Summa	2 67 ~~2 90~~		5	18	7 85 ~~8 08~~		4437 40 ~~5410 40~~		3568	16			1780 :-
Rensningskostnaderna beräknas bli obetydliga och ha därför ej medräknats.													

Av bidraget belöper omkring kr på företagets utförande och omkring kr på en första rensning

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
A - F III	1408	84	61,052	1360	60	1/2	680:--
D - D	2129	80	100,000	1339	57	1/2	670:--
Summa kronor	3538	64		2700	17		1350:--

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består dels av jordförbättring och dels av förbättring av tomtmark. Till den senares kostnadsandel föreslås intet statsunderstöd. Företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden överstiger den totala åkerarealen ej för någon fastighet 10 hektar.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Beräknade kostnaderna för företagets utförande överstiger ej vid någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring.

Enär all genom företaget uppkommande jordförbättring tillskyndas jordbruk, som enligt nämndens mening äro ofullständiga, tillstyrkes att till

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden.


På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1,780:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 1,350:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:


- Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
3. Ansökan om lån.
4. Fastighetsförteckning.
5. Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Skara i juni 1947.

På torrlägningsnämndens vägnar:



Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.



S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
 över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin hand-
 lagd, den 8 november 1946 avslutad syneförrättning rörande torr-
 läggning av mark, tillhörande Åsaka dikningsföretag av år 1946 i
 Vartofta-Åsaka socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Väs-
 terbygdens vattendomstols kansli den 21 mars 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

STÄMPEL PAPPER

SVENSKT NORMAL 2

Protokoll vid Kommun-
rådet med delägarna
i Arala rikningsförslag
år 1946 för val av
styrelse.

Den 8 november 1946 i Nyhem

Utvärderande: Underbeckens statens lantbruks-
ingenjör och följande delägare: Sigge Klatt,
Nyhem, Bertil Andersson, Jutagården, Aug.
Hallberg, Kockgården, Ernst Jansson, Bondgård,
Karl Lundquist, Bondgården.

§ 1
Besluts att styrelsen skall bestå av två
ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2
Till ordinarie utlys Sigge Klatt och till
den andre styrelse ledamöten utlys Bertil
Andersson.

Till suppleant utlys August Hallberg.

§ 3
Uppdrags åt utvärderanden att till företaget
i dess helhet söka största möjliga bidrag
från statens utredningsanslag.

Och och till dem om

4 Hjälp
Jönn Hallin

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Åsaka Dikningsförening*
 den 1946 inom *Västman. Åsaka*
 sockna av *Åsaka* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i upp-
 drag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nykem den 8 nov. 1946

Bertil Andersson. ✓
Agust Hallberg. ✓

Bevittnas:
Svea Hallin

Anders Skerfve

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Åsaka dikningsföretag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Vartofta Åsaka socken.

	2		
Jutagården	6	1/4 mtl	✓ Bertil Andersson
	2		
Kockgården	5	1/4 "	✓ August Hallberg

Skara i juni 1947.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

R

3-1304

687

Handlingar angående

"Åsaka dikningsföretag av år 1946"

i Vartofta-Åsaka socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1946 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

+ / *W. Typström* av
Sven Hallin.*6/50 komb*

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid synesförätt-
ning enligt Vattenlagen
för prövning av
mark till förädlade
lämpliga Nyhem m. fl.
fastigheter. Verksam-
heten för den av
Åkersborgs län.

Den 19 juli 1946 i Nyhem

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förädlingsman, samt
fyra män, Ole Fern, Brogård, och
Anders Åker, Skog, Hesthusgård, åker-
föreläsare, samt ägare:

Johanna Sjögren Hults äg. Åkersborgs 2 (Nyhem)
och övriga sälgare:

Berta Andersson äg. Åkersgård 6²

Jörgen Carlsson " " " 6³

Henrik Jönsson " " " 6⁵ (Hälsinge län)

Ernst Jönsson " " " 2²

Therese Lundqvist " " " 2³

Aug. Hallberg " " " 5²

§ 1
Uppställes det för förädlingsmännen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. H.

§ 2
Något för mot synesmännen kunde
icke uttålas.

§ 3

Förelades den vid församlingens en
upprättade nivåkartan över det vattnet.
Besvarade nämnden samt profil över
avloppen Vårfrån.

§ 4

Församlingen yrkade på förbättring av av-
loppet från den bortskottade så att
den kunde på tillfredsställande sätt
förläggas på så sätt att möjligt
på byggande av källare under nu-
varande bortskottet med golvet
1.5 m. under markytan ästad komms.

§ 5

Bertil Andersson och August Hallberg för-
made sig med församlingen och yrkade på
företagets utsträckning, så att deras därav
berorande mark ska kunna på ändra-
måls enligt så förläggas, ^(och bryddas) bel. d.

§ 6

Det upplystes, att de befärliga ymnig-
heten genom allmän väg vid 1+89 och
3+31 tillkommit efter år 1880.

§ 7

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna, påslades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande
att sedan påslut till församlingen ut-
arbetats och nödij båtrednings
verkstätt, nytt sammanträde kommer
att hållas i samma ställe som dagens

fredagen den 8 nov. 1946 kl. 14.00, och kunnas
någa ytterligare under rättelser liksom att
fästas närvarande saksägare.

ort och tid samt väd

4 1/2 timmar

Fören Hallin

Prisadade gode män:

Olle Brun.

Anders Skerfving

Den 8 november 1946 i Nykern

Närvarande: Förestående Synemän och
följande saksägare:

Nisse Hult Nykern

Bertil Andersson, Jutagården

Aug. Hallberg, Tröskgården

Ernst Jansson, Bondgården

Ther. Lundqvist " "

§ 8

Förelades det sedan föra Samman-
trädet upprättade förslaget till de vättan-
besvärade markernas vättan förslags-
ning med den till närvarande hand-
läggare.

§ 9

Upplästes Synemännens utlåtande,
som hade lydelse enl. bilaga 2.

§ 10

Ernst Jansson meddelade, att han
avstod från den väggömgång vid
B, som skulle ersättas en den befint-
lig träbro

Med underrättelse härav beslöt syner
männen, att i ledningen skulle
sluta omedelbart nedströms allmänna
vägen samt att den ersättning på
80.- kr. till företaget, som annars
skolat av vägen till Bondegården
2^{de} utgivas, ej skulle utgå.

§ 11

~~Samt intet vidare fanns att till
protokollet uttala, förklarades för-
sättningen avslutad och samman-
trädet upplöst.~~

~~Och så till som van
O. Hjertén
Joan Hallin~~

~~Förklarades gode män:~~

§ 11

att mottaga och förvara till företaget
förändrade handlingar och skrivelser och att
sammanträffa delägarna för val av styrelse
utgående synermännen Bertil Lundgren,
Gullgården.

§ 12

att fråga om försättningskostnaderna hän-
seende till den upprättade avredsräkningen,
varav ett exemplar överlämnades till och
förvaras.

§ 13

Samt intet vidare fanns att till protokollet
uttala förklarades försättningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Och så till som van
Joan Hallin

Anders Åkeri Kog

Olle Sten.

E D. 35-49
1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad *få* härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Lögnuböten Nyhem* i *Västra Årha* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Västra Årha 4 km (Lögnuböten ligger vid V. Årha Nyhem)

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad

adress *Nyhem, Västr. Årha*

pr *Västra Årha*

Telefon: *Årha 9*

Västra Årha den *10 april* 19*45*

Lasse Hall

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 12 april 1945.

Åke Persson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Julagården

Burdegården

Kellman väg Fast. Åsala till Kållstorp

och Fast. Åsala - Vistorp.

Nils Krumar

Eerst Jansson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Dietrichson

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasatta förklaring; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13/4 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein.

Elias Brandel.

Föreläsning

och underrättelser ang. sammantagna hos
Ligge Hult, Nyhem, fredagen den 19 juli 1946
kl. 10.00, vilka underrättelser denna dag
avsänts till:

1. Ligge Hult, Åsaka Bondeg., V. Åsaka, Vartofta
2. Bertil Andersson, Jutag., - " - "
3. August Hallberg, Rosky., - " - "
4. Josef Karlsson, Jutag., - " - "
5. Hemik Josefsson, " - " - "
6. Ernst Jansson, Bondeg., - " - "
7. Karl Lundqvist, " - " - "
8. Martin Karlsson, Tomten, - " - "
9. Värdirektören i Karaborgs län, Marinestad
10. Skiftesgodsmannen Ole Tern, Brogården, Åsaka, Vartofta
11. " Anders Åkerby, Hönkby, " "

Gåva den 13 juli 1946.

I tjänsten.

Sven Hallin

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
 lägenheten Nyhem m.fl. fastigheter i Vartofta Åsaka
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Sigge Hult, Nyhem

fre- dagen den 8 nov. 1946 klockan 14,00
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

bl.a./
 Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
 Åsaka Stenhusgården 7² /Stenhammar/ äg. Karl Sigurd.

Skara den 29.10.1946.

I tjänsten:

Sven Hallin

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att undertecknad delgivits förestående kungörelse erkännes:

Skedd på den 31 okt. 1946

Karl Sigurd

Gm Henrik Josefsson

Att delgivningen verkstälts i för stämning stadgad ordning beytgas
 å tjänstens vägnar:

Här delgivningen tillgått:

Då Karl Sigurd, som på grund av hög ålder och sjukdom (Åderförkalkning)
 ej själv är i stånd att underskriva handlingen eller att begripa dess inne-
 håll, har kungörelsens avskrift överlämnats till och delgivningsbeviset
 underskrivits av handlanden Henrik Josefsson, Kristinelund, Vartofta- Åsaka,
 vilken bor granne med Sigurd och vilken brukar sköta om samtliga Sigurds
 papper och affärer. Josefsson lovade att sköta om, att Sigurds talan blir
 förd vid ovan angivna sammanträde, intygas å tjänstens vägnar:

Bilaga D.

Undertecknade församla oss med söhanda
 till den sgn. församlingen, som avser
 avläggning av mark tillhörande lägen-
 heten Myken, och yrka vi på
 församlets utsträckning, så att
 jämväl vår värd av besöende mark
 må kunna på ändamålsenligt sätt
 avläggas och brukas.

Myken den 19 juli 1946

Bertil Andersson.

Agust Flallberg
 M H H H

Beckyras:

Sven Halin

Olle Halm.

Anders

Skon kog

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Bil. 8</i> <u>Beskrivnings- och värderingslängd.</u>																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Vartofta Åsaka socken.</u>		
1/4	6 ²		Jutagården	Bertil Andersson	
				äng,	1
				åker,	2
				"	3
				"	4
				"	5
				äng,	6
				åker,	7
				"	8
				"	8a
				"	9
				äng,	10
				"	11
				åker,	12
				äng,	13
				åker,	13a
				14	14
				äng,	15
				åker,	16
				tomt,	17
				åker,	18
				äng,	19
				delad	19a
				ämy	20
				"	21
				<u>Summa</u>	
	6 ⁵		Jutagården (Kristinelund)	H. Josefsson	
				tomt,	22

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			34					30	10 20	800	272	-	770	261	80	
09								200								
								~~600~~	18	-	1200	108	-	~~1000~~	90	-
20								560								
								~~960~~	112	-	"	240	-	~~640~~	128	-
22								440								
								~~840~~	96	80	"	264	-	~~360~~	167	20
22								320								
								~~720~~	70	40	"	264	-	~~880~~	193	60
								20								
			41					~~420~~	8	20	700	287	-	~~680~~	278	80
11								200								
								~~600~~	22	-	1200	132	-	~~1000~~	110	-
								320								
34								~~720~~	108	80	"	408	-	~~880~~	299	20
17								~~840~~	74	80	"	204	-	~~760~~	129	20
52								~~320~~	166	40	"	624	-	~~880~~	457	60
			06					720	43	20	800	48	-	80	4	80
			02					530	10	60	700	14	-	170	3	40
11								720	79	20	1200	132	-	480	52	80
			13					"	93	60	800	104	-	80	10	40
			04					560	22	40	"	32	-	240	9	60
06								960	57	60	1200	72	-	"	14	40
			54					280	151	20	700	378	-	420	226	80
09								1140	102	60	1200	108	-	60	5	40
10								840	84	-	"	120	-	360	4	36
54								910	491	40	"	648	-	290	156	60
			27					10	2	70	800	216	-	790	213	30
			05					0	0		~~400~~	~~20 30~~	-	~~400~~	~~20 30~~	-
			08					240	19	20	1200	96	-	960	76	80
			31					400	124	-	800	248	-	400	124	-
277		225						1969 30			5039 -			3069 70		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	6 ³		Julegården	Josef Karlsson äng.	23
	2 ⁵		Asaka Bondes. (Vylhem)	Ligge Kullt bostadshus äng, lomb,	24 25
				<u>Summa</u>	
	7 ²		Asaka Kenhuss. (Kenhammor)	Karl Sigurd äng, "	26 27
				<u>Summa</u>	
1/4	5 ²		Kockgården	August Hallberg äng, " " " " " "	28 29 30 31 32 33 34
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2 ²		Isaka Bondeg.	Ernst Jansson äng, "	35 36
				<u>Summa</u>	
			<u>Sammandrag.</u> <u>Samfälligheten D-D^{III}.</u> <u>Värtöfva Isaka.</u>		
1/4	6 ²		Jutagården	Bertil Andersson	1-10, 13a
			<u>Samfälligheten A-F.</u>		
1/4	6 ²		Jutagården	Bertil Andersson	11-13, 14-21
	6 ⁵		" (Kristineland)	H. Josefsson	22
1/4	6 ³		Jutagården	Josef Karlsson	23
	2 ⁵		Isaka Bondeg. (Nygården)	Ligge Hult	24, 25
	7 ²		Konhug. (Konhammar)	Karl Sigurd	26, 27
1/4	5 ²		Kockgården	August Hallberg	28-34
1/4	2 ²		Isaka Bondeg.	Ernst Jansson	35, 36
				<u>Summa</u>	
			<u>Kutsammandrag.</u> <u>Samfälligheten D-D^{III}.</u> <u>" A-F</u>		
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	66							440	290	40	800	528 -		360	237	60
	63							120	75	60	"	504 -		680	428	40
	129								366			1032 -			666	
187	85								753	20		2883 -			2129	80
90	140								1216	10		2156 -			939	90
02									80	-		100 -			- 20	-
	04								26	40		48 -			2160	
11	13								48	60		654 -	88.710		(100540)	
	31								80	50		217 -			136	50
	116								476	80		968 -			491	20
	129								366			1032 -			666	
103	433								2294	40		5175 -			3280	60
- 23															- 973	-
80															2307	60
187	85								753	20		2883 -			2129	80
103	433								2294	40		5175 -			3280	60
290	518								3047	60		8058 -			5410	40

Styckan den 8 nov. 1946.

Jouen Hållin

Anders Åkerberg

Olle Färm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att där risk för slamning eller igenväxning av /i/ rörledning förefinnes,

rörskarvarna snarast täckas med matjord eller om så är erforderligt
grus, sågspån o.d.,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt

jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att där så erfordras grusning kring rören skall utföras med ett 0,05 m.

tjockt gruslager såväl under rören som kring skarvarna,

att där underlaget för rören ej är tillfredsställande rören skall läggas
på trärust,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - F kors i jordfast sten å höjden + 8,88 m.

belägen i gränsen c:a 15 m. öster om skärningspunkten mellan diket

^I
C - C och landsvägen.

^{III}
För samfälligheten D - D kors i jordfast sten å höjden + 15,20 m.

^{III}
belägen c:a 14 m. norr om punkt D .

Nyhem den 8 nov. 1946.

I tjänsten:

Preudtallin

Jordersättningslängd

Bil. *g.*

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Lampfälligheten A-F.</u>					
	<u>Diket A-B.</u>					
	<u>I. Solloppets breddning.</u>					
Åsaka Bondag. 2 ²	Ernst Jansson	0+70-1+80	80	9	720	
" " 2 ³	Karl Lundqvist	0+70-1+13	16	9	144	864
	<u>II. Jorduppslag.</u>					
Åsaka Bondag. 2 ²	Ernst Jansson	0+70-1+80	277	9	2493	
" " 2 ³	Karl Lundqvist	0+70-1+13	22	9	198	2691
	<u>Diket C-D.</u>					
	<u>Solloppets breddning.</u>					
Åsaka Bondag. 2 ²	Ernst Jansson	5-6+8	115	1,2	138	138
	Summa kronor					3693
Nykam den 8 nov. 1946.						
Anders Åkerberg Sven Hedin						
Olle Fern.						

Kostnadsförslag.

Bil. H.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - F.</u>								
		<u>Diket A - B.</u>								
0+70-1+84	110	Mossjord ³ m	87	1:-	87	--				
		Grus och sten	58	2:-	116	--	203	--		
		Jordersättning I + II					35	55		
		Arbetsledning och oförut- sett c:a 10 %					21	45	260	--
		<u>Rördiket B - C - C^I.</u>								
1+89-2+50	61	300 mm:s rör med frakt m	61	4:-	244	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	61	2:-	122	--				
2+50-3+27 3+31-3+90	136	200 mm:s rör med frakt "	136	2:25	306	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	136	1:40	190	40				
2+50		Brunn typ D ^I ; d=0,8 m st	1	120:-	120	--				
3+50		" " C; d=0,45 m "	1	20:-	20	--				
3+90		" " A; d=0,45 m "	1	45:-	45	--	1047	40		
		Arbetsledning och oförut- sett c:a 10 %					172	60	1220	--
		<u>Rördiket C - D - E - F.</u>								
5-7+50	250	100 mm:s rör med frakt m	250	0:80	200	--				
5-6+11		Grävning, läggning och återfyllning "	111	1:--	111	--				
6+11-7+50		- " - "	139	0:80	111	20				
7+50-8+80	130	125 mm:s rör med frakt "	130	1:10	143	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	130	0:80	104	--				
8+80-10+50	170	75 mm:s rör med frakt "	170	0:50	85	--				
8+80-9+50		Grävning, läggning och återfyllning "	70	0:60	42	--				
9+50-10+50		- " - "	100	0:80	80	--				
6+11,6+48,6+75		Brunn typ D ^I ; d=0,37 m st	3	30:-	90	--				
7+50		" " D ^I ; d=0,45 m "	1	40:-	40	--				
		Överföres			1006	20			1480	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1006	20			1480	-- ✓
8+22,8+80		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	45:--	90	--				
10+50		" " A; d=0,87 m "	1	35:--	35	--	1131	20		✓
		Arbetsledning och oförut- sett c:a 10 %					118	80	1250	-- ✓
		<u>Flödesdiket C - D.</u>								
5-6+8	108	Mossjord med sten m	33	1:50	49	50				
6+11-7+50	139	Justering av botten och slänt m	139	0:50	69	50	119	--		
		Jordersättning					1	38		
		Arbetsledning och oförut- sett c:a 10 %					9	62	130	-- ✓
		<u>Rördiket E - E.</u>								
15-16+6	106	75 mm:s rör med frakt m	106	0:50	53	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	106	0:80	84	80				
15+78,16+6		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	35:--	70	--	207	80		
		Arbetsledning och oförut- sett c:a 10 %					22	20	230	-- ✓
		<u>Samfälligheten A - F summa kronor</u>							3090	-- ✓
		<u>Samfälligheten D - D.</u>								
		<u>Diket D - D - D.</u>								
20-20+30	30	Justering av botten och slänt m	30	0:30	9	--				
20+30- -22+17	187	150 mm:s rör med frakt "	187	1:50	280	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	187	0:80	149	60				
22+17-23	83	75 mm:s rör med frakt "	83	0:50	41	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	83	0:90	74	70				
21,22+17		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	45:--	90	--				
23		" " A; d=0,37 m "	1	35:--	35	--				
20+30		Täckdikesöga "	1	20:--	20	--	700	30		
		Arbetsledning och oförut- sett c:a 10 %					69	70	770	--
		Överföres							770	-- ✓

Kostnadsförslag.Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							770	--
		I III Diket D - D .								
25-26+3	103	125 mm:s rör med frakt m	103	1:10	113	30				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	103	0:60	61	80			
26+3- -27+18	115	75 mm:s rör med frakt	"	115	0:50	57	50			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	115	0:50	57	50			
25+55		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	45:-	45	--				
26+3, 27+18		" " A; d=0,37 m "	2	35:-	70	--	405	10		✓
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %								
		III					44	90	450	--
		Samfälligheten D - D		summa kronor					1220	--
		✓								
		<u>Sammandrag.</u>								
		Samfälligheten A - F							3090	--
		" III								
		D - D							1220	--
										✓
		Summa kronor							4310	--
										✓
		Nyhem den 8 nov. 1946.								
		I tjänsten:								
		<i>Sven Hallin</i>								
		/Sven Hallin/								

Dnr 3578/46-43.

Till

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

S k a r a .Betr. Åsaka dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 22 november 1946 rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Av bilagt utdrag ur planen synes framgå, att allmän väg beröres på följande sätt:

vägen Åsaka k:a - Prästäng, en trumma ligger för högt och skall ersättas med 0.45 m vägrör, och

vägen Åsaka k:a - Gunnabo, en trumma ligger för högt och skall ersättas med en genomgående rörledning av 8" lantbruksrör. Dessutom kommer rörledningen å sträckan 7+25 - 7+90 att läggas omedelbart intill nämnda väg.


Vägförvaltningen kan icke bevisa, att trummorna utförts före 1880 men av byggnadssättet synes framgå, att de äro mycket gamla. Förvaltningen skall dock å egen bekostnad lägga om trumman vid B, men förefaller det såväl ur företagets som förvaltningens synpunkt lämpligare, att företaget å förvaltningens bekostnad utför genomloppet å sträckan C-C^I, vilken rörledning bör utföras i ett sammanhang. Ledningen efter vägen Åsaka kyrka-Gunnabo får icke utföras på sådant sätt, att det ur vägsynpunkt innebär försämring genom högre eller brantare slänter e.dyl.

Den uppströms vägen vid B anordnade brunnen, typ A, skall utföras på sådant sätt, att vägtrummans större avbördningsförmåga kan utnyttjas vid exceptionella vattenflöden.

Slutligen får vägförvaltningen framhålla att för dikningsföretaget ansvariga minst tre veckor i förväg skall lämna meddelande om tidpunkten för omläggning av trumman B till förvaltningens vägmästare i Mullsjö.

Ett översänt utdrag återsändes.

Mariestad den 25 november 1946.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Nils G. Lenas.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksälda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Landsfälligheten D-D^{III}</u>				
			<u>Västfälska Isaka.</u>				
1/4	6 ²		Jutagården, Bertil Andersson sök. 1-10, 13a			753:20	2883:-
			<u>Landsfälligheten A-F.</u>				
1/4	6 ²		Jutagården, Bertil Andersson sök. 11-13, 14-21			1216:10	2156:-
	6 ⁵		"(Kristenslund) H. Josefsson 22			80:-	100:-
1/4	6 ³		Jutagården, Josef Karlsson 23			26:40	48:-
2 ⁵			Isaka Bondes (Nyhem) Lijge Hult sök. 24, 25			48:60	654:-
7 ²			"(Stenkung) (Stenhammar) Karl Sigurd 26, 27			80:50	217:-
1/4	5 ²		Kockgården, August Hallberg sök. 28-34			476:80	968:-
1/4	2 ²		Isaka Bondes, Ernst Jansson 35, 36			366:-	1032:-
			<u>Summa</u>			2294:40	5175:-

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Nyhem m.fl. fastigheter i Vartofta-
Åsaka socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och delvis
igenläggning med rör av ett i sydvästlig huvudriktning flytan-
de avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker,
belägna omedelbart sydost om Vartofta-Åsaka kyrka inom sektion
n:r 1 av nederbördsområde n:r 103, 1 och för möjliggörande
av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten
framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet
utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med
blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna
A - B - C - D för huvudavloppet samt C - C^I, D - D^I - D^{II},
D - E - F, D - D^I - D^{III} och E - E^I för sidodiken härtill. Dubbla
röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som

öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat. Härvid har avloppet från figur 25, som är bostadstomt, och vilket avlopp jämväl skall torrlägga källare, dimensionerats för 50 procent högre flödesvattenmängd.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande

vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - F" och

III
"D - D". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så till vida, att rörledningen A - C korsar vägen Åsaka - Sandhem vid 1 + 85 och rörled-

ningen C - C^I vägen Åsaka - Kättilstorp vid 3 + 25 . Då båda de här befintliga genomloppen enligt uppgift tillkommit efter år 1879 och äro för grunda för ovanför liggande åker och ängs torrläggning till 1,2 meters djup, skall det åvila vägförvaltningen i Skaraborgs län att såväl ombestyras som bekosta de nya genomloppen genom vägen enligt det upprättade förslaget, vägförvaltningen dock obetaget att mot kontant ersättning av verkliga kostnaderna överlämna arbetets utförande åt dikningsföretaget. Om vägförvaltningen själv ombestyr detta arbetes utförande bör det så bedrivas, att nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas.

~~Genom företagets utförande blir en under tiden mellan förundersökningen och första synesammanträdet byggd träbro överflödig, och brons ägare blir härigenom befriad från ett framtida underhåll, som icke kan skattas lägre än 4:-- kronor pr år. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § skall ägaren till Åsaka Bondegården 2², för vars brukning bron tillkommit, till företaget erlagga ersättning härför med 80 kronor, så snart den bron ersättande förledningen färdigställts.~~

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till

Jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, ut-

föras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna
i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas
minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning
mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar
för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som
uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenör
överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av
år 1951;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Åsaka dikningsföretag av år 1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras
vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till
vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.
85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanstående datum.

Nyhem den 8 nov. 1946.

I tjänsten:

W. H. H. H.

Biträdande gode män:

Anders Åkeri kog

Olle H.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Asaka dikuning pungkasan taun 1946

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 29615
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV. 1946

Åtgärden omfattar tiden

Arbetsets art

Ersättning

kronor

öre

kronor

öre

I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.

1. *Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*

Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning, enligt vattenlagen.

Jordareal som beröres av förrättningen ha.

..... kr för ha och kr för varje ha däröver.....

2,4 % av 4.310,- ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad

2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.

Summa:

För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....

(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tillägsarvode för alternativt förslag eller för

..... planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)

2. Täckdikningsplaner.

II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.

1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*

Jordareal som beröres av förrättningen ha.

kr för ha och kr för varje ha däröver.....

..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad.....

2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad

4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning

5 kr för var och en av st fastigheter

2. Annat företag.

dagarvoden à 60 kr

..... dagarvoden à 40 kr

..... dagarvoden à 20 kr

Transport:

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			190	44
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			190	44

Anmärkningar: *Godmans ersättning 40.80*
Maatlagning 55.-

Ett exemplar av denna räkning har den *8. 11. '46* överlämnats till
Mrs Bertil Andersson Jata garden, Asaka, Vartofta enligt mottagningsbevis utkvitterats av
(titel, namn och adress)
i egenskap av *Sökande o. adskildvarare*
Shara den *8. 11.* 19*46*
Ove Hallin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den *16/11 46* av *SR*