



Akt nr:

R-E1a-1306

AU$R-E1a-1306

R 4·1306

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1950
DIARIE NR J 2235
SAK NR

FÖRETAG: Äspäng

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Wadman
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 21 juni 1950
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 7.450
» en första rensning ..... » – kr. 7.450
Lån till företagets utförande ..... kr. 12.390

Skuldförbindelse överlämnad
till Länsm. Friberg
den 8/1 1951
godkänd den 15/1 1951

689

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 21 juni 1950 till Äspängs dikningsföretag av år 1947 i Lyrestads och Fredsbergs socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sjutusenfyrahundrafemtio (7.450) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tolvtusentrehundranittio (12.390) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom ~~dess styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~. G. att lyfta pengar.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1953 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lysäng den 30 oktober 1950

Reinhold Karlsson Lysäng Lidberg

Att Brynolf Jonsson Åsäng Fredsberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arvid Johansson — Sigvard Skoglund.

Adress Åsäng, Fredsberg — Adress Böckersboda Kyrkstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII
1081
DIARIE-Nr 6827
KULTURTEKNISKA BYRÅN
R 4*1306

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar
rörande
Äspängs dikningsföretag av 1947
uti
Lyrestads och Fredsbergs socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syn
enligt vattenlagen nämnda år
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

21
650 kronor

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den 2/6 1950

Arbetets utförande godkänt
den 4/6 1954 ~~utan~~ / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med grönt (färgbeteckning)

5

Handlingar

rörande

Äspängs dikningsföretag av år 1947.

Protokoll vid sammanträde angående torrläggning av sank mark tillhörande hemmanen Åspång Mellangården, Åspång Nolgården och Döckersboda Södergården i Fredsbergs och Lyrestads socknar av Skaraborgs län.

Den 12 april 1947 instämde sig undertecknad, Statens Lantbruksingenjör hos lantbrukaren Brynolf Jansson, Åspång Nolgården för att jämlikt förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande dyneföretagning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen den 17 mars 1947 (bil. 2) samt i laga ordning anslagen i Fredsbergs och Lyrestads församlingar (bil. 3-4), varjämte företagets sakägare jämlikt ordenslagen (bil. 5) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och kade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes

Emil Karlsson, Döckersboda
Gunnar Karlsson, " för
Augusta Karlssons Dödsbo
Gustaf Persson, Döckersboda
Ellen Karlsson, "
Brynolf Jansson, Åspång
Karl Larsson, "
Arvid Johansson, "
Viktor Larsson, "

David Persson, Espång

Dikt. goda män
Jons Johansson, Nolåsen
Karl Pehrsson, Törebola

§1.

Upplåte förrättningsmannen den tid konungens Befallningshavande i länet gjorda anordnan och länsstyrelsen med anledning av densamma utfärdade förordnande (bil. 1)

§2.

Intet jäv anmäldes mot synemännen, och biträdande goda männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed.

§3.

Något lag hinder mot förrättens hade ingen att anmäla, och ej heller ansågo synemännen något dylikt föreligga.

§4.

Den upprättade plankarten med profiler förelades.

§5.

Sökandena yrkade på fastställelse av sina mark- och fiskeområden enligt ritningen, öppet avlopp å sträckan 0–12+16, beläget å sträckan 12+16–17+2, öppet å sträckan 20–23+50, beläget å sträckan 23+50–26+42, öppet å sträckan 30–32+63, 40–45+25, beläget å sträckan 50–50+96, öppet å sträckan 60–61, beläget å sträckan 61–63+67, öppet å sträckan 72–73+38, beläget å sträckan 73+38–74+39,

om tillmätande sträcka kan ekonomisk
olikas med rörledning för flodvatten-
mängden samt skäligen beräknad
å skr. $11^{+10}-73^{+38}$ för en $\frac{1}{5}$ av flodvatten-
mängden.

§ 6.

Delägarna yrkade på ersättning
för mark, som åtgår för öppna
avlopp och jordledningar.

§ 7.

Delägarna yrkade på ombyggnad
av broar och trummor, där öppna
avlopp korsas vägar.

§ 8.

Delägarna befullmäktigade
förrättningsmannen att i ären-
görelse för nästa sammanträde
inlägga att val av arbetsföretag
skall verkställas vid samman-
träde i fråga.

§ 9.

Då inga vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes och sammanträdet för-
klarades avslutat.

Ord och dag som ovan.
På tjänstens vägnar
Gottfrid Aaman
A. Hellsten Ivar Johansson

Den 14 augusti 1947 inställde
sig åter förrättningsmannen
hos lantbrukaren Arnold Jansson,
Åsbäng Nolgården för att vidare
handlägga ifrågavarande syne-

förrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen den 25 juli 1947 (bil. 6) samt i laga ordning anslagen i Fredsbergs och Lyrestads församlingar (bil. 7, 8). Följande personer hade med förrättningsmannen kommit överens

Brynolf Jansson, Espäng
Arvid Johansson, "
Ellen Karlsson, Bökersboda
Emil Karlsson, "
Gunnar Karlsson, " för
Augusta Karlssons dödsbo, Bökersboda
Gustaf Persson, "
Ragnar Ringkvist, Bökersboda och
Sigvard Skoglund, Höglunda för
Elsa Ringkvists dödsbo, Höglunda
Karl Larsson, Espäng

Dels. godemän
Ivar Johansson, Nolåsen
Karl Pettersson, Tövsboda

§ 10.

Förrättningsmannen förelade den upprättade förslaget, som tillkommit efter ytterligare överläggningar och yttranden efter första syne-

sammanträdet. Dikaterna
till föreslagets genomgående.

§ 11.

med anledning av de förelagda aktierna anmäldes Ellen Karlsson, Emil Karlsson och Gunnar Karlsson, Böckersboda, att de ej hade någon synpunkt på förslaget.

§ 12.

Då meddelande intogs i kungörelse, att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde valdes till ordförande i styrelsen Bryngel Jansson, Espången, Fredsberg samt till övriga ledamöter Arvid Johansson, Espång och Sigvard Stoglund, Käglunda

§ 13

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos Karl Larsson, Espång och Gustaf Persson, Böckersboda

§ 14.

Att emottaga och förvara till föreslaget hörande räkenskaper och handlingar utsågos ordföranden i styrelsen.

§ 15.

Syneförrättens utlåtande upplästes och bilades protokollet

§ 16.

Arvodesräkning förelades

§ 17.

Delägarna hvilkas talan utskiljts underställdes till förrättens genomförande och uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta härför erforderliga handlingar.

§ 18.

Då inbet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och syneförrättningen förklarades avslutad

Dåd och dag som ovan.

På förrättens vägnar:

Edv. Nilsson

Ivar Johansson

Bil. 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 128 - 49
1946



Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnercholm.

E. D. -9- 39-49
1945

Bil. 1.

SKARABORGS LÄNS
3 - MAJ 1945
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D. 128-49
1946

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åspäng o Böckersboda i Fredsbergs o Lyrestads socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lyrestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Brynolf Jansson
adress Vbg. Åspäng Fredsberg.
pr Fredsberg.
Telefon: 10 B Lyrestad.

Åspäng den 12 april 1945

Brynolf Jansson

Gust. O Larsson. Bengt Bengtsson
Anton Andersson. Ivar Johansson
Arvid Johansson Viktor Larsson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 2 maj 1945.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Volgården Åsjön	Bernhard Jonsson
-"- -"-	Karl O. Larsson
-"- -"-	Anton Andersson
-"- -"-	Viktor Larsson
-"- -"-	Arvid Johansson
Högården Böckenbacka	Bernh. Bergkvist
-"- -"-	Ivar Johansson
-"- -"-	Ellen Karlsson
-"- -"-	Emil Karlsson med hustru

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören
~~Dexikkxxxxxxxx~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ~~ifrågavarande förrättning~~; och ~~införväntas bevis~~ om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskontoret den 3/5 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Arvid Samuelson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
44894D

†

Vår faster och moster

MARIA LARSSON

* 3/6 1866
† 13/3 1947

Sörjd av släkt och vänner.

Otterbäcken den 13/3 1947.

SYSKONBARNEN

Jordfästningen äger rum i Amnehärads kyrka söndagen den 23/3 kl. 13.30.

De, som önska övervara jordfästningen, torde samlas i kyrkan.

Meddelas endast på detta sätt.

---

†

Vår outsägligt älskade Mamma och Mormor

Hanna Bergström

har i dag lämnat oss i sitt 78:e levnadsår.

Innerligt sörjd och saknad och i ljusaste minne bevarad av oss, barnbarn, brorsbarn, släkt och vänner.

Frugården, Utby den 16 mars 1947.

ELSA och **VERNER**
EMELIA och **GEORG**
Barnbarnen

Sov i ro, Du trötta Mor,
från all livets smärta.
Tack för all Din omsorg stor,
Ömma modershjärta.

Sv. ps. 265.

Sorg-

Brev
Kuvert
Tackkort

Rik sortering.
Stilfullt utförande.
Snabb leverans.

Tidning för Skaraborgs Läns Tryckeri.

stad och Hova.

Alla medlemmar välkomna!

-//- **Styrelsen.**

Tidavad.

Extra kommunalstämma om kommunindelningsförslaget tisdagen den 18 mars kl. 8 em.

Ordföranden.

Ullervads-Leksbergs R.L.F.-avd.

håller **årsmöte** i Föreningshuset, Ullervad, torsdagen den 20 mars kl. 19.30. Stadgeenliga ärenden.

Föredrag av lantbrukaren Henning Eyton, Källby, om maskinstationer.

Kaffeservering. Socker medtages!

Styrelsen.

Västra Finnerödja Jaktvårdsområde.

Medlemmar och markägare kallas härmed till årsmöte i Vallsjöbols skola torsdagen den 27 mars kl. 19. Film.

Styrelsen.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Nunnestad Nolgården, Nunnestad Sörgården, Nunnestad Östergården, Spångakärret Lilla, Spångekärret Stora, Spångekärret och Årås Lilla i Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos omlastare David Gustafsson i Nunnestad fredagen den 11 april 1947 kl. 11 fm., då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 12 mars 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Böckersboda Sörgården i Lyrestads socken samt Äspäng Nolgården och Äspäng Mellangården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Brynolf Jansson i Äspäng Mellangården lördagen den 12 april 1947 kl. 13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 13 mars 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

vid sammanträde hos Gustaf Ivar Johansson i Bredebolet måndagen den 14 april 1947 kl. 11 fm., då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 13 mars 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Herrängen och Henrikstorp i Ekeskogs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Helmer Hermansson i Herrängen tisdagen den 15 april 1947 kl. 14, då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 14 mars 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Älgarås.

Framtidsförbundets Sjukkassa avd. 458 håller **årsmöte** i Nya Pensionatet tisdagen den 18 mars kl. 19.30.

TILLKÄNNAGIVANDEN

Emot Västerbygdens Vattendomstols dom den 12 februari 1947 i mål angående ansökan av Kraftaktiebolaget Nykvarn—Tidan om prövning av lagligheten av dammbyggnad i Tidan vid fastigheterna Brokvarn Stora 17¹ och Brokvarn Lilla 18¹ (numera fastigheten Brokvarn 19¹) i Ullervads socken, Skaraborgs län m. m. (A. M. 31/1944) har sökandebolaget hos Vattenöverdomstolen fullföljt vadetalan. Duplettexemplar av sökandens inlagor hållas parterna tillhanda hos byggmästare R. Hallén i Ullervad såsom aktförvarare.

Stockholm och Vattenöverdomstolens aktuariekontor den 14 mars 1947.

Ex. officio:

E. MAGNUSSON.

Dr Bertil Juhlin

är bortrest fr. o. m. den 18 mars t. o. m. den 8 april.

Vikarie: **Dr Brink.**

MASSAGE

GRETA SANDÉN

Upplysningar pr tel. 170.

Hjärtligt tack

till släkt, grannar och vänner för vänlig hågkomst på min 40-årsdag.

Gunnar Granath.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Böckersboda Sörgården, Äspäng Nolgården m. fl. i Lyrestads och Fredsbergs socknar.

Bil. 3

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Böckersboda Sörgården i Lyrestads socken samt Äspäng Nolgården och Äspäng Mellangården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Brynolf Jansson i Äspäng Mellangården lördagen den 12 april 1947 kl. 13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 13 mars 1947.

statens lantbruksingenjör.

Bil. 3

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Böckersboda Lörgården, Asptäng Nolgården m. fl. i Lyrestads och Fredsbergs socknar lördagen den 12 april 1947 har blivit i laga ordning kungjord vid gudstjänst i Lyrestads kyrka söndagen den 16 mars nittygar

Simeon Johansson
Klyrkobiträde



Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Böckersboda Sörgården, Äspäng Nolgården m. fl. i Lyrestads och Fredsbergs socknar.

Bil. 4

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Böckersboda Sörgården i Lyrestads socken samt Äspäng Nolgården och Äspäng Mellangården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Brynolf Jansson i Äspäng Mellangården lördagen den 12 april 1947 kl. 13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 13 mars 1947.

statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen i laga ordning i Fredsbergs församling den 16/3 1947
Fredsberg s. d.
Josef Nilsson
Kyrkvärd.

Bil. 5

FÖRTECKNING

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Böckersboda Sörgården i Lyrestads socken samt Äspäng Nolgården och Äspäng Mellangården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet lördagen den 12 april 1947 kl. 13.

1.	Lantbrukare Emil Karlsson,	Böckersboda,	LYRESTAD.
2.	Augusta Karlssons dödsbo,	"	"
3.	Lantbrukare Ivar Johansson,	"	"
4.	" Gustaf Persson,	"	"
5.	Fröken Ellen Karlsson,	"	"
6.	Elsa Bengtssons dödsbo,	Höglunda,	"
7.	Lantbrukare Brynolf Jansson,	Espäng,	FREDSBERG.
8.	" Karl Larsson,	"	"
9.	" Arvid Johansson,	"	"
10.	" Viktor Larsson,	"	"
11.	" David Persson,	"	" .

Att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 13 mars 1947, intygas

ex officio:

Erik Fjellander

När jag slutar mina dagar,
Låt i ro mig somna in.
Ske det när Dig helst behagar
Blott jag evigt bliver Din.
Kom, o Jesu, bliv mig när,
Låt mig bliva där Du är.

För allt deltagande i min djupa sorg vid min kära Makas

Augusta Wilhelmina

bortgång, för den rika blomstergärden, tal och sång vid hennes bår frambär jag mitt varma tack.

KARL BLOMBERG

LJUNGSTRÖMS

Begravningsbyrå, MARIESTAD

ombesörjer på erkänt bästa sätt och under full garanti för ett värdigt ordnande allt som förekommer vid **begravningen.**

Tel. 86 o. 87, anknytning bostaden, även söndagar och efter affärstid.

Mariestads Begravningsbyrå

Lokal: Intill Wetterbergs Kemikalieaffär, snett emot Systembolaget. Tel. 527, bost. 528. Ombesörjer och tillhandahåller allt för begravningar. Svepning och balsamering. Likbil.

B. BLOM.

SAMMANTRÄDEN

Berga Församling.

E. o. kyrkostämma i kyrkan söndagen den 27 juli 1947 kl. 11.15 fm.

Ärenden: Kyrkans restaurering och värmefrågan.

Kungörelse.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Herrängen och Henrikstorp i Ekeskogs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Helmer Hermansson i Herrängen tisdagen den 12 augusti 1947 kl. 16.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 22 juli 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Böckersboda Sörgården i Lyrestads socken samt Äspäng Nolgården och Äspäng Mellangården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Brynolf Jansson i Äspäng Mellangården torsdagen den 14 augusti 1947 kl. 14.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 juli 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riksberg Sörgården, Riksberg Nolgården, Mårby och Sörby i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i kommunalrummet i Fredsberg torsdagen den 14 augusti 1947 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 juli 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Nunnestad Nolgården, Nunnestad Sörgården, Nunnestad Östergården, Spångekärret Lilla, Spångekärret Stora, Spångekärret och Åraås Lilla i Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos omlastare David Gustafsson i Nunnestad fredagen den 15 augusti 1947 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 juli 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Årssammanträde

med **Vallsjöbols Vägsamfällighet** hålles i Mosselunds Missionshus torsdagen den 31 juli 1947 kl. 7 em. Ärenden enligt stadgarna.

Gunnar Carlsson.
Ordförande.

Ängsvik, Satra Fabriker den 23/7 1947.

Bilaga 6

Ernst Lindström.

All jakt och fiske

ävensom allt olovligt uppehåll med skjutvapen och fiskredskap på Ylefabriken och disponent C. G. Lundberg tillhörig mark och vatten ävensom samtliga arrenderade marker tillhörande Vaholm, Rättaregården, Haragården, Nolgården, Olofsgården, Sträte och Stommen i Vads socken samt Lunne Frälsegården (Stiernborg), Överlunne Larsagården och Överlunne Östergården (Hägnan) i Götlunda socken, varder härmed utan avseende på person vid laga ansvar förbjudet. För minderåriga svarar målsman.

Ägarna och jakträttsinnehavarna.

Vi ombesörja allt

då det gäller köp, arrenden av fastigheter och gårdar, överlåtelser m. m.

HOVA EGENDOMSAFFÄR.
IVAR JAKOBSSON.
Tel. Hova 85.

Skara lantmannaskola

börjar vinterkurs den 31 okt. Första ansökningstid utgår den 20 aug. Anmälningar mottagas även senare, om utrymme finnes. Avlönade lantbrukselever antagas vid skoljordbruket från samma tidpunkt eller tidigare. Prospekt genom **rektor V. Lengdén, Uddetorp, Skara.**

Hembygdsfest

anordnas å

Huddingsbacken, Barrebacken

Söndagen den 27 juli med början kl. 3 em.

Kl. 4 em. tal av kom. **Oskar Hedlund,** Södra Råda.

Kl. 8.30 em. **Seymé & C:o.** Komiskt trolleriprogram.

Musik. Högtalaranläggning. Tävlingar. Ringlekar.

Tombola och vanliga anordningar.

Templ. Hemmets Lycka av NTO.

Vi ha MÖBLER

till låga priser med god kvalité. **Mattor, gardiner** m. m.

HOVA MÖBELAFFÄR.
Tel. Hova 3.

Bilaga 7

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Böckersboda Sörgården, Äspäng Nolgården m.fl. i Lyrestads och Fredsbergs socknar.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Böckersboda Sörgården i Lyrestads socken samt Äspäng Nolgården och Äspäng Mellangården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Brynolf Jansson i Äspäng Mellangården torsdagen den 14 augusti 1947 kl. 14.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 juli 1947

statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen anslagen i laga ordning 2
Fredbergs församling den 27/7 1947
Erlingar Fredb. S. d.
J. Nelson
Kyrkvakt.

Bilaga 8.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Böckersboda Sörgården, Äspäng Nolgården m.fl. i Lyrestads och Fredsbergs socknar.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Böckersboda Sörgården i Lyrestads socken samt Äspäng Nolgården och Äspäng Mellangården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Brynolf Jansson i Äspäng Mellangården torsdagen den 14 augusti 1947 kl. 14.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 juli 1947


statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen anslagen i Lyrestads sockenbod i Lyrestads kyrka söndagen d 27 juli 1947 enligt

Otto Jansson
v pastor.

NORMAL 2
BA 1946

Översiktskarta



Skala 1:100.000

NORMAL 2

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Äspäng, Nolgården och Mellangården i Fredsbergs socken samt Böckersboda Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen, som avser tre av varandra oberoende samfälligheter, kallade stora, lilla och övre samfälligheten resp., därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföras till dikning och äro belägna inom Börtorpsåns nederbördsområde, n:r 139.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 4,5 och 3.o kilometer norr och sydost om Fredsbergs och Lyrestads kyrkor respektive, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1.5 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan,

varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 42.ol hektar åker.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D-E, B-F-G, F-H, C-I-K, I-L och D-M, utgörande stora samfälligheten, M-N-O-P och O-R, utgörande lilla samfälligheten, a-b-c-d-e, b-f, d-h-i och h-k, utgörande övre samfälligheten. Dessa avlopp ha å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för öppet ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, rördimensioner, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning o/oo	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.
1	2	3	4	5	6
5+78	215.5	289	2.5	30	48

1	2	3	4	5	6
6+89	172	233	2.5	30	48
7+25	170	230	2.5	30	48
7+73	163.3	220	2.5	30	48
8+49	160.8	217	2.5	30	48
9+63	160.8	217	2.5	30	48
10+35	127	166	6.o	22.5	34
12+21	121	157	3.o	45	148
12+70	114.3	147	3.o	45	148
13+70	112	145	10	37.5	178
14+72	110	141	11.o	37.5	184
16+18	103.5	132	7.o	37.5	145
16+52	103.5	132	7.o	37.5	145
17+2	100	125	25,o	30	145
21+44	40.3	53	5.o	20	23
22+8	8.o	12.o	2.o	20	14.4
23+54	5.9	8.9	10.o	12.5	9.2
24+25	5.5	8.3	2.o	20	14.4
25+60	3.1	4.8	10.o	12.5	9.2
26+62	0.5	0.8	3.o	7.5	1.2
30+82	31.2	38.3	2.o	30	42
31+54	8.2	11.3	1.o	22.5	14
32421	6.6	9.9	1.o	22.5	14
32+63	1.9	2.9	1.o	12.5	3.o
61+71	4.7	7.o	2.5	15	7.4
62+40	1.1	1.7	3.o	10	2.6
63+67	0.3	0.5	25.o	7.5	3.4
65+26	1.7	2.5	3.o	10	2.6
71+80	35.1	53	2.o	20	14.4
74+39	30	45	3.o	30	52
85+72	34.1	51	6.o	15	11.4
91+55	2.5	3.8	25.o	10	8.o
93	1.1	1.7	12.o	7.5	2.4
100+96	1.3	1.9	2.o	10	2.2

1	2	3	4	5	6
111+45	2.5	3.8	4.o	12.5	5.8
112+45	0.3	0.5	10.o	7.5	2.2
131+16	5.6	7.2	1.o	20	10.o
132+41	2.o	2.5	1.o	12.5	3.o
133+40	1.o	1.o	25.o	7.5	3.4
141+5	2.5	3.o	7.o	10	4.o

Broar och trummor.

De täckta ledningarna korsa vägar å flera ställen. För övrigt skola ombyggas 5 st. ägovägstrummor vid 3+34, 4+10, 5+73, 6+35 och 7+70 i enlighet med ritningar och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i kolumn 11 av värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i kolumn 13 av värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. D har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i

släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10%. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 21.320:- kronor, för stora samfälligheten kronor 12010:- och för lilla samfälligheten kronor 1.810:- samt för övre samfälligheten kronor 7.500:-.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	37.157:7o	kronor
" " efter "	64.551:9o	"
vadan värdeökningen genom		
företagen skulle uppgå till	27.394:2o	"

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden, såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med till-

hjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Brukningsbåtnad har därjämte ansetts uppkomma genom företaget å vissa ägofigurer, som närmare framgår av värderingslängden.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdela den i lilla och övre samfälligheten ingående marken i olika avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Däremot har befunnits att stora samfälligheten bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. D, då varje avdelning torrläggés för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare att avdelning II får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig, varför en uppdelning i två avdelningar skall göras.

I kostnadsfördelningslägenden, bil. E, hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av stora samfällighetens beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för samfälligheten i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av stora samfällighetens verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än, som

svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Kostnaderna för lilla och övre samfälligheternas genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärde inom de två samfälligheterna, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget inom de tre samfälligheterna finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den förut omnämnda kostnadsfördelningslängden.

Syneförrättningskostnader samfälligheterna emellan skola uppdelas i proportion till kostnaderna.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av avloppen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för

gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogad arbetsbeskrivning, bil. F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1956.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet

eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Fredsbergs och Lyrestads kyrkor, som ock i minst i en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning, som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Äspängs dikningsföretag av år 1947.

eller Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena till stora samfälligheten, vid vilken förbättringsvärdet överstiger 10.000:- kronor att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 25:87 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Äspäng Nolgården den 14 aug. 1947.

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Carlsson

Ivar Johansson

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Ägobeskrivning och värderingslängd

rörande

Äspängs dikningsföretag av år 1947 i

Fredsbergs socken av

Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Stora samfälligheten										
Lyrestads socken.										
Böckersboda Sörgården 2⁸										
Emil Karlsson										
Alstrings båtnad										
åker, mylla på lera	1		04							
" " " "	2		08							
" " " "	3		11							
" " " "	4		24							
Totalsumma			47 ✓							
Böckersboda Sörgården 2⁷										
Augusta Karlssons dödsbo										
Alstrings båtnad										
åker, mylla på lera	5		25							
" " " "	6		80							
" " " "	7		26							
" " " "	8		61							
Totalsumma		1	92 ✓							
Böckersboda Sörgården 2⁶										
Gustaf Persson										
Alstrings båtnad										
åker, mylla på lera	9		30			890	930	40 ✓	12	- ✓
" " " "	10		33			1070	1310	240 ✓	79	20 ✓
" " " "	11		35			980	1030	50 ✓	17	50 ✓
" " " "	12		28			980	1170	190 ✓	53	20 ✓
" " " "	13		21			1030	1310	280 ✓	58	80 ✓
" " " "	14		70			790	1400	610 ✓	427	- ✓
" " " "	15		15			510	"	890 ✓	133	50 ✓
Totalsumma		2	32 ✓						781	20 ✓

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Böckersboda, Sörgården 2[19]										
2	Ellen Karlsson										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på lera	16		23			1070	1350	280	64	40
5	" " " "	17		24			1030	1310	280	67	20
6	Totalsumma			47						131	60
7											
8	Böckersboda Sörgården 2[20]										
9	Elsa Bengtssons dödsbo										
10	Alstringsbåtnad										
11	åker, mylla på lera	18		30			980	1350	370	111	-
12	" " " "	19		26			930	1400	470	122	20
13	" " " "	20		23			1070	1400	330	75	90
14	" " " "	21		40			840	1400	560	224	-
15	Totalsumma		1	19						533	10
16											
17	Böckersboda Sörgården 2[4]										
18	Elsa Bengtssons dödsbo										
19	Alstringsbåtnad										
20	åker, mylla på lera	22		45			1030	1400	370	166	50
21	Totalsumma			45						166	50
22											
23	Fredsbergs socken.										
24	Äspäng Nolgården av 1[17]										
25	Wiktor Larsson										
26	Alstringsbåtnad										
27	åker, mylla på lera	23		20			1260	1400	140	28	-
28	" " " "	24		20			930	"	470	94	-
29	" " " "	25		23			700	"	700	161	-
30	" " " "	26		10			1070	"	330	33	-
31	" " " "	27		29			650	"	750	217	50
32	" " " "	28		10			750	"	650	65	-
33	Överföres		1	12						598	50

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	12						598	50
åker, mylla på lera	29		23			610	1400	790	181	70
" " " "	30		21			560	"	840	176	40
A - summa		1	56						956	60
2. Brukningsbåtnad	27-30		83				300	300	249	-
Totalsumma		1	56						1205	60
Äspäng Nolgården av 1^{18}										
Wiktor Larsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	31		02			1310	1400	90	1	80
" " " "	32		08			1210	"	190	15	20
Totalsumma			10						17	-
Äspäng Nolgården av 1^{18}										
Elsa Bengtssons dödsbo										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	33		12			1120	1400	280	33	60
Totalsumma			12						33	60
Äspäng Nolgården av 1^{17}										
Elsa Bengtssons dödsbo										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	34		10			610	1400	790	79	-
" " " "	35		29			560	"	840	243	60
" " " "	36		18			510	"	890	160	20
" " " "	37		30			560	"	840	252	-
" " " "	38		31			650	"	750	232	50
A - summa		1	18						967	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	18						967	30
2	2. Brukningsbåtnad										
3	brukningsenheten	35-38	1	08			250	250	250	270	-
4	Totalsumma		1	18						1237	30
5											
6	Äspäng Nolgården 1:16										
7	Elsa Bengtssons dödsbo										
8	1. Alstringsbåtnad										
9	åker, mylla på lera	39		17			930	1400	470	79	90
10	" " " "	40		18			840	"	560	100	80
11	A - summa			35						180	70
12											
13	2. Brukningsbåtnad										
14	brukningsenheten	39-40	6	35				100	100	35	-
15	Totalsumma			35						215	70
16											
17	Äspäng Nolgården 1:15										
18	Elsa Bengtssons dödsbo										
19	1. Alstringsbåtnad										
20	åker, mylla på lera	41		40			790	1400	610	244	-
21	" " " "	42		02			930	"	470	9	40
22	A - summa			42						253	40
23	2. Brukningsbåtnad										
24	brukningsenheten	41-42		42				300	300	126	-
25	Totalsumma			42						379	40
26	Äspäng Nolgården 1:14										
27	Elsa Bengtssons dödsbo 1. Alstringsbåtnad										
28	åker, mylla på lera	43		15			750	1400	650	97	50
29	" " " "	44		04			750	1400	650	26	-
30	" " " "	45		19			930	"	470	89	30
31	" " " "	46		05			930	"	470	23	50
32	Överföres A-summa			43						236	30
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			43						236	30
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	43-46		43				300	300	129	-
Totalsumma			43						365	30
Äspäng Nolgården 1[13]										
Elsa Bengtssons dödsbo										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	47		12			840	1400	560	67	20
" " " "	48		15			890	"	510	76	50
" " " "	49		14			930	"	470	65	80
" " " "	50		04			930	"	470	18	80
A-summa			45						228	30
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	47-50		45				100	100	45	-
Totalsumma			45						273	30
Äspäng Nolgården 1[12]										
Elsa Bengtssons sterbhus										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	51		50			890	1400	510	255	-
Totalsumma			50						255	-
Äspäng Nolgården 1[8]										
Elsa Bengtssons dödsbo										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	52		44			890	1400	510	224	40
Totalsumma			44						224	40
Äspäng Nolgården 1[23]										
Brynolf Jansson										
1. Alstringsbåtnad										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	åker, mylla på lera	53		26			650	1400	750	195	-
2	" " " "	54		21			840	"	560	117	60
3	" " " "	55		20			790	"	610	122	-
4	" " " "	56		27			790	"	610	164	70
5	" " " "	57		28			790	"	610	170	80
6	" " " "	58		16			1170	"	230	36	80
7	" " " "	59		31			1170	"	230	71	30
8	" " " "	60		31			1310	"	90	27	90
9	" " " "	61		30			1260	"	140	42	-
10	" " " "	62		32			1170	"	230	73	60
11	" " " "	63		40			930	"	470	188	-
12	" " " "	64		32			930	"	470	150	40
13	" " " "	65		84			890	"	510	428	40
14	tomt	66		22			1340	2000	660	145	20
15	åker	67		34			840	1400	560	190	40
16	A - summa		4	74						2124	10
17	2. Brukningsbåtnad										
18	brukningsenheten	63,64		72				200	200	144	-
19	Totalsumma		4	74						2268	10
20											
21	Äspäng Nolgården 1:24										
22	Brynolf Jansson										
23	1. Alstringsbåtnad										
24	åker, mylla på lera	68		44			750	1400	650	286	-
25	" " " "	69		42			650	"	750	315	-
26	" " " "	70		86			930	"	470	404	20
27	" " " "	71		68			560	"	840	571	20
28	" " " "	72		24			650	"	750	180	-
29	A-summa		2	64						1756	40
30	2. Brukningsbåtnad										
31	brukningsenheten	68-72	2	64				200	200	528	-
32	Totalsumma		2	64						2284	40
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Äspäng Nolgården 1[5]										
Karl Larsson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	73		20			1120	1400	280	56	-
" " " "	74		18			840	"	560	100	80
" " " "	75		18			840	"	560	100	80
" " " "	76		14			890	"	510	71	40
" " " "	77		06			1210	"	190	11	40
" " " "	78		28			930	"	470	131	60
" " " "	79		29			980	"	420	121	80
" " " "	80		58			750	"	650	377	-
" " " "	81		34			790	"	610	207	40
" " " "	82		36			840	"	560	201	60
" " " "	83		23			750	"	650	149	50
" " " "	84		34			700	"	700	238	-
" " " "	85		28			560	"	840	235	20
" " " "	86		29			470	"	930	269	70
" " " "	87		27			700	"	700	189	-
" " " "	88		32			700	"	700	224	-
" " " "	89		29			510	"	890	258	10
" " " "	90		32			650	"	750	240	-
A - summa		4	95						3183	30
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	74-76		50				300	300	150	-
"	81-84	1	27				200	200	254	-
B - summa		1	77						404	-
Totalsumma		4	95						3587	30
Äspäng Nolgården 1[4]										
Arvid Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	91	3	71			1030	1400	370	1372	70
Totalsumma		3	71						1372	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Äspäng Nolgården 1[3]										
Brynolf Jansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	92	1	32			750	1400	650	858	-
Totalsumma		1	32						858	-
Äspäng Nolgården 1[2]										
Brynolf Jansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	93		70			840	1400	560	392	-
Totalsumma			70						392	-
Lilla samfälligheten.										
Fredsbergs socken										
Äspäng Mellangården 2[8]										
Brynolf Jansson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	94		90			930	1400	470	423	-
" " " "	95		75			890	"	510	382	50
" " " "	96		69			930	"	470	324	30
" " " "	97		70			930	"	470	329	-
" " " "	98		67			890	"	510	341	70
" " " "	99		33			930	"	470	155	10
" " " "	100		36			1030	"	370	133	20
A-summa		4	40						2088	80
2. Brukningsbåtnad.										
brukningsenheten	94-95	1	65				300	300	495	-
"	96-97	1	39				100	100	139	-
B-summa		3	04						634	-
Totalsumma		4	40						2722	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Äspäng Mellangården 2⁵.										
David Persson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	101		27			1030	1400	370	99	90
Totalsumma			27						99	90
Övre samfälligheten.										
Fredsbergs socken.										
Äspäng Nolgården 1²⁴										
Brynolf Jansson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	102		39			890	1400	510	198	90
" " " "	103	1	11			930	"	470	521	70
A-summa		1	50						720	60
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	102-104	2	14				250	250	535	-
Totalsumma		2	14						1255	60
Äspäng Nolgården 1⁶.										
Brynolf Jansson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	105		45			650	1400	750	337	50
" " " "	106		90			790	"	610	549	-
" " " "	107		42			840	"	560	235	20
" " " "	108		20			930	"	470	94	-
" " " "	109	1	17			980	"	420	491	40
" " " "	110		80			930	"	470	376	-
" " " "	111		40			980	"	420	168	-
" " " "	112		03			1310	"	90	2	70
" " " "	113		40			930	"	470	188	-
" " " "	114		68			930	"	470	319	60
" " " "	115		14			1030	"	370	51	80
Överföres		5	59						2813	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
		5	59						2813	20
åker, mylla på lera	116		13			930	1400	470	61	10
A-summa		5	72						2874	30
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	105-110	3	94				250	250	985	-
"	111-114 117-119	2	20				400	400	880	-
"	115-116		27				300	300	81	-
B-summa		6	41						1946	-
Totalsumma		6	41						4820	30
Äspäng Nolgården 1:3										
Brynolf Jansson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	120		22			1120	1400	280	61	60
" " " "	121	1	08			930	"	470	507	60
" " " "	122		41			980	"	420	172	20
" " " "	123		07			840	"	560	39	20
" " " "	124		30			930	"	470	141	-
A-summa		2	08						921	60
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	120-122 125	3	00				300	300	900	-
"	123-124		37				250	250	92	50
B-summa		3	37						992	50
Totalsumma		3	37						1914	10

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
SAMMANDRAG.										
Lyrestads socken										
Böckersboda Sörgården 2^{8}										
Emil Karlsson										
Böckersboda Sörgården 2^{7}										
Augusta Karlssons dödsbo										
Böckersboda Sörgården 2^{6}										
Gustaf Persson		2	32	✓					781	2o ✓
Böckersboda Sörgården 2^{19}										
Ellen Karlsson			47	✓					131	6o ✓
Böckersboda Sörgården 2^{2o}										
Elsa Bengtssons dödsbo		1	19	✓					533	1o ✓
Böckersboda Sörgården 2^{4}										
Elsa Bengtssons dödsbo			45	✓					166	5o ✓
Fredsbergs socken										
Äspäng Nolgården av 1^{17}										
Wiktor Larsson		1	56	✓					1205	6o ✓
Äspäng Nolgården av 1^{18}										
Wiktor Larsson			1o	✓					17	– ✓
Äspäng Nolgården av 1^{18}										
Elsa Bengtssons dödsbo			12	✓					33	6o ✓
Äspäng Nolgården 1^{17}										
Elsa Bengtssons dödsbo		1	18	✓					1237	3o ✓
Äspäng Nolgården 1^{16}										
Elsa Bengtssons dödsbo			35	✓					215	7o ✓
Äspäng Nolgården 1^{15}										
Elsa Bengtssons dödsbo			42	✓					379	4o ✓
Äspäng Nolgården 1^{14}										
Elsa Bengtssons dödsbo			43	✓					365	3o ✓
Äspäng Nolgården 1^{13}										
Elsa Bengtssons dödsbo			45	✓					273	3o ✓
Överföres									5339	6o ✓

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört									5339	60
2	Äspäng Nolgården 1^{12}										
3	Elsa Bengtssons dödsbo			50	✓					255	–
4	Äspäng Nolgården 1^{8}										
5	Elsa Bengtssons dödsbo			44	✓					224	40
6	Äspäng Nolgården 1^{23}										
7	Brynolf Jansson		4	74	✓					2268	10
8	Äspäng Nolgården 1^{24}										
9	Brynolf Jansson		2	64	✓					2284	40
10	Äspäng Nolgården 1^{5}										
11	Karl Larsson		4	95	✓					3587	30
12	Äspäng Nolgården 1^{4}										
13	Arvid Johansson		3	71	✓					1372	70
14	Äspäng Nolgården 1^{3}										
15	Brynolf Jansson		1	32	✓					858	–
16	Äspäng Nolgården 1^{2}										
17	Brynolf Jansson			70	✓					392	–
18	Summa		28	04	✓					16581	50
19				Summa alstringsbåtnad						14651	50
20				Summa brukningsbåtnad						1930	–
21											
22	Lilla samfälligheten.										
23	Fredsbergs socken										
24	Äspäng Mellangården 2^{8}										
25	Brynolf Jansson		4	40	✓					2722	80
26	Äspäng Mellangården 2^{5}										
27	David Persson			27	✓					99	90
28	Summa		4	67	✓					2822	70
29					Summa alstringsbåtnad					2188	70
30					Summa brukningsbåtnad					634	–
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
580945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Övre samfälligheten										
Fredsbergs socken										
Äspäng Nolgården 1^{24}										
Brynolf Jansson		1	50	✓					1255	60
Äspäng Nolgården 1^{6}										
Brynolf Jansson		5	72	✓					4820	30
Äspäng Nolgården 1^{3}										
Brynolf Jansson		2	08	✓					1914	10
Summa		9	30	✓					7990	00
					Summa alstringsbåtnad				4516	50
					Summa brukningsbåtnad				3473	50
SLUTSAMMANDRAG.										
Stora samfälligheten		28	04	✓					16581	50
Lilla "		4	67	✓					2822	70
Övre "		9	30	✓					7990	00
Summa		42	01	✓					27394	20
					Summa alstringsbåtnad				21356	70
					Summa brukningsbåtnad				6037	50

Äspäng Nolgården den 14 augusti 1947

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Wadman

K Svensson Ivar Johansson

Bil. B.

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	

KOSTNADSFÖRSLAG.

1	2	3	4	5	6	7
		Stora samfälligheten				
2-5+78	378	**Sträckan A - B.**				
2-5+71	371	Schaktning för öppet dike av lera m³	640	1:8o		1152 -
-5+78		12" betongrör m.	7	4:-		28 -
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	7	1:5o		10 5o
5+75- -5+78		Putsning av slänter i ytvattendiket	3	0;5o		1 5o
5+71		Betonggjutning, typ A² st.	1			55 -
5+78		Brunn, typ C, d = 0,6o m. "	1			50 -
3+34, 4+10		Rörtrumma, typ C d = 0,7o m., b = 4,o "	2	240,-	480 -	
5+73		Rörtrumma, typ B d = 21", b = 4,o m.	1	160,-	160 -	640 -
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15%				292 98
		Ersättning enligt bil. C för bortgrävd mark			75 18	
		för intrång av jordupplag			244 84	320 o2
		Summa				2550 -
5+78-9+63	385	**Sträckan B-C-D.**				
		12" betongrör m.	385	4,-	1540 -	
		Grävning, läggning och återfyllning "	385	1,5o	577 5o	
		Putsning av botten och slänter i ytvattendiket	385	0,4o	154 -	
6+89 7+25, 7+73, 8+49, 9+63		Brunn, typ O, d = 0,6o m.	5	50,-	250 -	
6+35, 7+70		Rörtrumma, typ B b = 4,oo, d = 21"	2	160,-	320 -	2841 5o
		Tillägges c:a 15 %				428 5o
		Summa				3270 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
9+63-10+35	72	Sträckan D - E.						
		9" betongrör m.	72	2,6o	187	2o		
		Grävning, läggning och återfyllning "	72	1,2o	86	4o		
		Putsning av botten och slänten i ytvattendike "	72	0,4o	28	8o		
10+35		Brunn, typ C, d = 0,6o m.	1		50	-	352	4o
		Tillägges c:a 15 %					57	6o
		Summa					410	-
20-21+44	144	Sträckan B - F.						
		8" betongrör m.	144	2,5o	360	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	144	0,90	129	6o		
		Putsning av slänter i ytvattendiket	144	0,5o	72	-		
21+44		Brunn med 12" brädd-avlopp d = 0,6o m.	1		50	-	611	6o
		Tillägges c:a 15 %					98	4o
		Summa					710	-
21+44-26+62	518	Sträckan F - G.						
21+44-22+8		8" tegelrör m.	64	2,45	156	8o		
-23+54		5" " "	146	1,35	197	1o		
-24+25		8" " "	71	2,45	173	95		
-25+6o		5" " "	135	1,35	182	25		
-26+62		3" " "	102	0,6o	61	2o	771	3o
		Grävning, läggning och återfyllning	64	0,8o	51	2o		
		Dito	146	1,-	146	-		
		Dito	71	0,9o	63	9o		
24+25-25		Dito	75	0,7o	52	5o		
-25+60		Dito	6o	1,2o	72	-		
-26		Dito	4o	0,8o	32	-		
-26+62		Dito	62	0,6o	37	2o	454	8o

1	2	3	4	5	6	7
22+8, 23+54, 24+25		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	5	45,-		225 -
25+60, 26+62		Tillägges c:a 15 %				218 90
		Summa				1670 -
30-32+63	263	Sträckan F - H.				
30-30+82		12" betongrör m.	82	4,-	328 -	
-32+21		9" " "	139	2,60	361 40	689 40
-32+63		5" tegelrör "	42	1,35		56 70
		Grävning, läggning och återfyllning m.	82	1,70	139 40	
		D:o "	139	1,20	166 80	
		D:o "	42	0,70	29 40	335 60
30+82		Brunn med 10" intag d = 0,60 m.	1		45 -	
31+54, 32+21		Brunn, typ A, d = 0,60 m.	2	55,-	110 -	
32+63		d = 0,45 m.	1		45 -	200 -
		Tillägges c:a 15 %				198 30
		Summa				1.480 -
60-63+67	367	Sträckan C - I - K.				
60-61+71		6" tegelrör m.	171	170,-	290 70	
-62+40		4" " "	69	0,90	62 10	
-63+67		3" " "	137	0,60	82 20	435 -
60-61		Grävning, läggning och återfyllning m.	100	0,75	75 -	
-61+71		D:o "	71	1,15	81 65	
		D:o "	69	0,90	62 10	
		D:o "	137	0,70	95 90	314 65
61+71, 62+40, 63+67		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	3	45,-	135 -	135 -
		Tillägges c:a 15 %				135 35
		Summa				1020 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
65-65+26	26	Sträckan I - L.						
		4" tegelrör	26	0,9o	23	4o		
		Grävning, läggning och återfyllning	26	1,-	26	-		
65+26		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	1		45	-	94	4o
		Tillägges c:a 15 %					15	6o
		Summa					110	-
70-71+80	180	Sträckan D - M.						
		8" betongrör m.	180	2,5o	450	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	180	0,9o	162	-		
71+80		Brunn, typ C, d = 0,45 m.	1		40	-		
		Putsning av botten och slänter i ytvattendiket	180	0,2o	36	-	688	-
		Tillägges c:a 15 %					102	-
		Summa					790	-
		Lilla samfälligheten.						
71+80-72+50	70	Sträckan M - N.						
		Schaktning för öppet dike av lera m^3	60	1,8o			108	-
		Tillägges c:a 15 %					21	94
		Ersättning enl. bil. för bortgrävd mark			4	16		
		för inköp av jordupplag			25	9o	30	o6
		Summa					160	-
85-85+72	72	Sträckan N - O (rörledning)						
		6" betongrör	72	2,-	144	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	72	1,-	72	-		
85+72		Brunn med 12"brädd-avlopp genom utfartsvägen	1		100	-		
85		Betonggjutning	1		45	-	361	-
		Tillägges c:a 15 %					59	-
		Summa					420	-

1	2	3	4	5	6	7
72^{+50}-73^{+37}	87	**Sträckan N - O (ytvattendike)**				
		Nuvarande vägdiket bibehålles oförändrat såsom ytvattendike				--- --
73^{+43}-74^{+39}	96	**Sträckan O - P.**				
		12" betongrör m.	96	4,-	384 -	
		Grävning, läggning och återfyllning m.	96	1,5o	144 -	
74^{+39}		Brunn med 12" intag d = 0,6o m.	1		50 -	578 -
		Tillägges c:a 15 %				82 -
		Summa				660 -
		Sträckan O - R.				
90 - 93	300					
90-91+55		4" tegelrör m.	155	0,9o	139 5o	
-93		3" " "	145	0,6o	87 -	226 5o
		Grävning, läggning och återfyllning	155	0,6o	93 -	
		D:o	145	0,55	79 75	172 75
91+55,93		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	2	45,-		90 -
		Tillägges c:a 15 %				80 75
		Summa				570 -
		Övre samfälligheten.				
11-17+2	602	**Sträckan a-b-c-d-e.**				
11-12+16		Schaktning för öppet avlopp av lera m^3	90	2,-		180 -
-12^{+70}		18" betongrör m.	43	8,-	344 -	
-16^{+52}		15" " "	382	6,-	2292 -	
-17^{+2}		12" " "	50	4,-	200 -	2836 -
		Grävning, läggning och återfyllning	43	2,5o	107 5o	
		D:o	382	1,6o	611 2o	
		D:o	50	1,4o	70 -	
14+15-14+35		Tillägg för block	20	2,-	40 -	
		Överföres			828 7o	3016 -

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			828	7o	3016	-
16+75-16+92		Tillägg för bergsprängning	17	10,-	170	-	998	7o
12+16		Betonggjutning, typ A[1]					55	-
12+21		Brunn, typ A, d = 0,7o m.	1		70	-		
12+7o		typ B, d = 0,7o m.	1		40	-		
13+7o, 14+72 16+18, 16+52		Brunn, typ A, d = 0,6o m.	4	55,-	220	-		
17+2		Brunn med 15" intag, d = 0,6o m.	1		50	-	380	-
		Tillägges c:a 15 %					668	1o
		Ersättning enligt bil. för bortgrävd mark			7	-		
		för intrång av jordupplag			95	2o	102	2o
		Summa					5220	-
100-100+96	96	Sträckan b - f.						
		4" tegelrör m.	96	0,9o	86	4o		
		Grävning, läggning och återfyllning "	96	0,9o	86	4o		
100+96		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	1		45	-	217	8o
		Tillägges c:a 15 %					32	2o
		Summa					250	-
		Sträckan c - g.						
110-112++45	245							
110-111+45		5" tegelrör m.	145	1,35	195	75		
-112+45		3" " "	100	0,6o	60	-	255	75
		Grävning, läggning och återfyllning m.	145	0,9o	130	5o		
		D:o "	100	0,65	65	-	195	5o
111+45, 112+45		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	2	45,-			90	-
		Tillägges c:a 15 %					88	75
		Summa					630	-
130-133+40	340	Sträckan d - h - i						
130-131+16		8" tegelrör m.	116	2,45	284	2o		
		Överföres			284	2o		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			284 20	
-132+41		5" tegelrör m.	125	1,35	168 75	
-133+40		3" " "	99	0,60	59 40	512 35
		Grävning, läggning och återfyllning m.	116	1,40	162 40	
		D:o "	125	0,90	112 50	
		D:o "	99	0,65	64 35	339 25
131+16, 132+41, 133+40		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	3	45,-		135 -
		Tillägges c:a 15%				153 40
		Summa				1140 -
140-141+5	105	Sträckan h - k.				
		4" tegelrör m.	105	0,90	94 50	
		Grävning, läggning och återfyllning m.	105	0,85	89 25	
141+5		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	1		45 -	228 75
		Tillägges c:a 15 %				31 25
		Summa				260 -
		Sammandrag.				
		Stora samfälligheten.				
378		Sträckan A - B			2550 -	
385		" B - C - D			3270 -	
72		" D - E			410 -	
144		" B - F			710 -	
518		" F - G			1670 -	
263		" F - H			1480 -	
367		" C - I - K			1020 -	
26		" I - L			110 -	
180	2333	" D - M			790 -	12010 -
		Lilla samfälligheten.				
70		Sträckan M - N			160 -	
72		" N - O			420 -	
87		" N - O			--- -	
96		" O - P			660 -	
300	625	" O - R			570 -	1810 -
		Överföres				13820 -

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
Överfört	2958	Överfört					13820	-
		Övre samfälligheten.						
602		Sträckan a-b-c-d-e			5220	-		
96		" b - f			250	-		
245		" c - g			630	-		
340		" d - h - i			1140	-		
105	1388	" h - k			260	-	7500	-
Summa	4346	Summa					21320	-

Äspäng Nolgården 14 augusti 1947

[signature]

Bil. C.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
Sträckan A-B.						
	Ersättning för intrång av jordupplag.					
Böckersboda Sörgården 2^{7}	Augusta Karlssons dödsbo	2-2+84	300	7,5		22 50
D:o 2^{6}	Gust. Persson	2+84-4+8	620	11,5		71 30
D:o 2^{19}	Ellen Karlsson	4+8-4+59	310	13,3		41 23
D:o 2^{20}	Elsa Bengtssons dödsbo	4+59-5+71	790	13,9		109 81
		Summa				244 84
	Ersättning för bortgrävd mark.					
Böckersboda Sörgården 2^{7}	Augusta Karlssons dödsbo	2-2+84	80	7,5		6 -
D:o 2^{6}	Gust. Persson	2+84-3+36	75	9,4	7 05	
		3+36-3+70	65	10,3	6 70	
		3+70-4+8	75	10,5	7 88	21 63
D:o 2^{19}	Ellen Karlsson	4+8-4+59	130	10,5		13 65
D:o 2^{20}	Elsa Bengtssons dödsbo	4+59-5+8	150	9,10	13 65	
		5+8-5+42	110	8,85	9 74	
		5+42-5+71	110	9,55	10 51	33 90
		Summa				75 18
						320 02
Sträckan M-N.						
	Ersättning för intrång av jordupplag.					
Äspäng Nolgården 1^{2}	Brynolf Jansson	71+80-72+50	185	14,0		25 90
	Ersättning för bortgrävd mark.					
Äspäng Nolgården 1^{2}	Brynolf Jansson	71+80-72+50	65	8,4		5 46 4 16
		Summa				31 36 30 06
Sträckan a - b.						
	Ersättning för intrång av jordupplag.					
Äspäng Nolgården 1^{5}	Karl Larsson	11+40-12+16	340	14,0	47 60	
D:o 1^{3}	Brynolf Jansson	11+40-12+16	340	14,0	47 60	95 20
		Överföres				95 20

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				95 20
	Ersättning för bortgrävd mark.					
Äspäng Nolgården 1:5	Karl Larsson	11+50-12+16	25	14,0	3 50	
D:o 1:3	Brynolf Jansson	11+50-12+16	25	14,0	3 50	7 -
		Summa				102 20

Äspäng Nolgården den 14 augusti 1947

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Andersson

K. Svensson Tras Johansson

Bil. D.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning med avseende på kostnaden torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar inom stora samfälligheten.

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnaden för Avlopp A-B-C-D-E, D-M, C-I-K och I-L	Avlopp B-F-G och F-H	Summa kostnad	Relativ kostnad
I	9-13,15-22, 39,53-57,63-64,66,73-93	8739:5o	8150:-		8150:-	0,9325
II	14-15,23-38, 40-52,58-62, 67-72	7842:-	-- x)	3860:-	3860:-	0,4922
I+II	9-93	16581:5o	8150:-	3860:-	12010:-	0,7243

x) Ingen delaktighet i sträckan A-B, då avd. II kan dikas till punkt B med öppet avlopp, men har halvtäckt valts på grund av lägre kostnad.

Härav framgår, att avdelningarna I och II böra med avseende på kostnaderna skiljas åt, då relativa kostnader för avdelning II blir minst, varvid avdelning I skall påföras 8150:- kronor och avdelning II 3860:- kronor.

Äspäng Nolgården 14 augusti 1947.

Gösta Wallander

Bil. E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten.				
			Lyrestads socken.				
			Böckersboda Sörgården.				
	2^{6}	1	Gustaf Persson	sök.	9-13		
					14-15		
	2^{19}	2	Ellen Karlsson		16-17		
	2^{20}	3	Elsa Bengtssons dödsbo		18-21		
	2^{4}		Detsamma		22		
			Fredsbergs socken.				
			Äspäng Nolgården				
2/3	av 1^{17}	4	Wiktor Larsson		23-30		
	av 1^{18}		Densamme		31-32		
	av 1^{18}	3	Elsa Bengtssons dödsbo	sök.	33		
1/3	av 1^{17}		Detsamma	"	34-38		
	1^{16}		Detsamma	"	39		
					(39) 40		
	1^{15}		Detsamma	"	41-42		
	1^{14}		Detsamma	"	43-46		
	1^{13}		Detsamma	"	47-50		
	1^{12}		Detsamma	"	51		
	1^{8}		Detsamma	"	52		
	1^{23}	5	Brynolf Jansson	"	53-57 63-64 66 58-62 65,67		
	1^{24}		Densamme		68-72		
	1^{5}	6	Karl Larsson	"	73-90		
	1^{4}	7	Arvid Johansson	"	91		
	1^{3}	5	Brynolf Jansson	"	92		
	1^{2}		Densamme	"	93		
			Summa				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
220:70	205:81					205:81	1,714	7:71		0,97
560:50		275:89				275:89	2,297	10:25		1,29
131:60	122:72					122:72	1,022	4:61		0,58
533:10	497:14					497:14	4,139	18:51		2,33
166:50	155:27		< 100			155:27	1,293	5:80		0,73
1205:60		593:42				593:42	4,941	22:08		2,78
17:-		8:37				8:37	0,070	0:31		0,04
33:60		16:54	< 100			16:54	0,138	0:64		0,08
1237:30		609:03				609:03	5,071	22:72		2,86
79:90	74:51		< 100			74:51	0,620	2:78		0,35
135:80		66:84	< 100			66:84	0,557	2:46		0,31
379:40		186:75	< 100			186:75	1,555	7:00		0,88
365:30		179:81	< 100			179:81	1,497	6:75		0,85
273:30		134:52	< 100			134:52	1,120	5:00		0,63
255:-		125:52	< 100			125:52	1,045	4:69		0,59
224:40		110:45	< 100			110:45	0,920	4:13		0,52
1397:70	1303:42					1303:42	10,853	48:54		6,11
870:40		428:43				428:43	3,567	15:97		2,01
2284:40		1124:43				1124:43	9,362	41:86		5,27
3587:30	3345:33					3345:33	27,854	124:64		15,69
1372:70	1280:11					1280:11	10,659	47:66		6,00
858:-	800:13					800:13	6,662	29:80		3,75
392:-	~~465:56~~ 365:56					365:56	3,044	13:58		1,71
16.581;50	8150:-	3860:-				12010:-	100,000	447:49		56,33

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lilla samfälligheten.				
			Fredsbergs socken.				
			Äspäng Mellangården				
	2^{8}	5	Brynolf Jansson	sök.	94-100		
	2^{5}	8	David Persson		101		
			Summa				
			Övre samfälligheten.				
			Fredsbergs socken.				
			Äspäng Nolgården				
	1^{24}	5	Brynolf Jansson	sök.	102-104		
	1^{6}	7	Densamme	"	105-119		
	1^{3}	7	Densamme	"	120-125		
			Summa				
			Sammandrag.				
			Stora samfälligheten				
			Lilla samfälligheten				
			Övre samfälligheten				
			Summa				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2722:80	✓					1745:93	96,46	65:06		8,19
99:90	✓					64:07	3,54	2:38		0,30
2822:70	✓					1810:-	100,00	67:44		8,49
1255:60	✓					1178:62	15,715	43:93		5,53
4820:30	✓					4524:68	60,329	168:57		21,22
1914:10	✓					1796:70	23,956	66:97		8,43
7990:-	✓					7500:-	100,000	279:47		35,18
16.581:50	✓									
2.822:70	✓					12010:-		447:49		56,33
						1810:-		67:44		8,49
7.990:-	✓					7500:-		279:47		35,18
27.394:80	✓					21320:-		794:40		100,00

Äspäng Nolgården den 14 augusti 1947

På tjänstens vägnar:

Gustaf Svedenius

K Pettersson Tore Johansson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,o meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan M-N diket utvidgas åt norra sidan,

att å sträckan M-N all dikesjord lägges på norra sidan om avloppet,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.

att företagets trummor och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0.4o x 0.6o x 0,25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 7,oo m., T i berg invid väg, 6 m. vänster punkt 0+54
= + 11,34 m.,T i berg i backkant 95 m. vänster punkt 7+80
= + 17,73 m., ring i berg i backkant, 46 m. vänster punkt 17+2

Äspäng Nolgården den 14 aug. 1947

Gustaf Wedenson

Litt. 15:44/47

ARVODESRÄKNING

N:r i respl.: 292/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Syneförrättning ang. Äspängs dikningsföretag av år 1947 i Lyrestads
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
och Fredsbergs socknar av Skaraborgs län

Åtgärden omfattar tiden 12 nov. 1946 - 14 augusti 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 42.01 ha.				
350:- *kr för* 40 *ha och* 6:- *kr för varje ha däröver*	368	-		
2,0% *av* 21.320:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	426	40	794	40
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			794	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			794	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består till övervägande (helt) delen av (öppna) täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden (har) icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			794	40

Anmärkningar: .....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Äspäng, Nolgården den 14 augusti 1947

Rolf Svensson
lantbruksingenjör

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Ver. a.
Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364.

Mariestad den 17 mars 1947

Stat. kartbe.-ing. Herr G. Wadmark Karlstad

1947	Annons i Tidning för Skaraborgs Län:	Cm.	Ggr.	
mars 17.	Kungörelse rörande trafik. av. motorfordon i orterna Bäckefors-Bada Berg, Åspäng Nolg. o. Åspäng Mellang.	6	1	1080
	Kr.			1080

BETALT i pg.
den 20. AUG. 1947
A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN
per ... E. Persson

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

-62-

Mariestads-Tidningen

Ver. b.

Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VÄLUTRUSTAT CIVILTRYCKERI

MARIESTAD den 25/7 1947.

Statens lantbruksingeniör Gottfr. Wadman, Karlstad.

DEBET

Inf.-dag	Annonsens innehåll	Gånger	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
1947					
25/7	An Kung. ang. syneförrättning:				
	Äspäng	1	75	18	13:50
			Kr.		13:50

BETALT i pg
den 20. AUG. 1947
A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN
g:m .....

ANNONSKONTOR
GASINSGATAN 17
MARIESTAD

TELEFON 364

POSTFACK 54

POSTGIROKONTO
Nr 72570

-68-

Ver.c.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
12/9 1947

Åspängs dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar	å 3:--	6:--
	Kronor	6:--

Kvitteras
Karlstad den 12-9 1947
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
gm. Anna Glaes

Ver. d.

R Ä K N I N G.

½ dagtraktamente	à 10:-	5:--
1 -"-	à 12:-	12:--
Reseersättning	3,0 mil à 2:-	6:--
	Summa Kronor	23:--

Kvitteras:

Äspäng pr Nolgården den 14 aug. 1947

Ivar Johansson

½ dagtraktamente	à 10:-	5:--
1 -"-	à 12:-	12:--
Reseersättning	4,0 mil à 3:50	14:--
	Summa Kronor	31:--

Kvitteras:

Äspäng pr Nolgården den 14 aug. 1947

A Nilsson

Attesteras:

Gustafsson

-77

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Äspängs dikningsföretag av år 1947 i Lyrestads och Fredsbergs socknar
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Skaraborgs län

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1946	Nov 12-27	Hantlangning						165	-
1947	Mars 17	Annonskostnad	a					10	80 ✓
	Juli 25	Annonskostnad	b					13	50 ✓
	Sept 12	Inbindning	c					6	- ✓
	Aug. 14	Godemansarvode	d					54	- ✓
				Summa Kronor				249	30 ✓
								244	40
								1	2
								1043	70
								25	87
								2	85
								1072	42

Äspäng, Nolgården den 14 augusti 1947

Godsägaren

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 15:44/47

ARVODESRÄKNING N:r i respl.:292/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Syneförrättning ang. Äspängs dikningsföretag av år 1947 i Lyrestads
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
och Fredsbergs socknar av Skaraborgs län

DIARIE Nr 22968
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1947

Åtgärden omfattar tiden 12 november 1946 - 14 augusti 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 42.01 ha.				
350:- *kr för* 40 *ha och* 6:- *kr för varje ha däröver*	368	-		
2,0 % *av* 21.320:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	426	40	794	40
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			794	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			794	40

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:			794	40

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 17 sept. 1947 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbrukare Brynolf Jansson, Espäng, FREDSBERG

(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i arbetsstyrelsen för företaget

Karlstad den 19 sept. 19 47

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 8/4 48 av

Åspångs df av år 1947

Stora samfällighelen:		Gamla:	Nytt:
Böckersboda Sörg.	Gustav Persson	4.011 %	4.011 %
"	Ellen Karlsson	1.022	1.022 %
"	Elsa Bengtsson	5.432	"
Åspång Nolgården	Wiktor Larsson	5.011	
"	Elsa Bengtsson	12.523	5.022
"	Brynolf Jansson	33.488	
"	Karl Larsson	27.854	43.945
"	David Johansson	10.659	
		100.000 %	100.000 %

Lilla samfällighelen:

Åspång Mellang.	Brynolf Jansson	96.46 %
"	David Persson	3.54 %
		100.00 %

Övre samfällighelen

Åspång Nolgården Brynolf Jansson 100.000 %

Omräknat 1990 07 20

Arne Carlsson

Dubletter. 344/50

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Äspängs dikningsföretag av år 1947"

Kommun	Län
Socknar: Lyrestad, Fredsberg	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förrättningsman~~ ~~Ende förrättn.~~

Lantbrukare Brynolf Jansson, Äspäng, F r e d s b e r g .

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
21 juni 1950	7.450:--	12.390:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
-	-	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31/12 1956	-	1 sept. 1953	-

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 4 dec. 1953, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. Stora samfälligheten.

Sträckan 4+8 - 5+71 å diket A - B har utförts såsom halvtäckt avlopp av 375 mm:s rör för vanlig vattenföring vid sidan av öppen ränna för ytvatten. Ändringen har vidtagits till förmån för framtida underhåll.

Rörledningen å diket I - L har utförts 0,15 meter grundare än planen anger till följd av arbetssvårigheter. Det ernådda torrläggningsdjupet för ifrågavarande markområde kan anses såsom tillfredsställande.

Betr. Lilla samfälligheten.

Diket M - N - O har utförts såsom halvtäckt avlopp av 150 mm:s rör för vanlig vattenföring samt öppen ränna för ytvatten. Rörledningen har framdragits å utfartsvägens norra sida. Ändringen har vidtagits till förmån för framtida underhåll å sträckan M-N .

Betr. Övre samfälligheten.

Dikessträckorna a - b , b - f och 16+52 - 17+2 å sträckan d- e har utförts respektive 0,10, 0,15 och 0,10 meter grundare än planen anger på grund av jordens svårgrävdhet samt förekomst av berg. Torrläggningsdjupen för ifrågavarande markområden kan anses tillfredsställande.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Hur kostnaderna fördela sig mellan de olika samfälligheterna framgår i detalj av den bifogade kostnadsuppgiften.

Skara den 15 dec. 1953.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Vidimeras ex officio

Brok. pappers-mm. 19.1.54

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

344/50

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Äspängs dikningsföretag av år 1947"

Kommun	Län
Lyrestads (Töreboda S:nar Lyrestad,) Fredsbergs s:nar	Skaraborg

BESLUT
DEN - 4 JUN 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen — ~~Bönderna Konrad Ekdahl~~

Lantbrukare Brynolf Jansson, Äspäng, Fredsberg. Godk.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
21 juni 1950	7.450:--	12.390:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
-	-	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31/12 1956	-	1 sept. 1953	-

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 4 dec. 1953, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. Stora samfälligheten.

Sträckan 4+8 - 5+71 å diket A - B har utförts såsom halvtäckt avlopp av 375 mm:s rör för vanlig vattenföring vid sidan av öppen ränna för ytvatten. Ändringen har vidtagits till förmån för framtida underhåll.

Rörledningen å diket I - L har utförts 0,15 meter grundare än planen anger till följd av arbetssvårigheter. Det ernådda torrläggningdjupet för ifrågavarande markområde kan anses såsom tillfredsställande.

Betr. Lilla samfälligheten.

Diket M - N - O har utförts såsom halvtäckt avlopp av 150 mm:s rör för vanlig vattenföring samt öppen ränna för ytvatten. Rörledningen har framdragits å utfartsvägens norra sida. Ändringen har vidtagits till förmån för framtida underhåll å sträckan M-N .

Betr. Övre samfälligheten.

Dikessträckorna a - b , b - f och 16+52 - 17+2 å sträckan d - e har utförts respektive 0,10, 0,15 och 0,10 meter grundare än planen anger på grund av jordens svårgrävdhet samt förekomst av berg. Torrläggningsdjupen för ifrågavarande markområden kan anses tillfredsställande.

Förestående, av intressenterna be-gärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

3 ritn.
1 k. bet.

Ytterl. tabb 7B 777
Utbet 3500 kr bidrag
" 7000 " lån

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

Hur kostnaderna fördela sig mellan de olika samfälligheterna framgår i detalj av den bifogade kostnadsuppgiften.

Skara den 15 dec. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Ändringsförslag vid				
		"Äspängs dikningsföretag av år 1947" i Fredsbergs m.fl. s:nar.				
		Stora samfälligheten.				
2-5+78	378	Diket A - B.				
2-4+8	208	Schaktning för öppet dike av lera m³	195	1:80	351:--	
4+8-5+78	170	15" betongrör m	170	6:--	1020:--	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning "	170	1:80	306:--	
4+8-5+78		Putsning av botten och slänter i ytvattendike "	170	0:80	136:--	
4+8		Betonggjutning st	1	55:--	55:--	
4+59		15" x 6" x 4" T-rör samt brunn typ C; d=0,45 m (å västra sidan)			55:--	
5+78		Brunn typ C; d=0,60 m st	1	50:--	50:--	
		d=0,70 m				
3+34, 4+10		Rörtrumma typ C; b=4,0 m "	2	240:-	480:--	
		d=21"				
5+73		Rörtrumma typ B; b=4,0 m "	1	160:-	160:--	2613:--
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %				385:57
		Ersättning: för bortgrävd mark			27:63	
		För intrång och jordupplag			93:80	121:43
		Summa kronor				3120:--
		Beräknad kostnad kronor				2550:--
		Merkostnad "				570:--
		Lilla samfälligheten.				
71+80-73+43	163	Diket M - N - O.				
71+80-73+43	163	6" betongrör m	163	2:--	326:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	163	1:--	163:--	
73+43=85+72		Brunn med 12" avlopp genom utfartsvägen			100:--	

BESLUT
DEN - 4 JUN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300J51

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
71+80-73+43		Putsning av botten och slänter i ytvattendiket m	163	0:20	32:60	621:60
		Tillägges c:a 15 %				88:40
				Summa kronor		710:--
		Beräknad kostnad å dikena M - N	och	N - O	kronor	580:--
		Merkostnad kronor				130:--

Enligt vid ursprungliga förslagets upprättande använda à-priser skulle ändringsförslaget innebära en merkostnad för Stora respektive Lilla samfälligheten med 570:-- respektive 130:-- kronor.

Skara i dec. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BESLUT
DEN - 4 JUN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

UPPGIFT

över verkliga kostnader vid "Äspängs dikningsföretag av år 1947" i Fredsbergs och Lyrestads socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet			Summa kronor
	Stora	Lilla	Övre	
Syneförrättningen kr	615:23	88:82	338:07	1.042:12
Vattendomstolsavgift kr	25:87	-	-	25:87
Jordersättning för avloppens breddning kr	27:63	-	-	27:63
Arbets- och material-kostnad kr	11.313:67	1.984:45	5.357:03	18.655:15
Extra ersättning för jord-upplag å Sörgården 26	30:--			30:--
Ersättning för jordupplag kr	93:80	-	-	93:80
Diverse omkostnader kr	136:--	20:95	85:--	241:95
Räntor under arbetstiden kr	1.341:95	113:72	818:81	2.274:48
Styrelsearvoden kr	281:65	42:45	175:90	500:--
Summa kronor	13.865:80	2.250:39	6.774:81	22.891:--
Beräknad kostnad kr	12 625:23 12.810:23	1. 898:82 1.933:82	7.868:07 7.898:07	22.392:10 22.642:12
Båtnad kr	16.581:50	2.822:70	7.990:--	27.394:20
Merkostnad kr	1.240:57 1.055:57	351:57 316:57		

Bidr. 4520 720 2200 7450

Skara den 15 dec. 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN - 4 JUN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, såsom styrelse för "Äspängs dikningsföretag av år 1947" i Fredsbergs och Lyrestads socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 15 dec. 1953.

Äspäng den 19 dec. 1953.

Brynolf Jansson. Arvid Johansson

(Brynolf Jansson) (Arvid Johansson)

Sigvard Skoglund.

(Sigvard Skoglund)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Ellen Carlsson äg. Bökarstorp Äng 2, 19

(Ellen Karlsson)

Sigvard Skoglund "Bökersboda Äspäng 1 Skog 1 17 m.fl.

(Sigvard Skoglund)

Brynolf Jansson. "Skogsbacken Äspäng 1 4 m. fl.

(Brynolf Jansson)

Arvid Johansson "Skog. Äspäng 14 - 15

(Arvid Johansson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ingmar Andersson
Lantbrukare
Lyrestad

David Carlson
Bökers boda
Lyrestad

komb.
1950

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Till
Kungliga Lantbruksstyrelsen
STOCKHOLM

Undertecknad, ordf. i Äspängs dikningsföretag av år 1947, Fredsbergs socken, Skaraborgs län, anhåller härmed vördsamt att framföra en fråga.

Nämnda dikningsföretag är avsynat, och handlingar rörande denna avsyning sändes från Lantbruksingenören i Skara till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 jan. 1954. Då företaget ännu inte erhållit återstoden av statligt lån och bidrag, önskar jag alltså fråga, när det åberopade kan utbetalas. Dikningsföretagets banklån ~~fårr~~ ~~fallerr~~ skall amorteras före den 30 juni d. å., och min önskan vore att dessa banklån kunde betalas som beräknat.

Äspäng pr. Fredsberg den 10 juni 1954,
Högaktningsfullt,

Ragnald Persson.

a.a.

I n t y g

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV 1950
DIARIE NR J 2235
SAK NR

FÖREDRAGET
DEN 23 JAN 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

På begäran och efter företagen översyn av Åspängs dikningsföretag av år 1947 att nämnda dikningsföretag är till 3/4 delar färdigt, varder härmed till bevis meddelat.

Rud, Fredsberg den 30/10 1950.

Ragnar Karlsson
polisman

Ordf. (~~G~~ bef.)

Lauttes, Brynolf Jansson

– Aspäng, Fredsberg.

B. 2.500:—

L. 4.000:—

344/50

bev. 21/6-50

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Jordförbättringsavdelningen
Stockholm

Undertecknad, verkställande i Åspångsdikningsföretag av år 1947, Skaraborgs län, anhåller härmed vördsamt om en förfrågan.

Den 15 november 1950 sändes från lantbruksingenjörskontoret i Skara till Kungl. Lantbruksstyrelsen kontrakt, förbindelser och övriga handlingar från nämnde dikningsföretag. På samtidigt upprättad framställning, gjordes om förskott på bidrag från statens jordbruksdikningslånefond, frågar jag nu härmed, när detta förskott kan utbetalas. Jag har pr. telefon varit i förbindelse med Kungl. Lantbruksstyrelsen och gjort samma förfrågan. Då något som helst svar icke lämnats på mina framställningar, begär jag härmed återigen svar på om förskott överhuvudtaget kommer att utbetalas eller ej, ty då vill jag begära förskott till nämnde företag.

Åspång pr. Tredsberg den 17 januari 1951

Högaktningsfullt Brynolf Svensson

Kungl. Lantbruksstyrelsen. 1951 den 23 januari.

J 2235/50

AN

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 21 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 12.390 kronor till utförande av Äspängs dikningsföretag av år 1947 i Lyrestads och Fredsbergs socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Lyrestads socken		
Böckersboda Sörgården	2^{20}	Elsa Bengtssons dödsbo
Fredsbergs socken		
Äspäng Nolgården	1^{2}	Brynolf Jansson
" "	1^{3}	Densamme
" "	1^{6}	Densamme
" "	1^{23}	Densamme
" "	1^{24}	Densamme
" "	1^{5}	Karl Larsson
" "	av 1^{17}	Elsa Bengtssons dödsbo
Äspäng Mellangården	2^{8}	Brynolf Jansson

Stockholm den 23 januari 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Äspängs dikningsföretag av år 1947, den 30 okt. 1950

FÖREDRAGET
DEN 23 JAN 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1950
DIARIE NR U 2235
SAK NR

§ 1.

Närvarande samtliga styrelseledamöter; Arvid Johansson, Sigvard Skoglund och Brynolf Jansson.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll valdes Sigvard Skoglund och Arvid Johansson.

§ 3.

Brynolf Jansson Äspäng valdes att som representant för Äspängs dikningsföretag av år 1947 underteckna kontrakt och säkerhetsförbindelse med Kungl. Lantbruksstyrelsen för erhållande av dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond.

Äspäng den 30 okt. 1950

Brynolf Jansson.

vid protokoll. /Brynolf Jansson/

Justeras:

Arvid Johansson. Sigvard Skoglund.

Ser. E XIII kmb
1081
DIARIE N:r 6818
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1948
R 4*1306
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till Åspängs dikningsföretag av år 1947 i Lyrestads och Fredsbergs s:nr av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbruksing. G. Wadman

Statsbidrag: 9.670 kr.
Statslån: 10.890 kr.

1081-H

Bil. nr 1.

DIARIE N:r 6818
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1948

Till

Kungl. Lantbrukssty relsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Älgsäng's... dikningsföretag av år 1947 inom Fredbergs och Lyrestads socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om såväl största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Älgsäng pr Fredberg den 14 mars 1947

Bernhard Jansson.

Genom beslut den 21 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 22.392:12 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.450:- kr. och lån med 12.390:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten R. Andersson

DIARIE N:r 6818
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAR 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Äspängs dikningsföretag av år 1947 i Lyrestad och Fredsbergs socknar
(företagets namn samt socken och län)

av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: ~~Förtroendeman~~ / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukare Brynolf Jansson, Äspäng per Fredsberg tel. 106 Lyrestad.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör G. Wadman
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29 okt. 1946. Förrättningen avslutad den 14 aug. 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1956.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 27394:20 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) .... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning av lera 1:80 kr/m^3

Grävning, läggning för rör och återfyllning 0:70 - 1:70 kr/m.

Tegel- och betongrör enligt katalogpriser.
En första rensning å sträckan 2 - 5^{+71}, 71^{+80} - 72^{+50} och 11 - 12^{+16} = 0.50 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Stora Samf.	11.689	98	320	02	615	23	12625	23	185	12810	23
Lilla "	1.779:94		30	06	88	82	1898	82	35	1933	82
Övre "	7.397	80	102	20	338	07	7838	07	60	7898	07
							22362	12	280	22642	12

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Stora samf.	28	04			28	04	16.581	50	3	12.810	23	460	½	6.400
Lilla "	4	67			4	67	2.822	70	1	1.933	82	400	1/3	640
Övre "	9	30			9	30	7.990	00	1	7.898	07	850	1/3	2.630
					42	01	27.394	20		22.642	12			9.670

Av bidraget belöper omkring 9.550 kr. på företagets utförande och omkring 120 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Stora samf.	11.160	20	70.552	8.907	35	½	4.450
Lilla "	2.722	80	96,460	1.831	60	2/3	1.220
Övre "	7.990	00	100, 000	7.838	07	2/3	5.220
							10.890

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består både av alstrings och brukningsbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Arealuppgifter för åkerareal och produktiv skog bifogas. Härav framgår att inom stora samfälligheten för en var av fyra av de åtta fastigheter, som vinna båtnad av företaget, överstiger den totala åkerarealen 10 har, om de hemman, som brukas tillsammans, sammanslås. Av båtnaden belöper inom nämnda samfällighet omkring 35 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Inom lilla och övre samfälligheterna belöper hela båtnaden på enligt nämndens uppfattning fullständiga jordbruk.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggningen av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande understiger betydligt värdet av uppskattad båtnad.

Eftersom företaget inom stora samfälligheten är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom, som ovan nämnts, det bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk i avsevärd omfattning samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås, att till företagets utförande inom denna samfällighet beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller i avrundat tal 6.400 kronor och dels lån med i avrundat tal 4.450 kronor. Lån har icke tillstyrkts till fastigheterna Böckersboda Sörgården 2^{4}, Äspäng Nolgården 1^{12}, 1^{16} och av 1^{17}, då lånebeloppet var för sig för fastigheterna Böckersboda 2^{4} och Äspäng Nolgården 1^{12} - 1^{16} uppgår till mindre än 100 kronor.

Fastigheterna Äspäng Nolgården av 1^{18} äges, som framgår av äganderättsbevis, av Elsa Gustavsson enligt lagfart den 12 februari 1906, vilken Elsa Gustafsson numera är avliden och äganderätten övergått Elsa Bengtssons dödsbo.

Företaget inom lilla och övre samfälligheten synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre statsbidrag än en tredjedel av kostnaden kan anses motiverat, varför föreslås, att till företagets utförande inom lilla och övre samfälligheten beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 640 och 2630 kronor respektive och dels lån från statens avdikningslånefond med 1220 och 5220 kronor respektive. Till hela företaget tillstyrkes således dels ett statsbidrag med 9670 kronor och dels ett statslån med 10.890 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. ~~Ansökning om statsbidrag och lån~~

" 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 3. Förening för sökande av lån.

" 4. Fullmakt för Elsa Bengtssons dödsbo att söka lån.

" 5. Äganderättsbevis.

" 6. Fastighetsförteckning för lånesökandena.

" 7. Arealuppgifter för berörda fastigheter.

" 8. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 12 december 1947

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.

S.G. Heljegård
egnahemsdirektör

Bilaga 2.



Västerbygdens vattendomstol

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Gottfr. Wadman handlagd, den 14 augusti 1947 avslutad syneförrättning rörande Äspängs dikningsföretag av år 1947 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 oktober 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman.

FÖRENING

ingången emellan delägare i ~~.....~~ Åspång ..... dikningsföretag av år 1947 inom ~~Fredbergs Tyresö~~ Fredberg socken av Skaraborgs län

Undertecknade överenskomma och besluta:

1:o att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande;

2:o att uppdraga åt lantbruksingenjör Gottfr. Wadman att upprätta härför nödiga handlingar samt

3:o att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den underdåniga ansökningen, att underskriva de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera de utanordnade penningmedlen.

..... Åspång .... pr Fredberg .... den 8-11.1947

Bengt Bengtson ✓
för Ella Bengtsons dödsbo enl. fullm. till 4
Kab. Karlsborg.

Bynolf Jansson ✓

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Rune Åkesson

Elisabeth Johansson

Bilaga 4.

Fullmakt.

Ruuf Bengtsson befullmäktigas härmed att å stärbhusets vägnar underteckna ansökan om lån å dikningsföretag.

Ragnar Bengtsson Ragnhild Skoglund.
Böckersboda Lägenhet S. Skoglund.
Hägglunda Lägenhet

Emil Bengtsson
Hägglunda Lägenhet

Egenhändiga namnteckningar bevittna:
Rudolf Karlsson. Emil Karlsson
Löpare Fredsberg. Löpare Fredsberg.

Bilaga 5.

Ä G A N D E R Ä T T S B E V I S

angående 67/1344 mantal Äspäng Nolgården 1 17 och 51/1344 mantal Äspäng Nolgården 1 18, båda i Frödsbergs socken.

Såvitt Vadsbo domsagas fastighetsböcker utvisa, ägas ifrågavarande hemmansdelar till en tredjedel av Elsa Josefina Gustafsson enligt lagfarter den 12 februari 1906, §§ 64 och 65, samt till två tredjedelar av Wiktor Larsson enligt lagfarter den 26 maj 1943, nris 461, 463 och 465. Mariestad i domsagans kansli den 18 november 1947

L. Carnemo

(L. Carnemo.)

Inskrivningsdomare.

Utan avgift. Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad.

Bilaga 6.

F Ö R T E C K N I N G

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter inom Äspängs dikningsföretag av år 1947 uti Lyrestads och Fredsbergs socknar av Skaraborgs län.

Hemmanets namn	Jordregister nr	Lånesökandens namn
~~Stora Samfälligheten.~~		
Lyrestads socken.		
Böckersboda Sörgården	2^{20}	Elsa Bengtssons dödsbo
Fredsbergs socken.		
Äspäng Nolgården	1^{2}	Brynolf Jansson
" "	1^{3}	" "
" "	1^{6}	" "
" "	1^{23}	" "
" "	1^{24}	" "
" "	1^{5}	Karl Larsson
" "	av 1^{18} 17	Elsa Bengtssons dödsbo
~~Lilla samfälligheten.~~		
~~Fredsbergs socken.~~		
Äspäng Mellangården	2^{8}	Brynolf Jansson.

Karlstad den 29 november 1947.

Rodfjwadman

20.6.52 Lej.

Bilaga 7.

U P P G I F T

på såväl sammanlagda produktiva skogs- och åkerareal tillhörig nedanstående delägare i Äspängs dikningsföretag av år 1947 i Skaraborgs län.

Hemmanets namn register n:r	Jordägarens namn	Sammanlagd prod.skog hektar	ar	åkerareal hektar	ar
Böckersboda Sörgården 2^{6}	Gustaf Persson	9	00	9	00
" " 2^{19}	Ellen Karlsson	~~4~~	~~70~~	~~2~~	~~10~~
" " 2^{4} och 2^{20}	Elsa Bentssons dödsbo	~~15~~	00	~~10~~	00
Äspäng Nolgården av 1^{17} och av 1^{18}	Wiktor Larsson.	6	00	8	00
" " av 1^{17}, av 1^{18}, 1^{8}, 1^{12}, 1^{13}, 1^{14}, 1^{15} samt 1^{16}	Elsa Bentssons dödsbo.	~~10~~	00	~~10~~	00
" " 1^{2}, 1^{3}, 1^{6} samt 1^{23} och 1^{24}	Brynolf Jansson	~~45~~	00	~~37~~	00
" " 1^{5}	Karl Larsson	5	00	7	50
" " 1^{4}	Arvid Johansson	~~17~~	00	~~14~~	00
Äspäng Mellangården 2^{8}	Brynolf Jansson samman m. föreg. Säg.				
" " 2^{5}	David Persson	~~17~~	00	13	00

Arealuppgifterna hämtade vid länsmätarekontoret, som har tillställt mig kopior, och kan på begäran eftersändas.

Brynolf Jansson.

Förestående uppgifter äro kontrollerade å länets lantmäterikontor och överensstämma på 0,1 hektar när med jordregistret.

Mariestad den 15 november 1947

Gottfrid Adelman

Bilaga 8.

Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Stora samfälligheten

Syneförrättningskostn. enl. räkning	447:49
Övriga förrättningskostnader enl. redovisning	140:43
Lagakraftbevis	1:44
Vattendomstolsavgift	25:87
Summa Kronor	615:23

Lilla samfälligheten

Syneförrättningskostn. enl. räkning	67:44
Övriga förrättningskostnader enl. redovisning	21:17
Laga-kraftbevis	-:21
Summa Kronor	88:82

Övre samfälligheten

Syneförrättningskostn. enl. räkning	249:47
Övriga förrättningskostnader enl. redovisning	87:70
Lagakraftbevis	-:90
Summa Kronor	~~338:07~~ 368:07

Skara den 12 december 1947

Adolf Svedman