



Akt nr:

R-E1a-1311

AU\$R-E1a-1311

brok. E
83/50
FÖRETAG: Åsen.

R 2*1311

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 8 juni 1950✓

till företagets utförande kr. 3.360✓

» en första rensning » - kr. 3.360✓

117/50
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1950✓ till
Åsens dikningsföretag av år 1945 i Hjo landssocken,
SKARABORGS LÄN✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusentrehundrasextio
(3.360) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen med visst tillägg
kronor, och samtidigt/fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951,

31/12. 1950

fullb. före ten
13 juli 1950
STATENS REPRODUKTIONSVÄRSTAL 401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Gävle Hjo den 12 okt 1950
G. F. Norrman Skerfhus
J. E. Norrman

Att

Göding T. Norrman's Skidhus Åren Hö

Öfver

Jon E. Norrman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Helge Berner Jele

Edvin Lantbruksman

Adress

Åren, Hö

Adress

Lantbruksman Hö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 december 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Löfgren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Lånat fr

den

Librtn 1044

DIARIE Nr 6914

K. LANTBRUKSTYRELSEN

6 MRS 1948

1084

Ser. E XIII *b*

R 2-1311

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Åsens dikningsföretag av år 1945"

i Hjo landssocken av Skaraborgs län;

upprättade år 1945 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

850 bnd

Cook

FÖREDRAGET
DEN 22 DEC. 1950

BEVIS
RAPPORT



LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning.

Företag: "Åsens dikningsföretag av år 1945" i Hjo landssocken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

~~Öndföretag~~ } F. Norrmans dödsbo.
~~Käntredom~~ }
Ende intressent: } Åsen, Hjo.

Arbetsplanen fastställd den 8 juni 1950 ✓
Ändring medgiven den -
Bidrag från statens avdikningsanslag 3.360:-- ✓ kronor
Lån från statens avdikningslånefond - kronor
Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1950
Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1950
Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -
Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 13/7 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt fastställd
arbetsplan, varför det förordas till godkännande.

Verkliga kostnaden har överskridit den beräknade.

Skara den 23 okt. 1950.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



1 kr. betänk.
3 (värmt).

~~RAPPORT~~
RAPPORT

2 ex

Utrande

över verkställd

berättning

Företag:

Arrens vattning företag var den 1945
i Hjo lands socken, Skaraborgs län
(namn, socken och län)

~~Ordf. i styrelsen~~

Förordnademant:

Ende intressent:

F. Wagners dödsbo

Arren, Hjo.

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

21/12 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av

Lantbruksstyrelsen
Vattendomstolen

till

Vid förrättningen, som verkställts av

medbestånd

den

29 sept. 1949

har befunnits att

företaget var utfört
sedligt fört ställd arbetsplan med medbestånd för

1) Purutloppen vid B, I och L vara iske
färdigställda.

2) Locket å brunnen vid G var fäst. Det skall
utbytas med lock med galler öppning.

Skara den 4 okt. 1949
7 Hjärtsten
At

1.
Protokoll vid syne-
föreläggning enligt vatten-
lagen för föreläggning
av mark, till förband
Åren i Årja lands socken
av Årjaby län.

Den 10 november 1944 i Åren
Närvarande: Under tecknad, stens lant-
bruksingenjör och ^{oligare} föreläggning
samt godsägare F. Norrman försam-
ling till Årens egendom.

§ 1
Norrman överlämnade en till Förelägg-
ningens Befallningshavande i Årjaby län
ställt ansökan om förordnande för
stens lantbruksingenjör, i läst att
förelägga syneföreläggning för för-
läggning av mark, till förband Åren,
Norrman F, samt anhåll att syneförelägg-
ningen, som ej berörde annan mark,
skulle föreläggas utan förband av
skiftingsgodsmän.

§ 2.
Norrman för enast under tecknad kunde
ej uttålas.

§ 3
Förelägganden utvisade på marken de
ansökan, om vars bättre föreläggning påga-
var, och ykade att föreläggningens
skulle upprättas förslag till deras förord-
ning och i synlighet med det, så att
Norrman därav berörande mark med kunna


på andra målsäligaste sätt tor läggas.

§ 4

Och i det vidare fanns att till protokollet anteckna, på blanda samman trädet upplöst med tilläggs givande, att sedan förättningsmannen erhållit Länsstyrelsens förordnande och förslag till dikningen uppsattats, samt sammanträde skall hållas på förättningsmannens kontor i Åsara fredagen den 18 maj 1945 kl. 10.00.

ort och tid som ovan

i tjänsten

 Evert Fullin

Den 18 maj 1945 i Åsara.

Ämne: Förättningsmannen.

§ 5

Förädes och § 5 top till protokollet förättningsmannens utlåtande rörande förätag med den tillhörande sittingar och handlingar.

§ 6

Att mottegn och förvara till förätag rörande handlingar och sittingar utsägs godägare F. Norrman, Åsara.

§ 7

7 präga om förättningskostnaderna hänvisades till den uppsattade arvodes-

rättningen, varav ett exemplar ^{skulle} över-
sändas till allt för vararen.

§ 8

Om intet vidare fanns att till
protokollat utseckna, förklarades för-
rättningen avslutad!

Det och till som vann
i tjänsten:

Stenfeldt



Vår
Kungl. Majts Befallningshavande
i Skaraborgs län.

Härmed får jag vördsammt anhålla
om förordnande för skatens lantbrukss-
inspektör i Skaraborgs län att handlägga
sympelrättning enligt vattenlagen för
bättre förläggning av mark, till-
hörande ätten i Hjo länssöcken
av Skaraborgs län.

Furur annan rättighet torde be-
röras av förslaget.
Ären, Hjo den 10 nov. 1944.

f. Norrman.

Jag får vördsammt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 10 nov. 1944.

Sven Hallin
Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin.
~~Distriktslantbrukaren~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11/11 1944

På länsstyrelsens vägnar.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Arvid Samuelson
Arvid Samuelson


A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde																	
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur																
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre															
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Hjo landssocken.</u>		
1	1'		Ären södra	F. Norrman	
1	2'		Ären norda		
			Äker, sandbl. bemydd på lerbotten		1
			" " "		2
			" " "		3
			" " "		4
			" " "		5
			" " "		6
			" " "		7
			" " "		8
			Äker, kalk. sk. sandmylla på sand sk. lerbotten		9
			" " "		10
			" " "		11
			" " "		12
			" " "		13
			" " "		14
			" " "		15
			" " "		16
			" " "		17
			" " "		18
			" " "		19
			odlingmark		20
			äker		21
					22
					23
					24
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
35								700	245	-	1200	420	-	500	175	-
38								"	266	-	"	456	-	"	190	-
110								1200	1320	-	1600	1760	-	400	440	-
45								800	360	-	"	720	-	800	360	-
45								1200	540	-	"	720	-	400	180	-
80								800	640	-	"	1280	-	800	640	-
145								"	1160	-	"	2320	-	"	1160	-
55								1040	572	-	"	880	-	560	308	-
110								900	990	-	1500	1650	-	600	660	-
75								"	675	-	"	1125	-	"	450	-
82								1050	861	-	"	1230	-	450	369	-
156								900	1404	-	"	2340	-	600	936	-
30								"	270	-	"	450	-	"	180	-
85								450	38250	-	"	1275	-	1050	89250	-
82								750	615	-	"	1230	-	750	615	-
32								1050	336	-	"	480	-	450	144	-
24								"	252	-	"	360	-	"	108	-
10								900	90	-	"	150	-	600	60	-
32								"	288	-	"	480	-	"	192	-
12								480	5760	-	600	72	-	120	1440	-
136								600	816	-	1500	2040	-	900	1224	-
237								530	125610	-	"	3555	-	970	229890	-
57								1050	59850	-	"	855	-	450	25650	-
30								970	291	-	"	450	-	530	159	-
1743									1428570	-		26298	-		1201230	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	7/32	16, 18, 24	Gräbbegården	T. Norman äker, lund, sandmylla på lura el. sand	25
				" " "	26
				" " "	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				<u>Summa</u>	
				<u>Slutsumma</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
110								840	924	-	1400	1540	-	560	616	-
153								"	1285	20	"	2142	-	"	856	80
20								980	196	-	"	280	-	420	84	-
26								"	254	80	"	364	-	"	109	20
50								840	420	-	"	700	-	560	280	-
102								980	999	60	"	1428	-	420	428	40
461									4079	60		6454	-		2374	40
2204									18365	30		32752	-		14386	70

Skara den 18 maj 1945


ARBETSBESKRIVNING.

• Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lant-

bruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma ut-

förts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförmän,

vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

//

För området A - E kors i jordfast sten å höjden + 4,82 m. c:a 4 m.

väster punkt 3+50 i avloppet.

För området F - H kors i betongdammfäste å höjden + 3,41 m. vid

punkt F.

För området I - M kors i stentrummans östra sida vid punkt M å

höjden + 9,55 m.

Skara den 18 maj 1945.

I tjänsten:

Wendelin

Kostnadsförslag.

Bil. D.


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A - B - C - D - E.</u>								
0-0+60	60	Justering av botten o. slänter m	60	0:50	30	--	✓			
0+60-1	40	15" rör med frakt "	40	5:50	220	--	✓			
1-5+06	406	12" - " - "	406	4:--	1624	--	✓			
5+06-6+81	175	9" - " - "	175	2:70	472	50	✓			
6+81-9+26	245	8" - " - "	245	2:20	539	--	✓			
0+60-1		Grävning, läggning, grus- ning o. återfyllning m	40	1:60	64	--	✓			
1-5+06		- " - "	406	1:60	649	60	✓			
5+06-6+81		- " - "	175	1:20	210	--	✓			
6+81-9+26		- " - "	245	1:10	269	50	✓			
3+40, 5+85, 8+27		Rörets framdragnings genom väg st	3	10:--	30	--	✓			
0+60		Rörutlopp "	1	40:--	40	--	✓			
3+50		12"x 8" grenrör + brunn typ A; d=0,45 m "	1	50:--	50	--	✓			
5+06		- " - "	1	50:--	50	--	✓			
6+81		Brunn typ A; d=0,60 m "	1	65:--	65	--	✓			
9+26		" " A; d=0,6 m "	1	50:--	50	--	✓	4363	60	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						426	40	4790 -- ✓
		<u>Diket C - C.</u>								
10-12+83	283	5" rör med frakt m	283	1:10	311	30	✓			
		Grävning, läggning, grus- ning o. återfyllning m	283	1:--	283	--	✓			
12+83		Brunn typ A; d=0,60 m st	1	65:--	65	--	✓	659	30	✓
		Arbetsledning o.oförutsett						60	70	720 -- ✓
		<u>Diket D - D.</u>								
24+65- -23+15	150	4" rör med frakt m	150	0:80	120	--	✓			
23+15-20	315	5" - " - "	315	1:10	346	50	✓			
24+65- -23+15		Grävning, läggning, grus- ning o. återfyllning m	150	0:95	142	50	✓			
23+15-20		- " - "	315	1:10	346	50	✓			
		Överföres			955	50	✓			5510 -- ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	
		Överfört			955	50			5510	--
21+18 23+55		Rörets framdragning genom väg st	2	8:--	16	--				
23+15 24+65		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	45:--	90	--	1061	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					108	50	1170	--
		<u>Diket F - G - H .</u>								
60-62+50	250	4" rör med frakt m	250	0:80	200	--				
62+50- -63+50	100	6" - " - "	100	1:50	150	--				
63+50- -64+12	62	8" - " - "	62	2:20	136	40				
64+12- -65+70	158	6" betongmuffrör m.frakt	158	1:70	268	60				
60-62+50		Grävning, läggning, grus- ning o. återfyllning m	250	0:80	200	--				
62+50- -63+50		- " - "	100	1:05	105	--				
63+50-64		- " - "	50	1:10	55	--				
64+12-64		Grävning, läggning o. återfyllning "	12	0:90	10	80				
64+12- -65+70		- " - "	158	0:80	126	40				
64-65+70		Tätning av rörskarvar	170	1:--	170	--				
65+68		Rörets framdragning ge- nom dammfäste o.rörlöpp		25:--	25	--				
64+10 62+5 60+68		Rörets framdragning ge- nom väg st	3	7:--	21	--				
60		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	45:--	45	--				
62+50		" " A; d=0,60 m "	1	65:--	65	--				
64+12		" " B; d=0,37 m "	1	30:--	30	--	1608	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					161	80	1770	--
		<u>Diket I - K - L .</u>								
40-42+42	242	5" rör med frakt m	242	1:10	266	20				
		Grävning, läggning, grus- ning o. återfyllning m	242	1:--	242	--				
40+2		Rörets framdragning genom väg st	1	7:--	7	--				
42+42		Täckdikesöga "	1	20:--	20	--				
40		Brunn typ A; d=0,60 m "	1	65:--	65	--				
		Överföres			600	20			8450	--


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			600	20	✓		8450	--
42+42- -42+48	6	Justering av botten och slänter m	6	0:50	3	--	✓	603 20	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						56 80		660 --
		<u>Diket M - N - O .</u>								
50-51+96	196	5" rör med frakt m	196	1:10	215	60	✓			
		Grävning, läggning, grus- ning o. återfyllning m	196	1:--	196	--	✓			
50		Täckdikesöga st	1	20:--	20	--	✓			
51+96		Brunn typ A; d=0,60 m "	1	65:--	65	--	✓			
51+94		Rörets framdragnings genom väg "	1	7:--	7	--	✓			
50-/50-8/	8	Justering av botten och slänter m	8	0:50	4	--	✓	507 60	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						52 40		560 --
		<u>Slutsumma kronor</u>								9670 --

Skara den 18 maj 1945.

I tjänsten:



Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. E.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Åsen i Hjo lands-
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidg-
ning av tre olika avlopp med sidogrenar genom och från vatten-
skadade marker, belägna omkring 2 km. nordväst och norr om Hjo
inom Vetterns nederbördsområde och för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten fram-
går av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet ut-
märkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå
linjer. Enligt sökandens önskan och då annan sakägare ej be-
röres av företaget, har förrättningen handlagts utan biträde
av skiftesgodemän.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena
vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vatten-
skadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels
dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B -
- C - D - E , F - G - H , I - K - L och M - N - O för de
olika huvudavloppen samt C - C^I och D - D^I sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne^e heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger

i den bilagda värderingslängden.

Då endast sökandens mark vinner båtnad av företaget, skola kostnaderna för dess utförande och underhåll gäldas av sökanden ensam.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 21 kronor 58 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar; att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår; att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

19.
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga

kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av

31/12 år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-


känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Åsens dikningsföretag av år 1945".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Skara den 18 maj 1945.

I tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *örus diknings-*
fördrag av år *1945*
Lj socken av *Skaraborg* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<i>1945</i>	<i>1/11</i>	Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>1</i>	<i>0,50</i>			<i>0</i>	<i>50</i>
<i>1945</i>	<i>27/6-27/6</i>	Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>6.0</i>	3,00	<i>18</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje	<i>0.2</i>	5,00	<i>2</i>	-		
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.73</i> ha	<i>30</i>	<i>0.36</i>	<i>10</i>	<i>80</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal ha	<i>22.0</i>	<i>0.54</i>	<i>11</i>	<i>88</i>		
		annan mark och impediment, medelareal ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	<i>0.3</i>	<i>5.-</i>	<i>1</i>	<i>50</i>		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			<i>4</i>	-		
		blad						
		övriga regalar					<i>48</i>	<i>18</i>
		blad						
		Överföres					<i>48</i>	<i>68</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				48 68
1945	24/4	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 6.8 punkter pr ha	22.0	0.50	11 -	
		avvägda punkter	150	0.03	4 50	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	6.0	2,00	12 -	
		i annan mark		5,00		39 50
1945	24/4	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.73 ha,	30	0.07	2 10	
			22.0	0.06	1 32	3 42
			30	0,04		1 20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.7	1,50	1 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	30	0,12	3 60	15 25
1945	24/4	Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.7	3.50		5 95
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	2	0.25	0 50	
						
						0 50
			1	3,00		3 -
1945		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	0.5	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	6	6,00	36 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	50 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	43	0,03	1 29	2 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				181 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				181 29
1945 Maj		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 67	16 47
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
" "	" "	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
" "	" "	Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
1944 10/11	" "	Utlåtande, § 45 sid	4	3,00		12 -
1945 12/5	" "	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
" Maj	" "	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunner	1 1/4	12,00	15 -	
" "	" "	utlopp för täckt ledning "	3/4	12,00	9 -	24 -
		slanficka "		12,00		
" Juni		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				252 76
		1) 1:sta regalarcket bladet			2 -	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.73 ha, ägofigurer st	30	0.10	3 -	
		ha 22.0	0.08	1 76		
		Överföres			11 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	150 0,02	3 00	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		43 0,05	2 15	18 66
1945 juni		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.7 6.-	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1 3,00	3 -	
					13 70	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 43	10 27
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	"	2 12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	19 0,55		10 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				67 88
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				53 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				257 76
		Lösen för kopior och avskrifter				67 88
		Övriga förrättningskostnader				53 -
		Summa kronor				378 64

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Shara den *18. 5 - 1945* häradsrätt.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Ser. E XIII ^b

1084

DIARIE N: 6811

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 MRS 1948

R 2*1311

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Åsens dikningsföretag av år 1945 i

Hjo landssocken av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbruksing. S. Hallin

Statsbidrag: 3.360 kr.

Statslån: - -

DIARIE Nr 6811
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, såsom ende intressent för "Åsens dikningsföretag av år 1945" i Hjo landssocken av Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning enligt vattenlagen, som vunnit laga kraft, får härmed ~~enligt~~ uppdrag värdsamt anhålla om största möjliga bidrag av statsmedel till företagets färdigställande.

Åsens Egendom pr H j o den 24 nov. 1947.

J. Forssman

samt fastställt arbetsplanen
 punkterna 1+00 och 63+50.

R. Anderson

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

[illegible]

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Lån sökes ej.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer hela förbättringsvärdet på enligt nämndens uppfattning fullständiga jordbruk, varmed i detta fall förstås brukningsdelar med större än 10 har fullgod åker.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas bidrag från statens avdiktningsslag med 3,360:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2. Sammanställning av förrättningskostnader o. d.

Skara den 12 dec. 1947.

På torrlägningsnämndens vägnar:

Discontinuity

Dr. J. J. J. J. J.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 18 maj 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Åsens dikningsföretag av år 1945 och avseende torrläggning av mark, inom Hjo landssocken, Skaraborgs län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 september 1945.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm.)



Lösen redov gm stpl	1:-	
Stämpel	1:-	
Summa kronor:	2:-	+ 0.94

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara, p.b.


Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Åsens dikningsföretag av år 1945"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Hjo landssocken av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1945									
Maj	5	Arvodesräkning för syneförrättning						378	64 ✓
		" " betänkande						16	-- ✓
Sept.	15	Diariebevis					3 ✓	--	
		Vattendomstolsavgift						21	58
								416	22
								3	--
						Summa kronor		419	22 ✓
Skara den 12 dec. 1947.									
I tjänsten:									
									
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.									