



Akt nr:
R-E1a-1312

AU\$R-E1a-1312

SL

374/57

LE

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1951
DIARIE Nr **U1373**
SAK Nr

FÖRETAG: Aspetorp.

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ ^{-konsulenten} Erik Almlöf
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 26 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 15.190

» en första rensning » 470 kr. 15.660

Lån till företagets utförande kr. 28.450 x)

R 5-1312

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

26 juni 1951

till

Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bellefors socken,

SKARABORGS LÄN

142

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtontusensexhundrasextio (15.660) kronor, varav till företagets

utförande femtontusenettthundranittio (15.190) kronor och till

en första rensning av avloppen fyrahundrasjuttio (470) kronor,

~~och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugooåttatusenfyrhundrafemtio (28.450) x)~~

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

x) Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19.10.1951.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.


§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

 den 24/8 19 57
Allan Persson ✓

Att

Lantbrukare Alban Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bahesh Karsson

Albin Karlsson

Adress

Repetarp Maholm

Adress

Repetarp Maholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1951.

Erik Lindberg

Martin Liggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1999-5
Ser. E XIII *hamb*

1999

LANDBRUKSSTYRELSEN

13 MAJ 1948

DIARIE NR 2175

SAK NR

R 5-1512

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 5-1312

Handlingar angående

Aspetorps dikningsföretag av år 1948

i Bellefors socken av Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

26/51 hamb

1
Protokoll fört vid samman-
träde enligt vattenlagen för tor-
läggning av mark tillhörande
Kopstorps egendom i Bällefors socken
av Skaraborgs län.

Den 17 oktober 1947, i Kopstorp.

Närvarande: länsläkare, jordbruksbrun-
lent Erik Ahlström, försättningsman samt
skiftesgodsmännen Per Larsson, Anns-
naby, Moholm och Bertil Frenckner, Gudstorp,
Moholm översått följande sakägare:

Sakägare:

Lantbrukare Allan Persson öf. av följande fastigheter,
185/256 mtl. Kopstorp 1, 2
Långbottenstorp nr 1 (Pålstorp 14)
205/256 mtl. Pålstorp 15
51/256 mtl. Hufdeboden 12 (försäkrad av försäkrings-
akt i Bällefors socken.

§ 1.

Upplästes det för försättningsmannen ut-
färdade förordnandet, som både lydelse enligt
bil. A.

§ 2.

Nöjt jäv mot försättningsmannen eller
skiftesgodsmännen ansåddes ej.

§ 3.

Förklaras den vid förundersökningen upp-

2
rättade nivåbotan öfver det vattenbräddade
området samt profilen öfver avloppens bä-
fän. Åganderättsförhållandena och fortighe-
tens registerbeteckningar kontrollerades.

34.

Förhanden yrkade på ifrågasättande av-
lopps fördjupning och igenslättnad med sin
i så stor utsträckning som möjligt, så
att hans ägarer besöka marken må kun-
na torrläggas enligt upprättad töchdik-
ningsplan och på ändamålsenligaste
sätt berikas. Förhandens yrkande avse-
ande avlopp nedan för de delar av fortighe-
ten, som kunna torrläggas obestående
av en tid.

35.

Som intet vidare fanns att till protokol-
let anteckna förklarades sammantaget
upplöst med tillkännagivande att nytt
sammantaget kommer att tilllysas sedan
föraktningen kompletterats.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
S. S. S. S.

Bertil Frenckner Thor Larsson
Biträddande gode män.

210.

Om intet vidare faras om till protokollet
anförda förklaringar förklarade avslutat och
sammanträdet upplöst.

Om så tid som som

I Gården

Britt Svensson.

Biträdnade gode män:

Britt Frenchen

Thom Larsson

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 11/9 1947 Dnr 135-
Exp. den 23/9 1947 nr 35

E. D. 80-49

1947

Till

Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom socken(-nar) av Bellefors i Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

dikning av åkerjord

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Mohelnu

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Kyrstens Gård

Mohelnu

Allan Persson
Tel Bellefors 69

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kyrstens

den

9/9

19

47

Allan Persson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Jordbrukskonsu-
Diskussionsledaren

lenten E. Almlöf, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införyntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24/9 1947

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Elias Brandel

Fastighet:

Ägare:

den 19

På Torrläggningens vägnar:

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträden hos Allan Persson, Aspetorp, Moholm,
den 17/10 1947 och 20/5 1948.

Allan Persson	Aspetorp	Moholm
Skiftesgodemannen Bertil Frenckner	Jordstorp	"
"	Aron Larsson	Armeneby
		"

Skara den 20/5 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

./.


Skara den 15/9 1947

Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Mariestad.

Åberopande tidigare samtal med övervägmästare S. Mattsson, angående fördjupning av vägtrumma å allmänna landsvägen Bellefors - Tibro, 600 m syd sydost Aspetorps egen-
dom, får jag, under hänvisning till bilagda profil- och sektionsritning över trumman,
härmed anhålla om förslag till och yttrande över huruvida oförmälda vägtrumma, som
är i relativt gott skick, men något för grund kan fördjupas c:a 30 cm, så att djupet
från den å skissen angivna fixpunkten (10,76) till nya trummans botten (8,36) blir
2.40 m, nedströms vägen.


I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Utdrag ur plan till
 ASPETORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948
 Bellefors socken, Skaraborgs län,

Ägare: Allan Persson, Aspetorp, Moholm



Gripsholms.

Dnr 3811/47-43

Till

Jordbrukskonsulent E. Almlöf,

S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse angående trumma 600 meter sydost Aspetorps egendom å vägen Bellefors - Tibro får vägförvaltningen härmed meddela, att ifrågavarande fördjupning av trummans botten redan synes ha utförts och såvitt man kan bedömas utan risk för densammas bestånd.

En ritningskopia återgår härjämte.

Mariestad den 29 november 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag



Nils G. Lenas

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

Betr. Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bellefors socken.

Den 15 sept. 1947 insände undertecknad till Vägförvaltningen en anhållan om yttrande beträffande fördjupning av vägtrumman under allmänna landsvägen Bellefors - Tibro, 600 m söder Aspetorps egendom.

Vägförvaltningen avgav yttrande rörande detta den 29 november 1947 Dnr 3811/47 -43.

Sedemera har undertecknad tillsammans med Övervägmästare Mattsson på ort och ställe besiktigt den berörda vägtrumman varvid Övervägmästare Mattsson framförde möjligheten att eventuellt ombygga trumman i samband med planerad rätning av landsvägen.

För att erhålla yttrande häröver och ev. förslag rörande vägrätningen översändes härmed karta jämte dikesprofil över det berörda området.

Samtidigt anhålles om tillstånd för dikningsföretaget att i och för nedläggning av en 100 mm rörledning under allmänna landsvägen vid p. 67+20-67+30 & dikessträckan D¹⁴ - D¹⁵. Enär trumma förut ej finnes är avsett att dikningsföretaget skall bekosta arbetet. I förslaget är räknat med en 150 mm betongrörledning jämte en brunn på vardera sidan vägen.

Det ena utdraget är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde behövas återsändas med yttrande.

Skara den 12 mars 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Dnr.....912/48-43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,


S k a r a.

Betr. Aspetorps dikningsföretag av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 12 mars rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela att förvaltningen avser att inom de närmaste månaderna lägga om vägen i enlighet med vad som med blått inlagts å den återgående kopian. Genomlopp genom vägen kommer att anordnas såsom betongrörstrumma med 1.2 meters diameter i enlighet med Eder uppgift till övervägmästare Mattsson.

Beträffande korsningen å sträckan D¹⁴ - D¹⁵ har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag, om trumman jämte brunnar anlägges och i framtiden underhållles av dikningsföretaget. Vägförvaltningen förutsätter dock, att brunnar och rörledning utföres på sådant sätt, att det icke ens vid exceptionella flöden uppstår skador å vägen. Tillstånd till genomgrävning av allmän väg sökes hos länsstyrelsen.

Mariestad den 22 mars 1948
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

Betr. Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bellefors socken.

Med anledning av Eder skrivelse av den 22 mars, Dnr 912/48-43, rörande rubricerade företag får jag härmed bifoga skisser över trummarna under den nya vägen.

Beträffande nya vägbron kommer denna att korsa avloppsdiket G - H vid påle 8+10 - 8+18 med ett bottenläge av 7,92.

På grund av vägens framdragande över fältet mot G^2 skall vägtrumpa läggas under vägen vid G^1 (p. 125+18=126+50 - 126+58) med dagvattenbrunn uppströms vägen (alltså vid p. 126+58). Rördimension på denna trumma minst 150 mm.

Anhåller om yttrande ang. trumman på sträckan $G^1 - G^3$, som tillkommit på grund av vägens ombyggnad.

Bilagda förslag är avsett för Vägförvaltningen.

Skara den 30/3 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr...1181/48-43

Till

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf,

S k a r a.


I skrivelse den 30 mars 1948 har Ni anhållit om yttrande angående nedläggandet av en trumma under nya vägen vid Aspetorp. Trumman, som skulle ha en dimension av 150 mm, skall nedläggas vid sektion G¹ - G³ enligt planen till Aspetorps dikningsföretag.

Vägförvaltningen får i anledning härav meddela att förvaltningen kommer att nedlägga ifrågavarande trumma enligt Edert förslag.

Mariestad den 8 maj 1948


VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag


Gösta Gemmel


Aspetorps diktningföretag av år 1948

Switzerland.



Bilaga A till
Utdrag ur planen till
Aspetorps dikningsföretag av år 1948
Bellefors socken

G H J G¹ G³



JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			kronor	öre
	m ²	öre/m ²	kronor	öre	m ²	öre/m ²	kronor	öre		
1 <u>Diket H-V</u>										
2 <u>Pålstorp 1⁵</u>										
3 Allan Persson										
4 Sträckan H-H ¹ - p. 9+93	440	10	44	-	937	10	93	70	137	70
5 " N - Ø (13+84-15+65)	434	15,5	67	27	815	15,5	126	33	193	60
6 " O - P (15+65-19+50)	462	15	69	30						
7 " " " "	462	5	23	10	1810	15	271	50	363	90
8 " P-R-S (19+50-23+91)	529	12	63	48						
9 " " " "	661	5	33	05	2161	12	259	32	355	85
10 " S-T-U (23+91-26+67)	276	10	27	60						
11 " " " "	331	5	16	55	1132	10	113	20	157	35
12 " U-V (26+67-31+50)	145	10	14	50						
13 " " " "	145	5	7	25	942	10	94	20	115	95
14 <u>Summa</u>			366	10			958	25	1.324	35
15 <u>Huvdeboda 1²</u>										
16 Sträckan I-K-L-M-N (9+98-13+84)	463	15,5	71	77	1390	15,5	215	45	287	22
17 <u>Summa</u>			71	77			215	45	287	22
18 <u>Totalsumma kronor</u>			437	87			1173	70	1.611	57
19 Aspetorp den 20 maj 1948										
20 I tjänsten:										
21 <i>Erik Almlöf</i>										
22 Erik Almlöf										
23 Jordbrukskonsulent										
24 <i>Per Erik Frendrup</i>										
25 <i>Thord Larsson</i>										
26 Biträdande gode män:										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Bellefors socken</u>										
<u>Samfälligheten B - B¹</u>										
<u>Pålstorp 1⁵</u>										
Allan Persson										
1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
åker, mulh. sandbl. lera på lerbotten	1	0	20			1620	1800	180	36	-
" "	2	0	39			360	"	1440	561	60
" "	3	0	40			1260	"	540	216	-
" mulh. lera på lerbotten	4	1	08			810	"	990	1.069	20
" mulh. sandbl. lera på lerbotten	5	0	23			1260	"	540	124	20
" "	6	0	40			1080	"	720	288	-
A-summa		2	70						2.295	-
Totalsumma									2.295	-
<u>Samfälligheten D - D⁵</u>										
<u>Pålstorp 1⁵</u>										
Allan Persson										
1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
åker, mulh. lera på lerbotten	7	0	60			1170	1800	630	378	-
" "	8	0	60			630	"	1170	702	-
" "	9	0	70			900	"	900	630	-
" "	10	0	63			180	"	1620	1.020	60
" "	11	1	28			360	"	1440	1.843	20
" "	12	0	70			180	"	1620	1.134	-
" "	13	0	30			450	"	1350	405	-
" "	14	0	78			180	"	1620	1.263	60
" "	15	0	73			60	"	1740	1.270	20
" "	16	0	26			450	"	1350	351	-
" "	17	0	29			630	"	1170	339	30
" "	18	0	23			1440	"	360	82	80
" "	19	0	37			630	"	1170	432	90
" "	20	0	71			60	"	1740	1.235	40
" "	21	0	07			60	"	1740	121	80
		8	25							

Överföres

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Lägenheten Åtorp										
2	Allan Persson										
3	1. Alstringsbåtnad										
4	åker, mullhalt, lera på lerbotten	23	0	53			180	1800	1620	858	60
5	" "	24	1	08			180	"	1620	1.749	60
6	" mullh.sandbl.lera "	25	0	12			1350	"	450	54	-
7	" "	26	0	40			1260	"	540	216	-
8	bete	27	0	29			520	800	280	81	20
9	åker, mullh.sandbl.lera "	28	0	38			270	1800	1530	581	40
10	" mullh. lera "	29	0	96			720	"	1080	1.036	80
11	" "	30	0	35			900	"	900	315	-
12	" mullh.sandbl.lera "	31	0	40			1620	"	180	72	-
13	" "	32	0	47			1620	"	180	84	60
14	" "	33	0	09			1620	"	180	16	20
15	" sandbl. lera "	48	0	35			630	"	1170	409	50
16		A-summa	5	42						5.474	90
17	2. Brukningsbåtnad										
18	ägofig. 23-26, 28-33, 48		5	13					150	769	50
19	enbart bruknbåtn.fig. 162, 163		0	82			1650	1800	150	123	-
20		B-summa	5	95						892	50
21		Summa								6.367	40
22											
23	Huvdeboda 1 ²										
24	Allan Persson										
25	1. Alstringsbåtnad										
26	bete	36	0	40			320	800	480	192	-
27	"	37	0	68			720	"	80	54	40
28		A-summa	1	08						246	40
29		Summa								246	40
30											
31	Samfälligheten D-D ⁵ totalsumma									24.973	50
32											
33											

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tönt	annan mark	nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
									kronor
1	2	3	4	5	6	7	8		
<u>Samfälligheten E - E¹</u>									
<u>Pålstorp 1⁵</u>									
Allan Persson									
<u>1. Alstringsbåtnad</u>									
åker, mullh.lera på lerbotten	54	0 23		360	1800	1440	331 20		
" "	55	0 63		1260	"	540	340 20		
" "	56	0 55		990	"	810	445 50		
" "	57	0 80		630	"	1170	936 -		
" "	58	0 77		1530	"	270	207 90		
" "	59	1 05		540	"	1260	1.323 -		
" "	60	0 50		990	"	810	405 -		
	A-summa	4 53					3.988 80		
	<u>Totalsumma</u>						3.988 80		
<u>Samfälligheten C - C³</u>									
<u>Pålstorp 1⁵</u>									
Allan Persson									
<u>1. Alstringsbåtnad</u>									
åker, mullh.lera på lerbotten	61	1 18		1440	1800	360	424 80		
" "	62	0 23		1760	"	40	9 20		
" "	63	0 70		540	"	1260	882 -		
" "	64	0 53		1350	"	450	238 50		
" "	65	0 83		900	"	900	747 -		
" "	66	0 40		1260	"	540	216 -		
" ngt sandbl.lera på lera o sand	67	0 30		900	"	900	270 -		
" "	68	0 05		1440	"	360	18 -		
" "	69	0 30		1440	"	360	108 -		
" "	70	0 17		1080	"	720	122 40		
	A-summa	4 69					3.035 90		
	<u>Totalsumma</u>						3.035 90		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Samfälligheten F - F¹</u>										
2	<u>Pålstorp 1⁵</u>										
3	Allan Persson										
4	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
5	bete	71	0	20			350	1000	650	130	
6	"	72	0	38			700	"	300	114	-
7	"	73	0	65			350	"	650	422	50
8	"	74	0	48			750	"	250	120	-
9		A-summa	1	71						786	50
10	<u>Totalsumma</u>									786	50
11											
12	<u>Samfälligheten G - G²</u>										
13	<u>Pålstorp 1⁵</u>										
14	Allan Persson										
15	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
16	bete	75	0	14			300	1000	700	98	-
17	"	76	0	55			300	-	700	385	-
18	"	77	0	05			360	1200	840	42	-
19	åker, sandbl. mulljord på lera o sand	78	0	27			290	"	910	245	70
20	" "	78a	0	11			290	"	910	100	10
21	" "	79	0	42			540	"	660	277	20
22	" "	79a	0	08			240	"	960	76	80
23		A-summa	1	62						1.224	80
24	<u>Totalsumma</u>									1.224	80
25											
26											
27	<u>Samfälligheten H - V</u>										
28	<u>Pålstorp 1⁵</u>										
29	Allan Persson										
30	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
31	åker, sandbl. mulljord på lera o sand	80	0	10			120	1200	1080	108	-
32	" "	81	0	25			1170	"	30	7	50
33	" "	82	0	14			50	"	1150	161	-
	Överföres		0	49						27650	

Fastighet och ägare				Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar				kronor	kronor
1				2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					0 49							276 50	
åker, sandbl.mulljord på lera o sand				83	0 40				480	1200	720	288	-
" "				84	0 18				660	"	540	97	20
" "				85	0 15				360	"	840	126	-
" "				86	0 20				290	"	910	182	-
" mullh. lättlera på lerbotten				114	0 60				1120	1600	480	288	-
" "				115	0 10				1440	"	160	16	-
" "				116	0 29				480	"	1120	324	80
" "				117	0 98				240	"	1360	1.332	80
" lera o sandbl.lera "				123	0 37				600	1500	900	333	-
" "				124	1 10				900	"	600	660	-
" "				125	0 64				530	"	970	620	80
" "				126	0 25				450	"	1050	262	50
" lera o sandbl.mulljord "				127	0 57				900	"	600	342	-
" "				128	0 55				530	"	970	533	50
" "				129	0 48				680	"	820	393	60
" sandbl.mulljord på lera o sand				130	0 40				960	1200	240	96	-
" "				131	0 36				1140	"	60	21	60
" "				132	0 42				360	"	840	352	80
" "				133	0 60				600	"	600	360	-
" "				134	0 52				360	"	840	436	80
" "				135	0 55				1150	"	50	27	50
" sandbl.mossjord på lerbl.mo				136	0 58				960	1000	40	23	20
" "				137	0 56				750	"	250	140	-
" "				138	0 56				550	"	450	252	-
" "				139	0 66				600	"	400	264	-
" "				140	0 56				600	"	400	224	-
" "				141	0 55				450	"	550	302	50
" "				142	0 61				350	"	650	396	50
" "				143	0 77				400	"	600	462	-
" "				144	0 69				350	"	650	448	50
" "				145	0 30				500	"	500	150	-
Överföres					16 04							10.034	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		16	04						10.034	10
2	Åker, sandbl.mulljord på lerbl.sand	146	0	57			1080	1200	120	68	40
3	" "	147	0	60			1050	1500	450	270	-
4	" "	148	0	90			680	"	820	738	-
5	" "	149	0	78			600	"	900	702	-
6	" "	150	0	40			1120	"	380	152	-
7	" "	151	0	32			1050	"	450	144	-
8	" "	152	0	90			150	"	1350	1.215	-
9	" "	153	1	36			150	"	1350	1.836	-
10	" "	154	0	50			1200	"	300	150	-
11	" "	155	0	60			750	"	750	450	-
12	" "	156	0	65			80	"	1420	923	-
13	" "	157	0	70			450	"	1050	735	-
14	" "	158	0	93			300	"	1200	1.116	-
15		A-summa	25	25						18.533	50
16											
17	2. Brukningsbåtnad										
18	ägofig. 114-117		1	97					50	98	50
19	" 136-145,152,153		8	10					150	1.215	-
20	" 147-151,154,155,157		4	80					400	1.920	-
21	" 156		0	65					80	52	-
22	" 158		0	93					300	279	-
23			16	45						3.564	50
24	Enbart brukn.båtn. fig. 168		0	17			1200	1500	400	68	-
25		B-summa	16	62						3.632	50
26											
27	Summa									22.166	-
28											
29	Huvdeboda 1 ²										
30	Allan Persson										
31	1. Alstringsbåtnad										
32	Åker,mullhalt. ngt sandbl.lera på lera	87	0	32			400	1600	1200	384	-
33	" "	88	0	45			720	"	880	396	-
	Överföres		0	57						780	-



SVENSKT NORMAT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
Överfört		0	57					780 -
Åker, mullhalt. ngt sandbl. lera på lerbotten	89	0	50	800	1600	800	400	-
" "	90	0	18	400	"	1200	216	-
" "	91	0	77	560	"	1040	800	80
" mullhalt. sandbl. lera "	92	0	38	530	1500	970	368	60
" "	93	0	74	600	"	900	666	-
" "	94	0	90	1050	"	450	405	-
" "	95	0	94	1120	"	380	357	20
" "	96	0	54	1200	"	300	162	-
" "	97	0	30	900	"	600	180	-
" "	98	0	10	450	"	1050	105	-
" mullhalt. ngt sandbl. lera "	99	0	70	1440	1600	160	112	-
" "	100	0	60	1120	"	480	288	-
" "	101	0	49	1040	"	560	274	40
" "	102	0	69	1040	"	560	386	40
" "	103	2	56	800	"	800	2.048	-
" "	104	1	74	1200	"	400	696	-
" mullhalt. sandbl. lera "	105	0	42	750	1500	750	315	-
" "	106	0	85	1460	"	40	34	-
" "	107	0	25	900	1000	100	25	-
" "	108	0	28	800	"	200	56	-
" "	109	0	18	650	"	350	63	-
" "	110	0	12	980	"	20	2	40
" "	111	0	10	850	"	150	15	-
" "	112	0	35	720	1600	880	308	-
" mullhalt. ngt sandbl. lera "	113	1	00	400	"	1200	1.200	-
" "	118	0	20	1050	1500	450	90	-
" "	119	0	45	1350	"	150	67	50
" "	120	0	20	970	"	530	106	-
" "	121	0	27	970	"	530	143	10
" "	122	0	19	450	"	1050	199	50
A-summa		17	76				10.869	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad													
ägofig. 87-91, 99-104, 112, 113					10	35					50	517	50
" 92-98, 105-111					6	10					150	915	-
enbart bruksbåtn. fig. 166					0	17			1550	1600	50	8	50
" " " 164					0	10			850	1000	150	15	-
B-summa					16	72						1.456	-
Summa												12.325	90
Samfälligheten H - V totalsumma					43	01						34.491	90
Sammandrag									Markvärde nuv. bliv.				
Samtliga fastigheter tillhörande													
Allan Persson													
Samfälligheten B - B ¹													
Pålstorp 1 ⁵				1 - 6	2	70			2565:-	4.860		2.295	-
Samfälligheten C - C ³													
Pålstorp 1 ⁵				61-70	4	69			5406:10	8.442		3.035	90
Samfälligheten D - D ⁵													
Pålstorp 1 ⁵				7-22, 34 35, 38-47 49-53	17	22			1 3092:30	31.452		18.359	70
Lägenheten Åtorp				23-33, 48	5	42			4574:60	10.942		6.367	40
Huvdeboda 1 ²				36, 37	1	08			617:60	864		246	40
Summa					23	72			1 8284:50	43.258		24.973	50
Samfälligheten E - E ¹													
Pålstorp 1 ⁵				54-60	4	53			4165:20	8.154		3.988	80
Samfälligheten F - F ¹													
Pålstorp 1 ⁵				71-74	1	71			923:50	1.710		986	50
Samfälligheten G - G ²													
Pålstorp 1 ⁵				75-79a	1	62			581:20	1.806		1.224	80
Överföres					38	97			3 1925:50	68.230		36.304	50

SVENSKT NORMAL 2

Fastighet och ägare	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt	annan mark	nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
							kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
Överfört		38 97		31925:50	68.230		36.304	50
Samfälligheten H - V								
Pålstorp 1 ⁵	80-86, 114- 117, 123- 158	25 25		1 1789:-	33.955		22.166	-
Huvdeboda 1 ²	87-113, 118-122	17 76		1 5256:10	27.582		12.325	90
	Summa	43 01		27045L10	61.537		34.491	90
Totalsumma		81 98		58970:60	129.767		70.009 90	70.796 40
				Summa ålstringsbåtnad			61.029 80	61.816 30
				Summa brukningsbåtnad			8.980	10
Aspetorp den 20 maj 1948								
I tjänsten:								
								
Erik Almlöf Jordbrukskonsulent								
								
Bertil Frenckner								
								
Aron Larsson								
Biträdande gode män.								

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1948

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten B - B¹</u>								
2	293	<u>Diket B - B¹</u>								
3	73-75+93	125 mm rör med frakt m.	293	1:18	345	74				
4	73-74	Grävn.lägg. o återfylln.	"	1:40	140	-				
5	74-74+36	" " " "	"	2:-	72	-				
6	74+36-74+50	" " " "	"	3:-	42	-				
7	74+50-74+75	" " " "	"	2:-	50	-				
8	74+75-75+10	" " " "	"	1:40	49	-				
9	75+10-75+93	" " " "	"	1:05	87	15				
10	73	Täckdikesöga A st.	1	10:-	10	-				
11	74+75,75+10									
12	75+93	Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-	930	89		
13		Arbetsledning och oförutsett					89	11	1.020	-
14	293	<u>Samfälligheten B - B¹</u> summa kronor							1.020	-
15										
16		<u>Samfälligheten C - C³</u>								
17	429	<u>Diket C - C¹ - C² - C³</u>								
18	97-99+36	200 mm rör med frakt m.	236	2:25	531	-				
19	99+36-101+29	150 " " " "	"	1:50	289	50				
20	97-99+36	Grävn. lägg. o återfylln.	"	1:40	330	40				
21	99+36-100+50	" " " "	"	1:10	125	40				
22	100+50 -									
23	100+97	" " " "	"	1:60	75	20				
24	100+97 -									
25	101+29	" " " "	"	1:10	35	20				
26	97	Täckdikesöga A st.	1	15:-	15	-				
27	98+20,99+36									
28	100+97,	Brunn A d=450 "	4	45:-	180	-	1.581	70		
29	101+29	Arbetsledning och oförutsett					158	30	1.740	-
30										
31	117	<u>Diket C¹ - C⁴</u> utgår								
32	105-106+17	75 mm rör med frakt m.	117	0:58	67	86				
33	105-106+17	Grävn. lägg. o återfylln.	"	1:20	140	40				
34	106+17	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	253	26		
35		Arbetsledning och oförutsett					26	74	280	-
		Överföres							2.020	-

~~5.010 -~~

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							5.010	-
2	127	<u>Diket D² - D⁷</u>								
3	111-112+27	125 mm rör med frakt m.	127	1:18	149	86				
4	111-112+27	Grävn. lägg. o återfylln. "	127	1:40	177	80				
5	112+27	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	372	66		
6		Arbetsledning och oförutsett					37	34	410	-
7										
8	183	<u>Diket D² - D⁸</u>								
9	117-118+83	100 mm rör med frakt m.	183	0:90	164	70				
10	117-118+83	Grävn. lägg. o återfylln. "	183	1:30	237	90				
11	118+83	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	447	60		
12		Arbetsledning och oförutsett					42	40	490	-
13										
14	296	<u>Diket D³ - D⁹</u>								
15	119-119+96	150 mm rör med frakt m.	96	1:67	160	32				
16	119+96 -									
17	121+6	125 " " " "	110	1:18	129	80				
18	121+6 -									
19	121+96	75 " " " "	90	0:58	52	20				
20	119-119+96	Grävn. lägg. o återfylln. "	96	1:60	153	60				
21	119+96 -									
22	121+6	" " " "	110	1:40	154	-				
23	121+6 -									
24	121+96	" " " "	90	1:15	103	50				
25	121+6	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
26	121+96	Stensil "	1	10:-	10	-	808	42		
27		Arbetsledning och oförutsett					81	58	890	-
28	212	<u>Diket D³ - D¹⁰ - D¹²</u>								
29	69-70+27	150 mm rör med frakt m.	127	1:67	212	09				
30	70+27-71+12	75 " " " "	85	0:58	49	30				
31	69-70+27	Grävn. lägg. o återfylln. "	127	1:50	190	50				
32	70+27-70+44	" " " "	17	1:10	18	70				
33	70+44-71+12	" " " "	68	1:-	68	-				
34	70+27	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
35	71+12	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	618	59		
		Arbetsledning och oförutsett					61	41	680	-

Överföres

7.480 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							7.480 -	1
	76	<u>Diket D¹⁰ - D¹¹</u>								2
72-72+76		75 mm rör med frakt m.	76	0:58	44	08				3
72-72+76		Grävn. lägg. o återfylln. "	76	1:10	83	60				4
72+76		Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-	162	68		5
		Arbetsledning och oförutsett					17	32	180 -	6
	216	<u>Diket D⁴ - D¹³</u>								7
166-166+88		150 mm rör med frakt m,	88	1:67	146	96				8
166+88-167+40		100 " " " "	52	0:90	46	80				9
167+40 - 168+16		75 " " " "	76	0:58	44	08				10
166-166+88		Grävn. lägg. o återfylln. "	88	1:60	140	80				11
166+88-167+40		" " " "	52	1:20	62	40				12
167+40 - 168+16		" " " "	76	1:10	83	60				13
166+88, 167+40		Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-				14
168+16		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	649	64		15
		Arbetsledning och oförutsett					60	36	710 -	16
	294	<u>Sträckan D⁴ - D¹⁴ - 65+94</u>								17
63-63+74		200 mm rör med frakt m	74	2:50	185	-				18
63+74-65+17		150 mm rör med frakt "	143	1:67	238	81				19
65+17-65+94		100 " " " "	77	0:90	69	30				20
63-63+74		Grävn. lägg. o återfylln. "	74	1:85	136	90				21
63+74-65+17		" " " "	143	1:60	228	80				22
65+17-65+94		" " " "	77	1:40	107	80				23
63+74,65+94		Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-				24
65+17		Brunn C d=450 "	1	25:-	25	-	1.081	61		25
		Arbetsledning och oförutsett					123	39	1.205 -	26
	206	<u>Sträckan 65+94 - D¹⁵</u>								27
65+94-67+20		100 mm rör med frakt m.	126	0:90	113	40				28
67+20-67+30		150 " " " "	10	1:50	15	-				29
67+30-68		75 " " " "	70	0:58	40	60				30
		Överföres			169	-			9.575 -	31

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			169	-			9.575	-
2	65+94-67+20	Grävn. lägg. o återfylln. m.	126	0:90	113	40				
3	67+20-67+30	Genomgrävning av väg, lägg. o återfylln. "	10	4:50	45	-				
4	67+30-68	Grävn. lägg. o återfylln. "	70	1:20	84	-				
5	67+20, 67+30	Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-				
6	68	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	536	40		
7		Arbetsledning och oförutsett					53	60	590	-
8										
9										
10	27	<u>Sträckan D¹⁴ - 170+27</u>								
11	170-170+27	100 mm rör med frakt m.	27	0:90	24	30				
12	170-170+27	Grävn. lägg. o återfylln. "	27	1:30	35	10				
13	170+27	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	104	40		
14		Arbetsledning och oförutsett					10	60	115	-
15										
16	145	<u>Sträckan 170+27 - D¹⁶</u>								
17	170+27 -	100 mm rör med frakt m.	33	0:90	29	70				
18	170+60									
19	170+60 -	75 " " " "	112	0:58	64	96				
20	171+72									
21	170+27 -	Grävn. lägg o återfylln. "	33	1:30	42	90				
22	170+60									
23	170+60 -	" " " "	112	1:20	134	40				
24	171+72									
25	170+60	Brunn C d=375 st.	1	20:-	20	-				
26		Stensil "	1	10:-	10	-	301	96		
27		Arbetsledning och oförutsett					28	04	330	-
28										
29	536	<u>Flödesrännan D - 60+36</u>								
30	55-60+36	Justering och grävning av flödesrännan m.	536	0:75	402	-	402	-		
31		Arbetsledning och oförutsett					38	-	440	-
32										
33	35	<u>Flödesrännan 60+36 - D⁴</u>								
34	60+36-60+71	Justering o gräv. av flödes- rännan m.	35	0:75	26	25	26	25		
35		Arbetsledning och oförutsett					3	75	30	-
36										
37	2583	<u>Samfälligheten D - D⁵</u> Summa kronor							10.770	-
38									11.080	-

011286720120207

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Samfälligheten E - E¹</u>								1
	308	<u>Diket E - E¹</u>								2
113-113+89		150 mm rör med frakt	m	89	1:67	148 63				3
113+89- 115+1		125 " " " "	"	112	1:18	132 16				4
~~115+1-116+8~~		~~75 " " " "~~	~~"~~	~~107~~	~~0:58~~	~~62 06~~				5
113-113+89		Grävn. lägg. o återfylln.	"	89	1:60	142 40				6
113+89 - 115+1		" " " "	"	112	1:40	156 80				7
~~115+1-116+8~~		~~" " " "~~	~~"~~	~~107~~	~~1:20~~	~~128 40~~				8
113		Täckdikesöga A	st.	1	15:-	15 -				9
113+89, 115+1, 116+8		Brunn A d=450	"	~~2~~ ~~5~~	45:-	~~90 -~~ ~~135 -~~	684 99 920 45			10
		Arbetsledning och oförutsett					65 01 89 55		750 - 1.010 -	11
308		<u>Samfälligheten E - E¹</u> Summa kronor							750 - 1.010 -	12
		<u>Samfälligheten F - F¹</u>								13
	180	<u>Diket F - F¹</u>								14
122-123+80		75 mm rör med frakt	m.	180	0:58	104 40				15
122-123+80		Grävn. lägg. o återfylln	"	180	1:20	216 -				16
122		Täckdikesöga A	st.	1	10:-	10 -				17
123+80		Brunn A d=450	"	1	45:-	45 -	375 40			18
		Arbetsledning och oförutsett					34 60		410 -	19
180		<u>Samfälligheten F - F¹</u> Summa kronor							410 -	20
		<u>Samfälligheten G - G²</u>								21
	246	<u>Diket G - G¹ - G²</u>								22
124-125+18		100 mm rör med frakt	m	118	0:90	106 20				23
~~125+18-126+46~~		~~75 " " " "~~	~~"~~	~~128~~	~~0:58~~	~~74 24~~				24
124-125+18		Grävn. lägg. o återfylln.	"	118	1:30	153 40				25
~~125+18 - 126+46~~		~~" " " "~~	~~"~~	~~128~~	~~1:20~~	~~153 60~~				26
124		Täckdikesöga A	st.	1	10:-	10 -				27
125+18, 126+46		Brunn A d=450	"	~~1~~ ~~2~~	45:-	~~45 -~~ ~~90 -~~	314 60 587 44			28
		Arbetsledning och oförutsett					25 40 52 56		340 - 640 -	29

Överföres

640 -

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							-	640 -
2	8	<u>Diket G¹ - G³</u>								
3	126+50 -	Trumma under nya vägen samt brunn uppströms vägen bekos- tas av Vägförvaltningen.								
4	126+58									
5										
6					-		-			-
7	254	<u>Samfälligheten G - G² Summa kronor</u>							340 -	-
8									-	640 -
9		<u>Samfälligheten H - V</u>								
10	298	<u>Sträckan H - H¹ - 9+98</u>								
11	7-8+69	Fördjupning o breddning av dike m ³	265	2:70	715	50				
12	8-20-8+30	Trumma under ny väg bekostas av Vägförvaltningen								
13										
14	8+69-9+93	Fördjupn. o breddn. av dike "	222	2:70	599	40				
15	9+93-9+98	Rensning av nuv. brotrumma m	7		30	-	1.344	90		
16		Jordersättning, <i>planering</i> <i>av jordbankar.</i>					137	70		
17		Arbetsledning och oförutsett					117	40	1.600	-
18										
19	386	<u>Sträckan 9+98 - I - K - L - M - N</u>								
20	9+98-10+5	Fördjupn. o breddn. av dike m ³	8	2:15	17	20				
21	10+5-11+38	" " " " " "	191	2:15	410	65				
22	11+38-12+23	" " " " " "	172	2:15	369	80				
23	12+23-13+84	" " " " " "	367	2:15	789	05	1.586	70		
24		Jordersättning, <i>planering</i> <i>av jordbankar.</i>					287	22		
25		Arbetsledning och oförutsett					126	08	2.000	-
26										
27										
28	566	<u>Sträckan N - P</u>								
29	13+84-15+65	Fördjupn. o breddn. av dike m ³	488	2:15	1.049	20				
30	15+65-19+50	" " " " " "	1114	2:15	2.395	10	3.444	30		
31		Jordersättning, <i>planering</i> <i>av jordbankar.</i>					557	50		
32		Arbetsledning och oförutsett					308	20	4.310	-
33										
34		Överföres								7.910 -
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							7.910	-
	717	<u>Sträckan P - U</u>								
19+50-21+67		Fördjupn.o breddn. av dike m ³	786	2:15	1.689	90				
21+67-23+91		" " " " " "	585	2:15	1.257	75				
23+84-23+88		Träbro			200	-				
23+91-26+67		Fördjupn." " " " "	642	2:15	1.380	30	4.527	95		
		Jordersättning <i>planering av jordbanker.</i>					513	20		
		Arbetsledning och oförutsett					438	85	5.480	-
	483	<u>Sträckan U - V</u>								
26+67-31+50		Justering och fördjupn. av dike m ³	302	1:50	453	-				
28+14-28+18		Träbro			100	-	553	-		
		Jordersättning <i>planering av jordbanker.</i>					115	95		
		Arbetsledning och oförutsett					41	05	710	-
	262	<u>Diket H¹ - H³</u>								
127-128+72		100 mm rör med frakt m	172	0:90	154	80				
~~128+72 - 129+62~~		~~75 " " " " "~~	~~90~~	~~0:58~~	~~52~~	~~20~~				
127-127+35		Grävn. lägnn. o återfylln. m	35	1:10	38	50				
127+35 - 127+80		" " " " "	45	1:15	51	75				
127+80 - 128+72		" " " " "	92	1:30	119	60				
~~128+72 - 129+62~~		~~" " " " "~~	~~90~~	~~1:20~~	~~108~~	~~-~~				
127		Täckdikesöga A st.	1	10:-	10	-				
~~127+80, 128+00~~		~~Brunn A d=450~~	~~2~~	~~45:-~~	~~90~~	~~-~~				
~~128+72~~		~~Stensil~~	~~1~~	~~10:-~~	~~10~~	~~-~~	464	65		
~~129+62~~		~~Arbetsledning och oförutsett~~					634	85		
							45	35	510	-
							55	15	690	-
	38	<u>Diket H² - H⁴</u> <i>utgjör</i>								
180-180+38		75 mm rör med frakt m	38	0:58	22	04				
180-180+38		Grävn. lägnn. o återfylln. "	38	1:20	45	60				
180+38		Stensil st.	1	10:-	10	-	77	64		
		Arbetsledning och oförutsett					12	36	90	-
		Överföres							14.880	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							14.880	-
2	390	<u>Diket I - I¹</u>								
3	130-133+90	100 mm rör med frakt m.	390	0:90	351	-				
4	130-132+38	Grävn. lägg. o återfylln. "	238	1:30	309	40				
5	132+38 -	Genomgrävning av väg, lägg. o återfylln. "	4	3:-	12	-				
6	132+42									
7	132+42 -	Grävn.lägg. o återfylln. "	148	1:20	177	60				
8	133+90									
9	130	Täckdikesöga A st.	1	10:-	10	-				
10	132+97,									
11	133+10,									
12	133+90	Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-				
13	132+38,	Stensil "	2	10:-	20	-	1.015	-		
14	132+50	Arbetsledning och oförutsett					85	-	1.100	✓
15	445	<u>Diket K - K¹ - K² - K³ - K⁴</u>								
16	134-135+62	200 mm rör med frakt m.	162	2:50	405	-				
17	135+62-									
18	136+45	150 " " " "	83	1:67	138	61				
19	136+45-137+69	125 " " " "	124	1:18	146	32				
20	137+69 -									
21	138+45	100 " " " "	76	0:90	68	40				
22	134-134+65	Grävn. lägg. o återfylln. "	65	0:90	58	50				
23	134+65 -	" " " "	97	1:45	140	65				
24	135+62									
25	135+62 -	" " " "	83	1:20	99	60				
26	136+45									
27	136+45 -	" " " "	63	1:50	94	50				
28	137+8									
29	137+8 -	" " " "	61	1:15	70	15				
30	137+69									
31	137+69 -	" " " "	76	0:90	68	40				
32	138+45									
33	137+8 -	Försvårad genomgräv. av väg			10	-				
34	137+12	Täckdikesöga A st.	1	15:-	15	-				
35	134	Brunn A d=525 "	1	55:-	55	-				
36	135+62									
37	136+45									
38	137+8	Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-				
39	137+69	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	1.540	13		
40	138+45	Arbetsledning och oförutsett					149	87	1.690	✓

Överföres

17.670 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							17.670 -	1
	153	~~Diket K¹ - K⁵~~		~~utgår~~						2
139-140+53		75 mm rör med frakt m.	153	0:58	88	74				3
139-140+53		Grävn. lägg. o återfylln. "	153	1:30	198	90				4
140+53		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	332	64		5
		Arbetsledning och oförutsett					27	36	360 -	6
	163	~~Diket K² - K⁷~~		~~utgår~~						7
141-142+63		75 mm rör med frakt m.	163	0:58	94	54				8
141-142+63		Grävn. lägg. o återfylln. "	163	0:65	105	95				9
142+63		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	235	49		10
		Arbetsledning och oförutsett					24	51	260 -	11
	72	~~Diket K³ - K⁶~~								12
143-143+72		75 mm rör med frakt m.	72	0:58	41	76				13
143-143+72		Grävn. lägg. o återfylln. "	72	0:75	54	-				14
143+72		Brunn A d=375 st.	1	45:-	45	-	140	76		15
		Arbetsledning och oförutsett					9	24	150 -	16
	51	~~Diket L - L¹~~								17
107-107+51		75 mm rör med frakt m.	51	0:58	29	58				18
107-107+45		Grävn. lägg. o återfylln. "	45	1:20	54	-				19
107+45 - 107+51		Genomgrävn. av väg, lägg. "	6	3:-	18	-				20
107+51		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	136	58		21
		Arbetsledning och oförutsett					13	42	150 -	22
	393	~~Diket M - M¹~~								23
150-151+29		150 mm rör med frakt m.	129	1:67	215	43				24
151+29 - 151+96		125 " " " "	67	1:18	79	06				25
151+96 - 153+39		100 " " " "	143	0:90	128	70				26
153+39 - 153+93		75 " " " "	54	0:58	31	32				27
150-151+29		Grävn. lägg. o återfylln. "	129	1:60	206	40				28
		Överföres			660	91			18.590 -	29

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			660	91			18.590	-
2	151+29 - 151+96	Grävn. lägg. o återfylln. m.	67	1:40	93	80				
3	151+96 -	" " " "	"	"	"	"				
4	152+38	" " " "	42	1:30	54	60				
5	152+38 -	" " " "	"	"	"	"				
6	153+39	" " " "	101	1:15	116	15				
7	153+39 - 153+93	" " " "	54	0:75	40	50				
8	150	Täckdikesöga A st.	1	15:-	15	-				
9	151+29,									
10	151+96,									
11	152+38,	Brunn A d=450	4	45:-	180	-				
12	153+93	Brunn A d=375	1	35:-	35	-	1.195	96		
13		Arbetsledning och oförutsett					104	04	1.300	-
14										
15	101	Diket N - N ¹ - N ²								
16	80-80+17	150 mm rör med frakt m.	17	1:67	28	39				
17	80+17-81+1	100 " " " "	84	0:90	75	60				
18	80-80+17	Grävn. lägg. o återfylln. "	17	1:60	27	20				
19	80+17-80+94	" " " "	77	1:30	100	10				
20	80+94-81+1	Genomgrävn. av väg lägg. "	7	3:-	21	-				
21	80	Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
22	80+94,81+1	Brunn A d=450	2	45:-	90	-	357	29		
23		Arbetsledning och oförutsett					32	71	390	-
24										
25	40	Diket N ¹ - N ³ utgår								
26	82-82+40	100 mm rör med frakt m.	40	0:90	36	-				
27	82-82+40	Grävn. lägg. o återfylln "	40	1:30	52	-				
28	82+40	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	133	-		
29		Arbetsledning och oförutsett					17	-	150	-
30										
31	248	Diket O - O ¹								
32	32-33+80	150 mm rör med frakt m.	180	1:67	300	60				
33	33+80-34+41	75 " " " "	61	0:58	35	38				
34	34+41-34+48	150 " " " "	7	1:67	11	69				
35		Överföres			347	67			20.430	-

KOSTNADSBERÄKNING

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			347	67			20.430	-
32-33+80		Grävn. lägg. o återfylln. m.	180	1:60	288	-				
33+80-34+41		" " " "	61	1:20	73	20				
34+41-34+48		Genomgrävn. av väg, lägg. "	7	3:-	21	-				
32		Täckdikesöga A	st	15:-	15	-				
32+90, 33+80		Brunn A d=450	"	45:-	90	-				
34+41, 34+48		Brunn A d=375	"	35:-	70	-	904	87		
		Arbetsledning och oförutsett.					75	13	980	-
	102	Diket O - O ²								
52-53+2		75 mm rör med frakt	m.	102	0:58	59	16			
52-52+94		Grävn. lägg. o återfylln. "	94	1:20	112	80				
52+94-53+2		Genomgrävn. av väg, lägg. "	8	3:-	24	-				
52		Täckdikesöga A	st	10:-	10	-				
52+94		stensil	"	10:-	10	-				
53+2		Brunn A d=375	"	35:-	35	-	250	96		
		Arbetsledning och oförutsett					24	04	275	-
	216	Diket P - P ¹								
108-108+66		225 mm rör med frakt	m.	66	2:70	178	20			
108+66-108+73		300 " " " "	"	7	4:-	28	-			
108+73 - 109+73		200 " " " "	"	100	2:25	225	-			
109+73 - 110+16		300 " " " "	"	43	4:-	172	-			
108-108+66		Grävn. lägg. o återfylln. "	66	1:60	105	60				
108+66 - 108+73		Genomgrävn. av väg, lägg. "	7	3:-	21	-				
108+73 - 109+73		Grävn. lägg. o återfylln. "	100	4:-	400	-				
109+73 - 110+16		" " " "	43	2:-	86	-				
108		Rörutlopp B	"	40:-	40	-				
109+73		Brunn E d=600	"	65:-	65	-				
108+73 108+66 110+16		Brunn A d=600	st	3	65:-	195	-	1.515	80	
		Arbetsledning och oförutsett					154	20	1.670	-

Överföres

23.355 -

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							~~23.355~~	-
2	100	<u>Sträckan 108+73 - 109+73 / Flödesdike/</u>								
3	108+73 -	Justering och släntning m.	100	1:-	100	-	100	-		
4	109+73	Arbetsledning och oförutsett					10	-	110	-
5										
6										
7	413	<u>Diket P¹ - P² - P³ - P⁴</u>								
8	85-86+7	225 mm rör med frakt m.	107	2:70	288	90				
9	86+7-87+78	200 " " " "	171	2:25	384	75				
10	87+78-89+13	125 " " " "	135	1:18	159	30				
11	85-86+7	Grävn. lägg. o återfylln.	107	1:80	192	60				
12	86+78+78	" " " "	171	2:-	342	-				
13	87+78-89+13	" " " "	135	1:25	168	75				
14	86+7	Brunn A d=525 st.	1	55:-	55	-				
15	86+87, 87+78, 89+13	Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-	1.726	30		
16		Arbetsledning och oförutsett					173	70	1.900	-
17										
18										
19	175	<u>Diket P¹ - P⁵ - P⁶</u>								
20	83-84+12	200 mm rör med frakt m.	112	2:25	252	-				
21	84+12-84+75	100 " " " "	63	1:15	72	45				
22	83-84+12	Grävn. lägg. o återfylln.	112	1:85	207	20				
23	84+12-84+75	" " " "	63	1:30	81	90				
24	84+12	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
25	84+75	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	693	55		
26		Arbetsledning och oförutsett					66	45	760	-
27										
28	130	<u>Diket P⁵ - P⁷</u>								
29	95-95+87	100 mm rör med frakt m.	87	0:90	78	30				
30	95+87-96+30	75 " " " "	43	0:58	24	94				
31	95-95+87	Grävn. lägg. o återfylln.	87	1:30	113	10				
32	95+87-96+30	" " " "	43	1:20	51	60				
33	96+30	Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-	302	94		
34		Arbetsledning och oförutsett					27	06	330	-
35		Överföres							26.455	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							27.620	-
2	180	<u>Diket R - R²</u> <i>utgår</i>								
3	48-49+80	75 mm rör med frakt m.	180	0:58	104	40				
4	48-49+80	Grävn.lägg.n.o återfylln.	180	1:20	216	-				
5	48	Täckdikesögar A st.	1	10:-	10	-				
6	49+50	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-				
7	49+80	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	410	40		
8		Arbetsledning och oförutsett					39	60	450	-
9										
10	245	<u>Diket S - S¹</u>								
11	44-45+56	150 mm rör med frakt m	156	1:67	260	52				
12	45+56-46+45	125 " " " "	89	1:18	105	02				
13	44-44+73	Grävn.lägg.n. o återfylln.	73	0:75	54	75				
14	44+73-45+56	" " " "	83	1:-	83	-				
15	45+56-46+45	" " " "	89	1:-	89	-				
16	44	Täckdikesöga A st.	1	10:-	10	-				
17	44+73,45+56									
18	46+45	Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-	737	20		
19		Arbetsledning och oförutsett					72	80	810	-
20										
21	191	<u>Diket T - T¹</u>								
22	41-42+9	100 mm rör med frakt m.	109	0:90	98	10				
23	42+9-42+91	75 " " " "	82	0:58	47	56				
24	41-42+9	Grävn. lägg.n. o återfylln.	109	0:80	87	20				
25	42+9-42+91	" " " "	82	0:65	53	30				
26	41	Täckdikesöga A st.	1	10:-	10	-				
27	42+9,42+91	Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-	386	16		
28		Arbetsledning och oförutsett					33	84	420	-
29	6880	<u>Samfälligheten H - V</u> Summa kronor							27.535	-
30									29.300	-
31										
32										
33										
34										
35										

1945


Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages,
att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att där dike går i rågång bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefinliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad.
att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,
att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsynning fördelning av kostnaderna blir möjlig,
att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: f.p.+10,68, kors inhugget i jordfast sten i beteshagen c:a 50 m väster om gamla landsvägsbron vid punkt I.

Skara den 20 maj 1948

I tjänsten:


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Aspetorps egendom i Bällefors socker
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av de flesta öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2,5 km sydost Bällefors kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggingsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna B-B¹, C-C¹-C²-C³, D-D¹-D²-D³-D⁴-D⁵, E-E¹, F-F¹, G-G¹-G², H-H¹-I-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V för huvudavlopp och C¹-C⁴, C²-C⁵, D¹-D⁶, D²-D⁷, D²-D⁸, D³-D¹⁰-D¹², D¹⁰-D¹¹, D³-D⁹, D⁴-D¹³, D⁴-D¹⁴-D¹⁵, D¹⁴-D¹⁶, ⁵⁻⁵³ H¹-H²-H³, H²-H⁴, I-I¹, K-K¹-K²-K³-K⁴, K¹-K⁵, K²-K⁷, K³-K⁶, L-L¹, M-M¹, N-N¹-N², N¹-N³, O-O¹, O-O², P-P¹, P¹-P²-P³-P⁴, P¹-P⁵-P⁶, P⁵-P⁷, P¹-P⁸, P²-P⁹, P³-P¹⁰, R-R¹, R-R², S-S¹, T-T¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar och i fråga om

avlopp för enbart dränering till 0,65 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad blå linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållnaden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 7 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda B-B¹, C-C³, D-D⁵, E-E¹, F-F¹, G-G² och H-V.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande bekostas enbart av sökanden. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

Beträffande landsvägsbron å landsvägen Bellefors- Tibro, 600 m. söder Aspetorps egendom, har Vägförvaltningen i skrivelse av den 22 mars 1948, dnr 912/48-43, med-

delat att landsvägen kommer att rätas och att bron i samband därmed kommer att ombyggas till djup och dimensioner i enlighet med förslaget. Arbetet bekostas helt av Vägförvaltningen, gamla landsvägsbron bortfaller helt.

Nya trumman sträckan $D^{14} - D^{15}$ under samma landsväg som ovan bekostas och utföres av dikningsföretaget, vilket även svarar för framtida underhållet.

På grund av Vägförvaltningens beslut att rätta allmänna landsvägen söder Aspatorps egendom lägges enligt uppgjort förslag brotrumma i samband med utförandet av denna rätning på sträckan $G-G^1-G^3$ ^{mellan G^1-G^3} (p 125+18=126+50-126+58) med dagvattenbrunn uppströms vägen. Arbetet bekostas och utföres Vägförvaltningen.

Någon deltagningsskyldighet för övrigt i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad, för samf. D-D5 37:46, för H-V 51:74 eller tillsammans med 89 kronor och 20 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för grävningens kostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden, önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas, att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola
 avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
 att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför
 skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall
 fastställas,
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara
 bragta till slut före utgången av år 1955,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att
 handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
 att det skall benämnas "Aspetorps dikningsföretag av år 1948"

- - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestäm-
 melserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
 stående datum

Aspetorp den 20 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Jordbrukskonsulent

Per Erik Fjellgren

Per Erik Fjellgren

Biträdande gode män:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i				Andel i	
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		gemensam- ma kost- nader	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	procent
1	2	3		4		5		6	7
<u>Bellefors socken</u>				<i>Areal</i>					
<u>Samfälligheten B - B¹</u>				<i>Total</i>	<i>Åter</i>				
<u>Pålstorp 1⁵</u>				<i>300.0</i>	<i>175.0</i>				
Allan Persson	S								
ägofig. 1-6		2.295	-			1.020	-	100,000	
Summa		2.295	-			1.020	-	100,000	3,242
<u>Samfälligheten C - C³</u>									
<u>Pålstorp 1⁵</u>									
Allan Persson	S								
ägofig. 61-70		3.035	90			2.540	-	100,000	
Summa		3.035	90			2.540	-	100,000	4,288
<u>Samfälligheten D- D⁵</u>									
<u>Pålstorp 1⁵</u>									
Allan Persson	S								
ägofig. 7-22, 34-47, 49-53, 60, 159, 159a, 160, 161, 165)		18.359	70			8.145	68	73,517	
<u>Lägenheten Åtorp</u>									
Allan Persson	S								
ägofig. 23-33, 48 (23-26, 28-33, 48, 162, 163)		6.367	40			2.825	07	25,497	
<u>Huvdeboda 1²</u>									
Allan Persson	S								
ägofig. 36-37		246	40			109	25	0,986	
Summa		24.973	50			11.080	-	100,00	35,275
<u>Samfälligheten E - E¹</u>									
<u>Pålstorp 1⁵</u>									
Allan Persson	S								
ägofig. 54-60		3.988	80			1.010	-	100,000	
Summa		3.988	80			1.010	-	100,000	5,634
Överföres									48,439

ARVODES RÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Aspetorps egendom, Bellefors socken,
Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	70 [✓] ha	530:- [✓]	
	12 [✓] ha däröver à 6:- [✓]	72:- [✓]	
Tillägg 1,8 [✓] % av kostnaden 46:000:- [✓] kronor		828:- [✓]	1.430:- [✓] <i>ah</i>

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.		175:-	
Ersättning till gode män:			
Bertil Frenckner trakt.	10:- + 12:- reseers. 16 km à 0:20	25:20	
Aron Larsson	" 10:- + 12:- " 16 km " 0:20	25:20	225:40
	<u>Summa kronor</u>		<u>1.655:40</u>

Skara den 20 maj 1948


I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.




typ B.




typ C.




typ D.




typ E.




typ F.




Detaljritning av lock med hål.



Detalj i plan.



typ G.




Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON

*Täckdikesöga.
typ A.*




*Rörlutlopp.
typ B.*



typ C.




typ D.




STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.



Grusfilter.




Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomäktad lera.

Rörlöpp typ A



BEVIS
RAPPORT

374/51

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1951
DIARIE NR 2408
SAK Nr

över verkställd avsyning av första rensning

Företag: Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bellefors socken, Skaraborgs län
(namn, socken och län)

Ordföranden: } Godsägare Allan Persson, Aspetorp, Moholm, tel. Bellefors 69
Förordnad: }
Ende intressent: }

BESLUT

Arbetsplanen fastställd den 26 juni 1951 *Rensning* DEN 25 JAN 1952

Ändring medgiven den LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag *(15.190 + 470)* 15.660:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond *Lånefidej. 1951* 28.450:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till --

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till --

Vid förrättningen, som verkställts av assistent John Wikström
den 3/12 1951, har befunnits att första rensning av avloppen utförts en-
ligt den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes för godkännande.

Skara den 4/12 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

80408

Aspetorp
Ende into.
Godt. År. År. Per. År.
Aspetorp, Moholm

Konto:
Lancav. År. År.
Rapp. (utf.)
Rekv.
BESLUT
DEN 19 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Aut. konto
Godt. utf.
Utbet 15.190 kr i bet
Dag in Caut

BESLUT

DEN 19 OKT. 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 NOV. 1950

DIARIE Nr 2190/49

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN även verkställd slutbesiktning

Företag: Aspetorps dikningsföretag av år 1948, Bellefors socken, Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordföranden: } Godsägare Allan Persson, Aspetorp, Moholm, tel. Bellefors 69.
 Förtroendeman: }
 Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den -

Ändring medgiven den ansökan därom insändes separat

Bidrag från statens avdikningsanslag ännu ej beviljat 16.360:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - " - 31.780:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955 /

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
 den 16 november 1950, har befunnits att samtliga till företaget hörande täckta
 och öppna avlopp utförts i full överensstämmelse med förslaget med undantag av smärre
 ändringar enligt ändringsförslag.

Undertecknad får med anledning härav värdsamt tillstyrka företaget för god-
 kännande.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 50.460:- kronor, varav beräknas
 för första rensning 1.410:- kronor och för räntor under arbetstiden 816:-.

Skara den 18 november 1950.

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent

50.460
 - 1410
 49.050

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

BESLUT

DEN 19 OKT. 1951

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

Härmed översändes kontrakt i två exemplar rörande beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag till Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bellefors socken jämte rekvisition av statsbidraget. Beträffande lånet har ende intressenten Allan Persson förklarat sig önska vänta någon tid att uttaga detsamma.

Rapport om slutbesiktning och uppgift om verkliga kostnader har tidigare översänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Skara den 28 augusti 1951.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

*Almlöf den 13 sept-51 underrättad om att
Persson måste bestämma sig om han önskar
lån eller ej.*

Vilken tillägs meddelande i saken inkommit

/SL

LANTBRUKSNÄMNDEN


I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr



Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S. Lindh
Ingenjör (A. Danielsson,)

S t o c k h o l m .

BESLUT

DEN 19 OKT. 1951

I


LANTBRUKSSTYRELSEN

Broder!

Ang. "Aspetorps dikningsföretag av år 1948" i Bellefors socken.

Med anledning av Ditt telefonsamtal för en tid sedan ang. lån till ende intressenten i ovanstående dikningsföretag, så har nu denne, godsägaren Allan Persson, avsagt sig lånet, vilket framgår av bilagda skrivelse. Skara den 2 oktober 1951.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Jura

374 / 51



Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara.



BESLUT

DEN 19 OKT. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ols. Handf. Mrs Englund

Lantbrukstillsyn

21
Då jag ej, enl. anvisningar i punkt 7, får vänta med uttagande av beviljat avdikningslån kronor 28450 för dikningsföretaget Aspetorp av år 1948, får jag härmed meddela, att jag ej reflekterar på sagda lån.

Aspetorp Moholm den 1 oktober 1951

Allan Persson

Allan Persson

Ser. E XIII *homb*

1999

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MAJ 1949

DIARIE N° J2190

SAK Nr

R 5-1312

R 5-1312

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Aspetorps dikningsföretag av år 1948
i Bellefors socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 16.360 kr.

Statslån: 31.780 kr.

UPPGIFT.

Ju
LANTBRUKSSTYRELSEN
 20 NOV. 1950
 DIARIE Nr *72190/49*
 SAK Nr

över verkliga kostnader vid Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bellefors socken av Skaraborgs län grundad på av företagets ende delägare lämnade uppgifter.

	%	3.242	4.288	35.275	5.634	1.111	1.730	48.720	
		Samfällighet							Summa kronor
		E-B ¹	C-C ³	D-D ⁵	E-E ¹	F-F ¹	G-G ²	H-V	
Syneförrättning		46:89	62:01	510:15	81:48	16:07	25:02	704:58	1446:20
Vattendomstolsavgift				37:46				51:74	89:20
Betänkande m.m. Jord- ersättning för avlopp- ens breddning								437:87	437:87
Arbets- och material- kostnad		990:--	2470:--	10750:--	980:--	390:--	620:--	28385:48	44585:48
Ersättning för jord- upplag								1173:70	1173:70
Diverse kostnader, hantlangning, gode män.		13:78	18:22	149:92	23:95	4:72	7:35	207:06	425:--
Pålning, avsyning		2:48	3:28	27:--	4:31	0:85	1:32	37:31	76:55
Räntor under ar- betstiden		26:45	34:99	287:84	45:97	9:07	14:12	397:56	816:--
Summa kronor		1079:60	2588:50	11762:37	1135:71	420:71	667:81	31395:30	49050:--

Beräknad kostnad

49.174:30

Båtnad

70.796:40

V. arb. + m.k.

I uppgifter här ovan ingår icke kostnaderna för första rensning som i betän-
kandet upptagits till 1410:-- kronor och ännu icke utförts.

Skara den 18 november 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf rdm
Lantbrukskonsulent.

Till

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1950
DIARIE Nr 72190
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m .

Undertecknad, ende intressent för Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bellefors socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbrukskonsulent Erik Almlöfs avsyningsbevis av den 16 november 1950.

Aspetorp den

Allan Persson

Allan Persson

Bevittnas:

Bengt Ericson

Pekker Larsson

Samf.	arb + mat kostn. end. förslaget	reduc. arb + matkostn. end. försl.	Verklig arb + m. kostn.	Reduc. verkl. arb + m.k.
B - B'	1.020:-	1.020:-	1.018:93	1.018:93
C - C ³	2.540:-	2.260:-	2.508:27	2.231:77
D - D ⁵	11.080:-	10.770:-	11.064:84	10.755:26
E - E'	1.010:-	750:-	1.030:28	765:06
F - F'	410:-	—	399:92	—
G - G ²	640:-	340:-	635:44	337:58
H - V	27.688:43	25.923:43	28.820:35	26.983:20

	arb + m.k.	ers.	förkostn	≤ k. för utför.
B - B'	1.018:93		60:67	1.079:60
C - C ³	2.231:77		80:23	2.312:-
D - D ⁵	10.755:26		697:53	11.452:79
E - E'	765:06		105:43	870:49
G - G ²	337:58		32:37	369:95
H - V	26.983:20	1.611:57	963:38	29.558:15
	42.091:80	1.611:57	1.929:61	45.642:98

(1960.40)

Genom beslut den 26 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 47.052:98 kr., till företaget beviljat bidrag med 15.660: - kr. och lån med 28.450. - kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick med tillägg att i densamma inte skall ingå ryttlagandet av dikessträckorna B'-B⁴ G'-G⁶ 115+1'-B¹ F'-F¹ G'-G² 128+7'-H³ H²-H⁴ L'-L⁵ K²-L⁷ H'-H³ O-O⁴ och P-P² och dels att arbetena må utföras på sätt som i ritningarna angivits med given beteckning

Betygas i tjänsten R. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MA 1949
DIARIE Nr J2190
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Aspetorps dikningsföretag av år 1948
(företagets namn samt socken och län)

Bellefors socken av Skaraborgs län

Godsägare: Godseigare Allan Persson, Aspetorp, Bellefors, Moholm
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn) -

Förrättningsmannen förordnad den 24/9 1947 Förrättningen avslutad den 20/5 1948

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1955 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1955

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 70.796:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 49.174:30 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Grävning, läggning och återfyllning av rördike 0:65 - 3:- kr/m, kanal 2:15 - 2:70 kr/m³.

Rörpriser kr/m: 300 mm 4:-. 250mm 3:20, 225 mm 2:70, 200 mm 2:25, 150 mm 1:50, 125 mm 1:18, 100 mm 0:90 och 75 mm 0:58.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Samf. B - B ¹	1.020	-			57	20	1.077	20		1.077	20
" C - C ³	2.540	-			75	65	2.615	65		2.615	65
" D - D ⁵	11.080	-			622	36	11.702	36		11.702	36
" E - E ¹	1.010	-			99	40	1.109	40		1.109	40
" F - F ¹	410	-			19	60	429	60		429	60
" G - G ²	640	-			30	52	670	52		670	52
" H - V	27.688	43	1.611	57	859	57	30.159	57	1.410	31.569	57
Summa	44.388	43	1.611	57	1.764	30	47.764	30	1.410	49.174	30

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor		
Samf. B - B ¹	2	70			2	70	2.295	-	0	1.077	20	390	1/3	350
" C - C ³	4	69			4	69	3.035	90	0	2.615	65	550	1/3	870
" D - D ⁵	23	72			23	72	24.973	50	0	11.702	36	490	1/3	3900
" E - E ¹	4	53			4	53	3.988	80	0	1.109	40	240	1/3	360
" F - F ¹	1	71			1	71	786	50	0	429	60	250	1/3	140
" G - G ²	1	62			1	62	1.224	80	0	670	52	410	1/3	220
" H - V	43	01			43	01	34.491	90	0	31.569	57	730	1/3	10520
Summa	81	98			81	98	70.796	40		49.174	30			16.360

Av bidraget belöper omkring 15.890 kr. på företagets utförande och omkring 470 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Samf. B - B ¹	2.295	-	100.000	1.077	20	2/3	700
" C - C ³	3.035	90	100.000	2.615	65	2/3	1740
" D - D ⁵	24.973	50	100.000	11.702	36	2/3	7800
" E - E ¹	3.988	80	100.000	1.109	40	2/3	720
" F - F ¹	786	50	100,000	429	60	2/3	280
" G - G ¹	1.224	80	100.000	670	52	2/3	440
" H - V	34.491	90	100.000	30.159	57	2/3	20100
Summa	70.696	40		47.764	30		31.780

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsföretaget.. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av såväl bruksnings- som alstringsbåtnad.

Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaderna för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad båtnad.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16.360 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 31.780 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts
- " 2Sammanställning av kostnader för en första rensning

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 3 Fastighetsförteckning

" 4 Sammanställning av förrättningskostnader och dylikt


I den slutliga handläggningen av detta ärende har delegationens samtliga ledamöter deltagit, nämligen ordf. sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare A. Andersson.samt föredraganden lantbrukskonsulent E. Almlöf.

Skara den 30 mars 1949

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:


Elis Enderstein


Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 20 maj 1948 avslutad syneförrättning rörande Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bällefors socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.


STÄMPEL TRE KRONOR.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.Samfälligheten H - V.

Diket H - I	305 m å 0:50	152:50
" I-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U	1662 " " 0:70	1.163:40
" U - V	483 " " 0:20	96:60
	<u>2450</u>	
	Slutsumma	1.412:50
	Avrundat	<u>1.410:-</u>

Skara den 20 maj 1948



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastigheter, ägda av lantbrukare Allan Persson och ingående i Aspetorps dikningsföretag av år 1948 i Bällefors socken, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond:

Bällefors socken:

Pålstorp 1⁵,
Huvdeboda 1² och

~~Lägenheten Åtorp.~~

} Allan Persson

Skara den 29 mars 1949

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

22.6.51

Lg.


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Aspetorps dikningsföretag av år 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Bällefors socken

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
maj	20	Ersättning enligt arvodesräkningen i syne- handlingarna						1.655	40
		Vattendomstolsavgift						89	20
		Lagakraftbevis				3	50		
		Inbindning av handlingarna				3	-		
		Kartornas uppklistring				13	20		
						19	70	1.744	60
								19	70
								1.764	30
		<u>Summa utgifter</u>							
		Skara den 29 mars 1949							
									
		Erik Almlöf							
		Lant brukskonsulent							