



Akt nr:

R-E1a-1316

AU$R-E1a-1316

392/57

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 22/12 1952 godkänd den 23/12 1952.

FÖRETAG: HALLAN. R 6-1316

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjörer~~ lantbrukskonsulenten R. Lindqvist i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 6 november 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 14.330.

» en första rensning ..... » - kr. 14.330.

Lån till företagets utförande ..... kr. 20.720.

146

LANTBRUKSSTYRELSEN 2 DEC. 1952 DIARIE Nr. 2136 SAK Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1951 till HALLANS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Brismene socken, Skaraborgs län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fjortontusentrehundratrettio (14330) ~~kronor, varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugotusensjuhundratjugo (20.720) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse- ordförande. ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida våd utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Skattlösa Brismene den 6 Okt. 1952

Harry Larsson

Att Lantbr Harry Larsson Skatteg. Brismene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Andersson — Augusta Andersson

Adress Brismene — Adress Brismene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 januari 1953.

Sune Wennberg

Carlis Åsgård

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kemb
1988

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr 7193
SAK Nr 7

R 6:1316

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

146/51

Handlingar angående

Hallans dikningsföretag av år 1948

i Brismene socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1948 av

Rolf Lindqvist

Förrättningsman

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. Lån den / 19
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den 6/11 1951

Arbetets utförande godkänt
den 21/11 1958 ~~utan~~ med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med grön färgbeteckning)

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hallan, Västorp m.fl. hemman i Brismene socken, Skaraborgs län.

Den 7 mars 1947.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Brismene församling anslagen och i Falköpings Tidning

införd kungörelse /Bil. 3 a - b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13 hos Birger Svensson, Hallan, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen Ragnar Johansson, Slutarp, och Ivar Johansson, Stommen, Börstig, /såsom ersättare för de kallade, vilka fått förhinder/

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Folkskollärare Georg Andersson, Floby, jämväl såsom ombud för direktörerna Erik Svarén och Lennart Synnergren, Floby, Evald Roos, Storegården.

såsom övriga sakägare:

John Larsson, Rävlebacken,

Harry Larsson, Skattegården, jämväl såsom ombud för Erland Johanssons sterbhus, Skattegården, enl. fullm. Bil. 5 a,

Martin Davidsson, Storegården,

Karl Olof Olofsson såsom ombud för Karl Olofsson, Västorp,

Håkan Olsson, Västorp, såsom ny ägare efter Levin Olofsson,

Oskar Johansson, Sånnarp Dalbogården,

Gustaf Gustafsson såsom ombud för Rikard Gustafsson, Västergärdet, enl. fullm. Bil. 5 b,

Aron Johansson, Östergården, jämväl såsom ombud för Aron Andersson, Ulricehamn, enl. fullm. Bil. 5 c, och Edit Johansson, Östergården,

Aron Larsson, Sånnarp Nolgården,

Henning Larsson, Hallan,

Birger Svensson, Hallan,

Hjalmar Johansson såsom ombud för Börstigs pastorat./Bil. 5 d/enl. protokollsutdrag

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Birger Svensson, Hallan, Rickard Gustafsson, Västergärdet, och Oskar Johansson, Hallan, hade ingått förening med sökandena och vidhöllo sina anspråk. Harry Larsson, Västorp Skattegården, och Karl Olofsson, Västorp, ingingo även förening med sökandena. Bil. 6 a-b/
Föreningsskrivelserna upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Av företaget berörda landsvägsbroar konstaterades vara lagda före år 1880. Även berörda utfartsvägar voro mycket gamla. Ersättning yrkades för ombyggnad av ägobroar, om dessa ej kunde ingå i företaget.

§ 6.

Ersättning yrkades för bortgrävd mark och för intrång av jordupplag, där diket går genom odlad mark.

§ 7.

Kostnaden för hantlangning skulle ersättas med kronor 1.25 pr timme.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen vid ett senare tillfälle skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom senare skulle underrättas genom brevkort.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Förrättningsman.

....

Biträdande gode män.

Den 23 augusti 1948.

Till sammanträdet hade förrättningsmannen, skiftesgodemännen Per Andersson, Hallan, Brismene, och Evald Larsson, Bokulla, Börstig, samt följande sakägare infunnit sig:

Erik Svarén, Floby,

Georg Andersson, Floby, jämväl såsom ombud för Lennart Södergren, Floby, enl. fullm. /Bil. 5 e/ och Alfred Anderssons sterbhus, SånnarpmMillomgården, enl. fullm. /Bil. 5 f/

Harry Larsson, Skattegården,

Evald Roos, Storegården,

Håkan Olsson, Västorp,

Oskar Johansson, Sånnarp Dalbogården,

Gustav Gustavsson, Västergärdet, /ny ägare till Västergärdet 1[4]/

Aron Johansson, Östergården, jämväl såsom ombud för Edit Johansson, Östergården, enl. fullm. /Bil. 5 g/

Henning Larsson, Hallan,

Birger Svensson, Hallan,

Aron Andersson, Ulricehamn.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att Aron Johansson, Östergården, under synegången den 29 april 1947 ingått förening med sökandena. Föreningen hade vitsordats av synemännen.

§ 11.

Då det under synegången konstaterats, att de berörda trummorna genom allmän väg omlagts efter år 1880, ankomme det på Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta erforderlig ombyggnad.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningarna och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande,/Bil. F./

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Harry Larsson, Skattegården, Brismene.

§ 15.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, ningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Förrättningsman

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D. 112-162
1943

SKARABORGS LÄNS
22 DEC. 1943
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Skaraborgs län Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande Lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torläggning av vattensjukade marker tillhörande Hallan, Västorp, Storeg: Skatteg m.fl. ägor inom Brismene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kinnarp eller Tisåret

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Hem:ägare Gustav Johansson Hallan postadr. Brismene Den 6 december 1943.

Gustav Johansson.
Ewald Roos

Resolution.

Remitteras till Lantbruksingenjören T. Hallin

för avgivande av yttrande .....

....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 22 dec. 1943.

På tjänstens vägnar:

Leonard Nilsson

Förteckning över de fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

	Fastighetens namn	Ägarens namn
3/16 mtl:	Hallen 1:3.	Gustav Johansson
64/4000 "	Västergr 5:1. Brismene Storeg 5:7 Östergården 18	Karl Olofsson
64/4000 "	" 41	Levin Olofsson
1/4 "	Västergr Skatteg. 3:5.	Erland Johansson
1/4 "	" " 3:6	Gustaf Larsson
1/4 "	Östergården 1:3.	Karl Andersson m. fl.
1/25 "	Brismene Storeg. 5:8.	Ewald Roos.
1/4 "	Räflebäcken 1:1	John Larsson
3/8 "	Sörgr Dalleg 1:4	Oskar Johansson

Samtliga i Brismene socken med postort Brismene

SKARABORGS LÄNS
30 DEC. 1943
LANTBRUKSKANSLIET

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län

Jag får vördsamt tillåta, att i ärenden rörande jordbruksnämnd utgående till undertecknad ombudsmannen Axelsson Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg.

Skara den 29. 12. 1943

Axel Nilsson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

9

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 135 - 49
1946



Förordnande.

Assistenten Rolf Lindqvist, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

J. Nilsson 14 jan 1944

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnercholm.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Hallan, Brismene Storegården, Sånnarp Dalbogården och Västergärdet i Brismene socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Birger Svensson, Hallan, fredagen den 7 mars 1947 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Räflebäcken, Västorp Skattegården, Brismene Östergården och Stommen, Sånnarp Nolgården och Millomgården, Västorp och Östergärdet komma att beröras.

Skara den 13 februari 1947.

Rolf Lindqvist
Förrättningsman.

Anslaget i laga ordning i Brismene församling den 16 februari 1947, intygas:

.....
.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Alandergatan 11, Skara, den 13 februari 1947.

I tjänsten

Assistent.

11

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Hallan, Brismene Storegården, Sånnarp Dalbogården och Västergärdet i Brismene socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **Birger Svensson, Hallan, fredagen den 7 mars 1947 klockan 13,** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Räflebäcken, Västorp Skattegården, Brismene Östergården och Stommen, Sånnarp Nolgården och Millomgården, Västorp och Östergärdet komma att beröras.

Skara den 13 februari 1947.

Rolf Lindqvist.
Förrättningsman.

Falköping den 22.2 194 7

Assistent Rolf Lindqvist
Nordbergsg. 11, Skara

DEBET

till

A.-B. Falköpings Tidning

194 7		Ggr	Mm.	Kr.	öre	Kr.	öre
Feb 15	Ann. n:o 1426 ang. Torrläggn. Hallan	1	175	13	50		
	30 rad à 8 öre		—	2	50	16	—
						16	—

Betalt, Kvitteras
Falköping den 2/3 1947
A.-B. Falköpings Tidning
[illegible]

Kredit beviljas icke för längre tid än tre månader.
För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Postanvisningskvitto gäller som vårt eget.

Postgirokonto 12873.

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Birger Svensson, Hallan, fredagen den 7 mars 1947 klockan 13 för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Hallan m.fl. hemman i Brismene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 17 februari 1947 till:

Skiftesgodemannen Per Andersson, Hallan,	Brismene
Skiftesgodemannen Evald Larsson, Bokulla,	Börstig
John Larsson, Rävlebacken,	Brismene
Direktör Erik Svarén,	Floby
Direktör Lennart Södergren,	"
Folkskollärare Georg Andersson,	"
Harry Larsson, Skattegården,	Brismene
Martin Davidsson, Storegården	"
Evald Roos, "	"
Karl Olofsson, Västorp,	"
Levin Olofsson, "	"
Johan, Ida, Hanna och Elisabet Andersson, Östergärdet,	Brismene
Oskar Johansson, Sånnarp Dalbogården	"
Rickard Gustavsson, Västergärdet,	"
Oskar Gustavsson, "	"
Aron Johansson, Östergården,	"
Gösta Sahlén, "	"
Arrendator Olof Arvedsson, Stommen,	"
Aron Larsson, Sånnarp Nolgården,	"
Alfred Anderssons sterbhus, Sånnarp Millomgården,	"
Edit Johansson, Östergården,	"
Erland Johanssons sterbhus, Västorp Skattegården,	"
Henning Larsson, Hallan,	"
Birger Svensson, Hallan,	"
Aron Andersson, Nygatan 25,	Ulricehamn

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället Stommen i Brismene socken.

Skara den 17 februari 1947.

Förrättningsman.

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Birger Svensson, Hallan, måndagen den 23 augusti 1948 klockan 14.30 för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Hallan m.fl. hemman i Brismene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 10 augusti 1948 till:

Skiftesgodemannen Per Andersson, Hallan,	Brismene,
" Evald Larsson, Bokulla,	Börstig,
John Larsson, Rävlebacken,	Brismene,
Direktör Erik Svarén,	Floby,
Direktör Lennart Södergren,	"
Folkskollärare Georg Andersson,	"
Harry Larsson, Skattegården,	Brismene,
Evald Roos, Storegården,	"
Karl Olofsson, Västorp,	"
Håkan Olsson, "	"
Johan, Ida, Hanna och Elisabet Anderssbn, Östergärdet,	"
Oskar Johansson, Sånnarp Dalbogården,	"
Gustav Gustavsson, Västergärdet,	"
Aron Johansson, Östergården,	"
Gösta Sahlén, "	"
Aron Larsson, Sånnarp Nolgården,	"
Alfred Anderssons sterbhus, Sånnarp Millomgården,	"
Edit Johansson, Östergården,	"
Erland Johanssons sterbhus, Västorp Skattegården,	"
Henning Larsson, Hallan,	"
Birger Svensson, Hallan,	"
Aron Andersson, Nygatan 25,	Ulricehamn,
Hjalmar Johansson, Storegården,	Börstig.

Skara den 10 augusti 1948.

Förrättningsman.

Bilaga 5 a.

Fullmakt för Hem:ägare Harry Larsson Västra Skattegr: i Brismene att vid sammanträde å Hallen i Brismene fredagen den 7 mars 1947 för syneförrättning enligt vattenlagen, att för Västra Skattegr: om 1/4 mtl 3:5 föra min talan.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Skattegr: i Brismene den 5/3 1947.

För Erland Johansson Aterbk.

Berk Johnsson.

Fru Birka Johanssons egenhändiga namnteckning bevittnas

Per Henriksson

Esther Augustsson

Bilaga 5 b.

Fullmakt för Gustav Gustavsson Västergården att å sammanträde med Kallax m. fl. gårdars torrläggningsföretag den 7/3 1947 föra min talan och utöva min rösträtt

Västergården Bismene den 7/3 1947.
Richard Gustafsson

Egenhändig namnteckning bevittnas.
Carl Johansson Maja Johansson

Bilaga 5 c.

Fullmakt för

Aron Johansson Östergården
Brismene

att vid det till den 7 Mars 1947
kallade sammanträdet hos
Birger Svensson Hallen Brismene
angående torrläggnings företag
genom Dikning
att min talan föra och rösträtt utföra

Nygatan 25 Ullicehamn den 5 Mars 1947
Aron Andersson

Egenhändig namnteckning bevittnas
Johan Johansson. Valborg Johansson

Bilaga 5 d.

Utdrag.

Protokoll vid ordinarie pastoratsstämma i Börstig den 16 december 1946.

- -

§ 3.

Till pastoratsombud för 1947 omvaldes kyrkvärden Hjalmar Johansson, Storegården, Börstig, och hemmansägaren Ivar Johansson, Döve Stommen, Börstig, med kyrkoherden Henning Andersson, Börstig, som suppleant.

- -

Justerat:
Henning Andersson
Georg A. Öhrnell

Dag som ovan
Ivar Johansson
vice ordf.

Rätt utdraget betygar:

18

Bilaga 5 e.

Bäckadalens Silke- & Trikåfabrik

Telefoner:
Fabriken 58
Bostaden 158

Postgiro 14 24 50

Bank:
A.-B. Gbgs Handelsbank

FLOBY den 194

Fullmakt för folkskollärare Georg Andersson, Floby, att vid sammanträde den 23/8 rörande Hallan med flera gårdars dikningsföretag, föra min talan och utöva min tillkommande rösträtt,

Floby den 23/8 1948.

L. Södergren

Bevittnas:

Ella Bäcklund ..... Margit Svensson

19

Bilaga 5 f.

FULLMAKT

för Jonsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gallan m. fl. hemman i Brismene socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Floby den 21 aug. 1948

Ida Andersson Georg Larsson

Bevittnas:

Sven Svensson Erik Andersson

PETTERSONSKA BOKTRYCKERI AB SKARA

38500

Bilaga 5 g.

FULLMAKT

för Aron Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallan m. fl. hemman i Brismene socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brismene den 23 aug. 1948

Edit Johansson

Bevittnas:

Aron Andersson

Emil Larsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

448889

Bilaga 6 a.

Förening

Undertecknad förklarar härmed att vi jämlikt 10 Kap: 58 § vattenlagen önskar förena oss och göra gemensak med sökandena för förläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallan, Brismene Storeg, Sommarp Dalbog m fl Thermaen i Brismene socken av Skaraborgs län.

Brismene den 7 nov 1944

Birger Svensson
ägare av 3/32 mtl Hallan 1:2 i Brismene socken

Richard Gustafsson
ägare av 3/16 mtl Västergården i Brismene socken

Föreskärd förening vitsordas av oss egnemän.
Hallan den 7 nov 1947.
Rolf Andersson

Regin Johansson Ivar Johansson

Brismene den 29 april 1947
Ivar Johansson

Föreskärde förening vitsordas av oss egnemän.
Brismene den 29 april 1947.
Rolf Andersson
Ewald Larsson
Erik Andersson

Bilaga 6 b.

Förening.

Undertecknad förklarar härmed, att jag jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen önskar förena mig och göra gemensam sak med sökandena för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallan, Brismene Storegård m. fl hemman i Brismene socken av Skaraborgs län.

Hallan den 28 sept 1944.
Oskar Johansson
ägare av 3/4 mtl Sommarp Dalbogården 14

Bevittnas.
Per Andersson Erland Johansson

Hallan den 7 mars 1947

Harry Larsson, äg. av 1/4 mtl Östorp Stallegården 3
Karl Olofsson " 64/100 mtl Östorp 5, 2/125 mtl Öbergården 18 och 1/50 mtl Brismene Storeg:d 5

Föreståend förening bitsordes av oss nyttemän.
Hallan den 7 mars 1947
Rolf Lindgren

Bryn Johansson Tor Johansson

Bilaga 7 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande Hallans dikningsföretag av år 1948.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallan m.fl. gårdar i Brismene socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Falköping-Kinneved-Börstig på två ställen i enlighet med närslutna utdrag av arbetsplanen.

1. Cirka 700 meter sydväst om Brismene kyrka. Den här befintliga för grunda och delvis igenrasade stentrumman, enligt uppgift ombyggd för 10-15 år sedan, föreslås ersatt med en trumma av 18" betongrör. Vattensamlingsområde: cirka 45 hektar. Vägförvaltningen bör utföra och bekosta trumman.

2. Cirka 900 meter sydväst om Brismene kyrka. Den befintliga stentrumman (b=0.50 m, h=0.40 m), som är omlagd för 15-20 år sedan, ligger för grunt. Vid sidan om denna föreslås genom vägen en 8" betongrörsledning i lutning 2:1000. Vattensamlingsområde: 10.7 hektar. Vägförvaltningen bör anlägga och bekosta rörledningen genom vägen samt en dagvattenbrunn (d=0.45 m) nedströms denna.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 10 augusti 1948.

/Rolf Lindqvist/
Lantbrukskonsulent.

24

Bilaga 7 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 2684/48-43

Till

Lantbrukskonsulent Rolf Lindqvist,

S k a r a.

Ang. Hallans diningsföretag av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 augusti rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen intet har att erinra mot Edert förslag och att förvaltningen därför kommer att omlägga under punkt I angiven trumma med 18" vägrör av betong samt utföra rörledning, helst dock av 9" betongrör, samt brunn nedströms vägen vid den under punkt 2 angivna trumman. Meddelande om lämplig tidpunkt för arbetet bör i god tid, minst 3 veckor i förväg, lämnas till vägmästaren i Falköpings vägmästareområde.

Sedan utdraget ur arbetsplanen av vägförvaltningen kopierats, återställes detsamma härjämte.

Mariestad den 20 augusti 1948.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

Nils G. Lenas

Hallan

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Brismene socken.		
1/12	15		Brismene Österg:n	Erik Svaléw, Lennart Södergren och Georg Andersson i Alstingsbåtnad	
				åker	1
				äng skogb.	2
				" "	3
				Totalsumma:	
3/16	13		Hallaw	Erik Svaléw, Lennart Södergren och Georg Andersson i Alstingsbåtnad	
				äng skogb.	4
				" "	5
				åker	6
				"	7
				"	8
				"	9
				äng skogb.	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14a
				"	14b
				åker	15
				"	16
				"	17
				"	18
				"	19
				äng	20
				Öreföres:	

PETTERSONSKA 10KTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							200	14	-	1000	70	-	800	56	-
			07					330	23	10	500	35	-	170	11	90
			07					450	31	50	"	35	-	50	3	50
	07		14						68	60		140	-		71	40
			22					210	46	20	500	110	-	290	63	80
			45					"	94	50	"	225	-	"	130	50
	05							750	37	50	1000	50	-	250	12	50
	25							150	37	50	"	250	-	850	212	50
	85							"	127	50	"	850	-	"	722	50
	56							200	112	-	"	560	-	800	448	-
			70					350	245	-	600	420	-	250	175	-
			43					300	129	-	"	258	-	300	129	-
			35					660	231	-	800	280	-	140	49	-
			38					400	152	-	"	304	-	400	152	-
			62					400	248	-	"	496	-	400	248	-
			31					260	80	60	1000	310	-	740	229	40
	14							960	134	40	1200	168	-	240	33	60
	17							910	154	70	"	204	-	290	49	30
	52							270	140	40	1100	572	-	830	431	60
2	17							70	151	90	"	2.387	-	1030	2.235	10
	32							960	307	20	1200	384	-	240	76	80
			04					400	16	-	600	24	-	200	8	-
4	14	3	50						2.445	40		7.852	-		5.406	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				äng	21	6.20
				åker	22	6.05
				"	23	6.20
				"	24	"
				"	25	6.70
				"	26	"
				äng skogb.	27	6.75
				A- summa:		
				2. Brukningsbåtnad	7-8	
					18,22	
				B- summa:		
				Totalsumma:		
1/4	36		Västoya Skattegården	Harry Lasson		
				1. Åbtingsbåtnad		
				äng skogb.	28	6.20
				" "	29	6.20
				" "	30	6.00
				" "	31	6.00
				" "	32	6.30
				" "	33	6.70
				" "	34	6.10
				" "	35	6.15
				" "	36	6.35
				" "	37	6.50
				åker	38	6.25
				"	39	6.20
				"	40	6.05
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	14	3	50						2.445	40		7.852	–		4.489	90
70		1	10					210	231	–	800	880	–	590	649	–
115 25	80							70	56	–	1100	880	–	1030	824	–
110 30	1	20						110	132	–	"	1.320	–	990	1.188	–
95 45	1	46						270	394	20	"	1.606	–	830	1.211	80
40 100		22						800	176	–	1000	220	–	200	44	–
65 75		63						550	346	50	"	630	–	450	283	50
25			30					570	171	–	600	180	–	30	9	–
9	34	4	90						3.952	10		13.568	–		9.615	90
100	1	10												100	110	–
	2	97												70	207	90
	4	07													317	90
9	34	4	90						3.634 ~~3.952~~	20 ~~10~~		13.568	–		9.933	80
115			38					460	174	80	700	266	–	240	91	20
80			18					"	82	80	"	126	–	"	43	20
70			25					180	45	–	"	175	–	520	130	–
			28					"	50	40	"	196	–	"	145	60
45			18					460	82	80	"	126	–	240	43	20
75			76					180	136	80	"	532	–	520	395	20
70			58					"	104	40	"	406	–	"	301	60
50			08					410	32	80	"	56	–	290	23	20
60			50					300	150	–	"	350	–	400	200	–
45			24					460	110	40	"	168	–	240	57	60
120 20		39						30	11	70	900	351	–	870	339	30
125 15		17						20	3	40	"	153	–	880	149	60
105 35		44						130	57	20	"	396	–	770	338	80
1	00	3	43						1.042	50		3.301	–		2.258	50

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker	41	670
				"	42	670
				"	43	740
				äng	44	695
				"	45	686
				"	46	645
				åker	47	625
				"	48	"
				"	49	"
				äng	50	685
				A- summa:		
				2. Brukningsbåtnad		
					47-49	
				B- summa:		
				Totalsumma:		
3/8	14		Lannarp Dalbogården	Oskar Johansson		
				1. Åbäkingsbåtnad		
				åker	51	785
				äng skogb.	52	730
				Totalsumma:		
1/4	13		Östergården	Johan, Ida, Hanna och Elisabet Andersson		
				1. Åbäkingsbåtnad		
				äng	53	735
				åker	54	850
				Totalsumma:		

PETTERSONSKA ICKTR.-EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00	3	43						1.042	50		3.301	-		2.258	50
	23							380	87	40	700	161	-	320	73	60
	27							350	94	50	"	189	-	350	94	50
	09							720	64	80	900	81	-	180	16	20
			43					350	150	50	600	258	-	250	107	50
			69					40	27	60	700	483	-	660	455	40
			65					300	195	-	600	390	-	300	195	-
	37							60	22	20	900	333	-	840	310	80
	40							60	24	-	"	360	-	"	336	-
	75							70	52	50	1100	825	-	1030	772	50
			90					40	36	-	700	630	-	660	594	-
3	11	6	10						1.797	-		7.011	-		5.214	-
1	52													60	91	20
1	52														91	20
3	11	6	10						~~1.797 -~~ 1.705	80		7.011	-		5.305	20
	08							810	64	80	900	72	-	90	7	20
			18					350	63	-	600	108	-	250	45	-
	08		18						127	80		180	-		52	20
			74					80	59	20	800	592	-	720	532	80
	27							600	162	-	1000	270	-	400	108	-
	27		74						221	20		862	-		640	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/100	5-9		Brismene Storeg:n	Martin Davidsson		
				1. Afstingsbåtnad		
				åker, förb. ej	55	7.20
				äng " skogb.	56	6.80
				Totalsumma:		
1/25	5-8		D:o	Ewald Roos		
				1. Afstingsbåtnad		
				äng skogb.	57	6.75
				" "	58	6.60
				åker	59	6.75
				"	60	6.25
				Totalsumma:		
1/50	5-7		D:o	Karl Olofsson		
				1. Afstingsbåtnad		
				åker	61	6.30
				"	62	6.30
				"	63	6.30
				A-summa:		
				2. Brukningsbåtnad B-summa	63	H)
				Totalsumma:		
2/125	1-8		Östergården	Karl Olofsson		
				1. Afstingsbåtnad		
				åker	64	6.30
				"	65	7.05
				äng	66	6.30
				odl. m. skogb.	67	6.30
				A-summa:		
				2. Brukningsbåtnad B-summa:	64	H)
				Totalsumma:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						28		—			—			—		
						09		—			—			—		
						37		—	—			—			—	
			32					590	188	80	600	192	—	10	3	20
			45					"	265	50	"	270	—	"	4	50
1	37							500	685	—	1100	1.507	—	600	822	—
	78							70	54	60	"	858	—	1030	803	40
2	15		77						1.193	90		2.827	—		1.633	10
	86							110	94	60	1100	946	—	990	851	40
	37							"	40	70	"	407	—	"	366	30
	29							"	31	90	"	319	—	"	287	10
1	52								167	20		1.672	—		1.504	80
	29													100	29	—
1	52								~~167 20~~ 138 20			1.672	—		1.533	80
	60							160	96	—	1100	660	—	940	564	—
	13							660	85	80	1200	156	—	540	70	20
			10					210	21	—	800	80	—	590	59	—
			10					150	15	—	1000	100	—	850	85	—
	73		20						217	80		996	—		778	20
	60													100	60	—
	73		20						~~217 80~~ 157 80			996	—		838	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
641/4000	5'		Västorp	Karl Olofsson			
				1. Åbtingsbåtnad			
				åker		68	7.35
				"		69	8.35
				"		70	8.90
				äng	skogb.	71	7.80
				"	"	72	8.00
				"	"	73	8.10
					Totalsumma:		
641/4000	4'		D:o	Håkan Olsson			
				1. Åbtingsbåtnad			
				äng	skogb.	74	8.75
				"	"	75	8.80
				åker		76	9.65
				äng	skogb.	77	9.00
				"	"	78	9.10 9.25
				åker		79	10.20
				äng	skogb.	80	9.90
				"	"	81	9.80
				"	"	82	11.15
				"	"	83	10.80
					Totalsumma:		
1/7	14		Östergården	Aron Johansson			
				1. Åbtingsbåtnad			
				skog		84	9.80
					Totalsumma:		

PETTERSONSKA TJOKTR.EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							910	254	80	1200	336	–	290	81	20
	37							960	355	20	"	444	–	240	88	80
	13							1020	132	60	"	156	–	180	23	40
		1	40					80	112	–	800	1.120	–	720	1.008	–
			17					"	13	60	"	136	–	"	122	40
			59					70	41	30	700	413	–	630	371	70
	78	2	16						909	50		2.605	–		1.695	50
			17					70	11	90	700	119	–	630	107	10
			17					"	11	90	"	119	–	"	107	10
	07							750	52	50	1000	70	–	250	17	50
			11					70	7	70	700	77	–	630	69	30
			40					"	28	–	"	280	–	"	252	–
	17							960	163	20	1200	204	–	240	40	80
			18					40	7	20	700	126	–	660	118	80
			25					"	10	–	"	175	–	"	165	–
			85					460	391	–	"	595	–	240	204	–
			20					180	36	–	"	140	–	520	104	–
	24	2	33						719	40		1.905	–		1.185	60
					31			300	93	–	400	124	–	100	31	–
					31				93	–		124	–		31	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/6	1[3]		Östergården	Göta Sahlén 1. Utstingsbåtnad		
				skog	85	10.35
				"	86	10.80
				Totalsumma:		
1	2[1]		Brismene Stommen	Eckl. löneboställe Anr. Olof Andersson 1. Utstingsbåtnad		
				skogsmark	87	11.20
				"	88	11.50
				Totalsumma:		
1/8	3[3]		Sämarp Nolgården	Aron Larsson 1. Utstingsbåtnad		
				åker	89	12.25
				"	90	11.60
				"	91	11.75
				"	92	12.35
				Totalsumma:		
1/6	2[5]		Sämarp Millongården	Alfred Anderssons dbb. 1. Utstingsbåtnad		
				åker	93	12.35
				"	94	11.85
				Totalsumma:		
3/8	1[4]		Sämarp Dalbogården	Oskar Johansson 1. Utstingsbåtnad		
				äng skogb.	95	11.50
				Överföres:		

		Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
		Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
		Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
		7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	S						39			280	109	20	400	156	–	120	46	80
20	S						12			300	36	–	"	48	–	100	12	–
							51				145	20		204	–		58	80
30	S						30			390	117	–	600	180	–	210	63	–
20	S						33			420	138	60	"	198	–	180	59	40
							63				255	60		378	–		122	40
50	90		49							770	377	30	1100	539	–	330	161	70
115	25		53							60	31	80	1000	530	–	940	498	20
90	SO		17							270	45	90	900	153	–	630	107	10
35	105		16							850	136	–	1000	160	–	150	24	–
		1	35								591	–		1.382	–		791	–
40	100		35							800	280	–	1000	350	–	200	70	–
90	SO		83							270	224	10	900	747	–	630	522	90
		1	18								504	10		1.097	–		592	90
SO	S.			1	26					300	378	–	700	882	–	400	504	–
				1	26						378	–		882	–		504	–

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				Lerkesvall	96	11.30
				åker	97	11.50
				"	98	11.45
				"	99	11.70
				åker	100	12.30
				"	102	12.50
				"	103	13.00
				"	104	12.30
				"	105	12.60
				"	106	12.80
				A- summa:		
				2. Bukningsbåtnad	97	
					102, 107	
				B- summa:		
				Totalsumma:		
1/8	3³		Västorp Skattegården	Edit Johansson o Aron Andersson		
				1. Odlingsbåtnad		
				åker	107	11.35
				"	108	12.15
				"	109	11.75
				äng skogb.	110	11.75
				" "	111	11.90
				åker	112	11.75
				äng skogb.	113	11.85
				" "	114	12.00
				"	115	12.35
				" skogb.	116	12.20
				Överf. A- summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	26						378	–		882	–		504	–
	97							200	194	–	1000	970	–	800	776	–
	81							220	178	20	1100	891	–	880	712	80
	44							90	39	60	900	396	–	810	356	40
	59							250	147	50	1000	590	–	750	442	50
	73							970	708	10	1500	1.095	–	530	386	90
	97							1050	1.018	50	"	1.455	–	450	436	50
	20							1350	270	–	"	300	–	150	30	–
	30							650	195	–	1300	390	–	650	195	–
	50							1200	600	–	1500	750	–	300	150	–
	38							830	315	40	"	570	–	670	254	60
5	89	1	26						4.044	30		8.289	–		4.244	70
	81													50	40	50
1	27													100	127	–
2	08														167	50
5	89	1	26						~~4.044 30~~ 3.876 80			8.289	–		4.412	20
	65							150	97	50	1500	975	–	1350	877	50
	67							300	201	–	"	1.005	–	1200	804	–
	98							240	235	20	1200	1.176	–	960	940	80
			24					180	43	20	700	168	–	520	124	80
			09					300	27	–	"	63	–	400	36	–
	30							250	75	–	1000	300	–	750	225	–
			41					40	16	40	700	287	–	660	270	60
			17					180	30	60	"	119	–	520	88	40
			13					"	23	40	~~700~~ 420	54	60	240	31	20
			59					350	206	50	600	354	–	250	147	50
2	60	1	63						955	80		4.501	60		3.545	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
					Överf. A-summa		
				2. Bukringsbåtnad			
						108-109	
					B- summa		
					Totalsumma:		
1/4	35		Västorp Skattegården	Erland Johansons dödsbo.			
				1. Åbäringsbåtnad			
				äng	skogb.	117	11.85
				"		118	11.75
				"		119	11.50
				"	skogb.	120	11.45
				"	"	121	11.50
				"		122	11.85
					Totalsumma:		
3/32	av 12		Hallaw	Henning Larsson			
				1. Åbäringsbåtnad			
				åker		123	12.35
				"		124	12.35
				"		125	12.35
				äng		126	12.30
				"		127	12.55
				"		128	12.55
				åker		129	13.20
					Överf. A-summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	60	1	63						955	80		4.501	60		3.545	80
1	65													100	165	–
1	65														165	–
									790	80						
2	60	1	63						955	80		4.501	60		3.710	80
			39					410	159	90	700	273	–	290	113	10
			83					420	348	60	1000	830	–	580	481	40
			14					"	58	80	"	140	–	"	81	20
			52					300	156	–	700	364	–	400	208	–
			15					460	69	–	"	105	–	240	36	–
			50					470	235	–	800	400	–	330	165	–
		2	53						1.027	30		2.112	–		1.084	70
			93					700	126	–	1400	252	–	700	126	–
			25					500	125	–	1100	275	–	600	150	–
			33					590	194	70	1300	429	–	710	234	30
					93			180	167	40	700	651	–	520	483	60
					50			80	40	–	610 ~~800~~	305	–	530	265	–
					46			"	36	80	610 ~~800~~	280	60	"	243	80
			17					1120	190	40	1500	255	–	380	64	60
			93	1	89				880	30		2.447	60		1.567	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överf. A – summa:		
				2. Brukningsbåtnad		
					123-125	
				B- summa:		
				Totalsumma:		
3/32	av 1/2		Hallaw	Birger Svensson		
				1. Åbtingsbåtnad		
				åker	130	13.95
				äng	131	13.00
				"	132	12.75
				"	133	13.05
				"	134	13.10
				åker	135	13.30
				"	136	13.15
				äng	137	14.60
				åker	138	14.85
				"	139	14.80
				"	140	13.60
				"	141	14.45
				"	142	14.[illegible]
				äng	143	14.15
				"	144	13.[illegible]
				A- summa:		
				2. Brukningsbåtnad		
					141-142	
				B- summa:		
				Totalsumma:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93	1	89						880	30		2.447	60		1.567	30
	76													50	38	-
	76														38	-
	93	1	89						842 30 ~~880 30~~			2.447	60		1.605	30
90	50							390	195	-	1300	650	-	910	455	-
75			52					150	78	-	~~800~~ 680	353	60	530	275	60
75			04					"	6	-	~~800~~ 680	27	20	"	21	20
75			13					"	19	50	~~800~~ 680	88	40	"	68	90
50			31					470	145	70	800	248	-	330	102	30
60	07							720	50	40	1200	84	-	480	33	60
40	38							960	364	80	"	756	-	240	91	20
55			64					300	192	-	600	384	-	300	192	-
70	68							550	374	-	1100	748	-	550	374	-
105	49							180	88	20	1200	588	-	1020	499	80
45	16							910	145	60	"	192	-	290	46	40
95	43							300	129	-	"	516	-	900	387	-
70	80							600	480	-	"	960	-	600	480	-
75			87					150	130	50	800	696	-	650	565	50
			95					210	199	50	~~800~~ 740	703	-	530	503	50
	3 51	3	46						2.598	20		6.694	20		4.096	-
	1 23													50	61	50
	1 23														61	50
	3 51	3	46						2.536 70 ~~2.598 20~~			6.694	20		4.157	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/16	14		Västergården	Gustav Rickard Gustafsson 1. Ahlbingsbåtnad		
				äng	145	14.90
				"	146	13.60
				"	147	14.30
				"	148	14.65
				"	149	13.90
				" skogb.	150	14.50
				åker	151	14.70
				"	152	15.20
				"	153	14.75
				"	154	15.35
				"	155	15.00
				äng	156	14.25
				Totalsumma:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			15					150	22	50	800	120	–	650	97	50
			43					"	64	50	"	344	–	"	279	50
			90					210	189	–	"	720	–	590	531	–
			96					"	201	60	"	768	–	"	566	40
			42					150	63	–	"	336	–	650	273	–
			50					350	175	–	600	300	–	250	125	–
	32							540	172	80	1200	384	–	660	211	20
	08							1350	108	–	1400	112	–	50	4	–
	17							720	122	40	1200	204	–	480	81	60
	45							1120	504	–	1400	630	–	280	126	–
	22							1200	264	–	1500	330	–	300	66	–
			43					210	90	30	800	344	–	590	253	70
1	24	3	79						1.977	10		4.592	–		2.614	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Bismene saken	**Södra Samfälligheten**	
1/42	1[5]		Bismene Östregård	Erik Svaléen, Lennart Södergren och Georg Andersson	1-3
3/16	1[3]		Hallan	D:o	4-27
1/4	3[6]		Västorp Skattegård	Harry Larsson	28-50
3/8	1[4]		Sämarp Dalbog:n	Oskar Johansson	51,52
1/4	1[3]		Östergården	Johan, Ida, Hanna och Elisabet Andersson	53,54
3/100	5[9]		Bismene Storeg:n	Martin Davidsson	55,56
1/25	5[8]		D:o	Ewald Roos	57-60
1/50	5[7]		D:o	Karl Olofsson	61-63
2/125	1[8]		Östergården	D:o	64-67
641/4000	5[1]		Västorp	D:o	68-73
641/4000	4[1]		D:o	Håkan Olsson	74-81
1/7	1[4]		Östergården	Aron Johansson	84
1/6	1[3]		D:o	Göste Sahlén	85,86
				Summa:	
			Norra Samfälligheten		
641/4000	5[1]		Västorp	Håkan Olsson	82,83
1	2[1]		Bismene Stommen	Eckl. Lönebo ställe	87,88
1/8	3[3]		Sämarp Nolgården	Aron Larsson	89-92
1/6	2[5]		Sämarp Millomgården	Alfred Anderssons dödsbo	93,94
3/8	1[4]		Sämarp Dalbog:n	Oskar Johansson	95-106
1/8	3[3]		Västorp Skattegården	Edit Johansson och Aron Andersson	107-116
1/4	3[5]		Västorp Skattegården	Erlund Johanssons dödsbo	117-122
3/32	av 1[2]		Hallan	Hemming Larsson	123-129
3/32	av 1[2]		D:o	Birger Svensson	130-144
3/16	1[4]		Västergården	Gustav Adolf Gustafsson	145-156
				Summa:	

PETTERSONSKA, TOKTR.-EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07		14						68	60		140	–		71	40
9	34	4	90						3.634 ~~3.952~~	20 ~~10~~		13.568	–		9.933	80
3	11	6	10						1.705 ~~1.797~~	80 –		7.011	–		5.305	20
	08		18						127	80		180	–		52	20
	27		74						221	20		862	–		640	80
							37		–			–			–	
2	15		77						1.193	90		2.827	–		1.633	10
1	52								138 ~~167~~	20 ~~20~~		1.672	–		1.533	80
	73		20						157 ~~217~~	80 ~~80~~		996	–		838	20
	78	2	16						909	50		2.605	–		1.695	50
	24	1	28						292	40		1.170	–		877	60
					31				93	–		124	–		31	–
					51				145	20		204	–		58	80
18	29	16	47		82		37		8.687 ~~9.195~~	60 ~~70~~		31.359	–		22.671	40
		17	81 29													
		1	05						427	–		735	–		308	–
					63				255	60		378	–		122	40
1	35								591	–		1.382	–		791	–
1	18								504	10		1.097	–		592	90
5	89	1	26						3.876 ~~4.044~~	80 ~~30~~		8.289	–		4.412	20
2	60	1	63						790 ~~955~~	80 ~~80~~		4.501	60		3.710	80
		2	53						1.027	30		2.112	–		1.084	70
	93	1	89						842 ~~880~~	30 ~~30~~		2.447	60		1.605	30
3	51	3	46						2.536 ~~2.598~~	70 ~~20~~		6.694	20		4.157	50
1	24	3	79						1.977	10		4.592	–		2.614	90
16	70	15	61		63				12.828 ~~13.260~~	70 ~~70~~		32.228	40		19.399	70
		16	53 24													

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag		
			Södra Samfällighetern		
			Norra Samfällighetern		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	29	16	47		82		37		8.687 60 ~~9.185 70~~			31.359	—		22.671	70
16	70	15	61		63				12.828 70 ~~13.260 70~~			32.228	40		19.399	70
34	99	32	08	1	45		37		21.516 30 ~~22.446 40~~			63.587	40		42.071	10

Hallaw den 23 augusti 1948

Olof Eriksson
Förrättningsman

~~Olof Andersson~~ Ewald Larsson
Biträdande gode män

Överskrivna siffror i kol. 12 angiva markens nuvarande värde, sedan brukningsbåtnaden fråndragits.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r fig.XX	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Sträckan 3+88 - B-Ba.						
Brismene Österg:n 1⁵	Erik Svarén m.fl.	1	30	2.0	- 60	
		2	10	3.3	- 33	- 93
Hallan 1³	D:ma	8	35	1.5	- 53	
		9	25	2.0	- 50	1 03
					Summa:	1 96
Sträckan Ba-C.						
Hallan 1³	Erik Svarén m.fl.	8	100	1.5	1 50	
		9	95	2.0	1 90	
		10	50	3.5	1 75	
		12	35	6.6	2 31	
		13	50	4.0	2 -	
		17, 18, 24	355	2.0	7 10	16 56
Sträckan C-D.						
Hallan 1³	Erik Svarén m.fl.	18, 23, 24	275	1.3		3 58
Sträckan D-F.						
Västorp Skatteg. 3⁶	Harry Larsson	50	550	7.0		38 50
					Summa:	60 60
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan 3+88 - B-Ba.		pål n:r				
Brismene Österg. 1⁵	Erik Svarén m.fl.	3+88 - 4+21	70	20	14 -	
Hallan 1³	D:ma	4+21 - 4+58	95	20	19 -	33 -
Sträckan Ba-C.						
Hallan 1³	Erik Svarén m.fl.	4+58 - 5+80	380	20	76 -	
		6+40 - 7+97	495	22	108 90	184 90
Sträckan C-D.						
Hallan 1³	Erik Svarén m.fl.	7+97 - 9+12	390	22		85 80
				Överföres:		303 70

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört:					303 70
Sträckan D-E.						
Hallan 1 3	Erik Svarén m.fl.	9+12 - 11+37	45	22	9 90	
Brismene Storeg. 5 7	Karl Olofsson	9+12 - 9+82	20	22	4 40	
" " 5 8	Evald Roos	9+82 - 11+37	30	22	6 60	20 90
Sträckan D-F.						
Hallan 1 3	Erik Svarén m.fl.	80 - 81+52	140	22	30 80	
Västorp Skatteg. 3 6	Harry Larsson	81+52 - 83+3	100	22	22 -	
		83+3 - 84+32	375	14	52 50	
Brismene Storeg. 5 7	Karl Olofsson	80 - 80+96	95	22	20 90	
Östergärdet 1 8	D:me	80+96 - 82+8	80	22	17 60	
Västorp 5 1	D:me	82+66 - 83+3	25	24	6 -	149 80
					Summa:	474 40

Hallan den 23 augusti 1948.

Förrättningsman.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-11-4+58 -11 +10	469	**Sträckan A-B-Ba.**								
0 - 3	321	Schaktning av:								
		Stenbundet grus m³	40	4:-	160	-				
		mycket stenbundet grus "	115	5:-	575	-				
		stenbundet grus med stubbar "	215	5:50	1.182	50	1.917	50		
+58 - 4	148	grusbl. sand med enst. sten och stubbar "	225	3:50	787	50				
		grusbl. sand med enst. sten "	75	3:-	225	-				
		sandbl. lera "	80	2:50	200	-	1.212	50	3.130	-
		Tillägges c:a 10 %							315	04
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					1	96		
		för intrång av jordupplag					33	-	34	96
							Summa:		3.480	-
+58 +97 4 - 7	339	**Sträckan Ba-C.**								
		Schaktning av:								
		sandbl. lera och sand m³	855	2:50	2.137	50				
		stenbundet grus "	45	4:-	180	-				
		lerbl. sand med enst. sten m³	200	3:-	600	-	2.917	50		
		Träbro enl. ritning					320	-	3.237	50
		Tillägges c:a 10 %							321	04
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					16	56		
		för intrång av jordupplag					184	90	201	46
							Summa:		3.760	-
+97 +12 7 - 9	115	**Sträckan C-D.**								
		Schaktning av								
		sandbl. lera m³	390	2:50					975	-
		Tillägges c:a 10 %							95	62
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					3	58		
		för intrång av jordupplag					85	80	89	38
							Summa:		1.160	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+12 +37										
9 - 11	225	Sträckan D-E.								
		Schaktning av:								
		sand och sandbl. lera m³	95	2:-					190	-
		Tillägges c:a 10 %							19	10
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							20	90
							Summa:		230	-
+90										
80 - 84	490	Sträckan D-F.								
+90										
80 - 82	290	Schaktning av:								
		sand med träd och stubbar m³	450	2:50			1.125			
-84+90	200	sandbl. grus med sten och block "	370	4:-	1.480	-				
		d:o med mycket sten, block och stubbar "	160	5:-	800	-	2.280	-	3.405	-
		Tillägges c:a 10 %							341	70
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					38	50		
		för intrång av jordupplag					149	80	188	30
							Summa:		3.935	-
+98										
25 - 32	602	Sträckan F- 32.								
+98 +78										
25 - 28	280	Schaktning av:								
		dyjord med sten m³	260	1:50	390	-				
		grus med mycket sten "	75	3:75	281	25				
		sand med enst. sten "	50	2:50	125	-	796	25		
- 32	322	dyjord med enst. sten "	210	1:25	262	50				
		" " mycket sten "	35	1:75	61	25				
		grus " " " "	45	3:75	168	75				
		" " enst. " "	35	3:-	105	-	597	50		
+49										
29		Rörbro, d=0.60 m, b=4.0 m	1	140:-			140	-	1.533	75
		Tillägges c:a 10 %							156	25
		Ersättning för försvårad överkörsel till Sven Anders-son, Mellomgården							50	-
							Summa:		1.740	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+41 160-161	141	**Sträckan B-Bb.**								
		Schaktning av:								
		sand med något sten m³	85	2:25					191	25
		Tillägges c:a 10 %							18	75
							Summa:		210	-
+82 150-151	182	**Sträckan Ba-Bb.**								
+20 150-151		10" rör m	120	2:50	300	-				
+82 -151		8" " "	62	1:85	114	70	414	70		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	120	1:90	228	-				
		D:o "	62	1:70	105	40	333	40		
150		Öga av arsenikimpregnerat trä					40	-		
+20 151		Brunn typ A, d=0.60 m	1		55	-				
+82 151		" " D¹,d=0.60 m	1		50	-	105	-	893	10
		Tillägges c:a 10 %							91	90
							Summa:		985	-
+82 +34 151-155	352	**Sträckan Bb-Bc.**								
+82 +28 151-155		8" rör m	346	1:85	640	10				
+34 -155		15" " "	6	5:25	31	50	671	60		
+82 +80 151-152		Grävning, läggning och återfyllning "	98	1:70	166	60				
+90 -153		D:o "	110	1:90	209	-				
+28 -155		D:o "	138	2:25	310	50				
+34 -155		D:o "	6	3:25	19	50	705	60		
+20 +8 +50 152,153,154		Brunn typ D¹, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
+28 155		" med 15" bräddavlopp, d=0.60 m	1		50	-				
+34 155		" med 15" intag, d=0.60 m	1		55		225	-		
+82 +28 151-155		Putsning av botten och slänter i ytvattendike m	346	0:25			86	50		
+20 152		Tillägg för arbetssvårigheter vid vägtrumma					20	-	1.708	70
		Tillägges c:a 10 %							171	30
							Summa:		1.880	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+56 20 - 23	356	**Sträckan C-Ca.**								
+12 20 - 21		9" rör m	112	2:15	240	80				
+11 - 22		8" " "	99	1:85	183	15				
+56 - 23		6" " "	145	1:45	210	25	634	20		
+50 20 - 21		Grävning, läggning och återfyllning m	150	1:40	210	-				
+11 - 22		D:o "	61	2:60	158	60				
+24 - 22		D:o "	13	1:80	23	40				
+56 - 23		D:o "	132	2:50	330	-	722	-		
20		Öga av arsenikimpr. trä					40			
+12 21		Brunn typ A, d=0.60 m	1		55	-				
+11 +56 22, 23		" " A, d=0.45 m	2	45:-	90	-	145	-	1.541	20
		Tillägges c:a 10 %							153	80
							Summa:		1.695	-
+75 170-170	75	**Sträckan D-Da.**								
		4" tegelrör m	75	0:90			67	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	75	1:30			97	50		
170		Öga av arsenikimpr. trä					25	-		
+75 170		Brunn typ B, d=0.375 m	1				30	-	220	-
		Tillägges c:a 10 %							25	-
							Summa:		245	-
+98 180-182	298	**Sträckan D-Db.**								
+55 180-180		6" rör m	55	1:45	79	75				
+86 -181		5" tegelrör "	131	1:25	163	75				
+98 -182		4" " "	112	0:90	100	80	344	30		
+55 180-180		Grävning, läggning och återfyllning m	55	1:60	88	-				
+20 -181		D:o "	65	1:15	74	75				
+86 -181		D:o "	66	1:35	89	10				
+98 -182		D:o "	112	1:40	156	80	408	65		
180		Öga av arsenikimpr. trä					30	-		
+55 +86 180, 181		Brunn typ B, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
+98 182		" " B, d=0.375 m	1		30	-	100	-	882	95
		Tillägges c:a 10 %							87	05
							Summa:		970	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. X

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+98 +30 25 - 25	68	Sträckan F-Fa.								
		Schaktning av:								
		mylla med sten m³	10	2:-			20	-		
		stenbundet grus "	15	3:50			52	50	72	50
		Tillägges c:a 10 %							7	50
							Summa:		80	-
		Nia conf:								
+30 32 - 35	330	Sträckan 32- G-H-J.								
+84 32 - 32	84	Schaktning av:								
		dyjord med mycket sten m³	30	1:75	52	50				
		grus " " " "	55	5:-	275	-	327	50		
+56 32		Rörbro, d=0.60 m, b=4.0 m					140	-		
+84 +96 32 - 33		9" betongrör m	112	2:15	240	80				
+30 - 35		8" " "	134	1:85	247	90	488	70		
+84 +45 32 - 33		Grävning, läggning och återfyllning m	61	3:-	183	-				
+96 - 33		D:o "	51	2:40	122	40				
+30 - 35		D:o "	134	2:25	301	50	606	90		
+84 32		Betonggjutning vid rörutlopp					40	-		
+96 33		Brunn typ D^1, d=0.60 m	1		50	-				
+30 35		" " D^1, d=0.45 m	1		40		90	-		
+84 +96 32 - 33	112	Schaktning för flödesränna av:								
		dyjord med mycket sten m³	10	2:75	27	50				
		" " enst. " "	10	2:-	20	-				
		grus med mycket sten "	20	5:-	100	-				
		" " enst. " "	15	3:50	52	50	200	-		
+30 - 35		Putsning av botten och slänter m	134	0:25			33	50	1.926	60
		Tillägges c:a 10 %							193	40
							Summa:		2.120	-
+30 +50 35 - 38	274	Sträckan J-K.								
+30 +2 35 - 37		8" betongrör m	126	1:85	233	10				
- 38+50		5" tegelrör "	148	1:25	185	-	418	10		
		Överföres:					418	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					418	10		
		Grävning, läggning och återfyllning m	126	2:-	252	-				
		D:o "	148	1:50	222	-	474	-		
+2 +50 37, 38		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	-	982	10
		Tillägges c:a 10 %							97	90
							Summa:		1.080	-
+48 50 - 50	48	Sträckan H-Ha.								
		4" tegelrör m	48	0:90			43	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	48	1:50			72	-		
+48 50		Brunn typ D^1, d=0.375 m	1				35	-		
		Schaktning för öppet ytvattendike av grus och sand m^3	15	2:25			33	75	183	95
		Tillägges c:a 10 %							21	05
							Summa:		205	-
+32 60 - 61	132	Sträckan J-Ja.								
		6" betongrör m	132	1:45			191	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	132	1:75			231	-		
+32 61		Brunn typ D^1, d=0.45 m	1				40	-		
		Schaktning för öppet ytvattendike av grus med enst. sten m^3	55	3:-			165	-	627	40
		Tillägges c:a 10 %							62	60
							Summa:		690	-
+52 +25 69 - 70	73	Sträckan J-Jb.								
		3" tegelrör m	73	0:60			43	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	73	1:50			109	50		
+25 70		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	193	30
		Tillägges c:a 10 %							16	70
							Summa:		210	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

BHK

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 100-102	250	Sträckan G-L-M.								
+72 100-101		10" betongrör m	172	2:50	430	-				
+50 -102		9" " "	78	2:15	167	70	597	70		
+72 100-100	72	Grävning, läggning och								
+95 +72 100-101	77	återfyllning m	161	2:25	362	25				
+88 101-102	12									
+50 -102		D:o "	50	1:50	75	-				
+72 +95 100-100	23	D:o jämte bergsprängning m	39	18:-	702	-	1.139	25		
+72 +88 101-101	16									
100		Rörutlopp typ A					40	-		
+72 +50 101, 102		Brunn typ D^1, d=0.60 m	2	50:-			100	-		
+80 100-100	80	Schaktning för öppet yt-vattendike av sand med mycket sten m^3	50	3:-	150	-				
+80 +50 100-102		Putsning av slänter samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	170	0:30	51	-	201	-		
+45 101		Rörbro, d=0.45 m, b=4.0 m					75	-	2.152	95
		Tillägges c:a 10 %							217	05
							Summa:		2.370	-
+50 +23 102-107	473	Sträckan M-N.								
+50 +72 102-103		8" betongrör m	104	1:85			192	40		
		Grävning, läggning och återfyllning "	104	1:60			166	40		
+72 103		Brunn typ D^1, d=0.45 m	1				40	-		
		Öppna diket bibehålles								
+72 +23 103-107	351	Schaktning av:								
		sand med mycket sten m^3	65	3:50	227	50				
		berg "	3	25:-	75	-				
		sand med enst. sten "	90	2:25	202	50				
		" " sten "	150	2:75	412	50	917	50		
+50 +80 c:a 104,105		Rörbro, d=0.45 m, b=3.0 m	2	60:-	120	-				
+60 106		Rörbro, d=0.45 m, b=4.0 m	1		75	-	195	-	1.511	30
		Tillägges c:a 10 %							148	70
+19-25 105	18" rörledning genom allmän väg, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.									

Summa: 1.660 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+23 107-110	277	Sträckan N-O-P.								
+23 +88 107-107		6" rör m	54	1:45	78	30				
+20 -108		8" " "	32	1:85	59	20				
-110		6" " "	180	1:45	261	-	398	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	54	2:50	135	-				
		D:o "	32	2:25	72	-				
+20 +8 108-109		D:o "	88	1:85	162	80				
-110		D:o "	92	1:45	133	40	503	20		
+23 107		Del i rörutlopp typ B, vid N					30	-		
+88 107		Brunn typ D 1, d=0.45 m	1		40	-				
+20 108, 110		" " A, d=0.45 m	2	45:-	90	-	130	-		
+23 +88 107-107	65	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	65	0:60			39	-	1.100	70
		Tillägges c:a 10 %							109	30
							Summa:		1.210	-
+92 +15 129-133	323	Sträckan L-La.								
+92 +34 129-131		8" rör m	142	1:85	262	70				
+41 +28 131-132		6" " "	87	1:45	126	15				
+15 -133		5" tegelrör "	87	1:25	108	75	497	60		
+92 129-130		Grävning, läggning och återfyllning m	8	3:-	24	-				
+50 -130		D:o "	50	1:50	75	-				
+34 -131		D:o "	84	2:-	168	-				
+41 +28 131-132		D:o "	87	1:75	152	25				
+88 -132		D:o "	60	1:50	90	-				
+15 -133		D:o "	27	1:75	47	25	556	50		
+41 +28 +15 131,132,133		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-			135	-	1.189	10
		Tillägges c:a 10 %							120	90
+34-41 131	7	8" betongrör genom allmän väg, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.45 m, vid 131+34 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län								
							Summa:		1.310	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

Bil X

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+56 190-192	256	Sträckan M-Ma.									
+54 190-191		8" rör	m	154	1:85	284	90				
-192		6" "	"	46	1:45	66	70				
+56 -192		5" tegelrör	"	56	1:25	70	-	421	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	154	2:30	354	20				
		D:o	"	46	2:-	92	-				
		D:o	"	56	1:40	78	40	524	60		
+54 +56 191, 192		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-			90	-	1.036	20
		Tillägges c:a 10 %								103	80
								Summa:		1.140	-
+83 140-141	183	Sträckan N-Na.									
+58 140-140		8" rör	m	58	1:85	107	30				
+86 -140		6" "	"	28	1:45	40	60				
+83 -141		5" tegelrör	"	97	1:25	121	25	269	15		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	58	2:-	116	-				
		D:o	"	28	1:65	46	20				
		D:o	"	97	1:35	130	95	293	15		
140		Del i rörutlopp vid N						20	-		
+58 +86 +83 140,140,141		Brunn typ A, d=0.45 m		3	45:-			135	-	717	30
		Tillägges c:a 10 %								72	70
								Summa:		790	-
+71 120-122	271	Sträckan O-Oa.									
+44 120-121		6" betongrör	m	144	1:45	208	80				
+71 -122		5" tegelrör	"	127	1:25	158	75	367	55		
+50 120-120		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	1:25	62	50				
+44 -121		D:o	"	94	1:50	141	-				
+71 -122		D:o	"	127	1:75	222	25	425	75		
+44 121		Brunn typ D^1, d=0.45 m		1		40	-				
+71 122		" " A, d=0.45 m		1		45	-	85	-		
			Överföres:					878	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					878	30		
+44 120-121		Schaktning för ytvattendike av stenbunden sand m³	65	3:-			195	-	1.073	30
		Tillägges c:a 10 %							106	70
							Summa:		1.180	-
		Sammandrag:								
		Södra samfälligheten.								
469		Sträckan A-B-Ba					3.480	-		
339		" Ba-C					3.760	-		
115		" C-D					1.160	-		
225		" D-E					230	-		
490		" D-F					3.935	-		
602		" F- 32					1.740	-		
141		" B-Bb					210	-		
182		" Ba-Bb					985	-		
352		" Bb-Bc					1.880	-		
356		" C-Ca					1.695	-		
75		" D-Da					245	-		
298		" D-Db					970	-		
68	3712	" F-Fa					80	-	20.370	-
		Norra samfälligheten.								
330		Sträckan 32 -G-H-J					2.120	-		
274		" J-K					1.080	-		
48		" H-Ha					205	-		
132		" J-Ja					690	-		
73		" J-Jb					210	-		
250		" G-L-M					2.370	-		
473		" M-N					1.660	-		
277		" N-O-P					1.210	-		
323		" L-La					1.310	-		
256		" M-Ma					1.140	-		
183		" N-Na					790	-		
271	2890	" O-Oa					1.180	-	13.965	-
Summa:	6602	meter					Summa:		34.335	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

BiLX

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Specialkostnadsförslag för träbro.			Antal		à pris			
		Broplank 4.0 x 5.5 x 0.075			1.650					
		Bärbjälkar 4.0 x 5.35 x 0.20 x 0.25			1.070					
		Stödplank 2 x 4.0 x 0.30 x 0.075			0.180					
		Underlag 2 x 4.0 x 0.20 x 0.20			0.320					
		Spikläkt 2 x 5.5 x 0.20 x 0.075			0.165					
				m^3	3.385		80	-	270	80
		Spik, tjärning m.m.							49	20
							Summa:		320	-

Hallan den 23 augusti 1948.

Rolf Hedgren

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att befintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras och att förstörd fixpunkt genom sakkunnig person skall ersättas med en ny sådan,

att djupsiffror och dagbredder i de grävningstabeller, vilka upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning skall användas,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast om de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna i av Sveriges Standardiseringskommission år 1937

fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för täckdikesstam, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledning. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkoppling ske i brunn,
att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, och att stenfyllning kring dagvattenbrunnarna då skall beklädas med enris eller granris,
att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trummor, broar, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i enlighet med till förslaget hörande ritningar,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera allt betongarbete,
att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbro,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren träffat särskild överenskommelse härom med kontrollanten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 5.00, triangel i jordfast sten 5 m norr 0+55
" = + 6.19, kors " " " 2 " söder 6+46
" = + 6.63 " " " " 12 " " 11+37

Fixp. = + 9.55, kors i jordfast sten 16 m väster 29+50
" = +12.16, " " " " 22 " söder 37+2
" = +13.24, " " " " 10 " " 106+41

Hallan den 23 augusti 1948.

Förrättningsman.

Bilaga E

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Brismene socken				
			Södra samfälligheten				
7/42	1 5		Brismene Östergården				
			Nils Henrik Johansson Box 3046 52100 Falk.				
		9	~~Eiktvaien, Lennart Södergren~~		1-2		
			och Georg Andersson	sök	3		
3/16	1 3		~~Hallen~~ " Ackrorna Nils Henrik Johansson		8-13, 16-18		
				se ovan	23-27		
			~~Eiktvaien, Lennart Södergren~~		4-7, 8, 14-15 x)		
		9					
			och Georg Andersson	sök	18 x), 19-22		
1/4	3 6		Västorp Skattegården				
			Sune ö Jonny Harrysson m.fl.		28-42		
		1	Harry Larsson	sök	43-50		
3/8	1 4		Lämars Dalbogården				
			Brandstorp, Hällestad 52040 Floby				
		4	Oskar Johansson dbo	sök	51-52		
1/4	1 3		Östergården				
			John Albin Karlstedt Östergärdet Pl 8146 52100 Falk.				
			~~Johan, Ida, Hanna och Elisabet Andersson~~		53-54		
			Brismene Storegården				
1/25	5 8	3	~~Ernst Roos~~ Sune ö Jonny Harrysson m.fl.	sök	57-60		
1/50	~~5 7~~ 6:1	10	Västarp Karl Olofsson	sök	61-62		
			Västarp Skatteg:n Pl. 8135 52100 Falk		63		
2/125	1 8	6:1	~~Östergården~~ Västarp				
		10	Karl Olofsson se ovan	sök	64-67		
			Västorp				
641/4000	~~5~~ 6:1	10	Karl Olofsson se ovan	sök	68-73		
641/4000	~~4~~ 7:1	2	Håkan Olsson Västarp Skatteg:n Pl 8136 52100 Falk.		74-81		
			Östergården				
1/7	1 4	12	Runo Fredriksson Ledsg:n, Kinnevad ~~Arne Johansson~~	sök	84		
1/6	1 3		Lars-Åke Österg:n Brismene Pl 8110 Gösta Sahlén		85-86		
			Summa:				
			Norra samfälligheten				
641/4000	~~4~~ 7:1		Västorp				
		2	Håkan Olsson se ovan		82-83		
			Överföres				

x) brukningsbåtnaden

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% - tal för gemensam kostnad
	1	2	3		åker har	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.88339222	0.91976623	0.88606500			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
67:90	59:98					59:98	0.294	2:50		ej
3:50			3:10			3:10	0.015	0:13		ej lön
7.127:80	6.296:64				20	6.296:64	30.911	262:65	l	l
1.040:30			921:77			921:77	4.525	38:45	l	
1.765:70		1.624:03				1.624:03	7.973	67:75	l	
2.426:60			2.150:13			2.150:13	10.555	89:68	l	l
2.878:60		2.647:64			49-13 10	2.647:64	12.998	110:44	l	
52:20		48:01			584-20	48:01	0.236	2:01	-	(ej)
640:80		589:39			18.2-7	589:39	2.893	24:58	-	
1.633:10	1.442:67				4.5	1.442:67	7.082	60:17	l	l
1.217:70	1.075:71					1.075:71	5.281	44:87	l	l
316:10		290:74				290:74	1.427	12:13	l	
838:20		770:95			10	770:95	3.785	32:16	l	l
1.695:50		1.559:46				1.559:46	7.656	65:05	l	l
877:60		807:19			9	807:19	3.963	33:67	l	l
31:-		28:51			43.5-26	28:51	0.140	1:19	-	ej
58:80		54:08			38.1-16	54:08	0.266	2:26	-	
22.671:40	8.875:-	8.420:-	3.075:-			20.370:-	100.000	849:69		59.327
	4	5	6							
	0.61727510	0.87472796	0.46626347							
308:-	190:12				9	190:12	1.362	7:93	l	l
308:-	190:12					190:12	1.362	7:93		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Öncefört:					
1	2¹ ✓		Brismene Stommen Olof Arvid Arvidsson, Stommen Brismene Pl 8117 52100 Falk. ~~Eckb. Löneboställe~~		87-88			1)
1/8	3³ ✓	8	Sånarp Nolgården Per Fi[illegible] Winggren Storegin Brismene Pl 8111 d:o ~~Anon Larsson~~		89-92			1)
1/6	2⁵ ✓		Sånarp Millomgården Sånarp Millomg:n, 52044 Kinnarp Alfred Anderssons stbh.		93-94			1)
3/8	1⁴ ✓	4	Sånarp Dalbogården Oskar Johansson dbo	se föreg. sida ✓ bok.	95-105 106			1) + Gr. b. 2)
			Västorp Skattegården Ryne Fredrisson	se föreg. sida	107, 110			2)
1/8	3³ ✓	11	~~Edit Johansson och Anon Andersson~~	sök.	108-109, 111-116			2) + Gr. b.
1/4	~~3²~~ 7:1 ✓	6	Västorp Håkan Olsson ~~Erland Johansons stbh.~~	se föreg. sida	117-122			2)
3/32	~~ao 1²~~ 1:2 ✓	5	~~Hallan~~ Äckrorna Josef Sophisson-Sköll Hallan Nyg. Pl. 8132 52100 Falk. ~~Hemming Larsson~~		123-129			2) + Gr. b.
3/32	~~ao 1²~~	7	~~Birger Larsson~~	sök.	130-139, 140, 144 136-139, 141-143			2) 3) + Gr. b.
3/16	1⁴ ✓	13	Västergården Gustav Richard Gustafsson, Västergården Pl. 8120 52100 Falk.	sök.	145-151 146-150, 152-156			3) 2)
			Summa:					
			Sammandrag: Södra samfälligheten Norra "					
			Summa:					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% - tal för gemensam kostnad
	4	5	6		åker hav	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.61727510	0.87472796	0.46626347			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
308:–	190:12					190:12	1.362	7:93	
122:40	75:55				29,8 - 11	75:55	0.541	3:15	
791:–	488:27				62 - 14	488:27	3.496	20:36	l l
592:90	365:98				19	365:98	2.621	15:27	
4.157:60	2.566:38				58,4 - 20	2.566:38	18.377	107:04	l } l
254:60		222:70				222:70	1.595	9:29	l
1.002:30	618:70				25,5 - 8	618:70	4.430	25:80	l } l
2.708:50		2.369:20				2.369:20	16.965	98:81	l
1.084:70		948:82			37 - 12	948:82	6.794	39:57	l l
1.605:30		1.404:20			9	1.404:20	10.055	58:57	l l
1.506:50		1.317:78			11	1.317:78	9.436	54:96	l } l
2.651:–			1.236:06			1.236:06	8.851	51:55	l
308:70			143:94		57,8 - 22	143:94	1.031	6:01	l } l
2.306:20		2.017:30				2.017:30	14.446	84:14	l
19.399:70	4.305:–	8.280:–	1.380:–			13.965:–	100.000	582:45	40.673
22.671:40						20.370:–	59.33	849:69	
19.399:70						13.965:–	40.67	582:45	
42.071:10						34.335:–	100.00	1.432:14	


Hallan den 23 augusti 1948

Rolf [illegible]
förrättningsman

Per Andersson Evald Larsson
Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hallan m.fl. hemman i Brismene socken, Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 28 oktober 1946 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, varvid de huvudsakliga förundersökningarna redan tidigare vidtagits av annan förrättningsman, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Företagets läge, beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 0.5 - 2 km söder och sydväst om Brismene kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.och vattensamlingsområdets gräns med en blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning, ökad alstringsförmåga och bättre brukningsförhållanden avser fördjupning och breddning av öppet avloppsdike samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden pch på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar beteckmas med bokstäverna A-B-Ba-C-D-E, B-Bb, Ba-Bb-Bc, C-Ca, D-Da, D-Db, D-F- 32 och F-Fa /Södra samfälligheten/ samt 32 -G-H-J-K, H-Ha, J-Ja, J-Jb, G-L-M-N-O-P, L-La, M-Ma, N-Na och O-Oa /Norra samfälligheten/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning beteckmas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer beteckmas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och

åskådliggöra de föreskrivna arbetenas detaljer.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts och i övriga fall inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	A	960 hektar,	1430	sekundliter
	B	940 "	1410	"
	C	875 "	1375	"
	D	860 "	1350	"
	E	250 "	375	"
	F	490 "	735	"
	28 +78	480 "	720	"
	151+20	57.5 "	66	"
	Bb	54.2 "	61.2	"
	153+8	50 "	54.9	"
	154+50	44.3 "	46.4	"
	Bc	40.2 "	40.2	"
	21+12	10.5 "	21.0	"
	22+11	7.4 "	14.8	"
	Ca	3.9 "	7.8	"
	Da	3.2 "	2.1	" /grundvatten/
	180+55	9.6 "	6.3	" / " /
	181+86	6.8 "	4.5	" / " /
	Db	4.7 "	3.1	" / " /
	G	106 "	202	"
	H	37.9 "	72.8	"
	Ha	6.0 "	9.0	"
	J	30.1 "	60.2	"
	Ja	13.9 "	27.8	"
	Jb	0.8 "	1.6	"
	37+2	8.4 "	16.8	"
	K	6.6 "	13.2	"
	L	61.0 "	115.3	"
	131+50	10.7 "	21.4	"
	132+28	5.2 "	10.4	"
	La	3.2 "	6.4	"
	M	49.1 "	91.5	"

vid punkt 191+54	5.8	hektar,	11.6	sekundliter
Ma	4.8	"	9.6	"
103+72	40.4	"	74.1	"
N	34.2	"	61.7	"
140+58	8.7	"	17.4	"
140+86	7.6	"	15.2	"
Na	5.6	"	11.2	"
O	24.9	"	43.1	"
121+44	13.3	"	19.9	"
Oa	3.4	"	5.1	"
108+20	10.5	"	21.0	"
P	5.6	"	11.2	"

De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna Ba--Bb-Bc, H-J, H-Ha, J-Ja, G-L-M- 103+72 och N-O - 121+44 hava dimensionerats för en femtedel av flodvattenavrinningen. De övriga rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetad formel, varvid "k" satts till 70, samt under antagande av en flodvattenavrinning från öppen mark av 2.0 liter och från skogsmark av 1.0 liter pr sekund och hektar.

5. Allmänna intressen.

Av förrättningen beröres allmän väg i enlighet med skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 7 a/. Av denna skrivelse ävensom av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola bekostas av Vägförvaltningen. Mot förrättningsmannens förslag har Vägförvaltningen intet haft att erinra men har förbehållit sig rätt att utföra erforderliga arbeten inom område för allmän väg. Företagets styrelse skall i god tid meddela Vägförvaltningen om när arbetet skall utföras.

6. Broar och trummor.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår.

7. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 60:60, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor

474:40, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Ersättning för försvårad överkörsel vid punkt 30+75 skall utgå till Sven Andersson, Mellomgården, med kronor 50:-.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 34.335:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad blå linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "Södra samfälligheten" och "Norra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att båda sam-

fälligheterna skola indelas i förberedande avdelningar sålunda:

"Södra samfälligheten" /kostnad 20.370:- kronor, båtnad 22.671: :40 kronor, relativ kostnad 0.90/ skall indelas i tre förberedande avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckorna A-B-Ba-C-D-E och D-Da, kostnad 8.875:- kronor, båtnad 10.046:50 kronor, relativ kostnad 0.883,

Avd. 2, sträckorna D-F- 32, C-Ca, D-Db och F-Fa, kostnad 8.420:- kronor, båtnad 9.154:50 kronor, relativ kostnad 0.920,

Avd. 3, sträckorna B-Bb och Ba-Bb-Bc, kostnad 3.075:- kronor, båtnad 3.470:40 kronor, relativ kostnad 0.886.

"Norra samfälligheten" /kostnad 13.965:- kronor, båtnad 19.399: :70 kronor, relativ kostnad 0.72/ skall även indelas i tre förberedande avdelningar:

Avd. 4, omfattande sträckorna 32- G-H-J-K, H-Ha, J-Ja och J-Jb, kostnad 4.305:- kronor, båtnad 6.974:20 kronor, relativ kostnad 0.617,

Avd. 5, sträckorna G-L-M-N-O-P, L-La, M-Ma och N-Na, kostnad 8.280:- kronor, båtnad 9.465:80 kronor, relativ kostnad 0.875,

Avd. 6. sträckan O-Oa jämte 200 kronors andel i sträckan M-N-O, motsvarande kostnaden för behövligt öppet avlopp från O, därest avdelningen skulle utföras oberoende av avd. 2, kostnad 1.380:- kronor, båtnad 2.959:70 kronor, relativ kostnad 0.466.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Södra samfälligheten" för 59.33 % av gemensamma kostnader,

"Norra samfälligheten" " 40.67 " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sextiotre kronor och 11 öre /63:11/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1958 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den försumlige, vid äventyr att företagets styrelse eljest bemyndigas att på dennes bekostnad låta bota skadan. ....

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel samt att redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hallans dikningsföretag av år 1948".

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den, som

önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Hallan den 23 augusti 1948.

Förrättningsman.

....

Biträdande gode män.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 19/46. *Litt.* 14:275/48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt ~~lantbruksingenjörstaxan~~ arvodestaxa (~~Svensk Författningssamling nr 353 år 1945~~) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Hallens Dikningsföretag år 1948
(företagets benämning etc. samt socken och län)
i Brismene i Jokkmokk

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 27/9 1944 – 27/8 1948

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning kronor	öre
DIARIE Nr 07709 K. LANTBRUKSSTYRELSEN 12 OKT. 1948			
Arvode för att mig ett Vattenlag (se bifogad specifikation)		1.432	14
Därav har avgått:			
Annonskostnader	16.–		
Ersättning till vaktmän	81.60		
Kostnad för nivellering m.m.	371.25	468	85
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagarvoden à ..... kr för lantbruksingenjör			
..... dagarvoden à ..... kr för { extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
..... dagarvoden à ..... kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde			
Att erlägga *~~Summa~~ kronor*		963	29

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Luleå den 1. 10. 1948

Ett exemplar av densamma har den 9 okt. 1948 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Herr Harry Larsson, Hjältgården, Brismene
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande

Bestyrkes: Nordström
namnteckning

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring. — Av nedanstående skäl ändras ersättningsbeloppet till ..... kr.

Nilsén 327:89
Statsv. 635:40
963:29

Luleå 12.48.
327:89

Granskad den ...../..... 19..... av

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 85 b.
3. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52847

19/46 14:235/48

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hallans dikningsföretag
av år 1948 i Brismene
socken av Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre	
1	2	3	4	5	6		7		
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	51	0,50	25	50	✓ 25	50	S.
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje km		1,50					
		kroklinje „	5.1	3,00	15	30	✓		N.
		i annan mark, raklinje „		3,00					
		kroklinje „	4.2	6,00	25	20	✓		N.
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m							
		i åker, raklinje km		3,00					
		kroklinje „		5,00					
		i annan mark, raklinje „		5,00					
		kroklinje „		11,00					
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje „		1,00					
		kroklinje „		2,00					
		i annan mark, raklinje „		2,00					
		kroklinje „		5,00					
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 0.46 ha st	76	0.24	18	24	✓		N.
		ha	35.27	0.78	27	51	✓		N.
		äng och odlingsmark, medelareal 0.43 ha st	74	0.18	13	32	✓		N.
		ha	32.17	0.58	18	66	✓		N.
		annan mark och impediment, medelareal 0.29 ha st	5	0.14	-	70	✓		N.
		ha	1.45	0.42	-	61	✓		N.
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ~~>15~~ < 10 m							
		i åker o. d., raklinje km							
		kroklinje „							
		i annan mark, raklinje „							
		kroklinje „	0.4	11:-	4	40	✓		N.
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			5	-			S
		övriga regalark blad st					138	94	✓
		Överföres					154	44	✓

	1	2	3	4	5	6	7
			Överfört				154 44
N.	1944 1946	27/9 - 4/11 2/8 - 16/8	**Avvägning.**	5 1/2	12.00	66 –	
S.	1947 1948	10/2 15/4	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3 2	12,00	60 –	
			b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
S.			*i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	14.32	0.50	7 16	
N.				35.65	0.50	17 83	
S.			*avvägda punkter* ..... *st*	124	0.03	3 72	
N.				327	0.03	9 81	
S.			*i annan mark, medelantal* >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	0.50	1.00	– 50	
N.				18.42	1.00	18 42	
S.			*avvägda punkter* ..... *st*	3	0.06	– 18	
N.				199	0.06	11 94	
			c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
S.			*i öppen mark* ..... *km*	1.4	2.00	2 80	
N.				3.1	2,00	6 20	
S.			*i annan mark* ..... *„*	0.1	5.00	– 50	
N.				1.3	5,00	6 50	211 56
S.			***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal* 0.44 *ha,* ..... *st*	156	0.05	7 80	
			ha	68.89	0.10	6 89	14 69
S.			***Ägobeskrivning,*** *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	156	0,04	6 24	6 24
			Markvärdering:				
S.	1947	29.4	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1	12,00	12 –	
			b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
			för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
S.			*för övriga kilometer* ..... *st*	5.6	1,50	8 40	
S.			*c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „	308	0,06	18 48	
S.			*d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „	154	0,12	18 48	61 36
			Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
N.			*a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ..... *km*	0.92	3.00	2 76	
S.				0.70	3.00	2 10	
N.			*2) befintligt avlopp eller vall* ..... *„*	5.33	3.50	18 66	
S.				0.56	3.50	1 96	25 48
			Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
N.			*vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ..... *st*	112	0.15	16 80	
				97	0.10	9 70	
S.			..... *„*	8	0.15	1 20	
S.			*vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ..... *„*	11	0.25	2 75	
			..... *„*				
			..... *„*				30 45
N.+S.			*Antal blad med profil- och sektionsritningar* ..... *„*	5	3,00	15 –	15 –
			Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
			för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
N.			*dagar*	1	12.00	12 –	
S.				1	12,00	12 –	24 –
S.			***Dimensionsberäkning,*** *§ 24*				
			a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	2.89	3,50	10 12	
			tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	0.92	1,00	– 92	
			„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
			nämligen 2.2 m^2 *sektion på* ..... *„*	0.92	1.10	1 01	
			..... *„ „ „* ..... *„*				
			..... *„ „ „* ..... *„*				
			..... *„ „ „* ..... *„*				
			b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	3.089	6,00	18 53	
			2) „ „ över 20 „ ..... *„*	0.606	10,00	6 06	36 64
S.			***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 26, grundbelopp*			1 —	
			tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	164	0,03	4 92	5 92
S.			***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
			tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 –	5 –
			Överföres				590 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				590 78 ✓
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km	1.5	2,50	3 75	✓
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	5.21	4,00	20 84	✓
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 2.2 *m² sektion på* ... „	0.92	1.10	1 01	✓
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			34 34	✓ 59 94 ✓ S.
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... st		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00		
		Kostnadsberäkning ...	1	3.00	3 —	✓
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00		
		Grundförstärkning ... m²		0,10		
		Ritningar, antal blad Linkopior ... st	8	~~3,00~~ 0.50	4 —	✓ 7 — ✓ S.
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	653	0,01	6 53	6 53 ✓ N.
		Översiktskarta, *§ 41* ...			4 —	4 — ✓ S.
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... st	26	0,25	6 50	✓ 8 — ✓ S.
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... st	22	0,30	6 60	✓
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	9	0,20	1 80	✓ 10 40 ✓ S.
1947 7/3 1948 23/8		***Utlåtande,*** *§ 45* ... sid	8	3,00	24 —	24 — ✓ S.
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* dagar	2	12,00	24 —	24 — ✓ S.
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avd. bildn. „	3	12,00	36 —	✓
		ang. allmän väg „	1/2	12,00	6 —	✓
						42 — ✓ S.
1947 30/1		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00	12 —	12 — ✓ S.
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* med inlag, med brädlad. „	1/2	12,00	6 —	✓ S.
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00		
		slamficka ... „		12,00		
						6 — ✓ S.
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				794 65 ✓
		1) 1:sta ~~regalarket~~ *bladet* ...			10 50	✓
		övriga *regalark* *blad* ... st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.44 *ha, ägofigurer* st	156	0.07	10 92	✓
		ha	68.89	0.14	9 64	✓
		Överföres			31 06	✓ S.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			31 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	629	0,02	12 58	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	164	0,05	8 20	53 59
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km	0.034	2.50	- 09	
		befintligt vattendrag eller vall „	0.389	3.00	1 17	
		nytt avlopp eller vall „	1.500	5.00	7 50	
		ändring av befintligt avlopp „	5.211	6.00	31 27	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			27 30	
		3) broar och trummor, „ „ Ginkopior st	2	0.50	1 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	4	3,00	12 –	
					80 33	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			20 08	60 25
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ Ginskopior st	6	0.50 ~~12,00~~	3 –	
		brunn med inlag, med brädavlopp dag	½	12.00	6 -	9 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	66	0,55		36 30
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
S.		*Summa kronor*				163 14
		Övriga förrättningskostnader.				
N.		*Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*			3 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 –	
S.		*Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~*			2 50	21 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			81 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. h.	297	1.25	371 25	
						452 85
		Summa kronor				474 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				794 65
		Lösen för kopior och avskrifter				163 14
		Övriga förrättningskostnader				474 35
		Summa kronor				1.432 14

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Falkinds *häradsrätt.*

1939.64

Skara *den* 23 sept. 19 38

S = statsverket
N = lantbruksing. L. Nilsson

Rolf Lindgren
Statens lantbruksingenjör.
Förrättningsman

S. erhåller 635:40 ✓
N. " 327:89 ✓
963:29 ✓

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

1951
komb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS. 1959
DIARIE Nr
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Betr. "Hallans dikningsföretag av år 1948" i Brismene socken av Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 21 november 1958 godkänt rubr. företag.

Skara i februari 1959.

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Hallans dikningsföretag av år 1948"

godk. med ändr. i plan.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1958
DIARIE Nr 1951
SAK Nr Rom 6.

Beslut den 21 nov. 1958.

Socken	Län
Brismene	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harry Larsson, Skattegården, Brismene

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
6/11 1951	14.330:--	-	20.720:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
1/9 1958	-	1/9 1954	1/9 1958
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	5.830:--		8.720:--
Besiktning verkställd den		**Besiktning verkställd av**	

Vid avsyningen, som verkställts av e.o. assistent Lennart Roth den 22 oktober 1958, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med följande undantag:

Rörledningen Ba - Bb - Bc har utförts vid sekt. 154+50 0,05 m och vid sekt. 155+34 0,07 m grundare än förslaget anger.

Rörledningen C - Ca har utförts vid Ca 0,09 m grundare än förslaget anger.

Sträckan M - N - O . Rörtrumman vid 106+50 har ej utförts. Flödesdiket följer rörledningens sträckning mellan N - O .

Rörledningen O - Oa har utförts vid sekt. 122 0,05 m och vid sekt. 122+71 13 cm grundare än förslaget anger.

Rörledningen L - La . Brunnen vid sekt. 132+28 är flyttad till sekt. 131+96.

Rörledningen H - Ha har utförts vid sekt. Ha 0,07 m grundare än förslaget anger.

Rörledningen I - Ia har utförts vid sekt. 60+85 0,07 m och vid sekt. Ia 0,08 m grundare än förslaget anger.

Samtliga förestående avvikelser har skett efter överenskommelse med resp. markägare och införts å ritningarna med grön beteckning. Med hänsyn till ifrågavarande markers brukning sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget för-

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

ordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till 58.456:75 kronor, varav i räntor under arbetstiden 674:-- kronor och styrelsearvode 240:-- kronor.

Skara den 29 oktober 1958.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

1951
komb.

Beslut den 21 nov. 1958.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Hallans dikningsföretag av år 1948" i Brismene socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet		Summa kronor
	Södra	Norra	
Syneförrättningen	854:14	585:50	1439:64
Vattendomstolsavgift	34:01	29:10	63:11
Jordersättning för avloppens breddning	60:60	-	60:60
Arbets- och materialkostnad	26500:--	28238:--	54738:--
Extra arbeten	96:--	-	96:--
Ersättning för jordupplag	474:40	-	474:40
Diverse omkostnader	253:--	418:--	671:--
Räntor under arbetstiden	484:--	190:--	674:--
Styrelsearvode	100:--	140:--	240:--
Summa kronor	28856:15	29600:60	58456:75
Beräknad kostnad	21261:58	14576:17	35837:75
Båtnad	22671:40	19399:70	42071:10

Skara den 13 november 1958.

Enl. uppdrag:

Lennart Roth

(Lennart Roth)

E.o. assistent.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1958
DIARIE Nr 1951 komb.
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Beslut den 21 nov. 1958.

Undertecknad, såsom ordf. för "Hallans dikningsföretag av år 1948" i Brismene socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av e.o. lantbruksingenjör J. Lipperts avsyningsbevis av den 29/10-1958.

Skattegården, Brismene den 14 nov. 1958.

Harry Larsson
(Harry Larsson)

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Västorp Skatteg:n 3:6	äg.	Harry Larsson (Harry Larsson)
Hallan av 1:2	"	Birger Svensson (Birger Svensson)
Västergärdet 1:4	"	Gustaf Gustafsson (Gustav Gustavsson)
Sånnarp Millomg:n 2:5	"	Georg Andersson Elna Larsson (Alfr. Anderssons stbh.)
" Dalbog:n 1:4	"	Ruth Johansson. Ruth Johansson (Oskar Johanssons stbh.)
" Nolg:n 3:3	"	Aron Larsson (Aron Larsson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Håkan Olsson Rut Olsson

Avskrift.

AD/MG

Lantbrukaren Harry Larsson
Skattegården
B r i s m e n e.

Ang. Hallans dikningsföretag av år 1948 i Brismene socken, Skaraborgs län.

Lantbrukssstyrelsen har efter framställning godkänt företaget med den ändring i tidigare fastställd arbetsplan, som framgår av å handlingarna påsatt stämpel. Innestående understöd, 5.830 kronor av bidraget och 8.720 kronor av lånet, tillställes Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

.//. Intressenterna tillhöriga 5 ritningar å väv återgår.

Stockholm den 21 november 1958.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Hallans dikningsföretag av år 1948"

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN. 1958
DIARIE Nr 1951 Kommb.
SAK Nr

Beslut den 17.1.1958. 28./1. 58

Socken		Län	
Brismene		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen ~~Förrättsmannen Emil Nilsson~~ Harry Larsson, Skattegården, Brismene			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 6/11 1951 ✓	Bidrag till utförandet, kr 14.330:-- ✓	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 20.720:-- ✓
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 1/9 1958 ✓	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/9 1954 ✓	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1/9 1957 ✓
Nu tillstyrkes till utbetalning ytterligare	av bidrag till utförandet, kr 4.500:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 6.260:--
Besiktning verkställd den 21/12 och 30/12 1957		Besiktning verkställd av assistent Lennart Roth	

Vid besiktningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar ett belopp av 21.800:-- kr eller omkring 59 procent av det till 35.837:75 kr godkända kostnadsbeloppet.

Ansökan om förlängd arbetstid bifogas.

Skara den 2 jan. 1958.

J. Lippert.

E.o. lantbruksing.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 98356

Avskrift.

J 1608, J 2136/52

SL/MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. HALLANS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Brismene socken, Skaraborgs län.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 6 november 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 20.720 kr till utförande av HALLANS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Brismene socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer		Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Brismene socken			
Brismene Storegården	5^{7}		Karl Olofsson
" "	5^{8}		Evald Roos
Hallan	av 1^{2}	3/32 mtl	Birger Svensson
"	av 1^{2}	3/32 "	Henning Larsson
"	1^{3}		Erik Svarén, Lennart Södergren och Georg Andersson
Sännarp Dalbogården	1^{4}		Oskar Johansson
Sännarp Nolgården	3^{3}		Aron Larsson
Västorp	4^{1}		Håkan Olsson
"	5^{1}		Karl Olofsson
Västorp Skattegården	3^{3}		Edit Johansson och Aron Andersson
" "	3^{5}		Erland Johanssons sterbhus
" "	3^{6}		Harry Larsson

Västergärdet	1^4	Gustav Gustavsson
Östergärdet	1^8	Karl Olofsson

Stockholm den 2 januari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

392/57

BESLUT
DEL 2 JAN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
4 OKT. 1952
Diarie Nr LI ..88.....

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 OKT. 1952
DIARIE NR 1608
SAK Nr

förige handl.
ej mk.
4/12 52

B E V I S .

Härmed intygas, att "Hallans dikningsföretag av år 1948" i Brismene socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 6 november 1951 har beviljats statsbidrag med kr 14.330:-- och lån med kr 20.720:--, är p å b ö r j a t .

Skara den 4 okt. 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 1/10-52 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

	Bidr. utf.	Bidr. rem.	Lån.
Ber.	14330:—	—	20720:—
30%	4290:—	—	6210:—


Återb. bidr. 4000:—
" lån 6000:—

8 JAN 1949
DIARIE Nr J 173
SAK Nr 8 Jan 1949
Ser. E XIII kmb
1984
R 6*1316
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
146/51


Tillhör

Hallans dikningsföretag av år 1948


Brunn typ A


Lock av betong
Stenfyllning
Intagshål för ytvatten
Botten av betong el. stensättning
d
0,5 m


Brunn typ B



Brunn typ D-D^{I}




Detaljritning för lock med hål för brunn typ D^{I}




Galler av 10 m/m rundjärn ingjutes i locket.
d = 0.2 m för lock till brunn med inre diam av 0.15m
d = 0.3 m 0.6m
d = 0.5m . . " . . " . . 0.9m


Täckdikesögo




Rörutlopp typ A




Rörutlopp typ B



Träbro



Rörbro


b
Jordfyllning
Betongkulvert
Slänterna beklädas med gröstor
som pinnas fast
Stensättning
Grusbädd
Grästorv läggas i förband
Kallmur

Ser. F XIII kmb
1988

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr 173
SAK Nr 8

R 6*1316

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

146/51

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Hallans dikningsföretag av år 1948
i Brismene socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. R. Lindqvist

Statsbidrag: 17.910 kr
Statslån: 17.300 kr

Genom beslut den 6 nov. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 35.837:75 kr., till företaget beviljat bidrag med 14.330:– kr. och lån med 20.720:– kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr J. 173
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Hallans dikningsföretag av år 1948" i Brismene socken
(företagets namn samt socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förrättsledaren~~: / ~~Enda intressent~~: } Lantbrukaren Harry Larsson, Skattegården, Brismene.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Rolf Lindqvist.
/14 jan. 1944/ (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 22 okt. 1946. Förrättningen avslutad den 23 aug. 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 6 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 sept. 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1958.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 42,071:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 35,837:75 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Dyjord med sten 1:50 kr/m^3, sandblandad lera 2:50 kr/m^3, stenblandat grus 4:-- kr/m^3, stenblandat grus med stubbar 5:50 kr/m^3, 3" tegelrör 0:60 kr/m - - - - - 15" rör 5:25 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Södra	19,785	-	585	-	891	58	21,261	58	-	21,261	58
Norra	13,965	-	-	-	611	17	14,576	17	-	14,576	17
Summa kronor	33,750	-	585	-	1,502	75	35,837	75		35,837	75

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Södra	18	29	17	29	35	58	22,671	40	2	21,261	58	600	1/2	10,630:-
Norra	16	70	16	24	32	94	19,399	70	2	14,576	17	440	1/2	7,280:-
Summa	34	99	33	53	68	52	42,071	10		35,837	75			17,910:--

~~Av bidraget belöper omkring ..... kr. på företagets utförande och omkring ..... kr. på en första rensning.~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Södra	21,888	60	96,465	20,509	98	1/2	10,250:-
Norra	18,684	40	96,838	14,115	27	1/2	7,050:-
Summa kronor	40,573	--		34,625	25		17,300:-

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden ha inom Södra samf. 7 fastigheter av 12 och inom Norra samf. 5 fastigheter av 10 en åkerareal under 10 har.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiga icke för någon av de båda samfälligheterna värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer inom Södra samf. omkring 56 procent och inom Norra

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

samf. omkring 52 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt därigenom, att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till båda samfälligheternas utförande beviljas bidrag med hälften av totalkostnaden. Enär det lånebelopp, som kan utgå till fastigheten Östergården 1 4 icke överstiger 100 kronor, har lån ej beräknats till denna fastighet, ej heller till Sännarp Dalbogården 1 4 i Södra samf.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 17,910:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 17,300:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2. Protokoll ang. sökande av statsunderstöd m.m.
" 3. Ansökan om lån.
" 3a. Fullmakt för sökande av lån.
" 3b. Utdrag av förmynderskapsprotokoll.
" 4. Fastighetsförteckning.
" 5. Redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

I den slutliga handläggningen av detta ärende med delegationen ha deltagit samtliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbruksingenjören S. Hallin.

Skara den 14 december 1948.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

/Elis Enderstein/

/Sven Hallin/

Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbrukskonsulenten Rolf Lindqvist handlagd, den 23 augusti 1948 avslutad syneförrättning rörande Hallans dikningsföretag av år 1948 inom Brismene socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 november 1948.

I tjänsten:
A. Dahlgren.
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbrukskonsulenten Rolf Lindqvist.

4/kr

Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Hallans dikningsföretag av år 1948" i Brismene socken av Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman Rolf Lindqvist, skiftesgodemännen Per Andersson, Hallan, Brismene, och Evald Larsson, Bokulla, Börstig, samt följande delägare i företaget:

Erik Svarén, Floby,

Georg Andersson, Floby, jämväl såsom ombud för Lennart Södergren, Floby, och Alfred Anderssons sterbhus, Sånnarp Millomgården,

Harry Larsson, Skattegården,

Evald Roos, Storegården,

Håkan Olsson, Västorp,

Oskar Johansson, Sånnarp Dalbogården,

Gustav Gustavsson, Västergärdet,

Aron Johansson, Östergården, jämväl såsom ombud för Edit Johansson, Östergården,

Henning Larsson, Hallan,

Birger Svensson, Hallan,

Aron Andersson, Ulricehamn.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes Harry Larsson, Skattegården, Brismene, och till övriga styrelseledamöter Lennart Södergren, Birger Svensson och Gustav Gustavsson.

Till styrelsesuppleant valdes Evald Roos.

§ 2.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Aron Larsson och Oskar Johansson. Till revisorssuppleant valdes Håkan Olsson.

§ 3.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond skulle därom avgiva särskild ansökning.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån

samt att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödens utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Hallan den 23 augusti 1948.

Förrättningsman.

Bilaga 3.

ANSÖKNING OM LÅN.

Undertecknade, delägare i Hallans dikningsföretag av år 1948 i Brismene socken av Skaraborgs län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Hallan den 23 augusti 1948.

Harry Larsson 1 — Erik Larsen 9

Håkan Olsson 2 — [illegible] 9

Ewald Roos 3 — [illegible] 9

Oskar Johansson 4 — Karl Olsson 10

Henning Larsson 5 — Knut Andersson 11

Ekland Johanssons Dödsbo. gm. Berta Johansson 6 — Edit Johansson 11

Birger Svensson 7 — Knut Johansson 12

Arvid Larsson 8 — Gustaf Gustafsson 13

Bilaga 3 a.

FULLMAKT

för Karl Olsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i "Hallans dikningsföretag av år 1948" söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västorp 5:te den 19 nov 1948.

Karl Olsson

Bevittnas:

Harry Larsson Per Andersson

Avskrift. Bilaga 3 b.

N:r i Rättens bok III:514

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima vårtingen i Vartofta och Frökinds domsaga å tingsstället i Tidaholm den 6 februari 1945.

§ 26. I samband med inregistrering av boupptecknig efter avlidne Gustav Erland Alexander Johansson från Västarp Skattegården i Brismene socken och på ansökan av nämndemannen Per A. Andersson i Angrimstorp såsom ombud för dödsboet förordnade häradsrätten jämlikt åtagande arrendatorn Harry Larsson i Skattegården, Brismene, att i egenskap av god man för den avlidnes och hans efterlevande hustru Berta Johanssons omyndiga barn, födda: Bengt Gustav Arne den 7 februari 1928, Eivor Anne-Mari den 18 juli 1930 och Vivan Inga-Lill den 28 januari 1943, bevaka deras rätt i boet efter den avlidne vid boutredningen ävensom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Tillika antecknades, att Berta Johansson enligt lag vore förmyndare för sina ovannämnda omyndiga barn.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Börstigs och Brismene socknars distrikt.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Erik H.V. Reuterswärd

Stämpel två kronor.

Vidimeras ex officio:

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Hallans dikningsföretag av år 1948" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Brismene socken.

Brismene Storegården		5 7	1/50	mtl	✓ Karl Olofsson	10
"	"	5 8	1/25	"	✓ Evald Roos	3
~~" Östergården~~		~~5 1~~	~~1/42~~	"	✓ ~~Erik Svarén, Lennart Södergren och Georg Andersson~~	9
Hallan		av 1 2	3/32	"	✓ Birger Svensson	7
"		av 1 2	3/32	"	✓ Henning Larsson	5
"		1 3	3/16	"	✓ Erik Svarén, Lennart Södergren och Georg Andersson	9
Sånnarp Dalbogården		1 4	3/8	"	✓ Oskar Johansson	4
" Nolgården		3 3	1/8	"	✓ Aron Larsson	8
Västorp		4 1	641/4000	"	✓ Håkan Olsson	2
"		5 1	641/4000	"	✓ Karl Olofsson	10
" Skattegården		3 3	1/8	"	✓ Edit Johansson och Aron Andersson	11
" "		3 5	1/4	"	✓ Erland Johanssons stbh.	6
" "		3 6	1/4	"	✓ Harry Larsson	1
Västergärdet		1 4	3/16	"	✓ Gustav Gustavsson	13
Östergärdet		1 8	2/125	"	✓ Karl Olofsson.	10

Skara den 14 dec. 1948.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Styrkning med blott intygen i lantbr.st.
30.10.-51

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Hallans dikningsföretag av år 1948"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Brismene socken av Skaraborgs län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1948		Arvodesräkning till Kungl. Lant-							
Okt.	1	bruksstyrelsen, litt. 14:235/48						963	29
		Godemansersättning						81	60
1947									
Febr.	22	Kungörelse i tidning						16	--
		Vattendomstolsavgift						63	11
		Diariebevis				4	--		
		Kostnad för hantlangning m.m.						371	25
		Inbindning av handlingar				3	50		
						7	50	1,495	25
								7	50
			Summa kronor					1,502	75

Skara den 14 dec. 1948.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247