



Akt nr:

R-E1a-1319

AU$R-E1a-1319

R 3-1319

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRETAG: HULT - VÄGGETORP.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Wadman
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 6 november 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 5.620
» en första rensning ..... » 330, kr. 5.950
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.400,

Skuldförbindelse godkänd i fördröjelsebrev den 22 juni 1954.

149

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1951 till HULT - VÄGGETORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Amnehärads socken, Skaraborgs län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtusenniohundrafemtio (5.950) kronor, varav till företagets utförande femtusensexhundratjugo (5.620) kronor och till en första rensning av avloppen trehundratrettio (330) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenfyrahundra (3.400) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Wäggetorp den 17/2 1954

Gustav Ivarsson

Att Lantbr. Gustav Hansson Väggetorp
Skagersvik

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Hansson Margit Andersson

Adress Hyddan Barrebacken Adress Hyddan Barrebacken

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 juni 1954.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bo Kornerup

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII komb
1982
LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr 7157
SAK Nr 4
R 3*1319
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

149

K

Handlingar rörande Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948 i Amnehärads socken av Skaraborgs län upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1947-1948 av Gottfr. Wadman Statens lantbruksingenjör.

Handlingar

rörande

Hult-Väggetorps dikningsföretag

av år 1948

Protokoll vid sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande kommunen Rud, Väggetorp, Hult, Bröstorp och Flyadan eller Mariberg inom Annehärads socken av Skaraborgs län.

Den 30 juni 1947 inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör hos lantbrukare Hugo Johansson, Väggetorp för att jämlikt förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande syneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen den 11 juni 1947 (bil. 2) samt i laga ordning anslagen i Annehärads församling (bil. 3), varjämte förrättningsmannen jämlikt vederlagen (bil. 4) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer mot förrättningsmannen kommit tillstädes.

Nils Persson, Hult
Märta Cederholm, "
Samuel Svensson, "
Karl Persson, "
Emil Karlsson, Flyadan
Johan Persson, Bröstorp
Leonard Svensson, Väggetorp
Hugo Johansson, "
Erik Andersson, "
Aug. Johansson, "

Gustaf Andersson, Hult som
delägare i byvägarbete.

Dito. godtmän
Frans Hultgren, Berrobacken
Torsten Larsson, Nennastad

§ 1

Uppläste förrättningsmannen den till Konungens Befallningshavande i länet gjorda ansökan och länsstyrelsens meddelande av densamma utfärdade förordnande. (Bil. 1.)

§ 2.

Inbet jäv anmäldes mot synemännen, och biträdande gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något lagligt hinder mot förrättens hade ingen att anmäla, och ej heller ansågs synemännen något sådant föreligga.

§ 4.

Förrättningsmannen föreslade upprättad plankarta över tomtläggningsområdet och profiler och sektioner över planerat avlopp.

§ 5.

Sökandena yrkade på tomtägg-
ning av sina marker till fast
åker erforderligt djup.

§ 6.

Delägarna yrkade på ersätt-
ning för mark, som åtgår för
avlopp och jordnyarbete.

§ 7.

Sökandena yrkade på ombygg-
nad av ~~Lagavägsbron~~ vid 0+50
på vägägarens bekostnad.

§ 8.

Det upplystes, att ~~lagavägs-~~
bron var ombyggd år 1937.

§ 9.

Enligt vattenlagen, 7 kap. 7 §§ yrkade
sökandena, att ombyggnaden
även utföres av vägens ägare.

§ 10

Delägarna yrkade på ombyggnad
av övriga broar på företagets be-
kostnad, om ombyggnad erfordras.

§ 11

Förrättningsmannen beslutade-
tillgodose, att i kungörelse för nästa
sammanträde intages att val-
av arbetsstyrelse skall verk-
ställas vid sammanträdet
i fråga.

§ 12.

Då inga vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som
godkändes, och sammanträdet
förklarades avslutat.

Ordf och dag som ovan
Fru Gärdens vägnar
Edstgwadenius

Frans Hultgren Thorsten Larsson

Den 17 mars 1948 inställde
sig åter förrättningsmannen hos
lantbrukare Hugo Johansson,
Väggetorp, för att vidare hand-
lägga ifrågavarande tyne-
förrättning. Kungörelse
angående sammanträdet hade varit införd
tidning för Skaraborgs län,
Marieholmstidningen den
23 februari 1948 (bil. 5) samt
i laga ordning anslagen i
Amnehärads församling (bil. 6).
Följande personer hade med
förrättningsmannen kommit
tillstädes
Lennart Jacobsson, Hult
Lennart Svensson, Väggetorp
Karl Olsson, "
Hugo Johansson, "
Anj. Johansson, "

Dito. gode män
Frans Hultgren, Barrebacken
Torsten Larsson, Nunnestad

§ 13.

Förhandlingsmannen föredrog det upprättade förslaget med tillkörande längder, som genomgingos.

§ 14.

Med anledning av de föreslagna aktierna begärdes att få tillprotokollet till förhandlingsmannen inkommen skrivelse av den 13 mars 1948 med tillhörande avskrift (bil. I.) från Lennart Svensson.

§ 15.

Då meddelande intagits i kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde, vidtog nu till ordförande i arbetsstyrelsen Hugo Johansson, Väggetorp per Skagersvik samt till övriga ledamöter Lennart Svensson, Hult per Darrebacken och Erik Andersson, Väggetorp per Skagersvik.

§ 16.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos

Karl Larsson och Leonard Svensson, från Väggetorp och Rud resp.

§ 17.

Att ensamrätt och förvaltningsföretagets löpande handlingar och räkningar utsägs ordföranden i styrelsen.

§ 18.

Styrelsemöte utlåtande upplästes och lilades protokollet.

§ 19.

Arvodesräkning föreläsen.

§ 20

Delägarna överenskommo att sälja skogsunderstöd till företagets genomförande och uppdrogo åt förvaltningsmannen att upprätta kaufordrerbiga handlingar.

§ 21.

Då inget vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes och styrelseräkningen förklarades avslutad.

Öfverlämnades samtidigt.
På Gästorps vägnar.
Gösta Svensson

Hans Hansson Bertil Larsson

Bilaga 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 33-49
1947

Resolution.

Inneliggande förordnande av den 26 juni 1944 transporteras härigenom å lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad.

Mariestad å landskansliet den 3 maj 1947.

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Bilaga 1. till Ed 33-49-1947

Amnehärads

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

6756

E D 32, 34-49
1944

SKARABORGS LÄNS
23 JUN 1944
LÄNSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolutioner den 22 och den 23 maj 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över två av statens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnade ansökningar om syneförrättningar för torrläggning av mark, tillhörande dels Wäggetorp m.fl. hemman i Amnehärads socken, dels ock Gudmundsboderna - Kuleborg i Holmestads och Vättlösa socknar.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 1 juni 1944.

./.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Ekerholm

FÖRORDNANDE.

Extra Lantbruksingenjören E. Öfverholm,
~~Distriktslagmätaren~~
Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26/6 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. Elias Brandel.

Mademölt av ing. Nordell 1945

Nilsson

E D 32-49
1944

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
22 MAJ 1944
DIARIE N:r 10916
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1944

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remissaktens återställande till länsstyrelsen inkomma med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 22 maj 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Väggetorp m.fl. hemman i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Skagersvik

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: Hugo Johansson

adress Väggetorp

pr Skagersvik.

Telefon:

Väggetorp den 15 maj 1944

Hugo Johansson.

C. G. Andersson — Erik Andersson.

Karl August Johansson — Axel Ohlsson

Karl Larsson

Jag får vördsamt föreslå att i nämnda förrättning måtte anlitas jämte extra lantbruksingenjör E. Öjerholm Skara.

Skara den 20 maj 1944

Statens lantbruksingenjö
Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Sven Herman Svensson Hult 1. 16 del i mantal	Lennart H Svensson.
Hult 1. 19	J A Jakobsson
Hult 1/16 mantal	Karl Bengtsson
Marieberg Barrebacken	Emil Karlsson
Ihlt Barrebacken	Janne Mattsson
Ihlt Barrebacken	Nils Bengtsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392196

37

Bilaga 2.

Mariestad

Tidning för S

N:r 64. 131:e årgången. Lösn:r 10 öre. | Redaktör och verkst. direktör: GOTTHARD BJÖRCK. | Utgiv Måndagar, Ons

LYSNING

VENZEL FREDRIKSSON
MÄRTA-KRISTINA TIBBLIN
Hasslerör Skövde
Vigsel den 5 juli i Gyllene Uttern, Gränna

†

Vår kära syster och moster

IDA JONSSON

avled lugnt och stilla i Stockholm i sitt 52:a levnadsår. Innerligt sörjd och i välsignat minne bevarad av oss, systerdotter, släkt och vänner.

Fredriksfors, Gössäter den 9 juni 1947.

SIGFRID
EMMA och **ADOLF**
ELLEN JANNE CARL

Jordfästningen äger rum i Forshems kyrka söndagen den 15 juni kl. 11.30.
Ev. kransar sändas till kyrkan.

För det varma deltagande och all vänlighet som visats vår älskade mor

CHARLOTTA NILSSON

vid hennes sjukdom och bortgång, för den vackra blomstergärden samt tal och sång vid hennes bår frambäres härmed till släkt och vänner vårt hjärtliga tack.

BARNEN

Till avdelning 333 av Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet och till alla dem som sänt blommor till min avlidne makes

KARL PISTER

SAMMANTRÄDEN

Kungörelse.

Pensionsnämnden i Mariestad sammanträder på Rådhuset torsdagen den 19 juni klockan 7 em. Ansökningar skola ingivas i god tid jämte prästbetyg samt om sökanden ej fyllt 67 år jämväl läkarebetyg. Bankböcker och sjukkasseböcker skola uppvisas.

Mariestad den 9 juni 1947.

O. DANIELSSON.

Torsdagen den 12 juni kl. 7.30 em. III.

Älgarås Skytteförening

har **årsmöte** å Nya Pensionatet i Älgarås fredagen den 13 juni kl. 7.30 em., vartill såväl gamla som nya medlemmar hälsas välkomna. Efter mötet samkväm för medlemmarna.

Styrelsen.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Rud, Väggetorp, Hult, Brötetorp och Hyddan eller Marieberg inom Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukare Hugo Johansson, Väggetorp, Skagersvik, måndagen den 30 juni 1947 kl. 11 fm., då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Trumma genom enskild väg å hemmanet Hult torde beröras av företaget, och anmodas delägare i vägen bevaka sin rätt.

Karlstad den 9 juni 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

TILLKÄNNAGIVANDEN

Hälsovårdsnämndens Expedition

MARIESTADS
an
Stor Mids
å den vackra skjut
Midsommarafton de
Midsommardagen de
Resning av midsommars
Midso
Konsert av Ka
Skjutbana -:- Tombola -:- Se
INTRÄDE: 1:— kr.
Lämpliga camping- o

MEDDELANDE

Då vi önska bereda vår personal st
het under stundande Midsommarhelg
att — i likhet med köpmännen —
sommarafton. Vi uppmana därför
att i så god tid lämna våra körare
nera beställningarna, att de kunna
tiden 16—20 juni. Vänta icke till

Bilaga 3

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Rud, Väggetorp och Hult m.fl. i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Rud, Väggetorp, Hult, Brötetorp och Hyddan eller Marieberg inom Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukare Hugo Johansson, Väggetorp, Skagersvik måndagen den 30 juni 1947 kl. 11 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Trumma genom enskild väg å hemmanet Hult torde beröras av företaget, och anmodas delägare i vägen bevaka sin rätt.

Karlstad den 9 juni 1947

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen författningsenligt anslagen i Södra Råda kyrka söndagen den 22 juni 1947, intygas av

Anslaget i laga ordning
i Amnehärads församling
den 22. 6 1947

Pastor

Bil. 4.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Rud, Väggetorp, Hult, Brötetorp och Hyddan eller Marieberg i Amnehärads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 30 juni 1947 kl. 11 f.m.

1. Nils Bengtson, Hult,	BARREBACKEN
2. Märta [redacted] Cederholm, Hult,	"
3. Janne Mattsson, Hult,	"
4. Lennart Svensson, Hult,	"
5. Sven Herman Svensson, Hult,	"
6. Handl. J.A.Isaksson, Herdinsbacken, Hult,	"
7. Karl Bengtsson, Hult	"
8. Emil Karlsson, Hyddan, Hult,	"
9. Johan Bengtsson, Brötetorp,	"
10. Lennart Svensson, Vägge-torp,	SKAGERSVIK
11. Karl Larsson, Väggetorp,	"
12. Karl Olsson, Väggetorp,	"
13. Hugo Johansson, Väggetorp,	"
14. Erik Andersson, Väggetorp,	"
15. Aug. Johansson, Väggetorp,	"

Att underrättelse avsänts till förestående personer m.m. med posten den 9 juni 1947, intygas

ex officio:

Bilaga 5.

-Tidningen
karaborgs Län

gsdagar:
r, Fredagar kl. 15.

A/B Tidning för Skaraborgs Läns
Tryckeri, Mariestad.

Måndagen den 23 februari 1948

i Mariestad.
a varurekvisitio-
bolaget tillhan-
sstället tillhanda
da hållas stäng-

drag
br. kl. 19.30 av
DM
välkomna!
ganisationer.

nheten.
n Östergötlands,
rr Vättern, inom
linjen Karlsborg
Laxå.
tt för undvi-
sig över eller
örbandschefer
och angiva
are, som gör an-
n 15 mars 1948
till ledningens
3/3 Stadshotellet,
90.
derbörande läns-
iakttaga för-

Anbud

infordras å utförande av 3 st. branddammar inom Torsö kommun. Ritning och närmare upplysningar över arbetet lämnas av brandstyrelsens ordf. Anbud skola vara inlämnade senast 15/3 1948.

Torsö Brandstyrelse.
Tel. 8.

Kungörelse.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Rud, Väggetorp, Hult, Brötetorp och Hyddan eller Marieberg inom Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Hugo Johansson, Väggetorp, Skagersvik onsdagen den 17 mars 1948 kl. 11 f. m.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 20 februari 1948.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Leksberg Hulegården, Leksberg Hagården, Hindsberg Storegården, Hindsberg Sörgården och Hindsberg Västergården i Leksbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Sven Johansson, Liden, Leksberg onsdagen den 17 mars 1948 kl. 14.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 20 februari 1948.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Tack

Grevillihemmet i Mariestad

kan fortfarande mottaga ett antal pensionärer eller kvinnliga hyresgäster.

Närmare upplysningar lämnas av kapten Sandels. Rt. 43.

Ransoneringskalender

23 — 29 februari 1948

Att ta mer än sin del är att ta från andra!

Varuslag	Kupong	Giltighetstid från	Giltighetstid t. o. m.	Kupongvärde
Bröd, mjöl och gryn Inköpskort K 12	V398 t.o.m. 400 R 371	23/1	26 febr	1 1/4 kg mjöl, skorpor, kruskakli, mannagryn *eller* 2 kg kornprodukter *eller* 1750 gram rågbröd, rågkaka, grovt delikatessbröd *eller* 1 kg hårt bröd *eller* 1625 gram kaffebröd, franska bröd *eller* 2 kg makaroner *eller* 2 kg pepparkakor *eller* 2 1/2 kg andra småbröd (samtliga kvantiteter *pr helkupong*)
Såväl V- som R-kupong gäller för samtliga under denna reglering inbegripna varor.				
Havregryn Inköpskort K 12	X 83	26/1	30 mars	1 kg havregryn *eller* havremjöl (X- och Z-kupong gäller icke för sådana varor som få inköpas mot kupong för mjöl och bröd)
Inköpskort K 12 grupp CD och tilläggskort 136	Z 67 engångstilldelning till		28 febr	
Kaffe, te och kakao Inköpskort B 19	B 260, 261	23/2	12 april	300 gram orostat kaffe *eller* 325 gram rostat Rio-kaffe (i mån av tillgång) *eller* 250 gram annat rostat kaffe *eller* 200 gram te *eller* 200 gram kakao — *pr helkupong* Obs.! Helkupong B har ett nummer
Tilläggskort 140	B 175	23/2	12 april	
Halvkupongkort B märkt 1948 gäller beträffande te för inköp av 100 gram.				
Inköpskort C 2 (barn födda 1936 eller senare)	C 79—80 C 81—82	23/2	12 april	200 gram kakao *eller* 200 gram te — *pr helkupong* Obs.! Helkupong C har två nummer
Köttvaror Inköpskort K 12	G 503	10/2	28 febr	200 poäng köttvaror av alla slag — *pr halvkupong*
Inköpskort K 13	S 473 t.o.m. 476			
Tilläggskort 142	GS 435, 436	10/2	28 febr	
Växlingskort G 6 utlämnas mot kuponger märkta G och GS och växlingskort S 7 mot kuponger märkta S. **Såväl växlingskort S 7 som G 6 gäller för inköp av köttvaror av alla slag. Växlingskort S 7 och G 6 gäller ej för inköp efter den 28 februari.** ***Nuvarande restaurangkort för köttvaror gäller däremot även efter den 28 februari.***				
Tilläggskort 141 (Skogsarbetare)	Sm 567-574	2/2	28 febr	200 poäng köttvaror av alla slag — *pr halvkupong*
Restaurangkort och växlingskort utlämnas icke mot Sm-kupong.				
Matfett Inköpskort K 12	M 849 t.o.m. 852	31/1	28 febr	250 gram matfett av alla slag — *pr helkupong*
	M 853 t.o.m. 856	31/1	28 febr	250 gram matfett utöver [illegible]

Bilaga 6.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Rud, Väggetorp och Hult[illegible] m.fl. i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Rud, Väggetorp, Hult, Brötetorp och Hyddan eller Marieberg inom Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Lantbrukare Hugo Johansson, Väggetorp, Skagersvik onsdagen den 17 mars 1948 kl. 11 f.m.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 20 februari 1948

[signature]

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i Amnehärads kyrka
Söndagen den 22 febr. 1948
bekyggar

Erik H. Pederson
Kyrkoherde

Bilaga 7.

Väggetorp Skagersvik den 13 mars 1948.

Till
Lantbruksingeniör Gottfrid Wadman
Karlstad.

Med stöd av bifogade skrivelser, anhåller jag att i skrivelserna omnämnda jordområde icke må inräknas som åkerjord i dikningsföretaget vid den syneförrättning som äger rum onsdagen den 17 mars 1948 i Väggetorp Skagersvik, emedan området ifråga är att betrakta som skogsmark.

Högaktningsfullt

Lennart Svensson

Avskrift.

Till

Ägaren av fastigheten Väggatorp 1⁶
Bondtorp,
Amnehärad,
S k a g e r s v i k

Herr Lennart Svensson.

Den 19 oktober 1946 framlade Ni vid personligt besök hos jordbrukskommissionens ordförande önskemål om att få skogsodla det mosskifte till Eder fastighet Väggatorp 1⁶, vilket ligger uppe vid Hults mosse. Jordbrukskommisionen, som behandlat ärendet, översänder härmed protokollsutdrag över sitt därvid fattade beslut, varav framgår att Ni kan verkställa den önskade skogsodlingen. Kommissionen kommer att härom underrätta Skogsvårdsstyrelsen, vilken i sin tur har att tillse attt lämpliga skogsodlingsåtgärder bli vidtagna. Klagstorp, Skövde den 17 januari 1948.

Å jordbrukskommisionens vägnar:

Sigurd J:son Pontén.

Rätt avskrivet intygar:

Bertil Gustavsson
Berga Hassleröd

B. Gustavsson
Berga Hassleröd

Avskrift,

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med jordbrukskommissionen inom Skaraborgs län i Skövde den 4 december 1947.

Närvarande: herrar Sahlström, Ekberg, Olofsson, Andersson och undertecknad ordförande samt kommissionens sakkunnige häradshövding Gemzell.

---

§ 9.

På grund av en förfrågan, som på sin tid gjorts av Lennart Svensson, Väggatorp, Bondtorp, Skagersvik, hade ordförande den 7 oktober 1947 tillsammans med egnahemsdirektören besökt Svensson tillhöriga fastigheten Väggatorp 1:6 i Amnehärads socken och därvid besiktigat ett mindre mosskifte, beläget 2 à 3 km från hemskiftet, för att utröna, om sagda mosskifte vore av sådan beskaffenhet, att det kunde anses tillåtligt att skogsodla detsamma. På grund av de iakttagelser, som gjorts vid besiktningen, förordade ordföranden, att Svensson måtte erhålla tillstånd att skogsodla skiftet ifråga. Kommissionen beslöt i enlighet vad ordföranden sålunda förordat.

- - ---

Som ovan

Sigurd J:son Pontén.

Uppläst och godkänt den 30/12 1947.

Sigurd J:son Pontén.

Bestyrkes:


Sigurd J:son Pontén.

Rätt avskrivet intygar:

Bertil Gustavsson
Berga Hasslerör

R. Gustavsson
Berga Hasslerör

Översiktskarta



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Hult, Brötetorp, Hyddan eller Marieberg, Rud och Väggetorp i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrätthingen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Gullspångsälvens nederbördområde, n:r 138, sektion 7.

De vattenskadade marker, som äro belägna omkring 6,5 kilometer söder om Amnehärads kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu ligger högst 1,5 meter över medelvatten och högst 0,5 meter över normalt högvatten i det genom dikningsområdet gående avloppet, varvid både medel- och högvattenytorna ansetts inverka på ägofig. 1-83 men enbart medelvattenytan på ägofig. 84-127. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning 0.5:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade värderingslängden, bil.A finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal

och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	23.57	hektar
ängs- och odlingsmark	0.16	"
Summa:	23,73	"

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrläggningsområdet, vilket avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer.

Över detta avlopp har profil blivit uppgjord och framgår av denna samt därtill hörande sektioner avloppets såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppets sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Dikessträcka	Nederbördsområde	Beräknad flodvattenmängd	Beräknad medelvattenmängd	Bottenlutning	Släntlutning	Bottenbredd	Beräknat flodvattendjup	Beräknat medelvattendjup
	ha	l/sek	l/sek	°/oo		m		
A-B								
0-0+53	1730	1730	173	3.0	1:1.5	0.50	0.90	0.33
0+57-7+15	1730	1730	173	0.5	"	"	1.30	0.55
B-C	800	800	80	0.5	"	"	0.95	0.35

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall ombyggas en ägobro vid 8^{+85} i enlighet med ritning och förslag. Ägobroarna vid $3^{+}97$ och 4^{+2} ha ny överbyggnad och ha synemännen här endast föreskrivit att överbyggnaden avlyftes och stenlandfästen lägges i enlighet med ritning och förslag.

Byvägsbron vid 0^{+53} har ombyggts år 1937, och har genomsläppsöppningen enligt uppgift betydligt förminskats genom att ett 1.00 meter rör lagts genom byvägen. Enligt 7 kap. 7-8 §§ vattenlagen tillkommer det vägägaren att utföra och bekosta ännu ett genomlopp genom byvägen. Synemännen föreskriva, att ytterligare ett genomlopp med minst 1.00 meters rör anordnas söder om det nuvarande med rörets inre bottenhöjd högst å höjden +4.87 meter över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över avloppet är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till avloppets upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i kolumn 5 av värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i kolumn 6 av värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. C, har följande antaganden

gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag meför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 13.270:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	16.287.70 Kr.
" " efter "	28.966.10 "
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	12.678.40 ".

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av gradtabeller beräknats i % av vårdet i fullt torrlagts skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

För mark, där både medelvatten och högvatten inverka, har markvärdet i torrlagt skick uppdelats i två lika delar, och nuvarande och blivande värden uträknats med tillhjälp av ovannämnda tabeller.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avsende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits att företaget bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. D, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare att avdelning I får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig, varför en uppdelning i två avdelningar skall göras.

I kostnadsfördelningslängden, bil. E, hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av företagets beräknad kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar ha dessutom, då hela företaget som sådant skall utgöra en samfällighet, fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för företaget i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola dess procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än, som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas

efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De broar, vars ombyggnad eller förstärkning bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av avloppet skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppets framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogad arbetsbeskrivning, bil. F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1956.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt år-

ligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underättelse om allmänt sammanträde skall antigen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammaträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Amnehärads kyrka, som ock i minst i en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget

i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 19:02 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbyggnadens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Väggetorp den 17 mars 1948

På tjänstens vägnar:

Gustaf Svedman

Rickard Rosberg Hans Hedgren

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
			åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ammehärads socken										
Hult 1[16]										
Nils Bengtsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	1		28			610 350	610 700	- 350	98	-
" " " "	2		05			630 350	630 700	- 350	17	50
" " " "	3		05			680 350	680 700	- 350	17	50
" " " "	4		06			680 350	680 700	- 350	21	-
" " " "	5		19			510 350	510 700	- 350	66	50
" " " "	6		03			650 350	650 700	- 350	10	50
" " " "	7		23			680 350	680 700	- 350	80	50
Totalsumma:			89						311	50
Hult 1[15]										
Janne Mattsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	8		17			680 350	680 700	- 350	59	50
" " " "	9		22			540 350	540 700	- 350	77	-
" " " "	10		53			540 350	540 700	- 350	185	50
" " " "	11		07			280 350	280 700	- 350	24	50
" " " "	12		22			330 350	330 700	- 350	77	-
" " " "	13		13			540 350	540 700	- 350	45	50
Totalsumma:		1	34						469	-
Hult 1[8]										
Lennart Svensson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	14		20			510 350	510 700	- 350	70	-
	Trpt.		20						70	-

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1		Trpt.		20						70	–
2	Åker, mylla på lera	15		04			650 350	650 700	– 350	14	–
3	" " " "	16		07			650 350	650 700	– 350	24	50
5	" " " "	17		08			650 350	650 700	– 350	28	–
6	" " " "	18		19			470 350	470 700	– 350	66	50
8	" " " "	19		23			350 350	350 700	– 350	80	50
9	" " " "	20		28			350 350	350 700	– 350	98	–
11	" " " "	21		28			370 350	370 700	– 350	98	–
12	" " " "	22		13			330 350	330 700	– 350	45	50
14	" " " "	23		10			260 350	260 700	– 350	35	–
15	" " " "	24		11			260 350	260 700	– 350	38	50
17	Totalsumma:		1	71						598	50
18	Hult 1[19]										
19	I.A.Isaksson										
20	Alstringsbåtnad.										
21	åker, mylla på lera	25		29			330 350	330 700	– 350	101	50
23	" " " "	26		26			350 350	350 700	– 350	91	–
24	" " " "	27		18			230 350	230 700	– 350	63	–
25	Totalsumma:			73						255	50
26	Hult 1[20]										
27	Karl Bengtsson										
28	Alstringsbåtnad										
29	åker, mylla på lera	28		49			400 350	400 700	– 350	171	50
31	" " " "	29		21			510 350	510 700	– 350	73	50
32	" " " "	30		26			440 350	440 700	– 350	91	–
33		Trpt.		96						346	–

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad			
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
			96						346	--	
åker, mylla på lera	31		10			420 350	420 700	- 350	35	-	1 2
" " " "	32		20			510 350	510 700	- 350	70	-	3
" " " "	33		23			560 350	560 700	- 350	80	50	4 5
" " " "	34		16			510 350	510 700	- 350	56	-	6
" " " "	35		17			420 350	420 700	- 350	59	50	7 8
" " " "	36		42			420 350	420 700	- 350	147	-	9
" " " "	37		56			300 350	300 700	- 350	196	-	10 11
" " " "	38		40			300 350	300 700	350	140	-	12 13
" " " "	39		28			210 350	210 700	- 350	98	-	14
" " " "	40		16			230 350	300 700	70 350	11 56	20 -	15 16
" " " "	41		13			260 350	330 700	70 350	9 45	10 50	17
" " " "	42		08			140 350	350 700	210 350	16 28	80 -	18 19
" " " "	43		37			190 350	440 700	250 350	92 129	50 50	20
" " " "	44		20			120 350	400 700	280 350	56 70	- -	21 22
" " " "	45		20			120 350	400 700	280 350	56 70	- -	23 24
" " " "	46		25			70 350	370 700	300 350	75 87	- 50	25
" " " "	47		22			140 350	470 700	330 350	72 77	60 -	26 27
" " " "	48		45			90 350	440 700	350 350	157 157	50 50	28
" " " "	49		07			90 350	470 700	380 350	26 24	60 50	29 30
" " " "	50		10			160 350	370 700	210 350	21 35	- -	31
" " " "	51		20			400 350	680 700	280 350	56 70	- -	32 33
	Trpt.	5	91						2.718	80	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1		Trpt.	5	91						2.718	80
2	åker, mylla på lera	52		28			540 350	700 700	160 350	44 98	80 –
3	Totalsumma:		6	19						2.861	60
4	Brötetorp 1[2]										
5	Johan Bengtsson							"	"		
6	Alstringsbåtnad							"	"		
7	åker, mylla på lera	53		27			700 490	700 700	– 210	56	70
8								"	"		
9	" " " "	54		12			700 560	700 700	– 140	16	80
10	" " " "	55		04			700 630	700 700	– 70	2	80
11								"	"		
12	" " " "	56		02			700 630	700 700	– 70	1	40
13	" " " "	57		15			700 560	700 700	– 140	21	–
14								"	"		
15	" " " "	58		09			700 490	700 700	– 210	18	90
16	Totalsumma:			69				"	"	117	60
17	Hyddan el. Marieberg 1[1]							"	"		
18	Emil Karlsson										
19	Alstringsbåtnad										
20	åker, mylla på lera	59		05			1350	1400	50	2	50
21	" " " "	60		05			1350	"	50	2	50
22	" " " "	61		08			1310	"	90	7	20
23	" " " "	62		14			1260	"	140	19	60
24	" " " "	63		12			1310	"	90	10	80
25	" " " "	64		05			1350	"	50	2	50
26	" " " "	65		12			1170	"	230	27	60
27	" " " "	66		23			1310	"	90	20	70
28	" " " "	67		44			1030	"	370	162	80
29											
30	" " " "	68		20			370 490	700 700	330 210	66 42	– –
31											
32	" " " "	69		21			440 660	700 700	260 40	54 8	60 40
33	" " " "	70		28			440 660	700 700	260 40	72 11	80 20
		Trpt.	1	97						511	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
	Trpt.	1	97						2.511	20
åker, mylla på lera	71		68			400 660	700 700	300 40	204 27	– 20
" " " "	72		07			1260	1400	140	9	80
" " " "	73		40			280 420	700 700	420 280	168 112	– –
" " " "	74		19			260 420	700 700	440 280	83 53	60 20
" " " "	75		10			300 560	680 700	380 140	38 14	– –
" " " "	76		13			190 350	630 700	440 350	57 45	20 50
" " " "	77		12			90 350	540 700	450 350	54 42	– –
" " " "	78		16			160 350	610 700	450 350	72 56	– –
" " " "	79		12			300 490	700 700	400 210	48 25	– 20
" " " "	80		09			190 350	630 700	440 350	39 31	60 50
" " " "	81		12			210 350	650 700	440 350	52 42	80 –
" " " "	82		10			190 420	680 700	490 280	49 28	– –
" " " "	83		28			120 350	580 700	460 350	128 98	80 –
Totalsumma:		4	53						2.090	60
Rud 17										
Lennart Svensson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	84		02			320	1080	760	15	20
" " " "	85		20			440	1200	760	152	–
" " " "	86		07			320	1120	800	56	–
" " " "	87		07			240	1040	800	56	–
" " " "	88		11			400	1200	800	88	–
" " " "	89		07			440	1200	760	53	20
Totalsumma:			54						420	40

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Rud av 1^3										
2	Karl Larsson										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på sandb.lera	90		19			480	1200	720	136	80
5	" " " " "	91		20			280	1200	920	184	-
6	" " " " "	92		06			960	1200	240	14	40
7	" " " " "	93		14			1160	1200	40	5	60
8	Totalsumma:			59			"	"	"	340	80
9	Rud av 1^3						"	"	"	"	
10	Karl Olsson						"	"	"	"	
11	Alstringsbåtnad						"	"	"	"	
12	åker, mylla på sandbl.lera	94		09			920	1200	280	25	20
13	" " " " "	95		14			840	1200	360	50	40
14	" " " " "	96		11			360	1200	840	92	40
15	" " " " "	97		10			520	1200	680	68	-
16	" " " " "	98		11			40	960	920	101	20
17	Totalsumma:			55						337	20
18	Rud 1^8										
19	Hugo Johansson										
20	Alstringsbåtnad										
21	åker, mylla på sandbl.lera	99		17			170	1210	1040	176	80
22	" " " " "	100		22			130	1130	1000	220	-
23	" " " " "	101		20			40	1040	1000	200	-
24	" " " " "	102		19			40	960	920	174	80
25	" " " " "	103		19			40	1000	960	182	40
26	" " " " "	104		14			90	1130	1040	145	60
27	" " " " "	105		11			40	1080	1040	114	40
28	" " " " "	106		15			1260	1300	40	6	-
29	" " " " "	107		37			1080	1300	220	81	40
30	" " " " "	108		17			560	1300	740	125	80
31	" " " " "	109		14			470	1300	830	116	20
32	Totalsumma:		2	05			"	"	"	1.543	40
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Rud 1^5										
Erik Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på sandbl.lera	110		11			130	1260	1130	124	30
" " " " "	111		19			170	1300	1130	214	70
" " " " "	112		44			220	1300	1080	475	20
" " " " "	113		24			300	1300	1000	240	-
" " " " "	114		22			220	1300	1080	237	60
" " " " "	115		20			560	1300	740	148	-
" " " " "	116		18			470	1300	830	149	40
" " " " "	117		14			470	1300	830	116	20
" " " " "	118		32			430	1300	870	278	40
" " " " "	119		24			1080	1300	220	52	80
odlingsmark " " "	120				08	80	1000	920	73	60
- Totalsumma:		2	28		08				2.110	20
Rud 1^4										
Aug. Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på sandbl. lera	121		09			960	1300	340	30	60
" " " " "	122		13			1210	1300	90	11	70
" " " " "	123		23			600	1300	700	161	-
" " " " "	124		18			520	1300	780	140	40
" " " " "	125		33			560	1300	740	244	20
" " " " "	126		08			300	1300	1000	80	-
" " " " "	127		05			130	1080	950	47	50
Totalsumma:		1	09			"	"	"	715	40
Väggetorp 1^4						"	"	"	"	
Aug. Johansson						"	"	"	"	
Alstringsbåtnad						"	"	"	"	
åker, mylla på sandbl. lera	128		04			600	1300	700	28	-
" " " " "	129		08			130	1260	1130	90	40
" " " " "	130		12			130	1260	1130	135	60
	Trpt.		24						254	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
	trpt.		24						254	--
åker, mylla på sandbl.lera	131		15			130	1260	1130	169	50
odlingsmark " " "	132				08	80	1120	1040	83	20
Totalsumma:			39		08				506	70
SAMMANDRAG:										
Hult 1[16]										
Nils Bengtsson	1-7		89						311	50
Hult 1[15]										
Janne Mattsson	8-13	1	34						469	-
Hult 1[8]										
Lennart Svensson	14-24	1	71						598	50
Hult 1[19]										
I.A.Isaksson	25-27		73						255	50
Hult 1[20]										
Karl Bengtsson	28-52	6	19						2.861	60
Brötetorp 1[2]										
Johan Bengtsson	53-58		69						117	60
Hyddan el.Marieberg 1[1]										
Emil Karlsson	59-83	4	53						2.090	60
Rud 1[7]										
Lennart Svensson	84-89		54						420	40
Rud av 1[3]										
Karl Larsson	90-93		59						340	80
Rud av 1[3]										
Karl Olsson	94-98		55						337	20
Rud 1[8]										
Hugo Johansson	99-109	2	05						1.543	40
Rud 1[5]										
Erik Andersson	110-120	2	28		08				2.110	20
Rud 1[4]										
Aug. Johansson	121-127	1	09						715	40
	Trpt.	23	18		08				12.171	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
	Trpt.	23	18		08				12.171	40
Väggetorp 1[4]										
Aug. Johansson	128-132		39		08				506	70
Summa:		23	57		16				12.678	40

Väggetorp den 17 mars 1948

På tjänstens vägnar:

Carl Svensson

Thorsten Svensson

Hans Hultgren

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG (maskingrävning)

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-7+15	715	Sträckan A-B.						
0-0+53	53	Schaktning för öppet dike av:						
		sandmylla med buskar och rötter						
		samt pinnmo, block m.m. m³	90	1:75	157	50		
0+57-7+15	658	lera med något buskar, pinnmo						
		block m.m. m³	510	1:60	816	-	973	50
		Stenlandfästen vid 3+97 och 4+2						
		enl. ritning och spec.kostnadsförsl.					230	-
		För arbetets tillsyn samt oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10 %					125	23
		Ersättning enl. bil. C:						
		för bortgrävd mark			41	72		
		för intrång av jordupplag			319	55	361	27
		Bron för byvägen vid 0+53-0+57 om-						
		bygges på så sätt att ytterligare						
		ett genomlopp med ⌀=1.00 meter och						
		i lutning 3:1000 anordnas söder om						
		det nuvarande på å profilritningen						
		angivet djup. Kostnaderna härför						
		åvilar väghållarna och medräknas						
		ej här						
			Summa Kronor				1.690	--
7+15-27+88	2073	Sträckan B-C.						
		Schaktning för öppet avlopp av:						
		lera, ren och mer eller mindre bemängd						
		med träd och buskar m³	6420	1:40	8988	-		
		pinnmo, block m.m. m³	130	2:50	325	-	9.313	-
		Ombyggnad av ägobron vid 8+85 enl.						
		typritning och spec.kostnadsförsl.					200	-
		Tillägges c:a 10 %					924	90
		Ersättning enl. bil. C:						
		för bortgrävd mark			156	29		
		för intrång av jordupplag			985	81	1.142	10
			Summa Kronor:				11.580	--

1	2	3	4	5	6	7
		SAMMANDRAG:				
	715	Sträckan A–B				1.690 -
	2073	Sträckan B–C				11.580 -
	2788					
		Väggetorp den 17 mars 1948		Summa:		13.270 -
		Gustafsson				
		Spec. kostnadsförslag för ägovägsbron vid 8+85, typ A				
		Slitplank 3.0x4.5x0.075			0 95	
		Bärbjälkar 5x0.175x0.200x3.5			0 61	
		Ändplank 2x0.4x3.0x0.075			0 18	
		Följare 2x4.5x0.1x0.1			0 09	
		Underslag 2x0.175x2.200x3			0 21	
					2 04	
					2.04x80:-	163 20
		Spik, tjära och oförutsedda utgifter				36 80
				Summa:		200 -
		Kostnadsförslag till stenlandfästen vid 3+97 och 4+2				
		Schaktning utöver dikessektionen m^3	5	1:80	9 -	
		Sten till landfästena med frakt och läggning m^3	6	12:-	72 -	
		Lyftning av överbyggnad och oförutsedda utgifter			34 -	
				Summa:	115 --	
		Väggetorp den 17 mars 1948				
		Gustafsson				

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Bilaga C.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Ersättning för bortgrävd mark				
Sträckan A-B.						
Hult 1[16]	Nils Bengtsson	fig. 1	10	9.6	96	
		" 5	10	8.6	86	
		" 7	35	10.3	3 61	5 43
Hult 1[15]	Janne Mattsson	" 10	40	8.9	3 56	
		" 11	50	6.3	3 15	
		" 12	65	6.8	4 42	11 13
Hult 1[8]	Lennart Svensson	" 14	55	8.6	4 73	
		" 15-17	45	10.0	4 50	
		" 18	10	8.2	82	
		" 19-20	35	7.0	2 45	
		" 21	10	7.2	72	
		" 22	60	6.8	4 08	
		" 24	55	6.1	3 36	20 66
Hult 1[19]	I.A.Isaksson	" 25	20	6.8	1 36	
		" 26	20	7.0	1 40	
		" 27	30	5.8	1 74	4 50
		Summa:				41 72
Sträckan B-C.						
Hult 1[2]	Karl Bengtsson	fig. 28,51	65	7.5	4 88	
		" 39	50	5.6	2 80	
		" 38	30	6.5	1 95	
		" 52	70	8.9	6 23	
		" 40	25	5.8	1 45	
		" 41	25	6.1	1 53	
		" 42,47	30	4.9	1 47	
		" 43	30	5.4	1 62	
		" 44,45	30	4.7	1 41	
		" 46	30	4.2	1 26	
		" 48,49	245	4.4	10 78	
		" 50	70	5.1	3 57	
		str. 12+50-18+39	760	1.0	7 60	46 55
		Trpt.				46 55

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.				46 55
Hyddan eller Marieberg 1[1]	Emil Karlsson	fig. 69,70	135	11.0	14 85	
		" 71	90	10.6	9 54	
		" 73	90	7.0	6 30	
		" 74	65	6.8	4 42	
		" 75	30	6.5	1 95	
		" 76,80	70	5.4	3 78	
		" 77	30	4.4	1 32	
		" 78	40	5.1	2 04	
		" 79	30	7.9	2 37	
		" 81	45	5.6	2 52	
		" 82	45	6.1	2 75	
		" 83	140	4.7	6 58	
		str. 17+30-18+39	115	3.0	3 45	61 87
Rud 1[6]	Lennart Svensson	str. 18+39-20+40	485	2.0	9 70	9 70
" 1[7]	Densamme	" 20+40-21+92	270	1.0	2 70	
		fig. 85	65	4.4	2 86	
		" 86	30	3.2	-96	
		" 87	40	2.4	96	
		" 88	45	4.0	1 80	
		" 89	30	4.4	1 32	10 60
Rud av 1[3]	Karl Larsson	fig. 90	70	4.8	3 36	
		" 91	90	2.8	2 52	
		str. 21+92-23+32	200	1.0	2 00	7 88
Rud av 1[3]	Karl Ohlsson	str. 23+32-24+60	190	1.0	1 90	
		fig. 96	30	3.6	1 08	
		" 97	45	5.2	2 34	
		" 98	100	0.4	40	5 72
Rud 1[8]	Hugo Johansson	str. 24+60-26+69	320	1.0	3 20	
		" 24+60-25+50	140	3.0	4 20	
		fig. 100	60	1.3	78	
		Trpt.			8 18	142 32

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			8 18	142 32
		fig.100-103, 105	125	0.4	50	
		" 104	25	0.9	23	8 91
Rud 1[5]	Erik Andersson	fig.110	40	1.3	52	
		" 111	150	1.7	2 55	
		str.26+69-27+64	140	1.0	1 40	4 47
Rud 1[4]	Aug. Johansson	fig.127	45	1.3	59	- 59
		Summa:				156 29
	Ersättning för intrång av jordupplag					
Sträckan A-B.						
Hult 1[16]	Nils Bengtsson		450	13.0	58 50	
			450	13.8	62 10	120 60
Hult 1[15]	Janne Mattsson		310	10.3	31 90	
			310	11.1	34 41	66 31
Hult 1[8]	Lennart Svensson		500	12.0	60 -	
			500	9.8	49 -	109 -
Hult 1[19]	I.A.Isaksson		120	10.4	12 48	
			120	9.3	11 16	23 64
		Summa:				319 55
Sträckan B-C.						
Hult 1[20]	Karl Bengtsson	7+5 - 9+5	490	9.5	46 55	
			490	10.6	51 94	
		9+5 -10+31	400	13.9	55 60	
			400	11.2	44 80	
		10+31-12+50	710	11.3	80 23	
		12+50-18+39	1910	1.0	19 10	298 22
Hyddan eller Marié-	Emil Karlsson	10+31-12+50	710	14.0	99 40	
berg 1[1]		12+50-17+30	1565	13.5	211 28	
		17+30-18+39	345	3.0	10 35	321 03
Rud 1[6]	Lennart Svensson		1400	2.0	28 -	
Rud 1[7]	Densamme		600	1.0	6 -	
			600	11.5	69 -	103 -
		Trpt.				722 25

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.				722 25
Rud av 1^3	Karl Larsson		510	1.0	5 10	
			510	12.0	61 20	66 30
Rud av 1^3	Karl Ohlsson		470	1.0	4 70	
			470	11.2	52 64	57 34
Rud 1^8	Hugo Johansson	24+60-26+69	910	1.0	9 10	
		24+60-25+50	380	3.0	11 40	
		25+50-26+69	530	10.6	56 18	76 68
Rud 1^5	Erik Andersson		380	1.0	3 80	
			380	12.8	48 64	52 44
Rud 1^4	Aug. Johansson		100	10.8	10 80	10 80
		Summa:				985 81
	SAMMANDRAG:					
Sträckan A-B						
Ersättning för bortgrävd mark					141 72	
Ersättning för intrång av jordupplag					319 55	361 27
Sträckan B-C.						
Ersättning för bortgrävd mark					156 29	
Ersättning för intrång av jordupplag					985 81	1142 10
		Tillsammans kronor				1503 37

Väggeterp den 17 mars 1948

På tjänstens vägnar:

Ordförande

Joakim Karlsson Frans Karlsson

Bilaga D.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning med avseende på kostnaden torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar

Sträcka och avdeln.	Ägofigur n:r	Båtnad	Kostnad	Rel. Kostnad
A–B, avdeln. I	1–7	311:50		
	8–13	469:--		
	14–24	598:50		
	25–27	255:50		
	28–39	1218:-		
	40–52	948:50		
	53–58	117:60		
	68–71	88:80		
	73–83	547:40		
		4554:80	1690:-	0.3710371
B–C, avdeln. II	40–52	695:10		
	59–67	256:20		
	68–71	397:40		
	72	9:80		
	73–83	791:-		
	84–89	420:40		
	90–93	340:80		
	94–98	337:20		
	99–109	1543:40		
	110–120	2110:20		
	121–127	715:40		
	128–132	506:70		
		8123:60	11580:-	1.425476
Hela företaget		12678:40	13270:-	1.0466620

Härav framgår att avdelning I får **minsta** relativa kostnaden, då avdelningarna torrlägges var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt varvid avdelning I skall påföras 1.690:- kronor och avdelning II, 11.580:- kronor.

Väggetorp den 17 mars 1948

Gustaf Svanberg

Bilaga E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Amnehärads socken				
			Hult				
	1^{16}		Nils Bengtsson		1-7		
	1^{15}		Janne Mattsson		8-13		
	1^{8}		Lennart Svensson		14-24		
	1^{19}		I.A. Isaksson		25-27		
	1^{20}		Karl Bengtsson		28-39		
			Densamme		40-52		
			Densamme		40-52		
			Brötetorp				
	1^{2}		Johan Bengtsson		53-58		
			Hyddan el. Marieberg				
	1^{1}		Emil Karlsson		68-71		
			Densamme		73-83		
			Densamme		59-67		
			Densamme		68-71		
			Densamme		72		
			Densamme		73-83		
			Rud				
	1^{7}		Lennart Svensson		84-89		
av	1^{3}		Karl Larsson	sök	90-93		
av	1^{3}		Karl Ohlsson	"	94-98		
	1^{8}		Hugo Johansson	"	99-109		
	1^{5}		Erik Andersson	"	110-120		
	1^{4}		Aug. Johansson	"	121-127		
			Väggetorp				
	1^{4}		Aug. Johansson	"	128-132		
				Summa:			

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Av.I	Avd.II				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	A–B	~~A–B~~ B–C				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	0.3710371	1.425476								
311:50	115:58					115:58	0.871	6:53		
469:–	174:02					174:02	1.311	9:82		
598:50	222:07					222:07	1.674	12:54		
255:50	94:80					94:80	0.714	5:35		
1218:–										
948:50	803:85						6.058			
695:10		990:85				1794:70	7.467 13.525	101:32		ℓ 5.
117:60	43:63					43:63	0.329	2:46		
88:80										
547:40	236:05									
256:20							1.779			
397:40		2073:21				2309:26	15.623 17.402	130:37		
9:80										
791:–										
420:40		599:27				599:27	4.516	33:83		
340:80		485:80				485:80	3.661	27:43		ℓ 4.
337:20		480:67				480:67	3.662	27:13		ℓ 3.
1543:40		2200:08				2200:08	16.579	124:20		ℓ 1.
2110:20		3008:04				3008:04	22.668	169:81		
715:40		1019:79				1019:79	7.685	57:57		ℓ 2.
						35796				
506:70		722:29				722:29	5.443	40:78		ℓ 2.
12678:40	1690:–	11580:–				13270:–	100.000	749:14		

Väggetorp den 17 mars 1948

På tjänstens vägnar:

Gustaf Andersson

Martin Persson

Frans Hedgren

44.497

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes;

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits;

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas;

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att vägbana, ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar;

att träd, som stå närmare dikeskant än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixp.

Fixp=+9.85 m, ring i jordfast sten, 36 m. vänster punkt 9+25

Fixp.=+8.35 m, ring i jordfast block intill enskild väg 22 m vänster punkt 1+62

Fixp.=+8.59 m, ring i jordfast block,20 meter vänster punkt 13+45

Fixp.=+9.57 m, ring i jordfast block,12 meter vänster punkt 28+27

Väggetorp den 17 mars 1948

Lantbruksingenjör.

~~Fastställes den beslutande myndighet.~~ N:r i resplan: 217/47 *Litt.* 15:19/48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

laga syneförrättning rörande Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Amnehärads socken av Skaraborgs län

Åtgärden omfattar tiden 11 juli 1945 - 17 mars 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.* Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 23,73 ha.				
190:- *kr för* 20 *ha och* 8 *kr för varje ha däröver*	222	-		
2,2 % *av* 13.270:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	291	94		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			513	94
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.* Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			513	94

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 a.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			513	94
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr. –				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			513	94

Anmärkningar: .....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Väggetorp den 17 mars 19 48

lantbruksingenjör

Ver.a.

No.

Kvittens

Av Herr Hugo Johansson Väggetorp emottagit för räkning Bilskjutsar utförda vid Syne-förrättning å Väggetorps Dikningsföretag.

Kronor Tolv

som härmed kvitteras.

Kr. 12:—

Skagersvik den 30/6 1947

Nils Larsson

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VÄLUTRUSTAT CIVILTRYCKERI

ver.b.

MARIESTAD den 11/6 1947

Statens lantbruksing. Gottfr. Wadman, Karlstad. DEBET

ANNONSKONTOR
MAGASINSGATAN 17
MARIESTAD

TELEFON 364

POSTFACK 54

POSTGIROKONTO
Nr 72570

Inf.-dag	Annonsens innehåll	Gånger	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
11/6	Syneförrättning.	1	80	18	14:40
				Kronor	14:40

BETALT gen. postgiro
den - 1. APR. 1948
A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN
g:n B Johansson

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VALUTRUSTAT CIVILTRYCKERI

ver.c.

MARIESTAD den 23/2 48

Statens lantbruksing. Gottfrid Wadman
Karlstad

DEBET

ANNONSKONTOR
LAGASINSGATAN 17
MARIESTAD

TELEFON 364

POSTFACK 54

POSTGIROKONTO
Nr 72570

Inf.-dag	Annonsens innehåll	Gånger	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
23/2	Kung. ang. hyresförättring i Amnehärad	1	70	18	12.60
		12 Ggr mt.			12.60

BETALT
den - 1. APR. 1948
A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN
B. Johansson
g:n

ver. d.

R Ä K N I N G

2 dagtraktamenten à 12:- kronor	24:--
Reseersättning 1,2 mil à 2:- kronor	2:40
Summa Kronor	26:40

Kvitteras:

Väggetorp den 17 mars 1948

Hans Nilsson

2 dagtraktamenten à 12:- kronor	24:--
Reseersättning 2,4 mil à 2:- kronor	4:80
Summa Kronor	28:80

Kvitteras:

Väggetorp den 17 mars 1948

Torsten Larsson

Attesteras:

Abrahamsson

Ver. e.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
PORTFÖLJ- OCH KARTONGARBETEN
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den 13/4 1948

Hult-Väggetorps dikningsföretag,

DEBET

April	13	Inb. 2 band handlingar	å 3:--	6:--
			Kronor	6:--

Kvitteras
Karlstad den 13-4 19 48
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
gm. Malte Glaes

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948 i Arnehärads socken
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Skaraborgs län

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1945	11-								
Juli	21	Hantlangning						135	-
1947 juni	30	Bilresor inom förrättningsområdet	a					12	-
1948 april	1	Annonskostnader	b					14	40
"	"	-"-	c					12	60
mars	17	Godemänskostnader	d					55	20
april	13	Inbindning	e					6	-
		Summa Kronor						235	20
								513	71
								749	14

Väggetorp den 17 mars 1948

Underskrift

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. N:r i resplan: 217/47 *Litt.* 15:19/48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

laga syneförrättning rörande Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Amnehärads socken av Skaraborgs län

DIARIE N:r 10879
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR 1948

Åtgärden omfattar tiden 11 juli 1945 - 17 mars 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 23,73 ha.				
190:- *kr för* 20 *ha och* 8 *kr för varje ha däröver*	222	-		
2,2 % *av* 13.270:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	291	94	513	94
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			513	94

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			513	94
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.* Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			513	94

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 20 april 1948 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbrukare Hugo Johansson, Väggetorp, Skagersvik
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i arbetsstyrelsen för företaget

Karlstad den 19 april 1948

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 3/2 49 av

Rnr 49982

Beställarens namn
Kurt Delén
Utdelningsadress
Bröteborp
Ortsadress (postnr och ortnamn)
54200 Gullspång
Rikt- och telefonnr
0551/22185

BESTÄLLNING
Datum
1984 11 12

Insänds till
Lantbruksnämnden
Skara

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
1984-11-13
Dnr 270-1678/84

Avgift utgår enligt lantbruksnämndstaxan

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Hult-Väggesborp df - 48
Cregnr
(1-)
Registerområde (socken)
Amnehärad
Kommun
Gullspång
åker | skogsmark | ängs- och betesmark
Areal, anges i hektar
LS 3x1319

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)
Cregnr
Registerområde (socken)
Kommun
åker | ängs- och betesmark
Areal, anges i hektar

Arne C.

Uppdraget avser

- [X] dikning
- [ ] täckdikning
- [ ] jordbruksväg
- [ ] markkartering
- [ ] växtodling, gödsling
- [ ] yrkesmässig trädgårdsodling
- [ ] ekonomibyggnader
- [ ] mekanisering
- [ ] ekonomisk kalkylering
- [ ] företagsanalys
- [ ] galtbesiktning
- [ ] fårbesiktning
- [ ] husdjur (övrigt)
- [ ]

Uppdragets art

- [ ] Rådgivning
- [ ] Utsättning
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [X] Besiktning o d

Uppdragets omfattning[1)]

Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)

Beställarens namnunderskrift
Kurt Delén

Lantbruksstyrelsen B 5. 1982-08 5 000. Lbs offset, Jönköping

[1)] Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.

Rnr 49982

LANTBRUKSNÄMNDEN

RÄKNINGSMANUSKRIPT

Datum för utfärdande: 1985 01 30 — 1985 -02- 19

Dnr: 270 - 1678/84

Namn: Hult-Väggestorp df -48

Utdelningsadress: c/o Kent Delén, Bröteborp

Ortsadress (postnr och ortnamn): 54700 Gullspång

UPPDRAG	Tidsperiod då uppdraget utförts
Sammanträde med dikningsföretagel samt besiktning av d:o	nov. -84

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan (SFS 1967:455, med ändringar)	Kronor	Momsprocent

TIDERSÄTTNING

Grupp	Tariff	Antal timmar	Kostnad/timme		
Sammanträde med dikningsföretaget, enl överensk.				500:-	Ej moms
II	A	2	205:-	410:-	3.95

SAKERSÄTTNING 7 §: Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen

☐ Plan omfattande endast profilritning och kostnadsberäkning

Grundavgift

Tilläggsavgift kr ..... för ..... st deltagare vars kostnadsandel

överstiger kr .....

Tilläggsavgift. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med

kr ..... varav utgår tilläggsavgift med ..... procent.

Avgift efter tidsåtgång för .....

SAKERSÄTTNING 8 §: Täckdikning

Grundavgift

Tilläggsavgift. Planen omfattar ..... ha à kr .....

Tilläggsavgift. Avlopp från täckdikning: Anläggningskostnaden beräknas överstiga material-

kostnaden med kr ..... varav utgår tilläggsavgift med ..... procent.

Transport	910:-	

Lantbruksstyrelsen A 78. 1981-11 6 000.

	Kronor	Momsprocent
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 3: Typritningssats **Transport**	910:-	
Avgift		
Tilläggsavgift. Överarbetning av typritningssats enligt tidersättning		
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 4 och 5: Projektering av nybyggnad		
Byggnadskostnad X Projekteringsprocent X Korrektionstal X Reducering *) = Kronor		
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 2: Projektering av ombyggnad		
Jämförande beräkning:		
Enligt tidersättning beräknad projekteringskostnad kr		
Projektering som nybyggnad enligt punkt 4 och 5 kr		
SAKERSÄTTNING 10 §		
Grundavgift		
Tilläggsavgift. Antal ..... à kr		
Tilläggsavgift. För provanalys motsvarande självkostnaden		
ERSÄTTNING 11-12 §		
Till helt krontal avrundat belopp	910:-	

Momsprocent	på kronor	kronor	
3,95	410:-	16,20	
			16,20
Att insättas på postgirokonto	nummer 68815-0	SUMMA KRONOR	926,20

Övriga anteckningar (införs/införs ej på räkning)

Ansvarig för uppgifterna	Titel	Rikt- och telefonnummer
Ae		

*) Ev reducering vid förenklad totalprojektering

3X 1319

PROTOKOLL fört vid sammanträde med
Hult-Väggetorps dikningsföretag
av år 1948 i Brötetorp den 12 nov 1984.

§ 1.
Sammanträdet öppnades av förste lantbrukskonsulent Jan Lundegrén.

Närvarande: Enligt bifogad delägarförteckning, Domänverket samt
Jan Lundegrén och Arne Carlsson, lantbruksnämnden.

§ 2.
Till ordförande för sammanträdet valdes Jan Lundegrén.

§ 3a.
Till sekreterare för sammanträdet valdes Arne Carlsson.

§ 3b.
Att justera dagens protokoll valdes Kent Bengtsson och Kent Delén.

§ 4.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5.
Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 6.
Val av styrelse, som skall bestå av 2 personer. Valda blev Kent Bengtsson och Kent Delén med Kent Delén som ordförande.

§ 7.
Kassarapport. Efter genomgång av framkomna handlingar och diskussion konstaterades att likvida medel ej finns.

§ 8.
Underhållet av företaget diskuterades, stora delar av åkerarealen som ingick i företaget har nu skogsplanterats. Dessa marker har idag ett mindre rensningsbehov. Mötet beslöt att styrelsen i samråd med LN undersöker rensningsbehovet. De i företaget fastställda andelstalen skall gälla. Träd och buskar utmed diket skall vara borttagna senast 1985-04-01. För detta svarar var och en på sin mark. Ersättning för upplag av rensmassor skall ej utgå. Grovplanering skall ingå i entreprenaden. Finplaneringen av dessa massor skall var och en svara för på sin mark.

§ 9.
Övriga frågor. Kent Bengtsson och Gunvor Mattson har bekostat rensning av ca 400 meter av företaget under 1983. Om denna rensning är tillräcklig skall de få tillgodoräkna sig 75 % av rensningskostnaden per meter dike för den kommande rensningen.
Det framkom att ett nytt dike har upptagits från Hultamossen till företagets dike, denna dikning bedöms ej påverka dikningsföretaget märkbart.

§ 10.
Då inga fler frågor förelåg förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet

.....
Arne Carlsson

Justerat:

.....
Kent Bengtsson

.....
Kent Delén

Sammanträde hos Kent Delén, Brötetorp den 12/11 1984.

Amnehärads socken

Fastighet	Ägare	N= närvarande E= ej närvarande
Hult 9:1 m fl	Kent o Barbro Bengtsson	E
Barrebacken 1:26 del av	Gunvor Mattsson	N
Hult 1:8 del av	Lennart Svensson Isebell Andersson	N E
Hult 1:19	Samuel Isaksson	E
Hult 1:20	Artur Nyman	N
Hyddan 2:1 m fl	Ants Lapp Lilli Lapp	N N
Rud 1:11	Karl-Arvid Larsson Maj-Britt Karlsson (ombud Krister Karlsson)	E E N
Rud 1:10	Vivan Strazdovskis (ombud Leo Strazdovskis)	E N
Rud 1:8	Hugo Johansson	E
Ribbingsfors 2:4	Domänverket, (ombud Sten Andersson)	N

1984-11-15

DELÄGARFÖRTECKNING Hult-Väggetorps df av år 1948 i Amnehärads socken.

Fastighet	Ägare	Delaktighet %
Hult 9:1 m fl	Kent o Barbro Bengtsson	0,871
Barrebacken 1:26 del av	Gunvor Mattsson	1,311
Hult 1:8 del av	Lennart Svensson Isebell Andersson	1,674
Hult 1:19	Samuel Isaksson	0,714
Hult 1:20	Artur Nyman	13,525
Hyddan 2:1 m fl	Ants Lapp Lilli Lapp	22,247
Rud 1:11	Karl-Arvid Larsson Maj-Britt Karlsson	3,661
Rud 1:10	Vivan Strazdovskis	3,622
Rud 1:8	Hugo Johansson	16,579
Ribbingsfors 2:4	Domänverket	35,796
		100,000

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Tel 0511-131 40

KALLELSE

1984-11-01

Till delägarna i
"Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948"

Delägarna i "Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948" i Amnehärads socken kallas härmed till sammanträde hos Kent Delén, Brötetorp.

MÅNDAGEN DEN 12 NOV 1984 kl 19.00

Ärenden: Kompletterande styrelseval.
Beslut om rensning av företagets kanaler.
Övriga frågor.

Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas. Fullmakten får ej avskiljas från kallelsen.

Medverkande från lantbruksnämnden Jan Lundegrén och Arne Carlsson.

V Ä L K O M N A !

- -

F u l l m a k t

för Krister Karlsson

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

Gullspång den 11/11 1984

Karl-Arvid Larsson Anna-Britta Karlsson

Bevittnas:

Eva Larsson Ove Nilsson

Sammanträde hos Kent Delén, Brötetorp den 12/11 1984 kl 19.00.

Amnehärads socken

	Fastighet	%	Ägare	Adress	Delaktighet i företaget % N F
	~~Hult 1:16~~ (nytt 9:1) äger äna 1:28	0,871	Kent o ~~Barbro~~ Bengtsson	Hult, ~~Box 6,~~ 547 00 Gullspång	P1 3616
N	(Hult 1:15) (nytt Barrebacken 1:26 del av)	1,311	Gunvor Mattsson	Barrebacken, 547 00 Gullspång	
N	Hult 1:8 del av del av	1,674	Lennart Svensson Isebell Andersson	~~Box 22~~, 547 00 Gullspång Allmänna vägen 49, 547 02 Otterbäcken	P1 3615
~~Ej~~ N	Hult 1:19	~~Ej~~ 0,714	~~Einar Isak~~ Samuel Isakson Isaksson avliden Ärt ej ny ägare	~~Box 36, 547 00 Gullspång~~	
(N) ?	Hult 1:20	13,525	~~Anders~~ Artur Nyman	Hult, 547 00 Gullspång	
N	(Brötetorp 1:2) (nytt Hyddan 2:1, Marieberg 1:1)	22,247	~~Lilli Lapp~~ Ants Lapp Kent Delén	Brötetorp , 547 00 Gullspång	
N	Rud 1:7		Lantbruksnämnden	Box 224, 532 00 Skara	
N	Rud av 1:3 (nytt Rud 1:11)	3,661	½ Karl-Arvid Larsson ½ ~~Ståhlberg~~ Maj-Britt Karlsson	Södra vägen 66, 542 00 Mariestad Tallgatan 8, 547 00 Gullspång	
N	(Rud av 1:3) (nytt Rud 1:10)	3,622	(Vivan) Strazdovskis Leo	Väggetorp, 540 75 Skagersvik	
~~Ej~~ N	Rud 1:8	16,579	Hugo Johansson	Box 62, 540 75 Skagersvik	
N	Rud 1:5 Rud 1:4 Väggetorp 1:4 (nytt Ribbingsfors 2:4)	35,796	Domänverket, Laxå revir Sten Andersson	Box 22, 695 01 Laxå 1	

Sammanläggning klar

100.000

Avskrift.

1951
Dnr 8.

Lantbrukaren Gustav Karlsson
Väggetorp
S k a g e r s v i k.

Ang. HULT-VÄGGETORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Amnehärads socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning har Lantbruksstyrelsen denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må utsträckas till den 1 september 1956. Ytterligare förlängning är icke att påräkna.

Styrelsen har samtidigt beslutat, att 1.800 kronor av det beviljade statsbidraget samt 1.000 kronor av lånet må utbetalas till Eder.

Stockholm den 11 oktober 1955.
Enligt uppdrag
K. Högvall.

1951

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Hult-Väggestorps dikningsföretag av år 1948"

Socken	Län
Amnehärad	Skaraborgs

BESLUT
DEN 11 OKT. 1955
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Lantbr. Gustav Karlsson, Väggestorp, Skagersvik.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
6 nov. 1951	5.620:-	330:-	3.400:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12 1956		1/9-54	

Vid besiktning, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 19 augusti 1955, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 9.200:- kronor eller omkring 65 procent av det till 14.041:66 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 20 augusti 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 11 OKT. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Hult-Väggestorps dikningsföretag av år 1948" i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Undertecknade, styrelse för rubr. företag, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företagets färdigställande till den 1/9-1956.

På grund av brist på arbetskraft har företaget ej kunnat färdigställas inom föreskriven tid.

Väggestorp, Skagersvik den 27 sept. 1955.

Gustav Karlsson ... Oskar Nyman ... Erik Svensson

Förestående uppgift bestyrkes och ansökan tillstyrkes. Skara den 1 oktober 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

KH/MG

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
S k a r a.

Ang. HULT - VÄGGETORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Amnehärads socken, Skaraborgs län.

I rapport av den 20 augusti 1955, som inkom hit den 10 september 1955, har Ni meddelat, att utfört arbete beräknats till 9.200 kronor, motsvarande omkring 65 % av den fastställda kostnaden. Den kontrakterade arbetstiden utgick den 1 september 1954 och förlängning härutöver har icke begärts.

För erhållande av ytterligare delutbetalning torde intressenterna inkomma med skriftlig ansökan om ytterligare arbetstidsförlängning, vilken ansökan bör tillstyrkas av Eder.

Stockholm den 20 september 1955.
Enligt uppdrag

K. Högvall

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 11 OKT. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Hult-Väggestorps dikningsföretag av år 1948" i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes ansökan om arbetstidsförlängning för rubr. företag. Skara den 3 oktober 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 11 OKT. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Hult-Väggestorps dikningsföretag av år 1948" i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning samt rekvisition för utbekommande av del av beviljat lån och bidrag. Skara den 9 september 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg.

1951
Hult

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948

BESLUT
DEN 29 NOV. 1955
LANTBRUKSSTYRELSEN

Socken	Län
Amnehärad	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
Lantbr. Gustav Karlsson, Väggetorp, Skagersvik.

mfö. godk.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
6/11-1951	5.620:-	330:-	3.400:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
-	-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1956	-	1/9-1954	1/9-1956

Vid avsyningen, som verkställts av tekniker Helge Pålsson den 2/11-1955, har befunnits att hela företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Kostnaden har avsevärt överstigit den beräknade.

Skara den 4 november 1955.

I tjänsten:
Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Godk. mtf.
VH

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 nov. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
505954

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 29 NOV. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948" i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning samt rekvisition för utbekommande av resterande lån och bidrag. Skara den 15 november 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

Hult-Vägge-torps dikningsföretag av år 1948

~~Kxxxx~~ socken	Län	BESLUT
Amnehärads	Skaraborgs	DEN 22 JUN 1954

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Ende intressent~~

Lantbr. Gustav Karlsson, Väggestorp, Skagersvik.

I LANTBRUKSSTYRELSEN

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
6 nov. 1951	5.620:- + 330	3.400:-
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr
-	-	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31/12 1956			

Vid besiktningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 22 maj 1954, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt fastställda arbetplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 2.500:- kronor eller omkring 18 procent av det till 14.041:66 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 1 juni 1954.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

	Bidrag utf.	Bidrag summ.	Lån
Rar.	5.620	330	3.400
1/3	1.870		1.130

(avl. ing. Dm)

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

Flyalt - Väggstorp.

Ordf. Lantbr. Gustav Karlsson, Väggstorp,
Skogsvik. Ons. i styr.: Bestyr. Nyman
och Emil Andersson.
Bud. kontr.
Utbet. lite. med ber. 1.800
" Cav " " 1.200
3.000

713—

BESLUT
DEN 22 JUN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Herr Lantbruksingenjör
Sven Hallin

Protokollsutdrag ur protokoll förtaget
möte med Hult-Väggetorps dikningsföretag

(val av ordför.) till ordför. valdes
Gust Karlsson Väggetorp. Skagersvik.

Högaktat.
Gust Karlsson
Väggetorp
Skagersvik.

Vid möte den 5/1 1952
valdes Gustav Karlsson Väggetorp
enhälligt till ordf. vilket härmed intygas.
(t. f. sekreterare vid nämnda möte)

Karl Larsson
Väggetorp
Skagersvik

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 22 JUN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Protokollsutdrag ur

protokoll fört vid möte med Väggetorps-Hults dikningsföretags möte måndagen den 3 maj 1954

Till styrelseledamot efter Lennart Svensson som avsagt sig valdes Artur Nyman. Hult Barebacken

rätt avskrivet intyga

Oskar Johansson
Väggetorp
Skagerswik

Dina Willander
Väggetorp
Skagerswik

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
JORDFÖRBÄTTRINGSBYRÅN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20

(Vid svarsskrivelse utsätt byråns namn.)

KH/BE

BESLUT
DEN 22 JUN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksingenjörsavdelningen
S k a r a.

Ang. HULT - VÄGGETORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Amnehärads socken, Skaraborgs län.

Till Lantbruksstyrelsen har den 10 juni 1954 bl.a. inkommit kontrakt, skuldförbindelse, säkerhetsförbindelse och rekvisitioner beträffande rubricerade företag. Kontrakt och skuldförbindelse ha undertecknats av Gustav Karlsson samt rekvisitionerna av densamme jämte Artur Nyman och Erik Andersson. Enligt här befintliga protokoll består styrelsen för företaget av Hugo Johansson, ordförande, samt Artur Nyman och Erik Andersson.

Styrelsen får anmoda Eder att insända bestyrkt protokollsutdrag med val av ny ordförande samt fullmakt för densamme att underteckna kontrakt jämväl för statsbidrag.

Stockholm den 12 juni 1954.
Enligt uppdrag
K. Högvall

Som sagt är förestående överensstämmer med vederbörligt protokollsutdrag och intygas att Hugo Johansson som ordförande ersatts med Gustav Karlsson, Väggetorp. Skara den 17 juni 1954

Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

KH/BE

Lantbruksingenjörsavdelningen
S k a r a.

Ang. HULT - VÄGGETORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Amnehärads socken, Skaraborgs län.

Till Lantbruksstyrelsen har den 10 juni 1954 bl.a. inkommit kontrakt, skuldförbindelse, säkerhetsförbindelse och rekvisitioner beträffande rubricerade företag. Kontrakt och skuldförbindelse ha undertecknats av Gustav Karlsson samt rekvisitionerna av densamme jämte Artur Nyman och Erik Andersson. Enligt här befintliga protokoll består styrelsen för företaget av Hugo Johansson, ordförande, samt Artur Nyman och Erik Andersson.

Styrelsen får anmoda Eder att insända bestyrkt protokollsutdrag med val av ny ordförande samt fullmakt för densamme att underteckna kontrakt jämväl för statsbidrag.

Stockholm den 12 juni 1954.
Enligt uppdrag

K. Högvall

Avskrift.

KH/BE

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen den 6 november 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.400 kronor till utförande av HULT - VÄGGETORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Amnehärads socken, Skaraborgs län, får Styrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Amnehärads socken		
Hult	1^{20}	Karl Bengtsson
Rud	av 1^{3}	Karl Larsson
"	av 1^{3}	Karl Ohlsson
"	1^{4}	Aug. Johansson
"	1^{8}	Hugo Johansson
Väggetorp	1^{4}	Aug. Johansson

Stockholm den 22 juni 1954.
Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

Ser. F XIII kombi
1982
LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr 7174
SAK Nr 8

R 3*1319

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948

i Amnehärads socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbruksingenjör G. Wadman.

Statsbidrag: 7.440 kr.

Statslån: 3.540 kr.

Genom beslut den 6 nov. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~ ~~läggnings~~kostnad av 14.881:66 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.950:— kr. och lån med 3.400:— kr. samt fastställt arbetsplanen { ~~i oförändrat skick.~~ med tillägg, att dikessträckan nedanför (fallbrottet) punkt 8 utföres på sådant sätt, att risk för utskärning förebygges.

Betygas i tjänsten H. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr 7174
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hult - Väggetorps dikningsföretag av år 1948 i Amnehärads socken av
(företagets namn samt socken och län)
Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXX~~ ~~Ende intressent~~ Lantbrukare Hugo Johansson, Väggetorp per Skagersvik.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör G. Wadman
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 3 maj 1947. Förrättningen avslutad den 17 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid inom 1956 års utgång. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1956.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 12.678:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 14.881:66 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning av lera med buskar	1.40-1.60 kr/m³
" " sandmylla med buskar	1.75 "
" " pinnmo	2.50 "
En första rensning	ca 0.3 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	11766	63	1503	37	771	66	14041	66	840	14881	66

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	23	57		16	23	73	12678	40	3	14881	66	630	½	7440

Av bidraget belöper omkring 7020 kr. på företagets utförande och omkring 420 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Hela företaget	6305	10	50.555	7098	76	½	3540

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av alstringsbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker i stort sett välbelägna, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av bestyrkta uppgifter om skogs- och åkerareal understiger för en var av elva av de tretton fastigheter den totala åkerarealen 10 har. I flertalet fastigheter ingå avsevärda arealer skogsmark, som lämnar betydande avkastning. Samtliga fastigheter äro enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk före torrläggningen, då den reducering, som för länet förut fastställts, verkställts å åkerarealen för vissa fastigheter.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggningar av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Trots att kostnaden för företaget överstiger värdet av motsvarande jordförbättring har stats-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

understöd tillstyrkts, enär företaget helt avser jord, som utgör lämplig tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt även i övrigt kommer att medföra sociala fördelar för den bygd, där det är beläget.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller i avrundat tal 7.440 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3.540 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" 2, förening för sökande av lån,
" 3, fastighetsförteckning över lånesökandena,
" 4, uppgift på skogs- och åkerareal,
" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Skara den 14 december 1948.

På lantbruksnämndens vägnar.

Dess delegation för inre rationalisering:

E. Enderstein

G. Wadman

I den slutliga handläggningen av detta ärende har inne delegationens samtliga ledamöter deltagit nämligen ordf. sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbruksingenjören G. Wadman.

Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Gottfrid Wadman handlagd, den 17 mars 1948 avslutad syneförrättning rörande Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948 i Amnehärads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 augusti 1948.

I tjänsten:

R. Dahlgren

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman.

Bilaga 2.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948 inom Amnehärads sock.en, Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Väggetorp den 17 mars 1948

Hugo Johansson 1.

Karl August Johansson 2.

Karl Olsson 3.

Karl Larsson 4

Karl Bengtsson 5.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Morsten Larsson

Frans Karlsson

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter inom Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948 i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Hemmanets namn	Jordregister n:r	Lånesökandens namn	
Hult	1^{20}	Karl Bengtsson	5.
Rud	av 1^{3}	Karl Larsson	4.
"	av 1^{3}	Karl Ohlsson	3.
"	1^{4}	Aug. Johansson	2.
"	1^{8}	Hugo Johansson	1.
Väggetorp	1^{4}	Aug. Johansson	2.

Karlstad den 14 dec. 1948

Bilaga 4.

U P P G I F T

på sammanlagd såväl produktiv skogs- som kerareal tillhörig nedanstående delägare i Hult-Väggetorps dikningsföretag av år 1948 i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Hemmanets namn Register n:r	Jordägarens namn	Sammanlagd prod. skog hektar	ar	åkerareal hektar	ar
Hult 1^{16}	Nils Bengtsson	6		3,5	
" 1^{15}	Janne Matsson	-		3,5	
" 1^{8}	Lennart Svensson	-		4	
" 1^{19}	I.A.Isaksson	-		I	
" 1^{20}	Karl Bengtsson	2		6	
Brötetorp 1^{2}	Johan Bengtsson	24		I2	
Hyddan el. Marieberg 1^{1}	Emil Karlsson	30		I5	
Rud 1^{7}	Lennart Svensson	55		5	
" av 1^{3}	Karl Larsson	19		4,5	
" av 1^{3}	Karl Ohlsson	19		4	
" 1^{8}	Hugo Johansson	32		9	
" 1^{5}	Erik Andersson	22		8	
" 1^{4}	Aug. Johansson			xxx	
Väggetorp 1^{4}	Aug. Johansson	25		9,5	

Enligt av mig upphämtade upplysningar intygas riktigheten av ovanstående uppgifter.

Nunnestad, Gullspång den 28/4 1948.

Birger Svensson

.....

Kommunalnämndsordf.

Bilaga 5.

SAMMANSTÄLLNING RÖRANDE FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER o.dyl.

Förrättningskostnader		749:14
Vattendomstolsavgift		19:02
Lagakraftbevis		3:50
	Kronor	771:66

Karlstad den 15 september 1948.

SVENSKT NORMAL 2
TUMBA 1947