



Akt nr:
R-E1a-1322

AU\$R-E1a-1322

92

356/51

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUNI 1953
DIARIE NR 983
SAK NR

FÖRETAG: Mullsjö.

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 24/6 1953

godkänd den 3/7 1953

a° Jämförskall. byfär

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 970
» en första rensning » - kr. 970
Lån till företagets utförande kr. 1.830

ber.
mullsf.
rapport
utdr. ur debets.
2 räk.

152/51

R 2-1322

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 till
Mullsjö dikningsföretag av år 1947 i Hjo landssocken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med niohundra sjuttio (970)
kronor, varav till företagets
~~utförande~~
~~en första rensning av avloppen~~
och dels lån från statens avdikningslånefond med ettusenåttahundratrettio
(1.830) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

..... *Hj* den *29* 19*53*
..... *Alfred Andersson*

Att

Lantbrukare Alfred Anderson
Mullsjö gård Höj

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Åke Bengtsson

Rune Sundgren

Adress

Grödkem 55 Höj

Adress

Stöten Höj

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 juli 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Carlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser.

E XIII

komb

1431

DIARIE Nr 0888


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JUL 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R

2*1322



1.
Protokoll vid Repre-
sentation enligt
Vattenlagen för Rön-
näs samt de mark-
förlustande Mullsjö-
gård i Hö lands-
bocken.

Den 4 oktober 1944 i Mullsjö.

Närvarande: Underbefälhavare, Statens
Lantbruksinspektion och företrädare -
man samt gode män: Richard
Sahlström, Bocken, och Halvar Ericsson,
Boatorp, ävensom följande sakägare:
Sökanden Alfred Andersson af. Åsen Åkeri & S. H.
samt Thelge. Egon Hultqvist som
ägare till Thunäppel torp 1 (ärendes-egna-
Mannet Björke torp, arr. Paul (Sörman),
genom förbrukskan talant där Alund, arr. fullmak-
tit. 6

§ 1
Upplästes det för företrädare mannen
utför dade förordningen, som hade
lydelse arr. tit. 17.

§ 2
Något för plest Repre-
senter af utvärnas.

§ 3
Förelades § vid förundersökningen
upprättad nämnda karta över det
Markbesvärade området samt
profil över avlägget Näsifån.

§ 4
Sökanden till företrädaren uplade

på ifrågasättande avlopps uppbyggnad
och förtydning, så att lands vägar
beräknade mark må komma på änd-
målsentligt sätt anläggas för utnyttjande
som betesmark.

Dessutom yrkade han på utredning
i samma syfte beträffande ett annat
längr väter ut betaget vattenbessvat
om råde.

§ 5


Thungh. Ljuna Herrestyrskens ombud yr-
kade att dess av företaget berörda
vatten skadade mark på grund av av-
stundat till gården skulle värderas som
slagsmark även efter företags genom-
förande.

§ 6

Som ömtal vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
Sammanträdet upplöst med till-
sägna givande, att sedan utred-
ningen kompletterats, nytt Samman-
träde kommer att hållas på ort och
tid som i kaga vidning kommer att
förbehållas till kännas givas.

Ort och tid som ovan

Y. Gärsten:

 Alfred Fellin

Bistående gode män:
R. E. Sahlström H. Ersson

Den 3 December 1947 å Mullsjö egendom
 Närvarande: Föreslående styrelseman och
 följande deltagare:
 Alfred Andersson Mullsjö gård

§ 7
 Förelades det sedan församman-
 rådets uppsättade förslaget till de vatten-
 sludade markernas bättre försläggning med
 därbill förändringar.

§ 8
 Upplästes styrelsens utlåtande, som
 hade lydelse såligt till. H.

§ 9
 Att mottaga och förvara till företaget
 förändringar och förändringar utgående
 styrelsen Alfred Andersson, Mullsjö gård.

§ 10
 9 fråga om förädlingskostnaderna hän-
 rördes till den uppsättade avredessäkningen
 varao ett exemplar överlämnades till
 aktförvararen.

§ 11
 Som intet vidare fanns att till proto-
 kollet anteckna, förklarades förädlingsen
 avslutad och sammanträdet upplöst.
 Ort och tid som ovan
 3 Hjärteå
 R. G. Sahlström

Biträdande gode män:
 R. G. Sahlström Hjärteå

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 18 - 128
1942

^{4.}
Bil. A.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1942.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.


Elias Brandel.

Utan avgift.



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med återsändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Mullsjö gård

Hjo i
landssocken av Skaraborgs län får
jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 6 maj 1942 .


/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

D. o. V. D. 18-128
1942



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Mullsjö Dård i Skjöl lands socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skjöl
Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress

pr

Telefon:

Alfred Andersson
Mullsjö Dård
Skjöl
4296.

Skjöl den 1 maj 1942

Alfred Andersson

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören
Iren Hallin

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 4 maj 1942

På tjänstens vägnar:

Werner Holm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Knäpprotorp

Staten

Förteckning

över underättelsen ang. sammankräde a°
 Mullsjö gård onsdagen den 4 okt. 1944
kl. 11.30. vilka underättelsen denna dag
 avsåts till:

1. Alfred Andersson, Mullsjö Gård, Hjo
2. { ^{Monnulten G. Almqvist ent. förman} Kungl. Egnahemsstyrelsen, Munkbron 11, Stockholm
3. Skiftesgodemannen Rickard Jaktström, Backen, Hjo
4. " " " " " " "

Skara den 22 sept. 1944.

I tjänsten:
 Olov Skellin

Ang. fortsatt sammankräde onsdagen
den 3 dec. 1947 klockan 15.00 ha underättelsen
 denna dag avsåts till överstående.

Skara den 24 nov. 1947.

I tjänsten:
 Olov Skellin

KUNGL. EGNAHEMSSTYRELSEN

JORDANSKAFFNINGSBYRÅN

Munkbron 9, Stockholm

Tel. 23 10 22

Bil. B. 9.

F u l l m a k t

för jordbrukskonsulenten Eric Almlöf, Skara, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Mullsjö gård i Hjo landsförsamling, föra Kungl. Egnahemsstyrelsens talan och bevaka dess rätt.

Stockholm den 27 september 1944.

På Kungl. Egnahemsstyrelsens vägnar:

W. Collin

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
7/160 Lång	117 12		<u>Hjås landssocker</u>		
			Långsö Kors östra (Kullsjö)	Alfred Andersson	
				Lång, mörjerd på sand	1
				Kors, sandmylla på sand	2
				Lång, mörjerd på sand	3
				.	4
				.	5
			Kors	.	6
				<u>Summa</u>	
	1		Knäppertorp	Kunyf. Gynsthusstyrelsen	
				Långmark, mörjerd på sand	7
				- - -	8
				<u>Summa</u>	
			<u>Långmändrag.</u>		
			<u>Långfälligheterna C-F</u>		
7/160 Lång	117 12 1		Långsö Kors östra (Kullsjö)	Alfred Andersson	1-2
				Kunyf. Gynsthusstyrelsen	8
			Knäppertorp	<u>Summa</u>	
			<u>Långfälligheterna A-B III</u>		
7/160 Lång	117 12 1		Långsö Kors östra (Kullsjö)	Alfred Andersson	3-6
				Kunyf. Gynsthusstyrelsen	7
			Knäppertorp	<u>Summa</u>	
				<u>Slutsumma</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i> Jö- gärd den 3. 12. 1947 Jöndhalla R. G. Lohlskrin S. Lohlskrin </i>	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är kors i stentrummans däck å norra sidan av vägen vid punkt D å höjden + 4,00 m.

Skara den 3 dec. 1947.

Henric Hamn

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Samfälligheten C - F.</u>								
2			<u>Diket C - D - E - F.</u>								
3	4-2+21	179	Sand m	140	1:60	224	--				
4	2+21-0+77	144	5" rör med frakt m	144	1:10	158	40				
5			Grävning, läggning, grus-								
6			ning o. återfyllning m	144	1:40	201	60				
7	0-0+77	77	Mossjord med rötter m	90	1:40	126	--				
8			Sand "	80	1:80	144	--				
9	2+20		Rörets framdragnig								
10			genom väg st	1	7:--	7	--				
11	2+21		Täckdikesöga "	1	20:--	20	--				
12	0+77		Brunn "	1	45:--	45	--	926	--		
13			Arbetsledning o. oförutsett					94	--	1020	--
14			III								
15			<u>Samfälligheten A - B</u>								
16			I II III								
17	24+77-		<u>Diket A - B - B - B - B</u>								
18	-23+06	171	Mossjord med rötter m	130	1:40	182	--				
19			Sand "	145	1:60	232	--				
20	23+06-		Mossjord med rötter "	60	1:40	84	--				
21	-21+75	131	Sand "	155	1:60	248	--				
22	20-21+62	162	4" rör med frakt "	162	0:80	129	60				
23			Grävning, läggning, grus-								
24			ning o. återfyllning m	162	1:20	194	40				
25	21+62		Täckdikesöga st	1	20:--	20	--				
26	20		Brunn "	1	45:--	45	--				
27	21+62-		Rörbro; {a=8 m.								
28	-21+75		{b=225 mm. "	1	120:--	120	--				
29	23+08, 24+75		" ; a=4 m., b=225 mm "	2	100:--	200	--				
30	5+20-	70	Justering av botten								
31	-4+50		och slänter m	70	0:50	35	--	1490	--		
32			Arbetsledning o. oförutsett					140	--	1630	--
33			<u>Slutsumma kronor</u>							2650	--
34			Skara den 3 dec. 1947.								
35											

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Hjör landssocken</u>				
			<u>Samfälligheten C-F</u>				
7/160	112		Grobban				
Läy	12		kon ödra (kullig)	Wfr. Andersson örh	1-2	73:40	1302:-
	1		Knäppstorp, Kungl. Örnahusbygd		8	140:-	350:-
			<u>Summa</u>			213:40	1652:-
			<u>Samfälligheten A-D III</u>				
7/160	112		Grobban				
Läy	12		kon ödra (kullig)	Wfr. Andersson örh	3-5	1428:60	3154:-
	1		Knäppstorp, Kungl. Örnahusbygd		7	27:-	54:-
			<u>Summa</u>			1455:60	3208:-

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. H.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Mullsjö gård i Hjo
landssocken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvänne i sydlig, resp. sydvästlig huvudriktning flytande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. nordväst Hjo inom Vätterns nederbördsområde, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. I denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B -
II III
- B - B för det ena och C - D - E - F för det andra avloppet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsrit-

ningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B" och "C - F".

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola

utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tre enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskatt-

ningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle underåtiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1952;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Mullsjö dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Mullsjö gård den 3 dec. 1947.

I tjänsten:

Arvid Hellin

Biträdande gode män:

R. G. Lohlschmidt *H. Ericsson*

TULMBA 1947

107/46

Förädl. nr. 107/46

Litt. 14:130/47.

DIARIE Nr

30198

ARVODESRÄKNING

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC. 1947

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Mullsjö och omg. fördrag av

år 1947

i Hjo

lands- socken av Skamborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944 1947 1943		Kallelser och kungörelser, § 5, st 8		0,50			4 -	2 -
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						2 -
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km 0.3		1,50	0	45		
		krokinje " 1.3		3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " 0.7		6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 1.75 ha st 2		0.50	1	-		
		ha 3.5		0.40	1	40		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.58 ha st 6		0.26	1	56		
		ha 5.50		0.42	2	31		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ m ^{> 15} < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "		0.5	11.-	5 50		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4 -			
		övriga regalarck blad st					24 02	
		Överföres					28 32	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2892 ✓
1943 21/10 1945 25/4 1943	Avvägning.					
	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	 dagar	1	12,00	12 -	
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 8 punkter pr ha	 ha	7.0	0.50 ✓	3 50	
	avvägda punkter	 st	55	0.03 ✓	1 65	
	i annan mark, medelantal 10 punkter pr ha	 ha	1.0	1 - ✓	2 -	
	avvägda punkter	 st	20	0.06 ✓	1 20	
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	 km	0.9	2,00	1 80	
	i annan mark	 "	0.7	5,00	3 50	25 65 ✓
1944	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.75 ha,	 st	8	0.07 ✓	0 56	
		 ha	7.0	0.06 ✓	0 42	0 98 ✓
"	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	 st	8	0,04		0 32 ✓
"	Markvärdering:					
" Okt. 4	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	 dagar	1/4	12,00	3 -	
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	 km			4 -	
	för övriga kilometer	 st	7	1,50		
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	 "	16	0,06	0 96	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	 "	8	0,12	0 96	8 92 ✓
1943	Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	 km	0.5	3 - ✓	1 50	
	2) befintligt avlopp eller vall	 "	0.5	3.50 ✓	1 75	3 25 ✓
1944	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st	2	0.12	0 24	
		 "				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "	11	0.22	2 42	
		 "				
		 "				2 66 ✓
"	Antal blad med profil- och sektionsritningar	 "	1	3,00		3 -
"	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	 km ²		0,02		
	dagar		1/4	12,00		3 - ✓
"	Dimensionsberäkning, § 24					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km	1	3,50	3 50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "	1	1,00	1 -	
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	 "				
	nämligen m ² sektion på	 "				
	" " " "	 "				
	" " " "	 "				
	" " " "	 "				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	 st	2	6,00	12 -	
	2) " " över 20 "	 "		10,00		16 50 ✓
"	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	 cm	26	0,03	0 78 ✓	1 78 ✓
1944	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor	 st		2,00		3 - ✓
	Överföres					97 38 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				97 38 ✓
1944		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 65	9 15 ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
1944		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete " 1			5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 - ✓
1943		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	75	0,01		0 75 ✓
1944		Översiktskarta, § 41				4 50 ✓
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1944		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20 ✓
1947		Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 - ✓
1944 okt. 4		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 - ✓
1947 dec. 3		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		9 - ✓
		" "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
1944		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	6 - ✓
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
1944		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				158 98 ✓
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.75 ha, ägofigurer st	8	0.10 ✓	0 80 ✓	
		ha	2.0	0.08 ✓	0 56 ✓	
		Överföres			8 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 36	✓
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	75	0,02	1 50
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	26	0,05	1 30	1290 ✓
1444		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54;				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.5	5.-	✓ 2 50
		ändring av befintligt avlopp	"	0.5	6.-	✓ 3 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 66	
		3) broar och trummor, "	"		5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
					13 16	✓
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 79	9 37 ✓
"		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	$\frac{1}{2}$	12,00	6 - ✓
1447		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	24	0,55	13 20 ✓
~4~		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50 ✓
		Summa kronor				45 98 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
1943		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			5 -	8 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			60 30	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 -	80 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				88 30 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				158 98 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				45 98 ✓
		Övriga förrättningskostnader				88 30 ✓
		Summa kronor				293 26 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Mullsjö gård

den

3 dec.

1947

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

R. G. Sahlström

H. Quisen

Summa 212.96

Kronor kvitteras:

den

19

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUNI 1953
DIARIE Nr 983
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Mullsjö dikningsföretag av år 1947" i Hjo stad av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

~~Ordföranden:~~ } Lantbrukare Alfred Andersson,
Förtroendeman: }
~~Endast intressen:~~ } Mullsjö gård, Hjo.

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 970:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.830:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 28 maj 1953, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 1 juni 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Mullsjö

Förtr. man: Lr Alfred Andersson
Mullsjö gård, Hjo

Ant. kont. (när sfl lcas)

Godk. bet

utbet. bel. 970 kr, lån 1830 kr

Avskrift.

J 983/53

SL/MG

Länstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 1.830 kr till utförande av MULLSJÖ DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947 i Hjo landssocken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vertill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Hjo landssocken</u>		
Grebban	1 ¹⁷	Alfr. Andersson Densamme
Låg. Åsen södra (Mullsjö)	1 ²	

Stockholm den 3 juli 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

T. Berglund

Se

E XIII

komb

0769

1431

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JUL. 1948

R 2*1322

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

komb. 52/151

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Mullsjö dikningsföretag av år 1947 i Hjo
landssocken av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbruksing. S. Hallin

Statsbidrag: 1.050 kr.

Statslån: 1.830 kr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, förtroendeman för "Mullsjö diknings-
företag av år 1947" i Hjo landssocken av Skaraborgs län,
vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning enligt
vattenlagen, som vunnit laga kraft, får härmed enligt upp-
drag värdsamt anhålla om största möjliga ~~lån och~~ bidrag
samt för egen del även lån/
av statsmedel till företagets färdigställande.

Mullsjö Gård pr H j o den 29 maj 1948.

Alfred Andersson ✓

Genom beslut den 18 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 2.946:26 kr., till företaget beviljat bidrag med 970:— kr. och lån med
1.830:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

DIARIE Nr 0769
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Mullsjö dikningsföretag av år 1947"

(företagets namn samt socken och län)

i Hjo landssocken av Skaraborgs län.

Ordn. i styrelsen: } Lantbrukaren Alfred Andersson, Mullsjö Gård, Hjo.
Förtroendeman: } (titel, namn och adress)
Ende intressent: }
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Sven Hallin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 7 maj 1942. Förrättningen avslutad den 3 dec. 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
i samband med förenklad syn
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid före utgången av år 1952. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31/12 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 3,355:-- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3,186:26 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Sand å 1:60 kr/m,
3
mossjord med rötter å 1:40 kr/m, 4" rör å 0:80 kr/m och 5" rör å
1:10 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
C - F III	1020	--	-	-	127	03	1147	03	120:-	1267	03
A - B	1630	--	-	-	169	23	1799	23	120:-	1919	23
Summa	2650	--			296	26	2946	26	240:-	3186	26

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
C - F III		18	3	62	3	80	1438	60		1267	03	330:-	1/3	420:-
A - B	3	10	1	91	5	01	1916	40		1919	23	380:-	1/3	630:-
Summa	3	28	5	53	8	81	3355	--		3186	26			1050:-

Av bidraget belöper omkring 970:-- kr. på företagets utförande och omkring 80 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
C - F III	1228	60	85,402	979	59	2/3	650:-
A - B	1889	40	98,591	1773	88	2/3	1182:-
Summa	3118	--		2753	47		1832:-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av uteslutande jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å den huvudsakligen berörda fastigheten.

Arbetet är ~~ej~~ påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer hela förbättringsvärdet på enligt nämndens uppfattning fullständiga jordbruk, varmed i detta fall förstås brukningsdelar med mera än 10 har fullgod åker.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 1,050:-- kr och lån från statens avdikningslån^{fond/} med 1,830:-- kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2. Fastighetsförteckning.

Bilaga 3. Beräkning av kostnaden för en första rensning.

" 4. Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 3 juni 1948.


På Torrläggingsnämndens vägnar:


Elis Enderstein


Arvid Bååthe

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 3 december 1947 avslutad laga syneförrättning
angående torrläggning av mark tillhörande Mullsjö diknings-
företag av år 1947 i Hjo landsförsamling av Skaraborgs län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 6 april 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet ingående i "Mullsjö
dikningsföretag av år 1947" i Skaraborgs län, tillstyrkes
lån från statens avdikningslånefond.

Hjo landssocken.

17
{ Grebban *s. 9* 1 } ~~7/160 mtl~~ Alfr. Andersson. ✓
Låg. Åsen (Mullsjö) 12

Skara den 3 juni 1948.

Hen Halin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

ändr. 10/5 - 57. S. K.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Samfälligheten C - F .

Diket C - D - E - F .

$$4 - 2 + 21 = 179 \text{ m. } \times 0:50 = 89:50 \text{ kr}$$

$$0 - 0 + 77 = 77 \text{ m. } \times 0:50 = \underline{38:50} \text{ "}$$

$$\text{Summa} \quad \underline{128:--} \text{ "}$$

III
Samfälligheten A - B .

I II III
Diket A - B - B - B - B .

$$24+77-23+06 = 171 \text{ m. } \times 0:40 = 68:40 \text{ kr}$$


$$23+06-21+75 = 131 \text{ " } \times 0:40 = \underline{52:40} \text{ "}$$

$$\text{Summa} \quad \underline{120:80} \text{ "}$$

$$\text{Slutsumma} \quad \underline{248:80} \text{ "}$$

$$\text{Summa} \quad \underline{240:--} \text{ kr /avrundat/.}$$

Skara den 3 juni 1948.


Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

