



Akt nr:

R-E1a-1324

AU\$R-E1a-1324

du

R 5-1324

FÖRETAG: Nybygget.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 9 OKT. 1951

Diarie Nr

-konsulenten

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Almlöf

i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juli 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 9.260

» en första rensning » - kr. 9.260

Lån till företagets utförande kr. 12.030

Skuldförbindelse överlämnad

till *huv. Friberg*

den 16/10 1951

godkänd den 6. 11. 1951.

384/51

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 OKT. 1951
DIARIE Nr 1835
SAK Nr

154

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

18 juli 1951

till

Nybyggets dikningsföretag av år 1948 i Kvänum, Edsvära och Norra Vånga socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med niotusentvåhundra sextio (9.260)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tolv tusentrettio (12.030)

med visst tillägg

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ^{ordförande} styrelse ~~förtroendeman~~ samtliga intressenter båda intressenter ~~ende~~ ~~intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

52

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.


§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

 den 6 oktober 1901


Att

Harry Svantesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Boen Bitt

George Zellerberg

Adress

Gränna

Adress

Wänerum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 november 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögstrand

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*
1981

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr *7.186*
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 5-1324

Handlingar angående *18/7-51*

Nybyggets dikningsföretag av år 1948 *komb.*

i Kvänum, Edsvära och Norra Vånga socknar, Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av
Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

1.

Protokoll för vid syn-
föreläggning enligt vattenlagen för
terrällgning av mark, tillhörande
Nybyggst och Gullåkra m.fl. i Roddums
socken samt Pörsstorp m.fl. i Edsöns
socken av Skaraborgs län.

Den 24 okt. 1946 i Nybyggst.

Närvarande: Utsittarknut, jordbrukskon-
sult Erik Lundgren, förädlingsman samt
goda män Jönas Hallgren, Hållingstorp
Edsöns och Carl Fredrik Frälsjö, Edsöns,
Herman Övansson följande skötare:
Sökandena:

Audus Klasson, äg. egensk. länsh. Skultorp 2⁴, Nybyggst Roddums.
Torg Samuelson, äg. 1/8 uet. Skubbegården, Edsöns 10⁹, Edsöns m.
Harry Jonsson, äg. egensk. länsh. Skultorp 2³, Gullåkra Roddums.

Av övriga skötare:

Erik Lundgren, äg. egensk. länsh. Skultorp 2², Långden, Roddums m.
Per Jonsson sison ombud för Alfred Jonssons ställe i Amerika. äg.
1/8 uet. Skubbegården 10⁸ Edsöns m.

J. A. Johansson äg. 3/8 uet. Roddums 5³, Årnga, Edsöns m.
Eriksson Jakobson gm. J. A. Jakobson uet. fullmakt bil. E¹ äg. 1/2 uet.
Pörsstorp 1¹, Edsöns m.

Carl Gustafsson äg. 1 uet. Västervång Thomaberggården 3¹, Västervång Roddums m.
Arne Kjellander äg. 1/4 uet. Västervång Röllögården 14² - - -
1/8 - - - - - Tomter 10² - - -

Eriksson Andersson, äg. 1/4 uet. Långstorp Röllögården 2³, Edsöns, Roddums m.
gm Carl Andersson uet. fullmakt bil. E²

3 1.

Upplästes det för förädlingsmannen ut-
färdade förordnandet, som både godkänns uet. bil. R.

§ 2.

Köpt jöo mot försättningspengen eller skiftesgodmansens anmäldes ej.

§ 3.

Förslodas den vid förhandsöfningen upp-
rättade vivibanten över de vattenbaserade
områden samt profilen över oloppens bäri-
fön.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågakomda olopps
föddjupning och igentöggning med så, så att
deras därav beroende arbeten må kunna bear-
läggas enligt upprättad lösningsplan och
på ändamålsenligast sätt kunna bedras.

§ 5.

Närstående finnas sig med sökanden
och ykande på företags utvidgning, så att
deras därav beroende arbeten förvisat må
kunna på ändamålsenligast sätt tor-
läggas och bedras bit. F.

för Rensar 2² Lunder, Erik Lundgren

1/2 neth. Pövelstorp 1' J. A. Jakobson

1 neth. Västervägs Thomaskyl. 3' Karl Gustafson

1/4 neth. Västervägs Lallry. 1 1/2 Sven Kjellander

1/8 neth. Stubbogården 10⁸ Per Jakobson.

1/4 neth. Lactop Håkery 2³, Carl Andersson.

Förslutningen utsattes av styrelsen.

§ 6

J. A. Jakobson Pövelstorp yrkade att olopp-
pet genom Pövelstorps ågor utjäs hal-

läst, om detta kan ske utan oskäl-
kostnad för sigstämman Jacobsson.

§ 7.

Om intet vidan fanns att till protokollet
anteckna, förlades sammantids upp-
läst med tillhörande att nytt samman-
träde komma att utlysas sedan för-
rättningen kompletterats

Ort och tid som ovan

I Ljåstam

Zitz Munk.

Beträffande gode män:

Carl Fredrik

John Hallgren

Den 27 april 1948 i Nybygge.

Kävarande. Undersekna, jordbrukskonsulent
Zitz Munk, förtäringssman samt skiftesgode-
männen John Hallgren, Håringelorp, Edvina och
Otto Paulsson, Hå Bygget, Värsby församling
samtliga i förtäring, över underättelsen
angående sammantids upplagor sakägare.

§ 8.

Något för med den nye skiftesgode-
mannan Otto Paulsson omvaldes ej.

§ 9.

Förlades den sedan föregående samman-
träde upprättade nivåkonton och profiler-
na rörande det vattenbörvande området
samt redogjorde undersekna förättningen
man för förlagt jämta kostnadsförslaget

och öfriga handlingar.

§ 10.

Upplästes synsam ämnens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. L.

§ 11.

Det mottogs och fördes till fristaget
böiande ritningar och handlingar och att
sammanhålla delägarna för val av styrelse
utseja synsam ämne Anders Nilsson, Nybygg-
gård, Kårum.

§ 12.

Som intet vidare finnes om till proto-
kollat anteckna, förklarades sammanträdet
upplöst och förutläggningen avslutad.

Ort och tid som ovan
Stjärnsten
Erik Skruböf

John Hallgren Otto Rantam
biträdande gode man.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bilaga A.

E.D. n:r 60-49
1946


Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.


Carl Mannerfelt.


Leo Wohlstein.

Utan avgift.

E. D. 71-49
1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hubbögården, Gullåkra och Stybysjö i Edsån och Krännum socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Krännum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Tage Samuelsson, Hubbögården, Harnöfrankstorp, Gullåkra, ö. Anders Klasson, Stybysjö
adress Krännum.

pr

Krännum

Telefon: Bud: Krännum 130.

Krännum den 6 juli 1944.

Anders Klasson

Tage Samuelsson

J. Samuelsson

Överd. planer finnas å alla de berörda fastigheterna, & ff.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 29.7.1944.

Atte Samuelsson
Stations lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Pöytäkäiden, Edvär.
Pöytäkäiden, Edvär.
Pöytäkäiden, Edvär.

Pöytäkäiden.
Pöytäkäiden Jacobson.
Pöytäkäiden.
Pöytäkäiden.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 31/7 1944.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.
J. Sunnerholm.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Nybygget m.fl. gårdar i Edsvära, Kvänum och Norra Vånga socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Klasson, Nybygget, Kvänum, tisdagen den 27 april 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Edsvära socken:

Edsvära Stubbagården 10⁸ och 10⁹

Påvelstorp 1¹

Kvänums socken:

Saxtorp Håkansgården 2²

Skultorp 2² (Sanden)

Skultorp 2³ (Gullåkra)

Skultorp 2⁴ (Nybygget)

Norra Vånga socken:

Västervånga Skomakaregården 3¹

Västervånga Hallagården 14²

Skara den 1/4 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Edsvära församling den 11/4 1948 betygas:

Olof Håkansson

Knutsh.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 1/4 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Nybygget m.fl. gårdar i Edsvära, Kvänum och Norra Vånga socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Anders Klasson, Nybygget, Kvänum, tisdagen den 27 april
1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Norra Vånga socken:

Västervånga Skomakaregården 3¹

Västervånga Hallagården 14²

Edsvära socken:

Edsvära Stubbagården 10⁸ och 10⁹

Påvelstorp 1¹

Kvänums socken:

Saxtorp Håkansgården 2²

Skultorp 2² (Sanden)

Skultorp 2³ (Gullåkra)

Skultorp 2⁴ (Nybygget)

Skara den 1/4 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Norra Vånga för-
samling den 11/4 1948 betygas:

Olof Håkansson
.....
hyndok.
.....

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet).

Skara den 1/4 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Nybygget m.fl. gårdar i Edsvära, Kvänum och Norra Vånga socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Anders Klasson, Nybygget, Kvänum, tisdagen den 27 april
1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Kvänums socken:

Saxtorp Håkansgården 2²

Skultorp 2² (Sanden)

Skultorp 2³ (Gullåkra)

Skultorp 2⁴ (Nybygget)

Edsvära socken:

Edsvära Stubbagården 10⁸ och 10⁹

Påvelstorp 1¹

Norra Vånga socken:

Västervånga Skomakaregården 3¹

Västervånga Hallagården 14²

Skara den 1/4 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kvänums försam-
ling den 18/4 1948 betygas:

... H. Almlöf ...
... Komm. ...

slagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet).

Skara den 1/4 1948

Enligt Uppdrag:



Ragnar Appelqvist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nybygget m. fl. gårdar i Kvånum, Edsvära och Norra Vånga socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Klasson, Nybygget, Kvånum, tisdagen den 27 april 1948 kl 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Kvånums socken:

Saxtorp Håkansgården 2²;
Skultorp 2² (Sanden);
Skultorp 2³ (Gullåkra);
Skultorp 2⁴ (Nybygget).

Edsvära socken:

Edsvära Stubbagården 10⁸ och 10⁹;
Påvelstorp 1¹.

Norra Vånga socken:

Västervånga Skomakaregården 3¹;
Västervånga Hallagården 14².

Skara den 30/3 1948.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns tidning onsdagen den 31 mars 1948 bestyrkes:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

F Ö R T E C K N I N G

Förteckning över underrättelser angående sammanträde
hos Anders Klasson, Nybygget, Kvänum, den 24 oktober 1946 klockan 10.

Anders Klasson	Nybygget	Kvänum
Syskonen Jakobsson	Påvelstorp	"
Harry Svantesson	Gullåkra	"
Tage Samuelsson	Stubbagården	"
Per Jansson	Stubbagården	"
J. A. Johansson	Stommen, Änga	"
Erik Lundgren	Sanden	"
Karl Gustafsson	Skomakaregården	"
Sven Kjellander	Fägerhall	"
Skiftesgodemannen Carl Fredén	Frälsegården	"
" John Hallgren	Härlingstorp	Edsvära

Skara den 21 oktober 1946

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Anders Klasson, Nybygget, Kvänum,
den 27 april 1948 klockan 10.

✓ ✓ Anders Klasson	Nybygget	Kvänum
✓ ✓ Syskonen G,Hj o E. Jakobsson	Påvelstorp	"
✓ ✓ Harry Svantesson	Gullåkra	"
✓ ✓ Tage Samuelsson	Stubbagården	"
✓ ✓ Per Jansson	Stubbagården	"
✓ ✓ Erik Lundgren	Sanden	"
✓ ✓ Karl Gustafsson	Skomakaregården	"
✓ ✓ Sven Kjellander	Fägerhall	"
✓ ✓ Syskonen C,R o A Andersson	Elvagården	"
✓ ✓ Ester Karlsson	Stubbagården	"
✓ Skiftesgodemannen John Hallgren	Härlingstorp	Edsvära
✓ " Otto Svantesson	Bergsgården	Vångaby

Skara den 27 april 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

FULLMAKT

för Gustaf Jakobsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Årbygge med fl. ~~m. fl.~~ hemman i Kvannus
 socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Påvelstorp den 24 Okt 1946.

G. Jakobsson Elin Jakobsson

Bevittnas:

G. A. Johansson

Ernst Bergsten

Bilaga E.2

F U L L M A K T

för Carl Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Nybyggat m. fl. hemman i Könnings
sock en och Åkersås län föra vi talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vi andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Elof Andersson, Könnings den 24/10 1946

Rudolf Andersson Amie Andersson,

Bevittnas:

Sittomulij.

Edvin Larsson

Bilaga E 3

FULLMAKT

för Peter Samuelsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Stubbsgården
i Edsvala socken av Skaraborgs län
å miravägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Wänersborg den 10/4 19 48

Ester Carlsson

Edsvalan 28 Wänersborg

Bevittnas:

Olov Tärnström

Julia Tärnström

Undertecknade förenar sig med såhanda en till
den synsättningen, som ossa tilläggs om
med tillhörande Nybyggst och Gullåker m fl. i
Kvinnans sin och Pövelstors m fl. i Edsöns sin. och
geva vi på förtogs utsträckning, så att jämväl till
därav beivrade med må kunna på ändamåls-
anliggande sätt tilläggas och bukas.

Kvinnans den 24 okt 1946

för Skutorg 2², Sander. För 1/2 med Pövelstors 1¹

Erik Lundgren.

J. A. Jakobsson.

För luth. Västervägs Thomaskyr. 3¹ För 1/4 med Västervägs Källa. 14²

Wahl Gustafsson

Sven Kjellander

För luth. Stubbbyrödas 108

För 1/4 med Södersjökyr. 2²

Per Jansson

Carl Andersson

Förväsende förening utsordes:
snitzskulptur

John Haugren

Olga Grantham

biträdande gode män

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Kvänums socken:</u>										
2 <u>Saxtorp Håkansgården 2², 1/4 mtl.</u>										
3 Syskonen Carl, Rudolf o Annie										
4 Andersson										
5 <u>2. Brukningsbåtnad</u>										
6 <u>Enbart bruken.båtn. ägofig. 1,2</u>		3	74			1200	1600	400	1.496	- v
7 B-summa		3	74						1.496	-
8 <u>Norra Vånga socken:</u>										
9 <u>Västervånga Skomakaregården 3¹, 1mtl.</u>										
10 Karl Gustavsson										
11 <u>1. Alstringsbåtnad</u>										
12 Åker mulh. lera på lera	3	0	69			1520	1600	80	55	20
13 A-summa		0	69						55	20 v
14 <u>Västervånga Hallagården 14², 1/4 mtl.</u>										
15 Sven Kjellander										
16 <u>1. Alstringsbåtnad</u>										
17 Åker mulh. lera på lera	4	0	20			1440	1600	160	32	-
18 A-summa		0	20						32	-
19 <u>Kvänums socken:</u>										
20 <u>Skultorp 2⁴ (Nybygget)</u>										
21 Anders Klasson										
22 <u>1. Alstringsbåtnad</u>										
23 Åker, mulh. lera på medelstyv lera	5	2	22			1560	1600	40	88	80
24 " " " " " "	6	0	98			1360	"	240	235	20
25 " " " " " "	7	0	91			1280	"	320	291	20
26 " " " " " "	8	1	00			1440	"	160	160	-
27 " " " " " "	9	0	90			1360	"	240	216	-
28 " " " " " "	10	1	26			1040	"	560	705	60
29 " " " " " "	11	0	40			1040	"	560	224	-
30 " " " " " "	12	1	24			1580	"	20	24	80
31 " " " " " "	13	1	62			960	"	640	1.036	80
32 " " " " " "	14	0	36			1040	"	560	201	60
33 Överföres		10	89			12 660		0	3.184	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		10	89			1260			3.184	-
Åker, mulh.lera på medelstyv lera	15	0	26			1040	1600	560	145	60
" "	16	0	16			1040	"	560	89	60
Tomt	17	0	22			960	"	640	140	80
	A-summa	11	53						3.560	- ^v
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna 5-11	B-summa	7	67					100	767	- ^v
Totalsumma kronor									4.327	- ^v
Skultorp 2 ³ (Gullåkra)										
Harry Svantesson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mulh.lera på medelstyv lera	18	0	29			960	1600	640	185	60
" "	19	1	73			960	"	640	1.107	20
" "	20	1	52			880	"	720	1.094	40
" "	21	0	18			960	"	640	115	20
" "	22	0	16			1040	"	560	89	60
" "	23	0	12			960	"	640	76	80
tomt	24	0	27			880	"	720	194	40
åker	25	0	72			1280	"	320	230	40
" sandbl.lera på sandbl. lera	26	0	08			980	1400	420	33	60
" "	27	0	28			1190	"	210	58	80
" "	28	0	65			840	"	560	364	-
" "	29	0	72			770	"	630	453	60
" "	30	0	55			1330	"	70	38	50
" "	31	0	59			910	"	490	289	10
	A-summa	7	86						4.331	20 ^v
2. Brukningsbåtnad										
Ägofig. 18		0	29					300	87	-
" 19,20,28,29		4	62					100	462	-
" 21,22		0	34					200	68	-
	B-summa	5	25						617	- ^v
Totalsumma kronor									4.948	20 ^v

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Edsvära socken</u>										
2 <u>Edsvära Stubbagården 10⁹, 1/8 mtl.</u>										
3 Tage Samuelsson och Ester Karlsson										
4 1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
5 Åker,mullh.lera på medelstyv lera	32	0	71			1200	1600	400	284	-
6 " "	33	1	08			1120	"	480	518	40
7 " "	34	0	36			1360	"	240	86	40
8 " "	35	0	21			1200	"	400	84	-
9 " "	36	0	60			1040	"	560	336	-
10 " "	37	1	44			960	"	640	921	60
11 " sanbl.lera på sandbl.lera	38	0	56			980	1400	420	235	20
12 " "	39	0	84			1120	"	280	235	20
13 " "	40	0	48			980	"	420	201	60
14 " "	41	0	88			980	"	420	369	60
15 " "	42	1	24			1190	"	210	260	40
16 " "	43	0	56			910	"	490	274	40
17 " mulh.lera på medelstyv lera	44	1	78			1120	1600	480	854	40
18 " "	45	1	50			1120	"	480	720	-
19 " "	46	1	63			1200	"	400	652	-
20 " "	47	2	02			1200	"	400	808	-
21 tomt "	48	0	25			1040	"	560	140	-
22	A-summa	16	14						6.981	20
23										
24 2. <u>Brukningsbåtnad</u>										
25 Ägofig. 33, 34		1	44					100	144	-
26 " 36, 37		2	04					40	81	60
27 " 44,- 47		6	93					30	207	90
28	B-summa	10	41						433	50
29										
30 Totalsumma kronor									7.414	70
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
Edsvära Stubbagården 10 ⁸ , 1/8 mtl											
Äg. Alfred Janssons Sterbh.											
Brukare: Per Jansson											
1. <u>Alstringsbåtnad</u>											
Åker,mullh.lera på medelstyv lera	49	2	28			1120	1600	480	1.094	40	
" "	50	0	66			1040	"	560	369	60	
" "	51	1	02			1120	"	480	489	60	
" "	52	1	03			1120	"	480	494	40	
" "	53	1	57			1040	"	560	879	20	
" "	54	0	43			1040	"	560	240	80	
" "	55	1	19			1200	"	400	476	-	
tomt,	56	0	36			1360	"	240	86	40	
åker	57	0	86			1280	"	320	275	20	
" "	58	1	48			1120	"	480	710	40	
" "	59	0	66			1440	"	160	105	60	
" "	60	1	32			1440	"	160	211	20	
" "	61	0	34			1200	"	400	136	-	
" "	62	0	88			1200	"	400	352	-	
" "	63	0	56			1120	"	480	268	80	
" "	64	1	15			1200	"	400	460	-	
" "	65	1	12			1360	"	240	268	80	
	A-summa	16	91						6.918	40	
2. <u>Brukningsbåtnad</u>											
Ägofig. 52, 54, 57, 59	B-summa	2	98					30	89	40	
Totalsumma kronor								7.007 80			
Kvänums socken.											
Skultorp 2 ² (Sanden)											
Erik Lundgren											
/ Alstringsbåtnad											
Åker,mullrik mo på sandbl. mo	66	0	52			1330	1400	70	36	40	
" "	67	0	04			1380	"	20	0	80	
" "	68	0	80	136		1350	"	50	7920	40 -	
" "	69	0	60			630	"	770	462	-	
Överföres		1	96						539	20	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört	1	96						539	20
2	Åker, mullrik mo på sandbl. mo	70	0 66			420	1400	980	646	80
3	" "	71	0 45			560	"	840	378	-
4	" "	72	0 19			770	"	630	119	70
5	" "	73	0 16			840	"	560	89	60
6	" "	74	0 59			980	"	420	247	80
7	" "	75	0 41			770	"	630	258	30
8	" "	76	0 28			910	"	490	137	20
9	" "	77	0 18			910	"	490	88	20
10	" "	78	0 28			840	"	560	156	80
11	" "	79	0 14			560	"	840	117	60
12	" "	80	0 24			420	"	980	235	20
13	" "	* 81	0 34			560	"	840	285	60
14	" "	* 82	0 32			700	"	700	224	-
15	" "	* 83	0 53			980	"	420	222	60
16	A-summa	6	73						3.746	60
17	2. Brukningsbåtnad	5	56						3.014	40
18	Ägofig. 71-74	1	39					200	278	-
19	" 75-77	0	87					150	130	50
20	" 80-83	0 24	1 43					30	7 20	42 90
21	~~81-83~~	2 26	3 69						415	70
22	Ägofig med enbart brukn. båtn. 87	0	38			1200	1400	200	76	-
23	" " " " " 86	0	40			1250	"	150	60	-
24	" " " " " 84-85	0	43			1370	"	30	12	90
25		78	1 21						136	-
26									148	90
27	B-summa	4	90						551	70
28	Totalsumma kronor								600	30
29	Edsvära socken.								3.558	90
30	Påvelstorp 1 ¹ , 1/2 mtl.								4.346	90
31	Syskonen Gustaf, Hj. o Elin Jakobsson									
32	2. Brukningsbåtnad									
33	Enbart brukn. båtn ägofig 89,90	B-summa	18 84			1280	1400	120	2.260	80
	Totalsumma kronor								2.260	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde ~~Köpesbets~~		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Sammandrag</u>											
Saxtorp Håkansgården 2 ² , 1/4 mtl. Syskonen Carl, Rudolf o Annie Andersson	1, 2	-	-			4.488:-	5.984		1.496	- [✓]	
Västervånga Skomakaregården 3 ¹ , 1 mtl. Karl Gustafsson	3	0	69			1048:80	1.104		55	20 [✓]	
Västervånga Hallagården 14 ² , 1/4 mtl. Sven Kjellander	4	0	20			288:-	320		32	- [✓]	
Skultorp 2 ⁴ (Nybygget). Anders Kl _a sson	5-17	11	53			14121:-	18.448		4.327	- [✓]	
Skultorp 2 ³ (Gullåkra) Harry Svantesson	18-31	7	86			7053:80	12.002		4.948	20 [✓]	
Edsvära Stubbagården 10 ⁹ , 1/8 mtl. Tage Samuelsson o Ester Karlsson	32-48	16	14			17497:30	24.912		7.414	70 [✓]	
Edsvära Stubbagården 10 ⁸ , 1/8 mtl. Äg. Alfred Janssons sterbhus Brukare: Per Jansson	49-65	16	91			20048:20	27.056		7.007	80 [✓]	
Skultorp 2 ² (Sanden) Erik Lundgren	66-83	6	73			6769:10	11.116		3.558	90 [✓]	
Påvelstorp 1 ¹ , 1/2 mtl. Syskonen Gustaf, Hj. o Elin Jakobsson	89-90	-	-			24115:20	26.376		2.260	80 [✓]	
Nybygget den 27/4 1948	Summa	60	06			95429:40	127.318		31.107	80 [✓]	
									31.888	60 [✓]	
									24.892	40 [✓]	
									25.634	60 [✓]	
									6.215	40 [✓]	
									6.254	- [✓]	

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Summa alstringsbåtnad
Summa brukningsbåtnad

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

John Håkansson

Biträdande gode män:

Otto Håkansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - G</u>								
2	221	<u>Sträckan A - B</u>								
3	128+79-131	300 mm rör med frakt m.	221	4:-	884	-				
4	128+79-131	Grävn.lägg. o återfylln. "	221	1:30	287	30				
5	128+79	Rörutlopp B st.	1	45:-	45	-				
6	131	Brunn A d=600 "	1	65:-	65	-	1.281	30		
7		Arbetsledning o oförutsett					218	70	1.500	-
8										
9	397	<u>Sträckan B - E</u>								
10	131-134+97	200 mm rör med frakt m.	397	2:25	893	25				
11	131-134+97	Grävn.lägg. o återfylln. "	397	1:85	734	45				
12	133+2, 134+2 134+97	Brunn F d=450 st.	3	45:-	135	-	1.762	70		
13		Arbetsledning o oförutsett					302	30	2.065	-
14										
15	116	<u>Sträckan E - F</u>								
16	134+97-136+13	200 mm rör med frakt m.	116	2:25	261	-				
17	134+97-136+13	Grävn.lägg. o återfylln. "	116	1:65	191	40				
18	136+13	Brunn F d=450 st.	1	45:-	45	-				
19	135+89-135+95	Rörens framdrag. genom väg	1	10:-	10	-	507	40		
20		Arbetsledning o oförutsett					92	60	600	-
21										
22	437	<u>Sträckan F - G</u>								
23	136+13-138+25	200 mm rör med frakt m.	212	2:25	477	-				
24	138+25-139+38	150 " " " "	113	1:67	188	71				
25	139+38-140+50	125 " " " "	112	1:18	132	16				
26	136+13-138+25	Grävn.lägg.o återfylln. "	212	1:20	254	40				
27	138+25-139+38	" " " "	113	1:-	113	-				
28	139+38-140+50	" " " "	112	0:90	100	80				
29	138+25,139+38 140+50	Brunn A d=450 st.	3	45:-	135	-	1.401	07		
30		Arbetsledning o oförutsett					248	93	1.650	-
31										
32	506	<u>Diket B - B¹</u>								
33	200-205+6	Justering av slänter o botten m.	506	0:45	227	70	227	70		
34		Arbetsledning o oförutsett					42	30	270	-
35		Överföres							6.085	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							8.535	-
2	253	Sträckan F - F ¹ - F ²								
3	20-21+14	225 mm rör med frakt m.	114	2:70	307	80				
4	21+14-22+53	200 " " " "	139	2:25	312	75				
5	20-21+14	Grävn.,läggn.o återfylln. "	114	1:25	142	50				
6	21+14-22+53	" " " "	139	1:10	152	90				
7	21+14	Brunn A d=525 st.	1	55:-	55	-				
8	22+53	" A d=450 "	1	45:-	45	-	1.015	95		
9		Arbetsledning o oförutsett					174	05	1.190	-
10										
11	197	Sträckan F ² - F ⁴								
12	22+53-23+68	150 mm rör med frakt m.	115	1:67	192	05				
13	23+68-24+50	125 " " " "	82	1:18	96	76				
14	22+53-23+68	Grävn.lägg. o återfylln. "	115	1:50	172	50				
15	23+68-24+50	" " " "	82	0:85	69	70				
16	23+68,24+50	Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-				
17	23+62-23+68	Rörens framdrag. genom väg "	1	5:-	5	-	626	01		
18		Arbetsledning o oförutsett					123	99	750	-
19										
20	41	Diket F ² - F ¹⁰								
21	28-28+41	100 mm rör med frakt m.	41	0:90	36	90				
22	28-28+41	Grävn.,läggn. o återfylln."	41	1:-	41	-				
23	28+41	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	122	90		
24		Arbetsledning o oförutsett					22	10	145	-
25										
26	107	Diket F ³ - F ¹¹								
27	45-46+7	100 mm rör med frakt m.	107	0:90	96	30				
28	45-46+7	Grävn.lägg. o återfylln. "	107	0:85	90	95				
29	46+7	Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-	222	25		
30		Arbetsledning o oförutsett					42	75	265	-
31										
32	268	Diket F ¹ - F ⁵ - F ⁶ - F ⁷								
33	30-31+8	150 mm rör med frakt m.	108	1:67	180	36				
34	31+8-31+28	125 " " " "	20	1:18	23	60				
35	31+28-32+68	100 " " " "	140	0:90	126	-				
		Överföres			329	96			10.885	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							2.980	-
2	65	<u>Sträckan J - K</u>								
3	84+45-85+10	200 mm rör med frakt m.	65	2:25	146	25				
4	84+45-85+10	Grävn. lägg. o återfylln."	65	1:25	81	25				
5	84+45,85+10	Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-	317	50		
6		Arbetsledning o oförutsett					52	50	370	-
7										
8	110	<u>Sträckan K - L</u>								
9	85+10-86+20	200 mm rör med frakt m.	110	2:25	247	50				
10	85+10-86+20	Grävn. lägg. o återfylln."	110	1:35	148	50				
11	86+20	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	441	-		
12		Arbetsledning o oförutsett					84	-	525	-
13										
14	144	<u>Sträckan L - M</u>								
15	86+20-87+64	125 mm rör med frakt m.	144	1:18	169	92				
16	86+20-87+64	Grävn. lägg. o återfylln."	144	1:15	165	60				
17	87+64	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	380	52		
18		Arbetsledning o oförutsett					74	48	455	-
19										
20	98	<u>Diket L - L¹</u>								
21	122-122+98	100 mm rör med frakt m.	98	0:90	88	20				
22	122-122+98	Grävn. lägg. o återfylln."	98	0:95	93	10				
23	122+98	Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-	216	30		
24		Arbetsledning o oförutsett					43	70	260	-
25										
26	215	<u>Diket J - J¹</u>								
27	100-101+7	125 mm rör med frakt m.	107	1:18	126	26				
28	101+7-102+15	100 " " " " "	108	0:90	97	20				
29	100-101+7	Grävn. lägg. o återfylln."	107	1:25	133	75				
30	101+7-102+15	" " " " "	108	1:05	113	40				
31	101+7,101+64	Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-				
32	102+15	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	595	61		
33		Arbetsledning o oförutsett					114	39	710	-
34										
35		Överföres							5.300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							5.300	-
	740	Diket J - J ² - J ³ - J ⁴								
90-95+29		225 mm rör med frakt	m.	529	2:70	1.428	30			
95+29-96+60		200 " " " "	"	131	2:25	294	75			
96+60-97+40		150 " " " "	"	80	1:67	133	60			
90-95+29		Grävn.lägg. o återfylln.	"	529	2:50	1.322	50			
95+29-96+60		" " " "	"	131	1:80	235	80			
96+60-97+40		" " " "	"	80	1:35	108	-			
91+54,92+12 93+13		Brunn A d=600	st	3	65:-	195	-			
94+35,95+29		" A d=525	"	2	55:-	110	-			
96+60,97+40		" A d=450	"	2	45:-	90	-	3.917	95	
		Arbetsledning o oförutsett						732	05	4.650 -
	90	Diket J ² - J ⁵								
120-120+90		75 mm rör med frakt	m.	90	0:57	51	30			
120-120+90		Grävn.lägg. o återfylln.	"	90	0:80	72	-			
120+90		Brunn A d=375	st.	1	35:-	35	-	158	30	
		Arbetsledning o oförutsett						31	70	190 -
	80	Diket J ³ - J ⁶								
121-121+80		75 mm rör med frakt	m.	80	0:57	45	60			
121-121+80		Grävn. lägg. o återfylln.	"	80	0:70	56	-			
121+80		Brunn A d=375	st.	1	35:-	35	-	136	60	
		Arbetsledning o oförutsett						23	40	160 -
		Samfälligheten H - M Summa kronor							9.950 -	-10.300 -
	605	Samfälligheten H - H ⁴								
		Diket H - H ¹ - H ² - H ³ - H ⁴								
123-126+88		150 mm rör med frakt	m.	388	1:67	647	96			
126+88-128+26		100 " " " "	"	138	0:90	124	20			
128+26-129+5		75 " " " "	"	79	0:57	45	03			
123-124+96		Grävn.lägg. o återfylln.	"	196	1:20	235	20			
124+96-126+53		" " " "	"	157	0:90	141	30			
126+53-126+88		" " " "	"	35	1:05	36	75			
126+88-128+26		" " " "	"	138	0:80	110	40			
		Överföres				1.340	84			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			~~1.340~~	~~84~~				
2	~~128+26-129+5~~	~~Grävn. lägg. o återfylln. m.~~	~~79~~	~~0:65~~	~~51~~	~~35~~				
3	124+70	Brunn C d=450	st. 1	25:-	25	-				
4	125+62,126+88	" A d=450	" 2	45:-	90	-				
5	127+70									
6	~~128+26~~ ~~129+5~~	" A d=375	" ~~1~~ ~~3~~	~~35:-~~	~~105~~	~~-~~				
7	123	Täckdikessöga A	" 1	15:-	15	-	1.365	61		
8		Arbetsledning o oförutsett					1.627	19		
9							264	39	1.630	-
10							~~322~~	~~81~~	~~1.950~~	
11	88	<u>Diket H² - H⁶</u>								
12	75-75+88	100 mm rör med frakt	m. 88	0:90	79	20				
13	75-75+88	Grävn. lägg. o återfylln. "	88	0:80	70	40				
14	75+88	Brunn A d=375	st. 1	35:-	35	-	184	60		
15		Arbetsledning o oförutsett					~~35~~	~~40~~	~~220~~	
16	153	<u>Diket H³ - H⁵</u>								
17	55-56+53	75 mm rör med frakt	m 153	0:57	87	21				
18	55-55+47	Grävn. lägg. o återfylln. "	47	0:65	30	55				
19	55+47-56+10	" " " "	63	0:70	44	10				
20	56+10-56+53	" " " "	43	0:65	27	95				
21	56+10,56+53	Brunn A d=375	st. 2	35:-	70	-	259	81		
22		Arbetsledning o oförutsett					50	19	310	-
23		Samfälligheten H - H ⁴ Summa kronor							1.630	-
24									~~2.480~~	
25		<u>Samfälligheten N - O</u>								
26	116	<u>Diket N - O</u>								
27	57-58+16	75 mm rör med frakt	m. 116	0:57	66	12				
28	57-57+24	Grävn. lägg. o återfylln. "	24	0:70	16	80				
29	57+24-57+86	" " " "	62	0:65	40	30				
30	57+86-58+16	" " " "	30	0:70	21	-				
31	58+16	Brunn A d=375	st. 1	35:-	35	-				
32	57-57+7	Rörens framdr. genom väg	" 1	10:-	10	-	189	22		
33		Arbetsledning o oförutsett					30	78	220	-
34		Samfälligheten N - O Summa kronor							~~220~~	
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
<u>Sammandrag</u>										
		Samfälligheten A - G							11 075 -	
		" H - M							42.130 -	
		" H - H ⁴							9 970 -	
		" N - O							10.300 -	
									1 630 -	
									2.480 -	
									220 -	
		<u>Summa kronor</u>							22 655 -	
									25.130 -	
Skara den 26/4 1948 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Jordbrukskonsulent.										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i				Andel i gemensam- ma kost- nader procent	
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad			verklig kostnad
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
<u>Samfälligheten A - G</u>									
Kvänums socken				<u>Areal</u>					
<u>Saxtorp Håkansgården 2², 1/4 mtl.</u>				<u>Total</u>	<u>Åker</u>				
Syskonen Carl, Rudolf och Annie Andersson				58.5	38.0				
ägofig. (1,2)	S	1.496	-			1.139	61	9.395	1/
Norra Vånga socken									
<u>Västervånga Skomakaregården 3¹</u>									
<u>1 mtl.</u>									
Karl Gustafsson	S			59.0	50.0				
ägofig. 3		55	20			42	09	0,347	2)
<u>Västervånga Hallagården 14²,</u>									
<u>1/4 mtl.</u>									
Sven Kjellander	S			28.0	22.0				
ägofig. 4		32	-			24	38	0,201	3)
Kvänums socken									
<u>Skultorp 2⁴ (Nybygget)</u>									
Anders Klasson	S			15.5	14.0				
ägofig. 5-17 (5-11)		4.327	-	ls.		3.296	09	27,173	lin 4)
<u>Skultorp 2³ /Gullåkra/</u>									
Harry Svantesson	S			15.0	14.0				
ägofig 18-27 (18-22)		3.666	-	ls.		2.792	57	23,022	lin 5
Edsvära socken									
<u>Edsvära Stubbagården 10⁹, 1/8</u>									
<u>mtl.</u>									
Tage Samuelsson och Ester Karls- son	S			18.5	17.5				
ägofig 32-38, 43-48, (33, 34, 36, 37, 44-47)		6.347	90	ls.		4.835	26	39.862	lin 6)
		15.924	10			12.130	-	100,000	49,937

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i				Andel i gemensam- ma kost- nader procent
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent
1	2	3		4		5	6	7
<u>Samfälligheten H - M</u>	Överföres							49,937
Kvänums socken				Areal				
Skultorp 2 ³ (Gullåkra)				Total	Åker			
Harry Svantesson	S							
ägofig. 28-31, (28.29)		1.282	20	ls.		1.129	29	10,964
Edsvära socken								
Edsvära Stubbag. 10 ⁹ , 1/8 mtl.								
Tage Samuelsson o Ester Karlsson	S							
ägofig. 39-42		1.066	80	ls.		939	57	9,122
Edsvära Stubbag. 10 ⁸ , 1/8 mtl.								
äg. Alfred Janssons sterbhus brukare: Per Jansson	S			18.5	17.5			
ägofig. 49-65 (52.54, 57, 59)		7.007	80	ls.		6.171	97	59,922
Kvänums socken								
Skultorp 2 ² (Sanden)								
Erik Lundgren	S			14.5	12.0			
ägofig. 66-68		77	20	ls.		67	98	0,660
Edsvära socken								
Påvelstorp 1 ¹ , 1/2 mtl.								
Syskonen Gustaf, Hj, o Elin Jakobsson	S			50.5	44.5			
ägofig. 89,90 (89,90)		2.260	80			1.991	19	19,332
Summa		11.694	80			10.300	-	100,000
<u>Samfälligheten H - H⁴</u>								
Kvänums socken								
Skultorp 2 ¹ (Sanden)								
Erik Lundgren	S							
ägofig. 69-80, (71-77, 80, 86, 87)		3.488	90	ls.		2.480	-	100,000
Summa		3.488	90			2.480		100,000
<u>Samfälligheten N - O</u>								
Skultorp 2 ² (Sanden)								
Erik Lundgren	S							
ägofig. 81-83 (81-85)		780	80	ls.		220	-	100,000
Summa		780	80			220	-	100,000
Totalsumma		31.888	60			25.130	-	100,000

John Hansson

Nybygget den 27/4 1948

Sittarskap

Otto Hansson

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så


att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör samt

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: fixp. + 11,01 i sten inom figur 59 på Edsvära Stubbagården 10⁸.


Nybygget, Kvänum den 27/4 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nybygget m.fl. hemman i Edsvära, Kvänum o Norra Vånga socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och igenläggning med rör av de flesta öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km söder Kvänums kyrka inom sektionerna nr 1 o 3 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelser i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G, H - J - K - L - M, H - H¹ - H² - H³ - H⁴ och N - O för huvudavlopp samt B-B¹, C-C¹, D-D¹, E-E¹-E², E¹-E³, F-F¹-F², F²-F⁴, F²-F¹⁰, F³-F¹¹, F¹-F⁵-F⁶-F⁷, F⁵-F⁸, F⁶-F⁹, L-L¹, J-J¹, J-J²-J³-J⁴, J²-J⁵, J³-J⁶, H²-H⁶ och H³-H⁵ för sidodiken härtill. Enkel röd linje betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profilritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i före-

taget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all där-
utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande
vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen
efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars re-
sultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall
uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter be-
nämnda A - G, H - M, H - H⁴ och N - O.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras
av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastighe-
ter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar
förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet
för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda
uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6
av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens
totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet an-
givet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som
för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att framdraga rören genom enskilda vägoövergångar på
sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning
närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över av-
loppen ledande vägoövergångar skall ej åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas
skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen
framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande, Sådan ska-
da skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig
person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värde-
ringsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingen-

jör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad för samf. A -G 23:89[✓] och för samf. H - M 17:54[✓] summa 41 kronor 43 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma,

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet


tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt att det skall benämnas "Nybyggets dikningsföretag av år 1948".

- - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Nybygget, Kvänum den 27 april 1948


I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent



Otto Svantesson



John Hallgren

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Nybygget m.fl. i Kvänum, Edsvära och Norra Vånga socknar av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	40 ha	350:-	✓
	21 ha däröver à 6:-	126:-	✓
Tillägg 2 % av kostnaden 25.130:- kronor		<u>502:60</u>	✓
			978:60 ✓

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o. dyl.		128:-	✓
Ersättning till gode män:			
Carl Fredén 1 trakt. à 10:-, reseers 13 km à 0:20 kr		12:60	
John Hallgren trakt. 10:- + 12:- " 16 km à 0:20 kr		25:20	
Otto Svantesson 1 trakt. à 12:- " 10 km à 0:20 kr		<u>14:-</u>	
			<u>179:80</u> ✓
	Summa kronor	<u>1.158:40</u>	✓


Skara den 27/4 1948

Erik Almlöf


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.




typ B.




typ C.




typ D.



typ E.




typ F.




Detalj i plan.



Detaljrörning av lock med hål.



typ G.




Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON


*Täckdikesöga.
typ A.*




*Rörutlopp.
typ B.*



typ C.



typ D.



Nybygget.

Ordfr.

bef.

Lantbr. Harry Svantesson, X
Gullåkra, Kvännum.

2 kmtr.

1 skuldförb.

1 arsyu. lens

1 kostu. uppgr.

2 reter.

Antag kmtr.

Godk.

Utbet bidr. 9260 :-

Utbet lån 12000 :-

--- SLUT

EN 30 NOV. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 MAJ 1951

DIARIE Nr

183/49

SAK Nr

över verkställd slutavsyning

Företag: Nybyggets dikningsföretag av år 1948 i Kvänum, Edsvära och N. Vånga
 (namn, socken och län).
socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Harry Svantesson, Gullåkra, Kvänum.
 Förtroendemän: }
 Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den ej fastställd.

Ändring medgiven den

BESLUT

DEN 30 NOV. 1951

Bidrag från statens avdikningsanslag

LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ej fastställd.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent John Wikström

den 20 april 1951

, har befunnits att företaget är utfört i överensstämmelse
 med förslaget med undantag av dikessträckan 128+26 - H⁴, som utgått på grund av berg
 i botten. I stället har lagts sträckan 56+10 - H⁴ och ökats rördimensionen från 75 mm
 till 100 mm å sträckan H³ - 56+10. Vidtagna ändringar ha med grönt införts på plan-
 karta och profil.

Företagets verkliga kostnader understiga de beräknade.

Företaget tillstyrkes för godkännande.

Rita. no. 1981-5
 Ände införda
 H.

Skara den 15/5 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

16 MAJ 1951

DIARIE Nr

189/49

SAK Nr

U p p g i f t

Tän

över verkliga kostnader vid Nybyggets dikningsföretag av år 1948 i Kvänum, Edsvära och Norra-Vånga socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

B E S L U T

DEN 30 NOV. 1951

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

	Samfällighet				Summa kronor
	A-G	H-M	H-H ⁴	N-O	
Syneförrättningen	609:83✓	447:86✓	133:61✓	29:90	1.221:20
Vattendomstolsavgift	23:89✓	17:54✓			41:43
Arbets- och materialkostn.	10.597:28	8.998:51	2.166:64	192:19	21.954:62
Diverse omkostnader (Arbetsledn., kontroll, avsyning m.m.)	57:92	49:19	11:84	1:05	120:-
Räntor under arbetstiden	1.063:40	902:97	217:42	19:29	2.203:08
Styrelsearvode	24:13✓	20:49✓	4:94✓	0:44	50:-
S:ma kronor	12.376:45	10.436:56	2.534:45	242:87	25.590:33

1.262:63

24.327:70

Beräknad kostnad


26.392:63

Båtnad

31.888:60

Skara den 15/5 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

arb. m. utel. kostn.

Nybygggets d4 - 48

Skley

BE SLUT

DEN 30 NOV. 1951

I

LANTBRUKSBETJÄNSEN

De sträckor, som beröras av de i avskeds av
d. 15/5-51 omnämnda ändringarna, har ej med-
tagits i arbetsplanen vid beviljandet, varför
företaget synes vad på detta angår kunna god-
kännas

(21/11-51
4)

J 1835/51

AD/EF

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juli 1951 beviljat lån från statens avdickningslånefond med 12.030 kronor till utförande av NYBYGGETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Kvänum, Edsvära och Norra Vånga socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Kvänums socken</u>		
Skultorp (Sanden)	2 ²	Erik Lundgren
" (Gullåkra)	2 ³	Harry Svantesson
" (Nybygget)	2 ⁴	Anders Klasson
<u>Edsvära socken</u>		
Stubbagården	10 ⁸	Alfred Janssons sterbhus
Stubbagården	10 ⁹	Tage Samuelsson och Ester Karlsson

Stockholm den 30 november 1951.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

 Martin Hägglund



LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen


S t o c k h o l m.

Undertecknad får härmed värdsamt översända avsyningsbevis samt uppgift å verkliga kostnader för Nybyggets dikningsföretag av år 1948 i Kvänum, Edsvära och Norra Vånga socknar av Skaraborgs län.

Samtidigt sändes separat 5 blad ritningar där ändringarna inritats med grönt.

Dikningsföretaget anhåller värdsamt om snar behandling av ansökan om statsbidrag och lån. Skara den 15 maj 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN 1949

DIARIE Nr

SAK Nr


7183

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i "Nybyggets dikningsföretag av år 1948", får vörd-
samt anhålla att till företaget beviljas största möjliga bidrag från statens avdik-
ningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Nybygget, Kvänum den 27/4 1948



Harry Svantesson

8 JAN 1949

DIARIE Nr

7183

SAK Nr

Ser. E XIII komb
1981

R

5-1324

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkivB E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd tillNybyggets dikningsföretag av år 1948
i Kvänum, Edsvära och Norra Vånga socknar
Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 9.250 kr.

Statslån: 14.860 kr.

Betygas i tjänsten *P. Andersson*

rörande bidrag från statens avdömningsanslag och lån från statens avdömningslånefond till

(företagets namn samt socken och län)

(titel och namn)

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor		
Samf. A - G	30	47			30	47	15.924	10	2	12.760	52	410	1/3	4.250
" H - M	24	22			24	22	11.694	80	2	10.763	06	440	1/3	3.580
" H - H ⁴	4	18			4	18	3.488	90	3	2.618	14	620	1/2	1.300
" N - O	1	19			1	19	780	80	3	250	91	210	1/2	120
Summa	60	06			60	06	31.888	60		26.392	63			9.250

~~Detta bidraget belöper sig på företagets utförande och beräknas på följande sätt:~~
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Samf. A - G	14.340	90	90.057	11.491	74	2/3	7.660
" H - M	9.434	-	80.668	8.682	35	"	5.780
" H - H ⁴	3.488	90	100.000	2.618	14	1/2	1.300
" N - O	780	80	100.000	250	91	1/2	120
Summa	28.044	60		23.043	14		14.860

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består både av bruknings- och alstringsbåtnad, varav brukningsbåtnaden uppgår till ungefär 1/5.

Företaget avser att bereda avlopp för täckdikning av de berörda fastigheterna. Den berörda åkerjorden är synnerligen väl belägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Som framgår av i kostnadsfördelningslängden, kolumn 4, redovisade areal överstiger för samtliga fastigheter, som vinna båtnad av företaget, åkerjorden 10 ha och finnes ingen eller obetydlig skogsareal till någon av fastigheterna. Beträffande fastigheten Skultorp 2² (Sanden), som ingår med 100 % i samfälligheten H - H⁴ och N - O och med 0,66 % i samfälligheten H - M, kan den efter reducering av arealen enligt de principer som tillämpats enligt nämndens uppfattning hänföras till ofullständig jordbruk, när den reducerade arealen utgör 8 ha.

Arbetet är till stor del utfört.

Så vitt kunnat utrönas har statsunderstöd ej tidigare utgått för torrläggning av ifrågasatta marker.

Utredningen har visat, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring.

Beträffande samfälligheterna A - G och H - M synes företaget vara av viss betydelse ur allmän synpunkt men ej så betydelsefull, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad, medan däremot för samfälligheterna H - H⁴ och N - O statsbidraget bör utgå med hälften av kostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 9.250:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 14.860 kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta utlåtande fogas:


- Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts
" 2. Protokoll ang. bla. a. sökande av statsunderstöd
" 3. Föreningsskrivelse för sökande av lån
" 4. Fastighetsförtäckning
" 5. Sammanställning av förrättningskostnader o.d.


I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit samliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbrukskonsulenten E. Almlöf.

Skara den 14 december 1948

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:


Elis Enderstein


Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 27 april 1948 avslutad syneför- rättning rörande Nybyggets dikningsföretag av år 1948 i Kvänums, Edsvära och Norra Vånga socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i
Nybyggets dikningsföretag av år 1948 i Kvänum, Edsvära
och Norra Vånga socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Anders Klasson, Nybygget, syskonen G., Hj. o E. Jakobsson gm Gustaf Jakobsson, Påvelstorp, Harry Svantesson, Gullåkra, Tage Samuelsson, Stubbagården, Per Jansson, Stubbagården, Erik Lundgren, Sanden, Karl Gustafsson, Skomakargården, Sven Kjellander, Fägerhall, syskonen C., R. o A. Andersson genom Carl Andersson, Elvagården, Ester Karlsson, Stubbagården gm Tage Samuelsson.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Anders Klasson och Tage Samuelsson.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 4 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Harry Svantesson, Gullåkra, Kvänum, vilken tillika utsågs till ordförande samt Anders Klasson, Nybygget, Tage Samuelsson, Stubbagården och Erik Lundgren, Sanden.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

Anders Klasson	Nybygget
Harry Svantesson	Gullåkra
Erik Lundgren	Sanden
Per Jansson	Stubbagården
Tage Samuelsson	Stubbagården och
Ester Carlsson	Stubbagården

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat.
Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Nybygget, Kvänum den 27 april 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Justeras:

Anders Klasson *Tage Samuelsson*
Anders Klasson Tage Samuelsson

F Ö R E N I N G


Undertecknade delägare i Nybyggets dikningsföretag av år 1948
inom Kvänum, Edsvära och Norra Vånga
socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i upp-
drag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.


Nybygget, Kvänum

den 27 april


19 48





Anders Klasson



Harry Svantesson



Erik Lundgren

Per Jansson
för Alfred Janssons sterbhus

Tage Samuelsson

Fastighetsförteckning

Till nedanstående fastigheter ingående i Nybyggets dikningsföretag av år 1943, Kvänum, Edsvära och Norra Vånga socknar, Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Kvänums socken:

Lägenheten Skultorp 2 ⁴ (Nybygget)	✓ Anders Klasson
" Skultorp 2 ³ (Gullåkra)	✓ Harry Svantesson
" Skultorp 2 ² (Sanden)	✓ Erik Lundgren

Edsvära socken:

Stubbagården 10 ⁸	✓ Alfred Janssons sterbhus
Stubbagården 10 ⁹	✓ Tage Samuelsson och Ester Karlsson

Skara den 14 december 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Nybyggets dikningsföretag av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Kvänum, Edsvära och Norra Vånga socknar

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948 april	27	Arvode för syneförrättningen enligt arvodesräkningen i synehandlingarna						1.158	40 [✓]
		Vattendomstolsavgift						41	43 [✓]
		Laga kraftbevis				3	50 [✓]		
		Inbindning av handlingarna				3	- [✓]		
		Kartornas uppklistring på väv				33	- [✓]		
		Kungörelse i tidning				23	30 [✓]		
						62	80 [✓]	1.199	83
								62	80
								1.262	63 [✓]
		Summa utgifter kronor							
		Skara den 14 december 1948							
		I tjänsten:							
		<i>Erik Almlöf</i>							
		Erik Almlöf							
		Lantbrukskonsulent							