



Akt nr:

R-E1a-1330

AU$R-E1a-1330

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1951
DIARIE Nr J 2325
SAK Nr

R 6-1330

FÖRETAG: Tolarp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören -konsulenten Rolf Lindqvist
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 juni 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 32.790
» en första rensning ..... » - kr. 32.790
Lån till företagets utförande ..... kr. 4.070 x)

374/51

KONTRAKT.

160

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 26 juni 1951 till

Tolarps dikningsföretag av år 1948 i Jäla socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med trettiotvåtusensjuhundranittio (32.790) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyratusensjuttio (4.070) x) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ styrelses ordf. ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

cof 8/5

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1953 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

x) Lånet har indragits genom Lantbruksstyrelsens beslut den 18 december 1951.

V.L. 1/9 58.

1948 okt. 1 000
Lantbruksstyrelsen 3001
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

L:a Västerbo pr Jäla den 17 nov. 1951.

Daniel Florén

Att Daniel Florén

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herbert Hallin
Adress Rustheled Jäta

Harald Hallin
Adress Solarp Jäta

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.
Stockholm den 18 december 1951.

Sven Wennberg

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII Kont
2004
LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1913
DIARIE Nr J2180
SAKNr

R 6 1330

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

26/6 51 bmb

Handlingar angående

Tolarps dikningsföretag av år 1948

i Jäla socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1948 av + 1 h-ester

Rolf Lindqvist

Förrättningsman

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Jäla Storegården m.fl. hemman i Jäla socken av Skaraborgs län.

Den 12 mars 1947.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Jäla församling anslagen och i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a - b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 14 i Jäla folkskola, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Per Andersson, Hallan, Brismene, och
Hjalmar Petersson, Simonstorp, Grolanda,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom representanter för sökanden:
Arrendatorerna Ragnar Westerberg och Linnar Börjesson, Storegården,
vilka ägde att själva bekosta gårdens andel i företaget,
såsom övriga sakägare:
Evert Hallin såsom ombud för Nils Hallin, Tolarp,
Bertil Gustavsson, Tolarp,
Häradsdomare Johan Persson, Tolarp, jämväl såsom ombud för Grolanda pastorat enl. fullmakt /Bil. 6a/,
Arrendator Gustav Johansson, Stommen,
Herbert Hallin, Ruskeled,
Axel Lindberg, Ruskeled,
Ivar och John Magnusson, Hulegården,
Daniel Florén, L. Västerbo,
Gustav Lager, Nyhem /ny ägare efter Sven Rylander/
Karl Andersson, Rosendalen,
Elias Johansson, Stockabacken,
Erik Klasson, Kyrkarp,
John H. Carlsson, Bryntesgården,
Gunnar Bengtsson, "
Harry Johansson, Tolarp.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke, och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Ivar och John Magnusson, Jäla Hulegården 1^{7}, Bertil Gustavsson, Tolarp 2^{5} och 2^{6}, Georg Gustafsson, Tolarp 1^{3}, Gunnar Bengtsson, Kyrkarp Bryntesgården 2^{4}, Johan Persson, 5/16 mtl Tolarp, John H. Carlsson, 3/16 mtl Kyrkarp Bryntesgården, Karl Andersson, Rosendalen 1^{1} och Daniel Florén, Västerbo 2^{1}, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Gustav Lager såsom ny ägare till Avst. Västerbo 1^{2} undertecknade även föreningsskrivelsen /Bil. 5 a/, vilken upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Upplystes att Bertil Gustavsson den 15 okt. 1946 försålt sin av syneförrättningen berörda fastighet Tolarp 2^{6} till Harry Johansson, Tolarp, vilken dock icke önskade förena sig med sökanden. Vidare hade Gustav Johansson överlåtit Bondegården 7^{3} till Arnold Johansson.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

Bertil Gustavsson yrkade på ett grendike till hans söder om Harry Johanssons ägor belägna skogsmark, Daniel Florén på en gren åt nordväst från gränsen mot Stockabacken, Gustav Lager på en rörledning in i Avst. Västerbo 1^{2}, syskonen Magnusson på en gren öster om landsvägen mot Västerbo gräns, Herbert Hallin på en rörledning från omkring punkt 17 upp mot utfartsvägen, Nils Hallin på fortsättning av sträckan D-Da till hans övre gräns och Elias Johansson på undersökning för ev. ändrad sträckning av avloppet från Rosendalen.

Upplystes att Gunnar Bengtsson och Erik Klasson i Bryntesgården ämnade odla upp sina betesmarker intill kanalen.

Herbert Hallin var obenägen att få en helt öppen kanal genom

sin mark och önskade den ersatt med rörledning, kombinerad med öppet yt- och flodvattendike. På grund av jordens benägenhet för ras ansågs lämpligt att i största möjliga utsträckning tillämpa denna metod.

§ 6.

Förrättningsmannen påpekade för pastoratsombudet lämpligheten av att pastoratet ställde sig såsom medsökande till förrättningen.

§ 7.

Upplystes att samtliga landsvägsbroar byggdes 1916-1917.

§ 8.

Yrkades att samtliga ägobroar skulle bekostas av företaget. Om detta icke läte sig göra, yrkades ersättning för försvårad överkörsel i enlighet med de grunder, som kunde bestämmas av synemännen vid synegång.

§ 9.

Ersättning yrkades för den mark, som åtgår till öppna avlopps breddning, samt för intrång av jordupplag.

§ 10.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna hittills hade gäldats efter ett pris av 1.30 kronor pr timme.

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen så snart omständigheterna tilläte skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas i samma lokal å tid, varom senare komme att meddelas i laga ordning.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Förrättningsman

Biträdande gode män.

Den 25 augusti 1948.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Ragnar Westerberg, Storegården, såsom ombud för major Hans Fock
Linnar Börjesson, "
Arne Hallin såsom ny ägare till Tolarp 2:4
Bertil Gustavsson, Tolarp
Georg Gustafsson, Tolarp
Arnold Johansson såsom ny ägare till Bondegården 7:3
Karl och Rickard Johansson, St. Västerbo
Gustav Johansson, Stommen, genom Ingvar Johansson
Herbert Hallin, Ruskeled
Ivar Magnusson, Hulegården, jämväl såsom ombud för John, Elsa och Beda Magnusson enl. fullm. /Bil. 6a/
Daniel Florén, L. Västerbo
Gustav Lager, Nyhem
Karl Andersson, Rosendalen
Elias Johansson, Stockabacken
Erik Klasson, Kyrkarp
John H. Carlsson, Bryntesgården
Gunnar Bengtsson, "
Harry Johansson, Tolarp.

§ 13.

Grolanda pastorat genom pastoratsombudet, häradsdomare Johan Persson, Tolarp, samt Erik Klasson, Elias Johansson, Herbert Hallin och Arne Hallin, den sistnämnde såsom ny ägare av 3/16 mtl Tolarp 2:4, hade ingått förening med sökanden. Föreningsskrivelserna upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 14.

Bertil Gustavsson, Tolarp 2:5, hade återtagit sitt yrkande på ett grendike till skogsmarken söder om Harry Johanssons ägor, varför sådant icke föreslagits.

§ 15.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 16.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F./.

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Daniel Florén, L. Västerbo, Jäla.

§ 18.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 19.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Förrättningsman.

Biträdande gode män.

6

Bilaga 1.

E D 28-49
1944

SKARABORGS LÄNS LANTBRUKSKANSLI
9-MAJ 1944

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/2 mtl. Jäla Storegården 3[1] i Jäla socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Floby.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
arrendatorerna Ragnar Vesterberg och Linnar Börjesson
adress Jäla Storegården
pr Jäla.
Telefon: --- Jälaby 58.

Höfverö den 30 november 1943.

Henrik Fock
/Henrik Fock/.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör Sverker Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg.

Skara den 8 maj 1944.

Sven Hallin

7

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tolarp.	Georg Gustavsson
" "	Nils Hallin
Stora Westerbr.	Brödern. Johansson
Ruskeled.	Herbert Hallin
" "	Axel Lindberg.
Hulegården	Brödern Magnusson.

DIARIE N:r 9992
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MAJ 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade avgiva yttrande i ärendet samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 9 maj 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

FÖRORDNANDE.

E. Lantbruksingenjören Sverker Nilsson, Göteborg,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25/5 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. N.V. Nilsson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392196

8

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 137 - 49
1946



Förordnande.

Assistenten Rolf Lindqvist, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Jäla Storegården och Hulegården, Tolarp, Rosendalen, L. Västerbo och Kyrkarp Bryntesgården i Jäla socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Jäla folkskola onsdagen den 12 mars 1947 klockan 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Bondegården, St. Västerbo, Stommen, Ruskeled, Stockabacken och Kyrkarp komma att beröras.

Skara den 17 februari 1947.

Rolf Lindqvist
Förrättningsman.

Anslagen i laga ordning i Jäla församling den 23 februari 1947, intygas:

Erik H. Andersson

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Alandergatan 11, Skara, den 17 febr. 1947.

I tjänsten:

Assistent.

10

Bilaga 3 b.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Jäla Storegården och Hulegården, Tolarp, Rosendalen, L. Västerbo och Kyrkarp Bryntesgården i Jäla socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **Jäla folkskola onsdagen den 12 mars 1947 klockan 14,** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Bondegården, St. Västerbo, Stommen, Ruskeled, Stockabacken och Kyrkarp komma att beröras.

Skara den 17 februari 1947.

Rolf Lindqvist.
Förrättningsman. **1524**

Falköping den 22. 2. 1947

Herr Assistent Rolf Lindqvist

Nordargr. 11, Skara *Debet*

till

A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr	Mm		
Febr. 20	An. Annons 524	ang. Torrläggn. Jäla	1	65	11	70
		30 ann. o. dec. Storegr.			Fl.	2 50
						14 20

Betalt, Kvitteras
Falköping den 21 1947
A.-B. Falköpings Tidning
Joh. G

Kredit beviljas icke för längre tid än tre månader.
För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Postanvisningskvitto gäller som vårt eget. **Postgiro 12873.**

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i Jäla folkskola onsdagen den 12 mars 1947 klockan 14 för handläggning av syneförrättning enl. vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Jäla Storegården m.fl. hemman i Jäla socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 21 februari 1947 till:

Skiftesgodemannen Gunnar Karlsson, St. Ambjörntorp,	Jäla
Skiftesgodemannen Per Andersson, Hallan,	Brismene
Major Hans Fock, Höfverö,	Floby
Arr. Ragnar Westerberg, Storegården,	Jäla
Arr. Linnar Börjesson, "	"
Nils Hallin, Tolarp,	"
Bertil Gustavsson, "	"
Georg Gustafsson, "	"
Häradsdomare Johan Person, "	"
Gustav Johansson, Bondegården,	"
Arr. Karl och Rickard Johansson, St. Västerbo,	"
Arr. Gustav Johansson, Stommen,	"
Arr. Ida Kyrk "	"
Herbert Hallin, Ruskeled,	"
Axel Lindberg, "	"
Syskonen Magnusson, Hulegården,	"
Daniel Florén, L. Västerbo,	"
Sven Rylander, Nyhem,	"
Karl Andersson, Rosendalen,	"
Elias Johansson, Stockabacken,	"
Erik Klasson, Kyrkarp,	"
Gerda och Märta Jonsson, "	"
Isak Eliasson, "	"
John H. Carlsson, Bryntesgården,	"
Erik Bengtsson, "	"

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. löneboställena Västerbo 1/1 och Stommen 4/1 i Jäla socken.

Skara den 21 februari 1947.

Förrättningsman.

den 24 februari 1947 till

Skiftesgodemannen Hjalmar Petersson, Simonstorp, Grolanda.

Skara den 24 februari 1947.

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i Jäla folkskola onsdagen den 25 augusti 1948 klockan 14.30 för handläggning av syneförrättning enl. vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Jäla Storegården m.fl. hemman i Jäla socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 10 augusti 1948 till:

Skiftesgodemannen Hjalmar Petersson, Simonstorp, Grolanda,
Skiftesgodemannen Per Andersson, Hallan, Brismene,
Major Hans Fock, Höfverö, Floby,
Arr. Ragnar Westerberg, Storegården, Jäla,
Arr. Linnar Börjesson, " "
Arne Hallin, Tolarp, "
Bertil Gustavsson, " "
Georg Gustafsson, " "
Häradsdomare Johan Person, " "
Arnold Johansson, Bondegården, "
Arr. Karl och Rickard Johansson, St. Västerbo, "
Arr. Gustav Johansson, Stommen, "
Arr. Ida Kyrk, " "
Herbert Hallin, Ruskeled, "
Axel Lindberg, " "
Syskonen Magnusson, Hulegården, "
Daniel Florén, L. Västerbo, "
Gustav Lager, Nyhem, "
Karl Andersson, Rosendalen, "
Elias Johansson, Stockabacken, "
Erik Klasson, Kyrkarp, "
Gerda och Märta Jonsson, " "
Isak Eliasson, " "
John H. Carlsson, Bryntesgården, "
Gunnar Bengtsson, " "
Harry Johansson, Tolarp, " .

Skara den 10 augusti 1948.

Förrättningsman.

Bilaga 5 a.

Förening.

Undertecknade förklara härmed, att vi jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen önska förena oss och göra gemensam sak med sökande för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jäla Staregården m.fl. i Jäla socken av Skarabergs län.

Jäla den 12/5 1945.

Fastighet	Namn
3/16 mtl Jäla Hulegården 17	Ivar Magnusson John Magnusson
3/16 mtl Tolarp 25 1/16 " " 26 1/4 " " 13	Bertil Gustafsson Georg Gustafsson
1/8 mtl Kyrkarp Bryntegården 24	Gunnar Bengtsson
5/16 mtl Tolarp	[illegible]
3/16 " Kyrkarp Bryntegården	John H. Carlsson
1/8 " Rosendalen	Karl Andersson
1/2 " L. Västerbo 21	Daniel Flores

Egenhändiga namnteckningar bevittnas.
Ingvar Larsson Axel Lindberg

Dost. Västerbo 12 Gust Lagen

Förestående förening vitordas av oss sysmän.
Jäla den 12 maj 1945.
Karl Lindgren
Per Henderson Hj. Nilsson

14

Bilaga 5 b.

F ö r e n i n g.

Undertecknad förklarar härmed, att jag jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen å Grolanda pastorats vägnar önskar ingå förening och göra gemensam sak med sökanden för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jäla Storegården m.fl. i Jäla socken av Skaraborgs län, och yrkar att förrättningen utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl pastoratet tillhöriga ½ mtl Västerbo 1[1] och 1 mtl Stommen 4[1].

Jäla den 24-3 1947.

J. Ekman

Pastoratsombud

enligt protokollsutdrag.

Förestående förening vitsordas av oss synemän:

Jäla den 25 augusti 1948.,

Rolf Lindgren

Rob. Svensson Hj. Nilsson

Bilaga 5 c.

Förening.

Undertecknade förklara härmed, att vi jämlikt 10 kap. 5 § 8 mom. vattenlagen önska förena oss och föra gemensam sak med sökandе för tvrläggning av vattenskadad mark tillhörande Jäla Strecgården m. fl. i Jäla socken av Skaraborgs län.

Jäla den 17 juli 1947

1/8 mtl Bryntesgården — Erik Klasson. (gäller sträckan U - Ua)

1/4 mtl Stockebacken — Elis Johansson

R. Ruzbalcd, Solaryd — Herbert Hallin, Arvstallare

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:
Rolf Eriksson Bo Andersson

Förestående förening vitsordas av oss synemän:

Jäla den 25 augusti 1948.

Rolf Eriksson

Herbert Andersson Hj. Nilsson

Bilaga 6 a.

Pastorsämbetet i Grolanda och Jäla
Adr.: GROLANDA

Utdrag av Protokoll, fört vid sock-
kenbokhållaren uti Grolanda och
Jäla församlingar den 16 dec. 1946.

Till protokollsutdrag den 1947
närvara vid förrättningen å exhl. bo-
stället även postnotarien undertecknad
kyrkoherden J. H. Petersen, Tolarp,
Jäla, och dess ställföre kyrko-
värden Rob. Gustafsson, L. Ase-
bjärestorp, Jäla.

Nästa utdragt av detta
protokoll skrives

J. H. Petersen
kyrkoherde.

17

Bilaga 6 b.

Pastorsämbetet i Grolanda och Jäla
Adr.: GROLANDA

Utdrag av protokoll,fört vid e.o. kyrkostämma med Grolanda och Jäla församlingar den 17 mars 1947.

--"--

& 3.

Stämman beslöt uppdraga åt Häradsdomare J.H.Persson,Tolarp,Jäla,att å Grolanda pastorats vägnar ingå förening med sökanden till den syneförrättning,som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jäla Storegården m.fl. i Jäla socken, för att få förrättningen utsträckt till att omfatta torrläggning även av pastoratet tillhöriga Västerbo 1^{1} och Stommen 4^{1} i Jäla socken.Till ombud för pastoratet vid denna förrättning utsågs Häradsdomare J.H.Persson,Tolarp,Jäla.

--"--

Rätt utdraget av det justerade protokollet
styrker

Erik H. Andersson
kyrkoherde,ordf
i kyrkostämman.

Bilaga 6c.

FULLMAKT

för Ivar Magnusson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jåla Hulegården m. fl. hemman i Jåla socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hulegården den 25 aug. 1948

John. Magnusson Elsa Magnusson Beda Magnusson

Bevittnas:

Johan Nilsson, Ove Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

448889

Bilaga 7 a.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Jäla Storegården, Hulegården, Ruskeled, Tolarp, Rosendalen, Västerbo, Stockabacken, Nyhem, Stommen och Kyrkarp Bryntesgården i Jäla socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Jäla folkskola onsdagen den 25 augusti 1948 klockan 14.30. Av förrättningen beröras Bondegården och Kyrkarp.

Skara den 30 juli 1948.

Rolf Lindqvist.
Lantbrukskonsulent.

Anslagen i laga ordning i Jäla församling den 1 augusti 1948, intygas:

Erik F. Andersson
.....
Kyrkvärd.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Alandergatan 11, Skara, den 30 juli 1948.

I tjänsten:
Rolf Lindqvist
Lantbrukskonsulent.

Bilaga 7 b.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Jäla Storegården, Hulegården, Ruskeled, Tolarp, Rosendalen, Västerbo, Stockabacken, Nyhem, Stommen och Kyrkarp Bryntesgården i Jäla socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **Jäla folkskola onsdagen den 25 augusti 1948 klockan 14:30.** Av förrättningen beröras Bondegården och Kyrkarp.

Skara den 30 juli 1948.

Rolf Lindqvist.
Lantbrukskonsulent.

Falköping den 23.8 1948

Lantbrukskonsulent Rolf Lindqvist
Vandarp 11, Skara

till

DEBET

1948

A.-B. Falköpings Tidning

1948	Ann. n:o	ang.	Ggr	Mm.	Kr.	öre	Kr.	öre
Aug 3	7217	Kung. torrläggn. Jäla Storegård 30 rahm. ordrar	1	65	1235			
			1	–	250		1485	
					Kr.		1485	

Betalt, Kvitteras
Falköping 23/8 1948
A.-B. Falköpings Tidning

Kredit beviljas icke för längre tid än tre månader.
För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Postanvisningskvitto gäller som vårt eget.

Postgirokonto 12873.

Bilaga 8 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande Tolarps dikningsföretag av år 1948.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tolarp, Jäla Storegården, Västerbo, Kyrkarp m.fl. gårdar i Jäla socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Falköping-Jäla-Öra på tre ställen i enlighet med närslutna utdrag av arbetsplanen.

1. Cirka 1600 meter nordnordväst om Jäla kyrka. Här befintlig stentrumma (b=0.80 m, h=0.60 m) ligger för grunt för att tillåta ändamålsenlig torrläggning. På ömse sidor om vägen föreslås nu 9" resp. 12" betongrörsledningar, kombinerade med öppna yt- och flodvattendiken. Tyvärr kan trumman icke utnyttjas som flodvattenavlopp, enär däckets underkant ligger i jämnhöjd med botten i det föreslagna flodvattendiket. Under förutsättning att trumman icke kan fördjupas cirka 20 cm föreslås den ersatt med en ny trumma av 0.70 meters betongkulvertar. Vattensamlingsområde cirka 105 hektar. Vägförvaltningen bör utföra och bekosta trumman.

2. Cirka 450 meter söder om föregående punkt. Här befintliga trummor av sten (b=0.90 m, h=0.65 m) och 15" betongrör ligga för grunt. Uppströms vägen föreslås en 10" betongrörsledning i lutning 1:1000 och nedströms vägen en 8" ledning, kombinerad med öppet yt- och flodvattendike. Stentrumman bör bibehållas som flodvattenavlopp. Några meter norr om denna föreslås genom vägen en 10" betongrörsledning i lutning 1:1000. Vattensamlingsområde: cirka 20 hektar. Vägförvaltningen bör anlägga och bekosta rörledningen genom vägen.

3. Cirka 300 meter söder om Jäla kyrka. Den befintliga stentrumman (b=0.55 m, h=0.65 m) ligger för grunt. Vid sidan om denna föreslås en rörledning av 8" betongrör i lutning 1.2:1000. Vattensamlingsområde: 6.4 hektar. Vägförvaltningen bör anlägga och bekosta rörledningen genom vägen.

Samtliga trummor byggdes åren 1916-1917.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 10 augusti 1948.

/Rolf Lindqvist/
Lantbrukskonsulent.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 3157/48-43

Till

Kanslibiträdet Inga Johansson,

Alandergatan 11,

S k a r a.

Betr. Tolarps dikningsföretag av år 1948.

Med anledning av lantbrukskonsulent Rolf Lindqvists skrivelse i rubr. ärende den 4 september 1948, vilken ankom till vägförvaltningen den 21 september, får förvaltningen härmed meddela.

Under förutsättning att merkostnaderna för utförande av heltäckt ledning i stället för flödvattendiket efter landsvägen uppgår till 500 kronor, anser sig vägförvaltningen icke kunna påfordra en dylik åtgärd. Det skulle dock vara av intresse få reda på vilken rördimension, som erfordras, eftersom förvaltningen vid senare tillfälle skulle kunna igenlägga det 1.20 meter djupa diket efter själva landsvägen.

Heltäckt ledning å sträckan 40+50 - 41+50 har vägförvaltningen ingen fördel av, då ju denna inte är belägen invid allmän väg, och kan förvaltningen följaktligen icke heller bidraga till detta avlopps utförande på nu föreslaget sätt.

Mariestad den 4 oktober 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

Nils G. Lenas.

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Jäla socken			
1/4	7 3		Bondegården	Arnold Johansson		
				1. Odlingsbåtnad		
				åker, sandmylla på sand	1	7.65
				äng, "	2	7.25
				A-summa = Totalsumma kronor:		
3/16	2 4		Volarp	Arne Hallin		
				1. Odlingsbåtnad		
				äng, sandmylla på sand	3	7.45
				åker, "	4	7.20
				" "	5	7.15
				betesmark, "	27	3.50
				åker, " , sten.	28	3.15
				betesmark, "	29	3.50
				åker, sandmylla på mo	91	8.35
				" "	92	7.60
				A-summa:		
				2. Brukningsbåtnad		
				Forj. 4-5		
				B-summa:		
				Totalsumma kronor:		
3/16	2 5		D:o	Bertil Gustavsson		
				1. Odlingsbåtnad		
				åker, sandmylla på sand	6	7.15
				" "	7	6.70
				" "	8	6.75
				" "	9	6.70
				betesmark, "	10	6.40
				" "	11	6.30
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							1000	60	–	1250	75	–	250	15	–
			25					530	132	50	800	200	–	270	67	50
	06		25						192	50		275	–		82	50
			01					660	6	60	700	7	–	40	–	40
	54							750	405	–	1250	675	–	500	270	–
	74							680	503	20	"	925	–	570	421	80
			10					410	41	–	500	50	–	90	9	–
	72							210	151	20	1050	756	–	840	604	80
			14					410	57	40	500	70	–	90	12	60
	76							540	410	40	1200	912	–	660	501	60
	92							300	276	–	"	1.104	–	900	828	–
3	68		25						1.850	80		4.499	–		2.648	20
1	28													100	128	–
1	28											1			128	–
3	68		25						1.722 ~~1850~~	80 ~~80~~		4.499	–		2.776	20
	03							1250	37	50	1300	39	–	50	1	50
	24							720	172	80	"	312	–	580	139	20
	76							910	691	60	"	988	–	390	296	40
	55							1040	572	–	"	715	–	260	143	–
			08					720	57	60	800	64	–	80	6	40
			08					590	47	20	"	64	–	210	16	80
1	58	–	16						1.578	70		2.182	–		603	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				betesmark, sandmylla på sand	12	5.90
				" "	13	5.60
				åker, "	14a	5.50
				" "	14b	5.90
				skogsmark, " skenb.	15	(70) 4.80
				betesmark, "	16	4.65
				" "	17	5.45
				åker, "	18	6.10
				" "	19	5.90
				" "	20	5.35
				betesmark, " , skogsbev.	21	2.85
				åker, öjap torrjord	22	2.40
				A-summa:		
				2. Brukningsbidrag		
				Sig. 6-9		
				B-summa:		
				Totalsumma Kronor:		
1/4	13		Solarp	Georg Gustafsson		
				1. Allstingsbidrag		
				åker, öjap torrjord	23	2.60
				"	24	2.65
				betesmark, mylla på sand, skogsb.	25	2.90
				" " "	26	3.25
				" , sandmylla på sand	46	4.15
				åker, "	47	4.55
				"	48	4.85
				betesmark, " , skenb.	73	6.40
				" "	74	6.70
				" , sandmylla på sand	75	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	58		16						1.578	70		2.182	–		603	30
			03					450	13	50	600	18	–	150	4	50
			37					210	77	70	800	296	–	590	218	30
	50							1170	585	–	1300	650	–	130	65	–
	47							1170	549	90	"	611	–	"	61	10
					56			300	168	–	500	280	–	200	112	–
			18					40	7	20	650	117	–	610	109	80
			26					350	91	–	700	182	–	350	91	–
	52							990	514	80	1300	676	–	310	161	20
	09							1120	100	80	1250	112	50	130	11	70
	11							840	92	40	1300	143	–	460	50	60
			07					470	32	90	500	35	–	30	2	10
1	79							840	1.503	60	1200	2.148	–	360	644	40
5	06	1	07		56				5.315	50		7.450	50		2.135	–
1	58													150	237	–
1	58														237	–
5	06	1	07		56				~~5316~~ 5078	~~50~~ 50		7.450	50		2.372	–
1	20							800	960	–	1200	1.440	–	400	480	–
1	19							"	952	–	"	1.428	–	"	476	–
			09					470	42	30	500	45	–	30	2	70
		1	23					300	369	–	700	861	–	400	492	–
			06					530	31	80	800	48	–	270	16	20
	19							330	62	70	1100	209	–	770	146	30
1	00							780	780	–	1200	1.200	–	420	420	–
			05					340	17	–	800	40	–	460	23	–
			19					900	171	–	1000	190	–	100	19	–
			21					580	121	80	"	210	–	420	88	20
3	58	1	83						3.507	60		5.671	–		2.163	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				betesmark, sandmylla på mr	76	6.75
				" "	77	6.95
				" " , skogb.	78	7.20
				åker, "	79	7.55
				" "	80	7.60
				" " , stenb. betesmk	81a	7.05
				" "	81b	7.05
				äng " , stenb. betesmark	82	7.15
				åker "	83	7.05
				" "	84	7.20
				" "	85	7.15
				" "	86	7.45
				" "	87	7.25
				äng " , skogb.	88	7.40
				" "	89	7.50
				åker, sandmylla på sand	90	8.10
				A-summa:		
				2. Brukningsbärand		
				Fj.nr 23		
				B-summa:		
				Totalsumma Kronor:		
1/16	2b		Solarp	Harry Johansson		
				1. Klstringsbärand		
				skog, sandmylla på mr	31	3.30
				åker, stenb. trivjord på mr	32	3.15
				" "	33	3.75
				" "	34	3.25
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	58	1	83						3.507	60		5.671	–		2.163	40
70			53					240	127	20	900	477	–	660	349	80
45			34					400	136	–	600	204	–	200	68	–
25			38					560	212	80	"	228	–	40	15	20
25	13							1040	135	20	1100	143	–	60	7	80
15	02							1070	21	40	"	22	–	30	–	60
90	09							270	24	30	900	81	–	630	56	70
85	35							420	147	–	1200	420	–	780	273	–
50			40					520	208	–	900	360	–	380	152	–
85	1 24							420	520	80	1200	1.488	–	780	967	20
65	1 03							660	679	80	"	1.236	–	540	556	20
95	1 12							300	336	–	"	1.344	–	900	1.008	–
70	78							600	468	–	"	936	–	600	468	–
50	32							840	268	80	"	384	–	360	115	20
70			16					130	20	80	500	80	–	370	59	20
60			89					400	356	–	950	845	50	550	489	50
50	34							980	333	20	1400	476	–	420	142	80
9	00	4	53						7.502	90		14.395	50		6.892	60
1	20													50	60	–
1	20														60	–
9	00	4	53						~~7.502 90~~ 7.442 90			14.395	50		6.952	60
25				36				340	122	40	500	180	–	160	57	60
90	41							270	110	70	900	369	–	630	258	30
50	11							700	77	–	1000	110	–	300	33	–
100	16							160	25	60	800	128	–	640	102	40
	68			36					335	70		787	–		451	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lerb. tvrjord på mv	35	3,10
				" "	36	3.50
				" "	37	3.00
				" "	38	2.95
				" , sandmylla på sand	39	3.00
				" "	40	3.90
				" "	41	3.40
				" "	42	3.90
				" "	43	4.40
				Betesmark, "	44	3.65
				odl. mark, "	45	3.90
				A-summa = Totalsumma Kronor:		
1/36	2[8]		Solarp	Johan Persson		
				1. Arrendebrukare		
				åker, sandmylla på sand	49	5.45
				A-summa = Totalsumma Kronor:		
1/4	1[2]		D:o	Johan Persson		
				1. Arrendebrukare		
				skog, sandmylla på sand	50	3.30
				" "	51	3.25
				åker "	52	2.90
				" "	53	2.85
				" " , lerb.	54	3.05
				" "	55	3.50
				äng, " , lerb.	56	3.70
				" , "	57	3.40
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68				36				335	70		787	–		451	30
	25							100	25	–	1000	250	–	900	225	–
1	06							60	63	60	1050	1.113	–	990	1.049	40
1	13							"	67	80	"	1.186	50	"	1.118	70
	64							90	57	60	900	576	–	810	518	40
	42							780	327	60	1300	546	–	520	218	40
	11							680	74	80	1050	115	50	370	40	70
	91							110	100	10	1100	1.001	–	990	900	90
	33							220	72	60	"	363	–	880	290	40
	24							610	146	40	"	264	–	490	117	60
			28					130	36	40	500	140	–	370	103	60
			12					180	21	60	600	72	–	420	50	40
5	77		40		36				1.329	20		6.414	–		5.084	80
	09							1080	97	20	1200	108	–	120	10	80
	09								97	20		108	–		10	80
					15			420	63	–	500	75	–	80	12	–
					11			"	46	20	"	55	–	"	8	80
	88							160	140	80	1100	968	–	940	827	20
1	54							40	61	60	1150	1.771	–	1110	1.709	40
	41							90	36	90	900	369	–	810	332	10
	27							780	187	20	1300	312	–	520	124	80
			26					450	117	–	500	130	–	50	13	–
			16					300	48	–	700	112	–	400	64	–
3	07		42		26				700	70		3.792	–		3.091	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				äng, svartmylla på sand	58	3.40
				" "	59	3.90
				åker, sandmylla på sand	60	4.00
				" "	61	4.45
				" "	62	5.20
				äng, " , sten.	63	4.40
				" " "	64	4.35
				" " "	65	4.80
				åker, "	66 a	4.85
				" "	66 b	5.40
				äng, " , skog.	67 a	3.90
				" " " "	67 b	4.50
				" , svartmylla på sand,	68	3.40
				" " , skog.	69	4.40
				betesvall, "	70	4.85
				" "	71	4.95
				åker, djup svartmylla	72	5.85
				A-summa = Totalsumma kronor		
½	1		Väsberbo	Exkl. Löneboställe		
				Gislarps pastorat		
				Ägare Karl och Richard Johansson		
				1. Allmänningsbåtnad		
				betesmark, sandmylla på mr, skog.	93	7.45
				" " "	94	7.25
				åker, "	95	7.20
				" "	96	7.10
				" "	97 a	7.10
					97 b	
				" "	98	
				" "	99	8.10
				" "	100	7.15
				" "	101	7.25
				Överföres:		

PETTERSONSKA TOKTR. EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	07		42		26				700	70		3.792	–		3.091	30
		1	52					30	45	60	900	1.368	–	870	1.322	40
			49					70	34	30	700	343	–	630	308	70
	04							1170	46	80	1300	52	–	130	5	20
	29							780	226	20	"	377	–	520	150	80
	51							"	397	80	"	663	–	"	265	20
			12					10	1	20	650	78	–	640	76	80
			19					20	3	80	500	95	–	480	91	20
			09					"	1	80	600	54	–	580	52	20
	34							1230	418	20	1300	442	–	70	23	80
	33							1040	343	20	"	429	–	260	85	80
			24					210	50	40	500	120	–	290	69	60
			19					290	55	10	"	95	–	210	39	90
			36					30	10	80	900	324	–	870	313	20
			95					410	389	50	500	475	–	90	85	50
	87							600	522	–	1000	870	–	400	348	–
	43							550	236	50	"	430	–	450	193	50
	33							1200	396	–	1500	495	–	300	99	–
6	21	4	57		26				3.879	90		10.502	–		6.622	10
			15					870	130	50	900	135	–	30	4	50
			07					850	59	50	"	63	–	50	3	50
1	22							420	512	40	1200	1.464	–	780	951	60
	71							360	255	60	"	852	–	840	596	40
	55							300	165	–	"	660	–	900	495	–
	55							"	165	–	"	660	–	"	495	–
	04							360	14	40	"	48	–	840	33	60
1	04							"	374	40	"	1.248	–	"	873	60
	10							390	39	–	1100	110	–	710	71	–
	09							550	49	50	"	99	–	550	49	50
4	30		22						1.765	30		5.339	–		3.573	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, sandmylla på mo	102	7.10
				skog, "	103	7.40
				åker, "	104	7.05
				" "	105	7.25
				" "	106	7.15
				" "	107	7.25
				" "	108	7.20
				" , mylla på sand	109	10.60
				betesmark, " , Hemb.	110	10.70
				skog, "	111	10.60
				" "	112	
				" "	113	10.50
				" "	114	9.70
				" "	115	9.10
				åker, mylla på mosand	116	8.75
				A-summa:		
				2. Brukningsbärnad		
				Fej.nr 95-97		
				" 102, 104, 106 ar		
				" 108		
				B-summa:		
				Totalsumma Kronor:		
287/320	7		Ruskeled	Herbert Hallin		
				1. Bostadsbärnad		
				åker, mylla på mosand	117	7.45
				" "	118	7.50
				" "	119	7.60
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	30		22						1.765	30		5.339	—		3.573	70
	45							300	135	—	1200	540	—	900	405	—
					26			560	145	60	700	182	—	140	36	40
	78							240	187	20	1200	936	—	960	748	80
1	96							480	940	80	"	2.352	—	720	1.411	20
1	08							360	388	80	"	1.296	—	840	907	20
	64							420	268	80	"	768	—	780	499	20
	82							"	344	40	"	984	—	"	639	60
	39							500	195	—	1000	390	—	500	195	—
			02					590	11	80	600	12	—	10	—	20
					10			380	38	—	500	50	—	120	12	—
					03			480	14	40	"	15	—	20	—	60
					07			420	29	40	"	35	—	80	5	60
					04			380	15	20	"	20	—	120	4	80
					37			120	44	40	"	185	—	380	140	60
	13							910	118	30	1300	169	—	390	50	70
10	55		24		87				4.642	40		13.273	—		8.630	60
3	03													50	151	50
1	77													"	88	50
	82													100	82	—
5	62														322	—
10	55		24		87				4.320 ~~4.642~~	40 ~~40~~		13.273	—		8.952	60
1	32							660	871	20	1200	1.584	—	540	712	80
	88							"	580	80	"	1.056	—	"	475	20
	23							"	151	80	"	276	—	"	124	20
2	43								1.603	80		2.916	—		1.312	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, sandmylla på mr	121	7.65
				" "	122	7.55
				" "	123	7.75
				äng, "	124	7.80
				åker, "	125	8.00
				betesvall, "	126	7.45
				åker, "	127	7.85
				" "	128	7.60
				" , grandmylla på mr	129	8.05
				" , sandmylla på mr	130	8.10
				" "	131	8.20
				" "	132	8.40
				" "	133	7.85
				" "	134	8.40
				A. summa:		
				2. Brukningsbåtnad		
				förj. nr 127-132		
				" 133		
				B. summa:		
				Totalsumma kronor:		
Avst.	1/9		Ruskeled	Axel Lindberg		
				1. Klutningsbåtnad		
				betesvall, sandmylla på mr	135	7.75
				A. summa. Totalsumma kronor:		
1/2	3		Jäla Storegården	Dels: Ragnar Wesseberg och Linnea Börjesson Myra Hans Erik Eriksson		
				1. Klutningsbåtnad		
				åker, sandmylla på mr	136	7.75
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	43								1.603	80		2.916	–		1.312	20
	59							420	247	80	1200	708	–	780	460	20
	21							"	88	20	"	252	–	"	163	80
	16							480	76	80	"	192	–	720	115	20
			19					590	112	10	800	152	–	210	39	90
	04							1050	42	–	1100	44	–	50	2	–
	20							550	110	–	"	220	–	550	110	–
	56							420	235	20	1200	672	–	780	436	80
	45							40	18	–	1100	495	–	1060	477	–
	35							360	126	–	1200	420	–	840	294	–
	19							420	79	80	"	228	–	780	148	20
	36							130	46	80	1300	468	–	1170	421	20
	05							520	26	–	"	65	–	780	39	–
	52							180	93	60	1200	624	–	1020	530	40
	02							840	16	80	"	24	–	360	7	20
6	13		19						2.922	90		7.480	–		4.557	10
	50													100	50	–
	52													50	26	–
1	02														76	–
6	13		19						2.846 90 ~~2.922 90~~			7.480	–		4.633	10
	26							200	52	–	1000	260	–	800	208	–
	26								52	–		260	–		208	–
	59							200	118	–	1000	590	–	800	472	–
	59								118	–		590	–		472	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, sandmylla på mo	137	7.70
				" "	138	7.80
				" "	139a	8.90
				" " , skenb.	139b	8.40
				" "	139c	8.70
				" "	140a	8.60
				äng, "	140b	8.35
				åker, "	141	8.60
				" " , skenb.	142	8.75
				" "	143	
				betesm., " , skenb.	144	8.00
				" " "	145	8.05
				" " "	146	7.80
				A-summa:		
				2. Brukningsbätnad		
				fr. 138-139a		
				B-summa:		
				Totalsumma kronor:		
3/16	1[7]		Hulegården	Ivar, John, Elsa och Beda Magnusson		
				1. Ablatingsbätnad		
				åker, djup svartmylla	147	8.50
				" , svartmylla på mosand	148	8.15
				" " "	149	8.30
				" , sandmylla på mosand	150	8.30
				odl. m. "	151	8.25
				åker, " , fråb. ej	152	
				Överföres:		

PETTERSONSKA IDKTR, EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59								118	—		590	—		472	—
1	08							110	118	80	1050	1.134	—	940	1.015	20
	86							210	180	60	"	903	—	840	722	40
1	03							310	319	30	"	1.081	50	740	762	20
	14							720	100	80	900	126	—	180	25	20
	06							1070	64	20	1100	66	—	30	1	80
	32							1050	336	—	"	352	—	50	16	—
			08					490	39	20	600	48	—	110	8	80
	24							1170	280	80	1300	312	—	130	31	20
	18							960	172	80	1000	180	—	40	7	20
	10							"	96	—	"	100	—	"	4	—
			98					340	333	20	800	784	—	460	450	80
			64					240	153	60	700	448	—	"	294	40
			11					180	19	80	"	77	—	520	57	20
4	60	1	81						2.333	10		6.201	50		3.868	40
1	89													50	94	50
1	89														94	50
4	60	1	81						2.238 2.333	60 10		6.201	50		3.962	90
	43							910	391	30	1300	559	—	390	167	70
	32							360	115	20	1200	384	—	840	268	80
	12							540	64	80	"	144	—	660	79	20
1	33							320	425	60	1300	1.729	—	980	1.303	40
			02					350	7	—	500	10	—	150	3	—
							16	—			—			—		
2	20		02				16		1.003	90		2.826	—		1.822	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på mosand	153	8.25
				" "	154	8.45
				" "	155	9.70
				betesm., " , skenb.	156	9.00
				" " "	157	9.15
				" "	158	9.70
				" " , skenb.	159	10.00
				skog, "	160	10.10
				A-summa:		
				2. Brukningsbätnad		
				Forj. nr 150		
				B-summa:		
				Totalsumma kronor:		
1/2	2		Vistorbo	Daniel Klogén		
				1. ~~Utstyngsbätnad~~		
				betesm., mylla på sand	161	10.70
				åker, "	162	10.60
				" "	163	10.70
				" " "	164	10.55
				betesm., " , skenb.	165	10.70
				odl. m., " "	166	10.85
				" " "	167	10.85
				åker, "	168	10.55
				" "	169	10.70
				" "	170	10.40
				skog "	171	10.65
				" "	172	10.60
				betesm. "	173	
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	20		02				16		1.003	90		2.826	—		1.822	10
	22							260	57	20	1300	286	—	1040	228	80
	48							390	187	20	"	624	—	910	436	80
	08							1120	89	60	1400	112	—	280	22	40
			11					100	11	—	300	33	—	200	22	—
			17					200	34	—	"	51	—	100	17	—
			39					20	7	80	700	273	—	680	265	20
			60					290	174	—	500	300	—	210	126	—
					02			380	7	60	"	10	—	120	2	40
2	98	1	29		02		16		1.572	30		4.515	—		2.942	70
	1	33												50	66	50
	1	33													66	50
2	98	1	29		02		16		~~1.572 30~~ 1.505 80			4.515	—		3.009	20
			33					580	191	40	700	231	—	120	39	60
	27							450	121	50	1000	270	—	550	148	50
	38							550	209	—	"	380	—	450	171	—
	61							400	244	—	"	610	—	600	366	—
			24					490	117	60	600	144	—	110	26	40
			02					240	4	80	"	12	—	360	7	20
			06					390	23	40	"	36	—	210	12	60
	25							"	97	50	1100	275	—	710	177	50
	19							440	83	60	"	209	—	660	125	40
	1	14						160	182	40	"	1.254	—	940	1.071	60
					04			420	16	80	500	20	—	80	3	20
					11			380	41	80	"	55	—	120	13	20
			05					490	24	50	"	25	—	10	—	50
2	84		70		15				1.358	30		3.521	—		2.162	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, torvjord på sand	174	10.45
				Torrmosse, skogb.	175	2 10.95
				åker, torvjord på sand	176	10.35
				skog, mylla på sand	177	10.95
				åker,	178	10.40
				" "	179	10.35
				skog, "	180	
				åker, "	181	10.45
				betesm., "	182	10.10
				" "	183	10.60
				åker, "	184	10.45
				A-summa:		
				2. Brukningsbättnad		
				fig.nr. ar 174		
				" 176, ar 178-179		
				" 184		
				B-summa:		
				Totalsumma kronor:		
1/4	1		Storkabacken	Elias Johansson		
				1. Arbetsbättnad		
				åker, torvjord på sand	185	10.75
				" "	186	10.50
				betesm., torvmylla på sand	187	10.85
				torrmosse, skogb.	188	
				betesm., torvmylla på sand	189	10.50
				åker, "	190	11.00
				betesm. "	191	10.50
				torrmosse, skogb.	192	
				A-summa = Totalsumma kronor:		

PETTERSONSKJ. 3CKTR.EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	84		70		15				1.358	30		3.521	–		2.162	70
	72							220	158	40	1100	792	–	880	633	60
					04			480	19	20	500	20	–	20	–	80
1	96							40	78	40	1100	2.156	–	1060	2.077	60
					48			180	86	40	600	288	–	420	201	60
	54							160	86	40	1100	594	–	940	507	60
	99							160	158	40	1050	1.039	50	890	881	10
					09			510	45	90	600	54	–	90	8	10
	09							260	23	40	1050	94	50	790	71	10
			22					520	114	40	900	198	–	380	83	60
			29					410	118	90	700	203	–	290	84	10
	18							110	19	80	1100	198	–	990	178	20
7	32	1	21		76				2.267	90		9.158	–		6.890	10
	27													50	13	50
2	44													"	122	–
	18													200	36	–
2	89														171	50
7	32	1	21		76				2.096	40		9.158	–		7.061	60
									~~2.267~~	~~90~~						
0	81															
	50							550	275	–	1100	550	–	550	275	–
1	72							220	378	40	"	1.892	–	880	1.513	60
			29					780	226	20	800	232	–	20	5	80
				1	37			480	657	60	500	685	–	"	27	40
		1	08					340	367	20	1000	1.080	–	660	712	80
	37							550	203	50	"	370	–	450	166	50
			30					170	51	–	950	285	–	780	234	–
					32			480	153	60	500	160	–	20	6	40
2	59	1	67	1	69				2.312	50		5.254	–		2.941	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	1'		Rosendalen	Karl Andersson		
				1. Odlingsbärand		
				odl.m., torvjord, skogb.	193	10.60
				åker, sandmylla på sand	194	10.80
				" "	195	10.70
				" "	196	10.55
				torrmosse, skogb.	197	2
				A-summa = Totalsumma kronor:		
Dost.	1/2		Nyhem	Gustav Lager		
				1. Odlingsbärand		
				åker, torvjord på sand	198	10.4
				" "	199	10.4
				" , sandmylla på sand	200	10.7
				" Torvjord på sand	201	10.4
				betesm., mylla på sand	202	10.5
				åker, "	203	10.5
				A-summa:		
				2. Brukningsbärand		
				Fig.nr 199, 201		
				B-summa:		
				Totalsumma kronor:		
1	4'		Stommen	Dekl. Löneboställe		
				Grolanda pastorat		
				Dir. Gustav Johansson och Ida Kyrk		
				1. Odlingsbärand		
				åker, mylla på sand	204	5.40
				" "	205	5.40
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		37						80	29	60	500	185	—	420	155	40
	57							240	136	80	1200	684	—	960	547	20
	59							180	106	20	"	708	—	1020	601	80
1	66							110	182	60	1100	1.826	—	990	1.643	40
				3	28			480	1.574	40	500	1.640	—	20	65	60
2	82	37		3	28				2.029	60		5.043	—		3.013	40
	83							160	132	80	1050	871	50	890	738	70
	46							"	73	60	1100	506	—	940	432	40
	23							300	69	—	1000	230	—	700	161	—
	68							160	108	80	1100	748	—	940	639	20
		27						380	102	60	900	243	—	520	140	40
	07							220	15	40	1100	77	—	880	61	60
2	27	27							502	20		2.675	50		2.173	30
1	14													50	57	—
	1 14														57	—
									445	20						
2	27	27							~~502 20~~			2.675	50		2.230	30
1	34							160	214	40	1100	1.474	—	940	1.259	60
	74							440	325	60	"	814	—	660	488	40
2	08								540	—		2.288	—		1.748	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	206	5.30
				" "	207	4.85
				" "	208	4.45
				" "	209	5.85
				betesm., "	210	5.50
				" "	211	5.15
				åker, "	212	5.20
				betesm., trivjord på sand	213	5.10
				åker, "	214	"
				" "	215	5.20
				" "	216	4.85
				" , mylla på sand	217	5.45
				" , trivjord på sand	218	4.85
				" "	219	5.15
				skog, "	220	5.40
				betesm., "	221	5.25
				" " , skogb.	222	5.70
				A-summa = Totalsumma Kronor:		
1/8	26		Kyrkarp Bryntesjädra	Erik Klasson		
				1. Afstyckningsbränad		
				åker, mylla på sand	223	5.85
				betesm., trivjord på sand	224	5.35
				skog, "	225	6.30
				skogsmark "	226	6.00
				odl. m., "	227	6.00
				" "	228	6.10
				" "	229	6.30
				Överföres:		

PETTERSONSKA ICKTR. EFTR SKARA

449195

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	08								540	—		2.288	—		1.748	—
70	1	47							550	808	50	1100	1.617	—	550	808	50
90		24							330	79	20	"	264	—	770	184	80
80		57							440	250	80	"	627	—	660	376	20
50		23							700	161	—	1000	230	—	300	69	—
30				08					540	43	20	600	48	—	60	4	80
60				16					250	40	—	"	96	—	350	56	—
100		44							180	79	20	900	396	—	720	316	80
75				48					110	52	80	600	288	—	490	235	20
110		45							90	40	50	900	405	—	810	364	50
85		58							320	185	60	"	522	—	580	336	40
110		47							90	42	30	"	423	—	810	380	70
45		35							830	290	50	1100	385	—	270	94	50
120		42							30	12	60	900	378	—	870	365	40
115		28							60	16	80	"	252	—	840	235	20
45						05			160	8	—	500	25	—	340	17	—
85				47					60	28	20	900	423	—	840	394	80
50				16					350	56	—	600	96	—	250	40	—
	7	58	1	35		05				2.735	20		8.763	—		6.027	80
80		43							400	172	—	1000	430	—	600	258	—
85				83					40	33	20	700	581	—	660	547	80
40 s						85			270	229	50	600	510	—	330	280	50
70 s						45			10	4	50	"	270	—	590	265	50
135 å				67					"	6	70	1000	670	—	990	663	30
130				05					"	—	50	800	40	—	790	39	50
125				07					20	1	40	700	49	—	680	47	60
		43	1	62	1	30				447	80		2.550	—		2.102	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överpörl:		
				skog, torvjord på sand	230	6.30
				åker, mylla på sand, stenb.	231	7.00
				" "	233	7.20
				" "	234	7.40
				" "	235	7.45
				" "	236	7.65
				A-summa = Totalsumma Kronor:		
1/8	24		Nyskarp Brynfesgärden	Gunnar Benztsson i Alstingsbåtnad		
				åker, mylla på sand	241	7.35
				" "	242	
				betesm., "	243	7.50
				" "	244	6.85
				odl.m., torvjord på sand	245	6.05
				åker, mylla på sand, stenb.	246	7.15
				A-summa = Totalsumma Kronor:		
1/8	25		D:o	John Carlsson i Alstingsbåtnad		
				odl.m., torvjord på sand	247	6.30
				" "	248	6.20
				" "	249	6.30
				skog, "	250	6.60
				åker, mylla på sand	251	7.00
				" "	252	7.50
				" "	253	7.35
				A-summa = Totalsumma Kronor:		

PETTERSONSKA. IOKTR. EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43	1	62	1	30				447	80		2.550	—		2.102	20
					45			210	94	50	600	270	—	390	175	50
	47							580	272	60	900	423	—	320	150	40
	50							900	450	—	1000	500	—	100	50	—
	14							800	112	—	"	140	—	200	28	—
	89							830	738	70	1100	979	—	270	240	30
	40							710	284	—	"	440	—	390	156	—
2	83	1	62	1	75				2.399	60		5.302	—		2.902	40
	40							270	108	—	1100	440	—	830	332	—
	39							660	257	40	"	429	—	440	171	60
			06					790	47	40	800	48	—	10	—	60
			05					780	39	—	"	40	—	20	1	—
			71					10	7	10	1000	710	—	990	702	90
	40							650	260	—	"	400	—	350	140	—
1	19		82						718	90		2.067	—		1.348	10
			86					10	8	60	1000	860	—	990	851	40
			10					"	1	—	"	100	—	"	99	—
			13					"	1	30	"	130	—	"	128	70
					88			180	158	40	600	528	—	420	369	60
	28							400	112	—	1000	280	—	600	168	—
	29							710	205	90	1100	319	—	390	113	10
	29							210	60	90	1050	304	50	840	243	60
	86	1	09		88				548	10		2.521	50		1.973	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
11/64	1:7		Kyrkarp	Gerda och Märta Jonsson		
				1. Alstringsbärand		
				åker, mylla på sand	237	7.80
				" "	238	7.45
				" "	239	7.90
				" "	240	7.50
				A-summa = Sotalsumma kronor:		
1/32	1:11		D:o	Isak Eliasson		
				1. Alstringsbärand		
				skogsmark, torrjord på sand	254	6.55
				A-summa = Sotalsumma kronor:		

Sammandrag:

Samfälligheten Kyrkarp

Fåla socken

1/4	7:3	Bondegården	Arnold Johansson	1-2
3/16	2:4	Torp	Arne Hallin	3-5, 27-29
3/16	2:5	D:o	Bertil Gustavsson	6-9, 14a, 15-22
1/4	1:3	D:o	Georg Gustavsson	23-26, 46-48
1/16	2:6	D:o	Harry Johansson	31-45
1/36	2:8	D:o	Johan Persson	49
1/4	1:2	D:o	Johan Persson	50-66a, 67a, 68
1	4:1	Stommen	Eckl. löneboställe, Grolanda pastorat	204-222
1/8	2:6	Kyrkarp Brynkesg:n	Erik Klasson	223-236
1/8	2:4	D:o	Gunnar Bengtsson	241-246
1/8	2:5	D:o	John Carlson	247-253
11/64	1:7	Kyrkarp	Gerda och Märta Jonsson	237-240
1/32	1:11	D:o	Isak Eliasson	254

Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							710	78	10	1100	121	—	390	42	90
	93							390	362	70	"	1.023	—	710	660	30
	05							830	41	50	"	55	—	270	13	50
	11							370	40	70	1050	115	50	680	74	80
1	20								523	—		1.314	50		791	50
					84			210	176	40	600	504	—	390	327	60
					84				176	40		504	—		327	60
	06		25						192	50		275	—		82	50
2	00		25						1.036	40						
									~~1.164~~	~~40~~		2.483	—		1.446	60
									4.332	60						
4	59		51		56				~~4.569~~	~~60~~		6.397	50		2.064	90
									3.137	80						
3	58	1	38						~~3.197~~	~~80~~		5.231	—		2.093	20
5	77		40		36				1.329	20		6.414	—		5.084	80
	09								97	20		108	—		10	80
4	25	3	43		26				1.937	60		7.708	—		5.770	40
7	58	1	35		05				2.735	20		8.763	—		6.027	80
2	83	1	62	1	75				2.399	60		5.302	—		2.902	40
1	19		82						718	90		2.067	—		1.348	10
	86	1	09		88				548	10		2.521	50		1.973	40
1	20								523	—		1.314	50		791	50
					84				176	40		504	—		327	60
34	00	11	10	4	70				19.164	50						
									~~19.589~~	~~50~~		49.088	50		29.924	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten Västerbo		
			Jäla socken		
3/16	2^{4}		Tolarp	Arne Hallin	91-92
3/16	2^{5}		D:o	Bertil Gustavsson	10-13, 146
1/4	1^{3}		D:o	Georg Gustavsson	73-90
1/4	1^{2}		D:o	Johan Persson	666, 676, 69-72
1/2	1^{1}		Västerbo	Eckl. löneboställe, Grolanda pastorat	93-116
28/320	1^{7}		Ryskeled	Herbert Hallin	117-134
Avst.	1^{9}		D:o	Axel Lindberg	135
1/2	3^{1}		Jäla Storegården	Major Hans Ask c/o Ragnar Westerberg och Linnea Börjesson	136-146
3/16	1^{7}		Lilla gården	Ivar, John, Elsa och Beda Magnusson	147-160
1/2	2^{1}		Västerbo	Daniel Florén	161-184
1/4	1^{1}		Stockabacken	Elias Johansson	185-192
1/8	1^{1}		Rosendalen	Karl Andersson	193-197
Avst.	1^{2}		Nyhem	Gustav Lager	198-203
				Summa:	
			Sammandrag av hela företaget		
			Samfälligheten Kyrkarp		
			" Västerbo		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	68								686	40		2.016	—		1.329	60
	47		56						745	90		1.053	—		307	10
5	42	3	15						4.305	10		9.164	50		4.859	40
1	96	1	14						1.942	30		2.794	—		851	70
10	55		24		87				4.320 40 ~~4.642 40~~			13.273	—		8.952	60
6	13		19						2.846 90 ~~2.922 90~~			7.480	—		4.633	10
	26								52	—		260	—		208	—
4	60	1	81						2.238 60 ~~2.338 10~~			6.201	50		3.962	90
2	98	1	29		02		16		1.505 80 ~~1.572 30~~			4.515	—		3.009	20
7	32	1	21		76				2.096 40 ~~2.267 90~~			9.158	—		7.061	60
2	59	1	67	1	69				2.312	50		5.254	—		2.941	50
2	82		37	3	28				2.029	60		5.043	—		3.013	40
2	27		27						445 20 ~~502 20~~			2.675	50		2.230	30
49	05 √	11	90 √	6	62 √		16		25.527 10 ~~26.314 60~~			68.887	50		43.360	40 √
34	00 √	11	10 √	4	70 √				19.164 50 ~~19.589 50~~			49.088	50		29.924	— √
49	05 √	11	90 √	6	62 √		16		25.527 10 ~~26.314 60~~			68.887	50		43.360	40 √
83	05 √	23	00 √	11	32 √		16		44.691 60 ~~45.904 10~~			117.976	—		73.284	40 √

Åtala den 25 augusti 1948

Rolf Edqvist

Förrättningsman

Kjell Eklemyr

Biträdande gode man

Överskrivna siffror i kol. 12 angiva markens nuvarande värde, sedan brukningsbättnaden ~~ej~~ ändragits.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.nr pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för mark, som åtgår till avlopps breddning.						
Sträckan A-B.						
Tolarp 2⁵	Bertil Gustavsson	22	50	12.0		6 -
					Summa:	6 -
Sträckan B-C.						
Tolarp 2⁵	Bertil Gustavsson	22	180	12.0		21 60
" 2⁶	Harry Johansson	37	250	10.5	26 25	
		38	45	9.0	4 05	
		41	60	11.0	6 60	36 90
" 1²	Johan Persson	50	305	5.0	15 25	
		52	105	11.0	11 55	
		53	295	11.5	33 93	
		54	25	9.0	2 25	
		58	120	9.0	10 80	73 78
					Summa:	132 28
Sträckan C-D.						
Tolarp 1²	Johan Persson	58	60	9.0		5 40
					Summa:	5 40
Sammandrag:						
Sträckan A-B						6 -
" B-C						132 28
" C-D						5 40
					Summa:	143 68
Ersättning för intrång av jordupplag.						
		pål. n:r	m³	pr m³		
Sträckan A-B.						
Tolarp 2⁴	~~Nils~~ Arne Hallin	142+39-143+50	55	24		13 20
" 2⁵	Bertil Gustavsson	142+39-143+50	55	24		13 20
					Summa:	26 40
Sträckan B-C.						
Tolarp 2⁴	~~Nils~~ Arne Hallin	143+50-145	70	24		16 80
" 2⁵	Bertil Gustavsson	143+50-145+96	310	24		74 40
		Överföres:				91 20

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
322709

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört:				91 20
Tolarp 1²	Johan Persson	146+30-146+95	145	22	31 90	
		146+95-149+63	490	23	112 70	
		149+63-150	70	18	12 60	157 20
" 2⁶	Harry Johansson	148+20-148+60	65	18	11 70	
		148+60-0+65	365	21	76 65	
		0+65-1+35	130	22	28 60	116 95
					Summa:	365 35
	Sammandrag:					
Sträckan A-B						26 40
" B-C						365 35
					Summa:	391 75
						170 68
						535 43

Jäla den 25 augusti 1948.

Förrättningsman.

.....

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +50 142-143	111	Sträckan A-B.								
		Schaktning av:								
		torvjord m³	105	2:-			210	-		
		stenbundet grus "	5	4:-			20	-	230	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 %							27	60
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					6	-		
		för intrång av jordupplag					26	40	32	40
							Summa:		290	-
+50+33 143- 1	783	Sträckan B-C.								
+50 +50 143-146	300	Schaktning av:								
		torvjord m³	225	2:-	450	-				
		stenbundet grus "	145	3:50	507	50				
		d:o med stubbar "	145	4:-	580	-				
		sand med stubbar "	35	2:75	96	25				
		Sprängning av berg "	34	25:-	850	-	2.483	75		
+42 +10 145, 146		Rörbro av betongkulvert, b=4.0 m, d=1.20 m	2	480:-			960	-		
+50 146-150/=0/350		Schaktning av:								
		sand m³	450	2:25	1.012	50				
		sand med enstaka stubbar m³	420	2:75	1.155	-				
		torvjord "	440	2:-	880	-	3.047	50		
+33 0 - 1	133	sand "	245	2:25	551	25				
		torvjord "	285	2:-	570	-	1.121	25	7.612	50
		Tillägges c:a 10 %							759	87
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					132	28		
		för intrång av jordupplag					365	35	497	63
							Summa:		8.870	-
+33 +87 1 - 1	54	Sträckan C-D.								
		Schaktning av sand m³	165	2:25					371	25
		Tillägges c:a 10 %							38	35
							Överföres:		409	60

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							409	60
		Ersättning enl. Bil. B för bortgrävd mark							5	40
							Summa:		415	-
+87 1 - 10	813	Sträckan D-E.								
+87 +47 1 - 4	260	Schaktning av:								
		sand med något sten m³	110	2:25	247	50				
		stenbundet grus "	40	3:-	120	-				
		sandjord "	185	2:15	397	75	765	25		
+42 4		Rörbro av betongkulvert, d=0.90 m, b=4.0 m					350	-		
+47 +50 4 - 6		12" betongrör m	203	3:50	710	50				
- 10		15" " "	350	5:25	1.837	50	2.548	-		
+47 +40 4 - 5		Grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning samt påfyllning till föreskriven höjd m	93	2:60	241	80				
+80 - 5		D:o "	40	2:20	88	-				
+50 - 6		D:o "	70	3:-	210	-				
+7 - 7		D:o "	57	3:50	199	50				
+12 +30 7 - 8		D:o "	118	3:50	413	-				
- 10		D:o "	170	2:80	476	-				
+7 +12 7 - 7		D:o jämte bergsprängning "	5	18:-	90	-	1.718	30		
+47 4		Rörutlopp typ A, med stensättning fram till rörtrumman	1				100	-		
+50 +50+88 5, 6, 7, +60 9, 10		Brunn typ D^{1}, d=0.60 m	5	50:-			250	-		
+47 4 - 6		Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket m	153	0:30			45	90		
6 - 10	400	Öppna diket bibehålles, sedan rörledningen täckts								
+88 4		Rörbro av betongkulvert, d=0.70 m, b=4.0 m	1				250	-	6.027	45
		Tillägges c:a 10 %							602	55
							Summa:		6.630	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

BHX

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+25 10 - 16	625	Sträckan E-F-G.								
10 - 14		15" betongrör m	400	5:25	2.100	-				
+25 - 16		12" " "	225	3:50	787	50	2.887	50		
+50 10 - 12		Grävning, läggning och återfyllning m	250	2:60	650	-				
- 14		D:o "	150	2:90	435	-				
+40 - 15		D:o "	140	2:40	336	-				
+80 - 15		D:o "	40	3:-	120	-				
+25 - 16		D:o "	45	2:40	108	-	1.649	-		
+27+40 11,12,14, +25 15, 16		Brunn typ D^{1}, d=0.60 m	5	50:-			250	-		
10 - 14		Öppna diket bibehålles, sedan rörledningen täckts								
+25 14 - 16		Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket m	225	0:20			45	-	4.831	50
		Tillägges c:a 10 %							483	50
							Summa:		5.315	-
+25 +93 16 - 19	368	Sträckan G-H-I.								
+25 +4 16 - 18		10" betongrör m	179	2:50	447	50				
+93 - 19		12" " "	165	3:50	577	50	1.025	-		
+25 +30 16 - 17		Grävning, läggning och återfyllning m	105	1:90	199	50				
+84 - 17		D:o "	54	3:75	202	50				
+1 +48 18 - 18		D:o "	47	1:90	89	30				
+66 - 18		D:o "	18	3:-	54	-				
- 19		D:o "	34	2:-	68	-				
+93 - 19		D:o "	69	2:60	179	40				
+84 +1 17 - 18		D:o jämte bergsprängning "	17	18:-	306	-				
+30 19		Tillägg för arbetssvårigheter vid väg			15	-	1.113	70		
+4 17,18,19		Brunn typ D^{1}, d=0.60 m	3	50:-	150	-				
+93 19		" med 21" bräddavlopp, d=1.00 m	1		90	-	240	-		
+25 +50 16 - 17		Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket m	125	0:20	25	-				
+93 - 19		D:o "	243	0:50	121	50	146	50		
+38 18		Rörbro av betongkulvert, d=0.60 m, b=4.0 m	1				170	-	2.695	20
		Överföres:							2.695	20

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							2.695	20
		Tillägges c:a 10 %							269	80
							Summa:		2.965	-
+93 19 - 21	107	Sträckan I-J.								
20 - 21 +60		9" betongrör m	100	2:15			215	-		
20 - 20		Grävning, läggning och återfyllning m	60	1:40	84	-				
- 21		D:o "	40	2:40	96	-	180	-		
20		Brunn med 18" intag, d=1.00 m	1				90	-		
20 - 21		Putsning av botten och slänter i flödesdiket m	100	0:20			20	-	505	-
		Tillägges c:a 10 %							50	-
+93 19 - 20	7	0.70 m betongkulvert genom allmän väg, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		555	-
+50 21 - 28 +10	750	Sträckan J-K.								
21 - 23 +64		9" betongrör m	210	2:15	451	50				
- 26 +50		12" " "	354	3:50	1.239	-				
- 28 +30		10" " "	186	2:50	465	-	2.155	50		
21 - 21 +5		Grävning, läggning och återfyllning m	30	2:40	72	-				
- 22 +80		D:o "	75	1:40	105	-				
- 22 +10		D:o "	75	3:25	243	75				
- 23 +74		D:o "	30	1:70	51	-				
- 23 +84 +42		D:o "	64	4:50	288	-				
23 - 25 +70 +84		D:o "	158	3:75	592	50				
25 - 25 +64		D:o "	14	4:50	63	-				
- 26 +50		D:o "	80	3:75	300	-				
- 28 +74 +84		D:o "	186	2:40	446	40				
23 - 23 +42 +70	10	D:o jämte bergsprängning m	38	25:-	950	-	3.111	65		
25 - 25 +79+10+59 21,23,24, +64+66+50 26,27,28 +50	28	Brunn typ D^1, d=0.60 m	6	50:-			300	-		
21 - 23	250	Schaktning för öppet flödesdike av								
		sand och sten m^3	35	3:-	105	-				
		Överföres:			105	-	5.567	15		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Kostnadsförslag.

~~Bilx~~

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			105	-	5.567	15		
		sten och grus m³	15	4:-	60	-				
+50 +50 23 - 28	500	Putsning av botten i öppna flödesdiket m	500	0:05	25	-	190	-		
+48 28		Rörbro av betongkulvert, d=0.60 m, b=4.0 m	1				170	-	5.927	15
		Tillägges c:a 10 %							592	85
							Summa:		6.520	-
+50 +81 28 - 29	131	Sträckan K-L.								
		9" betongrör m	131	2:15			281	65		
		Grävning, läggning och återfyllning m	131	1:90			248	90		
+81 29		Brunn typ D 1, d=0.60 m	1				50	-	580	55
		Öppna diket bibehålles								
		Tillägges c:a 10 %							59	45
							Summa:		640	-
+81 +11 29 - 33	330	Sträckan L-M-N.								
+81 +50 29 - 31		6" betongrör m	169	1:45	245	05				
+11 - 33		5" tegelrör "	161	1:25	201	25	446	30		
		Grävning, läggning och återfyllning m	169	1:40	236	60				
		D:o "	161	1:25	201	25	437	85		
+50 +11 31, 33		Brunn typ D 1, d=0.45 m	2	40:-			80	-		
		Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket m	330	0:20			66	-	1.030	15
		Tillägges c:a 10 %							104	85
							Summa:		1.135	-
+17 220-221	117	Sträckan M-Ma.								
		5" tegelrör m	117	1:25			146	25		
+50 220-220		Grävning, läggning och återfyllning m	50	1:40	70	-				
+17 -221		D:o "	67	1:60	107	20				
+80 220		Tillägg för arbetssvårighet vid trumma			10	-	187	20		
+17 221		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	378	45
		Tillägges c:a 10 %							36	55
									Summa: 415	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+61 180-185	561	Sträckan L-O-P.									
		8" betongrör	m	545	1:85			1.008	25		
+25 180-180		Grävning, läggning och återfyllning	"	25	2:-	50	-				
+34 -181a		D:o	"	109	4:-	436	-				
+61 -185		D:o	"	411	2:-	822	-	1.308	-		
+25 +50 180,181, +36 183,184		Brunn typ D^1, d=0.45 m		4	40:-	160	-				
+61 185		" " A, d=0.45 m		1		45	-	205	-		
+80 +36 180-184		Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket	m	356	0:50			178	-	2.699	25
		Tillägges c:a 10 %								270	75
								Summa:		2.970	-
+6 190-191	106	Sträckan O-Oa.									
		4" tegelrör	m	106	0:90			95	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	106	1:30			137	80		
+6 191		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	273	20
		Tillägges c:a 10 %								26	80
								Summa:		300	-
+58 200-202	258	Sträckan K-Ka.									
+25 200-201		6" betongrör	m	125	1:45	181	25				
+91 -201		5" tegelrör	"	66	1:25	82	50				
+58 -202		4" "	"	67	0:90	60	30	324	05		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	125	2:-	250	-				
		D:o	"	66	1:40	92	40				
		D:o	"	67	1:75	117	25	459	65		
+25 +91 201,201		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-				
+58 202		" " A, d=0.375 m		1		40	-	130	-	913	70
		Tillägges c:a 10 %								91	30
								Summa:		1.005	-
+59 210-211	159	Sträckan K-Kb.									
		6" betongrör	m	159	1:45			230	55		
+35 210-210		Grävning, läggning och									
			Överföres:					230	55		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

Blkx

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					230	55		
+35 +59 210-211		återfyllning m	35	2:60	91	-				
+58 +59 200, 211		D:o "	124	2:25	279	-	370	-		
		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	-	690	55
		Tillägges c:a 10 %							69	45
							Summa:		760	-
+54 230-231	154	Sträckan I-Ia.								
		4" tegelrör m	154	0:90			138	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	154	1:75			269	50		
+54 231		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	448	10
		Tillägges c:a 10 %							46	90
							Summa:		495	-
+70 +10 69 - 71	140	Sträckan H-Ha.								
		4" tegelrör m	140	0:90			126	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	140	1:75	245	-				
+80 70		Tillägg för arbetssvårigheter vid väg			20	-	265	-		
+10 71		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	431	-
		Tillägges c:a 10 %							44	-
							Summa:		475	-
+32 60 - 63	332	Sträckan G-Ga.								
+24 60 - 60		12" betongrör m	24	3:50	84	-				
+37 - 61		6" " "	113	1:45	163	85				
+68 - 62		10" " "	131	2:50	327	50				
+32 - 63		8" " "	64	1:85	118	40	693	75		
		Grävning, läggning och återfyllning m	24	2:25	54	-				
		D:o "	113	1:25	141	25				
+37 +32 61 - 63		D:o "	195	1:90	370	50	565	75		
+24 60		Brunn med 12" intag, d=0.60m	1		55	-				
+37 61		" " 10" bräddavlopp, d=0.60 m	1		55	-				
		Överföres:			110	-	1.259	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				110	-	1.259	50		
+68 62		Brunn typ A, d=0.60 m		1		55	-				
+32 63		" " A, d=0.45 m		1		45	-	210	-		
+24 +37 60 - 61		Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket	m	113	0:20			22	60	1.492	10
		Tillägges c:a 10 %								147	90
								Summa:		1.640	-
+21 160-162	221	Sträckan F-Fa.									
+89 160-161		8" betongrör	m	189	1:85	349	65				
+21 -162		5" tegelrör	"	32	1:25	40	-	389	65		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	189	2:25	425	25				
		D:o	"	32	1:50	48	-	473	25		
+89 +21 161,162		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-			90	-	952	90
		Tillägges c:a 10 %								97	10
								Summa:		1.050	-
+50 40 - 41											
+5 50 - 50	263	Sträckan E-R-Ra-S.									
+55a +63 41 - 42											
+5 40 - 50		15" betongrör	m	155	5:25	813	75				
+63a +63 41 - 42		10" "	"	100	2:50	250	-	1.063	75		
+24 40 - 40		Grävning, läggning och återfyllning	m	24	3:75	90	-				
+5 - 50		D:o	"	131	2:50	327	50				
		D:o	"	100	1:50	150	-	567	50		
+5 +63 +63 50,41,42		Brunn typ A, d=0.60 m		3	55:-			165	-	1.796	25
		Tillägges c:a 10 %								178	75
+55a +63a 41 - 41	8	15" betongrörsledning genom allmän väg, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.									
								Summa:		1.975	-
+5 +4 50 - 52	199	Sträckan Ra-Rb.									
		8" betongrör	m	199	1:85			368	15		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	199	1:50			298	50		
+4 52		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	711	65
		Tillägges c:a 10 %								68	35
								Summa:		780	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

25612

Kostnadsförslag.

Bil X

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+58 80 - 87	758	Sträckan D-Da.								
80 - 81		6" betongrör m	100	1:45	145	-				
+83 - 83		5" tegelrör "	283	1:25	353	75	498	75		
80 - 81		Grävning. läggning och återfyllning m	100	1:10	110	-				
- 82		D:o "	100	1:-	100	-				
+88 - 82		D:o "	88	1:45	127	60				
+83 - 83		D:o "	95	1:75	166	25	503	85		
80 +68 +50		Rörutlopp typ A	1				45	-		
81, 82		Brunn typ D[1], d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+98 82 +83 +8		" " B, d=0.45 m	1		35	-				
83 = 84		" med 8" bräddavlopp, d=0.45 m	1		40	-	155	-		
+50 80 - 82		Schaktning för öppet flödesdike av sand m^3	70	2:-			140	-		
+8 -84 +66		Öppet dike bibehålles								
81 +8 +58		Rörbro, d=15", b=4.0 m	1				50	-		
84 - 87 +8 +36		8" betongrör m	350	1:85			647	50		
84 - 84 +42 +12	28	Grävning, läggning och								
84 - 85 +20 +58	70	återfyllning m	336	1:-	336	-				
85 - 87 +36 +42	238									
84 - 84 +12 +20		D:o jämte bergsprängning m	6	15:-	90	-				
85 - 85 +83+92+58		D:o d:o "	8	18:-	144	-	570	-		
84,85,87		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-			135	-	2.745	10
		Tillägges c:a 10 %							274	90
							Summa:		3.020	-
+63 90 - 94 +22	463	Sträckan B-Ba.								
90 - 92 +63		8" betongrör m	222	1:85	410	70				
- 94 +67		6" " "	241	1:45	349	45	760	15		
90 - 90 +18		Grävning, läggning och återfyllning m	67	1:30	87	10				
- 92 +80		D:o "	151	1:-	151	-				
- 92 +63		D:o "	62	1:50	93	-				
- 94 +22		D:o "	183	2:-	366	-				
90 - 92		Rustbädd "	222	0:75	166	50	863	60		
		Överföres:					1.623	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1.623	75		
90 +67		Öga av arsenikimpregnerat trä					40	-		
90 +22 +63		Brunn typ A, d=0.45 m	1		55	-				
92, 94		" " A, d=0.45 m	2	45:-	90	-	145	-	1.808	75
		Tillägges c:a 10 %							181	25
							Summa:		1.990	-
+7 100-106	607	Sträckan C-T.								
100-104 +7 -106		10" betongrör m	400	2:50	1.000	-				
		12" " "	207	3:50	724	50	1.724	50		
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning till föreskriven höjd m	400	1:50	600	-				
		D:o "	207	1:90	393	30	993	30		
100 +40		Betonggjutning vid rörutlopp					50	-		
101,102,104, +26 +7 105,106		Brunn typ D^1, d=0.60 m	5	50:-			250	-		
100-101 +7 101-106		Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket m	100	0:25			25	-	3.042	80
		Öppet dike bibehålles								
		Tillägges c:a 10 %							307	20
							Summa:		3.350	-
+7 +46 106-110	439	Sträckan T-U.								
+7 +40 106-107 +46 -110		12" betongrör m	133	3:50	465	50				
		10" " "	306	2:50	765	-	1.230	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	133	1:90	252	70				
+40 107-109		D:o "	160	1:75	280	-				
+46 -110		D:o "	146	1:60	233	60	766	30		
+40 +73 +46 107,108,110		Brunn typ D^1, d=0.60 m	3	50:-			150	-		
+7 +73 106-108		Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket m	266	0:15			39	90	2.186	70
+46 -110		Öppet dike bibehålles								
		Tillägges c:a 10 %							213	30
							Summa:		2.400	-
+46 +10 110-115	464	Sträckan U-V.								
		8" betongrör m	464	1:85			858	40		
		Överföres:					858	40		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag. Bil X

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					858	40		
+46 +8 110-111		Grävning, läggning och återfyllning m	62	1:40	86	80				
+25 111-112		D:o "	75	1:50	112	50				
+50 -114		D:o "	250	1:30	325	-				
+10 -115		D:o "	60	1:50	90	-				
+8 +25 111-111		D:o jämte bergsprängning m	17	25:-	425	-				
+50 112-114		Rustbädd av trä "	250	0:75	187	50	1.226	80		
+10 113,115		Brunn typ D^{1}, d=0.45 m	2	40:-			80	-		
+46 +50 110-111		Öppet dike bibehålles								
+10 -115		Schaktning för öppet flödesdike av:								
		torvjord med något rötter, m^3	385	1:35			519	75	2.684	95
		Tillägges c:a 10 %							270	05
							Summa:		2.955	-
+10 115-119	390	Sträckan V-X.								
		6" betongrör m	390	1:45			565	50		
+10 115-117		Grävning, läggning och återfyllning m	190	1:35	256	50				
-119		D:o "	200	1:90	380	-	636	50		
117		Brunn typ D^{1}, d=0.45 m	1		40	-				
119		" " A, d=0.45 m	1		45	-	85	-		
+10 115-117		Schaktning för öppet flödesdike av:								
		torvjord m^3	190	1:25			237	50	1.524	50
		Tillägges c:a 10 %							155	50
							Summa:		1.680	-
+28 +2 119-123	374	Sträckan V-Y-Z.								
+28 119-120	72	Schaktning för öppet dike av:								
		torvjord m^3	30	1:25	37	50				
		sand "	5	2:-	10	-	47	50		
+70 120-121		8" betongrör m	170	1:85	314	50				
+76 +2 121-123		6" " "	126	1:45	182	70	497	20		
		Överföres:					544	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						544	70		
120-121		Grävning, läggning och återfyllning	m	100	3:50	350	-				
+70 -121		D:o	"	70	1:40	98	-				
+76 +88 121-121		D:o	"	12	1:30	15	60				
+12 -122		D:o	"	24	2:50	60	-				
+2 -123		D:o	"	90	1:20	108	-	631	60		
120		Öga av arsenikimpregnerat trä						35	-		
+50 +76 +2 121,121,123		Brunn typ A, d=0.45 m		3	45:-			135	-	1.346	30
		Tillägges c:a 10 %								137	70
+70-76 121	6	8" rörledning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning samt vägbanans iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.									
								Summa:		1.480	-
+55 150-150	55	Sträckan Y-Ya.									
		3" tegelrör	m	55	0:60			33	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	55	1:20			66	-		
+55 150		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	139	-
		Tillägges c:a 10 %								16	-
								Summa:		155	-
+18 140-141	118	Sträckan U-Ua.									
		5" tegelrör	m	118	1:25			147	50		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	118	2:25			265	50		
+72 140		Stensil				15	-				
+18 141		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-	60	-	473	-
		Tillägges c:a 10 %								47	-
								Summa:		520	-
+24 130-132	224	Sträckan T-Ta.									
+36 130-130		10" betongrör	m	36	2:50	90	-				
+24 -132		6" "	"	188	1:45	272	60	362	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	36	1:90	68	40				
		D:o	"	188	1:10	206	80	275	20		
		Överföres:						637	80		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Kostnadsförslag.

Bil X

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					637	80		
+36 130 +24 132 +36 +24		Brunn med 10" intag, d=0.60m typ D 1/1, d=0.45 m	1		55	-				
		"	1		40	-	95	-		
130-132	188	Putsning av botten och slänter i öppna flödesdiket m	188	0:30			56	40	789	20
		Tillägges c:a 10 %							80	80
							Summa:		870	-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten Kyrkarp.								
111		Sträckan A-B					290	-		
783		" B-C					8.870	-		
54		" C-D					415	-		
463		" B-Ba					1.990	-		
758		" D-Da					3.020	-		
607		" C-T					3.350	-		
439		" T-U					2.400	-		
464		" U-V					2.955	-		
390		" V-X					1.680	-		
374		" V-Y-Z					1.480	-		
55		" Y-Ya					155	-		
118		" U-Ua					520	-		
224	4840	" T-Ta					870	-	27.995	-
		Samfälligheten Västerbo.								
813		Sträckan D-E					6.630	-		
625		" E-F-G					5.315	-		
368		" G-H-I					2.965	-		
107		" I-J					555	-		
750		" J-K					6.520	-		
131		" K-L					640	-		
330		" L-M-N					1.135	-		
117		" M-Ma					415	-		
561		" L-O-P					2.970	-		
106		" O-Oa					300	-		
258		" K-Ka					1.005	-		
4166	4840	Överföres:					28.450	-	27.995	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
4166	4840	Överfört:					28.450	-	27.995	-
159		Sträckan K-Kb					760	-		
154		" I-Ia					495	-		
140		" H-Ha					475	-		
332		" G-Ga					1.640	-		
221		" F-Fa					1.050	-		
263		" E-R-Ra-S					1.975	-		
199	5634	" Ra-Rb					780	-	35.625	-
Summa:	10474	meter					Summa:		63.620	-

Jäla den 25 augusti 1948.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att befintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras och att förstörd fixpunkt genom sakkunnig person skall ersättas med en ny sådan,

att djupsiffror och dagbredder i de grävningstabeller, vilka upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning skall användas,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast om de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,


att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna i av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, där rörledning lägges vid sidan om bro, som skall bibehållas, avvikelsen från diket skall göras så mjuk som möjligt och på en sträcka av minst 20 meter,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för täckdikesstam, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledning. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, och att stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna då skall beklädas med enris eller granris,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, broar, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i enlighet med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera allt betongarbete,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren träffat särskild överenskommelse härom med kontrollanten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna

arbetsbeskrivning.

För trärust under rörledningar skola följande dimensioner användas:

rörledning av	bräder	läkt
3"-4" tegelrör	1" x 6"	1" x 1"
5"-6" "	1½" x 7"	1" x 1"
6" betongrör	1½" x 7"	ingen
8"-15" "	1½" x 8"	ingen

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 3.66,	kors i jordfast sten	6 m	vänster	punkt 145+86
Fixp. = + 6.66,	" " berg	32 "	"	" 110+84
Fixp. = + 8.16,	" " "	50 "	"	" 116+78
Fixp. = + 7.41,	" " "	30 "	höger	" 4+90
Fixp. = + 8.00,	" " jordfast sten	13 "	"	" 11+50
Fixp. = + 8.28,	" " " "	6 "	"	" 16+70
Fixp. = + 11.50,	triangel i berg	9 "	vänster	" 27+50
Fixp. = + 10.86,	kors i jordfast sten	8 "	"	" 180a+76

Jäla den 25 augusti 1948.

Förrättningsman.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jäla socken.				
			Samfälligheten Kyrkarp.				
			Bondegården				
			Gustaf Evert Gustafsson Bondeg:n Pl. 4148 52040 Floby				
1/4	7 3		~~Arnold Johansson~~		1-2		(1)
			Tolarp				
			Ronny				
3/16	2 4		~~Arne~~ Hallin Korsg:n Jäla Pl. 4158 d:o	sök	3-5,27-29		2
			Rune Tolarp Jäla		6-9,14a		
3/16	2 5		~~Bertil~~ Gustavsson Pl. 4189 d:o	sök	15-22		3
1/16	2 6		Harry Johansson Tolarp Jäla Pl. 4192 d:o		31-45		4
			1/2 Ragnar Persson } Tonarp, Jäla Pl 4190 d:o				
1/36	2 8		~~Johan Persson~~	sök	49		
			1/2 Anna-Greta Persson }				
					50-66a		5
1/4	1 2		D:me Dme	sök	67a,68		
			Sven				
1/4	1 3		~~Georg~~ Gustavsson Tolarp, Jäla Pl. 4188 d:o	sök	23-26,46-48		6
			Stommen				
			Floby pastorat Kyrkebol Pl. 4035 d:o				
1	4 1		~~Grölanda pastorat, eckl.~~				
			löneboställe	sök	204-222		7
			Kyrkarp ~~Bryntesgården~~				
			Isak Göran Eliasson Kyrkarp Jäla Pl 4193 d:o				
1/8	~~2 6~~	3:1	~~Erik Klasson~~	sök	223-236		8
			D:o				
1/8	2 4		~~Gunnar Bengtsson~~	sök	241-246		9
			Kyrkarp Jäla Pl 4203 d:o				
1/8	2 5		John Karlsson	sök	247-253		10
			Kyrkarp				
			Isak Eliasson se ovan				
11/64	1 7		~~Gerda och Märta Jonsson~~		237-240		11
1/32	1 11		Isak Eliasson se ovan		254		12
			Summa:				
			Samfälligheten Västerbo.				
			Tolarp				
3/16	2 4		Arne Hallin se ovan	sök	91-92		2
3/16	2 5		Bertil Gustavsson se ovan	sök	10-13,14b		3
1/4	1 3		Georg Gustavsson se ovan	sök	73-84		
					85-90		6
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensam kostnad med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
					Col. a					
85:50				½	43.5-12	77:27	0.276	2:26		
1.446:60				⅓	31.2-17	1.353:28	4.834	39:51		
2.064:90				⅓	31-13.75	1.931:65	6.900	56:40		
5.084:80				½	12.1-7	4.756:91	16.992	138:88		
10:80				⅓	52-29	10:08	0.036	0:29		
5.770:40						5.398:56	19.284	157:62		
2.093:20				⅓	38-26	1.958:25	6.995	57:17		
6.027:80				⅓	123.6-37.5	5.639:31	20.144	164:65		
2.902:40				½	-6	2.715:23	9.699	79:27		
1.348:10				½	-8	1.261:17	4.505	36:82		
1.973:40				½	21.-7	1.846:27	6.595	53:90		
791:50				½	-9	740:47	2.645	21:62		
327:60				½	-3	306:55	1.095	8:95		
29.924:-						27.995:-	100.000	817:34		44.00
	1 0.74389074	2 0.78977485	3 0.97411754	4 0.85910546						
1.329:60		1050:09		⅓	31.2-17	1.050:09	2.948	30:67		
307:10	228:45			½	31-13.75	228:45	0.641	6:67		
2.576:70	1916:78			⅓	38-26	1.916:78	5.380	55:96		
2.282:70		1802:82				1.802:82	5.061	52:65		
6.496:10	2145:23	2852:91				4.998:14	14.030	145:95		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
			Tolarp				
1/4	1 2		Johan Persson se föreg. sida	sök	69-72 66b, 67b		5
			Västerbo, eckl. löneboställe		94-96, 97a 98-108		
1/2	1 1		del av Floby pastorat, Kyrkebol Pl 4035 d:o Grolanda Pastorat	sök	93, 97b		13
			del av Jäla församling, Hallag:n Jäla Pl 4173 d:o Arr. Karl och Rickard Johansson		116		
					109-115		
			Ruskeled		117, 119		
28/320	1 7	1:12	Ruskeled Jäla Pl 4179 d:o Herbert Hallin	sök	118, 121-127		14
					128-134		
Avst.	1 9	finns ej	Axel Lindberg		135		15
			Jäla Storegården				
1/2	3 1	3:3	Major Hans Fock	sök			
		3:4	Arr. Ragnar Westerberg och Linnar Börjesson	Storeg:n Jäla Pl 4176 d:o Storeg:n Jäla Pl 4175 d:o	136-146		16
			Hulegården				
			Herold Krantz Huleg:n Jäla Pl. 4178 d:o				
3/16	1 7		Ivar, John, Elsa och Beda Magnusson	sök	147-157 158-160		17
			Västerbo				
			Gerhard Allan Västerbo Jäla Pl. 4227 d:o				
1/2	2 1		Daniel Florén	sök	161-184		18
			Stockabacken				
			Hans Josef Eliasson Stockebacken Pl 4219 d:o				
1/4	1 1	2:1	Elias Johansson	sök	185-192		19
			Rosendalen				
			Irene Sylvia Frits Rosendalen Jäla Pl. 4207 d:o				
1/8	1 1		Karl Andersson	sök	193-197		20
			Nyhem Västerbo				
			Arvid Fritiof Johansson Nyhem Jäla Pl. 4229 d:o				
Avst.	1 2		Gustav Lager	sök	198-203		21
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samfälligheten Kyrkarp				
			" Västerbo				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensam kostnad med procent
	1	2	3	4		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.74389074	0.78977485	0.97411754	0.85910546		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. | öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.496:10	2145:23	2852:91				4.998:14	14.030	145:95	
851:70	633:57				1/3 52-29	633:57	1.779	18:51	
8.043:60	5983:56					5.983:56	16.796	174:72	
499:50		394:49			1/3 66-24.5	394:49	1.107	11:52	
50:70			49:39			49:39	0.139	1:45	
358:80				308:25		308:25	0.865	9:-	
837:-	622:64					622:64	1.748	18:18	
1.853:10		1463:53			1/2 13	1.463:53	4.108	42:73	
1.943:-			1892:71			1.892:71	5.313	55:27	
208:-		164:27			1/2 1.5	164:27	0.461	4:80	
3.962:90		3129:80			1/2 3/2 92-24 12+12	3.129:80	8.785	91:39	
2.615:60			2547:90		1/2	2.547:90	7.152	74:40	
393:60				338:14	15	338:14	0.949	9:87	
7.061:60			1/2 1/3	6066:66	65-47 7	6.066:66	17.029	177:14	
2.941:50			1/3	2527:06	48-20.6	2.527:06	7.094	73:79	
3.013:40			1/2	2588:83	37.7-11.3	2.588:83	7.267	75:59	
2.230:30			1/2	1916:06	3	1.916:06	5.378	55:94	
43.360:40	9385:-	8005:-	4490:-	13745:-		35.625:-	100.000	1.040:25	56.00
29.924:-						27.995:-		817:34	44.00
43.360:40						35.625:-		1.040:25	56.00
73.284:40						63.620:-		1.857:59	100.00

Jäla den

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

25 augusti 1948.


Förrättningsman.

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Jäla Storegården, Tolarp m.fl. hemman i Jäla socken, Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 22 oktober 1946 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, varvid de huvudsakliga förundersökningarna redan tidigare vidtagits av annan förrättningsman, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Företagets läge, beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget norr, öster och söder om Jäla kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med en blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning, ökad alstringsförmåga och bättre brukningsförhållanden avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-Ba, D-Da, C-T-U-V-X, V-Y-Z, Y-Ya, U-Ua och T-Ta /Samfälligheten Kyrkarp/ samt D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N, M-Ma, L-O-P, O-Oa, K-Ka, K-Kb, I-Ia, H-Ha, G-Ga, F-Fa, E-R-Ra-S och Ra-Rb /Samfälligheten Västerbo/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och

flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och åskådliggöra de föreskrivna arbetenas detaljer.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts och i övriga fall inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	B	420	hektar,	687	sekundliter,
	146	406	"	661	"
	C	387	"	615	"
	D	249	"	438	"
	90+67	10.3	"	20.6	"
	92+22	6.0	"	12.0	"
	Ba	3.5	"	7.0	"
	81+68	28.1	"	45.3	"
	82+50	26.5	"	42.1	
	82+98	25.6	"	40.3	"
	94+8	20.4	"	35.1	"
	85+92	15.5	"	25.3	"
	Da	11.1	"	16.5	"
	101	136	"	175	"
	104	116	"	134	"
	105+26	114	"	131	"
	T	112	"	127	"
	107+40	88	"	101	"
	108+73	75	"	86	"
	U	70	"	77	"
	113	52	"	62	"
	V	38	"	48	"
	117	15	"	15	"
	X	6	"	6	"
	130+36	24	"	24	"
	Ta	11.5	"	13.2	"
	Ua	5.8	"	7.1	"
	Y	10.0	"	20.0	"
	121+76	6.4	"	12.8	"
	123+2	5.1	"	10.2	"
	Z	2.9	"	5.8	"

vid punkt	Ya	0.9	hektar,	1.8	sekundliter, ✓
	5+50	214	"	384	"
	6+50	208	"	372	"
	E	184	"	346	"
	F	160	"	299	"
	14	150	"	280	"
	G	133	"	250	"
	H	110	"	206	"
	I	103	"	191	"
	21+79	95	"	174	"
	23+10	92	"	169	"
	24+50	79	"	142	"
	26+64	69	"	124	"
	K	47	"	79	"
	L	37.5	"	60	"
	M	10.8	"	11.3	"
	N	2.4	"	2.2	"
	O	26.0	"	48.1	"
	Ma	3.7	"	4.0	"
	181+50	18.5	"	34.0	"
	184+36	11.6	"	22.3	"
	P	4.0	"	8.0	"
	Oa	1.1	"	2.2	"
	201+25	2.2	"	4.4	"
	201+91	1.9	"	3.8	"
	Ka	0.6	"	1.2	" ✓
	210+58	3.8	"	7.6	"
	Kb	2.8	"	5.6	" ✓
	Ia	0.6	"	1.2	"
	Ha	0.9	"	1.8	"
	60+24	21.5	"	43	"
	61+37	13.2	"	26.4	"
	62+68	10.2	"	20.4	"
	Ga	3.7	"	7.4	"
	161+89	5.5	"	11.0	"
	Fa	2.3	"	4.6	"
	R	19.6	"	39.2	" ✓
	S	9.0	"	18.0	"
	Ra	3.1	"	6.2	" ✓

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 70, samt under antagande av en flodvattenavrinning från öppen mark av 2.0 liter pr sekund och hektar och från skogsmark av 0.75 - 1.0 liter pr sekund och hektar. Rörledningarna 4+47 - E-F-G-H-I-J-K-L-M-N, L- 184+36, 60+24 - 61+37, C-T-U-V- 117 och 130+36 -Ta, vilka kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, hava dimensionerats för en avrinning av 0.3 liter pr sekund och hektar.

5. Allmänna intressen.

Av förrättningen beröres allmän väg i enlighet med skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län / Bil. 8 a/. Vägförvaltningen har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna. Anmälan skall i god tid, minst tre veckor i förväg, göras till vederbörande vägmästare före arbetets igångsättande. Arbetena skola utföras och bekostas på sätt, som framgår av kostnadsförslaget.

6. Broar och trummor.

I företaget ingå sju rörtrummor, vilka skola utföras och bekostas av företaget i enlighet med till förslaget hörande typritningar samt på de ställen och med de dimensioner, som angivits i kostnadsförslaget.

7. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 143:68, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 391:75, utgörande värdet i torrlagt skick av den odlade mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget/Bil. C/, uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 63.620:- kronor, inberäknat ovanstående ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad blå linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "Samfälligheten Kyrkarp" och "Samfälligheten Västerbo". Av bilagda kostnadsförslag framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av "Samfälligheten Kyrkarp" i särskilda avdelningar icke är erforderlig. "Samfälligheten Västerbo" däremot /kostnad 35.625:- kronor, båtnad 43.360:40 kronor, relativ kostnad 0.82/ skall indelas i fyra förberedande avdelningar,

Avd. 1, omfattande sträckorna D-E, E-R-Ra-S och Ra-Rb, kostnad 9.385:- kronor, båtnad 12.616:10 kronor, relativ kostnad 0.744,

Avd. 2, omfattande sträckorna E-F-G, F-Fa och G-Ga, kostnad 8.005:- kronor, båtnad 10.135:80 kronor, relativ kostnad 0.790,

Avd. 3, omfattande sträckorna G-H-I-J, H-Ha och I-Ia, kostnad 4.490:- kronor, båtnad 4.609:30 kronor, relativ kostnad 0.974 samt

Avd. 4, omfattande övriga sträckor, kostnad 13.745:- kronor, båtnad 15.999:20 kronor, relativ kostnad 0.859.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark

med den jämkning, som av uppdelning i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten Kyrkarp" för 44.00 % av gemensamma kostnader,

"Samfälligheten Västerbo" " 56.00 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med etthundranio kronor och 93 öre /109:93/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1958 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den försumlige, vid äventyr att företagets styrelse eljest bemyndigas att på dennes bekostnad låta bota skadan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel samt att redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Tolarps dikningsföretag av år 1948".

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den, som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Jäla den 25 augusti 1948.

Förrättningsman.

....

Biträdande gode män.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 134/46 *Litt.* 14:234/48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan ~~(Svensk Författningssamling nr 353 år 1945)~~ för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Torbjörn Björnfot AB av år 19 [illegible]
i Jälla Socken
(företagets benämning etc. samt socken och län)

DIARIE N:r 07895
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT 1948

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 20/4 1945 – 25/8 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre
Ägoförändring enligt vattenlagen (se bifogad specifikation)	1.857	54
Härav har erlagts:		
Annons kostnader 29.05		
Ersättning till goda män 112.–		
Kostnad för kartläggning m.m. 331.50	472	55
Att erlägga		
~~Summa~~ kronor	1.385	04

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr för* { *extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*

..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* .....

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Mora den 1. 10. 1948

Ett exemplar av densamma har den 9.10.1948 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Herr Daniel Florén, d:a Västerbo, Jälla
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordf.

Bestyrkes: [signature]
namnteckning

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring. — ~~Av nedanstående skäl ändras ersättningsbeloppet till ..... kr.~~

Nilsm 529:36 Utbet. 12.48. 10.1811

Statsv 855:68 529:36

1385:04

Granskad den 27/5 1949 av [signature]

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 85 b.
3. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52647

134/46. 14:234/48

DIARIE Nr 07895
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT 1948

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Tolarps dikningsföretag

av år 1948 *i*

Jäla *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre	
1	2	3	4	5	6		7		
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	57	0,50	28	50	28	50	S.
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje km		1,50					
		kroklinje „	14.9	3,00	44	70			N.
		i annan mark, raklinje „		3,00					
		kroklinje „	7.9	6,00	47	40			N.
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m							
		i åker, raklinje km		3,00					
		kroklinje „		5,00					
		i annan mark, raklinje „		5,00					
		kroklinje „		11,00					
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje „		1,00					
		kroklinje „		2,00					
		i annan mark, raklinje „		2,00					
		kroklinje „		5,00					
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 0.53 ha st	156	0.36	56	16			N.
		ha	83.05	0.54	44	85			N.
		äng och odlingsmark, medelareal 0.30 ha st	77	0.18	13	86			N.
		ha	23.00	0.58	13	34			N.
		annan mark och impediment, medelareal 0.43 ha st	26	0.14	3	64			N.
		ha	11.48	0.42	4	82			N.
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m							
		i åker o. d., raklinje km							
		kroklinje „							
		i annan mark, raklinje „							
		kroklinje „							
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			6	-			S.
		övriga regalark blad st					234	77	
		Överföres					263	27	

	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					263	27
N.	1945	20/4-8/6	**Avvägning.**	11	12.00	132	–		
S.	1946	29/7-30/7							
	1947	18/7-21/7	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	7	12,00	84	–		
			b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
N.			*i öppen mark, medelantal* 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	107.33	0.50	50	67		
N.			*avvägda punkter* ..... *st*	698	0.03	20	94		
N.			*i annan mark, medelantal* ..... *punkter pr ha* ..... *ha*	16.20	0.60	9	72		
N.			*avvägda punkter* ..... *st*	118	0.16	7	68		
			c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
			i öppen mark ..... *km*		2,00				
			i annan mark ..... „		5,00			305	01
			Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.45 *ha,* ..... *st*	259	0.05	12	95		
S.			*ha*	117.53	0.10	11	75	24	70
S.			***Ägobeskrivning,*** *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	259	0,04	10	36	10	36
			Markvärdering:						
S.	1947	7/5, 21/7	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	2	12,00	24	–		
			b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
			för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4	—		
			för övriga kilometer ..... *st*	9.48	1,50	14	22		
			c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	516	0,06	30	96		
S.			*d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „	258	0,12	30	96	104	14
N.			***Längdprofil,*** *§ 19, längdskala 1:* 4000	2.16	3.00	6	48		
S.			*a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ..... *km*	0.30	3.00	–	90		
N.				7.44	3.50	26	04		
S.			*2) befintligt avlopp eller vall* ..... „	1.17	3.50	4	10	37	52
			Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
N.			*vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ..... *st*	164	0.15	24	60		
S.			..... „	153	0.10	15	30		
S.			*vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ..... „	20	0.25	5	–		
			..... „						
			..... „					44	90
S.			*Antal blad med profil- och sektionsritningar* ..... „	5	3,00	15	–	15	–
			Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
			för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02				
N.				1	12.00	12	–		
S.			*dagar*	2	12,00	24	–	36	–
			Dimensionsberäkning, *§ 24*						
			a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1.28	3,50	4	48		
			tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	0.95	1,00	–	95		
			„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „						
			nämligen 1.7 *m² sektion på* ..... „	0.95	0.85	–	81		
			..... „ „ „ ..... „						
			..... „ „ „ ..... „						
			..... „ „ „ ..... „						
			b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	5.944	6,00	35	66		
S.			*2) „ „ över 20 „* ..... „	3.849	10,00	38	49	80	39
			Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
S.			*tillägg för varje cm verkligt mått å kartan* ..... *cm*	262	0,03	7	86	8	86
			Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
S.			*tillägg för övriga sidor* 2 ..... *st*	1	2,00	2	–	5	–
			Överföres:					935	15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				935 15
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	2.347	2,50	5 87	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	7.965	4,00	31 86	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 1.7 *m² sektion på* ..... „	0.95	0.85	– 81	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			34 34	72 88 S.
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete Ljuskopior ..... *st*	6	0.50	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		3 – S.
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	746	0,01		7 46 N.
		Översiktskarta, *§ 41*				4 – S.
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	21	0,25	5 25	6 75 S.
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	26	0,30	7 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „	7	0,20	1 40	11 20 S.
1947	12/3	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00	24 –	24 – S.
1948	25/8	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24 –	24 – S.
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avdeln. bilden „	4	12,00	48 –	
		ang. allmän väg „	1/2	12,00	6 –	
						54 – S.
1947	7/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00	12 –	12 – S.
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* m. inlag, m. brädbotn.	1/2	12,00	6 –	
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00		
		slamficka ..... „		12,00		
						6 – S.
		## Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				1.160 44
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10 50	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.45 *ha, ägofigurer st*	259	0.07	18 13	
		ha	117.53	0.14	16 45	
		Överföres:			45 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			45 08	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	746 st	0,02	14 92	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	262	0,05	13 10	74 85
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„ 0.348	3.00	1 04	
		nytt avlopp eller vall	„ 2.347	5.00	11 74	
		ändring av befintligt avlopp	„ 7.965	6.00	47 79	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			41 –	
		3) broar ~~och trummor,~~ „ „ Ljuskopior	st 1	0.50	– 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 5	3,00	15 –	
					117 07	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			29 27	87 80
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ Ljuskopior	st 5	~~12,00~~ 0.50	2 50	
		brunn m. intag, m. bläddal.	dag. 1/2	12.00	6 –	8 50
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	sid 79	0,55		43 45
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
S.		*Summa kronor*				218 60
		Övriga förrättningskostnader.				
N.		*Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*			3 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			29 05	
S.		*Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~*			3 –	35 05
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			112 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	kr. 255	1.30	331 50	443 50
		Summa kronor				478 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1.160 44
		Lösen för kopior och avskrifter				218 60
		Övriga förrättningskostnader				478 55
		Summa kronor				1.857 59

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skövde *häradsrätt.*

Skara *den* 23 sept. *19* 48

S = Statsverket
N = Lantbruksing. S. Nilsson

S. erhåller 855:68
N. „ 529:36
1.385:04

Statens lantbruksingenjör.
förrättningsman

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Granskning 374/57

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
20/8 1952
DIARIE Nr J1191
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: "Tolarps dikningsföretag av år 1948" i Jäla socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Daniel Florèn bef.
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: L:a Västerbo, Jäla

BESLUT
Godk. DEN 19 SEP. 1952 m.d.ändr.
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 26 juni 1951

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 32.790:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 4 juni 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan 116+50 - 119 å diket V - X, vilken på intressenternas begäran utförts c:a 0.30 m grundare än vad planen anger, på sätt som med grönt införts å profilritningen. Jordarten bestod här av svår flytjord.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Bh 65595:52kr.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 82.569:75 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1910:90 och i styrelsearvoden 800:- kronor.

Skara den 4 juli 1952

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPEL KR. 2 KRONOR 14/8 1952 KR. 2 TERMAVS

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

1 h. handl 6 juli

Godkännande med den ändring. H.G.

BESLUT
DEN 19 SEP. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
20/8 1952
DIARIE Nr J 1191
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ansk. om ändr. i plan

Undertecknade, såsom styrelse för "Tolarps dikningsföretag av år 1948" i Jäla socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 4 juli 1952.

Tolarp pr Jäla den 5 juli 1952.

Daniel Florén (Daniel Florén)

Gunnar Bengtsson (Gunnar Bengtsson)

Bertil Gustafsson (Bertil Gustavsson)

Ivar Magnusson (Ivar Magnusson)

Axel Lindberg (Axel Lindberg)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Isak Eliasson (Isak Eliasson) ägare av Kyrkarp 1[11]

John Carlsson (John Karlsson) " " Kyrkarp Bryntesgården 2[5]

Gunnar Bengtsson (Gunnar Bengtsson) " " " " 2[4]

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ingeborg Hallin ... Herbert Hallin

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1951
DIARIE Nr 2325/51
GAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Tolarps dikningsföretag av år 1948" i Jäla socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Daniel Florén,
~~Förrättsledaren~~
~~Erik Svensson~~ L:a Västerbo, Jäla

SLUT
DEN 10 DEC. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 26 juni 1951

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 32.790:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 6 nov. 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 65.000:-- kronor eller omkring 99 procent av det till 65.595:52 kronor godkända kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna ha hittills enligt företedda räkenskaper överstigit de beräknade.

Skara den 15 nov. 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPELMÄRKE KR. TVÅ KRONOR 29/11-51 KR.

$\frac{85}{100} \cdot 32790 = 27871 \approx 27000$

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Tolsrps

Ördf. bef. X

Lantbr. Daniel Florén,

Lia Västerbo, Jäla.

2 kmtr.

/ säkerh.-pist

/ bes. vapp.

/ seler.

/ cirkarrosycke.

Auton kmtr.

Länst vidtages

Allmän bdr. 27000

BESLUT
TEN 18 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1951
DIARIE NR J 2325
SAK. NR

Avs. av lån

SLUT
DEN 18 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Herr Lantbruksingenjör Sven Hallin
Skara

Undertecknade, delägare i Dalarps dikningsföretag av år 1948, som beviljats lån från statens avdikningslånefond med tillsammans kr. 4080 få härmed meddela att vi ej önska lyfta ifrågavarande lån.

Jäla den 27/9 1951

Daniel Klasén
Lilla Västerbo
Jäla

Folke Carlsson
Bryntesgården
Jäla.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1951
DIARIE NO 2325
SAK NR

Utdrag ur:

Debetsedlar å fastighetsskatt enligt 1951 års taxering.

Västerbo 2:1 F 16 504 06443

Florén, Gerhard Allan Daniel, Lantbr

L Västerbo, Jäla

Jäla 16-4

BESLUT
DEN 18 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Specifikation å fastighetsvärden.

Jordbruksfastighet

Fastighetsbeteckning	Tax.-värde	Därav		
		Värde å skogsmark	Jordbruks-värde, inkl. värde å skogsmark	Skogs-värde
Se ovan	19400	1700	18600	800

Ruskeled 1:9 F 16 504 06427

Lindberg, Axel Robert, Snick.

Ruskeled, Jäla

Ruskeled 1:9	2500	därav byggnadsvärde 2000
Halledal 1:1	2600	

Tolarp 2:5 F 16 504 06433

Gustafsson, Gustaf Bertil, Lantbr.

Tolarp, Jäla

Se ovan	19000	600	18700	300

Jäla Hulegården av 1:7 F 16 504 06380

Magnusson, Ivar Alfred, Lantbr.

Huleg., Jäla

Se ovan	3600	400	3400	200

Kyrkarp Bryntesgården 2:4 F 16 504 06418

Bengtsson, Karl Gunnar, Lantbr

Bryntesg Jäla

Se ovan	6100	400	6000	100

Rätt utdraget intyga:

Inga Johansson J Ekeydantsiena

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1951
DIARIE Nr 2325
SAK Nr

Utdrag ur:

BESLUT
DEN 10 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

"Protokoll vid sammanträde med styrelsen för "Tolarps dikningsföretag av år 1948".

Den 17 november 1951 i L:a Västerbo, Jäla.

"--"

§ 1.

Uppdrogs åt ordföranden att för företagets räkning underteckna kontrakt och förbindelser med Kungl. Lantbruksstyrelsen rörande företagets utförande ävensom att för styrelsens räkning underskriva för statsunderstödets utbekommande nödiga rekvisitioner.

"--"

Ort och tid som ovan.

Vid protokollet:

Daniel Florén

Justeras:

Ivar Magnusson

Axel Lindberg

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1951
DIARIE Nr J 2325
SAK Nr

Utdrag ur:

BESLUT
DEN 18 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

"Protokoll vid sammanträde med styrelsen för "Tolarps dikningsföretag av år 1948".

Den 17 november 1951 i L:a Västerbo, Jäla.

"--"

§ 1.

Uppdrogs åt ordföranden att för företagets räkning underteckna kontrakt och förbindelser med Kungl. Lantbruksstyrelsen rörande företagets utförande ävensom att för styrelsens räkning underskriva för statsunderstödets utbekommande nödiga rekvisitioner.

"--"

Ort och tid som ovan.

Vid protokollet:

Daniel Flasen

Justeras:

Ivar Magnusson

Axel Lindberg

13 MAJ 1949
DIARIE Nr J2180
SAK Nr
a)
Ser. E XIII komb
2001

R 6*1330

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


Tillhör

Tolarps dikningsföretag av år 1948


Rätt. av

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län


Brunn typ A


Lock av betong
Stenfyllning
Intagshål för ytvatten
Botten av betong el. stensättning
d
0.5m


Brunn typ B



Brunn typ D-D^I




Detaljritning för lock med hål för brunn typ D^I




Galler av 10 m/m rundjärn ingjutes i locket.
d: 0.2 m för lock till brunn med inre diam av 0.45m
d: 0.3 m 0.6m
d: 0.5 m . . " . . " . . 0.9m


Töckdikesögo



Rörutlopp typ A



Rörbro


b
l
Ø
jordfyllning
Betongkulvert
Slänterna beklädas med gröstorv
som pinnas fast
Stensättning
Grusbädd
Gröstorv läggas i förband
Kallmur

2004-6

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE NR J2193
SAK NR
Ser. E XIII kmb
2004

R 6*1330

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

BETÄNKANDE

angående statsunderstöd till

Tolarps dikningsföretag av år 1948
i Jäla socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. R. Lindqvist

Statsbidrag: 32.790 kr.
Statslån: 4.060 kr.

Genom beslut den 26 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~ ~~läggnings~~kostnad av 65.595:52 kr., till företaget beviljat bidrag med 32.790:— kr. och lån med 4.070:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE Nr J2193
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Tolarps dikningsföretag av år 1948"
(företagets namn samt socken och län)

i Jäla socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukaren Daniel Florén, L:a Västerbo, J ä l a .
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Rolf Lindqvist.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 22 okt. 1946. Förrättningen avslutad den 25 aug. 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 6 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 sept. 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1958.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 73.284:40 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 65.595:52 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Torvjord 2:-- kr/m^3, sand 2:25 kr/m^3, stenb. grus 3:50 kr/m^3

4" tegelrör 0:90 kr/m - - - - - 15" betongrör 5:25 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Kyrkarp	27.459	57	535	43	869	23	28.864	23	-	28.864	23
Västerbo	35.625	--	-	-	1.106	29	36.731	29	-	36.731	29
Summa kronor	63.084	57	535	43	1.975	52	65.595	52		65.595	52

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Kyrkarp	34	00	15	80	49	80	29.924	--	2	28.864	23	580	1/2	14.430:--
Västerbo	49	05	18	52	67	57	43.360	40	2	36.731	29	540	1/2	18.360:--
Summa	83	05	34	32	117	37	73.284	40		65.595	52			32.790

Av bidraget belöper omkring ~~xxxxxxxxxx~~ kr. på företagets utförande och omkring ~~xxxxxxxxx~~ kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Kyrkarp	1.973	40	6.595	1.903	60	1/2	950 ~~930~~
Västerbo	7.061	60	17.029	6.254	97	1/2	3.120 ~~3130~~
Summa kronor	9.035	--		8.158	57		4.070 ~~4.060~~

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden är antalet fastigheter under 10 ha:

Inom samf. Kyrkarp 6 st. av 12

" " Västerbo 2 " " 13.

Reducerar man åkerarealen till motsvarande fullt torrlagd areal av fullgod beskaffenhet /värde 1600 kr pr ha/, och dessutom tar hänsyn till förhållandet, att en av fastigheterna i samf. Västerbo /Jäla Storegården 3 1/ är uppdelad på två arrendegårdar blir antalet brukningsdelar med under 10 ha fullgod åker:

Inom samf. Kyrkarp 8 st. av 12

" " Västerbo 7 " " 14.

Arbetet är bortlämnat på entreprenad och påbörjas i dagarna. Såvitt

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer inom samf. Kyrkarp 49 procent och inom samf. Västerbo 58 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Eftersom båda samf. i avsevärd omfattning bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk föreslås, att till deras utförande beviljas bidrag med hälften av totalkostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att på sätt av ovanstående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 32.790 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 4.060 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2. Protokoll ang. styrelseval.
" 3. Ansökan om lån.
" 4. Fastighetsförteckning.
" 5. Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit delegationens samtliga ledamöter, nämligen sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare A. Andersson samt föredraganden lantbruksingenjör S. Hallin.

Skara den

30 mars 1949.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

/Elis Enderstein/

/Sven Hallin/

Bil. 1



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbrukskonsulenten Rolf Lindqvist handlagd, den 25 augusti 1948 avslutad syneförrättning rörande Tolarps dikningsföretag av år 1948 inom Jäla socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 november 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbrukskonsulenten Rolf Lindqvist.

Bil. 2.

Utdrag ur protokoll förd
vid sammanträde med styrelsen
för Tolarps diknings företag av
år 1948 den 4 dec. 1948.

§ 1

Till att justera dagens protokoll valdes
Ivar Magnusson och Gunnar Bengtsson

§ 2

Till ordförande i styrelsen valdes Daniel Flasén
till vice ordförande Ivar Magnusson samt till kassör
Axel Lindberg.

Justerat.
Ivar Magnusson
Gunnar Bengtsson

Rätt utdraget intygar.
Daniel Flasén
Ordf.

Bil. 3.

ANSÖKNING OM LÅN.

Undertecknade, delägare i Tolarps dikningsföretag av år 1948 i Jäla socken av Skaraborgs län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Jäla den 25 augusti 1948.

Olov Carlsson	Brynteg Gården
Daniel Larsén	Lia Västerbo
.....	.....
.....	.....

Bil. 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Tolarps diknings-företag av år 1948" i Jäla socken av Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Jäla socken.

Kyrkarp Bryntesgården	5/2	1/8 mtl	John Carlsson
Västerbo	1/2	1/2 "	Daniel Florén.

Skara den 30 mars 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. 5.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Tolarps dikningsföretag av år 1948"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Jäla socken av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
Okt.	1	Arvodesräkning till Kungl. Lant-							
		bruksstyrelsen, litt. 14:234/48						1.385	04
		Godmansersättning						112	--
1947									
Febr.	22	Kungörelse i tidning						14	20
1948									
Aug.	23	" " "						14	85
		Vattendomstolsavgift						109	93
		Kostnad för hantlangning m.m.						331	50
		Diariebevis				4	--		
		Inbindning av handlingar				4	--		
						8	--	1.967	52
								8	--
		Summa kronor						1.975	52

Skara den 30 mars 1949.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247