



Akt nr:

R-E1a-1331

AU$R-E1a-1331

392/51

FÖRETAG: VÄLSÅSEN. R 3*1331

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Wadman
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 6 november 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 15.980
» en första rensning ..... » 620 kr. 16.600
Lån till företagets utförande ..... kr. 21.060

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 31/7 1952 godkänd den 9/8 1952.

162

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN 1952
DIARIE Nr 773
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1951 till

VÄLSÅSENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Säters och Frösve socknar, Skaraborgs län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextontusensexhundra (16.600)*) kronor, varav till företagets utförande femtontusenniohundraåttio (15.980) kronor och till en första rensning av avloppen sexhundratjugo (620) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugoettusensextio (21.060)**) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

*) minskat till 13.720 kronor (13.100+620) av lantbruksstyrelsen den 7 februari 1958

**) Lånet minskat till 17.260 kronor av lantbruksstyrelsen samma dag.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Frösve den 27 mars 1952

Karl Erik Johansson Backgården Frösve

Elly Wilsson Backgården Frösve

Bror Karlsson Backatomten Ljusdal

Att Karl Erik Johansson Helge Wilsson
Sven Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Hansson — Sven Augustsson

Adress Backgården Fröne — Adress Backy Fröne

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 augusti 1952.

Sven Wennerholm

Per Persson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
1986

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 3.1331

Handlingar rörande Välsåsens dikningsföretag av år 1948 i Säters och Frösve socknar av Skaraborgs län upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1947-1948

av

Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN [ ] den / 19
LANTBRUKS-STYRELSEN [ ] den 6/11 1951

Arbetets utförande godkänt
den 7/2 1958 [ ] med
ändring av arbetsplan.
(ändring här inför ... med grön ...

Handlingar

rörande

Välsåsens dikningsföretag

av år 1948

Protokoll vid sammanträde angående tomtläggning av mark tillhörande kommanen Vålsåsen, Frösve Stommen, Frösve, Frösve Nolgården samt avs. från Draxtorp Backgården, 1', Draxtorp Skuteegården 2' och Draxtorp 3':
Frösve socken samt Backatomten, Ekatorp, Rodegården, Sätra Krokom, och Smedstorp i Sätra socken av Skaraborgs län.

Den 13 september 947 inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Karl Erik Johansson, Backgården Frösve för att jämlikt förordnande handlägga ifrågavarande syneförrättning (bil 1) Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Skaraborgs läns annonsblad den 26 augusti 1947 (bil. 2) samt i lagom ordning anslagen i Sätra Kyrka den 24 augusti 1947 vid gemensam högmässa med Frösve församling (bil. 3) varjämte fastägare sakägare jämlikt vadenlagen (bil. 4) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer medförrådsmannamen kommit tillstädes

Gerda Johansson, Backgården
Karl Erik " "
Helge Wilsson, "
Karl Fredén, Lunden
Rudolf Svensson, Vålsåren
Ernst Gustafsson, Backgården
Sanfrid Fast, "
Tore Gustafsson, Gustavslund
Nils Östlund, Nolgården jun
Tekla Andersson, "
enl. fullm. (bil. 5)
Oskar Olson, "
Otto Svensson, "
Arvid Brandberg, Eketorp
Löjtnant John Molkstedt, Sunnebo
Oskar Karlsson, Nolgården
Georg Fröåsling, Stommen
Bertil Larsson, "
Hilmer Svensson, Torsten
Sven Augustsson, Backgården
Arvid Brandberg, Eketorp jöi
Byggmästare O. R. Liljan, Skövde
och hans hustru Brita enl.
fullm. (bil. 6.)

Dito. gode män
Mårten Svensson, Hålgatorp
Fritz Andersson, Ölstorp

§ 1.

Upplöste förrättningsmannen den till Konungens Befallningshavande i länet gjorda ansökan och länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande (bil. 1).

§ 2.

Inbet jäv anmäldes mot synemännen, och biträdande gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något lagligt hinder mot förrättens hade ingen att anmäla, och ej heller ansåg synemännen något sådant föreligga.

§ 4.

Förrättningsmannen förelade den upprättade planskartan med profil å planerad avloppsdike.

§ 5.

Under förrättningens handläggning hade K. G. Svensson, Aspen förenat sig med sökandena, (bil. 7), vilken förening vitsordades av synemännen.

§ 6.

Sökandena yrkade på tillåtelse att för ökad erforderlig djup medelst öppet avlopp

från dem mankas.

§ 7.

Samtliga yrkade på erstätt-
ning för mark, som åtgår
för avlopp och pumpstolpar.

§ 8.

Delägarna yrkade på om-
byggnad av broar, där dylik
ombyggnad är erforderlig, på
företagets bekostnad.

§ 9.

Herbert Larsson, Stommen
yrkade på avloppets upp-
tagande i rågång emot hans
mark i stället för korsning
av hans mark.

§ 10

Sanfrid Fast, Nolgården
ville hålla sig avloppet i
gamla sträckningen.

§ 11.

Förrättningsmannen beful-
mäktigades att i kungörelse
för nästa sammanträde in-
taga, att val av arbetsstyrelse
skall verkställas vid samman-
trädet ifråga.

§ 12.

Då inget vidare förekom,
upplästes dagens protokoll, som
godkändes, och sammanträdet för-
klarades avslutat.

Och att Dag som ovan
Ex Gästrons vägnar
Ostfyra Anna

Mårten Svensson Erik Andersson

Den 1 juni 1948 inträdde sig åtes
undertecknad för att vidare hand-
lägga syneförrättningen ifråga
hos lantbrukaren Karl Erik Johans-
son, Backgården, Frösve. Kungörelse
angående sammanträdet hade
varit införd i Skaraborgs Läns
Annonsblad den 19 maj 1948 (bil. 8)
och i laga ordning anslagen i Låtens
och Frösve församlingar (bil. 9.)
Följande personer hade med
förrättningsmannen kommit
tillstädes.

Gerda Johansson, Backgården
Karl Erik " "
Rudolf Svensson, Vålsäsen
Hilmar Svensson, Tomten, Dankäsen
Sven Augustsson, Backgården
Sanfrid Fast, "
Helge Wilsson, "
Nils Åsblind, Nolgården, som
nu köpt Tekla Anderssons fastig-
heter, Frösve Nolgården 2:9 och 2:10
Sven Karlsson, Backatomten
Rytm. Olof Litzén, Kroken

Dito goda män
Mårten Svensson, Hålgatorp
Fritz Andersson, Ölstorp

§ 13.

Föräldrarna föredrog den upprättade förslaget med bilagor, som genomgingos.

§ 14.

Med anledning av de förelagda aktstyckena hade ingen f. n. något att anföra.

§ 15.

Då meddelade ordföranden, att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde, vadan han tillkallade sekreteraren Karl Erik Johansson, Backgården på Frösve samt till övriga ledamöter Helge Wilsson, Backgården och Sven Karlsson, Backatomten med Rudolf Svensson, Vårsäter och Oskar Larsson, Stommen som suppleanter.

§ 16.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och

förvaltning uteslöt Sven August Sson, Backgården och John Mollbrand, Smedstorp.

§ 17.

Att enskilda och förrättningar rörande handlingar och räkningar uteslöt ordföranden i arbetsutskottet.

§ 18.

Sammanträdena utlåtas och bilades protokoll.

§ 19.

Årsredovisning föreläses

§ 20.

Delägarna beslöt söka statsunderstöd till företagets genomförande, och uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta härför erforderliga handlingar.

§ 21.

Då inga vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammanträdet förklarades avslutat.

Ärr och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

Ernst Svensson

Mårten Svensson Erik Andersson

9

Bilaga 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. dir 133 - 49
1946



Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

E D. 10 49-49
1945

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 26 MAJ 1945

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E D. 133-49
1946

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Backgården m.fl. i Frösve o Säters socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Ulvåker

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Karl Erik Johansson , Backgården
adress Backgården
pr Frösve
Telefon:

Backgården den 7 maj 1945

Karl Erik Johansson

Helge Wikman
Ruda Svensson
Ben. Karlsson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 25 maj 1945.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tälsåsen	Rudolf, Signe, Erland, Hilmer Svensson
Barkgården	Gerda r Karl Erik Johansson
Barkgården	Ernst Gustafsson
Barkgården	Brödena Augustsson
Nolgården	Oskar Karlsson
Nolgården	John Johansson
Nolgården	Karl Vidbom
Barkgården	Sanfrid Fast
Stommen	Ernst Anderssons Arvingar
Barkgården	Ivar Gustafsson
Barkgården	Helge Nilsson
Nolgården	Tekla Andersson
Rödegården Säter	Teodor Ahlsten
Backatomten "	Gustav Östling
Ekeborp "	Jonsson
Barkatomten "	Sven Karlsson
Roken "	Kapten Hagström
Smedstorp "	Tur Ahlsson
Stommen Frövi	Brödena Frössling
Nolgården "	Viktor Pettersson

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören
~~Distriktsveterinären~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26/5 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Elias Brandel.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 448949

Avskrift.

E D.121-133/49
1946

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
i
SKARABORGS LÄN
Skara
Tel. 548 och 558

Till

Länsstyrelsen,

Mariestad.

Sedan lantbruksingenjör S. Hallin, Skara, föreslagit, att
//. förordnandena att handlägga bilagda, nedan förtecknade syneförrättningar enligt vattenlagen, vilka tidigare utfärdats för ingenjör Hallin, till befrämjande av snabbare handläggning överföras på lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, som förklarat sig ha möjligheter att utan dröjsmål påbörja handläggningen, får torrläggningsnämnden vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnanden överflyttas på lantbruksingenjör Wadman:

Nr 85-49/1944 L. Kämpaslätten, Holmestads socken
63-49/1945 Bredebolet, Älgarås socken
75-49/ " Väring Stora Vrågården, Väringe socken
70-49/ " Bybacka Erik Peregården m.fl., Holmestads socken
2-49/ " Åsen m.fl., Björsäters socken
24-49/ " Rör och Råstads byar, Odensåkers socken
31-49/ " Ingelstorp Rynningen, Hova socken
39-49/ " Äspäng o. Böckersboda, Fredsberga och Lyrestads socknar
47-49/ " Björklingen m.fl., Hassle-Berga socken
46-49/ " Snärva, Flistads socken
44-49/ " Fågelö m.fl., Toresö socken
48-49/ " Hulegården m.fl., Leksbergs socken
49-49/ " Backgården m.fl., Fröseve och Säters socknar.

Skara den 3 september 1946.

På torrläggningsnämndens vägnar:
Elis Enderstein
ordf.

Vidimeras:

Sign. Thollborg. E. Enderstein.

Avskrift.

B D. 121 - 133/49
1946

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN.

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 6 september 1946 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en från torrläggningsnämnden i Skaraborgs län inkommen ansökning om överförande av nedgnämnda för lantbruksingenjören Sven Hallin utfärdade förordnanden att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen å lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, nämligen:

Nr 85-49/1944	Kämpaslätten,	Holmestads socken.
63-49/1945	Bredebolet,	Älgarås "
75-49/1945	Våring Stora Vrågården,	Våringe "
70-49/1945	Bybacka Erik Persgården m.fl.,	Holmestads "
2-49/1945	Åsen m.fl.,	Björsäters "
24-49/1945	Rör och Råstads byar,	Odensåkers "
31-49/1945	Ingelstorp Rynningen,	Hova "
39-49/1945	Åsping m.fl.,	Fredsberga m.fl. socknar,
47-49/1945	Björkängen m.fl.,	Hassle-Berga socken,
46-49/1945	Snårva,	Flistads "
44-49/1945	Fågelö m.fl.,	Töreds "
48-49/1945	Hulegården m.fl.,	Leksbergs "
49-49/1945	Backgården m.fl.,	Fröve m.fl. socknar,

./. I anledning härav får Lantbruksstyrelsen med remissbehandlingarnas återställande hemställa, att förordnanden att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas lantbruksingenjören G. Wadman. Stockholm den 8 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vidimeras:

Sign. Tillhörare

ett långvarigt, med stort tålamod buret lidande, i sitt 65-:te levnadsår.

Lysekil och Mjölby den 21/8 1947.

ERIC och HILDA.
ELFVER och MARIA.
Syskonbarnen.
Syskon och syskonbarn i U. S. A.

Jordfästningen äger rum onsdagen den 27 augusti kl. 16,30 i Skövde gravkapell.

De, som önska följa den avlidna till graven torde samlas i gravkapellet.

Meddelas endast på detta sätt.

(4497a)

---

†

Vår kära mamma

Anna Kristina Larsson

* 13/12 1865, † 23/8 1947

har lämnat oss i djupaste sorg. Sörjd av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, övrig släkt och vänner.

Tibro den 23 aug. 1947.

BARNEN.

Avskedets stund för alltid har kommit
Solen har sänkt sina strålar i frid
Borta är mor, som för alltid försvunnit
Borta från livets sorger och strid
Saknad av alla, mest av de sina
Lever hon ännu i minnenas led
Hjärtligt en hälsning viska de Dina:
Farväl, kära mamma, solen gått ned.

Jordfästningen äger rum å Tibro nya kyrkogård fredagen den 29 aug. kl. 3 em.

(10680a)

För det varma deltagande som visats vid vår käre farbrors

AUGUST CARLSSON

bortgång samt för blommorna till hans minne frambära vi till alla vårt hjärtliga tack.

BRORSBARNEN.

(10678)

Balsameringar utföras.
Likbil för begravningar och transporter.
120a)

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Välsåsen, Frösve Stommen, Frösve, Frösve Nolgården, samt avsöndringar från Braxtorp, Backgården 1¹, Braxtorp Skattegården 2¹ och Braxtorp 3¹ i Frösve socken samt Backatomten, Ekatorp. Rödegården, Säter Kroken och Smedstorp i Säters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Karl Erik Johansson, Backgården, Frösve lördagen den 13 september 1947 kl. 10,00 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 21 augusti 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.
(10651)

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Rör Stora Nolgården, Rör Stora Gustavsgården, Rör Stora Andre Nolgården, Rör Lilla Mattsgården, Öna, Råstad, Råstad Karlsgården, Råstad Nolgården, Råstad Ödegården, Klockareåkern och Odensåker Nolgården i Odensåkers socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Arne Fredell, Öhns gård, Odensåker, Väring, fredagen den 12 september 1947 kl. 10,00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 21 augusti 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.
(10652a)



---

fynd, som tid efter annan göra
själva gravfältet. Minst lika
tigt är att intresset och verk
heten för fortsatta forskninga
genklang i bygdebefolkningens
ne. Den arbetskraft, som orts
na frivilligt lägga ner under
tet med vallens restaurering, ä
oskattbart värde för områdets
veckling. Det är därför av
att intresset för Eckornavallen
makthålles och ytterligare
hos dem som bygga och bo i
grannskap.

Det är också av största bet
se att västgötarna hemma i
landskap och i förskingringen
sin insats för vallens iordning
lande och framtida vård genom
bidraga med penningmedel till
insamling som nu handhaves
Föreningen Eckornavallens vä
Denna förening har bildats
tanke på att söka åstadkomma
del till dels ytterligare marl
värv dels för Eckornavallens
sel, då den i framtiden komme
befinna sig i ett skick, som sv
mot den moderna fornforsknin
krav.

Tidigare har en insamling
igång för de nu verkställda m
inköpen. Den har nu avslutats
lämnat ett gott resultat. Det
därför med sannolikhet föru
att även maningen från Föreni
Eckornavallens vänner om s
den viktiga uppgiften att ge
ekonomiska bakgrunden för
det arbete som återstår skall
sammas.

Systembolagen får ej utfärda restaurangförb

Prejudikat från regeringsrätte

Systembolagen har inte rätt at
färda restaurangförbud eller s
ringsförbud ifråga om personer,
de anser böra hindras från att
krogbesök. Prejudikat i saken fö
ger nämligen nu, i det att reger
rätten genom nyligen meddelat u
upphävt ett beslut av systembola
Linköping att meddela dylikt fö

15.

Bilaga 3.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Välsåsen, Frösve Stommen, Smedstorp m.fl. i Frösve och Säters socknar.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Välsåsen, Frösve Stommen, Frösve, Frösve Nolgården, samt avsöndringar från Braxtorp, Backgården 1:1, Braxtorp Skattegården 2:1 och Braxtorp 3:1 i Frösve socken samt Backatomten, Ekatorp, Rödegården, Sätter Kroken och Smedstorp i Säters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukare Karl Erik Johansson, Backgården, Frösve lördagen den 13 september 1947 kl. 10^00, f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 21 augusti 1947

[signature]

statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen i Säters Kyrka den 24 augusti 1947 vid gudstjänst högm. med Frösve församling, läsningen

J. T. Olsson
Kyrkoherde.

6

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Välsåsen, Frösve Stommen, Frösve, Frösve Nolgården, samt avsöndringar från Braxtorp Backgården 1[1], Braxtorp Skattegården 2[1] och Braxtorp 3[1] i Frösve socken samt Backatomten, Ekatorp, Rödegården, Sätter Kroken och Smedstorp i Säters socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 13 september 1947 kl.10[00].

1.	Lantbrukarna	Georg och Paul Frössling, Stommen,	FRÖSVE
2.	"	Gerda och Karl Erik Johansson, Backgården,	"
3.	Lantbrukare	Bertil Larsson, Stommen,	"
4.	"	Rudolf och Signe Svensson, Välsåsen,	"
5.	"	Hilmer Svensson, Tomten, Bankälla,	VÄRING
6.	"	Erland Svensson, Lilla Altorp,	FRÖSVE
7.	"	Ernst Gustavsson, Backgården,	"
8.	"	Sven, Gunnar , Helge Augustsson, Backgården,	FRÖSVE
9.	"	Sanfrid Fast, Backgården,	"
10.	"	Helge Wilsson, " ,	"
11.	"	Karl Fredén, Lunden,	"
12.	"	Ivar Gustavsson, Gustavslund,	"
13.	"	K.G.Svensson, Aspen,	"
14.	"	Karl Wibom, Nolgården,	"
15.	Fr.	Tekla Andersson, Nolgården,	"
16.	Lantbrukare	Herman Karlsson, "	"
17.	Snickare	Oskar Blom, Nolgården,	"
18.	"	Olle Svensson, Nolgården,	"
19.	"	Bernhard Blom, "	"
20,	Lantbrukare	Theodor Ahlsson, Rödegården, Säter,	SKÖVDE
21.	"	Arvid Brandberg, Eketorp, Säter,	"
22.	"	Sven Karlsson, Backatomten, Säter,	"
23.	"	Gustav Östling, " "	"
24.	Löjtnant	John Mollstedt, Smedstorp, "	"
25.	Ryttmästare	Olofs Litzèn, Kroken, Säter,	"
26.	Ordföranden i Ösans vattenavledningsföretag av år 1929, Sven Jansson, Braxtorp,		FRÖSVE.

att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 25 augusti 1947, intygas

ex officio:

Angående sammanträdet den 1 juni 1948 kl. 13 har underrättelse avsänts till

27. Lantbr. Oskar Karlsson, Nolgården, FRÖSVE

med posten den 10 maj 1948, intygas

ex officio:

Bilaga 5.

Fullmakt.

För Nils Östlind att å sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Dalsåsen, Stommen, Nolgården, Backgården, m. m. inom Frösve socken den 13/9 42 föra min talan och bevaka min rätt.

Nolgården d. 12/9 42

Tekla Andersson.

Bevittnas

Helga Wilsson. Ingrid Wilsson

Bilaga 6.

Fullmakt för Herr Arvid Brandberg.

Ekelöp. Säter, att bevaka vår rätt och föra vår talan vid tyngdförsättning enl 10 kap. vattenlagen rörande dragläggning av mark jämlikt Skaftens Lantbruksnämnds, Karlstad, kallelse den 25/8 1947.

Säter - Krokens Egendom. Skövde den 3/9 1947

B. Liljeén
För

O.R. Liljeén
Rättsinnehavare

För B-Liljeén och Rättsinn. O.R. Liljeén egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Ingeborg Jores.
adv. Säter-Kroken

Signe Persson
adv. Säter-Kroken

Bilaga 7.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den synpunktläggning enligt nuvarande lagen, som anser tomtläggning av mark tillhörande kl. e. Bockgården i Trässne socken av Skaraborgs län, och yrkar att företaget utbäddas så att möjlighet till ändamålsenlig tomtläggning beredes jämväl mina marker.

Aspen Trässne den 1 juli 1947

Karl Wilh. Persson

Förutående förening vitsordar Gottfrid Andersson
Mårten Svensson Erik Andersson.

21

Bilaga 8.

SKARABORGS L

N:r 55 | SKÖVDE | Onsdagen den

DOKTOR

Sixten Ramståhl

Mottagning Storgatan 15.
Vardagar 10—14.
Sön- och helgdagar 10—11.

Andra tider efter överenskommelse per telefon.

OBS.! Tel. mottagning 186, bostad 2062. Sjukresor.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Rör Stora Nolgården, Rör Stora Gustavsgården, Rör Stora Andre Nolgården, Rör Lilla Mattsgården, Öna Råstad, Råstad Karlsgården, Råstad Nolgården, Råstad Ödegården, Klockaregården och Odensåker Nolgården i Odensåkers socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Arne Fredell, Öhns gård, Odensåker, Väring, onsdagen den 2 juni 1948 kl. 14.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 10 maj 1948.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

(8218a)

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Välsåsen, Frösve Stommen, Frösve, Frösve Nolgården samt avsöndringar från Braxtorp Backgården 1:1, Braxtorp Skattegården 2:1 och Braxtorp 3:1 i Frösve socken samt Backatomten, Ekatorp, Rödegården, Säter Kroken och Smedstorp i Säters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Karl Erik Johansson, Backgården, Frösve tisdagen den 1 juni 1948 kl. 13.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 10 maj 1948.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

(8219a)

I det vid **Västerbygdens vattendomstol** anhängiga målet angående anvä[n]kan av

HANDELSKURSER —

I praktisk kontorsutbildning i 5 månader omfattande bokföring, handelsräkning med växellära, svensk handelskorres**pondens, maskinskrivning, stenografi samt maskinräkning**börja tisdagen den 24 augusti 1948.

AFTONKURSER

i maskinskrivning, stenografi och bokföring.
Prospekt och upplysningar genom skolans expedition.

LUNDÈNS HANDELSSKOLA

Döbelnsgatan 9, SKÖVDE. Tel. Skövde 1249

Normalpriser å sparrar och bjälkar samt sågade, okantade trävaror av furu eller gran.

FOLKHUSHÅLLNINGE

Prisk[o]ntrollnämnden har beslutat vissa ändringar av bestämmelserna om ***normalpri[s] å sparrar och bjälkar*** av furu eller gran samt av bestämmelserna om ***normalpri[s] å sågade, okantade trävaror*** av furu eller gran. Se nämndens meddelanden ***n[r] 1026 och 1027***, som kunna hämtas hos kristidsnämnderna. Bestämmelserna ***träd[e] kraft den 18 maj*** 1948.

Normalpriser å apelsiner.

Prisk[o]ntrollnämnden har fastställt ändrade normalpriser på vissa apelsiner. Se nämnd[s] meddelande ***nr 1030***, som fr. o. m. 19 maj kan hämtas hos kristidsnämnderna. Best[ä]m[m]elserna ***träda i kraft den 19 maj*** 1948.

Stockholm den 14 maj 1948. STATENS PRISKONTROLLNÄM[N]

Stoppriser på socker och sirap

FOLKHUSHALLNINGEN

Statens priskontrollnämnd har beslutat medgiva att stoppriserna på so[c]ker och sirap vid försäljning från detaljhandlare må höjas med högst **öre pr kg.** å orter söder om och med högst **4 öre pr kg.** å orter norr o[m] järnvägslinjen (Gävle) — Hofors — Falun — Ludvika — Kil — Arvika — Charlottenberg; dock att höjningen må uppgå till högst 3 öre i samhäll[en] vid nämnda järnvägslinje och å orter inom Gästrikland. I Jämtlands l[än] må höjningen utgöra 5 öre per kg.

De höjda priserna må tillämpas från och med tisdagen den 18 maj 19[48] tills vidare intill dess annorlunda förordnas.

Stockholm den 15 maj 1948. **STATENS PRISKONTROLLNÄMND.**

(2743a)

Skyddskoppympning

inom **Skövde provinsialläkardistrikt** äger rum år 1948 å följande pl[a]ts och tider:

Plats för mötet	Ympningsmöte	Besiktningsmöt[e]
Karlsborgs folkskola	den 21/5 kl. 14	den 11/6 kl. 1[4]
Borgunda folkskola	„ 22/5 „ 14	„ 12/6 „ 1[4]

22

Bilaga 9.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Välsåsen, Frösve Stommen, Smedstorp m.fl. i Frösve och Säters socknar.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Välsåsen, Frösve Stommen, Frösve, Frösve Nolgården samt avsöndringar från Braxtorp, Backgården 1[1], Braxtorp Skattegården 2[1] och Braxtorp 3[1] i Frösve socken samt Backatomten, Ekatorp, Rödegården, Säter Kroken och Smedstorp i Säters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Karl Erik Johansson, Backgården, Frösve tisdagen den 1 juni 1948 kl. 13 [redacted].

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 10 maj 1948.

[redacted]


Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i Frösve och Säters Kyrkor den 16 maj 1948 tillägn

J.A. Ollmåse

Kyrkvärd.

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Välsåsen, Frösve, Frösve Stommen, Frösve Nolgården i Frösve socken samt Sätter Rödegården, Ekatorp, Backatomten och Sätter Kroken i Säters socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag är att hänföra till dikning och tillhör Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 3.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 1,5 kilometer sydväst om Frösve kyrka, som framgår av bifogade generalstabskarta, där desamma äro angivna med gul färg, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1.5 meters djup, vilket djup kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värde-

ringslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 83,54 hektar åker.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande av avlopp, genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C-D, B-E och C-F samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet och enkeldragen röd linje för täckt avlopp.

Över avloppen ha profiler blivit uppgjorda och framgår av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, rördimensioner, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dikessträcka	Nederbördsområde	Beräknad flodvattenmängd	Beräknad medelvattenmängd	Bottenlutning	Slänt-lutning	Bottenbredd	Beräknat flodvattendjup	Beräknat medelvattendjup
	ha	l/sek	l/sek	o/oo		m.	m.	m.
0-1+13	920	1840	138	1.o	1:1.5	0.3o	1.2o	0.45
1+13-6+5o	670	1340	100	"	"	"	1.o5	0.38
6+50-10	570	1140	85	1.5	"	"	0.9o	0.33
10-10+90	570	1140	85	4.o	"	"	0.75	0.27
10+90-13+86	490	980	75	"	"	"	0.7o	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13+86-17	410	820	60	2.66	1:1.5	0.3o	0.73	0.25
17 - 20	380	760	57	5.o	"	"	0.63	0.22
20 - 22	360	720	54	4.5	"	"	0.63	0.22
22 - 23	340	680	50	7.o	"	"	0.58	0.18
23 - 26	70	140	11	6.o	"	"	0.3o	0.1o
26 - 27+71	50	100	7.5	9.o	"	"	0.23	0.o5
30 - 33	80	160	12	2.o	"	"	0.38	0.1o
33 - 33+70	80	160	12	10.o	"	"	0.28	0.o5

Läge					Rördimension		Rörledningen avbördar
41 + 66	11.6	17.4	1.7	5.o	8"	8"	22.8 l/s.
42 + 80	8.o	12.o	1.2	4.o		8"	20.4 "

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 7 st. rörtrummor vid 4^{+17}, 6^{+52}, 9^{+52}, 11^{+30}, 11^{+42}, 13^{+8} och 13^{+84} i enlighet med typritning och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade, kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuellt förändrade dylika under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. En beräkning av denna ersättning har verkställts, bil. C, varvid följande antaganden gjorts. Vallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd och 1 meter från dikeskanten. Lutningen av det uppschaktade jordmaterialet, som beräknats svälla med 10 % har antagits till 1:1.

Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej diknings-företagets äganderätt till jorden utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 38.320:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 §, och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	53.892:10 kr.
" " efter "	100.258:- "
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	46.365:90 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med

tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

En brukningsbåtnad av 1.394:- kronor har ansetts uppkomma genom företaget å ägofigurerna 122 - 126 och 130 - 145.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdela den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i olika avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive ägare.

Rensning av öppna avlopp och brunnar skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensningsföretagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen, eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens

framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandens egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

F ö r e t a g e t s utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogad arbetsbeskrivning, Bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1957.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola avhandlas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Frösve och Säters kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Välsåsens dikningsföretag av år 1948.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 69,55 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Backgården den 1 juni 1948.

På tjänstens vägnar:

Carl Fjellman

Mårten Svensson Fritz Andersson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Frösve socken.										
Välsåsen 1[4]										
Erland, Hilmer, Rudolf o. Signe Svensson										
Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lera	1	1	40			1040	1200	160	224	-
" " " "	2		10			1160	"	40	4	-
" " " "	3		21			1080	"	120	25	20
" " " "	4		32			840	"	360	115	20
" " " "	5		37			680	"	520	192	40
" " " "	6		26			720	"	480	124	80
" " " "	7		09			840	"	360	32	40
" " " "	8		05			720	"	480	24	-
" " " "	9		06			720	"	480	28	80
" " " "	10		08			840	"	360	28	80
A-summa		2	94						799	60
Välsåsen 1[3]										
Erland, Hilmer, Rudolf och Signe Svensson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	11		30			1040	1200	160	48	-
" " " "	12		29			960	"	240	69	60
" " " "	13		83			960	"	240	199	20
" " " "	14		40			560	"	640	256	-
" " " "	15		17			720	"	480	81	60
" " " "	16		36			680	"	520	187	20
" " " "	17		44			640	"	560	246	40
" " " "	18		54			840	"	360	194	40
" " " "	19		24			880	"	320	76	80
" " " "	20		46			840	"	360	165	60
" " " "	21		35			400	"	800	280	-
" " " "	22		33			600	"	600	198	-
" " " "	23		38			600	"	600	228	-
Överföres		5	09						2230	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		5	09						2230	80	1
Åker, mylla på lera	24		36			520	1200	680	244	80	2
" " " "	25		30			520	"	680	204	-	3
" " " "	26		30			440	"	760	228	-	4
" " " "	27		39			400	"	800	312	-	5
" " " "	28		52			520	"	680	353	60	6
" " " "	29		28			920	"	280	78	40	7
" " " "	30		23			840	"	360	82	80	8
" " " "	31		39			840	"	360	140	40	9
" " " "	32		45			800	"	400	180	-	10
" " " "	158		14			680	"	520	72	80	11
" " " "	159		12			800	"	400	48	-	12
" " " "	160		31			440	"	760	235	60	13
A-summa		8	88						4411	20	14
Välsåsen 1^2											15
Erland, Hilmer, Rudolf och Signe Svensson											16 17
Alstringsbåtnad											18
Åker, mylla på lera	156		44			640	1200	560	246	40	19
" " " "	157		13			880	"	320	41	60	20
A-summa			57						288	-	21
Frösve Stommen 3^7											22
Karl Erik och Gerda Johansson											23
Alstringsbåtnad											24
Åker, mylla på lera	33		20			960	1200	240	48	-	25
" " " "	34		18			1000	"	200	36	-	26
" " " "	35		18			1000	"	200	36	-	27
" " " "	36		19			880	"	320	60	80	28
" " " "	37		40			520	"	680	272	-	29
" " " "	38		45			520	"	680	306	-	30
" " " "	39		92			480	"	720	662	40	31
" " " "	40		46			440	"	760	349	60	32
Överföres		2	98						1770	80	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		2	98						1770	80
2	Åker, mylla på lera	41		44			400	1200	800	352	–
3	" " " "	42		50			560	"	640	320	–
4	" " " "	43		41			600	"	600	246	–
5	" " " "	44		35			560	"	640	224	–
6	" " " "	45		33			840	"	360	118	80
7	A-summa		5	01						3031	60
8											
9	Frösve Stommen 3:8										
10	Karl Erik och Gerda Johansson										
11	Alstringsbåtnad										
12	Åker, mylla på lera	46		09			720	1200	480	43	20
13	" " " "	47		12			520	"	680	81	60
14	" " " "	48		07			400	"	800	56	–
15	" " " "	49		05			400	"	800	40	–
16	" " " "	50		17			400	"	800	136	–
17	" " " "	51		07			480	"	720	50	40
18	" " " "	52		07			520	"	680	47	60
19	" " " "	53		19			720	"	480	91	20
20	" " " "	54		68			800	"	400	272	–
21	" " " "	55		27			560	"	640	172	80
22	" " " "	56		29			560	"	640	185	60
23	" " " "	57		28			520	"	680	190	40
24	" " " "	58		30			520	"	680	204	–
25	" " " "	59		31			480	"	720	223	20
26	" " " "	60		51			480	"	720	367	20
27	" " " "	61		42			400	"	800	336	–
28	" " " "	62		90			400	"	800	720	–
29	" " " "	63		23			560	"	640	147	20
30	" " " "	64		62			560	"	640	396	80
31	" " " "	65		67			880	"	320	214	40
32	A-summa		6	31						3975	60
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Frösve Stommen 3⁶										
Sven, Gunnar och Helge										
Augustsson										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	81		20			480	1200	720	144	–
" " " "	82		15			480	"	720	108	–
" " " "	83		06			320	"	880	52	80
" " " "	84		05			480	"	720	36	–
" " " "	85		07			520	"	680	47	60
" " " "	86		12			520	"	680	81	60
" " " "	87		16			720	"	480	76	80
" " " "	88		93			640	"	560	520	80
" " " "	89		63			720	"	480	302	40
" " " "	90		46			880	"	320	147	20
A-summa		2	83						1517	20
Frösve Stommen 3⁴										
Bertil Larsson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	118		65			920	1200	280	182	–
" " " "	119		55			920	"	280	154	–
" " " "	120		40			960	"	240	96	–
" " " "	121		45			1040	"	160	72	–
" " " "	122		77			800	"	400	308	–
" " " "	123		81			840	"	360	291	60
" " " "	124		77			760	"	440	338	80
" " " "	125	1	10			480	"	720	792	–
" " " "	126	1	05			480	"	720	756	–
A-summa		6	55						2990	40
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	122–126	4	50						900	–
Totalsumma		6	55						3890	40

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Frösve 11[2]										
2	Karl Erik o. Gerda Johansson										
3	Alstringsbåtnad										
4	Åker, mylla på lera	66		12			360	1200	840	100	80
5	" " " "	67		21			400	"	800	168	-
6	" " " "	68		16			480	"	720	115	20
7	" " " "	69		16			440	"	760	121	60
8	" " " "	70		15			520	"	680	102	-
9	" " " "	71		17			560	"	640	108	80
10	" " " "	72		16			360	"	840	134	40
11	" " " "	73		61			640	"	560	341	60
12	A-summa		1	74						1192	40
13											
14	Frösve 11[4]										
15	Ernst Gustavsson										
16	Alstringsbåtnad										
17	Åker, mylla på lera	74		62			840	1200	360	223	20
18	" " " "	75		35			520	"	680	238	-
19	" " " "	76		30			560	"	640	192	-
20	" " " "	77		82			520	"	680	557	60
21	" " " "	78		20			480	"	720	144	-
22	" " " "	79		28			480	"	720	201	60
23	" " " "	80		42			480	"	720	302	40
24	A-summa		2	99						1858	80
25											
26	Frösve 11[3]										
27	Sven, Gunnar och Helge										
28	Augustsson										
29	Alstringsbåtnad										
30	Åker, mylla på lera	91		18			720	1200	480	86	40
31	" " " "	92		26			560	"	640	166	40
32	" " " "	93		33			520	"	680	224	40
33	" " " "	94		57			400	"	800	456	-
			1	34						933	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört	95	1	34						933	20
Åker, mylla på lera	95		19			360	1200	840	159	60
" " " "	96		18			320	"	880	158	40
" " " "	97		17			240	"	960	163	20
" " " "	98		29			240	"	960	278	40
A-summa		2	17						1692	80
Frösve 11 9										
Ivar Gustavsson Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lera	127		28			520	1200	680	190	40
" " " "	128		28			480	"	720	201	60
" " " "	129		45			600	"	600	270	-
A-summa		1	01						662	-
Frösve 11 8										
Ernst Gustavsson 1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på lera	130		10			640	1200	560	56	-
" " " "	131		10			640	"	560	56	-
" " " "	132		13			600	"	600	78	-
" " " "	133		11			600	"	600	66	-
" " " "	134		11			600	"	600	66	-
" " " "	135		18			600	"	600	108	-
" " " "	136		13			520	"	680	88	40
" " " "	137		18			400	"	800	144	-
A-summa		1	04						662	40
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	130-137	1	04						208	-
Totalsumma		1	04						870	40
Frösve 11 6										
Ernst Gustavsson										
1. Alstringsbåtnad										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Åker, mylla på lera	138		29			480	1200	720	208	80
2	" " " "	139		15			600	"	600	90	-
3	" " " "	140		25			640	"	560	140	-
4	" " " "	141		15			680	"	520	78	-
5	" " " "	142		13			600	"	600	78	-
6	" " " "	143		17			600	"	600	102	-
7	" " " "	144		12			720	"	480	57	60
8	" " " "	145		17			720	"	480	81	60
9	" " " "	146		50			800	"	400	200	-
10	" " " "	147		62			520	"	680	421	60
11	A - summa		2	55						1457	60
12											
13	2. Brukningsbåtnad										
14	brukningsenheten	138-145	1	43						286	-
15	Totalsumma		2	55						1743	60
16											
17	Frösve 11[12]										
18	Helge Nilsson										
19	Alstringsbåtnad										
20	Åker, mylla på lera	148	1	68			640	1200	560	940	80
21	" " " "	149	1	11			600	"	600	666	-
22	" " " "	150	0	70			760	"	440	308	-
23	" " " "	151		73			560	"	640	467	20
24	" " " "	152		62			640	"	560	347	20
25	A-summa		4	84						2729	20
26											
27	Frösve Nolgården 2[13]										
28	Oskar Karlsson										
29	Alstringsbåtnad										
30	Åker, mylla på lera	99		24			560	1200	640	153	60
31	" " " "	100		24			680	"	520	124	80
32	" " " "	101		28			640	"	560	156	80
33	tomt	102		05			890	1400	510	25	50
	Överföres			81						460	70

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört			18						460	70	1
Åker, mylla på lera	103		44			640	1200	560	246	40	2
" " " "	104		29			520	"	680	197	20	3
" " " "	105		31			640	"	560	173	60	4
" " " "	106		11			640	"	560	61	60	5
" " " "	107		14			680	"	520	72	80	6
" " " "	108		41			600	"	600	246	-	7
" " " "	109		45			640	"	560	252	-	8
" " " "	110		19			640	"	560	106	40	9
" " " "	111		33			840	"	360	118	80	10
A-summa		3	48						1935	50	11
											12
Frösve Nolgården 2^{28}											13
Sanfrid Fast											14
Alstringsbåtnad											15
Åker, mylla på lera	112		53			720	1200	480	254	40	16
" " " "	113		39			640	"	560	218	40	17
" " " "	114	1	27			640	"	560	711	20	18
" " " "	115		38			600	"	600	228	-	19
" " " "	116		29			600	"	600	174	-	20
" " " "	117		50			560	"	640	320	-	21
A-summa		3	36						1906	-	22
											23
Frösve Nolgården 2^{9}											24
Tekla Andersson nuv.äg.Nils Östlind Alstringsbåtnad											25 26
Åker, mylla på lera	153		50			640	1200	560	280	-	27
A-summa			50						280	-	28
											29
Frösve Nolgården 2^{10}											30
Tekla Andersson nuv.äg.Nils Östlind Alstringsbåtnad											31 32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åker, mylla på lera	154		35			840	1200	360	126	-
" " " "	155		24			760	"	440	105	60
A-summa			59						231	60
Frösve										
Sven, Gunnar och Helge										
Augustsson										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	161		35			640	1200	560	196	-
" " " "	162		72			800	"	400	288	-
A-summa		1	07						484	-
Frösve										
Karl Fredén										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	163		23			680	1200	520	119	60
" " " "	164		23			640	"	560	128	80
" " " "	165		21			480	"	720	151	20
" " " "	166		20			560	"	640	128	-
" " " "	167		28			800	"	400	112	-
" " " "	168		07			800	"	400	28	-
" " " "	169		17			840	"	360	61	20
A-summa		1	39						728	80
Frösve										
Herman Karlsson										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	170		13			560	1200	640	83	20
" " " "	171		20			640	"	560	112	-
A-summa			33						195	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Frösve										
Ernst Gustavsson										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	172		30			560	1200	640	192	–
" " " "	173		20			640	"	560	112	–
A-summa			50						304	–
Frösve										
Ernst Gustavsson										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	174		34			560	1200	640	217	60
" " " "	175		20			760	"	440	88	–
A-summa			54						305	60
Frösve										
K.G. Svensson										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	176		20			920	1200	280	56	–
" " " "	177		20			680	"	520	104	–
" " " "	178		18			520	"	680	122	40
A-summa			58						282	40
Frösve										
Karl Erik och Gerda Johansson										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	179		18			640	1200	560	100	80
" " " "	180		41			560	"	640	262	40
" " " "	181		08			600	"	600	48	–
A-summa			67						411	20
Frösve Stommen										
Karl Erik och Gerda Johansson										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	182		52			480	1200	720	374	40
" " " "	183		16			720	"	480	76	80
A-summa			68						451	20

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad per hektar	Båtnad per ägofigur: kronor	Båtnad per ägofigur: öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Frösve Stommen										
2	Georg och Paul Frössling										
3	Alstringsbåtnad										
4	Åker, mylla på lera	184		17			480	1200	720	122	40
5	" " " "	185		48			360	"	840	403	20
6	A-summa			65						525	60
7	Frösve Stommen										
8	K.G. Svensson										
9	Alstringsbåtnad										
10	Åker, mylla på lera	186		68			400	1200	800	544	-
11	A-summa			68						544	-
12											
13	Frösve Stommen										
14	Bertil Larsson										
15	Alstringsbåtnad										
16	Åker, mylla på lera	187		22			400	1200	800	176	-
17	" " " "	188		43			520	"	680	292	40
18	A-summa			65						468	40
19	Frösve Stommen										
20	Georg och Paul Frössling										
21	Alstringsbåtnad										
22	Åker, mylla på lera	189		65			920	1200	280	182	-
23	A-summa			65						182	-
24											
25	Säters socken.										
26	Rödegården										
27	Theodor Ahlsson										
28	Alstringsbåtnad										
29	Åker, mylla på lera	190		44			1120	1200	80	35	20
30	" " " "	191		63			920	"	280	176	40
31	" " " "	192		05			1120	"	80	4	-
32	" " " "	193		83			920	"	280	232	40
33	" " " "	194		34			1040	"	160	54	40
	Överföres		2	29						502	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		2	29						502	40	
Åker, mylla på lera	195		14			1160	1200	40	5	60	1
" " " "	196		33			680	"	520	171	60	2
" " " "	197		15			840	"	360	54	-	3
A-summa		2	91						733	60	4
Ekatorp 1[6]											5
Theodor Ahlsson											6
Alstringsbåtnad											7
Åker, mylla på lera	198		17			800	1200	400	68	-	8
" " " "	199		43			840	"	360	154	80	9
" " " "	200		10			960	"	240	24	-	10
" " " "	201		23			1080	"	120	27	60	11
" " " "	202		36			960	"	240	86	40	12
" " " "	203	1	33			640	"	560	744	80	13
A-summa		2	62						1105	60	14
Ekatorp 1[5]											15
Arvid Brandberg											16
Alstringsbåtnad											17
Åker, mylla på lera	204		44			400	1200	800	352	-	18
" " " "	205		30			440	"	760	228	-	19
" " " "	206		21			360	"	840	176	40	20
" " " "	207		21			360	"	840	176	40	21
" " " "	208		27			320	"	880	237	60	22
" " " "	209		38			360	"	840	319	20	23
" " " "	210		22			400	"	800	176	-	24
" " " "	211		20			440	"	760	152	-	25
" " " "	212		30			400	"	800	240	-	26
A-summa		2	53						2057	60	27
Backatomten 1[14]											28
Sven Karlsson											29
Alstringsbåtnad											30
Åker, mylla på lera	213	1	93			680	1200	520	1003	60	31
" " " "	217		45			720	"	480	216	-	32
" " " "	218		25			720	"	480	120	-	33
A-summa		2	63						1339	60	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Backatomten 1 9										
Gust. Östling										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	214	1	74			880	1200	320	556	80
" " " "	215		57			720	"	480	273	60
" " " "	216		56			680	"	520	291	20
A - summa		2	87						1121	60
Sätter Kroken 1 1										
Olof Litzén										
Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lera	219		73			720	1200	480	350	40
" " " "	220		34			680	"	520	176	80
" " " "	221		24			560	"	640	153	60
" " " "	222		18			560	"	640	115	20
" " " "	223		19			520	"	680	129	20
" " " "	224		20			520	"	680	136	-
" " " "	225		16			640	"	560	89	60
" " " "	226		23			720	"	480	110	40
" " " "	227		20			800	"	400	80	-
" " " "	228		26			840	"	360	93	60
" " " "	229		26			800	"	400	104	-
" " " "	230		19			760	"	440	83	60
" " " "	231		25			600	"	600	150	-
" " " "	232		24			640	"	560	134	40
" " " "	233		20			720	"	480	96	-
" " " "	234		17			840	"	360	61	20
" " " "	235		12			960	"	240	28	80
" " " "	236		07			960	"	240	16	80
A-summa		4	23						2109	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
SAMMANDRAG										
Frösve socken.										
Välsåsen 1[4]										
Erland, Hilmer, Rudolf och Signe Svensson	1-10	2	94						799	60
Välsåsen 1[3]										
Erland, Hilmer, Rudolf och Signe Svensson	11-32 158-160	8	88						4411	20
Välsåsen 1[2]										
Erland, Hilmer, Rudolf och Signe Svensson	156,157		57						288	-
Frösve Stommen 3[7]										
Karl Erik och Gerda Johansson	33-45	5	01						3031	60
Frösve Stommen 3[8]										
Karl Erik och Gerda Johansson	46-65	6	31						3975	60
Frösve Stommen 3[6]										
Sven, Gunnar och Helge Augustsson	81-90	2	83						1517	20
Frösve Stommen 3[4]										
Bertil Larsson	118-126	6	55						3890	40
Frösve 11[2]										
Karl Erik och Gerda Johansson	66-73	1	74						1192	40
Frösve 11[4]										
Ernst Gustavsson	74-80	2	99						1858	80
Frösve 11[3]										
Sven, Gunnar och Helge Augustsson	91-98	2	17						1692	80
Frösve 11[9]										
Ivar Gustavsson	127-129	1	01						662	-
Frösve 11[8]										
Ernst Gustavsson	130-137	1	04						870	40
Överföres									24.190	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Frösve 11[6] Överfört									24190	--
2 Ernst Gustavsson	138-147	2	55						1743	60
3 Frösve 11[12]										
4 Helge Wilsson	148-152	4	84						2729	20
5 Frösve Nolgården 2[13]										
6 Oskar Karlsson	99-111	3	48						1935	50
7 Frösve Nolgården 2[28]										
8 Sanfrid Fast	112-117	3	36						1906	-
9 Frösve Nolgården 2[9]										
10 Tekla Andersson	153		50						280	-
11 nuv.äg.Nils Östlind Frösve Nolgården 2[10]										
12 Tekla Andersson	154-155		59						231	60
13 nuv.äg.Nils Östlind Frösve										
14 Sven, Gunnar och Helge										
15 Augustsson	161-162	1	07						484	-
16 Frösve										
17 Karl Fredén	163-169	1	39						728	80
18 Frösve										
19 Herman Karlsson	170-171		33						195	20
20 Frösve										
21 Ernst Gustavsson	172-173		50						304	-
22 Frösve										
23 Ernst Gustavsson	174-175		54						305	60
24 Frösve										
25 K.G. Svensson	176-178		58						282	40
26 Frösve										
27 Karl Erik och Gerda Johans-										
28 son	179-181		67						411	20
29 Frösve Stommen										
Karl Erik och Gerda Jo-										
30 hansson	182-183		68						451	20
31 Frösve Stommen										
32 Georg och Paul Frössling	184-185		65						525	60
33 Överföres									36703	90

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört									36703	90
Frösve Stommen										
K.G. Svensson	186		68						544	-
Frösve Stommen										
Bertil Larsson	187-188		65						468	40
Frösve Stommen										
Georg och Paul Frössling	189		65						182	-
Säters socken.										
Rödegården										
Theodor Ahlsson	190-197	2	91						733	60
Ekatorp 1^{6}										
Theodor Ahlsson	198-203	2	62						1105	60
Ekatorp 1^{5}										
Arvid Brandberg	204-212	2	53						2057	60
Backatomten 1^{14}										
Sven Karlsson	213-218	2	63						1339	60
Backatomten 1^{9}										
Gustav Östling	214-216	2	87						1121	60
Sätter Kroken 1^{1}										
Olof Litzén	219-236	4	23						2109	60
Summa		83	54						46365	90
								Summa alstringsbåtnad	44971	90
								" brukningsbåtnad	1394	-

Backgården den 1 juni 1948.

På tjänstens vägnar:

Karl Svensson Erik Andersson

KOSTNADSFÖRSLAG

Bilaga B.

Timpenning: ..... Kronor


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-10+90	1090	Sträckan A - B.						
		Schaktning för öppet avlopp av:						
0- 1+13	113	lera med ngt träd m³	320	2,-	640	-		
- 2+50	137	" " alrötter "	530	2.20	1166	-		
4	150	" " " "	670	2.20	1474	-		
- 5+10	110	" " " "	510	2.20	1122	-		
- 7	190	lera "	840	1.80	1512	-		
-8+31	131	" "	580	1.80	1044	-		
-9+54	123	" "	570	1.80	1083	-		
-10+90	136	" med enst. buskar "	580	1.90	1102	-	9143	-
4+17 6+52 9+52		Rörtrummor, typ C b = 4,0 m. d = 1.20 m.						
		enl. spec. kostnadsförslag	3	650.-			1950	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15%					1668	08
		Ersättning enligt litt. C						
		för bortgrävd mark			220	52		
		för intrång av jordupplag			1058	40	1278	92
			Summa				14040	-
10+90- 13+86	296	Sträckan B - C.						
		Schaktning för öppet avlopp av:						
10+90- 11+39	49	lera med alstubbar m³	210	2.25	472	50		
-12+45	106	" " mkt albuskar "	410	2.-	820	-		
-13+86	141	" " " " "	590	2,-	1180	-	2472	50
11+30 11+42 13+8 13+84		Rörtrummor typ C b = 4,0 m. d = 1.00 m.	4	530.-			2120	-
13+84-13+86		Stensättning av dikeskröken upp till högvattenytan m²	6	5.-			30	-
		Tillägges c:a 15%					698	13
		Ersättning enl. bil. C						
		för bortgrävd mark			50	57		
		för intrång av jordupplag			268	80	319	37
			Summa				5640	-

1	2	3	4	5	6	7
13+86- 27+71	1385	**Sträckan C - D.**				
		Schaktning för öppet avlopp av:				
13+86- 15+29	143	lera med buskar m^3	690	2.-	1380 -	
-16+73	144	" "	600	1.80	1080 -	
-17+38	65	" med buskar "	270	2.-	540 -	
-18+27	89	" " träd "	380	2.25	855 -	
-20+78	251	" " ngt träd "	970	2.-	1940 -	
-23+5	227	" " " " "	930	2.-	1860 -	
-25+17	212	" " buskar "	690	2.-	1380 -	
-27+71	254	" " " "	840	2.-	1680 -	10715 -
13+86- 13+88		Stensättning av dikeskrökar upp till högvattenytan m^2	18	5.-		90 -
16+71- 16+75		Tillägges c:a 15 %				1621 34
		Ersättning enl. bil. C, för bortgrävd mark			250 26	
		för intrång av jordupplag			1283 40	1533 66
				Summa		13960 -
30-33+70	370	**Sträckan B-E.**				
		Schaktning för öppet avlopp av				
30-32	200	lera m^3	770	1.80	1386 -	
-33+70	170	" "	600	1.80	1080 -	2466 -
		Tillägges c:a 15 %				371 74
		Ersättning enl. bil. C för bortgrävd mark			68 66	
		för intrång av jordupplag			333 60	402 26
				Summa		3240 -
40-42+80	280	**Sträckan C-F.**				
		8" lantbruksrör m.	280	2.45		686 -
40-41+66		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	166	1.65	273 90	
-42+80		d:o "	114	1.20	136 80	410 70
41+66 42+80		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	45,-		90 -
40		Betonggjutning, typ A^1 med bruten vingmur	1			60 -
		Överföres				1146 30

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1146	70
		Tillägges c:a 15 %					193	30
				Summa			1440	-
		SAMMANDRAG						
	1090	Sträckan A - B					14040	-
	296	" B - C					5640	-
	1385	" C - D					13960	-
	370	" B - E					3240	-
	280	" C - F					1440	-
	3421			Summa			38320	-

Backgården den 1 juni 1948




1	2	3	4	5	6	7
		Spec. kostnadsförslag till				
		rörtrumma, typ C, d = 1.20 m.				
		Schaktning utöver dikessektionen m^3	10	1.80	18 -	
		120 cm kulvert m.	5	74,-	370 -	
		Grusbäddning, rörens läggning, uppläggning av torvmur, återfyllning och vägbanans iordningställande samt oförutsedda utgifter			262 -	
				S u m m a	650 -	
		Spec. kostnadsförslag till				
		rörtrumma, typ C, d = 1.00 m.				
		Schaktning utöver dikessektionen m^3	10	1.80	18 -	
		1.00 m. kulvert m.	5	54,-	270 -	
		Grusbäddning, rörens läggning, uppläggning av torvmur, återfyllning samt oförutsedda utgifter			242 -	
				S u m m a	530 -	

Backgården den 1 juni 1948.


Carl Fredrik Wadman

Typritningar
Skala 1:50

Rörtrumma typ B




Rörtrumma typ C




Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A¹




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en rönna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Gustafsson


Typ-ritningar
Skala 1:50

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänten med stora, flata stenar.



Betonggjutning typ A²

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Bilaga C.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättning för bortgrävd mark.					
Sträckan A - B.						
Frösve Stommen 3^3	Bröd. Frössling	0-1+13	120	12.0		14 40
Smedstorp 1^1	Mollstedt, John	0-1+13	120	12.0		14 40
Välsåsen 1^4	Syskonen Svensson	1+13-1+85	150	12.0	18 -	
		fig. 1	210	10.4	21 84	
		" 4	90	8.4	7 56	
		" 5	165	6.8	11 22	
		" 6	150	7.2	10 80	69 42
Välsåsen 1^3	Desamma	" 11	130	10.4	13 52	
		" 12-13	70	9.6	6 72	
		" 14	140	5.6	7 84	
		" 15	160	7.2	11 52	
		" 17	200	6.4	12 80	
		" 24-25	150	5.2	7 80	
		" 26	65	4.4	2 86	
		" 21 o.27	160	4.0	6 40	
		" 22-23	200	6.0	12 -	81 46
Frösve Stommen 3^7	Karl Erik och	" 41	180	4.0	7 20	
	Gerda Johansson	" 42 o.44	120	5.6	6 72	
		" 43	60	6.0	3 60	17 52
3^8	Desamma	" 47	30	5.2	1 56	
		" 48,61-62	490	4.0	19 60	21 16
Frösve 11^2	Desamma	" 66	60	3.6		2 16
				Summa		220 52
Sträckan B - C.						
Frösve 11^4	Ernst Gustavsson	" 77-78	135	5.0		6 75
Frösve Stommen 3^6	Bröd. Augustsson	" 81o.87	40	6.0	2 40	
		" 86	40	5.2	2 08	
		" 88	90	6.4	5 76	10 24
Frösve 11^3	Desamma	" 93	40	5.2	2 08	
		" 94	110	4.0	4 40	6 48
				Överföres		23 47

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			23 47
Frösve Nolgården 2[13]	Oskar Karlsson	fig. 107-108	220	6.4		14 08
" " 2[28]	Sanfrid Fast	" 114-115	210	6.2		13 02
			S u m m a			50 57
Sträckan C-D.						
Frösve Nolgården 2[28]	Sanfrid Fast	fig. 114	225	6.4	14 40	
		" 113	50	6.4	3 20	
		" 112	90	7.2	6 48	24 08
" Stommen 3[4]	Bertil Larsson	" 122	40	8.0	3 20	
		" 123	65	8.4	5 46	
		" 124	55	7.6	4 18	
		" 125-126	520	4.8	24 96	37 80
Frösve 11[9]	Ivar Gustavsson	" 127	145	5.2		7 54
" 11[6]	Ernst "	" 147	120	5.2		6 24
" 11[12]	Helge Wilsson	" 151	160	5.6	8 96	
		" 152	150	6.4	9 60	18 56
Frösve Nolgården 2[9]	Tekla Andersson nuv.äg.Nils Östlind	" 153	55	6.4		3 52
" " 2[10]	Densamma	" 154	40	8.4	3 36	
		" 155	30	7.6	2 28	5 64
Välsåsen 1[2]	Syskonen Svensson	" 156	70	6.4		4 48
1[3]	Desamma	" 160	70	4.4		3 08
Frösve	Bröd. Augustsson	" 161	75	6.4	4 80	
		" 162	50	8.0	4 -	8 80
	Karl Fredén	" 163	20	6.8	1 36	
		" 164	30	6.4	1 92	
		" 165	25	4.8	1 20	
		" 166	25	5.6	1 40	5 88
	Herman Karlsson	" 171	25	6.4		1 60
	Ernst Gustavsson	" 172,174	70	5.6		3 92
	K.G. Svensson	" 178	50	5.2		2 60
	Karl Erik och Gerda Johansson	" 179	65	6.4		4 16
Frösve Stommen	Desamma	" 183	60	7.2		4 32
				Överföres		142 22

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				142 22
	Bröd. Frössling	fig. 184	60	4.8		2 88
	K.G. Svensson	" 186	50	4.0		2 -
Ekatorp 1⁶	Teodor Ahlsson	" 203	70	6.4		4 48
" 1⁵	Arvid Brandberg	" 204	70	4.0	2 80	
		" 208	190	3.2	6 08	
		" 209	150	3.6	5 40	14 28
Backatomten 1¹⁴	Sven Karlsson	" 213	220	6.8	14 96	
		" 217-218	80	7.2	5 76	20 72
" 1⁹	Gustav Östling	" 214	150	8.8	13 20	
		" 215	45	7.2	3 24	
		" 216	55	6.8	3 74	20 18
Sätter Kroken	Olof Litzén	" 219	155	7.2	11 16	
		" 220	60	6.8	4 08	
		" 221-222	65	5.6	3 64	
		" 223-224	60	5.2	3 12	
		" 225	35	6.4	2 24	
		" 226	50	7.2	3 60	
		" 227	40	8.0	3 20	
		" 228	25	8.4	2 10	
		" 229	30	8.0	2 40	
		" 230	25	7.6	1 90	
		" 231	25	6.0	1 50	
		" 232	30	6.4	1 92	
		" 233	25	7.2	1 80	
		" 234	10	8.4	84	43 50
		Summa				250 26
Sträckan B - E.						
Frösve 11²	Karl Erik o. Gerda Johansson	fig. 66 o. 72	110	3.6	3 96	
		fig. 67	95	4.0	3 80	
		68	75	4.8	3 60	
		69	75	4.4	3 30	
		70	70	5.2	3 64	
		Överföres			18 30	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 30	
		fig. 71	70	5.6	3 92	
		" 73	140	6.4	8 96	31 18
Frösve 11⁴	Ernst Gustavsson	" 74	120	8.4	10 08	
		" 75 o.77	430	5.2	22 36	
		" 76	90	5.6	5 04	37 48
				Summa		68 66
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Sträckan A - B.						
Frösve Stommen 3³	Bröd. Frössling	0 - 1+13	380	12.0		45 60
Smedstorp 1¹	John Mollstedt	0 - 1+13	380	12.0		45 60
Välsåsen 1⁴	Syskonen Svensson	1+13 - 2	650	12.0	78 -	
		2 - 6+50	3740	12.0	448 80	
		6+50-8+31	1540	12.0	184 80	711 60
Frösve Stommen 3⁷	Karl Erik och Gerda Johansson	8+31-9+36	870	12.0		104 40
3⁸	Desamma	9+36-10+90	1110	12.0		133 20
Frösve 11²	Desamma	10+52-10+90	150	12.0		18 -
				Summa		1058 40
Sträckan B - C.						
Frösve 11⁴	Ernst Gustavsson	10+90-11+31	320	12.0		38 40
Frösve Stommen 3⁶	Bröd. Augustsson	11+31-12+20	520	12.0		62 40
Frösve 11³	Desamma	11+72-12+45	290	12.0		34 80
Frösve Nolgården 2¹³	Oskar Karlsson	12+45-13+12	530	12.0		63 60
" " 2²⁸	Sanfrid Fast	13+12-13+86	580	12.0		69 60
				Summa		268 80
Sträckan C - D.						
Frösve Nolgården 2²⁸	Sanfrid Fast	13+86-16+73	1200	12.0		144 -
Frösve Stommen 3⁴	Bertil Larsson	13+86-18+27	1810	12.0		217 20
Frösve 11⁹	Ivar Gustavsson	18+27-19+9	330	12.0		39 60
" 11⁶	Ernst Gustavsson	19+9 - 19+88	310	12.0		37 20
" 11¹²	Helge Wilsson	19+88-21+84	770	12.0		92 40
				Överföres		530 40

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				530 40
Frösve Nolgården 2^{9}	Tekla Andersson nuv.äg.Nils Östlind	21+84-22+22	150	12.0		18 -
" " 2^{10}	Densamma	22+22-22+61	150	12.0		18 -
Välsåsen 1^{2}	Syskonen Svensson	22+61-23	150	12.0		18 -
" 1^{3}	Desamma	23-23+38	150	12.0		18 -
Frösve	Bröd. Augustsson	23+38-24+17	290	12.0		34 80
"	Karl Fredén	24+17-24+98	280	12.0		33 60
"	Herman Karlsson	24+98-25+17	65	12.0		7 80
"	Ernst Gustavsson	25+17-25+79	210	12.0		25 20
"	K.G. Svensson	25+79-26+18	130	12.0		15 60
"	Karl Erik o.Gerda Johansson	26+18-26+58	150	12.0		18 -
Frösve Stommen	Desamma	26+58-26+98	160	12.0		19 20
" "	Bröd. Frössling	26+98-27+35	140	12.0		16 80
" "	K.G. Svensson	27+35-27+71	110	12.0		13 20
Ekatorp 1^{6}	Theodor Ahlsson	16+73-17+38	260	12.0		31 20
" 1^{5}	Arvid Brandberg	17+38-19+52	850	12.0		102 -
Backatomten 1^{14}	Sven Karlsson	19+52-20+78 22+61-23+5	600	12.0		72 -
" 1^{9}	Gust. Östling	20+78-22+61	730	12.0		87 60
Sätter Kroken 1^{1}	Olof Litzén	23+5-27+71	1700	12.0		204 -
				Summa		1283 40
Sträckan B - E.						
Frösve 11^{2}	Karl Erik o. Gerda Johansson		1390	12.0		166 80
" 11^{4}	Ernst Gustavsson		1390	12.0		166 80
				Summa		333 60
	SAMMANDRAG.					
Ersättning för bortgrävd mark.						
Sträckan A-B					220 52	
" B-C					50 57	
" C-D					250 26	
" B-E					68 66	590 01
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Sträckan A-B					1058 40	
" B-C					268 80	
		Överföres			1327 20	590 01

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1327 20	590 01
Sträckan C–D					1283 40	
" B–E					333 60	2944 20
			Summa			3534 21

Backgården den 1 juni 1948.

På tjänstens vägnar:

Karlstadsvägen Fritz Andersson

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Frösve socken.				
			Välsåsen.				
	1 4		Erland, Hilmer, Rudolf och Signe Svensson	sök	25.0		
	1 3		Desamma	sök		1	
	1 2		Desamma	sök.			
			Frösve Stommen				
	3 7		Karl Erik och Gerda Johansson	sök.	28.0	2	
	3 8		Desamma	sök.			
	3 6		Sven, Gunnar o. Helge Augustsson		22.0	3	
	3 4		Bertil Larsson		18.0	4	
			Frösve				
	11 2		Karl Erik o. Gerda Johansson	sök.	28.0	2	
	11 4		Ernst Gustavsson		13.0	5	
	11 3		Sven, Gunnar o. Helge Augustsson		22.0	3	
	11 9		Ivar Gustavsson		3.0	6	
	11 8		Ernst Gustavsson		13.0	5	
	11 6		Densamme		9		
	11 12		Helge Wilsson	sök.	5.0	7	
			Frösve Nolgården				
	2 13		Oskar Karlsson		5.0	8	
	2 28		Sanfrid Fast		7.0	9	
	2 9		Tekla Andersson nuv.äg.Nils Östlind		7.0	10	
	2 10		Densamma		4		
			Frösve				
			Sven, Gunnar o. Helge Augustsson		22.0	3	
			Karl Fredén		3.0	11	
			Herman Karlsson		10.0	12	
			Ernst Gustavsson		13.0		
			Densamme		11	5	
			K.G. Svensson	sök.	1.0	13	
			Överföres				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
799:60						661:02	1.725	26:82		
4411:20						3645:76	9.514	147:92		
288:-						237:97	0.621	9:65		
3031:60						2505:36	6.538	101:65		
3975:60						3285:56	8.574	133:31		
1517:20						1253:83	3.272	50:87		
3890:40						3215:43	8.391	130:46		
1192:40						985:59	2.572	39:99		
1858:80						1536:24	4.009	62:33		
1692:80						1399:06	3.651	56:76		
662:-						547:21	1.428	22:20		
870:40						719:27	1.877	29:18		
1743:60						1441:22	3.761	58:47		
2729:20						2255:52	5.886	91:51		
1935:50						1599:48	4.174	64:90		
1906:-						1575:34	4.111	63:92		
280:-						231:45	0.604	9:39		
231:60						191:22	0.499	7:75		
484:-						400:06	1.044	16:23		
728:80						602:39	1.572	24:44		
195:20						161:33	0.421	6:55		
304:-						251:38	0.656	10:20		
305:60						252:53	0.659	10:25		
282:40						233:37	0.609	9:47		
35315:90						29187:59	76.168	1.184:22		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
			Karl Erik o. Gerda Johansson	sök.	28.0	2	
			Frösve Stommen				
			Karl Erik o. Gerda Johansson	sök.	28.0	2	
			Georg och Paul Frössling		22.0	14	
			K.G. Svensson	sök.	1.0	13	
			Bertil Larsson		18.0	4	
			Georg och Paul Frössling		22.0	14	
			Säters socken.				
			Rödegården				
			Theodor Ahlsson		27.0	15	
			Ekatorp				
	16		Theodor Ahlsson		27.0	15	
	15		Arvid Brandberg		18.0	16	
			Backatomten				
	114		Sven Karlsson	sök.	13.7	17	
	19		Gustav Östling		10.0	18	
	111		Sätter Kroken				
			Olof Litzén		25.0	19	
						Summa	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
35315:90						29.187:59	76.168	1.184:22		
411:20	ej					339:90	0.887	13:79	f 19	—
451:20	ej					372:85	0.973	15:14	f 19	—
525:60	ej					434:55	1.134	17:63	f 15	
544:-	ej					449:49	1.173	18:24	f 17	—
468:40	ej					387:03	1.010	15:70	f 3	—
182:-	ej					150:60	0.393	6:11	f 15	—
733:60	ej					606:22	1.582	24:60	f 18	—
1105:60	l					913:55	2.384	37:06	f 18	+
2057:60	l					1700:64	4.438	69:00	f 5	+
1339:60	l					1107:06	2.889	44:92	f 4	+
1121:60	l					926:96	2.419	37:61	f 9	+
2109:60	l					1743:56	4.550	70:74	f 1	+
46365:90						38320:-	100.000	1.554:76		

Backgården den 1 juni 1948.

På tjänstens vägnar:

Carl Fredrik Andersson

Karl Erik Svensson Erik Andersson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt

gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 9.29 m., såsom ring i jordfast block i skogsbacke, 55 meter vänster punkt 4 + 85.

Fixp. = + 10.47 m., såsom överkant på järnrör i betongfundament, 75 meter höger punkt 20 + 90.

Fixp. = + 14.42 m., såsom ring i sten i fundament till ladugård, sydvästra hörnet, 140 meter höger punkt 26.

Backgården den 1 juni 1948.

Gustaf Adamsson

68

Kopia.

Förrättn. n:r ..... *Litt.* 15:36/48. n:r i resplan 299/46

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Laga syneförrättning avseende Välsåsens dikningsföretag av år 1948
(företagets benämning etc. samt socken och län)
i Frösve och Säters socknar, Skaraborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 19 juni 1947 - 1/6 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 83,54 ha.				
530 *kr för* 70 *ha och* 6 *kr för varje ha däröver*	614	-		
1,8 % *av* 38320 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	689	70		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1303	76
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1303	76

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 c.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1303	76
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för (extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			1303	76

Särskilda anteckningar: .....

Backgården den 1 juni 19 48

förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

69

ver.a.
Postgiro 30054.

Pag. 1065/

SKÖVDE DEN 26 aug. 1947

Landsb. ing. Gustafs. Mårtsmon,
Karlstad

DEBET

TILL

Skaraborgs Läns Annonsblad.

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

1947		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
aug.	26	An. Annons N:o 1065/ ang. Klungsiedla	1	60	12	–

KVITTERAS
Skövde den
12 JUN 1948
Skaraborgs Läns Annonsblad

20

ver.b.
Postgiro 30054.

ag. 8219

SKÖVDE DEN 19/5 1948

Herr Lantbruksing. Gottfr. Wadensan Karlstad DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
1948						
maj	19	An. Annons N:o 8219 ang. Skurg ang. Välsåsen	1	70	14	–

KVITTERAS
Skövde den
12 JUN 1948
Skaraborgs Läns Annonsblad

7/

ver.c.

R Ä K N I N G.

2 dagtraktamenten à 12:- kr. S:a Kr. 24:--

Kvitteras:

Backgården den 1 juni 1948

Mårten Svensson

2 dagtraktamenten à 12:- kr. S:a Kr. 24:--

Kvitteras:

Backgården den 1 juni 1948

Fritz Andersson

Attesteras:

Gustaf Svensson

72 ver:d.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
22/6 1948

Välsåsens dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar	å 3:--	6:--
	Kronor	6:--

Kvitteras
Karlstad den 22-6 19 48
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
gm. Ingalf Glaes

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Välsåsens dikningsföretag av år 1948 i Frösve och Säters socknar
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Skaraborgs län

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948		Hantlangningskostnader						171	--
juni	12	Annonskostnad	a					12:	--
"	12	Annonskostnad	b					14	--
"	2	Godemänsarvoden	c					48	--
"	22	Inbindning	d					6	--
		Summa Kronor:						251	--

Backgården den 1 juni 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r ..... *Litt.* 15:36/48 n:r i resplan 299/46

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Laga syneförrättning avseende Välsåsens dikningsföretag av år 1948
i Frösve och Säters socknar, Skaraborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 19 juni 1947 - 1/6 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.	DIARIE Nr 021 K. LANTBRUKSSTYRELSEN 1 JUL. 1948			
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 83,54 ha.				
530 *kr för* 70 *ha och* 6 *kr för varje ha däröver*	614	-		
1,8 *% av* 38320 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	689	76		
2 *% av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1303	76
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1303	76

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1303	76
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			1303	76

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Backgården den 1 juni 1948

Ett exemplar av densamma har den 28 juni 1948 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Herr Lantbrukaren Karl Erik Johansson, Backgården, Frösve
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i arbetsstyrelsen för företaget.

Bestyrkes: .....
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 3/2 1949 av .....

1951
Kommitt.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Välsåsens dikningsföretag av år 1948"

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Beslut d. 7.2.58.

Socken	Län
Säters och Frösve	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
Lantbr. Karl Erik Johansson, Backgården, Frösve.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
6.11.1951	15.980:-	620:-	21.060:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		

Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31.12.1957	-	1.9.1954	1.9.1957
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2.100:-	-	3.260:-

~~xxxxx~~ verkställd den
avs. 7.10 och 18.12.1957

~~xxxxx~~ verkställd av
avs. 1:e ass. S. Lundblad

Rubr. företag var utfört enl. den fastställda arbetsplanen med undantag för diket B - E, vilket istället för öppet dike utförts som rör och flödesdike.

Avvikelsen har å plan och profilritning angivits med grön beteckning. Kostnadsförslag bifogas.

Ändringen har utförts på begäran av de berörda markägarna och företagets ordförande anhåller i särskild bifogad skrivelse om företagets godkännande med förefintlig avvikelse.

Ansökan tillstyrkes och företaget förordas till godkännande i vid avsyningstillfällena befintligt skick.

Enligt uppgift från företagets styrelse ha de verkliga kostnaderna uppgått till 32.737:49 kr varav i räntor 2.346:65 kr och styrelsearvode 580:- kr.

Då de verkliga kostnaderna väsentligt understigit de beräknade föreslås att beviljat bidrag kr 15.980:- reduceras till 13.100:- kr och beviljat lån kr 21.060:- till 17.260:- kr samt att beviljat bidrag till en första rensning kr. 620:- kvarstår oförändrat.

Skara den 19 december 1957.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

Avskrift.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bevut d. 7.2.58.

Undertecknad, såsom ordf. för Välsåsens dikningsföretag av år 1948 i Frösve och Säters socknar av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Holmströms avsyningsbevis av den 19.12.1957.

Backgården pr. Frösve den 18.12.1957.

Karl Erik Johansson

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Theodor Ahlson

Karl Erik Johansson

Gerda Johansson

Ingegerd Gustavsson

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Helge Wilsson Sven Karlsson

Rätt avskrivet intyga:

Avskrift.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Välsåsens dikningsföretag av år 1948"					
		Ändringsförslag					
		Sidodiket B - E /Rör + flödesränna/.					
30-33	300	225 mm lantbruksrör	m	300	2:-	600:-	
33-33+70	70	200 " "	"	70	1:70	119:-	
30-33+70	370	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	370	1:20	444:-	
30		Betonggjutning vid rörutlopp typ B	st			60:-	
33+70		Brunn typ Da, d = 0,60 m	"			40:-	
30-33+70	370	Justering av botten o. slänter	m	370	0:50	185:-	1.448:-
		Arbetsledning o. oförutsett					222:-
				Summa kronor			1.670:-
		/Kostnad enl. ursprungliga förslaget kronor					3.240:-/

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Bevid d. 7.2.58.

Anm. Typbeteckning för rörutlopp och brunnar avser härtill fogad särskild typritning, ej den i synehandlingarna införda.

Skara den 30 mars 1949.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Rätt avskrivet intygas:

J. Klingenstierna A. Bridberg

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Beslut d. 7.2.58.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Välsåsens dikningsföretag av år 1948" i Säters och Frösve socknar av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning, ansökan om ändring i plan, kostnadsförslag, rekvisition samt 3 st. vävritningar där ändringarna inritats med grön beteckning.

Ritningarna tillhör företaget. Skara den 28 januari 1958.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

BINNEBERGS KOMMUN
Kommunalkontoret
VÄRING
Tel. 0500-401 13
Postgiro 11 87 87

Utskrivningsdatum 28 sept. 1965

Lantbruksingenjör J Lippert
Lantbruksnämnden
S k a r a.

Hänvisningar
Avsändarens
Mottagarens

Handläggare

Föregående datum

Välsåsens dikningsföretag.

Översänder härmed ett protokollsutdrag, visande att kommunalfullmäktige beviljat anslag med kr 15.000 för överenskomna arbeten.

Väring i kommunalkontoret

B Silfverbrand

B Silfverbrand
kommunalkamrer

Utdrag ur protokoll, fört vid

sammanträde med kommunalfull-

mäktige i Binnebergs kommun måndagen

den 28 juni 1965, kl 19,30 i Frösve-

Stöpens skola.

§ 97.

Kommunalnämnden hade låtit utreda frågan om kostnader för stängsel utefter Välsåsens dike där utsläpp av kloakvatten sker och för utförandet av bevattningsställen för kreatur. Allt i överensstämmelse med tidigare upprättad överenskommelse med Välsåsens dikningsföretag. Kostnaden hade av kommunaling. Vikström preliminärt kostnadsberäknats till kronor 15.840:--

Kommunalnämnden anhåller om cirka kronor 16.000:-- ur anslaget för oförutsedda utgifter för arbetets utförande.

Kommunalfullmäktige beslöt bevilja kommunalnämnden begärt anslag.

Bil. 73

Justerat:

Henry Ekman

Hjalmar Lindqvist

År och dag som ovan

Gunnar Eriksson

Ordförande

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 9/7 1965,

å kommunens anslagstavla, Väring

betygar:

B. Silfwerbrand

kommunalkamrer

Rätt utdraget betygar:

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

"Välsåsens dikningsföretag av år 1948"

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1959
DIARIE Nr 1951 Komb.
SAK Nr

Beslut den 29.5.1959.

Socken	Län
Säter o. Frösve	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
Lantbrukare Karl-Erik Johansson, Backgården, Frösve

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
6/11 1951		620:--	
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Arbetstid jml. V. L. 10 : 62	**Förlängning jml. V. L. 7 : 58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
		620:--	

~~xxxxxx~~ verkställd den
Avsyning 27/4 1959

~~xxxxxx~~ verkställd av
Avsyning l:e assistent Stig Lundblad

Vid avsyningen har befunnits att en första rensning var verkställd, så att avloppen befunno sig i föreskrivet skick.

Skara den 5 maj 1959.

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Godk. remn
utbet.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

Avskrift.

AD/MG

Lantbrukaren Karl Erik Johansson
Backgården
F r ö s v e.

Ang. Välsåsens dikningsföretag av år 1948 i Säters och Frösve socknar, Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen har godkänt första rensningen av avloppen. Statsbidraget till rensningen, 620 kronor, tillställes Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Stockholm den 29 maj 1959.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Välsåsens dikningsföretag av år 1948" i Säters och Frösve socknar av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning, ansökan om ändring i plan, kostnadsförslag, rekvisition samt 3 st. vävritningar där ändringarna inritats med grön beteckning.

Ritningarna tillhör företaget. Skara den 28 januari 1958.

Enligt uppdrag:

P-Å Ahlborg

3 x 1331

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Välsåsens dikningsföretag av år 1948"

Socken	Län
Säters och Frösve	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~[illegible]~~

Lantbr. Karl Erik Johansson, Backgården, Frösve.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
6.11.1951	15.980:-	620:-	21.060:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31.12.1957	-	1.9.1954	1.9.1957
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2.100:-	-	3.260:-

~~Kontr~~ verkställd den: avs. 7.10 och 18.12.1957

~~Besiktning~~ verkställd av: avs. 1:e ass. S. Lundblad

Rubr. företag var utfört enl. den fastställda arbetsplanen med undantag för diket B - E, vilket istället för öppet dike utförts som rör och flödesdike.

Avvikelsen har å plan och profilritning angivits med grön beteckning. Kostnadsförslag bifogas.

Ändringen har utförts på begäran av de berörda markägarna och företagets ordförande anhåller i särskild bifogad skrivelse om företagets godkännande med förefintlig avvikelse.

Ansökan tillstyrkes och företaget förordas till godkännande i vid avsyningstillfällena befintligt skick.

Enligt uppgift från företagets styrelse ha de verkliga kostnaderna uppgått till 32.737:49 kr varav i räntor 2.346:65 kr och styrelsearvode 580:- kr.

Då de verkliga kostnaderna väsentligt understigit de beräknade föreslås att beviljat bidrag kr 15.980:- reduceras till 13.100:- kr och beviljat lån kr 21.060:- till 17.260:- kr samt att beviljat bidrag till en första rensning kr. 620:- kvarstår oförändrat.

Skara den 19 december 1957.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 98356

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

~~Lantbruksnämnden i Skaraborgs län~~

Undertecknad ..., såsom ~~styrelse~~ ordf. ~~förtroendeman~~ ~~endo intressent~~ för Välsäsens Dikningsföretag av år 1948 i Frösve Säters socknar av Skaraborgs län, få härigenom (vördsamt) anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Holmströms ~~S. Hallins~~ avsyningsbevis av den 19/12-1958.

Backgården pr Frösve den 18/12 1958

Karl-Erik Johansson

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Elvira Nilsson äg.
Karl Erik Johansson "
Gerda Johansson "
Ingegerd Gustavsson "
" "
" "

Egenhändig namnteckning av bevittnas:

Elvira Nilsson Ivar Pålsson

Avskrift.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Välsåsens dikningsföretag av år 1948"					
		Ändringsförslag					
		Sidodiket B - E /Rör + flödesränna/.					
30-33	300	225 mm lantbruksrör	m	300	2:-	600:-	
33-33+70	70	200 " "	"	70	1:70	119:-	
30-33+70	370	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	370	1:20	444:-	
30		Betonggjutning vid rörutlopp typ B	st			60:-	
33+70		Brunn typ Da, d = 0,60 m	"			40:-	
30-33+70	370	Justering av botten o. släntер	m	370	0:50	185:-	1.448:-
		Arbetsledning o. oförutsett					222:-
				Summa kronor			1.670:-
		/Kostnad enl. ursprungliga förslaget kronor					3.240:-/

Anm. Typbeteckning för rörutlopp och brunnar avser härtill fogad särskild typritning, ej den i synehandlingarna införda.

Skara den 30 mars 1949.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Rätt avskrivet intygas:

J. Klingenstierna A. Hildberg

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr J 778

över verkställd **besiktning.**

Företag: **"Välsåsens dikningsföretag av år 1948" i Säters och Frösve socknar av Skaraborgs län.**

(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: **Lantbrukare Karl Erik Johansson,**
~~Kassaförvaltaren~~:
~~Ledamot~~: **Backgården, Frösve**

BESLUT
DEN 12 AUG. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den **6 nov. 1951**

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag **16.600:-- (varav 620:-- kr till en första rensning)** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **21.060:--** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **31 december 1957**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av **assistent Axel Kedefält**

den **22 nov. 1949**, har befunnits att **ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 34.000:-- kronor eller omkring 85 procent av det till 39.947:81 kronor godkända kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills enligt av styrelsen lämnade uppgifter uppgått till c:a 28.000:-- kronor.** d.v.s. 70% av beräken. kostnad.

Skara den 25 jan. 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 11/6-52 KR. 2 STAMPEL

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

	Utr.	Lån
Ber.	15980	21.060
70%	11.180	14.740
Utbetales	11090	14090

28.6.52.

BESLUT
DEN 12 AUG 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN 1952
DIARIE NR 778
SAK Nr

Protokollsutdrag

ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Välsåsens dikningsföretag av år 1945 hållet den 14/2 1952.

---

§.4.

Beslutades ge ordf. Karl-Erik Johansson i uppdrag att för företagets räkning underteckna kontrakt och skuldförbindelse rörande beviljat statsunderstöd m. m.

Rätt utdraget intygas.

Helge Wilsson

Dag som ovan
Helge Wilsson
sekr.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Lantbruksingenjörsavdelningen

BESLUT
DEN 12 AUG 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed översändes vördsamt skuldförbindelse, säkerhetsförbindelse och utdrag ur debetsedlar kompletterade med datum samt åldersbevis för fru Brita Litzeń, enligt skrivelse Dnr J 778/52.

Skara den 21 juli 1952,

Enligt uppdrag

Inga Johansson

Inga Johansson

Remiss.

J 778/52

AD/LE

Lantbruksingenjören S. Hallin,
Skara.

Ang. VÄLSÅSENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Säters och Frösve socknar, Skaraborgs län.

Vid granskning av till Lantbruksstyrelsen inkomna säkerhets- och skuldförbindelser rörande rubricerade företag har erinrats att förbindelserna, i vad avser borgensmännens underskrift, äro odaterade samt att, då förbindelserna underskrivits av kvinna, prästbevis erfordras angående hennes civilstånd. Därest hon lever i äktenskap ingånget före den 1 januari 1921 erfordras även godkännande till förbindelserna av hennes man.

Lantbruksstyrelsen får härigenom anmoda Eder ombesörja att förbindelserna, som här bifogas, i nämnda avseenden kompletteras samt därefter hit återsändas. ./.

Stockholm den 1 juli 1952.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Avskrift. 1525.

J 778/52
SL/IB

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 6 november 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 21.060 kr till utförande av VÄLSÅSENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Säters och Frösve socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Frösve socken		
Välsåsen	1 2	Erland Svensson, Hilmer Svensson, Rudolf Svensson, Signe Svensson
"	1 3	Desamma
"	1 4	Desamma
Frösve Stommen	3 4	Bertil Larsson
" "	3 6	Sven Augustsson, Gunnar Augustsson, Helge Augustsson
" "	3 7	Karl Erik Johansson och Gerda Johansson
" "	3 8	Desamma
Frösve	11 2	Desamma
"	11 3	Sven Augustsson, Gunnar Augustsson, Helge Augustsson
"	11 4	Ernst Gustavsson

Frösve	11^{6}	Ernst Gustavsson
"	11^{8}	Densamme
"	11^{9}	Ivar Gustavsson
"	11^{12}	Helge Wilsson
Frösve Nolgården	2^{9}	Tekla Andersson nuv.äg. Nils Östlind
" "	2^{10}	Densamme
" "	2^{13}	Oskar Karlsson
" "	2^{28}	Sanfrid Fast
Säters socken		
Ekatorp	1^{5}	Arvid Brandberg
"	1^{6}	Theodor Ahlsson
Backatomten	1^{9}	Gustav Östling
"	1^{14}	Sven Karlsson
Sätter Kroken	1^{1}	Olof Litzén

Stockholm den 12 augusti 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr 7178
SAK Nr

Ser. E XIII komb
1986

R 3:1331

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Välsåsens dikningsföretag av år 1948
i Säters och Frösve socknar, Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbruksing. G. Wadman.

Statsbidrag: 20.750 kr
Statslån: 17.870 kr

Genom beslut den 6 nov. 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 41.517:81 kr., till företaget beviljat bidrag med 16.600:- kr. och lån med 21.060:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten L. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE NR 178
SAK NR

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningsfond till

Välsåsens dikningsföretag av år 1948 i Säters och Frösve socknar av Skaraborgs län
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: xxxxxxxxxx } Lantbrukare Karl-Erik Johansson, Backgården per Frösve
xxxxxxxxxx } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör G. Wadman
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 22 okt. 1946. Förrättningen avslutad den 1 juni 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid inom utgången av år 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept 1957.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 46365:90 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 41517:81 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning av lera 1:80-2:25 kr/m^3

Lantbruksrör enl. katalogpriser

Grävn. för rörledn., rörens läggn. och jordens återfyllning 1:20-1:65 kr/m

En första rensning (3141 m) c:a 0:50 "

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	34785	79	3534	21	1627	81	39947	81	1570	41517	81

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	83	54			83	54	46365	90	3	41517	81	500	½	20750

Av bidraget belöper omkring 19965:- kr. på företagets utförande och omkring 785:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Hela företaget	40749	90	89.469	35740	91	½	17870

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består dels av alstringsbåtnad på 44.971:90 kronor och dels av brukningsbåtnad på 1394:-- kronor. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna rationellt utnyttjas. Såsom framgår av bestyrkta uppgifter på skogs- och åkerareal överstiger för en var av elva av de nitton fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 har. I två fastigheter ingå även skogsmark, som lämna avkastning. Av båtnaden belöper omkring 37 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.x) Företaget är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark. Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån. Till en del sämjodelad mark, ägofigurerna 161-197, som icke utgöra bestående fastigheter, har icke tillstyrktslån. Kostnaden för företagets utförande

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

x) då den reducering, som för länet förut fastställts, verkställts å åkerarealen för vissa fastigheter.

understiger betydligt värdet av uppskattad båtnad. Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord i avsevärd omfattning till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller i runt tal 20750:-- Kronor och dels lån med 17870:-- Kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts
" 2, förening för sökande av lån
" 3, fastighetsförteckning över lånesökandena
" 4, bestyrkt uppgift på skogs- och åkerareal
" 5, sammanställning av förrättningskostnader o. dyl.

Skara den 14 dec. 1948.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering

I den slutliga handläggningen av detta ärende har inre delegationens samtliga ledamöter deltagit nämligen: ordf. sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson, lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbruksingenjören G. Wadman.

Bilaga 1



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Gottfrid Wadman handlagd, den 1 juni 1948 avslutad syneförrättning rörande Välsåsens dikningsföretag av år 1948 i Säters och Frösve socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman.

Bilaga 2

FÖRENING.

Undertecknade delägare i Vålsåsens Dikning
förda vid år 1948 inom Säter och Fräsve socknar
av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skulle ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande:

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar.

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekomma erforderliga handlingar och ritningar.

Dalkvarn pr Fräsve den 1 juni 1948

O.R. Lilzén 1.	Helge Wilspan 7	Gunnar Augustsson 13
R Svensson 2	Nils Östlind 8	Herman Karlsson 14
S. Svensson 2	Gustaf Östlund 9	Georg Fröslie 15
E. Svensson 2		Paul Fröslie 15
E. Svensson 2	Oskar [illegible] 10	Karl Fredin 16
B. Andersson 3	[illegible] 11	Karl Gustaf Svensson 17
S. Karlsson 4	Oscar Gustavsson 12	Hjalmar Nilsson 18
Sture Brandberg 5	Helge Augustsson 13	[illegible] 19
	Sven Augustsson 13	Gerda Johansson 19

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Sanfrid Fasth 6

Viktor Persson

Erik W Lö[illegible]

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter inom Välsåsens dikningsföretag av år 1948 i Frösve och Säters socknar av Skaraborgs län.

Hemmanets namn	Jordregister n:r	Lånesökandens namn
Frösve socken.		
Välsåsen	1^{2}	Erland, Hilmer, Rudolf och Signe Svensson 2
-"-	1^{3}	Desamma 2
-"-	1^{4}	Desamma 2
Frösve Stommen	3^{4}	Bertil Larsson 3
-"-	3^{6}	Sven, Gunnar o. Helge Augustsson 13
-"-	3^{7}	Karl Erik och Gerda Johansson 19
-"-	3^{8}	Desamma 19
X) Frösve	11^{2}	" 19
Frösve	11^{3}	Sven, Gunnar o. Helge Augustsson 13
-"-	11^{4}	Ernst Gustavsson 11
-"-	11^{6}	Densamme 11
-"-	11^{8}	Densamme 11
-"-	11^{9}	Ivar Gustavsson 12
-"-	11^{12}	Helge Wilsson 7
Frösve Nolgården	2^{9}	Tekla Andersson nuv.äg.Nils Östlind 8
-"-	2^{10}	Densamme 8
-"-	2^{13}	Oskar Karlsson 10
-"-	2^{28}	Sanfrid Fast 6
Säters socken		
Ekatorp	1^{5}	Arvid Brandberg 5
-"-	1^{6}	Theodor Ahlsson 18
Backatomten	1^{9}	Gustav Östling 9
-"-	1^{14}	Sven Karlsson 4
Sätter Kroken	1^{1}	Olof Litzén 1

Karlstad den 14 dec. 1948.

Gustaf Wallander

X) tillägg: Kungl. Lantbruksstyrelsen 17/9-51/Gol.

U P P G I F T

på sammanlagd såväl produktiv skogs- som åkerareal tillhörig nedanstående delägare i Välsåsens dikningsföretag av år 1948 i Frösve och Säters socknar.

Hemmanets namn register n:r	Jordägarens namn	Sammanlagd prod.skog hektar	ar	åkerareal hektar	ar
Välsåsen 1^2,1^3 och 1^4	Erland, Hildur, Rudolf och Signe Svensson	3		25	
Frösve Stommen 3^7 och 3^8	Karl-Erik och Gerda Johansson		50	28	
-"- 3^4	Bertil Larsson			18	
-"- 3^6	Sven, Gunnar och Helge Augustsson			22	
Frösve 11^2	Karl-Erik och Gerda Johansson				
" 11^4	Ernst Gustavsson				
" 11^3	Sven, Gunnar och Helge Augustsson				
" 11^9	Ivar Gustavsson			3	80
" 11^6 o. 11^8	Ernst Gustavsson			13	25
" 11^{12}	Helge Wilsson	3		5	15
Frösve Nolgården 2^{10} o. 2^9	Tekla Andersson nuv. Nils Östlind			7	25
-"- 2^{13}	Oskar Karlsson			5	
-"- 2^{28}	Sanfrid Fast			7	75
Frösve	Karl Fredén			3	25
"	Herman Karlsson			10	
"	K.G.Svensson			1	80
Frösve Stommen	Georg och Paul Frössling			22	
-"-	K.G.Svensson				
Rödegården	Theodor Ahlsson				
Ekatorp 1^6	" "	13		27	
" 1^5	Arvid Brandberg	6		18	
Backatomten 1^9	Gustav Östling	5		10	60
" 1^{14}	Sven Karlsson	7	50	13	75
Sätter Kroken 1^1	Olof Litzén	50		25	

Skölds fögderis häradsskrivarekontor
den 11/6 1948

Bilaga 5.

SAMMANSTÄLLNING RÖRANDE FÖRRÄTTNINGS-NINGSKOSTNADER O. DYL.

Syneförrättningskostnader	1554:76
Vattendomstolsavgift	69:55
Lagakraftbevis	3:50
Summa Kronor	1627:81

Karlstad den 14 dec. 1948.

Erik Svedman