



Akt nr:
R-E1a-1333

AU\$R-E1a-1333

80

147/51



FÖRETAG: Backgården. ✓

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Thorén
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 27 juni 1951 ✓

till företagets utförande kr. 1.780 ✓

» en första rensning » - kr. 1.780 ✓

R 2-1333

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 juni 1951 ✓ till
Backgårdens dikningsföretag 1948 i Kälvene socken,
SKARABORGS LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusensjuhundraåttio ✓
(1.780) ✓

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

~~kronor~~, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroen-~~
~~deman~~ samtliga intressenter ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952; ✓

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bäckgården Hålsjö den 22/9

1951

Oskar Andersson ✓

Bertil Johansson ✓

Arvid Andersson ✓

Att

Oskar Andersson Bertil Johansson Arvid Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johansson
Hälsene

Adress

Margit Johansson
Bälsene

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 december 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

SVENSKT NORMAL
TUMBA 1949

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1638

DIARIE Nr 0556
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT 1948

R --- 2-1333

27
6
3
bit

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

BACKGÅRDENS
DIKNINGSFÖRETAG
1948

Kälvene socken, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid
sammantående runda laga
syneförrättning rörande
kortläggning av mark
tillhörande Kälvene Back-
gården m. fl. hemman i
Kälvene socken, Skaraborgs
län.

Sedan undertecknad blivit på förman
gjord ansökan (lit. A) av Länsstyrelsen för-
ordnad (lit. B) att handlägga ifrågakommande
syneförrättning, hade genom i församlings-
kyrkan anslagen och i osts tidningen införd
kungörelse (lit. C) sammantående i ärendet
utsetts att hållas den 20 maj 1948 kl. 10
hos lantbrukaren Oskar Andersson, Backgården,
varjämte undertecknad blivit till kända
såkägare utbända (lit. D)

På sålunda utträtt tid och plats in-
ställd sig undertecknad, varjämte följande
såkägare och skiftesgodsmän infunnit sig.

Bertil Jonsson

Edvard Larsson

Oskar Andersson

Rörelse Andersson

Ullstads präst vid kyrkan Claes

Jonsson m. fl. fullm.

Karl Svensson

Skiftesgodsmän

Peter Jonsson

John Andersson

§ 1

Protokolleringen om förädlningen och det med anledning därav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2

För emot förädlningsmannen eller de biträdande gods männen anmälades på frågan icke.

§ 3

Med anledning av förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar blivit av förädlningsmannen verkställda. Den därvid upprättade plankartan och profileringarna framlades för delägarna.

§ 4

Det antecknades, att vissa markägare förenat sig med sökanden om företaget (bil E)

§ 5

Sökandena bekräftade sina uppgifter om markernas förhållanden till lagomligt och ekonomiskt djup.

§ 6

Förslag till markernas förhållanden hade upprättats, och förädlningsmannen redogjorde för detta.

§ 7

Redogjordes för den av bygdsmännen verkställda jämvärderingen.

§ 8

Redogjordes för kostnaderna för förtäget ut-
frående och för kostnadsfördelningen.

§ 9

Alla möttys och förvar till förtäget
hörande handlingar och bates sättnings lantbru-
karen Oskar Andersson, Backgården, Kälvene.

§ 10

Upplästes utlåtandet.

§ 11

Da intet vidare förkom, förklarades för-
sättningen avslutad. Protokollet upplästes
och godkändes.

Kälvene den 20 maj 1948
Pernar Thoren

Johan Andersson

Hilma Jönsson

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. nr 145-49
1946



Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén, Borås,
förrordnas härmed att i stället för lantbruksingen-
jören S. Hallin i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning; och införs väntas bevis om för-
ordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

5. 13/6
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören S. Nilsson i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; och införlämnas bevis om förordnandets emot-
tagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1945.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm



D. S. 100-159
1945

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 20 november 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Backgården i Kälvene socken.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören S. Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg. Stockholm den 25 november 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

F ö r o r d n a n d e .

Extra lantbruksingenjören Sverker Nilsson, Göteborg, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 december 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

R. Dahlström.

Bevis 13/12-43.

C. S.

Alb.

Ans. 100-159
1945

725/11 6.7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få / härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Backgården i Kälvene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kälvene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Oskar Andersson

adress Backgården

pr K Ä L V E N E

Telefon:

Kälvene den 15 nov. 1943

Oskar Andersson

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1943

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör Sverker Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg.

Skara den 18 nov. 1943.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Se bokstä L. Myrholm 1941.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1/4 mbl. Backgården
Friedegården

Backgården

Oskar Andersson

Karl Svensson

Aug. Anderssons Herbd.

Edvard Olsson

Bertil Johansson

DIARIE Nr 22527

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 NOV. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma. Mariestad å landskansliet den 20 november 1943.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Kälvene Backgården, Bredegården och Stommen i Kälvene socken, Skaraborgs län, kommer att hållas torsdagen den 20 maj 1948 klockan 10.00 hos lantbrukaren Oskar Andersson, Backgården, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 26 april 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Kungjort i Kälvene församlings kyrka den 2/5 1948; betygar

E. G. J. Lundstedt
Komministe

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Kälvene Backgården, Bredegården och Stommen i Kälvene socken, Skaraborgs län, Kommer att hållas torsdagen den 20 maj 1948 klockan 10.00 hos lantbrukaren Oskar Andersson, Backgården, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 26 april 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Infört i Falköpings Tidning den 29/4

1948; betygar

A.-B. Falköpings Tidning
7^{te} L. Ekman

Förteckning

över underrättelser om sammanträde den 20 maj 1948 angående företag rörande torrläggning av mark tillhörande Kälvene Backgården, Bredegården och Stommen i Kälvene socken, Skaraborgs län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän av sända den 5 maj 1948

Bertil Jonsson	Backgården	Kälvene
Edvard Larsson	"	"
Oskar Andersson	"	"
Karl Svensson	Bredegården	"
Arvid Andersson	"	"
Yllestads pastorat		Kättilstorp
Skiftesgodemännen:		
Johan Andersson	Grevagården	Kälvene
Artur Johansson	Trädgården	"

Borås den 5 maj 1948

Emanuel Thörn

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneför-
rättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Backgården
m.fl. fastigheter i Kälvene socken, Skaraborgs län, och yrka vi
på företagets utsträckning, så att jämväl våra därav berörande mar-
ker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas.

Kälvene den 1 maj 1948.

Oskar Andersson

Bevitnas

Bertil Johansson

Margit Johansson.

Bertil Johansson

Bevitnas

Holger Andersson.

Jug. Pär Andersson.

Bertil Andersson

Bevitnas

Oskar Andersson

Helit Lujan

Förestående förening vitsordas:

Pär Thoren

Johan Andersson

Holger Andersson

FULLMAKT

för kyrkovärden Claes Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kälvene Backgården m.fl. fastigheter

i Kälvene socken av Skaraborgs län

pastoratets
å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Glestad den *12 Juni* 19*48*

För Glestad pastorat
St. Olofs kyrka

ordf: *pastoratsrådet*
Bevittnas: *Kyrkord.*

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
				Ägo- figur- nummer	åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur
1	2	3	4		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor öre
1	KÄLVENE SOCKEN.											
2	<u>Kälvene Backg. 1², 1/4 mtl.</u>											
3	Bertil Jonsson											
4	1. <u>aåstiringsbåtnad.</u>											
5	åker, mulljord på sand	1	16						1.350	1.500	150	24 --
6	" " " "	2	08						1.050	1.500	450	36 --
7	" " " "	3	08						780	1.300	520	41 60
8	" " " "	4	18						1.350	1.500	150	27 --
9	" " " "	5	12						1.080	1.200	120	14 40
10	A-Summa		62									143 --
11	2. <u>brukningsbåtnad.</u>											
12	ägofig. 1		16								200	32 --
13	B-Summa		16									32 --
14	Totalsumma											175 --
15	<u>Kälvene Backg. 1⁵, 1/16 mtl</u>											
16	Edv. Larsson											
17	åker, mulljord på sand	6	16						1.280	1.500	220	35 20
18	" " " "	7	08						300	1.500	1.200	96 --
19	" " " "	8	14						200	1.300	1.100	154 --
20	" " " "	9	08						520	1.300	780	62 40
21	" " " "	10	14						520	1.300	780	109 20
22	" " " "	11	41						650	1.300	650	266 50
23	" " " "	12	05						980	1.500	520	26 --
24	Summa		1 06									749 30
25												
26	<u>Kälvene Backg. 1⁴, 3/16 mtl</u>											
27	Oskar Andersson											
28	åker, mulljord på sand	13	03						850	1.300	450	13 50
29	" " " "	14	28						460	1.300	840	235 20
30	" " " "	15	09						130	1.300	1.170	105 30
31	" " " "	16	17						130	1.300	1.170	198 90
32	" " " "	17	26						460	1.300	840	218 40
33	Överföres		83									771 30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur	
		har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			83						771	30
åker, mulljord på sand	18		33			1.110	1.300	190	62	70
" " " "	19		20			780	1.300	520	104	--
" " " "	20		07			720	1.300	580	40	60
" " " "	21		15			330	1.300	970	145	50
Summa		1	58						1.124	10
Av Kälvene Bredeg. 12 ³ , 1/8 mtl										
Oskar Andersson										
åker, mulljord på sand	22		05			980	1.300	320	16	--
" " " "	23		12			650	1.300	650	78	--
" " " "	24		05			1.170	1.300	130	6	50
" " " "	25		03			1.170	1.300	130	3	90
" " " "	26		04			1.350	1.500	150	6	--
Summa			29						110	40
Av Kälvene Bredeg. 12 ³ , 1/8 mtl										
Karl Svensson										
åker, mulljord på sand	27		04			1.350	1.500	150	6	--
" " " "	28		16			600	1.500	900	144	--
" " " "	29		30			450	1.500	1.050	315	--
" " " "	30		04			530	1.500	970	38	80
Summa			54						503	30
Av Kälvene Bredeg. 12 ⁴ , 1/4 mtl										
Karl Svensson										
åker, mulljord på sand	31		26			1.130	1.500	370	96	20
" " " "	32		52			450	1.500	1.050	546	--
" " " "	33		18			600	1.500	900	162	--
" " " "	34		22			1.050	1.500	450	99	--
Summa		1	18						903	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Av Kälvene Bredeg. 12⁴, 1/4 mtl.</u>										
2 Arvid Andersson										
3 åker, mulljord på sand	35	25				880	1.600	720	180	--
4 " " " "	36	30		-		480	1.600	1.120	336	--
5 " " " "	37	55				320	1.600	1.280	704	--
6 " " " "	38	36				880	1.600	720	259	20
7										
8 <u>Summa</u>		1 46							1.479	20
9										
10 <u>Kälvene Stommen 7¹, 1 mtl.</u>										
11 Yllestads pastorat										
12 åker, mulljord på sand	39	12				800	1.600	800	96	--
13 " " " "	40	35				320	1.600	1.280	448	--
14 " " " "	41	20				160	1.600	1.440	288	--
15 " " " "	42	24				1.200	1.600	400	96	--
16 <u>Summa</u>		91							928	--
17										
18 SAMMANDRAG.										
19										
20 <u>Kälvene Backg. 1², 1/4 mtl</u>										
21 Bertil Jonsson										
22 Alstringsbåtnad	1-5	62				735:-	878:-		143	--
23 Brukningsbåtnad							32:-		32	--
24 <u>Kälvene Backg. 1⁵, 1/16 mtl</u>										
25 Edv. Larsson	6-12	1 06				686:70	1436:-		749	30
26 <u>Kälvene Backg. 1⁴, 3/16 mtl</u>										
27 Oskar Andersson	13-21	1 58				929:90	2054:-		1.124	10
28 <u>Av Kälvene Bredeg. 12³, 1/8 mtl</u>										
29 Oskar Andersson	22-26	29				274:60	385:-		110	40
30 <u>Av Kälvene Bredeg. 12³, 1/4 mtl.</u>										
31 Karl Svensson	27-30	54				306:20	810:-		503	80
32 <u>Av Kälvene Bredeg. 12⁴, 1/4 mtl</u>										
33 Karl Svensson	31-34	1 18				866:80	1770:-		903	20
34 <u>Av Kälvene Bredeg. 12⁴, 1/4 mtl</u>										
35 Arvid Andersson	35-38	1 46				856:80	2336:-		1.479	20
36										
37 <u>Överföres</u>		6 73				4656:-	9701:-		5.045	--
38										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per-hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	73			4656:-	9701:-		5.045	--
Kälvene Stommen 7 ¹ , 1 mtl										
Yllestads Pastorat	39-42	91				528:-	1456:-		928	--
Summa		7	64			5184:-	11157:-		5.973	--
Summa alstringsbåtnad									5.941	--
Summa bruksbåtnad									32	--
Kälvene den 20/5 1948										
Summa 1 hektar										
Härmed bekräftar										


Kälvene den 20/5 1948
Summa 1 kr.
H. T. J. Johansson

H. T. J. Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppet A - B - C.</u>								
2		<u>Sträckan A - B.</u>								
3	0+80-4+14	334 Täckta ledning av betongrör								
4		ø 300 mm.								
5		Inköp och frakt av rören m	334	4:50	1.503	--				
6	0+80	Rörutlopp st	1	40:-	40	--				
7	1+20, 1+58, 2+12, 3+20, 4+14	Brunnar, typ A, ø 300 mm "	5	40:-	200	--	1.743	--		
8	0+80-2+12	Grävn., lägg. o. fylln. m	132	2:20	290	40				
9	2+12-4+14	" " " " "	202	1:80	363	60				
10		Sättning av brunnar st	5	10:-	50	--	704	--		
11		Arbetsledn. o. oförutsett					193	--	2.640	--
12										
13		<u>Sträckan B - C.</u>								
14	4+14-7+20	306 Täckta ledn. av betongrör. 225 mm ø.								
15		Inköp o. frakt av rören m	306	3:-	918	--				
16	4+60, 5+12, 5+58, 6+33	Brunnar typ A ø 520 mm st	4	30:-	120	--				
17	7+20	Brunn, typ B, ø 520 mm "	1	50:-	50	--	1.088	--		
18	4+14-5+00	Grävn., lägg. o. fylln. m	96	1:50	144	--				
19	5+00-7+20	" " " " "	220	2:50	550	--				
20		Sättning av brunnar st	5	10:-	50	--	744	--		
21		Arbetsledn. o. oförutsett					168	--	2.000	--
22	<u>Summa 640</u>			<u>Summa Kronor:</u>					<u>4.640</u>	--
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Kälvne den 20 maj 1948



cu/dk

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Andel inom samfällighet i						Bilad areal	
			för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		verkl	reduc.
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KÄLVENE SOCKEN.										
1 Kälvene Backg. 1 ² , 1/4 mtl										
2 Bertil Jonsson	s	175 --			1	135 95	2,93		14	10
3 Kälvene Backg. 1 ⁵ , 1/16 mtl										
4 Edv. Larsson		749 30			2	582 03	12,54		4	
5 Kälvene Backg. 1 ⁴ , 3/16 mtl										
6 Oskar Andersson	s	1.124 10			3	873 23	18,83		14	10
7 Av Kälvene Bredeg. 12 ³ , 1/8 mtl										
8 Oskar Andersson	s	110 40				85 76	1,85		14	10
9 Av Kälvene Bredeg. 12 ³ , 1/8 mtl										
10 Karl Svensson		563 80			4	391 36	8,43		18	13
11 Av Kälvene Bredeg. 12 ⁴ , 1/4 mtl										
12 Karl Svensson		903 20				701 63	15,12		18	13
13 Av Kälvene Bredeg. 12 ⁴ , 1/4 mtl										
14 Arvid Andersson	s	1.479 20			5	1.149 09	24,76		8	
15 Kälvene Stommen 7 ¹ , 1 mtl										
16 Yllestads Pastorat		928 --			6	720 90	15,54		28	
17										
18 Summa		5.973 --				4.640 --	100,00			
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kälvene den 20/5 1898

Summa Thors

Hans Johansson

m/sk.

Johan Andersson

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att rörledningar ej få täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjörs eller dennes ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att där rörledning framdrages i finsand, grusning skall utföras såväl under rören som kring skarvarna,
- att följande fixpunkter uthuggits:

Fixpunkt +5,98 m., i jordfast sten inhugget kors 24 m. i vinkelrät linje från punkt 0+88 i avloppet,

Fixpunkt +9,60 m., i jordfast sten inhugget kors 19 m. i vinkelrät linje från punkt 4+46 i avloppet.

Kälvene den 20 maj 1948.

Emanuel Thulin



ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Kälvene Backgården m.fl. hemman i Kälvene socken, Skaraborgs län.

Förordnande att handlägga ifrågavarande förrättning har av Lämsstyrelsen i Skaraborgs län utfärdats för undertecknad förrättningsman. Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller företagets utförande har icke kunnat utrönas.

Läge. Företaget, som enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är att anse såsom dikning, tillhör nederbördsområde n:r 142 Lidan, sektion 2 Flisan och är, såsom närmare framgår av bifogad översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg beläget 0,5 - 1,0 km N Kälvene kyrka.

Omfattning. Över till uppgrävning ifrågasatta dikessträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållanden vid undersöknings-tillfället, varjämte de därav beroende markerna avfattats på nivåkarta. De avlopp, som enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits till uppgrävning, ha utmärkts på plankartan, där en heldragen röd linje betecknar föreslagen täckt ledning. Förslaget omfattar uteslutande täckta ledningar.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrläggningsföretaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje. På profileritningarna är storleken av nederbördsområdet angivet för respektive dikessträckor.

Rörledningarna ha med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet dimensionerats för en avrinning om 2,0 liter pr sekund och hektar. Blivande dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil och sektionsritningar.

Beräkningen av dimensionerna har utförts efter tabeller grundade på Hessles korrigerade formel ($k=70$). Konstruktionen av förekommande brunnar, intag och rörutlopp framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring. De föreslagna dimensionerna på avloppen äro beräknade så att all odlad jord som ingår i företaget och tillhör sökandena och med

dem likställda, skall kunna torrläggas till lagenligt och ekonomiskt djup.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Vid uppskattningen av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, arrondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m. Förberäkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning.

Resultatet av värderingen föreligger detaljerat i värderingslängden.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget.

Företaget utgör en samfällighet.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar enligt föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger icke.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på de olika fastigheterna efter vars och ens båtnad av företaget.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sist nämndakostnad skall dock nu förskjutas av sökandena och dem likställda i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ^{ej} är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Ersättningar. Skador, som under arbetstiden av företaget orsakas, skola ersättas till fulla värdet, därest någon skägare hos företags styrelse framställer yrkande härom inom ett år efter företags färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman, skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Arbetets utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företags utförade ytterligare:

- att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ~~ritningar~~ och handlingar,
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår,
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärden vidtagas,
- att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,
- att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall vara slutfört före den 1 juli 1953,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att företaget skall benämnas "Backgårdens dikningsföretag 1948".

Besiktning och avsyning. Besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande skall på företags bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll. För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skola ledningarna för framtiden omsorgsfullt underhållas. Sålunda skola slambrunnarna rensas minst en gång årligen. Eventuella skador på ledningarna skola omedelbart repareras. Kostnaderna för underhållet skola i likhet med kostnaderna för företags utförande för-

delas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Styrelse för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos Länsstyrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete, om så erfordras medhjälp av sakkunnig person,
att tillse, att erforderliga rensningar och andra underhållsarbeten utföres,
att verkställa utdebiteringar och föra fullständiga och noggranna räkenskaper.

Vattendomstolsavgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver alltså icke erläggas.

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio (60) dagar från nedanstående datum.

Kälvene den 20/5 1948

Per Thorsén

wy/2

Johan Andersson *Herman Johansson*

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Backgårdens dikningsföretag 1948.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Kälvene socken, Skaraborgs län.

DIARIE Nr 15936

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUN 1948

Åtgärden omfattar tiden **16/10 1947 - 19/6 1948**

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 7,64 ha.					
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver		78	--		
2,4% av 4.640 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		111	36		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		189	36		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
					189 36
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
kr för ha och kr för varje ha däröver					
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
dagavoden à 60 kr					
dagavoden à 40 kr					
dagavoden à 20 kr					
Transport:					189 36

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			189	36
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagavvoden å kr				
..... dagavvoden å kr				
..... dagavvoden å kr				
Summa kronor:			189	36

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 20 juni 1948 ^{överlämnats till} enligt mottagningsbevis utkvitterats av lantbrukaren Oskar Andersson, Backgården, Kälvene (titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företaget

Borås den 21 juni 1948

Einar Thorsén
e.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 8/11 48 av *elg*

B E V I S
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1949

DIARIE Nr

09552/48

SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Backgårdens dikningsföretag av år 1948" i Kälvene socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Oskar Andersson.

Förtroendeman:

Ende intressent:

Backgården, Kälvene

SLUT

DEN 14 DEC. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den ~~1 juli 1953~~ ännu ej fastställd. Ansökan om statsunderstöd under
prövning i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 juli 1953.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 26 sept. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt det
vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 5.351:36 kronor,
varav i räntor under arbetstiden 49:25 kronor. - b. p.

Skara den 24 okt. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Ser. E XIII *b*
1638

DIARIE Nr. 09552
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1948

R --- 2*1333

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Backgårdens dikningsföretag av år 1948
i Kälvene socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: E. o. lantbruksing. G. Thorén

Statsbidrag: 2.440 kr.

utbetalt (inkl. kostn.)

Genom beslut den 27 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 5.351:36 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.780:- kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg att~~

Betygas i tjänsten

R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Backgårdens dikningsföretag 1948,

(företagets namn samt socken och län)

Kälvene socken, Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen:

~~Förordnanden~~

~~Förordnanden~~

Lantbrukaren Oskar Andersson, Backgården, Kälvene.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: **e.o. lantbruksingenjör Gunnar Thoren**

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad **22 oktober 1946**. Förrättningen avslutad **20 maj 1948**

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn och omfattar **1** häfte handlingar och **2** blad ritningar.
~~i samband med förklarad syn~~
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid **till den 1 juli 1953**. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till **den 1 januari 1951**.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) **5.973:-** kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) **4.891:56** kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Lantbruksrör 300 mm 4,50 kr/lå.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	4.640	-	-	-	251	56	4.891	56	-	4.891	56

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	7	64			7	64	5.973	-	2	4.891	56	640	$\frac{1}{3}$	2.440

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 överstiger den totala åkerarealen 10 hektar för 6 av de 8 fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Till fastigheterna hör ingen skog. Av båtnaden belöper 61 % på ~~allt nämndens~~ ~~allt nämndens~~ uppfattning ofullständiga jordbruk. Som ofullständiga be-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

tecknas därvid dels jordbruk med högst 10 ha odlad jord och dels jordbruk, där den odlade arealen ligger mellan 10 och 20 ha, men vilkas värde motsvarar en areal på högst 10 ha full torrlagd och fullgod jord.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande övefstiger icke värdet av den beräknade jordförbättringen.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskotts jord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 2.440 kronor.

Vid detta betänkande fogas:


Bilaga 1, intyg, att besvär mot förrättningen ej anmälts,

" 2, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 30 september 1948.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:


Elis Enderstein

I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit samtliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke
anförts över en, enligt uppgift, av e.o.lantbruksingenjör-
ren Gunnar Thorén handlagd, den 20 maj 1948 avslutad syne-
förrättning rörande Backgårdens dikningsföretag 1948 i
Kälvene socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Väs-
bygdens vattendomstols kansli den 12 augusti 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

e.o.Lantbruksingenjören Gunnar Thorén.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Backgårdens dikningsföretag 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Kälvene socken,

Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
okt.	17	Hantlangning						18	-
1948.									
april	29	Annons i Falköpings Tidning						13	-
juni		Arvode till statsverket, rkg 29:7/48						189	36
maj	20	Arvode till gode män						27	20
juli		Lagakraftbevis						4	-
				Summa utgifter				251	56

Borås den 19 juni 1948.

I tjänsten

Summa Thörn