



Akt nr:

R-E1a-1335

AU\$R-E1a-1335

R 2*1355

Bäckbo 4 1947

Skarbo

82

DIARIE Nr. 071

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


8 JUL 1948

Ser. E XIII

1429

R 2-1335

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



BÄCKEBO

DIKNINGSFÖRETAG

1947

Habo socken, Skaraborgs län.

27
6-51
B Ä C K E B O
D I K N I N G S F Ö R E T A G
1 9 4 7
624

Habo socken, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid sammanträde under
laga syneförrättning rörande torrläggning
av mark tillhörande Västra Bäckabo m.fl.
hemman i Habo socken, Skaraborgs län.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökan (bil. A) av Länsstyrelsen förordnad (bil. B) att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 19 december 1947 kl. 12.00 hos lantbrukaren Arvid Karlsson, Bäckabo. Underrättelse om sammanträdet hade muntligen lämnats vederbörande sakägare.

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Arvid Karlsson, Bäckabo
Hjalmar Stamh, Ramsekärr

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos: Arvid Karlsson och Hjalmar Stamh.

§ 2.

Ansökningsomgåendet om förrättningen och det med anledning därav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 3.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes på förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar blivit av förrättningsmannen verkställda. Delägarna hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till ^{torrläggning av} ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för delägarna.

§ 5.

Sökandena bekräftade tidigare uttalade yrkanden om sina markers torrläggning till lagenligt och ekonomiskt djup.

§ 6.

Föreningsskrivelse angående företagets utförande, kostnadernas fördelning, styrelseval m.m. undertecknades (bil. C).

§ 7.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar utsågs Arvid Karlsson, Bäckabo, Mullsjö.

§ 8.

Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på förrättningsmannens kontor den 31 december 1947.

2.
§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Mullsjö den 19 december 1947.

E. Thörn

Justeras:

Friedr. Carlsson

Holmstr. Stank

Den 31 december 1947 framlades i enlighet med vad som beslöts vid föregående sammanträde utlåtandet med därtill **hörande** handlingar på förrättningsmannens kontor. Ingen av sakägarna var närvarande. Av vägförvaltningen insänd skrivelse angående utförande av ledning under allmän väg lades till handlingarna (bil. D).

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad.

Borås den 31 december 1947.

E. Thörn

3.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

Bil. B.

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 37-49
1947

Resolution.

Inneliggande förordnande av den 29 september 1943
transporteras härigenom å e.o. lantbruksingenjören G.
Thorén, Borås.

Mariestad å landskansliet den 3 maj 1947.

Ca

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

D.D. 71-153
1943

4. 14/9 0. F.



Bil. A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

DIARIE Nr 17490
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1943

Undertecknad l få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bäckbo och Ramskan i Hebo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Mullsjö

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Arvid Karlsson

adress

Bäckbo

pr

Mullsjö

Telefon:

Mullsjö 503

Hebo Mullsjö den 6 september 1943

Arvid Karlsson
Bäckbo
E. Gunnarsson
Barnstjärna

Yr för vördsamt försä, att i fråga-
valande förordnande utföras för alla
lantbruks ingripni B. Österholm, Skara.
Skara den 8 sept. 1943
Arvid Karlsson

Statsens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

$\frac{1}{8}$ mst Däckebo
 $\frac{1}{8}$ " Ramsekan 1'
 $\frac{1}{4}$ " Håstbråten

Avid Hallsson
 Carl Stam

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade
 i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandling
 hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 10 september 1943.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
 J. Sunnerholm.



EA 37-49-1947

J.D. 71-153
1943



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom remiss den 10 september 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande rörande en till Eder ställd ansökan om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bäckebo och Ramsekärr i Habo socken.

Med återställande av ansökningshandlingarna får Lantbruksstyrelsen härigenom hemställa, att förordnande att handlägga ifrågasvarande förrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 14 september 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 september 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Bertil Sundberg

Utan avgift.

Copy

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Västra Bäckabo och Ramsekärr i Habo socken, Skaraborgs län, ha denna dag träffat följande överenskommelse.

1. Vi förbinda oss att enligt nedan angivna grunder utföra och fullborda utdikning av oss tillhöriga marker i fullkomlig överensstämmelse med det förslag, som upprättats av e.o. lantbruksingenjör Gunnar Thorén och av vederbörande myndighet fastställles vid beviljande av statsanslag.

2. Grunden för deltagande i arbetena och framtida underhållet blir följande:

Fastighet	ägare	deltagn. procent
1/8 mtl. V.Bäckabo 2 ¹	Arvid Carlsson	82,85
1/8 " Ramsekärr 2 ¹	Knut Stamh	17,15

Kostnaderna för förrättningen skola fördelas efter enahanda grunder, liksom även det statsanslag, som kan komma beviljas till företaget, allt i enlighet med av vederbörande förrättningsman verkställd uträkning.

3. För jord, som åtgår till diken och jordupplag gives och tages ingen ersättning.

4. Arbetena skola vara fullt färdiga till avsyning senast den 31 december 1952.

5. Till styresman för företaget utses Arvid Carlsson, Bäckabo, Mullsjö.

som härmed får i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökan om största möjliga statsbidrag

att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan erhållas, samt detsamma efter förestående grunder fördela,

att på delägarna utdebitera och av dem uppbära de medel, som utöver det beviljade statsbidraget erfordras,

att noga tillse och övervaka, att arbetet utföres i fullkomlig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter samt

att i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för arbetenas utförande i föreskriven ordning.

Sålunda överenskommet försäkras:

Mullsjö den 19 december 1947

Holmström *Arvid Carlsson*

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Egen Persson *Ingvar Tryggvason*

Ovanstående förening vätsordas:

Gunnar Thörn

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 4288/47-43

Till

Lantbruksingeniör Gunnar Thoren,
Västerlånggatan 26,

B o r å s.

Med anledning av Eder skrivelse den 20 december angående vissa trummor får vägförvaltningen härmed meddela.

Angående trumma vid Skattegården, Vistorp väg nr 793.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag och kommer att anlägga trumman med 500 mm:s betongrörledning å angiven höjd i samband med torrlägningsföretagets utförande. Meddelande om tidpunkten härför bör dock i god tid lämnas till Vägmästare Fagerberg, Mullsjö.

Angående trumma vid V. Bäckabo, Habo socken väg nr 817.

Om arbetet med rörledningen utföres på sådant sätt att befintliga landfästen icke skadas, har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag. I samband med schaktningen måste därför landfästena uppstämpas och får stämpan icke borttagas förrän det återfyllts omkring rören. Vidare tillses mycket noga att grundmaterielet under landfästena icke rasar, och skulle tecken härtill visa sig måste rörgraven spåntas in.

Vägförvaltningen får slutligen anhålla om avskrift av Edert utlåtande i vad avser de delar av företagen, som berörmallmän väg.

Mariestad den 23 december 1947
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag



Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	HABO SOCKEN.												
2	Bäckebo, Västra 2 ¹ , 1/8 mtl.												
3	Arvid Carlsson.												
4	1. Alstringsbåtnad.												
5	Åker,	sandjord	på morän	1	06				1.330	1.400	70	4	20
6	"	"	"	2	19				1.120	1.400	280	53	20
7	"	"	"	3	04				700	1.400	700	28	-
8	"	"	"	4	26				280	1.400	1.120	291	20
9	"	"	"	5	51				1.120	1.400	280	142	80
10	"	"	"	6	07				140	1.400	1.260	88	20
11	äng	"	"	7			07		80	800	720	50	40
12	"	"	"	8			03		320	800	480	14	40
13	åker	"	"	9	03				980	1.400	420	12	60
14	"	"	"	10	09				1.120	1.400	280	25	20
15	"	"	"	11	06				1.120	1.400	280	16	80
16	"	"	"	12	09				1.120	1.400	280	25	20
17	äng	"	"	13			22		300	1.000	700	154	-
18	åker	"	"	14	53				1.120	1.400	280	148	40
19	"	"	"	15	74				980	1.400	420	310	80
20	äng	"	"	16			05		100	1.000	900	45	-
21	"	"	"	17			19		400	1.000	600	114	-
22	"	"	"	18			15		600	1.000	400	60	-
23	åker	"	"	19	05				1.260	1.400	140	7	-
24	"	"	"	20	18				1.260	1.400	140	25	20
25	"	"	"	21	15				1.120	1.400	280	42	-
26	"	"	"	22	12				700	1.400	700	84	-
27	äng	"	"	23			07		100	1.000	900	63	-
28	"	"	"	24			05		200	1.000	800	40	-
29	åker	"	"	25	46				980	1.400	420	193	20
30	"	"	"	26	48				849	1.400	560	268	80
31	äng	"	"	27			10		100	1.000	900	90	-
32	"	"	"	28			07		100	1.000	900	63	-
33	Överföres				4	11	100					2.460	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	11	1	00				2,460	60
åker, sandjord på morän	29		05		07	700	1.400	700	35	--
" " " "	30		07			980	1.400	420	29	40
Hagmark " " " "	52			15		250	500	250	37	50
" " " "	53			22		150	500	350	77	--
" " " "	54			07		400	500	100	7	--
A-summa		4	23	1	44				2,646	50
2. Brukningsbåtnad.										
Brukn. enheten ägofig. 14, 15, 25, 26		2	21					100	221	--
" " " 13, 16-19, 23, 24, 27, 28			05		90			300	285	--
B-summa									506	--
Totalsumma kronor									3,152	50
Ramsekärr 2 ¹ , 1/8 mtl.										
Hjalmar Stamh.										
1. Alstringsbåtnad										
åker, sandjord på morän	31		01			840	1.400	560	5	60
" " " "	32		03			560	1.400	840	25	20
äng " " "	33			12		160	800	640	76	80
" " " "	34			04		80	800	720	28	80
åker " " "	35		10			980	1.400	420	42	--
" " " "	36		03			1.160	1.400	240	7	20
" " " "	37		04			1.120	1.400	280	11	20
" " " "	38		05			1.330	1.400	70	3	50
" " " "	39		10			1.330	1.400	70	7	--
" " " "	40		06			1.160	1.400	240	14	40
äng " " "	41			07		350	500	150	10	50
" " " "	42			04		900	1.000	100	4	--
" " " "	43			18		800	1.000	200	36	--
" " " "	44			04		100	1.000	900	36	--
Hagmark " " "	45			05		100	1.000	900	45	--
äng " " "	46			20		300	1.000	700	140	--
Överföres		42		74					493	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar				kronor	kronor öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört					42		74				493	20
2	äng, sandjord på morän				47			08	100	1.000	900	72	-
3	" " " "				48			09	900	1.000	100	9	-
4	" " " "				49			16	900	1.000	100	16	-
5	" " " "				50			03	720	800	80	2	40
6	" " " "				51			25	720	800	80	20	-
7	A-Summa					42	1	35				612	60
8	2. Brukningsbåtnad												
9	Brukn.enheten ägofig. 34							04		300	300	12	-
10	" " " 33,35,40					16		12			100	28	-
11	B-Summa											40	
12	Totalsumma kronor											652	60
13													
14	SAMMANDRAG.												
15	Bäckebo,Västra 2 ¹ , 1/8 mtl.												
16	Arvid Carlsson				1-30 } 52-54 }	4	23	1	44			3.152	50
17													
18	Ramsekärr 2 ¹ , 1/8 mtl												
19	Hjalmar Stamh				31-51	42	1	35				652	60
20	Summa					4	65	2	79			3.805	10
21	Summa alstringsbåtnad											3.259	10
22	Summa brukningsbåtnad											546	-
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Borås den 31 december 1947

Emanuel Thoren

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppet A-B-C-D-E.</u>								
2		<u>Sträckan A-B.</u>								
3	0-1+25	125 ✓ Grus och sten 175 m ³	97	2,50			242	50		
4	0+51	Träbro enl. ritning st.	1	100:-			100	--		
5		Arbetsledn. o. oförutsett					32	50	375	--
6		<u>Sträckan B-C.</u>								
7	1+25-3+05	180 ✓ <u>Ledning av 450 mm betongrör</u>								
8		Inköp o. frakt av rören m	180 ✓	7:-	1.260	--				
9		Grävn., lägg., fylln. "	180 ✓	2:50	450	--	1.710	--		
10	1+25	Rörutlopp st	1	30:-	30	--				
11	2, 3+05	Kopplingsbrunn d=1000 mm "	2	50:-	100	--	130	--		
12		Arbetsledn. o. oförutsett					115	--	1.955	--
13	3+05-4+82	177 ✓ <u>Ledning av 375 mm betongrör</u>								
14		Inköp o. frakt av rören m	177 ✓	5:-	885	--				
15		Grävn., lägg., fylln. "	177 ✓	2:-	354	--	1.239	--		
16	4	Kopplingsbrunn d=800 mm st	1	40:-	40	--				
17	4+82	Rörintag "	1	25:-	25	--	65	--		
18		Arbetsledn. o. oförutsett					86	--	1.390	--
19		<u>Sträckan C-D.</u>								
20	4+82-5+76	94 ✓ Dyjord <i>sdöl.</i> m ³	40 ✓	1:50	60	--				
21		Grus och sten "	25 ✓	3:-	75	--	135	--		
22		Arbetsledn. o. oförutsett					15	--	150	--
23		Summa							3.870	--
24		Borås den 31 december 1947.								
25		<i>Ernst Thoren</i>								
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, grävningen bör så verkställas att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att rörledningar ej få täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller dennes ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrives, fyllningen stampas väl,
- att där rörledningen framdrages i finsand, grusning skall utföras såväl under rören som kring skarvorna,
- att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:
 - Fixpunkt +5,00; i jordfast sten inhugget kors 35 m. i vinkelrät linje från pkt 0+67 i avloppet,
 - Fixpunkt +8,32; i jordfast sten inhugget kort 26 m. i vinkelrät linje från pkt 5+48 i avloppet.

Borås den 31 december 1947.

Emanuel Thörin

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						åker-areal	
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		verkl.	reduc.
1	2	3		4		5		6		7	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

HABO SOCKEN

Bäckebo, Västra 2¹/₈ mtl.

Arvid Carlsson

s

3.152 50

3.206 26

82,85

12 8,5

Ramsekärr 2¹/₈ mtl.

Hjalmar Stamh

s

652 60

663 74

17,15

4,5


3.805 10

3.870 --

100,00

Borås den 31 december 1947.

Emanuel Thorsén



Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bäckabo Västra m.fl. hemman i Habo socken, Skaraborgs län.

Läge. Företaget, som enligt bestämmelsen i 7 kap. vattenlagen är att anse såsom dikning, tillhör nederbördsområde nr 140 Tidån, sektion 1 Huvudån, och är såsom närmare framgår av bifogade översiktskarta där torrlägningsområdet utmärkt med gul färg, beläget utmed landsvägen Falköping - Jönköping 3 km. SSO Mullsjö järnvägsstation.

Omfattning. Över till uppgrävning ifrågasatt avloppssträcka ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de därav beroende vattenskadade markerna avfattats på nivåarkarta. Det avlopp, som enligt framställda yrkanden föreslagits till uppgrävning, har utmärkts på plankartan, där dubbla röda linjer beteckna öppet dike och en enkel heldragen röd linje täckt ledning.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget har uttagits på generalstabskartan och delvis uppgåtts i terrängen och begränsas på översiktskartan med en heldragen blå linje.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet antagits uppgå till 2,0 lit./sek. och hektar, samt har såväl det öppna diket som den täckta ^{ledningarna} dimensionerats med hänsyn härtill.

Blivande medelvattendjup, dimensioner, höjdlägen och lutningar framgår för övrigt av profil- och sektionsritningar.

Beräkning av dimensionerna har utförts efter tabeller och diagram grundade på Hessles korrigerade formel ($K^1=70$) och Ganguillet-Kutters formel ($n=0,030$) för respektive täckta och öppna avlopp. Konstruktionen av förekommande brunnar, rörutlopp och trummor framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring. De föreslagna dimensionerna på avloppet äro beräknade så att all odlad jord, som ingår i företaget och tillhör sökandena skall kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på plankartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde till fullo kunna torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden.

Vid uppskattning av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, lutningsförhållanden m.m.

För beräkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställts uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Broar. I företaget ingår en träbro vid sekt 0+51-0+55. Den nya bron skall bekostas av företaget, men väghållaren skall bekosta dess underhåll. Vid sektion 4+76-4+81 å allmänna landsvägen Bäckabo-Habo belägen träbro på I-balkar skall kvarligga i nuvarande skick. Rörledningen drages under bron med iakttagande av Vägförvaltningens föreskrifter (bil. D).

Kostnaden för dikningsföretagets utförande framgår i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Med hänsyn till höjdförhållandena är företaget att betrakta som en samfällighet. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar enligt 7 kap. 24 § vattenlagen förefinnes icke. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på de berörda fastigheterna i proportion till vars och ens båtnad av företaget. I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent för den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola jämväl övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd.

Ersättningar för mark, som åtgår till det öppna avloppets utvidgning eller mark som tages i anspråk för uppläggning av schaktmassorna skola ej utgå.

Skador, som kunna förorsakas av företaget under arbetstiden skola ersättas till fulla värdet därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkanden härom inom ett år efter företagets fördigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmän skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Arbetets utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ytterligare:

- att, därest arbetet kommer till utförande, detsamma skall utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att ur öppna avlopp uppkastad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter främ avloppets kanter och med lutning mot dessa icke överstigande 1:1 varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande på minst var 50:de meter skola anordnas genom upplagen,
- att till rörledningar och brunnar skola användas rör, som uppfylla gällande standardföreskrifter,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår,
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärk-

ningsåtgärder vidtagas,
 att arbetet för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på
 härför skickad person,
 att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit lag kraft, och
 bör vara slutfört före den 31 december 1952,
 att företaget skall andas fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt
 att företaget skall benämnas "Bäckebo dikningsföretag 1947"

Besiktning och avsyning skall, därest någon av företagets delägare så påyrkar, verkställas under arbetets gång och efter detsamma slutförande av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör. Kostnaden härför bestrides av företaget.

Underhåll. För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden väl underhållas. Den öppna delen skall grundligt rensas vart 5:te år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra att avloppet igentrampas eller på annat sätt skadas av betande kreatur. Kopplingsbrunnar i det täckta systemet skola rensas minst en gång om året.

Kostnaderna för underhållet skola fördelas mellan delägarna efter i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Täckdikesledningar som komma att utmynna i det täckta systemet få endast tillkopplas i befintliga brunnar.

Styrelsen för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan och valets utgång göras hos Länsstyrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Vattendomstolsavgift, varom förmäles i 11. kap. 95 § vattenlagen skulle uppgå till mindre än 15 kronor och skall alltså icke erläggas.

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Borås den 31 december 1947.

Summar Thorsén

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Bäckebo dikningsföretag 1947, Habo socken,
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Skaraborgs län.

DIARIE Nr 2871
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN 1948

Åtgärden omfattar tiden 15 juli - 31 december 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 7,44 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	78	--		
2,4 % av 3.870 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	92	88		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	170	88		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	136	70		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			136	70
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			136	70

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			136	70
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			136	70

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 27 januari 1948 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av Arvid Carlsson, Bäckebo, Mullsjö (titel, namn och adress) i egenskap av styresman för företaget

Borås den 30 januari 1948
Svenner Thorsen
e.o. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 10/7 48 av

Ser. E XIII ^b
1429

DIARIE Nr 0773
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

R 2*1335

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Bäckebo dikningsföretag 1947 i Habo
socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: e.o. lantbruksing. G. Thorén

Statsbidrag: 2.020 kr.

Statslån: - -

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad styresman för "Bäckebo dikningsföretag 1947" i Habo socken, Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställdes vid syneförrättning, som handlagts av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén och avslutades den 31 december 1947, får härmed enligt uppdrag värdsamt an- hålla om största möjliga bidrag av statsmedel till företagets utförande.

Bäckebo, Mullsjö den 6/3 1948.

Thorbjörn Carlsson

Genom beslut den 27 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~läggnings~~ kostnad av 4.041,40 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.340,- kr.
samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten E. Andersson

BETÄNKANDE DIARIE Nr **0773**
rörande bidrag från statens avdikningsanslag till **K. LANTBRUKSSTYRELSEN**
8 JUL. 1948

Bäckebo dikningsföretag 1947 i Habo socken, Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

~~Ordf. i styrelsen:~~ lantbrukaren Arvid Carlsson, Bäckebo, Mullsjö
Förtroendeman: (titel, namn och adress)
~~Ende intressent:~~
Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Gunnar Thorén
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 3 maj 1947. Förrättningen avslutad den 31 december 1947.

Förslaget är upprättat ~~i samband med fullständig syn~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid till den 31 december 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 december 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 3.805,10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 4.041,40 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Grus och sten 2,50 - 3:- kr/m³, sandbl. dyjord 1,50 kr/m³, 375 mm lantbruks-
rör 5:- kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	3.870	-	-	-	171	40	4.041	40	--	4.041	40

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	4	65	2	79	7	44	3.805	101-2		4.041	40	540	1/2	2.020

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden överstiger den totala åkerarealen 10 ha för den ena av de två fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Även denna större fastighet torde ^{dock}/~~kunna~~ betecknas som ofullständigt jordbruk, då den odlade arealen, 12 ha, enligt verkställda beräkningen motsvarar endast omkring 8,5 ha fullgod och fullt torrlagd jord. Företagets bägge delägare kunna erhålla ~~minre~~ biinkomst av skogsbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Trots att kostnaden för företagets utförande överstiger värdet av motsvarande jordförbättring, har bidrag till-styrkts, när företaget uteslutande avser jord, som utgör lämplig tillskottsjord till enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk samt även i övrigt kommer att medföra sociala fördelar för den bygd, där det är beläget.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att det, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till fullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås att till des utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 2.020 kronor.

- Vid detta betänkande fogas:
- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
 - " 2, sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 3 juni 1948.

På torrlägningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Arvid Bååthe
Arvid Bååthe

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av e.o.lantbruksingenjören
Gunnar Thorén handlagd, den 31 december 1947 avslutad syne-
förrättning rörande Bäckebo dikningsföretag 1947 i Habo soc-
ken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 3 mars 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

e.o.Lantbruksingenjören Gunnar Thorén.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Bäckebo dikningsföretag 1947, Habo socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
juli	19	Hantlangning						✓ 31	20
		Arvode till statsverket, rkg 29:1/48						✗ 136	70
		Lagakraftbevis					3 50		
							3 50	167	90
								3	50
							Summa utgifter	171	40

Borås den 22 mars 1948.

I tjänsten

Summa Thörn

Borås den 22 mars 1948.

I tjänsten

Summa Thörn