



Akt nr:

R-E1a-1342

AU\$R-E1a-1342

89. 166/51

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN	
14 JAN 1952	
DIARIE Nr	81
SÄK Nr	

Företag: **SOLDATÄNGENS DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Börstigs socken, Skaraborgs län.**

R 3*1342

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande:	tvåtusentrehundranittio	2.390	kr.
en första rensning:	ettthundra	100*	kr.
Summa statsbidrag		2.490	kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den **27 november 1951** beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;
dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den **1 september 1953** i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

*Rensningsbidraget indraget av Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1955

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m.m. samt tillhanda-hålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bliva annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelse skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bärstig den 9/2 1952

Ivar Andersson

namn
Lantbrukare

titel eller yrke

Gunnarstorp Bärstig

adress

Anders Andersson

Lantbrukare

Skallås Bärstig

Bertil Westerlund

namn

Lantbrukare

titel eller yrke

Högstaden Fräntig

adress

Att

Ivar Andersson Bertil Westerlund

(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

Anders Andersson

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

Nils Danielsson

namn

Bärstig

adress

Nils Danielsson

namn

Bärstig

adress

★

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Haggland

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntandets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. EXIII
1992

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE N: 2167
S. 10

R 3-1342

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv



Protokoll, fört vid samman-
träde under laga synförelse-
ning för torstägning av mark
tillhörande Summestorps Ställe-
m. fl. fastigheter i Böstigs
socken, Skaraborgs län.

Sedan undertecknad blivit på detta gjord
anmälan (bil. A) av Länshypotheksförordnad (bil. B)
att handtagga ifrågasatta synförelse-
ningen i församlingskyrkan avläsa och i ortstid-
ningen införa kungörelse (bil. C) sammanträdde
i ärendet utvaldes att hållas den 3 december
1947 kl. 10.00 hos lantbrukaren Johan Hermans-
son, Summestorp, varjämte undertecknad om
sammanträdet blivit till kända sakägare ut-
sända (bil. D)

På sålunda utvald tid och plats instäl-
le sig undertecknad, varjämte följande sak-
ägare och skiftesgodsmän införmit sig.

Johan Hermansson

Ivar Andersson

Per-Olof Andersson

David Johansson

Adolf Kling stoll genom Hugo Kling enl. fullm.

Skiftesgodsmännen Evald Larsson och

Per A. Andersson

Bertil Westerlund

§ 1

Överläggningen om förutläggningen och det
med anledning därav utfärdade förordnan-
det upplästes

§ 2.

För enast frättningsmannen eller de biträdande gode mannen anmälles på friprisan icke.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar av frättningsmannen blivit verkställda. Den därvid upprättade plan karten och profiträttningarna framledes för beslut.

§ 4

Det antecknades, att skanden David Eriksson frällt sin festighet till Johan Hennarson.

§ 5

En del av väningarna förenade sig med skanden om företaget. (vil. F.)

§ 6

Skandens upskade på sine markers försläppning till lagligt och ekonomiskt djup.

§ 7

På antet vidare frikan uppläses lagens protokoll som godkändes, varefter sammantaget förklarades avslutat

Beslut 3/12 1947
Gunnar Nilsson

Pert Andersson

Ewald Larsson

Den 8 april 1948 klockan 10.00 inställde sig
 underbrukad, förädlingsman, jämte skiftsgodsmän-
 nen Ernst Larsson och Torbjörn Larsson och Lantbrukar-
 nen Johan Thermansson, Gunnarberg, för att fortsätta
 ifrågasättande förhandling. Föregående om sammankom-
 staden hade avslagits i församlingskyrkan och
 införts i rättshandlingar (bil. C), varjämte under-
 rättelser blivit till sakägarna utskädda (bil. D).

Följande sakägare hade uppfunnit sig:

Johan Thermansson

Torbjörn Larsson

Anders Andersson

Beckil Westhedahl

David Larsson

Hugo Kling

§ 8.

För med styrmännens samtycke på förfrågan
 icks.

§ 9.

Sedan föregående sammankomst hade förslag
 till markernas utdikning upptecknats, och förädl-
 ningsmännen utgjorde för detta, för kostnader
 för dess utförande samt för den av styrmännens
 utskädda värderingen.

§ 10.

Hugo Kling yrkade på en för utöva de för-
 slagena vid punkt 4+60.

§ 11.

Johan Thermansson och Anders Andersson ansågo,
 att sträckan D-Da ej skulle medläggas i förslaget.

§ 12.

Det beslut, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 22 april 1948 kl. 18.00.

§ 13.

Det beslut vidare förklarades sammanträdet avslutat.

Börshj den 8 april 1948.

Sammantraden

Ewald Larsson

Joan Johansson (son)

Den 22 april 1948 kl. 18.00 inställdes sig underhållnad förädlingsman jämte skiftesgodsmännen Ewald Larsson och Joan Johansson och Lantbrukaren Johan Thermansson, Gunnarshög, för att fortsätta frågaväsende förädlings, enligt vad som beslutats vid frågaväsende sammanträde.

Följande sakägare hade ingunnit sig.

Johan Thermansson

Joan Johansson

Anders Andersson

Konrad Andersson

David Johansson

Adolf Kling stolt från Hugo Kling och. fullm.

Adolf Anderssons stolt från Johannes H. -son " "

§ 14

Förädlingsmannen redogjorde för det upprättade förslaget med de ändringar som gjorts vid tidigare sammanträde.

§ 15

Redogördes för kostnads för delnings löpande.

§ 16

De närvarande medlemmar beslutade
att på grund av de höga kostnaderna
att tåga sina enskilda.

§ 17

De intet vidare förbehåll förklarades
sammantidat avslutat. Protokoll
upplästes och godkändes.

Börj den 22 april 1948

Summa Thien

Ewald Larsson Vore Johansson.

Den 15 september 1948 klockan 10 inställde sig
undertecknad förtämningsman på samma plats för att
förtäta i pågående rättsföretning, sedan vissa ut-
läggnings framfört önskemål om att förtämningsman, liksom vid
som beslutats vid föregående sammantid, borde förtättas.
Kungörelse om sammantid hade utlagits i församlings-
kyrkan och införts i rättsföretningen (lit. C), varjämte
undertecknad blivit till saksägarna utstärda (lit. D)
Förtämningsman skiftesordemännen Ewald Larsson och Vore
Johansson hade följande saksägare införmit sig

Ivan Andersson

Anders Andersson

David Johansson

Bertil Westlund

519

§ 20

§ 21

§ 22

823

524

Det förstår, att den, som taget upp i
handlen, i förhållande till skulle taggas på
den sida av handlen, som icke är öfver, och
att anvisningar härom skulle intagas i entre-
prenatkontraktet.

§ 25

Då intet vidare förkom, förklarades för-
rättningen avslutad. Protokollet upplästes och
godkändes, vaufte sammentiedet upplästes.

Samstags, Börtig da 15/9 1948.

Samman Uvoin

Georg Larsson

Har Johansson.

D.D. 93-158
1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Eharp Skattegr. Hjälmsreda ft. Böstige socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Trädet

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ragnar Hjoksson
adress Hjälmsreda Böstige och Svrid Johansson Kronog.
pr Böstige
Telefon: Trädet

Böstige den 26 oktober 1943

Gitte Johansson Hjälmsreda

Linnar Andersson Eharp Skattegr.

Svrid Johansson Kronogården

David Eriksson Gummersåsa

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör Sverker Nilsson, Viktoriag.20, Göteborg.

Skara den 3 nov 1943.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

I

Ljelmsered

- -

Ekarp Skattegården

Ulosered Ransåkra

- -

- -

Tivared

- -

- -

- -

Storshogen

- -

Lilleshogen

- -

Smedstomten

- -

- -

- -

Ulfared

- -

- -

- -

Gösta Johansson ✓

Myrt Johansson

Simon Andersson ✓

Sara Andersson

Isak Mörhammar

Torsten Johansson

Lena Johansson

Frida Svensson

Karl Karlsson

Axel Andersson

Karl Svärd

Albert Danielsson

Karl Persson

II

Lronögården

- -

Mellomg. Fornarp

Noid Johansson ✓

Karl Johansson

Karl Larsson

21014

DIARIE Nr

David Eriksson

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 NOV. 1943

Anders Andersson

III

Lunnestorp Skattek.

Skattek. Lunnestorp

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade avgiva yttrande i ärendet samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 4 november 1943.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 143-49
1946Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén, Borås, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

11 144
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hellin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören S. Nilsson i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; och införlämnas bevis om förordnandets emot-
tagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1945.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

12,
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

37/45
D.D. n:r 93 - 158
1943

Förordnande.


Extra Lantbruksingenjören Sverker Nilsson, Göteborg,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och inföväntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 november 1943.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Lundahl.


A. Dahlström.

Bevis 27/11-43

Utan avgift.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Börstig Lilleg., Smälingsg. och Storeg. samt Gunnestorp Gunneg. och Skat- teg. i Börstigs socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde av sy- nemännen att hållas hos lantbrukaren Johan Hermansson, Gunnestorp onsdagen den 3 december 1947 klockan 10.00, då vederbörande sak- ägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Borås den 11 november 1947.

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Kungjort i Börstigs församling den 16/11 1947, intygas:

Hemming Rudén
Byggherred

Pet

K U N G Ö R E L S E .

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Börstig Lilleg., Smälingsg. och Storeg. samt Gunnestorp Gunneg. och Skatteg. i Börstigs socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännennatt hållas hos lantbrukaren Johan Hermansson, Gunnestorp, onsdagen den 3 december 1947 klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Borås den 11 november 1947.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Infört i Falköpings Tidning den 13/11 1947, intygas:

A.-B. Falköpings Tidning

B. Hasselberg.

K U N G Ö R E L S E.

Nytt sammanträde rörande företag för torrläggning av mark tillhörande Börstig Lilleg., Smälingsg. och Storeg. samt Gunnestorp Gunneg. och Skatteg. i Börstigs socken, Skaraborgs län, kommer av synmännen att hållas hos lantbrukaren Johan Hermansson, Gunnestorp, torsdagen den 8 april 1948 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Borås den 16 mars 1948.

I tjänsten

Gunnar Thoren

e.o. lantbruksingenjör.

Kungjort i Börstigs församlings kyrka den 21 / 3 1948; intygas

Hanning Rudén
Kyrkoherde

K U N G Ö R E L S E.

Nytt sammanträde rörande företag för torrläggning av mark tillhörande Börstig Lilleg., Smälingsg. och Storeg. samt Gunnestorp Gunneg. och Skatteg. i Börstigs socken, Skaraborgs län, kommer av synemännen att hållas hos lantbrukaren Johan Hermansson, Gunnestorp, torsdagen den 8 april 1948, kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Borås den 16 mars 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Infört i Falköpings Tidning den 18/3 1948; intygas

A.-B. Falköpings Tidning

B. Hasselberg

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Börstig Lilleg., Smälingsg. och Storeg. samt Gunnestorp Gunnag. och Skatteg. i Börstigs socken, Skaraborgs län, kommer att hållas hos lantbrukaren Ivar Andersson, Gunnestorp, onsdagen den 15 september/^{1948/}klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 25 augusti 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Kungjort i Börstigs församlings kyrka den 29/8 1948; intygas

Hemminghulten
Fylloherde

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Börstig Lilleg., Smälingsg. och Storeg. samt Gunnestorp Gunnag. och Skatteg. i Börstigs socken, Skaraborgs län, kommer att hållas hos lantbrukaren Ivar Andersson, Gunnestorp, onsdagen den 15 september/1948/^{1948/}Klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 25 augusti 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Infört i Falköpings Tidning den 28/8 1948; intygas

A.-B. Falköpings Tidning

Brigit Hasselberg

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde hos lantbrukaren Johan Hermansson, Gunnestorp, den 3 december 1947 för torrläggning av mark tillhörande Gunnestorp Skattegården m.fl. hemman i Börstigs socken, Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande sakägare och skiftesgodemän:

Johan Hermansson	Gunnestorp	Börstig
Ivar Andersson	"	"
Anders Andersson	"	"
Ramil Andersson	"	"
Johannes Anderssons stbh.	"	"
J. Westerdahls stbh	Storegård	"
David Johansson	Lillegård	"
Adolf Klings stbh	"	"
Elis Heljestig	Smälingsgården	"
Evald Larsson	Bokulla	"
Per A. Andersson	Hallan	Brismene

Borås den 18 november 1947.

I tjänsten

Samuel Thelin

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde hos lantbrukaren Johan Hermansson, Gunnestorp, den 8 april 1948 rörande torrläggning av mark tillhörande Gunnestorp Skatteg. m.fl. hemman i Börstigs socken, Skaraborgs län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 23 mars 1948.

Johan Hermansson	Gunnestorp	Börstig
Ivar Andersson	"	"
Anders Andersson	"	"
Romil Andersson	"	"
Bertil Westerdahl	Storegård	"
David Johansson	Lillegård	"
Adolf Klings stbh	"	"
Elis Heljestig	Smälingsgården	"
Skiftesgodemännen:		
Evald Larsson	Bokulla	"
Ivar Johansson	Döve	"

Borås den 23 mars 1948.

I tjänsten

Summar Thörn

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde hos lantbrukaren Ivar Andersson Gunnestorp, Börstig den 8 september 1948, rörande torrläggning av mark tillhörande Gunnestorp Skattegården m.fl. hemman i Börstigs socken, Skaraborgs län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 31 augusti 1948.

Johan Hermansson	Gunnestorp	Börstig
Ivar Andersson	"	"
Anders Andersson	"	"
Romil Andersson	"	"
Adolf Anderssons sterbh.	"	"
Bertil Westerdahl	Storegården	"
David Johansson	Lillegården	"
Adolf Klings sterbh.	"	"
Elis Heljestig	Smälingsgården	"
Skiftesgodemännen:		
Evald Larsson	Bokulla	"
Ivar Johansson	Döve	"

Borås den 31 augusti 1948.

Summa Thulin

FULLMAKT

för Hugo Kling eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Stromstap Skattegr. m. fl. hemman
 i Börstigs socken av Skaraborgs län
 å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Emilij Lillqvisten den 3 dec. 1947

Hugo Kling Helg. Helin
Johan Kling, Sigrid Kling, Elsa Kling, Elin Fischer.

Bevittnas:

FULLMAKT

för Johannes Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande 1/8 mll Gunnesbyr Gunnegårdens 3^a
 i Bärabig socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Pörrsig den 22 april 1948
Guland Andersson Eskil Andersson

Bevittnas:

Pagman Skulund Edit Johansson

F Ö R E N I N G

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syne-
förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Gunnes-
torp Skattegården inom Börstigs socken av Skaraborgs län, och
yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl våra därav
beroende marker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas.

Börstig den *3 Dec* 1947

Johan Hermansson .. *Anders Andersson* ..

..... *Ramil Andersson* .. *Johannes Andersson* ..

Tvar Andersson .. *Per-Olof Andersson* ..

*Överlämnade förering utskottas
och namnteckningarna beviljas*

Pernan Pern

~~Per-Olof Andersson~~

Ewald Larsson

e.o. lantbruksingenjören

Gunnar Thorén,

Västerlånggatan 26,

Borås.

Undertecknade, som i skrivelse den 3 december 1947 förenat sig med sökanden till den syneförrättning, som avset ~~torrlägg-~~ning av mark tillhörande Gunnestorp Skatteg. m.fl. hemman i Börstigs socken, Skaraborgs län, återkalla härmed denna vår ansökan.

Börstig den 3/5 1948

Johan Hermansson

..... Raimil Andersson

Anders Andersson

Johannes Andersson

.....

.....

Namnteckningarna bevittnas:

Före Danielsson

Åke Danielsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	BÖRSTIGS SOCKEN.										
2	<u>Börstig Lilleg. 2², 1/8 mtl</u>										
3	Adolf Klings stbh.										
4	åker, torvjord på sand	1		09			810	1.300	490	44	10
5	" " " "	2		10			810	1.300	490	49	--
6	" " " "	3		06			600	1.000	400	24	--
7	" " " "	4		11			810	1.300	490	53	90
8	" " " "	5		46			740	1.200	460	211	60
9	" " " "	6		44			730	1.300	570	250	80
10	" " " "	7		22			780	1.000	220	48	40
11	" " " "	8		25			780	1.400	620	155	--
12	Summa		1	73						836	80
13											
14	<u>Börstig Lille. 2³, 1/8 mtl.</u>										
15	David Johansson										
16	åker, torvjord på sand	9		12			1.090	1.400	310	37	20
17	" " " "	10		18			1.040	1.400	360	64	80
18	" " " "	11		16			780	1.400	620	99	20
19	" " " "	12		13			1.170	1.500	330	42	90
20	" " " "	13		14			840	1.500	660	92	40
21	" " " "	14		17			810	1.300	490	83	30
22	" " " "	15		15			840	1.500	660	99	--
23	" " " "	16		12			630	1.500	870	104	40
24	betesm. " " "	17			12		750	900	150	18	--
25	" " " "	18			08		510	900	390	31	20
26	" " " "	19			14		670	700	30	4	20
27	" " " "	20			16		580	700	120	19	20
28	" " " "	21			09		750	900	150	13	50
29	Summa		1	17	59					709	30
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Soldattorp till Börstig</u>										1
<u>Storeg. 3² o. 3³.</u>										2
Bertil Westerdahl										3
åker, torvjord på sand	22	11				450	900	450	49	50
" " " "	23	09				320	900	580	52	20
" " " "	24	09				500	900	400	36	--
" " " "	25	09				500	900	400	36	--
" " " "	26	09				450	900	450	40	50
Summa		47							214	20
<u>Börstig Sotreg. 3², 1/2 mtl.</u>										10
Bertil Westerdahl										11
åker, torvjord på sand	27	08				450	900	450	36	--
" " " "	28	07				620	1.000	380	26	60
" " " "	29	25				630	1.500	870	217	50
" " " "	30	26				900	1.500	600	156	--
" " " "	31	66				450	1.500	1.050	693	--
" " " "	32	50				375	1.500	1.125	562	50
" " " "	33	19				930	1.500	570	108	30
" " " "	34	11				900	1.500	600	66	--
Summa		2	12						1.865	90
<u>Gunnestorp Gunneg. 3², 1/8 mtl.</u>										22
Romil Andersson										23
åker, torvjord på sand	35	20				950	1.000	50	10	--
<u>Gunnestorp Skatteg. 1², 3/8 mtl.</u>										24
Ivar Andersson										25
åker, torvjord på sand	39	38				1.050	1.400	350	133	--
" " " "	40	31				770	1.400	630	195	30
" " " "	41	82				910	1.300	390	319	80
" " " "	42	29				730	1.300	570	165	30
Summa		1	80						813	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Gunnestorp Skatteg. 1⁴, 1/4 mtl.</u>										
2	And. Andersson										
3	åker, torvjord på sand	43		23			450	1.300	850	195	50
4	" " " "	44		10			1.040	1.300	260	26	--
5	" " " "	45		17			450	1.300	850	144	50
6	" " " "	46		10			1.040	1.300	260	26	--
7	" " " "	47		20			450	1.300	850	170	--
8	" " " "	48		07			910	1.300	390	27	30
9	" " " "	49		22			810	1.300	490	107	80
10	" " " "	50		08			1.170	1.300	130	10	40
11	hagmark, " " "	51			27		570	600	30	8	10
12	åker " " "	54		10			320	1.300	980	98	--
13	<u>Summa</u>		1	27		27				813	60
14											
15	<u>Soldattorp till Gunnestorp</u>										
16	<u>Gunnag. 3² o. 3³. (Soldatängen)</u>										
17	Romil Andersson o. Ad. Anders-										
18	sons stbh.										
19	åker, torvjord på sand	96		17			450	1.500	1.050	178	50
20	" " " "	97		12			450	1.500	1.050	126	--
21	" " " "	98		13			450	1.500	1.050	136	50
22	" " " "	99		11			525	1.500	975	107	25
23	" " " "	100		12			525	1.500	975	117	--
24	" " " "	101		12			525	1.500	975	117	--
25	<u>Summa</u>			77						782	25
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

1890-1891

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			kronor	öre
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre		
1 <u>Stäcken A - B.</u>										
2 <u>Börstig Smålingsg. 1⁴, 1/8 mtl</u>										
3 G. Heljestig	-	-	-	-	506	5,0	25	30	25	30
4 <u>Börstig Lilleg. 2², 1/8 mtl.</u>										
5 Adolf Klings stbh.	-	-	-	-	540	10,0	54	--	54	--
6 <u>Börstig Lilleg. 2³, 1/8 mtl.</u>										
7 David Johansson	160	7,5	11	20	1.220	8,0	97	60	108	80
8 <u>Sträcken B - C.</u>										
9 <u>Soldattorp till Börstig Storeg.</u>										
10 <u>3² o. 3³.</u>										
11 Bertil Westerdahl	60	4,5	2	70	420	9,1	38	22	40	92
12 <u>Börstig Storeg. 3², 1/2 mtl.</u>										
13 Bertil Westerdahl	40	4,3	1	72	550	9,5	52	25	53	97
14 <u>Summa</u>			15	62			267	37	282	99
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

Börstig den 15/9 1948.
S. Thörn
Ewald Lasseus Johansson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Avloppet A - B - C.</u>								
2		<u>Sträckan A - B.</u>								
3		<u>Öppet avlopp.</u>								
4	0+40-2+50	210 Lerbl. sand, sten, rötterm ³	260	3,50	910	--				
5	2+50-3+50	100 " " , rötter "	90	2,50	225	--				
6	3+50-5+50	200 " " , ngt sten "	190	2,50	475	--				
7	5+50-6+64	114 Grus o. sten, " rötter "	210	4,-	840	--	2.450	--		
8	3+56-60	Rörtrumma ø 800 st	1		220	--				
9	4+60-63 5+45-48	Rörtrummor ø 800 "	2	165,-	330	--	550	--		
10		Jordersättning enl. bil.					188	10		
11		Arbetsledn. o. oförutsett					381	90	3.570	--
12		<u>Sträckan B - C.</u>								
13		<u>Öppet avlopp.</u>								
14	6+64-8+20	156 Grus o. ngt sten m ³	320	3,-	960	--				
15		Dyjord, ngt stenbland. "	30	2,-	60	--	1.020	--		
16	6+70-73	Rörtrumma ø 800 st	1				165	--		
17		Jordersättning enl. bil.					94	89		
18		Arbetsledn. o. oförutsett					160	11	1.440	--
19		<u>Avloppet B-Ba.</u>								
20		<u>Halvtäckt ledning,</u>								
21		<u>betongrör ø150 i flödesränna.</u>								
22	30-30+40	40 Inköp o. frakt av rören	40	1,80	72	--				
23		Grävn., lägn o. fylln. m	40	1,50	60	--				
24		Justering av flödesränna	40	1,-	40	--	172	--		
25	30+40	Brunn, typ A ø450 st	1	40,-	40	--				
26	30	Rörutlopp	1	15,-	15	--	55	--		
27		Arbetsledn. o. oförutsett					23	--	250	--
28		<u>Avloppet C - Ca.</u>								
29		<u>Täckt ledning, bet.rör ø150.</u>								
30	40-40+64	64 Inköp o. frakt av rören m	64	1,80	115	20				
31		Grävn., lägn o fylln. "	64	2,-	128	--				
32	40+64	Brunn, typ A ø 450 st	1	40,-	40	--				
33	40	Rörutlopp "	1	15,-	15	--	55	--		
34		Arbetsledn. o. oförutsett					21	80	320	--
35										
Summa kronor									5.580	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
SAMMANDRAG.										
		Ayloppet A-B-C		-					5.010	--
		" B-Ba							250	--
		" C-Ca							320	--
Totalsumma kronor									5.580	--
<i>upprättad</i> Börstig den 15/9 1948. <i>Samuel Persson</i>										

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att, där dike går i rågång, grävning bör så verkställas, att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledningar ej få täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller dennes ombud kontrollerad, såvid densamma utförts av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att där rörledning framdrages i finsand, grusning skall utföras såväl under rören som kring skarvarna,

att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:

Fixpunkt +6,18 m., i jordfast sten inhugget kors 14 m. i vinkelrät linje från punkt 3+92 i avloppet.

Fixpunkt +5,64 m., i jordfast sten inhugget kors 20 m. i vinkelrät linje från punkt 8+80 i avloppet.

Fixpunkt +8,02 m., i jordfast sten inhugget kors 48 m. i vinkelrät linje från punkt 16+10 på sträckan E - Ea.

Börstig den 15/9 1948

Svenner Thörn

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						odlad areal
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	ha	
1	2	3		4		5		6	7	
1 <u>Börstig Lilleg. 2², 1/8 mtl.</u>										
2 Adolf Klings stbh.		836	80			772	37	13,842	6	
3 <u>Börstig Lilleg. 2³, 1/8 mtl.</u>										
4 David Johansson		709	30			654	70	11,733	9	
5 <u>Soldattorp till Börstig</u>										
6 <u>Storeg. 3² o. 3³.</u>										
7 Bertil Westerdahl	s	214	20			197	71	3,543	15	
8 <u>Börstig Storeg. 3²</u>										
9 Bertil Westerdahl	s	1.865	90			1.722	24	30,865	15	
10 <u>Gunnestorp Gunneg. 3², 1/8 mtl</u>										
11 Romil Andersson	s	10	--			9	23	0,165	8	
12 <u>Gunnestorp Skatteg. 1², 3/8 mtl</u>										
13 Ivar Andersson	s	813	40			750	77	13,455	9	
14 <u>Gunnestorp Skatteg. 1⁴, 1/4 mtl</u>										
15 And. Andersson	s	813	60			750	96	13,458	3	
16 <u>Soldattorp till Gunnestorp</u>										
17 <u>Gunneg. 3² o. 3³</u>										
18 Romil Anderssons o. Adolf										
19 Anderssons stbh.	s	782	25			722	02	12,939	8 10	
20										
21 <u>Summa</u>		6.045	45			5.580	--	100,000		
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

w/ok. R

Börstig den 15/12 1948

Summa Thorin


Ewald Lassner Roadhouse, Pa.

w/ok. R

Börstig den 15/12 1948

Summa Thelin

Ewald Lasseus Rönshausen



ÖVERSIKTSKARTA
Skala 1:100.000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gunnestorp Skattegården m.fl. hemman i Börstigs socken, Skaraborgs län.

Förordnande att handlägga ifrågavarande förrättning här av Länsstyrelsen i Skaraborgs län utfärdats för undertecknad förrättningsman. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har icke kunnat utrönas.

Läge. Företaget, som enligt bestämmelsen i 7 kap. vattenlagen är att anse såsom dikning tillhör nederbördsområde n:r 142 Lidan sektion 1) huvudån, och är, såsom närmare framgår av bifogad översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg, beläget omkring 1 km öster om Börstigs kyrka.

Omfattning. Över till uppgrävning ifrågasatta dikessträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de därav beroende markerna avfattats på nivåkarta. De avlopp, som enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits till uppgrävning, ha utmärks på plankartan, där dubbla röda linjer beteckna öppet dike och en heldragen röd linje täckt ledning.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrläggningsföretaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angivet för respektive dikessträckor.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet beräknats uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0,1 l/s/ha. Blivande medelvattendjup, dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil och sektionsritningarna.

Beräkningen av dimensionerna har utförts efter tabeller och diagram, grundade på Hessles korrigerade formel ($K^1 = 70$) och Ganguillet-Kutters formel ($n = 0,030$) för respektive täckta och öppna avlopp. Konstruktionen av förekommande brunnar, rörutlopp och vägövergångar framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring. De föreslagna dimensionerna på avloppen äro beräknade så, att all odlad jord som ingår i företaget och tillhör sökandena och de med dem likställda, skall kunna torrläggas till lagenligt och ekonomiskt djup.

Den mark, som vinner alstringsbåtnade av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Vid uppskattningen av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, arrondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av gradkurva, beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid ^{av/}synemännen verkställd undersökning.

~~Där tidigare öppna avlopp föreslagits skola helt ersättas med täckta rörledningar har i vissa fall brukningsbåtnad beräknats efter i värderingslängden närmare angivna grunder.~~

Resultatet av värderingen förekligger detaljerat i värderingslängden.

Broar och trummar. Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av och bekosta vissa enskilda vägövergångar, såsom närmare framgår av kostnadsförslaget och typritningar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall icke åvila företaget.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget.

Företaget utgör en samfällighet.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar enligt 7 kap.

24 § vattenlagen föreligger inte.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på de olika fastigheterna efter värdet av vars och ens båtnad av företaget.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sist nämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena och dem likställda i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för förrättningen. (10 kap. 80 § vattenlagen).

Ersättningar. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning utgå efter det uppskattade värdet av marken före torrläggningen. Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av schaktmassorna, däri inräknat 1,0 m. frikant mellan avloppet och jordsvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För de relativt obetydliga mängder ^{slam/}och dylikt, som kommer att uppläggas vid framtida rensningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttagas, att skada på växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola ersättas till fulla värdet, därest någon sakägare hos

företagets styrelse framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman, skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Arbetets utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande ytterligare:

- att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att ut öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande på minst var 50:de meter genom upplagen skola anordnas,
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår,
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att broar och trummor utöver de föreslagna, som eventuellt komma att byggas i avloppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras,
- att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadssumma för varje samfällighet skall fastställas,
- att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och bör vara slutfört före utgången av år 1957,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av

inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt att företaget skall benämnas "Soldatängens dikningsföretag 1948".

Besiktning och avsyning. Besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande skall på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll. För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Den öppna kanalen skall grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom stängsel eller dylikt förhindra, att avloppen igentrampas eller på annat sätt skadas av betande kreatur. Slambrunnar i det täckta avloppet skola rensas minst en gång om året.

Kostnaderna för underhåller skola i likhet med kostnadern för företagets utförande fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Styrelse för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos Länsstyrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åliggande hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen:

- att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person,
- att tillse, att erforderliga rensningar och andra underhållsarbeten utföras,
- att verkställa utdebiteringar och föra fullständiga och noggranna räkenskaper.

Till företaget hörande ritningar och handlingar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Vattendomstolsavgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver sålunda icke erläggas.

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen

skola vara ingivna inom sextio (60) dagar från nedanstående datum.

lufst. Böttig den 15/9 1948.

Ewald Larsson
Hansson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Soldatängens dikningsföretag 1948.

(arbets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Börstigs socken, Skaraborgs län.

Am. 010/02

Åtgärden omfattar tiden 19/2 1947 - 1948.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 9.80 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	96	-		
24 % av 5.580 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	133	92		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	229	92		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Alt.förslag spec. m. bif. skr.	34	80	264	72
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för				
Alt.förslag. Kostnaden ersättes av sökanden				
planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
Johan Hermansson d:o.	140	64	140	64
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			405	36

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			405	36
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			405	36

Anmärkningar:

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Borås den oktober 19 48

Summa Thorsén
e. c. lantbruksingenjör

1.6.49.

Arvodesräkning

upptagande ersättning till statverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr. 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar.

Arbetsåtgärd m.m.

Ersättning

Kr. öre

Arbete utfört efter 1 juli 1948

10 tim. à 2.50	25 -	✓
2 " à 1.90	3 80	✓
4 " à 1.50	6:-	✓
<u>Summa Kronor</u>		<u>34 80</u> ✓

Arvodesräkning

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr. 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Soldatängens dikningsföretag 1948.

Börstigs socken, Skaraborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar

Arbetsåtgärd m.m.	Ersättning		
	Kronor	öre	
<u>Arbete utfört efter 1 juli 1948.</u>			
10 tim.à 2.50	25	-	✓
2 " à 1.90	3	80	✓
7 " à 1.50	10	50	✓

Arbete utfört före 1 juli 1948.

Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

2 2/3 dagarvoden à 20 kr. för lantbruksingenjör	53	34	✓
2 dagarvoden à 15 kr. för extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent	30	-	✓
assistent eller tekn. biträde			

1 1/2 dagarvoden à 12 kr. för kansli- kontors el. skrivbiträde	18	-	✓
<u>Summa kronor</u>	140	64	✓

1957
hsh.

JB-

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

BESLUT
DEN 8 FEB 1955
|
LANTBRUKSSTYRELSEN

Betr. "Soldatängens dikningsföretag av år 1948" i Börstigs socken av Skaraborgs län.

Undertecknad styresman för rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för första rensningens färdigställande till den 31/12 1955.

Företaget har ej kunnat återställas i föreskrivet skick inom den föreskrivna tiden på grund av brist på manuell arbetskraft för denna dikesrensning samt högt vattenstånd i diken.

Gunnestorp, Börstig den 15 jan. 1955.

Ivar Andersson
/Ivar Andersson/
Styresman

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av dessa. Beviljat statsbidrag till första rensningen föreslås helt kvarstå. Skara i jan. 1955.

Sven Hallin
(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN	
14 JAN 1952	
DIARIE Nr	81
SAK Nr	

över verkställd besiktning

Företag: Soldatängens dikningsföretag 1948
(namn, socken och län)

i Börstigs socken, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Ivar Andersson, Gunnestorp
~~Förtroendemän:~~
~~Ende intressent:~~ } Börstig.

BESLUT
15 FEB 1952

Arbetsplanen fastställd den 27 nov. 1951.

M. J. Grönlund

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (2,390+100) 2490 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 19.1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av 1:ste assistent E. Johansson

den 28 juni 1951, har befunnits att företaget utförts enligt

av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén vid syn enligt vattenlagen

år 1948 upprättat förslag, varför detsamma föreslås till godkännande.

Borås den 12/1 1952.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Soldatsingur

brf. Lantbr. Fran Andersson⁺
Gunnestorp, Boistig

Ant. konte.
Gotk. utf.
utbet 2390kr i bet.

SLUT

LEN 18 FEB 1952

LANTBRUKSTYRELSEN

SLUT
15 FEB 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Skarab-
län

Utdrag

166
51

27/ - 51 bev.
11

Protokoll för & vid
Soldatängens Dikningsföretag

Sammanträde den 11 april 1949.

Till styrelse utsågs 3. delägare valda blivo.
Ivar Andersson Bertil Westerdahl Anders Andersson
på en tid å 4 år.

Till revisorer valdes.

David Johansson Hugo Kling

Att justera dagens protokoll utsågs
Hugo Kling David Johansson

Dag som ovan.
Ivar Andersson
ordf.

Justerat
David Johansson
Hugo Kling

Rätt utdraget bezeugar:
Ivar Andersson

Utdrag

Skaraborgs län.
Allmänna Kungörelser

Lands kansliet. Nr: 87-96 1949.

Nr: 95. B. Uppgift å styrelsen i Soldatängens
Dikningsföretag av år 1948 i Bärstigs socken.

Enligt hit inkommet meddelande hava till styrelse
för Soldatängens Dikningsföretag 1948 " i
Bärstig socken, till vilket företag medgivande
erhållits vid syneförfattningen som vunnit
laga kraft utsatts lantbrukaren Ivar Andersson
i Gunnestorps, ordf: samt Bertil Westerdahl,
i Storgården och Anders Andersson i Gunnestorps
alla med postadress. Bärstigs.

Mariestad i landskansliet den 26 april 1949.

Carl Mannerfelt

J. Ljunnerholm.

Rätt utdraget bekräftar:
Ivar Andersson

Utdrag


Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för soldatängens
Vikningsföretag, den 16/4 1949.

Till ordf. o kassör valdes: Ivar Andersson
Till vice ordf. o kassör valdes: Bertil Westerdahl.

Dags som ovan
Ivar Andersson

Justerat
Anders Andersson
Bertil Westerdahl.

Rätt utdraget bezeugar:
Ivar Andersson



Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad ordförande i Soldatängens dikningsföretag 1948 i Börstigs socken, Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som handlagts av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thörén med biträde av gode män och avslutades den 15 september 1948, får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga bidrag av statsmedel till företagets utförande.

Börstig den 28/9 1948.

Ivar Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MAJ 1949

DIARIE N^o 2181

SAK Nr.

Ser. E XIII 992

R 3*1342

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Soldatängens dikningsföretag 1948
i Börstig socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: E.o.Lantbruksing. G. Thoren

Statsbidrag: 3.110 kr.

Genom beslut den 27 november 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 6.227:27 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.490:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Soldatängens dikningsföretag 1948 i Börstigs socken, Skarabörge län

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen:

~~XXXXXXXXXX~~ } lantbrukare Ivar Andersson, Gunnestorp, Börstig.
~~XXXXXXXXXX~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjör Gunnar Thorén
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 22 oktober 1946. Förrättningen avslutad 15 september 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~XXXXXXXXXX~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~XXXXXXXXXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 januari 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 januari 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 6.045:45 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6.227:27 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Grus och sten 4 kr/m³, 150 mm lantbruksrör 1,80 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	5297	01	282	99	397	27	5977	27	250	6227	27

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	9	53		27	9	80	6045	45	2	6227	27	640	1/2	3110

Av bidraget belöper omkring 2990 kr. på företagets utförande och omkring 120 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbe-
lägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utfö-
rande synes vara av utomordentlig betydelse för bedrivande av ett ra-
tionellt jordbruk å berörda fastigheter.

Som framgår av kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 översti-
ger den totala åkerarealen 10 hektar endast i fråga om två av de åtta

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Förekommande skog torde räcka endast till respektive fastigheters husbehovsförbrukning.

Arbetet är ännu icke påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget avser i betydande utsträckning jord, som utgör lämplig tillskottsjord för ofullständiga jordbruk och kommer även i övrigt att medföra sociala fördelar för den bygd, där det är beläget. Av båtnaden belöper sålunda 66% på, enligt nämndens uppfattning, ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 3.110 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

" 2, sammanställning rörande förrättningskostanden o.d.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har delegationens samtliga ledamöter deltagit, nämligen sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare R. Andersson samt föredraganden o.o. lantbruksingenjör G. Thorén. Skara den 30 mars 1949.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

E. Enderstein *G. Thorén*
E. Enderstein G. Thorén

coll
B. 4
S. 2.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén
handlagd, den 15 september 1948 avslutad syneförrättning rörande
Soldatängens dikningsföretag 1948 i Börstigs socken, Skaraborgs
län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den
9 december 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Gunnar Thorén, Borås.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Soldatängens dikningsföretag 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)


Börstigs socken

Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
Aug.	2	Hantlangning						36	-
Nov.	13	Annons i Falköpings Tidning						14	-
1948									
Aug.	28	" " "						14	65
		Arvode till statsverket räkning							
		29:19/48						264	72
Sept.	15	Arvode till gode män						63	90
		Lagakraftbevis						4	-
					</				

Borås den 11 oktober 1948

I tjänsten



 coll
 BJ. 8.8.