



Akt nr:

R-E1a-1345

AU$R-E1a-1345

231/52

FÖRETAG: BJÖRSGÅRDEN R 3•1345

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G Wadman.
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 juni 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 13.130
» en första rensning ..... » - kr. 13.130
Lån till företagets utförande ..... kr. 12.120

Skuldförbindelse överlämnad till lorsson Tibery den 25/10 1952 godkänd den 4/11 1952.

151/52

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1952
DIARIE NR 1666
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 juni 1952 till BJÖRSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Valle kommun, Skaraborgs län

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med trettontusenetthundratrettio (13.130) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tolvtusenetthundratjugo (12.120) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelses ordförande ~~förtroendeman~~ ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Varnhem den 25 september 1952

Paul Hellmansson

Att Konsulent Paul Hermanson

Fiskaregården, Karlskrona

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Skara

Adress Örebro

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 november 1952.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1952
DIARIE NR J 1666
SAK Nr

Protokoll, fört vid ~~sammanträde med~~ styrelsen i Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 i Varnhem den 24 sept. 1952.

Närvarande: Ordf., undertecknad Hermansson, herr Johan Pettersson och herr A.J. Lundström. I sammanträdet deltog även ingeniör Lippert, Skara.

§ 1.

Uppdrogs åt ordföranden att för dikningsföretagets räkning underteckna för bidragets och lånets utbekommande nödiga kontrakt, rekvisitioner, skuldförbindelse och kvittenser.

Vidare förekom ej

Varnhem dag som ovan

Justerat:

A.J. Lundström

J. W. Pettersson

Västerbygdens vattendomstol

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Jordförbättringsbyrån,

I anledning av dagens telefonsamtal återsändas härmed två betänkanden ang. Björsgårdens dikningsföretag av år 1948, lånade fråm Kungl. styrelsens arkiv den 6 sept. 1952 (nr 1594), vilka handlingar icke längre erfordras här. Vänersborg i vattendomstolens kansli den 12 november 1952.

I tjänsten:
A. Dahlgren

REK.

Vol. i utlåningsjournalen
f. d. kvittat.

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1952
DIARIE Nr 177/49
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 (namn, socken och län)
i Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Direktör Paul Hermansson
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Fiskaregården Varnhem

BESLUT
den 10 NOV. 1952
i
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den - 26.6.1952

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag - 13.130 kronor

Lån från statens avdikningslånefond - 12.120 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1957

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen - 1 sept. 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av tekniska biträdet Lennart Roth den 22/1 1952, har befunnits att företaget i dess helhet utförts enligt vid syneförrättningen fastställd plan med de ändringar, som med grönt angivits å intressenternas exemplar av företagets plan- och profilritningar.

Verkliga kostnaderna för företaget uppgå enligt vederbörligen verifierade räkenskaper till kr. 32.841:81, varav i räntor kr. 910:-. Något styrelsearvode har ej utgått.

Då förenämnda avvikelser från planen betingats av lokala förhållanden och gjorts efter samråd med vederbörande markägare samt ej i någon nämnvärd grad minskar torrläggningseffekten, tillstyrkes företaget till godkännande i befintligt skick.

Skara den 24 mars 1952.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

(R. Kristoferson)

T.f. Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 24/3-52

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

1 h. handl.
3 riktiga

Planen fastställd 26/6-52 med oväsentl. planändring 1/52

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Tillh

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1952
DIARIE Nr 177/49
SAK Nr

Undertecknade, såsom styrelse för Björsgårdens diknings-företag av år 1948 i Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av t.f. lantbruksingenjören i Skaraborgs län R. Kristofersons avsyningsbevis av den 22/1 1952.

Fiskaregården pr Varnhem den 9 febr. 1952

Paul Hermansson

Johan Pettersson

Johannes Lundström

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringen berörda markägare intet att invända.

Klostret Björsgården 1^1 Paul Hermansson

Klostret Fiskaregården 3^1 Paul Hermansson

Ulunda 1^6, 2^6 P. Jölin
för Västergötlands förena-de Kalkindustrier, Falköping

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl Ekberg

Thure Nilsson

Ser. E XIII 1985
R 3*1345
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar
rörande
Björsgårdens dikningsföretag
av år 1948
i
Norra Lundby och Varnhems
socknar av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1947-1948
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Onsdag
7-8[15]

Bilist Fran

Bo Hermanna
Fiskareg. Varnhem

Har 85% i Björsg. df av år 1948
Företaget remodes 57-58 (> delägare)
Bo H vill styrka behovet av resning
med hjälteman fr. L N
Omgående

Ansökt d. 7/5-80
B 25 år slarv.
bost. II/60134
kat II/60330

29.4.80 AP

Handlingar

rörande

Björsgårdens dikningsföretag

av år 1948

Protokoll vid sammanträde rörande upptagande av vatten-avlopp inom kommunen Lundby Trumpetaregården, Åke, Ökull Ånkans- eller Hustru Saras- (Himmelsberget med Strömsborg gården) och Lundby i N. Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården, Klostret Fogdegården och Ullunda i Varnhems socken av Skaraborgs län.

Den 25 februari 1947 meddelade undertecknad, statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Gunnar Bergh i Björsgården för att jämlikt förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande fyneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Skaraborgs läns tidning den 31 januari 1947 (bil. 2) samt i laga ordning anslagen i Norra Lundby och Varnhems församlingar (bil. 3-4), varjämte företagets sakägare jämlikt vattenlagen (bil. 5) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes.

Josef Nykvist, Trumpetaregården
Johan Pettersson, Stommen
Linus Rydén, Hasselbacken
Herman Johansson, Mossen
Paul Hermansson, Fiskaregården
Gunnar Bergh, Björsgården
Karl Berner, Fogdegården

Rickard Sjölin, Ulvunda för
A:b. Västergötlands förenade
Kalkindustrier enligt fullm. och
registreringsbevis (bil. 6)
Gustaf Lindroth, Lillvunda.
Hemmansäg. P. Pehrsson, Ekvalla
för Ledköping - Skara - Stenstorps
järnvägs A:b. enligt fullm. (bil. 7)
A. J. Lundström fastn. Saragård, Ekle
Bils. godeman
Sven Pehrsson, Smedsgården
David Jonsson, Blomberg

§ 1.

Upplåste förrättningsmannen den lin Kommungen Befallningshavande i länet gjorda ansökan och länsstyrelsens medgivande av denssamma utfärdade förordnanden (bil. 1.)

§ 2.

Intet jäv anmäldes mot synemannen, och biträdande godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Några lagliga hinder mot företagets hade ingen att anmäla, och ej heller anvägo synemännen några sådana föreligga.

§ 4.

Sökandena yrkade på tomläggning av sina markeln för åker erforderlig djup helst medelst rörledning

ovanför huvudavloppet.

§ 5.

Fröbänningsmannen förelade så preliminärt kostnadsförslag.

§ 6.

Delägarna yrkade på ersättning för mark som åtgår för jordbyggnad, men för mark, som åtgår för huvudavloppet A-B-C, som åtgår för öppna avlopp, förenskommo delägarna, att någon ersättning icke skulle utgå.

§ 7.

Delägarna yrkade på att V. Västergötlands förenade kalkindustrier åläggas att bygga en skyddsmur vid sin tippplats på fastigheten av uppfyllningen från dennamma vid flodtippplatsen följa med till avloppet.

§ 8.

Richard Sjölin såsom ombud för nämnda bolag anför att avloppet genom d.k. naturkalkstrov vidgats och tagit sig en annan väg och därigenom orsakat uppfyllningen från tippen i avloppet.

§ 9.

Delägarna yrkade på ombyggnad av bron, där dylik ombyggnad anses erforderlig av sjunämnden.

§ 10.

Gunnar Bergh, Björsäter, yrkade att järnvägsbolaget ålägges att bokföra och utföra röstbrunna genom järnvägen med stöd av 7 kap. 9-10 §§ vattenlagen.

§ 11.

Ombudet för järnvägsbolaget anmärkte, att enligt lagen kunde tvinga dem att bekosta en dylik brunna.

§ 12.

Gunnar Bergh, Björsäter, yrkade att inför anbud för utförande av grävningen i öppna huvudavloppet

§ 13.

De närvarande befullmäktigade förrättningsmannen att i kungörelse för nästa sammanträde intaga att val av arbetsstyrelse skall väljas vid sammanträdet i fråga.

§ 14.

Då inga vidare förekom, uppläste förrättningsmannen protokollet, som godkändes, och sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

På fastighetens vägnar:

Josef Fylvaeus

David Jonsson Sven Pettersson

Den 18 mars 1948 inställde sig åter förrättningsmannen

hos Lantbrukaren Gunnar Bergh, i Björsgården för att vidare handlägga ifrågavarande lysningsförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Skaraborgs länstidning den 13 februari 1948 (bil. 8) samt i laga ordning anslagen i Norra Lundby och Varnhems församlingar (bil. 9:1). Följande personer hade med förrättningsmannen kommit tillstädes

Josef Nabelblad, Trumpetaregården
Johannes Lundström, Åhle
Johan Pettersson, Stommen
Rikard Sjölin, Ulunda för
Aktiebolaget Västergötlands förenade Kalkindustrier enligt fullmakt och registreringsbevis (bil. 6)
Lantmätare K. Pettersson, Axvall för Lidköping-Skara-Hjo-Tidaholms järnvägsaktiebolag enligt fullmakt (bil. 7)
Gunnar Bergh, Björsgården

Dito. goda män
Sven Pettersson, Smedsgården
David Jonsson, Blomberg

§ 15.

Förrättningsmannen föredrog det upprättade förslaget med

till hörande bilagor, som genomgingos.

§ 16.

Då meddelande intagits i kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle vorkställas vid dagens sammanträde valdes nu till ordförande i arbetsstyrelsen Kontraktsherr Paul Hermansson, Fiskaregården, Vamhem samt till övriga ledamöter Gunnar Deigh, Björsgården, Vamhem och Johan Pettersson, Stommen Alvall

§ 17.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsägos Josef Nabelblad, Trumpetaregården Alvall och Johannes Lundström, Åbla, Alvall

§ 18.

Att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsägs ordföranden i arbetsstyrelsen

§ 19.

Sammanträdes utlåtande upplästes och bilades protokollet

§ 20.

Arvodesräkning föreläde

§ 21.

Delägarna beslöto söka

stämmandestöd för förrättningen genomförande, och uppdrogs åt församlingsmannen att upprätta därför erforderliga handlingar.

§ 22.

Då inget vidare förekom, uppläste ordföranden protokollet som godkändes och sammanträdet förklarades avslutat.

Ad ach dag som ovan

På tjänstens vägnar

David Jonsson Sven Fellerman

Bilaga 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET



F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören E. Öfverholm i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 november 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Arvid Samuelson.

-10-

Vaunbem

Bilaga 1.

E. D. 74-49
19 44

SKARABORGS LÄNS
-1 AUG. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fiskarp, Björsg. m.fl. i Vaunbems Lundby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Vaunbem 2 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Gunnar Bergh,
adress Björsgården
pr Vaunbem.
Telefon: Bud Kommunalt Hammaren, Vaunbem. Bergh. V. 95

Björsgården den 6/7 1944

Fr 1/2 mtl. Klostret Björsgården 1/1 Fr Klostret Fiskaregården
Gunnar Bergh Paul Strömqvist
Fr o m 3/10 mat Allmänna
Herman Johansson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör Ernst Öfverholm, Skara.
Skara den 31.7.1944.
Förd. plan uppvisades på Gunnar Bergh
E. Öf.

Skaraborgs lantbruksingeniö-
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

15868

DIARIE...
K. LANTBRUKSST...
3 AUG. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 1 augusti 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

FÖRORDNANDE.

~~Extra~~ Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ B. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18/8 1944.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392196

Bilaga 2.

Cosmorama VARA · TEL. 57

Fredag 8.30
Lördag 8.30
Söndag kl 6 och 8.30 em.
Barnförbj.

Förköp Lördag—Söndag kl 1—2 em.

ADOLF JAHR

i ett nytt lustspel fyllt av spänning och romantik



DJURGÅRDS-KVÄLLAR

EMY HAGMAN
NISSE ERICSON
LASSE KRANTZ
DOUGLAS HÅGE
JOHN BOTVID
NAIMA WIFSTRAND
AGNETA LAGERFELT
Regi: ROLF HUSBERG

WIVE FILM

"Den humoristiska och spännande handlingen gör att man sitter och småmyser hela filmen igenom!"
Karlh. Alleh.

EXTRAFÖRESTÄLLNING
Söndag kl 3 em.
Behållningen går oavkortat till EUROPAHJÄLPEN

Saga ST. LEVENE

Lördag 8.30
Söndag 8.30
Barnförbj.

Wanda Rothgardt - Sture Lagerwall - Holger Löwenadler
JOHANSSON och WESTMAN
En stark svensk film om brottslighet och återuppbyggnad.

EXTRAFÖRESTÄLLNING
Söndag kl 3 em.
Behållningen går oavkortat till EUROPAHJÄLPEN

GRAND ★ VEDUM

Normalpriset på kycklingfoderblandning.

FOLKHUSHÅLLNINGEN

Fr. o. m. den 1 februari 1947 gäller för standardiserad vitaminiserad kycklingfoderblandning ett normalpris av 35 kr. per deciton vid försäljning till förbrukare. Se vidare cirkulär n:r 2802.

Stockholm den 29 januari 1947. STATENS LIVSMEDELSKOMMISSION.

Ljus, ljusstumpar,

vax och talj insamlas för Europahjälpen 31/1—6/2. Inlämningsställen: Jonssons Guldsmedsaffär, Berghs Kemikalieaffär och Skara Drcskstation. **Skara Lottakår.**

Brunnsborrning

utföres snabbt och till humana priser. Infordra offert.

Firma OLE JOHANSEN.
Tel Grästorp 92, Särestad 17, Ulvstorp 1.
SKARA: Tel. Bjärklunda 21.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle, Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården och Lundby i Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården, Klostret Fogdegården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Bergh i Björsgården tisdagen den 25 februari 1947 kl 10 fm, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 27 januari 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse

Härmed kungöres att Lagerfors Bruk Aktiebolag vid extra bolagsstämma den 9 januari 1947 beslutat öka aktiekapitalet från 5.000: — kronor till 200.000: — kronor genom utgivande av 1950 aktier å 100: — kronor på följande villkor: 1) Aktierna emitteras till pari. 2) Rätt att teckna aktierna skall tillkomma Disponenten Pelle Molin ensam, med rätt för honom att såsom likvid för aktierna till bolaget överlåta lägenheten Lagerfors Bruk 1¹ med maskiner, lager, inventarier m. m. 3) Aktierna skola medföra rätt till utdelning fr. o. m. för år 1947.

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fabriksrörelse och annan därmed i samband stående eller förenlig verksamhet.

Bolagets aktier må icke genom teckning eller överlåtelse till sammanlagt belopp av mer än en femtedel av aktiekapitalet förvärvas av utländsk medborgare eller andra i § 2 av lagen den 30 maj 1916 omförmälda rättssubjekt.

STYRELSEN.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Stommen och Bybacka Erik Pers. eller Bengt Grossgården i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Richard Jonsson i Bybacka måndagen den 24 februari 1947 kl 13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 27 januari 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

C. F. Waern i Lilleskog, som innehar tillstånd till beställningstrafik för godsbefordran med stationsort i Vänersnäs socken med automobilen R 9330, godkänd för befordran av högst 3.710 kg last och automobilen R 5286, godkänd för högst 3.720 kg last, har härstädes anhållit om tillstånd att i stället för nämnda fordon i trafiken insätta automobilerna R 5479 och R 6688, lämpliga för befordran av 4.860 resp. 4.300 kg last.

Ansökningshandlingarna hållas här tillgängliga intill den 8 februari 1947; och äga trafikföretag, som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag till länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.

Mariestad å landskansliet den 23 januari 1947.

LÄNSSTYRELSEN.

KRONAN VARA

Fredag 8.30
Lördag 8.30
Söndag kl 6 och 8.30 em.
Barntillåtet.

En svensk Robin Hood!
George Fant
HARALD HANDFASTE
FÖRSPEL:
TAGE ERLANDER i närbild

KUNGÖRELSE

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle m. fl. inom Lundby och Varnhems socknar.

Bilaga 3

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle, Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården och Lundby i Norra Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården, Klostret Fogdegården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Bergh i Björsgården tisdagen den 25 februari 1947 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 27 januari 1947.

Gottfrid Adamson

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i Varnhems kyrka 2/2 1947, intygar

K. David Stalleer
Kantor.

Bilaga 4.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Åle m. fl. inom Lundby och Varnhems socknar.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Åle, Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården och Lundby i Norra Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården, Klostret Fogdegården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Bergh i Björsgården tisdagen den 25 februari 1947 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 27 januari 1947.

Gottfrid Ahman

statens lantbruksingenjör.

Anslagen i N. Lundby kyrka 2/2 1948, tillägges

David Hallvik

kyrkoherde.

Bil. 5.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare m.m. i det torrläggningsföretag, som avser upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle, Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården och Lundby i Norra Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården, Klostret Fogdegården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet tisdagen den 25 februari 1947 kl. 10 f.m.

1. Lantbr. Josef Nettelblad, Trumpetaregården, N. Lundby, AXVALL.
2. " Johannes Lundström, Ähle, " , "
3. " Johan Pettersson, Stommen, " , "
4. " Linus Rydén, Hasselbacken, " , VARNHEM.
5. " Oskar Andersson, Lilla Ulunda, " , AXVALL.
6. Snickare Karl Gustaf Johansson, Ulunda, " , VARNHEM.
7. Västergötlands Förenade Kalkindustrier, FALKÖPING.
8. Lantbr. Herman Johansson, Mossen, VARNHEM.
9. Mejerikonsulent Paul Hermansson, Fiskaregården, "
10. Lantbr. Gunnar Bergh, Björsgården, "
11. " Karl Berner, Fogdegården, "
12. Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolg, GÖTEBORG.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 29 januari 1947, intygas

ex officio:

Beträffande sammanträdet den 18 mars 1948 kl. 14^{00} har underrättelse avsänts till

13. Lantbrukare Gustaf Lindroth, Lilla Ulunda, N.Lundby, AXVALL.

med posten den 20 februari 1948, intygas

ex offico:

Bilaga 6.

AKTIEBOLAGET
VÄSTERGÖTLANDS FÖRENADE KALKINDUSTRIER

Telegramadress: KALKINDUSTRIEN

RIKSTELEFONER:
(Linjeväljare)
VERKST. DIREKTÖR 283
KAMRER . . . . . „
KONTORET 355

POSTGIROKONTO 24242

SAF
DELÄGARE I SVENSKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktiga vi förman Rickard Sjölin, Ulunda, Varnhem, att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, som kommer att hållas tisdagen den 25 februari 1947 kl. 10 f.m., samt vid följande sammanträden rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården m.fl. hemman i Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län, vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad förman Sjölin lagligen gör och låter i ärendet.

Falköping den 1 februari 1947.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

G. W. Nymberg
Verkst. direktör

Bevittnas:

Falköping

A v s k r i f t.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en den 7 juni 1944 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Gottfrid Wilhelm Nymberg å Tingshögen, Friggeråkers socken av Skaraborgs län, och Johan Emil Thorselius i Falköping samt advokaten Erik Douglas Halbert i Malmö, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Nymberg och Halbert var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 28 november 1946.

Ex officio:

E.G. Persson

Kungl. Patent- och Registreringsverket

Lösen kr. 2:--

Stämpel " 2:--

Summa Kr. 4:--

Vidimeras:

Margit Clausen Registrator

Bilaga F.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

GÖTEBORG den

Fullmakt

för banmästare R. Pettersson, Axvall, att, vid syneförrättning rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle, Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården och Lundby i Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården, Klostret Fogdegården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län, föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 10 februari 1947.

LIDKÖPING-SKARA-STENSTORPS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Bevittnas:

Avskrift.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
Stockholm 5

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 21 februari 1898 beviljat registrering för Lidköping-Skara-Stenstorps järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Skara, enligt en den 22 juni 1945 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av godsägaren Olof Andrew Carlander å Blombacka, Vinköls socken, och kammarherren Erland von Hofsten å Borrud, Bäcks socken, båda av Skaraborgs län, expeditionsföreståndaren Axel Dahlström, assuransdirektören Theodor Wijkander, grosshandlaren Sven Waller och direktören Gustaf Söderling, alla i Göteborg, friherre Otto Baltzar Silfverschiöld å Koberg, Lagmanseréds socken av Älvsborgs län, samt ingenjören Swen Ljungwall i Mariestad, med metallarbetaren Erik Samuelson i Göteborg, fiskhandlaren Frans Ledström i Lidköping och disponenten Richard Hedlund i Mariestad till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wijkander, Silfverschiöld och Söderling var för sig eller av styrelsens övriga ledamöter och suppleanterna, två i förening, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 2 december 1946.

Ex officio:

N.G. Persson

Kungl. Patent- och Registreringsverket
(Stämpel)

Lösen ..... Kr. 2:—

Stämpel ..... " 2:—

Summa Kr. 4:—

Rätt avskrivet intygas:

S. Kahn

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1834

SKARA TIDNING

Utkommer varje måndags-, onsdags- och fredags morgon.

Redaktionen: Linjev.
Red. o. ansv. utg.: Leo Torgny Tel. 10114
Andre red. Mauritz Albertson „ 10914
Red.-sekr. Åke Olhagen ... „ 10114
Erik Bogren, Nils Bergsten „ 10114
G. Mattsson, Brita Olhagen „ 10914

Ekonomiavdelningen:
Direktör Einar G. Torgny
Kamrer Axel Dahlberg .. } „ 11509
Postgiro: 30 170

Tekniska avdelningen:
Boktryckare Ernst Dahlberg
Boktryckare Erik Dahlberg „ 11509

Prenumerationspriser:

Helår	Halvår	Kvartal	Månad
Kr 11:—	6:—	3:25	1:25

Hembärning kr 1:50 pr helår.

Skara 1948, Pettersonska Boktr. Eftr.

FÖDDE

Christer har fått en BROR

Maja o. Carl-Gustav Andersson

Skara B. B. 21/2 —48.

DÖDA

Vår älskade Far
och Morfar

Sven August Carlsson

insomnade stilla i dag
91 år gammal.

Sörjd och saknad av oss, släktingar och många vänner.

Lagmanstorp, Long, den 20 febr. 1948.

BARNEN

Barnbarnen

Ett verksamt liv har slocknat ut,
En flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har nått sitt slut,
Ditt trötta huvud somnat.

Sv. ps. 42:5.

För allt deltagande vid vår käre Faders

Karl Skött

bortgång samt för alla vackra

TACK

För all hyllning

jag fått mottaga på min 50-årsdag tackar varmt och hjärtligt.

Aron Johansson,
Galmetorp, B. Åsaka.

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle, Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården, Himmelsberget med Strömsborg och Lundby i Norra Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Gunnar Bergh i Björsgården torsdagen den 18 mars 1948 kl. 14.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 2 februari 1948.

Gottfr. Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

De som hava skulder eller fordringar

i dödsboet efter **byggmästare Oskar Larsson, Barne Åsaka,** torde anmäla detta senast den 27 febr. till **Ernst Larsson, Flöttorp, Barne Åsaka,** adress **Essunga.**

MEDLEMMARNA

i **Levene lokalavd. av RLF**

kallas härmed till årssammanträde **onsdagen den 25 febr. kl 19.00** i Ordenshuset, St. Levene.

Föredrag - Film - Kaffeservering.

Medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen.

Ungdomsföreningarna i Kvänum

inbjudes att avlyssna radiodiskussionen och att fortsätta densamma i **Ordenshuset, Kvänum, tisdagen den 24 febr. kl 19.45 (precis).**

Till talrikt besök inbjuder.

Kvänums SLU-avd.

Ryda JUF-flickor

inbjuder JUF-are i Ryda, Hyringa, St. Levene och Flakeberg till **SKOTTSÅRSFEST i skidstugan onsdagen den 25/2 1948.**

Program: kl 20.30 (precis) skottårskabaré av Ryda SKF, SKFF-kvinnor. Regi: John Jonsson. Servering m. m.

Kommitterade.

Kilsgr 8.

MEDDELANDE.

På grund av begravning hålles affären 24, 25 och 26 februari.

Valborgs Petterssons Hembageri,

DET ANGÅR ÄVEN

— Propagandamöte mot oly
Fredagen den 27 feb
LÄROVERKETS AUL

Anföranden av ingenjör C. O. tare Eric Strand och byggnad bom. — Musik — Sång av Ska verksadjunkt L. Mannerfelt. — i arbetet".

OFFENTLI möten

med föredrag av

Riksdagsman E. EINAR HAEGGBLO
Fredagen den 27 februari i

GRÄSTORP: Lilla Bio kl. 18.00 (pre

ST. LEVENE: Föreningshuset kl. 20.

— FILM —

ÅSE—VISTE HÖGERFÖRENIN
håller årsmöte å Hotellet, Grästorp, den 27

Högerns

Varakretsen anordnar

Fältskjutning

å St. Björn, Eling, **söndagen den 29 februari.** 10—11,30. Expedition hos Sven Johansson, Björ delas i samtliga klasser. **Hemvärnet** inbjudes oc klass.

ALLMÄNHETEN VARNAS för terrängen om Björkås korsväg.

Stor Prisutdelning

anordnas i **Hyringa skola onsdagen den 25** Program: **Föredrag av lantbr. Karl Gustaf Wigru** "Kalmarträff". Sång och musik av Josefsson och ketauktion. Konditori. Alla välkomna.

Hyringa-Lä

"Holländsk 1600-tals konst"

Över detta ämne håller
Kommunister B. BRUCE

Inga grisspic positionen mot har hittills varit riestadsbygden o har ställt sig av medelskommissio rättsrådet Olof

Bilaga 9.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle m.fl. inom Norra Lundby och Varnhems socknar.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle, Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården, Himmelsberget med Strömsborg och Lundby i Norra Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Gunnar Bergh i Björsgården torsdagen den 18 mars 1948 kl. 14^{00}.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 20 februari 1948

[signature]

Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i Varnhems Kyrka 22/2 1948, tillgår

[signature]

Klerk.

Bilaga 10.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle m.fl. inom Norra Lundby och Varnhems socknar.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle, Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården, Himmelsberget med Strömsborg och Lundby i Norra Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskaregården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Gunnar Bergh i Björsgården torsdagen den 18 mars 1948 kl. 14^{00}.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.


Karlstad den 20 februari 1948

Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i N. Lundby 22/2 1948. intygas

David Stalhammar
Kyrkoherde.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av marker tillhörande hemmanen Lundby Trumpetaregården, Äle, Ökull Änkans- eller Hustru Saragården, Lundby och Himmelsberget med Strömsborg i Norra Lundby socken samt Klostret Björsgården, Klostret Fiskargården och Ulunda i Varnhems socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Lidans nederbördsområde, n:r 142, sektion 2.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 1.0 kilometer väster om Varnhems kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,5 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid märkens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	25,96 hektar
ängs- och odlingsmark	2,40 "
S u m m a	28,36 hektar, varav ägofigurerna 31-42 och 50 utgörande 5,71 hektar åker ha endast påförts brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C, B-D, D-E, D-I, E-F, E-K, E-L, E-M och F-N samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för täckt samt dubbeldragna blåa linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande **sektioner** avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, rördimensioner, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Dikessträcka	Nederbördsområde	Beräknad flodvattenmängd	Beräknad medelvattenmängd	Bottenlutning	Släntlutning	Bottenbredd	Beräknat flodvattendjup	Beräknat medelvattendjup
	ha	l/sek	l/sek	°/oo			m	m
A-B								
0-5	3430	3445	345	1.0	1:1.5	2.00	1.15	0.35
5-13+12	3270	3285	327	0.5	"	"	1.3	0.40
B-C	2620	2620	262	5.0	"	"	0.75	0.10
20-22+39	25.9	29.0	2.9	1.0	1:1	0.30	0.25	-

Läge	Nederbördsområde ha^2	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning o/oo	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.
22+39	25.9	39.o	1.o	20	10.o 1/5
24+1	20,8	31.2	"	30	30.o
24+97	10.5	15.8	"	22.5	14.o
25+32	6.8	10.4	"	20	10.o
26+59	5.7	8.6	"	"	"
27+28	5.3	8.o	"	"	"
28+96	2.2	3.3	"	12.5	3.o
31+8	1.5	2.3	2.o	10	2.2
36+26	0.9	1.4	4.o	7.5	1.4
41+4	1.5	2.3	1.o	12.5	3.o
52+13	3.3	5.o	1.5	15	5,8
70+76	10.5	15.8	6.o	20	25.o
61+19	1.7	2.6	2.5	10	2.4

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola 2 st. ägobroar vid 3^{+21} och 14^{+92} förstärkas i enlighet med ritningar och förslag.

Gunnar Bergh, Björsgården yrkade vid sammanträde den 25 februari 1947 att Lidköping-Skara-Stenstorps järnvägsaktiebolag ålägges att utföra och bekosta nybyggnad av rörtrumma genom järnvägen med stöd av 7 kap. 9 och 10 §§ i vattenlagen. Detta yrkande finna synemännen berättigat. Under förrättningens handläggning har dock nämnda bolag med stöd av 7 kap. 17 § vattenlagen anhållit om att i stället för att bekosta och utföra denna nybyggnad av rörtrumman ersätta skadan, som uppstår för ovanförliggande markägare, Gunnar Bergh, Björsgården, om arbetet icke utföres.

Ett kostnadsförslag för utförande av ifrågavarande trumma, bil. B_1, har inkommit från baningenjören vid förvaltningen i Göteborg.

Då kostnaden för utförande av detta arbete, beräknat till 11100 kr. är avsevärt större än den skada, som uppstår därigenom, att arbetet icke utföres, anse synemännen skäligt under åberopande av 7 kap. 17 § vattenlagen, att järnvägsbolaget befrias från sin skyldighet att bekosta detta arbete, om förut omnämnd skada ersättes.

Den båtnad, som uppkommer på Gunnar Berghs mark, om trumman bygges, har av synemännen beräknats till 3.813:3o kronor, som framgår av värderingslängden och kostnaden för avlopp F-G-H och G-O vid samma båtnad har beräknats till 1.800 kronor.

Skillnaden mellan dessa utgör 2013:3o kronor. En överenskommelse har träffats mellan järnvägsbolaget och Gunnar Bergh, Björsgården att bolaget är villigt att ersätta Gunnar Bergh med 2.000 kronor, om bolaget befrias från sin skyldighet att bekosta järnvägstrumman ifråga. Denna överenskommelse finna synemännen lämplig och vitsorda densamma, bil. B 2.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden. Schaktningen för öppna avloppet A-B-C är avsett att utföras med grävningsmaskin, och har anbud redan erhållits för denna schaktning i enlighet med kostnadsförslaget, men har entreprenören även reserverat sig för eventuella förändringar av arbetspriserna under blivande arbetstid.

Delägarna ha överenskommit att någon ersättning för mark, som åtgår för utvidgning av öppna avlopp icke skall utgå. Någon olägenhet härav uppstår ej, varför synemännen bestämma, att dylik ersättning icke skall utgå.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag utefter huvudavloppet A-B-C dock icke utefter ytvattenavloppet B-D skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, vilken ersättning finnes angiven i ersättningslängden, bil. C, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 20.260:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	14.981:1o kr.
" " efter "	34.921:9o "
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	19.940:8o "

inklusive en brukningsbåtnad av 7.312:- kronor för vissa ägofigurer, som framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell, beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdela den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i avdelningar, anse synemännen ej förefinnas. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De broar, vars förstärkning bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till

rensnings företagande.

Delägarna yrkade vid sammanträde den 25 februari 1947, att aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier ålägges att bygga en skyddsmur vid sin tipp till förhindrande av att uppslamningar från densamma vid exceptionella flöden följa med till huvudavloppet A-B-C. Synemännen anse, att de ej kunna ålägga bolaget vidtaga en dylik åtgärd, men må det stå bolaget fritt att bygga en sådan skyddsmur vid äventyr att de i annat fall äro skyldiga att bekosta upprensning av från tippen orskade slamningar i huvudavloppet A-B-C vid eventuella exceptionella flöden.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1957.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos

delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Varnhems och Norra Lundby kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enehanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Björsgårdens dikningsföretag av år 1948.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 29:91 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Björsgården den 18 mars 1948.

På tjänstens vägnar:

David Jonsson Sven Tellerman

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
			åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Varnhems socken.										
Klostret Björsgården 1[1]										
Gunnar Berg										
1. Alstringsbåtnad										
åker, djup torvmylla	1		17			880	1200	320	54	40
" " "	2		23			560	"	640	147	20
" " "	3		05			160	"	1040	52	-
" " "	4		13			200	"	1000	130	-
" " "	5		47			640	"	560	263	20
" " "	6		50			320	"	880	440	-
" " "	7		41			200	"	1000	410	-
" " "	8		56			200	"	1000	560	-
" " "	9		39			240	"	960	374	40
" " "	10		50			480	"	720	360	-
" " "	11		73			320	"	880	642	40
" " "	12		89			320	"	880	783	20
" " "	13		15			240	760	520	78	-
" " "	14		09			240	760	520	46	80
" " "	15		30			240	680	440	132	-
" " "	16		25			240	640	400	100	-
" " "	17		24			120	520	400	96	-
" " "	18		36			160	560	400	144	-
odlingsmark "	19				11	70	330	260	28	60
åker, djup svartmylla	20		17			890	1400	510	86	70
" " "	21		16			930	"	470	75	20
" " "	22		08			790	1310	520	41	60
" " "	23		07			890	1400	510	35	70
" " "	24		06			890	"	510	30	60
" " "	25		18			650	"	750	135	-
" " "	26		06			980	"	420	25	20
" " "	27		35			930	"	470	164	50
" " "	28		18			1070	"	330	59	40
överföres		7	73		11				5496	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföres		7	73		11				5496	1o
åker, djup svartmylla	29		13			790	1400	610	79	3o
" " "	30		36			930	"	470	169	2o
A-summa		8	22		11				5744	6o
2. Brukningsbåtnad	1-12 25-30	6	18				600	600	3708	-
	31-35 41-42	[3	15]	[0,88]			500	500	1575	-
B-summa		9	33						5283	-
Totalsumma kronor		11	37		11				11027	6o
Klostret Fiskaregården 3[1]										
Paul Hermansson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, djup torvmylla	43		10			320	1200	880	88	-
" " "	44		11			200	"	1000	110	-
" " "	45		11			240	"	960	105	6o
" " "	46		12			120	"	1080	129	6o
" " svartmylla	47		42			790	1400	610	256	2o
" " "	48		o2			1260	"	140	2	8o
" " "	49	1	18			930	"	470	554	6o
A-summa		2	o6						1246	8o
2. Brukningsbåtnad	43-47 50	1	74	[0,89]			957	550	957	-
B-summa		1	74				957		957	-
Totalsumma Kronor		2	94				3753		2203	8o
Ulunda 1[2], 2[2].										
Paul Hermansson										
Alstringsbåtnad										
åker djup svartmylla	51	1	56			790	1400	610	951	6o
" " "	52		6o			980	"	420	252	-
Summa Kronor		2	16						1203	6o

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ulunda 1^6, 2^6										
Västergötlands Förenade										
Kalkindustrier, Falköping										
Alstringsbåtnad										
betesvall, torv och svartmylla	53	1	40			570	1000	430	602	-
" " " "	54				06	590	800	210	12	60
Summa kronor		1	40		06				614	60
Ulunda 1^3 och 2^3										
Herman Johansson										
1. Alstringsbåtnad										
betesvall, torv o.svartmylla	55		60			500	1000	500	300	-
åker, " " "	56		72			640	1200	560	403	20
" " " "	57		21			840	"	360	75	60
" djup svartmylla	58		05			1260	1400	140	7	-
" torv o. "	59		41			960	1200	240	98	40
odlingsmark, " " "	60				34	700	1000	300	102	-
åker, djup svartmylla	61		02			1170	1400	230	4	60
A-summa		2	31		34				990	80
2. Brukningsbåtnad										
B-summa	56-64	2	68	[0,97]		på uth. mark		400	1072	-
Totalsumma kronor		3	24		34				2062	80
Ulunda 2^9										
Karl Gustav Johansson										
Alstringsbåtnad										
betesvall, djup torvmylla	65				42	530	1000	470	197	40
" " "	66				05	200	500	300	15	-
Summa Kronor					47				212	40
Ulunda 2^8										
Karl Gustav Johansson										
Alstringsbåtnad										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	betesmark, djup torvmylla	67				01	210	500	290	2	90
2	" " "	68				27	670	1000	330	89	10
3	" " "	69				09	900	1000	100	9	-
4	Summa kronor					37				101	-
5	Ulunda 2[7]										
6	Oskar Andersson										
7	nuv. äg. Gustav Lindroth										
8	Alstringsbåtnad										
9	åker, djup svartmylla	70		05			1120	1400	280	14	-
10	Summa kronor			05						14	-
11	Norra Lundby socken										
12	Himmelsberget med										
13	Strömsborg 1[2]										
14	Oskar Andersson										
15	nuv. äg. Gustav Lindroth										
16	Alstringsbåtnad										
17	åker, djup svartmylla	71		13			700	1400	700	91	-
18	Summa kronor			13						91	
19	Lundby 1[15]										
20	Johan Pettersson										
21	Alstringsbåtnad										
22	betesmark	72				13	670	800	130	16	90
23	åker, djup svartmylla	73		72			1170	1400	230	165	60
24	" " "	74		34			1120	"	280	95	20
25	" " "	75		19			930	"	470	89	30
26	" " "	76		60			980	"	420	252	-
27	" " "	77		07			930	"	470	32	90
28	Summa kronor		1	92		13				651	90
29	Ökull Änkans- eller										
30	Hustru Sarasgården 6[4]										
31	Linus Rydén										
32	Alstringsbåtnad										
33	betesmark	78				12	430	1000	570	68	40
	Överföres					12				68	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört	78				12				68	4o	
betesmark	79				13	570	1000	430	55	9o	1
betesmark	80				32	680	1200	520	166	4o	2
åker, djup svartmylla	81		28			890	1400	510	142	8o	3
" " "	82		90			840	"	560	504	-	4
Summa kronor		1	18		57				937	5o	5
Ökull-Änkans- eller											6
Hustru Sarasgården 6^3											7
Johannes Lundström											8
Alstringsbåtnad											9
betesvall, djup torvjord	83	1	55			720	1200	480	744	-	10
åker, " svartmylla	84		o2			1070	1400	330	6	6o	11
ängsmark	85				35	400	600	200	70	-	12
Summa kronor		1	57		35				820	6o	13
											14
Sammandrag.											15
Varnhems socken											16
Klostret Björsgården 1^1	1-30	11	37		11				11027	6o	17
Gunnar Berg											18
Klostret Fiskargården 3^1											19
Paul Hermansson	43-50	2	94						2203	8o	20
Ulunda 1^2, 2^2											21
Paul Hermansson	51-52	2	16						1203	6o	22
Ulunda 1^6, 2^6											23
Västergötlands Förenade											24
Kalkindustrier, Falköping	53-54	1	4o		o6				614	6o	25
Ulunda 1^3, 2^3											26
Herman Johansson	55-61	3	24		34				2062	8o	27
Ulunda 2^9											28
Karl Gustav Johansson	65,66				47				212	4o	29
Ulunda 2^8											30
Karl Gustav Johansson	67-69				37				101	-	31
Ulunda 2^7											32
Oskar Andersson											33
Nuv.äg. Gustav Lindroth	70		05						14	-	
								Transport	17.439	8o	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört									17439	80
Norra Lundby socken										
Himmelsberget med										
Strömsborg 1[2]										
Oskar Andersson										
Nuv. äg. Gustaf Lindroth	71		13						91	-
Lundby 15[1]										
Johan Pettersson	72-77	1	92		13				651	90
Ökull Änkans- eller										
Hustru Sarasgården 6[4]										
Linus Rydén	78-82	1	18		57				937	50
Ökull Änkans- eller										
Hustru Sarasgården 6[3]										
Johannes Lundström	83-85	1	57		35				820	60
Summa		25	96	2	40				19940	80
Summa alstringsbåtnad		21	00	✓ 2	40	✓			12628	80
Summa brukningsbåtnad		13	75						7312	-

på enb. beräkningsbåtnad 5,00 ha

Björsgården den 18 mars 1948.

På tjänstens vägnar:

Carl Gustaf Andersson

David Jonsson Sven Fellman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Båtnad, som uppkommer vid nybyggnad av trumma genom järnvägen										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Varnhems socken										
Klostret Björsgården										
Gunnar Berg										
1. Alstringsbåtnad										
åker, djup torvmylla	13		15			240	1200	960	144	-
" " "	14		09			240	"	960	86	40
" " "	15		30			240	"	960	288	-
" " "	16		25			240	"	960	240	-
" " "	17		24			120	"	1080	259	20
" " "	18		36			160	"	1040	374	40
odlingsmark "	19				11	70	800	730	80	30
åker, djup torvmylla	20		17			890	1400	510	86	70
" " "	21		16			930	"	470	75	20
" " "	22		08			790	"	610	48	80
" " "	23		07			890	"	510	35	70
" " "	24		06			890	"	510	30	60
A-Summa:		1	93		11				1.749	30
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	13-24	2	04					600	1.224	-
	36-40	1	68					500	840	-
B-Summa:		3	72						2.064	-
Totalsumma:		3	72						3.813	30

Björsgården den 18 mars 1948

På tjänstens vägnar:

David Jonsson Sven Fellman

KOSTNADSFÖRSLAG

Bilaga B.

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-17	1700	**Sträckan A-B-C.**						
		Schaktning för öppet dike av:						
		3790 m^3 torvmylla med alar						
		1260 m^3 sten och grus						
		1580 m^3 sten och grus med alar						
		700 m^3 torvmylla med något alar samt						
		20 m^3 torvmylla med buskar						
		Maskingrävning förutsättes m^3	7350	1:50	11025	-		
3^{+23}		Förstärkning av ägobro:						
		Betongplatta m^3	4.8	50:-	240	-		
14^{+94}		Armerad betongplatta m^3	4.8	75:-	360	-	11265	--
		För arbetets tillsyn samt oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 15 %					1724	30
		Ersättning enl.bil. C:						
		för intrång av jordupplag					1340	70
			Summa:				14690	--
$20-22^{+39}$	239	**Sträckan B-D.**						
		8" lantbruksrör m	239	1:90			454	10
$20-21^{+10}$	110	Grävning, för rörledning, rörens						
$21^{+75}-22^{+39}$	64	läggning och dikesjordens återfylln	174	0:90	156	60		
$21^{+10}-21^{+75}$		Dito m	65	2:30	149	50	457	60
		Trärust "	174	0:75			130	50
		Putsning av botten och slänter i						
		ytvattendike "	239	0:50			119	50
20		Betonggjutning typ B^2 st	1				55	-
22^{+39}		Brunn med 12" bräddavlopp, d=0.60 m	1				50	-
		Tillägges c:a 15 %					183	30
			Summa:				1450	--
$22^{+39}-24^{+1}$	162	**Sträckan D-E.**						
		12" lantbruksrör m	162	3:40			550	80
		Grävning, läggning och återfylln. "	162	1:45			234	90
		Trärust "	162	0:75			121	50
24^{+1}		Brunn typ A , d=0.60 m st	1	55:-			55	--
		Tillägges c:a 15 %					137	80
			Summa:				1100	--

1	2	3		4	5	6	7
24^{+1}-24^{+97}	96	**Sträckan E-F.**					
		9" lantbruksrör	m	96	2:10		201 60
		Grävning, läggning och återfylln.	"	96	0:95		91 20
		Trärust	"	96	0:75		72 -
24^{+97}		Brunn typ A, d=0.60 m	st	1	55:-		55 -
		Tillägges c:a 15 %					160 20
				Summa:			480 -
30-31^{+80}	180	**Sträckan D-I.**					
		4" tegelrör	m	180	0:90		162 -
30-30^{+62}	62						
30^{+80}-31^{+16}	36	Grävning, läggning och återfylln.	"	138	0:55	75 90	
31^{+40}-31^{+80}	40						
30^{+62}-30^{+80}	18						
31^{+16}-31^{+40}	24	Dito	"	42	1:20	50 40	126 30
		Trärust	"	138	0:65		89 70
31^{+80}		Brunn typ A, d=0.375 m	st	1			40 -
		Tillägges c:a 15 %					62 -
				Summa:			480 -
		Sträckan E-K.					
35-36^{+26}	126	3" tegelrör	m	126	0:60		75 60
		Grävning, läggning och återfylln.	"	126	0:55		69 30
		Trärust	"	126	0:65		81 90
36^{+26}		Brunn typ A, d=0.375 m	st	1			40 -
		Tillägges c:a 15 %					43 20
				Summa:			310 -
		Sträckan E-L.					
40-41^{+4}	104	5" tegelrör	m	104	1:35		140 40
		Grävning, läggning och återfylln.	"	104	0:65		67 60
		Trärust	"	104	0:95		98 80
41^{+4}		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1			45 -
		Tillägges c:a 15 %					58 20
				Summa:			410 -
50-52^{+13}	213	**Sträckan E-M.**					
		6" tegelrör	m	213	1:70		362 10
		Grävning, läggning och återfylln	"	213	0:90		191 70
		Trärust	"	213	0:95		202 35
51^{+80}-52^{+13}		Brunn typ A, d=0.45 m	st	2	45:-		90 -
				Trpt.			846 15

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
				trpt.				846	15
		Tillägges c:a 15 %						123	85
				Summa:				970	--
70-70+76	76	**Sträckan F-N.**							
		8" lantbruksrör	m	76	1:90			144	40
		Grävning, läggning och återfylln.	"	76	1:-			76	-
		Trärust	"	76	0:75			57	-
70+76		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1	45:-			45	-
		Tillägges c:a 15 %						47	60
				Summa:				370	-
		SAMMANDRAG:							
	1700	Sträckan	A-B-C					14690	-
	239	"	B-D					1450	-
	162	"	D-E					1100	-
	96	"	E-F					480	-
	180	"	D-I					480	-
	126	"	E-K					310	-
	104	"	E-L					410	-
	213	"	E-M					970	-
	76	"	F-N					370	-
Summa:	2896			Summa:				20260	-

Björsgården den 18 mars 1948

Gösta Sylvander

KOSTNADSFÖRSLAG VID NYBYGGNAD AV TRUMMA GENOM JÄRNVÄGEN.

24+97-25+20	23	**Sträckan F-G.**							
25+13-25+20		9" lantbruksrör	m	7	2:10			14	70
		Grävning, läggning och återfylln.	"	7	0:95			6	65
		Trärust	"	7	0:75			5	25
25+20		Brunn typ A, d=0.60 m	st	1	55:-			55	-
		Tillägges c:a 15 %						8	40
24+97-25+13	16	9" armerad betongrörsledning på trärust med grävning, läggning och återfyllning samt banvallens återställande bekostas av Västergötland-Göte-							
				Trpt.				90	-


1	2	3	4	5	6	7
			trpt.			90 -
		borg Järnvägs A-B och medräknas ej				
		här. 11100:- enligt järnvägsbolagets				
		beräkning, bil. B_1				
			Summa:			90 -
$25^{+20}-28^{+96}$	376	Sträckan G-H.				
$25^{+20}-27^{+28}$		8" lantbruksrör m	208	1:90		395 20
-28^{+96}		5" tegelrör "	168	1:35		226 80
-		Grävning, läggning och återfylln."	208	0:90	187 20	
-		- Dito "	168	0:60	100 80	288 -
$25^{+20}-26^{+87}$		Trärust "	167	0:75		125 25
$25^{+32}, 26^{+59},$						
$27^{+28}, 28^{+96}$		Brunnar typ A, d=0.45 m st.	4	45:-		180 -
-		Tillägges c:a 15 %				184 75
-			Summa:			1400 -
$60-61^{+19}$	119	Sträckan G-O.				
-		4" tegelrör m	119	0:90		107 10
-		Grävning, läggning och återfylln."	119	0:60		71 40
$60^{+40}-61^{+19}$		Trärust "	79	0:65		51 35
61^{+19}		Brunn typ A, d=0.375 m st	1	40:-		40 -
-		Tillägges c:a 15 %				40 15
-			Summa:			310 -
-		SAMMANDRAG:				
	23	Sträckan F-G				90 -
	376	" G-H				1400 -
	119	" G-O				310 -
			Summa:			1800 -

Björsgården den 18 mars 1948

Albert Svensson


Brunn med bräddavlopp

Typ-ritningar Skala 1:50




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ B¹



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter



Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Gustafsvärdsan


Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A¹




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en rönna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D



Lock och botten av betong

Gothenburg

Bilaga B 1

KOSTNADSBERÄKNING

för trumma vid Klostret Björsgården å S.A.J.

Schaktningsarbeten, pallning, återfyllning etc. utföres som nattarbeten. På grund av att endast 5 timmars arbetstid kan påräknas per natt, kan exempelvis ej hela schaktningen jämte pallningen utföras på en natt, vilket medför "dubbelarbeten".

	Sort	Antal	à kr.	Kronor
Schaktning	m^3	370	5 --	1850 --
Pallning med sliprar				200 --
Inläggning av balkar				200 --
Inspontning jämte stämpling	m^2	120	20 --	2400 --
Pålning; 1 = c:a 8 m;	st	12	25 --	300 --
Dubbel plankrust	m^2	40	20 --	800 --
Armerade och asfalterade betongrör	m	20	15 --	300 --
Läggning av d:o; ändavslutningar				200 --
Upptagning av balkar och pallningar				400 --
Återfyllning med grus	m^3	370	7 --	2590 --
Vattenlänsning, diverse och oförutsett c:a 20 %				1860 --
			Summa Kronor:	11100 --


Göteborg den 14 juli 1947.

VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR
Baningeniören
GÖTEBORG


J. Nöjsen

EXTRA STRONG KLIPPAN

Skiss över anordn. för nedläggande av trumma vid Klostret Björsgården.



Skala 1:200



Till hör Bil B 1.

Kopie

Gög. 14.7.1947
I. Högberg

Bil. B2.

Avskrift.

" Överenskommelse.

Mellan Lidköpings - Skara - Stenstorps Järnvägsaktiebolag och undertecknad G. Bergh, såsom ägare till Klostret Björsgården i Varnhems socken av Skaraborgs län, har följande överenskommelse träffats:

1) Mot en ersättning enl. kap. 7, § 17, i vattenlagen en gång för alla av Tvåtusen kronor (2000:-) avstår undertecknad från kravet på utförande av avloppstrumma under järnvägen i enlighet med av Lantbruksingeniören i Värmlands län, enl. förordnande av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län av den 13 nov. 1946, uppgjort förslag.

2) Ersättningen utbetalas då dikningsföretaget i övrigt färdigställts. Varnhem den 17 juni 1947.

I. Högberg Gunnar Bergh

Bevittnas:

David Jonsson R. Pettersson"

Vidimaras:

Avskrift.av avskrift.

"F u l l m a k t

för baningeniör I. Högberg att med ägaren till hemmanet Klostret Björsgården i Varnhems socken träffa uppgörelse om båtnadsersättning i anledning av att vi ej önska utföra den trumma, som av statens lantbruksingeniör i Värmlands län efter verkställda undersökningar, jämlikt förordnande av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län av den 13 nov. 1946, ansetts nödig för torrläggning av mark tillhörig berörda hemman.

Göteborg den 12 juni 1947.

~~För~~ Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag
G. Söderling

Bevittnas:
S. Ekström E. Hellmuth
Rätt avskrivit intyga:
Östen Adolfsson I. Ahlm"

Vidimeras:

Vänd

Omstående överenskommelse befinnes lämplig och vitsordas.

Skiftesgodemän

David Jonsson

Sven Fellman

Bilaga C.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättning för intrång av jordupplag					
Norra Lundby socken						
Lundby Trumpetare-gården 1[1]	Josef Nettelblad	0 - 4+57	2400	5	120 -	
		4+57- 4+96	120	5	6 -	126 -
Lundby 15[1]	Johan Pettersson	4+96-10+45	2500	14	350 -	
		10+45-11+20	400	8	32 -	382 -
Äle 4[1]	Johannes Lundström	4+57- 6+50	740	6		44 40
Ökull Änkans eller Hustru Sarasgården 6[3]	Johannes Lundström	6+50- 8+58	1000	6	60 -	
		8+50- 9+90	600	12	72 -	132 -
Dito 6[4]	Linus Rydèn	9+90-10+23	180	14	25 20	
		10+23-11+42	620	12	74 40	
		11+42-12+14	380	14	53 20	
		12+14-12+80	370	10	37 -	
		12+80-13+12	150	3	4 50	194 30
Himmelsberget med Strömsborg 1[2]	Oskar Andersson, nuv.äg.Gustaf Lind-roth	11+20-12+14	500	3	15 -	
		12+14-13+12	520	14	72 80	87 80
Varnhems socken						
Ulunda 2[8]	Karl Gustav Johansson	13+12-13+36	120	5	6 -	
			120	10	12 -	18 --
-"- 2[9]	Densamme	13+36-13+68	180	5	9 -	
			180	10	18 -	27 -
-"- 1[3],2[3]	Herman Johansson	13+68-14+92	580	10	58 -	
			580	12	69 60	127 60
-"- 1[2],2[2]	Paul Hermansson	14+96-17	1440	14		201 60
		Summa Kronor:				1340 70

Björsgården den 18 mars 1948

På tjänstens vägnar:

Gustaf Svensson

David Jonsson Sven Pettersson

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Varnhems socken				
1/2	1^{1}		Klostret Björsgården				
			Gunnar Berg	sök			
1/4	3^{1}		Klostret Fiskaregården				
			Paul Hermansson	sök			
			Ulunda				
	$1^{2},2^{2}$		Paul Hermansson	sök			
	$1^{6},2^{6}$		Västergötlands Förenade Kalk-				
			industrier, Falköping				
	$1^{3},2^{3}$		Herman Johansson	sök			
1/64	2^{9}		Karl Gustav Johansson				
1/64	2^{8}		Densamme				
1/32	2^{7}		Oskar Andersson,				
			nuv.ägare Gustaf Lindroth				
			Norra Lundby socken				
			Himmelsberget med Strömsborg				
1/2	1^{2}		Oskar Andersson,				
			nuv.ägare Gustaf Lindroth				
			Lundby				
3/8	15^{1}		Johan Pettersson				
			Ökull Änkans- eller Hustru				
			Sarasgården				
avs.	6^{4}		Linus Rydén				
3/4	6^{3}		Johannes Lundström				
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
11027:60	l					11204:19	55.302	494:52		1. l.
2203:80	l					2239:13	11.052	98:83		2. l.
1203:60	l					1222:89	6.036	53:98		2 l.
614:60						624:41	3.082	27:56		
2062:80	l					2095:90	10.345	92:50		3. l.
212:40	s					215:77	1.065	9:52		
101:-	s					102:72	0.507	4:53		
14:-	s					14:18	0.070	0:63		
91:-	s					92:39	0.456	4:08		
651:90	s					662:30	3.269	29:23		
937:50	s					952:42	4.701	42:04		
820:60	l					833:70	4.115	36:80		4. l.
19940:80						20260:--	100.000	894:22		

Björsgården den 18 mars 1948

På tjänstens vägnar:

David Jonsson Sven Fellman

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarst möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standradiseringskommission år 1937 fastställad standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

För trärust under rörledningar skola följande dimensioner användas:

Rörledning	Bräder	Läkt
1	2	3
Tegelrör		
3"	1" x 6"	1" x 1"
4"	-"-	-"-
5"	1½" x 7"	-"-
6"	-"-	-"-

1	2	3
8"	1½" x 8"	1" x 1"
Betongrör		
8"	1½" x 8"	ingen
9"	-"-	-"-
10"	-"-	-"-
12"	-"-	-"-
15"	-"-	-"-

Rörledning skall läggas på trärust om grunden utgöres av dy- eller mossjord.



Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = +5.37, såsom ring i jordfast block, 20 meter höger 3+0
" = +7.69 " kors i " " , invid väg, 13 m. höger 12+70
" = +7.94 " " " " " " , " " , 15 m. " 14+80
" = +10.95 " " " " " i sydöstra ladugårdshörnet å Klostret Björsgården.

Björsgården den 18 mars 1948

Lantbruksingenjör.

~~Distriktsarkitektkontoret~~. N:r i resplan: 302/46 Litt. 15:22/48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Laga syneförrättning rörande Björsgårdens dikningsföretag av år 1948
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
i Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län.

Åtgärden omfattar tiden 3 juni 1946 - 18 mars 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.* Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 28.36 ha.				
190:- *kr för* 20 *ha och* 8:- *kr för varje ha däröver*	262	-		
2,2 *% av* 20.260:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	445	72	707	72
2 *% av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.* Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			707	72

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 a.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			707	72
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr. –				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;	–	–		
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;	–	–		
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;	–	–		
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			707	72

Anmärkningar: .....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Björsgården den 18 mars 19 48

Carl Svedman

lantbruksingenjör

Ver.a.

Fol.

SKARA den 3/2 1947

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 11509
REDAKTIONEN 10114
REDAKTIONEN 10914
LINJEVÄLJARE

SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS: TIDNINGEN

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Utkommer måndagar, onsdagar och fredagar

Lantbruksingeniör Gottfr. Wadman, Karlstad.

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk. L. T. mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 47							
Jan. 31	1719	Kung. Syneförrättn.-Lundby Trumetareg.	1	80			14:40
						Kronor	14:40

BETALT
SKARA den 2/2 1948
SKARABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING

Per extra kontant netto.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Reklamation av oss som vår kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

47 1 1000

Fol.

SKARA den 5/3 1948 **ver.b.**

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 11509
REDAKTIONEN 10114
REDAKTIONEN 10914
LINJEVÄLJARE

SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS: TIDNINGEN

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Utkommer måndagar, onsdagar och fredagar

Statens Lantbruksingeniör Gottfr. Wadman,
Karlstad.

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk. L. T. mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 48							
23/2	857	Kungörelse	1	70			13:30
					Kronor		13:30

BETALT
SKARA den 30/3 1948
SKARABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING

Per extra kontant netto.

Vid likvid, var god uppgiv ovanstående adressat som avsändare.

4710 3000

ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likviderås senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Ver. c.

RÄKNING.

2 dagtraktamenten à 12:-	24:--
Reseersättning 1,2 mil à 2:--	2:40
Summa Kronor:	26:40

Kvitteras:

Björsgården den 18 mars 1948

2 dagtraktamenten à 12:-	24:--
Reseersättning	2:40
Summa Kronor:	26:40

Kvitteras:

Björsgården den 18 mars 1948

David Jonsson
Sven Pettersson

Attesteras:

Eva Svensson

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den 12/5 1948

Björsgårdens dikningsföretag,

DEBET

Maj	Inb. 2 band handlingar	å 3:--	6:--
	Kronor		6:--

Kvitteras
Karlstad den 12-5 1948
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
gm. Malte Glaes

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 i Norra Lundby
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
och Varnhems socknar av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
juni	3-18	Hantlangning						100	-
1948									
mars		Annonskostnader	a,b					27	70
		Godemänskostnader	c					52	80
		Inbindning	d					6	-
		Summa Kronor						186	50

Björsgården den 18 mars 1948

Gottfrid Svensson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. N:r i resplan: 302/46 Litt. 15:22/48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

laga syneförrättning rörande Björsgårdens dikningsföretag av år 1948
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

i Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län.

Åtgärden omfattar tiden 3 juni 1946 - 18 mars 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 28.36 ha.				
190:- kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	262	-		
2,2 % av 20.260:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	445	72		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			707	72
20.40 -5 ha. = 40 kr. för att. Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			707	72

07796

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODU
35

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			707	72
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			707	72

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 15 juli 1948 överlämnats till / enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Konsulent Paul Hermansson, Fiskaregården, Varnhem.
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare för företaget.

Karlstad den 12 oktober 1948

Gösta Fyrwaldsson
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 3/2 49 av

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Lantbruksingenjören G. Wadman,

K a r l s t a d.

Vid genomgång av till Kungl.Lantbruksstyrelsen från Eder hittills under året inkomna arvodesräkningar har uppmärksammats, att räkningen litt. 15:22/48 saknas.

För kontroll av att samtliga utfärdade räkningar likvideras, torde, därest räkning utställts med ifrågavarande nummer, kopia snarast hit insändas. Därest räkning icke utfärdats på numret ifråga, torde meddelande härom lämnas.

DIARIE Nr 07789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
i 3 OKT. 1948

Stockholm den 5 oktober 1948.

Enligt uppdrag

Till svar å ovanstående får jag vördsamt meddela, att på grund av från postverket ej återsänt mottagningsbevis har av denna anledning kopia av sagda arvodesräkning ej kunnat till Styrelsen insändas. Sedan vederbörlig reklammation i saken verkställts, har mottagningsbevis ang. förrättningsakter m.m. idag erhållits vilket bevis dock av aktförvararen daterats den 15 juli i år. Av denna anledning insändes härmed den saknade arvodesräkningen litt. 15:22/48.

Karlstad den 12 oktober 1948.

G. Wadman

131

Ser. F XIII komb
1985

Lånat
den ....

INKOM DEN
8 SEP 1952
TILL
VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1952
DIARIE NR 177/49

R 3*1345

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande för sökande av statsunderstöd till Björsgårdens diknings-företag av år 1948 i Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län. upprättat år 1948

av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

Avskrift.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 inom Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län, får härmed anhålla om största möjliga statsunderstöd såväl i form av bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till utförande av ovannämnda företag.

Björsgården den 18 mars 1948.

Paul Hermansson

Avskrift.

Genom beslut den ..... har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av ..... kr., till företaget beviljat bidrag med ..... kr. och lån med ..... kr. samt fastställt arbetsplanen { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1952
DIARIE Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Björegårdens dikningsföretag av år 1948 i Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ Konsulent Paul Hermansson, Fiskaregården, Varnhem

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör G. Wadman

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 13 nov. 1946. Förrättningen avslutad den 18 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid inom 1957 års utgång. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1957.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 19.940:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 21.697:63 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning av torvmylla, sten och grus m.m. enl. anbud 1:50 kr/m³

Lantbrukrör och tegelrör enligt katalogpriser

Grävning, läggning och återfyllning 0.90 - 2.30 kr/m.

En första rensning (1700 m). 0:30 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	18919	30	1340	70	927	63	21187	63	510	21697	63

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	25	96	2	40	28	36	19940	80	3	21697	63	765	½	10840

Av bidraget belöper omkring 10585 kr. på företagets utförande och omkring 255 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Hela företaget	17318	40	86,850	18401	46	½	9200

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid synneförrättningen upprättade båtnaden består dels av alstringsbåtnad 12.628 :40 kronor och dels av brukningsbåtnad 7.312:- kronor. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av bestyrkta uppgifter överstiger för en var av fyra av de tio brukningsenheter, som vinna båtnad genom företaget, den totala åkerarealen 10 har. I en del av fastigheterna ingå även skog, dock ej av någon större omfattning. Av båtnaden belöper omkring 72.5 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk, då den reducering, som för länet förut fastställts, verkställts å åkerarealen för vissa fastigheter.

Företaget är ännu ej påbörjat, såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Trots att kostnaden för företaget överstiger värdet av beräknad båtnad med c:a 9 %, har statsunderstöd till-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

styrkts, enär företaget i avsevärd utsträckning avser jord, som utgör lämplig tilläggsjord till ofullständiga jordbruk samt även i övrigt kommer att medföra sociala fördelar för den bygd, där det är beläget.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 10.840:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 9.200:- kronor.

Då de lånebelopp, som kunna utgå till fastigheterna Himmelsberget med Strömsborg, 1^2 och Ulunda, 2^7, icke överstiga 100 kronor, har lån icke beräknats till dessa fastigheter.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, förening för sökande av lån.
" 3, fastighetsförteckning över lånesökandena.
" 4. bestyrkta uppgifter över skogs- och åkerareal.
" 5. sammanställning över förrättningskostnader o.dyl.

Skara den 14 december 1948.

På Lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:
Elis Enderstein

/ Gottfrid Wadman

I den slutliga handläggningen av detta ärende har inre delegationens samtliga ledamöter deltagit nämligen: ordf. sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbruksingenjören G. Wadman.

Förestående betänkande vidimeras

ex officio:

Gottfrid Wadman

Bilaga 1.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Gottfrid Wadman handlagd, den 18 mars 1948 avslutad syneförrättning rörande Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 i Norra Lundby och Varnhems socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 augusti 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Bilaga 2.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 inom Norra Lundby och Varnhems socknar, Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Björsgården den 18 mars 1948.

Alf Joh:s Lundström H. Johansson

Gunnar Bergh

Paul Hermansson Gustav Linderoth

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

David Jonsson Sven Pettersson

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

Över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter inom Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 i Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län.

Hemmanets namn	Jordregister n:r	Lånesökandens namn
Klostret Björsgården	1^1	Gunnar Berg
Klostret Fiskaregården	3^1	Paul Hermansson
Ulunda	1^2, 2^2	" "
"	1^3, 2^3	Herman Johansson
Ökull Änkans- eller Hustru Saragården	6^3	Johannes Lundström

Skara den 14 december 1948

Gottfr. Wadman

U P P G I F T

på sammanlagd såväl produktiv skogs- som åkerareal tillhörig nedanstående delägare i Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 inom Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län.

Hemmanets namn Register n:r		Jordägarens namn	Sammanlagd prod.skog hektar ar	Sammanlagd åkerareal hektar ar
Varnhems socken				
Klostret Björsgården 1^1	½	Gunnar Berg	10.0	13.0
Klostret Fiskaregården 3^1	¼	Paul Hermansson	45.5	24.0
Ulunda 1^2 och 2^2		" "		
Ulunda 1^6 och 2^6		Västergötlands Förenade Kalkindustrier, Falköping	28.75	21.0
" 1^3 och 2^3		Herman Johansson	4.0	8.0
" 2^8 och 2^9	1/64	Karl Gustav Johansson	x) 2.0	x) 3.0
" 2^7	1/32	Gustaf Lindroth	ej särsk. angivet 3.0	7.0
Norra Lundby socken.				
Himmelsberget med Strömsborg 1^2	½	Gustaf Lindroth	---	3.7
Lundby 15^1	3/8	Johan Pettersson	8.0	15.0
Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården avs. 6^4		Linus Rydén	---	6.0
- " - 6^3	3/4	Johannes Lundström	ej särsk. angivet x) 15.0	x) 15.0

Att ovan upptagna arealuppgifter äro i överensstämmelse med i 1945 års fastighetstaxeringslängd meddelade uppgifter vitsordas;

Skara fögderis häradsskrivarkontor den 28 oktober 1948

R. Snögren

x)Hos ägaren genom Paul Hermansson inhämtade uppgifter.

Bilaga 5.

SAMMANSTÄLLNING RÖRANDE
FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER O.DYL.

Synoförrättningskostnader	894:22
Vattendomstolsavgift	29:91
Lagakraftbevis	3:50
K r o n o r	927:63

Karlstad den 16 september 1948.

Gottfr. Wadman

Betänkande med bilagor vidimeras
ex officio:

Gottfr Wadman

Ser. E XIII kamb
1985

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr 7177
SAK Nr

INKOM DEN
8 SEP. 1952
TILL
VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTÖL

R 3*1345

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Björsgårdens dikningsföretag av år 1948

Norra Lundby o Varnhems socknar, Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbruksingenjör G. Wadman

Statsbidrag: 10.840 kr.

Statslån: 9.200 kr.

Genom beslut den 26 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 34.841:81 kr., till företaget beviljat bidrag med 13.130:— kr. och lån med 2.120:— kr. samt fastställt arbetsplanen ~~i oförändrat skick.~~ med ~~tillägg, att~~ de tillägg, som å plan- och profilritningarna äro införda med grön beteckning.

Betygas i tjänsten [illegible]

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr
SAK Nr J. 177

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 i Norra Lundby och Varnhems
(företagets namn samt socken och län)
socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: ~~Extraordinarie~~ ~~Extra Intressent~~ Konsulent Paul Hermansson, Fiskaregården, Varnhem
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör G. Wadman
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 13 nov. 1946. Förrättningen avslutad den 18 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn ~~i samband med förenklad syn~~ ~~i samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid inom 1957 års utgång. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1957.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 19.940:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 21.697:63 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning av torvmylla, sten och grus m.m. enl. anbud 1:50 kr/m^3

Lantbruksrör och tegelrör enligt katalogpriser

Grävning, läggning och återfyllning 0.90 - 2.30 kr/m.

En första rensning (1700 m). 0:30 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	18919	30	1340	70	927	63	21187	63	510	21697	63

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	25	96	2	40	28	36	19940	80	3	21697	63	765	½	10840

Av bidraget belöper omkring 10585 kr. på företagets utförande och omkring 255 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Hela företaget	17318	40	86,50	18401	46	½	9200

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen upprättade båtnaden består dels av alstringsbåtnad 12.628 :40 kronor och dels av brukningsbåtnad 7.312:- kronor. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av bestyrkta uppgifter överstiger för en var av fyra av de tio brukningsenheter, som vinna båtnad genom företaget, den totala åkerarealen 10 har. I en del av fastigheterna ingå även skog, dock ej av någon större omfattning. Av båtnaden belöper omkring 72.5 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk, då den reducering, som för länet förut fastställts, verkställts å åkerarealen för vissa fastigheter.

Företaget är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Trots att kostnaden för företaget överstiger värdet av beräknad båtnad med c:a 9 %, har statsunderstöd till-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

styrkts, enär företaget i avsevärd utsträckning avser jord, som utgör lämplig tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt även i övrigt kommer att medföra sociala fördelar för den bygd, där det är beläget.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 10.840:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 9.200:- kronor.

Då de lånebelopp, som kunna utgå till fastigheterna Himmelsberget med Strömsborg, 1^{2} och Ulunda, 2^{7}, icke överstiga 100 kronor, har lån icke beräknats till dessa fastigheter.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, förening för sökande av lån.
" 3, fastighetsförteckning över lånesökandena.
" 4, bestyrkta uppgifter över skogs- och åkerareal.
" 5, sammanställning över förrättningskostnader o.dyl.

Skara den 14 dec. 1948.

På Lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

E. Enderstein

/ G. Wadman

I den slutliga handläggningen av detta ärende har inre delegationens samtliga ledamöter deltagit nämligen: ordf. sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbruksingenjören G. Wadman.

Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Gottfrid Wadman handlagd, den 18 mars 1948 avslutad syneförrättning rörande Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 i Norra Lundby och Varnhems socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 augusti 1948.

I tjänsten:

R. Dahlgren

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman.

Bilaga 2.

FÖRENING.

Undertecknade delägare i Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 inom Norra Lundby och Varnhems sockna, Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Björsgården den 18 mars 1948

4. Axel Lundström 3. H. Johansson

1. Gunnar Berg

2. [illegible] Gustav Lindeström

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

David Jonsson Sven Fellman

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter inom Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 i Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län.

	Hemmanets namn	Jordregister n:r	Lånesökandens namn
✓	Klostret Björsgården	1^1	Gunnar Berg 1.
✓	Klostret Fiskaregården	3^1	Paul Hermansson 2.
✓	Ulunda	1^2, 2^2	" " 2.
✓	"	1^3, 2^3	Herman Johansson 3.
N Lundby	Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården	6^3	Johannes Lundström 4.

Skara den 14 december 1948

S.K.

Bilaga 4.

U P P G I F T

på sammanlagd såväl produktiv skogs- som åkerareal tillhörig nedanstående delägare i Björsgårdens dikningsföretag av år 1948 inom Norra Lundby och Varnhems socknar av Skaraborgs län.

Hemmanets namn Register n:r	Mantal	Jordägarens namn	Sammanlagd prod.skog hektar ar	åkerareal hektar ar
Varnhems socken				
Klostret Björsgården 1^1	1/2	Gunnar Berg	~~10,~~ 10,0	~~15~~ 13,0 of
Klostret Fiskaregården 3^1	1/4	Paul Hermansson	45,5	24,0 f
Ulunda 1^2 och 2^2		Paul Hermansson		
" 1^6 och 2^6		Västergötlands Förenade Kalkindustrier, Falköping.	28,75	21,0 f
" 1^3 och 2^3		Herman Johansson	4,0	8,0 of
" 2^8 och 2^9	1/64	Karl Gustav Johansson	*2.0 Ej särskilt anmärkt	*3.0 of
" 2^7	1/32	Gustaf Lindroth	*3.0	*7.0 of
Norra Lundby socken				
Himmelsberget med Strömsborg 1^2	1/2	Gustaf Lindroth	—	3,7 of
Lundby 15^1	3/8	Johan Pettersson	8,0	15,0 f
Ökull Änkans- eller Hustru Sarasgården avs. 6^4		Linus Rydén	—	6,0 of
-"- 6^3	3/4	Johannes Lundström	Ej särskilt anmärkt *15.0	*15.0 f

Att ovan upptagna arealuppgifter äro i överensstämmelse med i 1945 års fastighetstaxeringslängd meddelade uppgifter vistsordas; Skara fögderis häradsskrivarkontor den 28 oktober 1948.

R. Snögren

*) Hos ägarna genom Paul Hermansson Fiskaregården inhämtade uppgifter.

Bilaga 5.

SAMMANSTÄLLNING RÖRANDE
FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER O.DYL.

Syneförrättningskostnader	894:22 ✓
Vattendomstolsavgift	29:91 ✓
Lagakraftbevis	3:50
K r o n o r	927:63 ✓

Karlstad den 16 september 1948.

Gustaf Svedman