

Akt nr:

R-E1a-1346

AU$R-E1a-1346

Dare

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
13 MAJ 1953
Diarie Nr .....

251/52

FÖRETAG: BÅRSTORP

R 5•1346

Skuldförbindelse överlämnad till Rentor Ström den 18/4 1953 godkänd den 27/4 1953.

Arbetsplan ~~upprättad av~~ lantbruksingenjören G. Wadman i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 13 december 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 23.510

» en första rensning ..... » - kr. 23.510

Lån till företagets utförande ..... kr. 37.230

b.f. skuldförb. inkl. underbidrag 2 rotar.

152/52

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1953
DIARIE Nr 657
SAK Nr

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952 till BÅRSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1949 i Binnebergs kommun, Skaraborgs län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tjugotretusenfemhundratio (23.510) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiosjutusentvåhundratretio (37.230) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hectorp, Värmg den 9/3 1953

Arvid Svantesson

Att Arvid Lamberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscar Forsling — Sven Falk

Adress Bönsboy Höing — Adress Olsboy Ulvåken

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 april 1953.

Sven Wennberg

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII
2549-5

R 5*1346

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar
rörande
Bårstorps dikningsföretag
av år 1949
i
Frösve och Horns socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syn
enligt vattenlagen åren 1945-1949
av
Gottfr. Wadman
Statens Lantbruksingenjör

Handlingar

rörande Bårstorps dikningsföretag

av år 1949.

Protokoll vid sammanträde
rörande tvångsgyngning av
mark tillhörande hemmanen
Axtorp, Mårum Hofmansgården,
Mårum Sörgården, Horn Sko-
makaregården och Horn Ägi-
den i Horns socken samt
Braktorp, Braktorp Dack-
gården, Braktorp Skata-
gården, Därstorp, Stålgatorp
och Östergården i Frösve socken
av Skaraborgs län.

Den 12 november 1948 infann
sig undertecknad, Skaraborgs lant-
brukoingenjör hos Direktionen
Wallin, Därstorp, Frösve för att
jämlikt förordnande (bil. 1.) hand-
lägga ifrågavarande syneför-
rättning. Kungörelse angående
sammanträdet hade varit in-
förd i Skaraborgs läns annons-
blad, Skövde den 23 oktober 1948
(bil. 2) samt i laga ordning
anslagen i Horns kyrka och
genomsam gudstjänst med
Frösve församling (bil. 3), varjämte
förslagets sakägare jämlikt vatten-
lagen (bil. 4.) meddelats om tiden
och platsen för sammanträdet,
och hade följande personer
med förrättningsmannen kom-
mit tillstädes.

Godsägare Sven Jonsson, Braktorp
Fabrikör Arvid Lorentzon, Axtorp
Åke Johansson, Nolgården Mårum

för Karl Johanssons Dödsbo, Nolgården Mårum
Mårten Svensson, Käljatorp
J. A. Algotsson, -
John Johansson, Sörgården Mårum
Levin Broberg, -
Sven Falk, Ölstorp
Carl Dahl, Hofmansgården Mårum
Arrendator Sandor Larsson, Stora Ågården
Övervägmästare S. Mattsson, Mariestad
för Vägförvaltningen i Skaraborgs
län enligt fullmakt (bil. 5.)

Bil. goda män:
Sven Karlsson, Kärrtorp
Gerhard Persson, Sörgården

§ 1.

Upplästes förrättningsmannen den till kommunalstämman i länet gjorda ansökan och länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande (bil. 1.).

§ 2.

Inför jäv anmäldes nob nyttemännen, och biträdande goda männen förklarade, att de

avlagt försäkringen ed.

§ 3.

Något lag hindras mot företagets bade ingen att anmäla, och ej hålla ansägo synemännen något sådant förebrygga.

§ 4.

En del av sakägarna förenade sig med sökandena till företagets, och förrättningen utsöndrades av synemännen (bil. 6)

§ 5.

Förrättningsmannen förelade den upprättade plankarten med profiler över planerade avloppet.

§ 6.

Sökandena yrkade på tvångläggning av sina markbetäckningar för åker erforderliga djupmedelst rörledningar om möjligt.

§ 7

Ersättning för mark som åtgår för svenbusar öppet avloppsdike jordupplag, på yrkades.

§ 8

Delägarna yrkade på, att vägförvaltningen i länet utför och bekostar ombyggnaden av landsvägsbrunnorna vid 4+83 och 14+21, då dessa äro byggda eller ombyggda efter år 1880.

§ 9.

Delägarna yrkade på ombygg-

mad av bröd och brännvin på förfrågelse bokförd, där dylik anbyggnad av tjuvnämnden anses erforderlig.

§ 10.

Förrättningsmannen befallt målsägaden att i samgående för nästa sammanträde intaga att val av arbetsutskotts skall vorkobäcken vid sammanträdet ifråga.

§ 11.

Då inget vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes och sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Antecknaren

J. H. Persson

Axel Carlsson

Den 13 maj 1949 inträdde förrättningsmannen åter hos Brödrena Wallin, Bärstorp, Fröse för att vidare handlägga ifrågavarande tjuvnämnd. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Skaraborgs läns annonsblad, skövde den 21 april 1949 (bil. 7.) i samt i laga ordning anslagen i Hams och Fröse församlingar (bil. 8.).

Följande personer hade med förrättningsmannen kommit

tillstädes.
Emil Wallin, Östertorp.
John " " "
Ragnar Fröösling, " Fö
Verner Johansson dödsbo
Mårten Svensson, Hälgatorp
J. A. Algotsson, "
Levin Broberg, Sörgården
Sven Falk, Ölstorp
Sven Jonsson, Stentorp
Torsten Larsson, Solbacken
Arvid Lorentzon, Ullstorp

Dito, gode män
Sven Karlsson, Kärrtorp
Gerhard Persson, Sörgården

§ 12.
Förrättningsmannen föredrog det upprättade förslaget med tillhörande längder, som genomgingos.

§ 13.
Med anledning av de förelagda akterna hade ingen f. n. något att anföra.

§ 14.
Då meddelande inträffade i

kungöres, att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde, valdes nu till ordförande i arbetsstyrelsen arvid Sörenbyon, Aktorp jämte Värings samt till övriga ledamöter Sven Jonsson, Braktorp, John Wallin, Dunstorp, Mårten Svensson, Hålgatorp och Sven Falk, Ölstorp.

§ 15.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsägos J. A. Algotsson, Hålgatorp och Ragnar Fröösling, Dansbyn

§ 16.

Att emedlan och förvara föreningens kommande handlingar och skrivningar utsägs ordföranden i arbetsstyrelsen.

§ 17.

Sammanträdena utlåtande upptagas och bilaga protokollet.

§ 18

Arvodesräkning föredrogs

§ 19.

Delägarna beslöto låta Stabsunderstöd till föreningen genom-

förande och uppdrogs åt förrätt-
ningsmannen att upprätta kär-
nas erforderliga handlingar.

§ 20.

Då inga vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som
godkändes och justeringen
förklarades avslutad.

Och som ovan.

Så justeras vägnas

Ordförande

Bertil Carlsson J. Andersson

Ank. 24/10
S. Ker

9.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 24/10 1945 Dnr 68
Exp. den / 19 nr.....

Bil. 1.

E D 100 - 49
1947

Y 35/48

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Fädrane L.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bärstorps m. fl. gårdar i Frösve socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Ulvåker

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Br. Wallin
adress Bärstorps, Frösve
pr
Telefon: 41 Bimmelbyn

Frösve den 22/10 1945

John Wallin
Ernst Wallin — Sven Jonsson
J. A. Agatsson — Karl Strålman

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad,
XXXXXXXXXXXX

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.
Mariestad å landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bårstorp nr 1	Br. Wallin
Bråstorp	Sven Jonsson
Åstorp	Arvid Larsson
Sörgården	Karl Ståhlman
Bårstorp	V. Johanssons dödsbo
Kölja torp	Mårten Jonsson
—"—	J. A. Skjöldson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
448949

(växel).

vbrott

oktober 1948
nnenter anslut-
n vid **Sikatom-**
h **Ulvängen** (i
lle öster om

strömmen kan
st under sagda

erk, Frösve.
h Ulvåker 54.

rning

eldhandvapen
nen äger rum
vid Kråk den
—17.00, 27/10
s/10 kl. 07.30

ängen 1 km.
ård.
En sektor med
atsen och be-
en linje från
stlig riktning
je från skjut-
dön allt intill
7/10 3 km. och
från stranden.
ro under skjut-
skjutfältet.
HEFEN P 4.

utning

ene.

måndagen den
en 26, onsdagen
en den 28 och
/10.
fredagen den

Chefen P 4.

ling

er och skodon
äger rum un-
15/11.
n: Ortens af-
kyrkskola och
d.
ottakår.
v Svenska röda
t.
(

la Tolsgården, Bankälla Tomten, Bankälla Ödegården, Väring Stora, Anders Arvidsgården, Väring Stora Backgården, Väring Stora Bussagården, Väring Stora Jon- eller Olof Alsgården, Väring Stora Heagården, Väring Stora Hällaregården, Väring Stora Nolgården, Väring Stora Sörgården samt Väring 141 i Värings socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde i Ordenshuset, Väring, onsdagen den 10 november 1948 kl. 10, då sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1848.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.
(11873a)

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården, Mårum Sörgården, Horn Skomakaregården och Horn Ågården i Horns socken samt Braxtorp, Braxtorp Backgården, Braxtorp Skattegården, Bårstorp, Häljatorp och Östergården i Frösve socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Wallin, Bårstorp, Frösve, fredagen den 12 november 1948 kl. 10.00 fm., då sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 21 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.
(11874a)

Strömavbrott

å linjen Fagersanna elektr. förening den 24 okt. mellan kl. 8.30—14.00.
(5535a) **Hönsa Kraftverk.**

Hagelberg.

Ord. kommunalstämma hålles i **Tåstorps skola tisdagen den 2 nov. 1948 kl. 19.**
(11887a) **Ordföranden.**

1948.

Varnhem den 20/10 1948.

A kommitténs vägnar:
Sven Pettersson.
Tel. 41.
(11841a)

Ransberg.

Blanketter för mantalsuppgift finnes att avhämta hos roteombuden och i diverseaffärerna och skola rätt ifyllda avlämnas hos desamma helst före 1 nov.

Roteombuden: Södra roten: Lennart Björck, Fagersanna. Norra roten: Sigurd Wall, Lakenäs. Västra roten: Karl Holmgren, Västerhönsa.

Kommunalnämnden.
(11866a)

All jakt

är vid laga ansvar förbjuden å ägorna tillhörande C. Olsson, N. Andersson i Mosshult, O. Carlsson, K. Kämpe, K. E. Karlsson i Noltorp samt St. Enebågens skogsskift.

Ägarna o. jakträttsinnehavarna.
(11862a)

Fröjered o. Fridene.

Blanketter till årets mantalsuppgifter, som skola av envar den 1 november i socknen boende person, även utlänning, avgivas, finnas utlagda i samtliga affärer och kunna dit åter inlämnas så snart ske kan; dock före den 4 november.

Hyresvärdar, arbetsgivare och hushållsföreståndare torde tillse att lagstadgade uppgifter i tid inkomma.

Hjälp med uppgifternas upprättande lämnas för dem som så önska av vederbörande roteombud: Brevbärare Knut Persson, Olofstorp, lantbrukare Karl Larsson, Gransiken och polisman Åke Allert, Blikstorp.

(11842a) **Pastorsämbetet.**

Bibelstudievecka

hålles i **SION, FRÖSVE 26/10, 31/10. Lärare: Past. Johan Dahl, Skara.**
Mötestider: tisdag, onsdag kl. 8, torsdag kl. 5.30, fredag kl. 8, lördag kl. 4 o. 8 bibelstudium, torsdag kl. 8 väckelsemöte, SÖNDAG avslutningsmöten kl. 11, 3 och 7.30.
Envar hälsas hjärtligt välkommen! (5511a)

Pastorsämbetet och Kommunalnämnden.
(11906a)

Varola pastorat och Värsås församling

Ord. pastorats- och kyrkostämmor hållas **tisdagen den 26 okt. 1948 kl. 5 em. i Värsås kommunalrum.**
(11905a) **ORDF.**

Filadelfia, Skövde.

Lördag kl. 5 barnmöte, Nils Nygren, kl. 8 bibelstudium, Edvin Näslund.

Söndag kl. 9.30 söndagsskola, **kl. 11 predikan,** Nils Nygren och Edvin Näslund, **kl. 7.30 väckelsemöte,** Edvin Näslund, Nils Nygren och Strängmusiken.

Välkomna! (5529a)

Borgunda kyrka.

Onsdagen den 27 okt. kl. 19.30 **skördevesper.** Predikan av kyrkoherde Nordquist, Väring.
Körsång. Solosång.
Kollekt till Europahjälpen.
(11865a)

Odensåker.

I kommunalrummet hållas **torsdagen den 28 okt. 1948** förjande stämmor:
Pastoratsstämma kl. 19.00,
Kyrkostämma kl. 19.15,
Kommunalstämma kl. 19.30.
(11838a) **Ordförandena.**

Horn.

Ordinarie kyrko- och pastoratsstämma samt kommunalstämma, hålles i Horns folkskola torsdagen den 28 okt. med början kl. 7 em.
(11868a) **ORDF.**

Säter.

Ordinarie kyrkostämma hålles i folkskolan **fredagen den 29 okt. 1948 kl. 7 em.** och ord. kommunalstämma samma dag omedelbart efter kyrkostämmans slut.
(11844a)

Bil. 3

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården m.fl. i Horns och Frösve socknar av Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården, Mårum Sörgården, Horn Skomakaregården och Horn Ågården i Horns socken samt Braxtorp, Braxtorp Backgården, Braxtorp Skattegården, Bårstorp, Häljatorp och Östergården i Frösve socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Wallín, Bårstorp, Frösve, fredagen den 12 november 1948 kl. 10^{00} fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 21 oktober 1948.

Gustaf Svensson

Statens lantbruksingenjör

Kungörelsen i denna Byrätt vid genomgången gudstjänst med Frösve församling den 24 okt. 1948, bekräftas

J. A. Ahlgren

Byrätten.

Bil. 4.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det torrläggningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården, Mårum Sörgården, Horn Skomakaregården och Horn Ågården i Horns socken samt Braxtorp, Braxtorp Backgården, Braxtorp Skattegården, Bårstorp, Häljatorp och Östergården i Frösve socken av Skaraborgs län vilka jämlikt vattenlagen 10kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet fredagen den 12 november 1948 kl. 10^{00} fm.,

1. Godsägare Sven Jonsson, Braxtorp, FRÖSVE.
2. Fabrikör Arvid Lorentzon, Axtorp, VÄRING.
3. Karl Johanssons dödsbo, Nolgården, Mårum, VÄRING.
4. Lantbrukarna Emil o John Wallín, Bårstorp, FRÖSVE
5. Lantbrukare Verner Johanssons dödsbo, Bårstorp, FRÖSVE
6. -"- Mårten Svensson, Häljatorp, FRÖSVE
7. -"- J.A. Algotsson, Häljatorp, FRÖSVE.
8. -"- Karl Johansson, Häljatorp, FRÖSVE.
9. -"- Oskar Rosén, Häljatorp, FRÖSVE.
10. -"- John Johansson, Sörgården, Mårum, VÄRING.
11. -"- Levin Broberg, Sörgården, Mårum, VÄRING.
12. -"- Sven Falk, Ölstorp, FRÖSVE.
13. -"- Carl Dahl, Hofmansgården, Mårum, VÄRING.
14. Sågverksägare Torsten Larsson, Solbacken, HORN.
15. Arrendator Sander Larsson, Stora Ågården, HORN.
16. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD.

Gode män:

17. Sven Karlsson, Kärrtorp, Binneberg, SKÖVDE.
18. Gerhard Persson, Sörgården, VÄRING.

Tidning:

19. Skaraborgs läns annonsblad, SKÖVDE.

Pastorat:

20. Horns pastorat, Horn, VÄRING.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 21 oktober 1948, intygas

ex officio:

14.

Bil 5.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 3580/48-43

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348 - 66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästare S. Mattsson, Mariestad att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården, Mårum Sörgården, Horn Skomakaregården och Horn Ågården i Horns socken samt Braxtorp, Braxtorp Backgården, Braxtorp Skattegården, Bårstorp, Häljatorp och Östergården i Fröswe socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 23 oktober 1948.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

T.O. Ehrenborg
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Margareta Melin

Bil. 6

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den synefärdsättning enl. vattenlagen, som anser upptagande av vattenanlägg för torläggning av vattenkokade mosken tillhörande Bästorp m fl. gårdar i Fräsne socken av Skarsbergs län och yrka att förläggs utbrickes så att möjlighet till ändamålsenlig torläggning kvarstår jämväl vissa maken.

Bästorp den 7 juli 1948

Emil Larsson

Hälja Bästorp — Mårten Svensson

~~Hälja Bästorp~~ — ~~J. A. Algotsson~~

Sörgården Räum — Lars Falk

Företrädande förening vittnar

Gustav Svensson

J. P. Persson — Frans Larsson

17.

Bil 7.

SKARABORGS LÄ

N:r 44 | SKÖVDE | Torsdagen den 21 Ap

DOKTOR
Sixten Ramståhl
Mottagning Storgatan 15.
Vardagar 10—13.
Andra tider efter överenskommelse per telefon.
OBS.! Tel. mottagning 186, bostad 2062. SJUKRESOR.

Dr Sam Pettersson
Länslasarettet,
FALKÖPING
Bortrest fr. o. m. fredagen den 22 t. o. m. torsdagen d. 28 april.
Vik.: Dr. Gösta Lundkvist.
(7650a)

Fruktträd och Rosor
i vacker kvalitet och stor sortering.
PALMS PLANTSKOLA,
Tel.: 3275, 3276, 3277.
Skövde.
(7403a)

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården, Mårum Sörgården, Horn Skomakaregården och Horn Ågården i Horns socken samt Braxtorp, Braxtorp Backgården, Braxtorp Skattegården, Bårstorp, Häljatorp och östergården i Frösve socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Bröderna Wallin, Bårstorp, Frösve, fredagen den 13 maj 1949 kl. 11 fm.
Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 13 april 1949.

Gottfr. Wadman.
Statens lantbruksingenjör.
(7655a)



ASSBECKS har nyckeln till vårekiperingen!

VÅRROCKEN
i tweed, gabardin och poplin
Våra enradiga tweedrockar har rönt en storartad uppskattning för sina goda kvalitéer och låga priser. Vi har dem från ..... 97:—
Vår helyllegabardin i sliponmodell med snedfickor, grå eller beige från ..... 119:—
Poplinrock i extra fin kvalitet, finnes i såväl ljusa som mörkare färger. Vi har dem i priser från.. 76:—

NY HATT TILL 1 MAJ
Nya, käcka modeller i stor sortering från 16:50

VÅRKOSTYMEN
Vårens modeller i ljusa, trevliga färger med elegant snitt, enradiga eller tvåradiga i prima helyllekamgarn. Vi har dem från ..... 142:—

Beg. Mö
i björk, sö
Norrmalms
Mariestadsväg
Affären för
(1903a)

Ro
Rabattrosor (
blommiga Ros
samt dessutom
av Plantskole
Fruktträd, Bärb
växter m. m.
Ring tel. 305
Aktiebolaget P
vallaria, Skövde
Västergötlands
och mest rikhalt
(7620a)

Skö
Stadsful

kallas till samm
huset i Skövde t
april 1949 kl. 1
ling av följande

1. Val av just
2. Förslag till kommitténs betsföra be
3. Framställni frisérsalong de.
4. Anslag till bildningsver
5. Anslag till idrott.
6. Anslag till luftskyddsfö

18.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården m.fl. i Horns och Frösve socknar av Skaraborgs län.

Bil. 8.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården, Mårum Sörgården, Horn Skomakaregården och Horn Ågården i Horns socken samt Braxtorp, Braxtorp Backgården, Braxtorp Skattegården, Bårstorp, Häljatorp och Östergården i Frösve socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Bröderna Wallin, Bårstorp, Frösve, fredagen den 13 maj 1949 kl. 11 f.m.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 13 april 1949.

Statens lantbruksingenjör.


Anslagen i Horns Kyrka den 24 april 1949 vid gemensam gudstjänst med Frösve församling

Uppsägen

Horn den 25 april 1949

Kyrkoherde.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Axtorp, Mårum Hofmansgården, Mårum Sörmansgården, Horn Skomakaregården och Horn Ågården i Horns socken samt Braxtorp, Braxtorp Backgården, Braxtorp Skattegården, Bårstorp, Häljatorp och Östergården i Frösve socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, som berör tre av varandra oberoende samfälligheter benämnda Stora, Lilla och Norra samfälligheten hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 3.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 0,5 och 1,5 kilometer öster och söder om Frösve och Horns kyrkor resp., angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, Bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av åker 138,82 hektar

annan mark 0,47 "

Summa: 139,29 " , varav å 17,42 hektar åker beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C--D-E, E-F-G-H-I-K-L-M, B-Ba, C-Ca-Cb-Cc, Ca-Caa, Cb-Cba, E-Ea-- Eb-Ec-Ed-Ee, Eb-Eba, Ec-Eca, Ed-Eda, F-Fa, G-Ga, H-Ha, I-Ia, K-Ka, L-La för stora samfälligheten och N-O-P-R, O-Oa, P-Pa för lilla samfälligheten samt S-T-U-V-X-Y, T-Ta-Tb-Tc, Ta-Taa, Tb-Tba, U-Ua-Ub, Ua-Uaa, U-Uc-Ud, Uc-Uca, V-Va, X-Xa för norra samfälligheten. Tre s.k. avdragsdiken, vilka icke skola utföras, ha betecknats med D-Da, Ea-Eaa och Fa-Fb samtliga inom Stora samfälligheten. Dessa avlopp ha å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt och streckad sådan för täckt avdragsdike, samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, blivande rördimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flodvattenmängder, rördimensioner, bottenlutningar samt ledningarnas avbördningsförmåga .

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek	Bottenlutning 0/00	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördningsförmåga l/sek
1	2	3	4	5	6
1+68	117,6	164,3	1,00	60,0	185,0
2+58	116,1	162,0	"	"	"
4+89	113,2	157,6	2,0	52,5	183,0
5+38	105,6	146,2	1,5	"	159,0
6+31	103,9	143,6	"	"	"
7+11	94,1	128,7	1,0	"	129,0
8+63	88,6	120,4	2,0	45,0	121,0
9+64	44,8	63,7	1,5	37,5	69,0
10+75	42,3	59,9	"	"	"
12	38,8	54,6	1,0	"	57,0
12+83	34,7	48,3	"	"	"
14+28	31,0	42,7	"	"	"
14+61	30,1	41,3	"	"	"
15+56	26,5	35,9	"	"	"
16+10	22,6	32,6	"	"	"
17	19,7	28,2	"	30,0	30,0
18+13	14,5	20,4	"	"	"
18+93	13,3	18,6	"	25,0	18,0
19+43	10,3	14,1	"	22,5	14,0
20+31	8,6	11,5	1,5	20,0	12,6
21+58	5,2	6,4	3,0	15,0	8,0
31+37	4,0	6,0	2,0	"	6,6
51+50	8,6	13,1	"	20,0	14,4
52+58	4,8	7,3	2,5	15,0	7,4
53+48	3,5	5,3	3,5	12,5	5,4
54+23	1,2	1,8	1,5	10,0	1,8
55+74	1,7	2,6	4,0	"	3,0
60+73	1,4	2,1	1,0	12,5	3,0
66+11	2,0	3,0	2,0	"	4,2
71+13	41,4	53,1	1,0	37,5	57,0

1	2	3	4	5	6
73+11	32,0	40,4	1,0	37,5	57,0
73+63	22,8	28,5	"	30,0	30,0
74+95	21,0	25,8	2,0	25,0	26,0
76+41	20,2	24,6	"	"	"
76+81	16,2	19,2	1,5	"	23,0
78+18	8,8	10,3	5,0	15,0	10,4
79+4	4,1	4,8	3,0	12,5	5,0
86+25	7,4	9,7	2,0	20,0	14,4
81+38	7,2	8,9	3,0	"	17,6
81+70	6,2	7,4	2,5	15	7,4
82+65	2,4	2,8	2,0	12,5	4,2
91	4,4	4,4	7,5	"	8,0
92	"	"	10,0	10,0	4,8
101+58	3,0	3,0	"	"	"
110+21	3,5	5,2	1,5	15,0	5,8
111+6	1,4	2,1	"	12,5	3,6
120+90	4,1	6,3	2,0	15,0	6,6
130+75	2,4	3,6	"	12,5	4,2
140+81	2,2	3,3	1,5	"	3,6
150+78	2,0	3,0	3,0	"	5,0
16+32	2,3	3,5	1,5	"	3,6
201+2	39,6	59,7	1,0	37,5	57,0
202+4	38,1	57,4	"	"	"
202+95	17,6	26,6	"	30,0	30,0
204+6	12,4	18,8	2,0	22,5	19,0
205+66	5,1	7,7	1,0	20,0	10,0
206+97	2,2	3,3	4,0	12,5	5,8
210+66	12,6	18,9	1,5	25,0	23,0
211+90	10,0	15,0	"	22,5	17,0
213+8	7,0	10,5	"	20,0	12,6
221+32	3,8	5,8	2,0	15,0	6,6
222+68	2,1	3,2	8,0	10,0	4,2
223+77	0,6	0,9	12,0	7,5	2,4

1	2	3	4	5	6
302+96	54,4	76,9	2,5	37,5	88,0
303+67	52,4	73,9	2,0	"	79,0
305+15	34,5	46,6	3,5	30,0	56,0
306+41	32,0	42,8	5,5	25,0	43,0
308+11	7,9	11,9	2,0	20,0	14,4
309+28	7,4	11,1	3,0	"	17,6
309+56	5,6	8,4	1,0	"	10,0
310+20	1,8	2,7	"	12,5	3,0
320+42	16,8	25,6	2,0	25,0	26,0
321+96	13,4	20,5	"	"	26,0
322+46	12,2	18,7	3,5	20,0	19,0
323+44	6,2	9,5	3,0	"	17,6
324+4	3,8	5,9	2,0	15,0	6,6
324+98	0,5	0,8	1,5	10,0	1,8
331+15	4,1	6,2	2,0	15,0	6,6
332+8	1,9	2,9	10,0	10,0	4,8
340+72	1,7	2,6	3,0	"	2,6
361+13	13,6	15,1	1,5	22,5	17,0
361+90	10,4	11,9	"	20,0	12,6
363+42	8,8	9,5	5,0	15,0	10,4
365+43	4,6	5,3	9,0	12,5	8,8
370+65	0,4	0,6	3,0	7.5	1,2
401+71	6,2	9,3	1,0	20,0	10,0
402+14	3,9	5,8	1,5	15,0	5,8
403+44	0,8	1,2	"	"	1,8
411+26	2,2	3,3	"	12,5	3,6
412+45	1,0	1,5	3,0	7,5	1,2
381+15	1,8	2,7	2,5	12,5	4,6
391+16	0,4	0,6	1,0	10,0	1,6

Broar och trummor.

De föreslagna rörledningarna korsa ägovägar på flera ställen och allmän väg på två ställen. Landsvägstrummorna vid 4^{+83} och 14^{+21} skola ombyggas. Enligt uppgift äro de byggda eller ombyggda efter år 1880. Jämlikt vattenlagen skola arbetena bekostas och även utföras

av Vägförvaltningen i Skaraborgs län, om förvaltningen ej hellre vill överlämna arbetena till företaget. Synemännen föreskriva vid 4^{+83} en 60 cm:s kulvert genom vägen med inre bottendjupet + 5,66 meter och dagvattenbrunn nedströms med 90 cm:s diameter samt vid 14^{+21} 15" vägrör med inre bottendjupet + 7,22 meter och dagvattenbrunn nedströms med 60 cm:s diameter. Djupsiffrorna äro mätta över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan.

I avloppsdikena utefter landsvägen mellan 4^{+89}-5^{+38} och 30-31^{+37} samt 300-302^{+96} skola läggas rörledningar med dimensionerna 21" och 6" samt 15" och vägdikena igenfyllas. Vägförvaltningen har förklarat sig villig, att å sistnämnda sträcka 300-302^{+96} bekosta mellanskillnaden mellan 10" och 15" betongrör eller 1.000:-- kronor, vilken summa avdragits i kostnadsförslaget för sträckan ifråga.

Planen i den del den berör allmän väg har översänts till Vägförvaltningen i Skaraborgs län, och nämnda förvaltning har i skrivelse, bil. C godkänt förrättningsmannens förslag till ombyggnad av ifrågavarande landsvägstrummor och övrigt arbete i ovannämnda landsvägsdiken.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jor-

dens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 52.810:-- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör

Markens värde före torrläggningen 98.600:60 kronor
" " efter " 202.281:00 "
vadan värdeökningen genom företaget
skulle uppgå till 103.680:40 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdesstegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av upprättad tabell, beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som bero av avdragsdikena, har detta värde således även båtnadsvärdet reducerats i förhållande till relativa kostnaden inom Stora samfälligheten.

Brukningsbåtnad har ansetts uppkomma å vissa ägofigurer, angivna i värderingslängden till ett värde av 27.538:50 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befarats, att företaget inom norra samfälligheten eventuellt bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. D, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare

att avdelning II erhåller samma relativa kostnad , därest avdelningarna sammanslås till en gemensam avdelning, och skall därför en dylik sammanslagning äga rum. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande inom varje samfällighet fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företagen finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, Bil. E.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnes angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av öppna avloppen och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandens egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam

räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1958.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Företagets arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Horns och Frösve kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll,

vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som därvid möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Bårstorps dikningsföretag av år 1949.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämfört med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 142:19 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet för Stora och Norra samfälligheten, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft. För lilla samfälligheten skall dylik avgift ej utgå, då båtnaden för densamma understiger 10.000 kronor.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vatten-

domstol, adress Vänersborg inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Bårstorp den 13 maj 1949.

På tjänstens vägnar:

Eosfrid Andersson

Sven Carlsson J. Hedström

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
580945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Stora samfälligheten.										
Frösve socken.										
Häljatorp 1[11],										
J.A. Algotsson										
Alstringsbåtnad										
åker,mylla på lera	1		73			920	1500	580	423	40
" -"-	2		30			690	"	810	243	--
" -"-	3		39			"	"	"	315	90
" -"-	4		45			750	"	750	337	50
" -"-	5		34			690	"	810	275	40
" -"-	6		34			"	"	"	275	40
" -"-	7		23			"	"	"	186	30
" -"-	8		85			"	"	"	688	50
" -"-	9		49			"	"	"	396	90
" -"-	10		14			"	"	"	113	40
A-summa:		4	26						3255	70
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	1-9	4	12			-400		400	1648	--
Totalsumma:		4	26						4903	70
Häljatorp 1[9],										
J.A. Algotsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	11		20			1100	1500	400	80	--
" -"-	12	1	46			980	"	520	759	20
" -"-	13	1	16			520	"	980	1136	80
" -"-	14		72			580	"	920	662	40
" -"-	15		52			690	"	810	421	20
" -"-	16		50			630	"	870	435	--
" -"-	17		46			750	"	750	345	--
" -"-	18		45			690	"	810	364	50
" -"-	19		24			750	"	750	180	--
Summa:		5	71						4384	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Häljatorp 1^4,										
J.A. Algotsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	20		18			750	1500	750	135	--
Summa:			18						135	--
Häljatorp av 1^5,										
Mårten Svensson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	21		08			750	1500	750	60	--
A-summa:			08						60	--
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	21		08			-400		400	32	--
Totalsumma:			08						92	--
Häljatorp 1^{10},										
Mårten Svensson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	22		10			810	1500	690	69	--
A-summa:			10						69	--
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	22		10			-400		400	40	--
Totalsumma:			10						109	--
Häljatorp 1^7,										
Mårten Svensson										
Alstringsbåtnad										
åker, Mylla på lera	23		25			750	1500	750	187	50
A-summa:			25						187	50
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	23		25			-400		400	100	--
Totalsumma:			25						287	50

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Horns socken.										
Mårum Sörgården 4^{3},										
Mårten Svensson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	24	1	50			810	1500	690	1035	--
" -"-	25		99			690	"	810	801	90
" -"-	26		32			630	"	870	278	40
" -"-	27		98			630	"	870	852	60
" -"-	28		56			580	"	920	515	20
" -"-	29		45			690	"	810	364	50
" -"-	30	1	37			630	"	870	1191	90
" -"-	31		31			870	"	630	195	30
" -"-	32		78			520	"	980	764	40
" -"-	128		14			540	1000	460	64	40
A-summa:		7	40						6063	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	24-25	2	49			-400		400	996	--
	26-28	1	86			-300		300	558	--
	29-31	2	13			-300		300	639	--
B-summa:		6	48						2193	--
Totalsumma:		7	40						8256	60
Mårum Sörgården 4^{10},										
Mårten Svensson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	56		85			980	1500	520	442	--
" -"-	57		61			1040	"	460	280	60
" -"-	58		44			690	"	810	356	40
" -"-	59		23			580	"	920	211	60
" -"-	60		10			630	"	870	87	--
" -"-	61		11			630	"	870	95	70
" -"-	62		06			750	"	750	45	--
" -"-	63		25			810	"	690	172	50
överföres		2	65						1690	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		2	65						1690	80
åker, mylla på lera	64		48			810	1500	690	331	20
" -"-	65		24			980	"	520	124	80
" -"-	66		76			1040	"	460	349	60
" -"-	67		24			1040	"	460	110	40
" -"-	68		52			1100	"	400	208	--
" -"-	69		54			870	"	630	340	20
" -"-	70		97			580	"	920	892	40
" -"-	71		38			1040	"	460	174	80
" -"-	72		95			1100	"	400	380	--
A-summa:		7	73						4602	20
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	56-62	2	40			-300		300	720	--
	63-68	2	49			-300		300	747	--
	69-72	2	84			-200		200	568	--
B-summa:		7	73						2035	--
Totalsumma:		7	73						6637	20
Mårum Sörgården 4[9],										
John Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	33		20			460	1500	1040	208	--
" -"-	34		18			580	"	920	165	60
" -"-	35		22			520	"	980	215	60
" -"-	36		49			1040	"	460	225	40
" -"-	37		53			1160	"	340	180	20
" -"-	38		22			1100	"	400	88	--
" -"-	39		29			1040	"	460	133	40
" -"-	40		30			980	"	520	156	--
" -"-	41		31			980	"	520	161	20
" -"-	42		24			1040	1200	160	38	40
" -"-	43		24			920	"	280	67	20
överföres		3	22						1639	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		3	22						1639	--	1
åker, mylla på lera	44		24			980	1200	220	52	20	2
" -"-	45		24			920	"	280	67	20	3
" -"-	46		22			920	"	280	61	60	4
" -"-	47		17			980	"	220	37	40	5
" -"-	48		22			1040	"	160	35	20	6
" -"-	49		36			750	1500	750	270	--	7
" -"-	50		26			520	"	980	254	80	8
" -"-	51		36			630	""	870	313	20	9
" -"-	52		41			520	"	980	401	80	10
" -"-	53		41			1040	"	460	188	60	11
" -"-	54		37			1040	"	460	170	20	12
" -"-	55		41			920	"	580	237	80	13
A-summa:	.	6	89						3729	60	14
Brukningsbåtnad											15
brukningsenheten	49-55	2	58			-200		200	516	--	16
Totalsumma:		6	89						4245	60	17
Mårum Sörgården 4^4,											18
Levin Broberg											19
Alstringsbåtnad											20
åker, mylla på lera	73		48			980	1500	520	249	60	21
" -"-	74		38			810	"	690	262	20	22
" -"-	75		37			750	"	750	277	50	23
" -"-	76	1	08			750	"	750	810	--	24
" -"-	77		67			810	1150	340	227	80	25
" -"-	78		48			920	"	230	110	40	26
" -"-	79		44			980	"	170	74	80	27
" -"-	80		40			1100	"	50	20	--	28
" -"-	81		33			630	1500	870	287	10	29
" -"-	82		48			630	"	870	417	60	30
" -"-	83		42			580	"	920	386	40	31
		5	53						3123	40	32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		5	53						3123	40
åker, mylla på lera	84		45			580	1500	920	414	--
" -"-	85		34			690	"	810	275	40
" -"-	86		53			690	"	810	429	30
" -"-	87		65			750	"	750	487	50
" -"-	88		78			920	"	580	452	40
" -"-	89		31			1040	1270	230	71	30
" -"-	90		46			1040	"	230	105	80
" -"-	91		41			1100	"	170	69	70
" -"-	92		77			1220	"	50	38	50
" -"-	93		30			1160	"	110	33	--
" -"-	94		30			1040	"	230	69	--
" -"-	95		60			1100	"	170	102	--
" -"-	96		59			1100	"	170	100	30
" -"-	97		31			1220	"	50	15	50
" -"-	127		39			540	1000	460	179	40
A-summa:		12	72						5966	50
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	73-76	2	31			-300	0	300	693	--
	~~17 88~~ ? 73-76	5	97			-200	0	200	1194	--
B-summa:		8	28						1887	--
Totalsumma:		12	72						7853	50
Mårum Sörgården 4^5,										
Sven Falk										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	98		41			810	1500	690	282	90
" -"-	99		59			750	"	750	442	50
" -"-	100		72			870	"	630	453	60
" -"-	101		54			1040	"	460	248	40
" -"-	102		60			870	"	630	378	--
" -"-	103		51			810	"	690	351	90
" -"-	104		67			810	"	690	462	30
" -"-	105		71			520	"	980	695	80
överföres		4	75						3315	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		4	75						3315	40	1
åker, mylla på lera	106		73			690	1500	810	591	30	2
" -"-	107		53			690	"	810	429	30	3
" -"-	108		44			690	"	810	356	40	4
" -"-	109		35			460	"	1040	364	--	5
" -"-	110		23			400	"	1100	253	--	6
" -"-	111		50			870	"	630	315	--	7
" -"-	112	1	24			690	"	810	1004	40	8
" -"-	113		81			810	"	690	558	90	9
" -"-	114		56			870	"	630	352	80	10
" -"-	115		52			1040	"	460	239	20	11
" -"-	116	1	00			1040	"	460	460	---	12
" -"-	117		77			810	"	690	531	30	13
" -"-	118		81			920	"	580	469	80	14
" -"-	119		38			920	"	580	220	40	15
" -"-	120		07			920	"	580	40	60	16
" -"-	121		12			750	"	750	90	--	17
tomt, -"-	122		25			980	"	520	130	--	18
åker, -"-	123		25			870	"	630	157	50	19
" -"-	124		44			1100	"	400	176	--	20
" -"-	125		27			1260	"	240	64	80	21
" -"-	126		21			730	1200	470	98	70	22
A-summa:		15	23						10218	80	23
Brukningsbåtnad											24
brukningsenheten	103-105	1	89			-400		400	756	--	25
	106-110 113-116	2	89			-300		300	867	--	26 27
	117-119	1	96			-300		300	588	--	28
B-summa:		6	74						2211	--	29
Totalsumma:		15	23						12429	80	30
Mårum Hofmansgården 1:9,											31
Carl Dahl											32
Alstringsbåtnad											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mylla på lera	129		06			300	600	300	18	--
" -"-	130		08			460	1000	540	43	20
A-summa:			14						61	20
Frösve socken.										
Bårstorp 1:7,										
Emil och John Wallin										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	131		59			980	1500	520	306	80
" -"-	132		17			690	"	810	137	70
A-summa:			76						444	50
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	131-132		76			-250		250	190	--
Totalsumma:			76						634	50
Östergården 1:1,										
Sven Jonsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	133		40			690	1500	810	324	--
" -"-	134		45			690	"	810	364	50
" -"-	135		29			690	"	810	234	90
" -"-	136		29			690	"	810	234	90
" -"-	137		44			580	"	920	404	80
" -"-	138		60			810	"	690	414	--
" -"-	139		31			460	"	1040	322	40
" -"-	140		29			340	"	1160	336	40
" -"-	141		28			400	"	1100	308	--
" -"-	142		44			750	"	750	330	--
" -"-	143		75			810	"	690	517	50
" -"-	144	1	14			750	"	750	855	--
" -"-	145		32			1260	"	240	76	80
" -"-	146		57			1100	"	400	228	--
" -"-	147		25			1040	"	460	115	--
överföres		6	82						5066	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		6	82						5066	20	1
åker, mylla på lera	148		27			980	1500	520	140	40	2
" -"-	149		24			920	"	580	139	20	3
" -"-	150		20			810	"	690	138	--	4
" -"-	151		38			630	"	870	330	60	5
A-summa:		7	91						5814	40	6
Brukningsbåtnad											7
brukningsenheten	133-142	3	79			-400		400	1516	--	8
Totalsumma:		7	91						7330	40	9
Östergården 1^{3},											10
Karl Johanssons dödsbo											11
Alstringsbåtnad											12
åker, mylla på lera	152		14			500	1000	500	70	--	13
" -"-	153		23			700	1200	500	115	--	14
" -"-	154		36			870	1500	630	226	80	15
" -"-	155		25			810	"	690	172	50	16
" -"-	156		31			690	"	810	251	10	17
" -"-	157		33			810	"	690	227	70	18
A-summa:		1	62						1063	10	19
Horns socken.											20
Axtorp 1^{1},											21
Arvid Lorentzon											22
Alstringsbåtnad											23
åker, mylla på lera	158		44			920	1500	580	255	20	24
" -"-	159		25			980	"	520	130	--	25
" -"-	160		24			980	"	520	124	80	26
" -"-	161		55			870	"	630	346	50	27
" -"-	162		51			690	"	810	413	10	28
" -"-	163		27			1160	"	340	91	80	29
" -"-	164		06			1380	"	120	7	20	30
överföres		2	32						1368	60	31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		2	32						1368	60
åker, mylla på lera	165		29			1100	1500	400	116	--
" -"-	166		22			750	"	750	165	--
" -"-	167		44			920	"	580	255	20
" -"-	168		39			1040	"	460	179	40
" -"-	169		34			1100	"	400	136	--
" -"-	170		28			980	"	520	145	60
" -"-	171		18			870	"	630	113	40
" -"-	172		22			690	"	810	178	20
" -"-	173		22			810	"	690	151	80
" -"-	174		60			920	"	580	348	--
A-summa:		5	50						3157	20
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	158-162	1	99			-300		300	597	--
	163, 165-168		78			-200		200	156	--
	169-175	1	98	(0,14)		-300		300	594	--
B-summa:		4	75						1344	--
Totalsumma:		5	64	0					4501	20
Horn Skomakaregården 3⁶,										
Torsten Larsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	176		23			520	1500	980	225	40
" -"-	177		20			460	"	1040	208	--
" -"-	178		18			460	"	1040	187	20
" -"-	179		33			810	"	690	227	70
" -"-	180		16			1040	"	460	73	60
" -"-	181		40			980	"	520	208	--
" -"-	182		47			810	"	690	324	30
A-summa:		1	97						1454	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Lilla samfälligheten.											1
Frösve socken.											2
Häljatorp 1[7],											3
Martin Svensson											4
Alstringsbåtnad											5
åker, mylla på lera	183		17			630	1500	870	147	90	6
" -"-	184		77			1040	"	460	354	20	7
" -"-	185		99			1260	"	240	237	60	8
" -"-	186		79			1500	"	-			9
" -"-	187	1	24			"	"	-			10
" -"-	188	1	46			"	"	-			11
" -"-	189		88			"	"	-			12
" -"-	190		43			"	"	-			13
" -"-	191		67			"	"	-			14
" -"-	192		21			"	"	-			15
A-summa:		7	61						739	70	16
Brukningsbåtnad											17
brukningsenheten	185-190	5	79			-300		300	1737	--	18
Totalsumma:		7	61						2476	70	19
Bårstorp 1[2],											20
Verner Johanssons dödsbo											21
Alstringsbåtnad											22
åker, mylla på lera	193		44			1500	1500	-			23
" -"-	194	1	10			"	"	-			24
" -"-	195		30			"	"	-			25
" -"-	196		46			"	"	-			26
" -"-	197		42			"	"	-			27
" -"-	198		74			"	"	-			28
" -"-	199		18			1320	"	180	32	40	29
" -"-	200		55			1500	"	-			30
" -"-	201		54			"	"	-			31
överföres		4	73						32	40	32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		4	73						32	40
2	åker, mylla på lera	202		51					-		
3	" -"-	203		60					-		
4	" -"-	204		30			1220	1500	280	84	--
5	A-summa:		6	14						116	40
6	Brukningsbåtnad										
7	brukningsenheten	193-194	1	54			-300		300	462	--
8	"	195-199	2	10			-300		300	630	--
9	"	200-204	2	50			-300		300	750	
10	B-summa:		6	14						1842	--
11	Totalsumma:		6	14						1958	40
12	Bårstorp 1^{6},										
13	Emil och John Wallin										
14	Alstringsbåtnad										
15	åker, mylla på lera	205		45			1500	1500	-		
16	" -"-	206		71			"	"	-		
17	" -"-	207		45			"	"	-		
18	" -"-	208		09			1100	1500	400	36	--
19	" -"-	209		72			1500	"	-		
20	" -"-	210		70			"	"	-		
21	" -"-	211		26			1100	1500	400	104	--
22	" -"-	212		62			1500	"	-		
23	" -"-	213		43			920	1500	580	249	40
24	" -"-	214		32			1500	"	-		
25	" -"-	215		34			980	1500	520	176	80
26	" -"-	216		45			1040	"	460	207	--
27	" -"-	217		58			1100	"	400	232	--
28	A-summa:		6	12						1005	20
29	Brukningsbåtnad										
30	brukningsenheten	205-211	3	38			-300		300	1014	--
31	"	214-217	1	69			-300		300	507	--
32	B-summa:		5	07						1521	--
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Totalsumma:		5	50						2526	20
Bårstorp 1^{9},										
Emil och John Wallin										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	218		75			1160	1500	340	255	--
" -"-	219		65			980	"	520	338	--
" -"-	220		32			920	"	580	185	60
A-summa:		1	72						778	60
Bårstorp 1^{10},										
Emil och John Wallin										
Alstringsbåtnad										
åker,mylla på lera	221		58			920	1500	580	336	40
tomt, -"-	222		13			1080	2000	920	119	60
åker, -"-	223		54			920	1500	580	313	20
" -"-	224		42			1040	"	460	193	20
" -"-	225		40			1040	"	460	184	--
A-summa:		2	07						1146	40
Norra samfälligheten.										
Frösve socken.										
Braxtorp Backgården 1^{1},										
" Skattegården 2^{1},										
" 3^{1},										
Sven Jansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	227	1	19			1100	1500	400	476	--
A-summa:		1	19						476	--
Häljatorp 1^{2},										
Oskar Rosén,										
Alstringsbåtnad										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	åker, mylla på lera	228		14			820	1000	180	25	20
2	A-summa:			14						25	20
3	Häljatorp 1[3],										
4	Karl Johansson										
5	Alstringsbåtnad										
6	åker, mylla på lera	229		14			770	1000	230	32	20
7	A-summa:			14						32	20
8	Häljatorp 1[5],										
9	Karl Johansson										
10	Alstringsbåtnad										
11	åker, mylla på lera	230		25			770	1000	230	57	50
12	A-summa:			25						57	50
13	Östergården 1[2],										
14	Arvid Lorentzon										
15	Alstringsbåtnad										
16	åker, mylla på lera	231		38			750	1500	750	285	--
17	" -"-	232		20			690	"	810	162	--
18	" -"-	233		62			1040	"	460	285	20
19	" -"-	234		60			810	"	690	414	--
20	" -"-	235		40			1260	"	240	96	--
21	" -"-	236		97			1380	"	120	116	40
22	" -"-	237		16			1010	1200	190	30	40
23	" -"-	238		37			1060	"	140	51	80
24	A-summa:		3	70						1440	80
25	Brukningsbåtnad										
26	brukningsenheten	231-235	2	20			-300		300	660	--
27	"	236-240	2	33	(0,83)[4]		-300		300	699	--
28	B-summa:		4	53						1359	--
29	Totalsumma:		4	53						2799	80
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Östergården 1[1],											1
Sven Jonsson											2
Alstringsbåtnad											3
åker, mylla på lera	241	2	09			810	1500	690	1442	10	4
" -"-	242		43			1040	"	460	197	80	5
" -"-	243		42			870	"	630	264	60	6
" -"-	244		40			810	"	690	276	--	7
" -"-	245		61			690	"	810	494	10	8
" -"-	246		55			690	"	810	445	50	9
" -"-	247		76			630	"	870	661	20	10
" -"-	248		56			690	"	810	453	60	11
" -"-	249		26			690	"	810	210	60	12
" -"-	250		53			690	"	810	429	30	13
" -"-	251		49			690	"	810	396	90	14
" -"-	252	1	10			810	"	690	759	--	15
" -"-	253		21			1100	"	400	84	--	16
" -"-	254		38			980	"	520	197	60	17
" -"-	255	1	04			750	"	750	780	--	18
" -"-	256		57			750	"	750	427	50	19
" -"-	257		58			690	"	810	469	80	20
" -"-	258		59			810	"	690	407	10	21
" -"-	259		72			980	"	520	374	40	22
A-summa:		12	29						8771	10	23
Brukningsbåtnad											24
brukningsenheten	241-245	3	95			-350		350	1382	50	25
"	246-250	2	66			-250		250	665	--	26
"	254-257	2	57			-300		300	771	--	27
B-summa:		9	18						2818	50	28
Totalsumma:		12	29						11589	60	29
Bårstorp 1[7],											30
Emil och John Wallin											31
Alstringsbåtnad											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mylla på lera	260		80			810	1500	690	552	--
" -"-	261		42			750	"	750	315	--
" -"-	262		48			630	"	870	417	60
A-summa:		1	70						1284	60
Brukningsbåtnad brukningsenheten	260-262a	2	16	0	46	-250		250	540	--
B-summa:		2	16						540	--
Totalsumma:		2	16						1824	60
Bårstorp 1[8], Emil och John Wallin										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	263		54			690	1500	810	437	40
" -"-	264		95			580	"	920	874	--
" -"-	265	1	03			630	"	870	896	10
A-summa:		2	52						2207	50
Brukningsbåtnad brukningsenheten	263-265	2	52			-350		350	882	--
Totalsumma:		2	52						3089	50
Hörns socken.										
Axtorp 1[1], Arvid Lorentzon										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	266		89			750	1500	750	667	50
" -"-	267		14			810	"	690	96	60
" -"-	268		78			920	"	580	452	40
" -"-	269		48			920	"	580	278	40
" -"-	270		36			1040	"	460	165	60
" -"-	271		58			870	"	630	365	40
" -"-	272		28			870	"	630	176	40
" -"-	273		23			810	"	690	158	70
" -"-	274		22			870	"	630	138	60
överföres		3	96						2499	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		3	96						2499	60	1
åker, mylla på lera	275		43			750	1500	750	322	50	2
" -"-	276		67			980	"	520	348	40	3
" -"-	280		30			1220	"	280	84	--	4
" -"-	281		53			1160	"	340	180	20	5
" -"-	282		52			870	"	630	327	60	6
" -"-	283		23			920	"	580	133	40	7
" -"-	284		41			1040	"	460	188	60	8
" -"-	285	1	48			1040	"	460	680	80	9
betesmark -"-	286				26	300	500	200	52	--	10
" -"-	287				21	300	"	200	42	--	11
åker -"-	288		26			690	1500	810	210	60	12
" -"-	289		43			580	"	920	395	60	13
" -"-	290		33			520	"	980	323	40	14
" -"-	291		53			1100	"	400	212	--	15
" -"-	292		85			1160	"	340	289	--	16
" -"-	293		47			810	"	690	324	30	17
A-summa:		11	40		47				6614	--	18
Brukningsbåtnad											19
brukningsenheten	266-270	2	65			-300		300	795	--	20
"	271-277	2	53			-400		400	1012	--	21
"	278-284	2	55			-300		300	765	--	22
"	291-293	1	85		(0.68)	-300		300	555	--	23
B-summa:		9	58						3127	--	24
Totalsumma:		12	08		47				9741	--	25
Horn Ågården 4^2,											26
Torsten Larsson											27
Alstringsbåtnad											28
åker, mylla på lera	294		25			630	1500	870	217	50	29
" -"-	295		38			810	"	690	262	20	30
" -"-	296		37			980	"	520	192	40	31
överföres		1	00						672	10	32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		1	00						672	10
2	åker, mylla på lera	297		27			1100	1500	400	108	--
3	A-summa:		1	27						780	10
4											
5	Sammandrag.										
6	Stora samfälligheten.										
7	Frösve socken.										
8	Häljatorp 1^{11},										
9	J.A. Algotsson	1-10	4	26						4903	70
10	Häljatorp 1^{9},										
11	J.A. Algotsson	11-19	5	71						4384	10
12	Häljatorp 1^{4},										
13	J.A. Algotsson	20		18						135	--
14	Häljatorp av 1^{5},										
15	Mårten Svensson	21		08						92	--
16	Häljatorp 1^{10},										
17	Mårten Svensson	22		10						109	--
18	Häljatorp 1^{7},										
19	Mårten Svensson	23		25						287	50
20	Bårstorp 1^{7},										
21	Emil och John Wallin	131-132		76						634	50
22	Östergården 1^{1}										
23	Sven Jonsson	133-151	7	91						7330	40
24	Östergården 1^{3},										
25	Karl Johanssons dödsbo	152-157	1	62						1063	10
26	Horns socken.										
27	Mårum Sörgården 4^{3},										
28	Mårten Svensson	24-32, 128	7	40						8256	60
29	Mårum Sörgården 4^{10},										
30	Mårten Svensson	56-72	7	73						6637	20
31	Mårum Sörgården 4^{9},										
32	John Johansson	33-55	6	89						4245	60
33	överföres		42	89						38078	70

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		42	89						38078	70	1
Mårum Sörgården 4[4],											2
Levin Broberg	73-97 127	12	72						7853	50	3
Mårum Sörgården 4[5],											4
Sven Falk	98-126	15	23						12429	80	5
Mårum Hofmansgården 1[9],											6
Carl Dahl	129-130		14						61	20	7
Axtorp 1[1],											8
Arvid Lorentzon	158-175	5	64						4501	20	9
Horn Skomakaregården 3[6],											10
Torsten Larsson	176-182	1	97						1454	20	11
Summa:		78	59						64378	60	12
Summa alstringsbåtnad		78	45						50666	60	13
" brukningsbåtnad		45	66						13712	--	14
endast brukningsbåtnad			14	✓							15
											16
Lilla samfälligheten.											17
Frösve socken.											18
Häljatorp 1[7],											19
Mårten Svensson	183-192	7	61	✓					2476	70	20
Bårstorp 1[2],											21
Verner Johanssons dödsbo	193-204	6	14	✓					1958	40	22
Bårstorp 1[6],											23
Emil och John Wallin	205-217	6	12	✓					2526	20	24
Bårstorp 1[9],											25
Emil och John Wallin	218-220	1	72	✓					778	60	26
Bårstorp 1[10],											27
Emil och John Wallin	221-225	2	07	✓					1146	40	28
Summa:		23	66						8886	30	29
Summa alstringsbåtnad		~~23~~ 8	~~66~~ 35						3786	30	30
" brukningsbåtnad		17	--	✓					5100	--	31
Endast brukningsbåtnad		~~15~~	~~31~~								32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Norra samfälligheten.										
Frösve socken.										
Braxtorp Backgården 1[1],										
" Skattegården 2[1],										
" 3[1],										
Sven Jonsson	227	1	19						476	--
Häljatorp 1[2],										
Oskar Rosén	228		14						25	20
Häljatorp 1[3],										
Karl Johansson	229		14						32	20
Häljatorp av 1[5],										
Karl Johansson	230		25						57	50
Östergården 1[2],										
Arvid Lorentzon	231-240	4	53						2799	80
Östergården 1[1],										
Sven Jonsson	241-259	12	29						11589	60
Bårstorp 1[7],										
Emil och John Wallin	260-262a	2	16						1824	60
Bårstorp 1[8],										
Emil och John Wallin	263-265	2	52						3089	50
Horns socken.										
Axtorp 1[1],										
Arvid Lorentzon	266-293	12	08		47				9741	--
Horn Ågården 4[2],										
Törsten Larsson	294-297	1	27						780	10
Summa:		36	57		47				30415	50
Summa alstringsbåtnad		34	60		47				21689	--
" brukningsbåtnad		27	97						8726	50
Endast brukningsbåtnad		1	97							

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
SLUTSAMMANDRAG.										
Stora samfälligheten		78	59						64378	60
Lilla "		23	66						8886	30
Norra "		36	57		47				30415	50
Summa:		138	82		47				103680	40
Summa alstringsbåtnad		121	40		47				76141	90
" bruknings- "		90	63						27538	50
Endast brukningsbåtnad		17	42							

Bårstorp den 13 maj 1949.

På tjänstens vägnar:

[signature]

[signature]

KOSTNADSFÖRSLAG

Bilaga B.

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Stora samfälligheten.						
$0-8^{+63}$	863	Sträckan A-B-C-D-E.						
$0-0^{+43}$		Schaktning för öppet dike						
		av lera m^3	100	1:80			180	--
-2^{+58}		24" lantbruksrör m	215	10:--	2150	--		
-7^{+11}		21" " "	447	8:--	3576	--		
-8^{+63}		18" " "	152	7:--	1064	--	6790	--
		Grävning för rörledning,						
		rörens läggning och dikes-						
		jordens återfyllning "	215	4:--	860	--		
		dito "	447	3:20	1430	40		
		dito "	152	3:--	456	--	2746	40
0^{+43}		Betonggjutning A^1	1	90:-	90	--		
$1^{+68}, 2^{+58}$, $4^{+89}, 5^{+38}$, $6^{+31}, 7^{+11}$, 8^{+63}		Brunn typ A, d=0.90 m	6	80:--	480	--		
		d=0.60 m	1	60:--	60	--	630	--
		För arbetets tillsyn samt						
		oförutsedda utgifter till-						
		lägges c:a 15 %					1547	10
		Ersättning till ägaren av fas-						
		tigheten Häljatorp av 1^5 för in-						
		trång av jordupplag m^2	260	0:15	39	--		
		för bortgrävd mark "	50	0:15	7	50	46	50
$4^{+83}-4^{+89}$	6	60 cm kulvert genom vägen samt						
		en dagvattenbrunn d=0.90 m ned-						
		ströms, rörens läggning, jor-						
		dens återfyllning och vägbanans						
		iordningsställande bekostas av						
		Vägförvaltningen i Skaraborgs						
		län						
		Summa:					11940	--

1	2	3		4	5	6		7	
$8^{+63}-21^{+58}$	1295	Sträckan E-F-G-H-I-K-L-M.							
$8^{+63}-16^{+10}$		15" lantbruksrör	m	740	5:--	3700	--		
-18^{+13}		12" "	"	203	3:25	659	75		
-18^{+93}		10" "	"	80	2:35	188	--		
-19^{+43}		9" "	"	50	2:10	105	--		
-20^{+31}		8" "	"	88	1:80	158	40	4811	15
-21^{+58}		6" tegelrör	"	127	1:70			215	90
		Grävning, läggning och återfyllning	"	740	2:40	1776	--		
$16^{+10}-17$		dito	"	90	1:80	162	--		
-18^{+13}		dito	"	113	2:25	254	25		
		dito	"	80	1:50	120	--		
		dito	"	50	1:30	65	--		
		dito	"	88	1:10	96	80		
		dito	"	127	1:--	127	--	2601	05
$9^{+64}, 10^{+75}$ $12, 12^{+83},$ $14^{+28}, 14^{+61}$ $15^{+13}, 15^{+56}$ $16^{+10}, 17,$ $18^{+13}, 18^{+93}$ 19^{+43}		Brunn typ A, d=0,60 m	st	13	60:--	780	--		
$20^{+31}, 21^{+58}$		d=0,45 m		2	45:--	90	--	870	--
		Tillägges c:a 15 %						1251	90
$14^{+21}-14^{+28}$	7	15" vägrör och en dagvattenbrunn nedströms vägen, d=0.60 m, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.							
		Summa:						9750	--

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
30-31^{+37}	137	Sträckan B-Ba.							
		6" tegelrör	m	137	1:70	232	90		
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	137	1:20	164	40		
31+37		Brunn typ A, d=0.45 m		1	45:--	45	--	442	30
		Tillägges c:a 15 %						67	70
			Summa:					510	--
50-54^{+23}	423	Sträckan C-Ca-Cb-Cc.							
50-51^{+50}		8" lantbruksrör	m	150	1:80			270	--
-52^{+58}		6" tegelrör	"	108	1:70	183	60		
-53^{+48}		5" "	"	90	1:35	121	50		
-54^{+23}		4" "	"	75	0:90	67	50	372	60
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	150	1:35	202	50		
		dito	"	108	1:65	178	20		
		dito	"	90	1:40	126	--		
		dito	"	75	1:30	97	50	604	20
51^{+50}, 52^{+58}, 54^{+23} 53^{+48}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m		3	45:--	135	--		
		" " B, d=0,45 m		1	30:--	30	--	165	--
		Tillägges c:a 15 %						208	20
			Summa:					1620	--
55-55^{+74}		Sträckan Ca-Caa.							
		4" tegelrör	m	74	0:90	66	60		
		Grävning läggning och							
		återfyllning	"	74	0:75	55	50		
55^{+74}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m		1	45:--	45	--	167	10
		Tillägges c:a 15 %						32	90
			Summa:					200	--

1	2	3		4	5	6	7
60-60^{+73}	73	Sträckan Cb-Cba.					
		5" tegelrör	m	73	1:35	98 55	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	73	1:--	73 --	
60^{+73}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m		1	45:--	45 --	216 55
		Tillägges c:a 15 %					33 45
			Summa:				250 --
65-66^{+11}	111	Sträckan D-Da (avdragsdike, utföres ej).					
		5" tegelrör	m	111	1:35	149 85	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	111	1:30	144 30	
66^{+11}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m	st	1	45:--	45 --	339 15
		Tillägges c:a 15 %					50 85
			Summa:				390 --
70-79^{+4}	904	Sträckan E-Ea-Eb-Ec-Ed-Ee.					
70-73^{+11}		15" lantbruksrör	m	311	5:--	1555 --	
-73^{+63}		12" "	"	52	3:25	169 --	
		10" "	"	318	2:35	747 30	2471 30
		6" tegelrör	"	137	1:70	232 90	
		5" "	"	86	1:35	116 10	349 --
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	311	2:40	746 40	
		dito	"	52	1:80	93 60	
73^{+63}-76^{+41}		dito	"	278	2:10	583 80	
-76^{+81}		dito	"	40	1:65	66 --	
		dito	"	137	1:--	137 --	
		dito	"	86	0:75	64 50	1691 30
71^{+13},72^{+70}, 73^{+11},73^{+63}, 74^{+95},76^{+41}, 76^{+81}		Brunnar typ A^{1}, d=0,60 m		7	60:--	420 --	
78^{+18},79^{+4}		d=0,45 m		2	45:--	90 --	510 --
		Tillägges c:a 15 %					758 40
			Summa:				5780 --

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
85-86^{+25}	125	Sträckan Ea-Eaa (avdragsdike, utföres ej).							
		8" lantbruksrör	m	125	1:80	225	--		
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	125	1:50	187	50		
86^{+25}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m	st	1	45:--	45	--	457	50
		Tillägges c:a 15 %						72	50
			Summa:					530	--
80-82^{+65}	265	Sträckan Eb-Eba.							
80-81^{+38}		8" lantbruksrör	m	138	1:80			248	40
-81^{+70}		6" tegelrör	"	32	1:70	54	40		
-82^{+65}		5" "	"	95	1:35	128	25	182	65
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	138	1:10	151	80		
		dito	"	32	1:--	32	--		
		dito	"	95	0:75	71	25	255	05
81^{+38}, 81^{+70} 82^{+65}		Brunnar typ A^{1}, d=0,45 m	st	3	45:--			135	--
		Tillägges c:a 15 %						118	90
			Summa:					940	--
90-92	200	Sträckan Ec-Eca.							
90-91		5" tegelrör	m	100	1:35	135	--		
-92		4" "	"	100	0:90	90	--	225	--
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	100	0:60	60	--		
		dito	"	100	0.55	55	--	115	--
92		Brunn, d=0,45 m	st	1	45:--			45	--
		Tillägges c:a 15 %						55	--
			Summa:					440	--
100-101^{+58}	158	Sträckan Ed-Eda.							
		4" tegelrör	m	158	0:90	142	20		
		Grävning, läggning och återfyllning		158	0:65	102	70		
101^{+58}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m	st	1	45:--	45	--	289	90
		Tillägges c:a 15 %						40	10
			Summa:					330	--

1	2	3		4	5	6	7
$110-110^{+21}$	21	Sträckan F-Fa.					
		6" tegelrör	m	21	1:70	35 70	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	21	0:90	18 90	
110^{+21}		Brunn typ A^1, d=0,45 m	st	1	45:--	45 --	99 60
		Tillägges c:a 15 %					10 40
			Summa:				110 --
$110^{+21}-111^{+6}$	85	Sträckan Fa-Fb.(avdragsdike, utföres ej)					
		5" tegelrör	m	85	1:35	114 75	114 75
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	85	0:75	63 75	
111^{+6}		Brunn typ A^1, d=0,45 m	st	1	45:--	45 --	223 50
		Tillägges c:a 15 %					36 50
			Summa:				260 --
$120-120^{+90}$	90	Sträckan G-Ga.					
		6" tegelrör	m	90	1:70	153 --	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	90	1:20	108 --	
120^{+90}		Brunn typ A^1, d=0,45 m	st	1	45:--	45 --	306 --
		Tillägges c:a 15 %					44 --
			Summa:				350 --
$130-130^{+75}$	75	Sträckan H-Ha.					
		5" tegelrör	m	75	1:35	101 25	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	75	0:70	52 50	
130^{+75}		Brunn typ A^1, d=0,45 m	st	1	45:--	45 --	198 75
		Tillägges c:a 15 %					31 25
			Summa:				230 --
$140-140^{+81}$	81	Sträckan I-Ia.					
		5" tegelrör	m	81	1:35	109 35	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	81	0:75	60 75	
140^{+81}		Brunn typ A^1, d=o,45 m	st	1	45:--	45 --	215 10
		Tillägges c:a 15 %					34 90
			Summa:				250 --

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
150-150^{+78}	78	Sträckan K-Ka.							
		5" tegelrör	m	78	1:35	105	30		
		Grävning, läggning och återfyllning		78	0:75	58	50		
150^{+78}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m	st	1	45:--	45	--	208	80
		Tillägges c:a 15 %						31	20
			Summa:					240	--
160-160^{+32}	32	Sträckan L-La.							
		5" tegelrör	m	32	1:35	43	20		
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	32	0:95	30	40		
160^{+32}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m	st	1	45:--	45	--	118	60
		Tillägges c:a 15 %						21	40
			Summa:					140	--
		Lilla samfälligheten.							
200^{+80}-206^{+97}	617	Sträckan N-O-P-R.							
200^{+80}-202^{+4}		15" lantbruksrör	m	124	5:--	620	--		
-202^{+95}		12" "	"	91	3:25	295	75		
-204^{+6}		9" "	"	111	2:10	233	10		
-205^{+66}		8" "	"	160	1:80	288	--	1436	85
-206^{+97}		5" tegelrör	"	131	1:35			176	85
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	124	1:80	223	20		
		dito	"	91	2:25	204	75		
		dito	"	111	1:80	199	80		
204^{+6}-204^{+95}		dito	"	89	1:55	137	95		
-205^{+66}		dito	"	71	1:10	78	10		
		dito	"	131	0:75	98	25	942	05
200^{+80}		Betonggjutning A^{1}	st	1	70:--	70	--		
201^{+2}, 202^{+4},									
202^{+95}, 204^{+6},		Brunnar typ A^{1}, d=0,60 m	"	4	60:--	240	--		
205^{+66}, 206^{+97}		d=0,45 m	"	2	45:--	90	--	400	--
		Tillägges c:a 15 %						444	25
			Summa:					3400	--

1	2	3		4	5	6	7
210 -213^{+8}	308	Sträckan O-Oa.					
210-210^{+66}		10" lantbruksrör	m	66	2:35	155 10	
-211^{+90}		9" "	"	124	2:10	260 40	
-213^{+8}		8" "	"	118	1:80	212 40	627 90
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	66	1:80	118 80	
		dito	"	124	1:40	173 60	
		dito	"	118	1:20	141 60	434 --
210^{+66}, 211^{+90},		Brunn typ A, d=0,60 m	st	2	60:--	120 --	
213^{+8}		d=0,45 m	"	1	45:--	45 --	165 --
		Tillägges c:a 15 %					193 10
			Summa:				1420 --
220-223^{+77}	377	Sträckan P-Pa.					
220-221^{+32}		6" tegelrör	m	132	1:70	224 40	
-222^{+68}		4" "	"	136	0:90	122 40	
-223^{+77}		3" "	"	109	0:60	65 40	412 20
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	132	1:20	158 40	
		dito	"	136	0:90	122 40	
222^{+68}-223^{+20}		dito	"	52	0:70	36 40	
-223^{+77}		dito	"	57	2:--	114 --	431 20
221^{+32}, 222^{+68}							
223^{+77}		Brunnar typ A^{1}, d=0,45 m	st	3	45:--		135 --
		Tillägges c:a 15 %					141 60
			Summa:				1120 --
		Norra samfälligheten.					
300-303 $^{+67}$	367	Sträckan S-T.					
		15" lantbruksrör	m	367	5:--	1835 --	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	367	1:90	697 30	
300		Betonggjutning A^{1}				65 --	
302^{+96}, 303^{+67}		Brunnar typ A^{1}, d=0,60 m	st	2	60:--	120 --	2717 30
		Tillägges c:a 15 %					372 70
		Enligt Vägförvaltningen i Skara-					
		borgs läns skrivelse av den 7					
		febr. 1949 förbinder denna sig					
		att erlägga mellanskillnaden					
			överföres				3090 --

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		mellan halv och heltäckt överföres						3090	--
		avlopp utefter vägen. Skillnaden							
		har beräknats till						1000	--
		Summa:						2090	--
303+67-306+41	274	Sträckan T-U.							
303+67-305+15		12" lantbruksrör	m	148	3:25	481	--		
-306+41		10" "	"	126	2:35	296	10	777	10
303+67-304+40		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	73	1:20	87	60		
-305+15		dito	"	75	2:40	180	--		
		dito	"	126	2:--	252	--	519	60
305+15,306+41		Brunn typ A[1], d=0,60 m	"	2	60:--			120	--
		Tillägges c:a 15 %						213	30
		Summa:						1630	--
306+41-310+20		Sträckan U-V-X-Y.							
306+41-309+56		8" lantbruksrör	m	315	1:80			567	--
-310+20		5" tegelrör	"	64	1:35			86	40
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	315	1:80	567	--		
		dito	"	64	0:75	48	--	615	--
308+11,309+56									
310+20		Brunnar typ A[1], d=0,45 m	st	3	45:--	135	--		
309+28		typ B , d=0,45 m	"	1		30	--	165	--
		Tillägges c:a 15 %						206	60
		Summa:						1640	--
320-324+98	498	Sträckan T-Ta-Tb-Tc.							
320-321+96		10" lantbruksrör	m	196	2:35	460	60		
-323+44		8" "	"	148	1:80	266	40	727	00
-324+4		6" tegelrör	"	60	1:70	102	--		
-324+98		4" "	"	94	0:90	84	60	186	60
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	196	1:60	313	60		
		dito	"	148	1:05	155	40		
		dito	"	60	0:90	54	--		
		dito	"	94	1:50	141	--	664	--
		överföres						1577	60

1	2	3		4	5	6	7
		överfört					1577 60
320+42, 320+97, 321+96		Brunnar typ A[1], d=0,60 m		3	60:--	180 --	
322+46, 323+44, 324+4, 324+98		d=0,45 m		4	45:--	180 --	360 --
		Tillägges c:a 15 %					292 40
			Summa:				2230 --
330-332+8	208	Sträckan Ta-Taa.					
330-331+15		6" tegelrör	m	115	1:70	195 50	
-332+8		4" "	"	93	0:90	83 70	279 20
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	115	0:90	103 50	
331+15-331+45		dito	"	30	0:75	22 50	
-332+8		dito	"	63	1:40	88 20	214 20
331+15, 332+8,		Brunnar typ A[1], d=0,45 m	st	2	45:--		90 --
		Tillägges c:a 15 %					86 60
			Summa:				670 --
340-340+72	72	Sträckan Tb-Tba.					
		4" tegelrör	m	72	0:90	64 80	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	72	1:05	75 60	
340+72		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	45:--	45 --	185 40
		Tillägges c:a 15 %					24 60
			Summa:				210 --
360-365+43	543	Sträckan U-Ua-Ub.					
360-361+13		9" lantbruksrör	m	113	2:10	237 30	
-361+90		8" "	"	77	1:80	138 60	375 90
-363+42		6" tegelrör	"	152	1:70	258 40	
-365+43		5" "	"	201	1:35	271 35	529 75
360-360+62		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	62	1:75	108 50	
-361+13		dito	"	51	2:--	102 --	
		dito	"	77	2:20	169 40	
		dito	"	152	1:60	243 20	
363+42-364+19		dito	"	77	1:50	115 50	
-365+43		dito	"	124	1:20	148 80	887 40
			överföres				1793 05

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		överfört						1793	05
361+13		Brunn typ A1, d=0,60 m	st	1	60:--	60	--		
361+90, 363+42, 365+43		d=0,45 m	"	3	45:--	135	--	195	--
		Tillägges c:a 15 %						301	95
			Summa:					2290	--
370-370+65	65	Sträckan Ua-Uaa.							
		3" tegelrör	m	65	0:60	39	--		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	65	1:10	71	50		
370+65		Brunn typ A1, d=0,45 m	st	1	45:--	45	--	155	50
		Tillägges c:a 15 %						24	50
			Summa:					180	--
400-403+44	344	Sträckan U-Uc-Ud.							
400-401+71		8" lantbruksrör	m	171	1:80			307	80
-402+14		6" tegelrör	"	73	1:70	73	10		
-403+44		4" "	"	130	0:90	117	--	190	10
		Grävning, läggning och återfyllning	"	171	1:80	307	80		
		dito	"	43	1:50	64	50		
		dito	"	130	1:20	156	--	528	30
401+71, 402+14, 402+58, 403+44		Brunnar typ A1, d=0,45 m	st	4	45:--			180	--
		Tillägges c:a 15 %						183	80
			Summa:					1390	--
410-412+45	245	Sträckan Uc-Uca.							
410-411+26		5" tegelrör	m	126	1:35	170	10		
-412		4" "	"	74	0:90	66	60		
-412+45		3" "	"	45	0:60	27	--	263	70
		Grävning, läggning och återfyllning		126	1:30	163	80		
		dito	m	74	1:30	96	20		
		dito	"	45	1:10	49	50	309	50
411+26, 411+80, 412+45		Brunn typ A1, d=0,45 m	st	3	45:--			135	--
		Tillägges c:a 15 %						111	80
			Summa:					820	--

1	2	3		4	5	6	7
380-381^{+15}	115	Sträckan V-Va.					
		5" tegelrör	m	115	1:35		155 25
380-380^{+45}		Grävning, läggning och återfyllning		45	1:20	54 --	
-381^{+15}		dito	m	70	0:70	49 --	103 --
381^{+15}		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m	st	1	45:--		45 --
		Tillägges c:a 15 %					46 75
			Summa:				350 --
390-391^{+16}	116	Sträckan X-Xa.					
		4" tegelrör	m	116	0:90		104 40
390-390^{+60}		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	60	0:75	45 --	
-391+16		dito	"	56	1:10	61 60	106 60
391+16		Brunn typ A^{1}, d=0,45 m	st	1	45:--		45 --
		Tillägges c:a 15 %					34 --
			Summa:				290 --
		SAMMANDRAG.					
		Stora samfälligheten.					
	863	Sträckan A-B-C-D-E					11940 --
	1295	" E-F-G-H-I-K-L-M					9750 --
	137	" B-Ba					510 --
	423	" C-Ca-Cb-Cc					1620 --
	74	" Ca-Caa					200 --
	73	" Cb-Cba					250 --
111		" D-Da (avdragsdike)				390 --	
	904	" E-Ea-Eb-Ec-Ed-Ee					5780 --
125		" Ea-Eaa (avdragsdike)				530 --	
	265	" Eb-Eba					940 --
	200	" Ec-Eca					440 --
	158	" Ed-Eda					330 --
	21	" F-Fa					110 --
85		" Fa-Fb (avdragsdike)				260 --	
	90	" G-Ga					350 --
	75	" H-Ha					230 --
	81	" I-Ia					250 --
	78	" K-Ka					240 --
	32	" L-La					140 --
321	4769		Summa:			1180 --	33080 --

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Lilla samfälligheten.						
	617	Sträckan N-O-P-R					3400	--
	308	" O-Oa					1420	--
	377	" P-Pa					1120	--
	1302	Summa:					5940	--
		Norra samfälligheten.						
	367	Sträckan S-T					2090	--
	274	" T-U					1630	--
	379	" U-V-X-Y					1640	--
	498	" T-Ta-Tb-Tc					2230	--
	208	" Ta-Taa					670	--
	72	" Tb-Tba					210	--
	543	" U-Ua-Ub					2290	--
	65	" Ua-Uaa					180	--
	344	" U-Uc-Ud					1390	--
	245	" Uc-Uca					820	--
	115	" V-Va					350	--
	116	" X-Xa					290	--
	3226	Summa:					13790	--
321	4769	Stora samfälligheten			1180	--	33080	--
	1302	Lilla "					5940	--
	3226	Norra "					13790	--
321	9297	Summa:			1180		52810	--

Bårstorp den 13 maj 1949.

Gustaf Adamsson


1	2	3		4	5	6	7
		Kostnadsförslag för event. avdelningsbildning.					
		Sträckan 304-306+41.					
304-306+37		Schaktning för öppet dike av					
		lera	m^3	370	1:80	666 --	
		pinnmo	"	50	4:--	200 --	
-306+41		15" lantbruksrör	m	4	5:--	20 --	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	4	5:--	20 --	
306+37		Betonggjutning A^1				65 --	971 --
		Tillägges c:a 15 %					152 32
		Ersättning					
		för bortgrävd mark					
		fig 232	m^2	10	0.069	69	
		233	"	60	0.104	6 24	
		234	"	60	0.081	4 86	
		236	"	170	0.138	23 46	
		237	"	70	0.101	7 07	
		238	"	110	0.106	11 66	53 98
		för intrång av jordupplag					
			"	890	0.15	133 50	
			"	410	0.12	49 20	182 70
		Summa:					1360 --

Bårstorp den 13 maj 1949.

Gustaf Svedberg


Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en rönna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett stålträdsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Gothenburg


Typ-ritningar
Skala 1:50

Brunn med intag




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar.



Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar



69

Bil. 6.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 508/49-43

Till

Lantbruksingeniören i Värmlands län,

K a r l s t a d.

Ang. Bårstorps dikningsföretag av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 februari 1949 rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen kommer att på egen bekostnad omlägga trummorna vid sekt 4 + 83 och 14 + 21 i överensstämmelse med Edert förslag, om meddelande om tidpunkt för omläggningen i god tid lämnas till vägmästaren i Tibro vägmästareområde.

Eftersom vägdiket å sträckan 300 - 302 + 96 är jämförelsevis djupt och med branta slänter är vägförvaltningen villig bidraga till utförande av rörledningen med sådan dimension att flödesvattendiket kan igenfyllas . Vägförvaltningen förbinder sig därför att till företaget utbetala mellanskillnaden mellan rörledning av 10" och 15" betongrör eller 1000 kronor, sedan arbetet i fullt färdigt skick avsynats och godkänts.

Mot utförande av heltäckt rörledning å sträckan 4 + 89 - 5 + 38 och 30 - 31 + 37 har vägförvaltningen intet att erinra.

Mariestad den 7 februari 1949.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Bilaga D.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad inom norra samfälligheten, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Förbättringsvärde		Deltager i kostnaden för avloppen				Summa kostnad		Relativ kostnad el. kostnad per förbättringskrona
				S-T-U, T--Ta-Tb-Tc, Ta-Taa, Tb-Tba		U-V-X-Y, U--Ua-Ub, Ua--Uaa, U-Uc--Ud, Uc-Uca, V-Va, X-Xa				
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	227-240 266-290	11751	40	6830	--			6830	--	0.52
II	241-265 291-297	18664	10	1360	--	6960	--	8320	--	0.45
I+II	227-297	30415	50	6830	--	6960		13790	--	0,45

Härav framgår, att de båda avdelningarna med avseende på kostnaden skola sammanslås, då relativa kostnaden härvid blir lika med relativa kostnaden för avdelning II, om den skulle torrläggas ensam för sig.

Bårstorp den 13 maj 1949.

Gottfrid Carlsson

Bilaga E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten.				
			Frösve socken.				
			Häljatorp				
	1^{11}		J.A. Algotsson 4 ✓	sök			
	1^{9}		Densamme 4 ✓	sök			
	1^{4}		Densamme	sök			
av	1^{5}		Mårten Svensson	sök			
	1^{10}		Densamme	sök			
	1^{7}		Densamme	sök			
			Bårstorp				
	1^{7}		Emil och John Wallin 5 ✓	sök			
			Östergården				
	1^{1}		Sven Jonsson 3 ✓	sök			
	1^{3}		Karl Johanssons dödsbo 2 ✓				
			Horns socken.				
			Mårum Sörgården				
	4^{3}		Mårten Svensson 11 ✓	sök			
	4^{10}		Densamme 11 ✓	sök			
	4^{9}		John Johansson 6 ✓	sök			
	4^{4}		Levin Broberg 12 ✓				
	4^{5}		Sven Falk 8 ✓	sök			
			Mårum Hofmansgården				
	1^{9}		Carl Dahl				
			Axtorp				
	1^{1}		Arvid Lorentzon 7 ✓	sök			
			Horn Skomakaregården				
	3^{6}		Torsten Larsson 10 ✓				
			Summa:				
			Lilla samfälligheten.				
			Frösve socken.				
			Häljatorp				
	1^{7}		Mårten Svensson 11 ✓	sök			
			Bårstorp				
	1^{2}		Verner Johanssons dödsbo 1. ✓				
			överföres				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4903:70					v l	2519:70	7.617	98:11		
4384:10					v l	2252:75	6.810	87:71		
135:--					v ej	69:47	0.210	2:70		
92:--					v ej	47:30	0.143	1:84		
109:--					v ej	55:90	0.169	2:18		
287:50					v ej	147:87	0.447	5:76		
634:50					v l	325:84	0.985	12:69		
7330:40					v l	3766:49	11.386	146:65		
1063:10					v l	546:15	1.651	21:26		
8256:60					v l	4242:51	12.825	165:18		
6637:20					v l	3410:55	10.310	132:79		
4245:60					v l	2181:63	6.595	84:94		
7853:50					v l	4035:43	12.199	157:12		
12429:80					v l	6386:75	19.307	248:67		
61:20					v ej	31:43	0.095	1:22		
4501:20					v l	2312:95	6.992	90:06		
1454:20					v l	747:28	2.259	29:09		
64378:60						33080:--	100.000	1288:--		62.64
2476:70					v l	1655:48	27.87	64:47		
1958:40					v l	1309:18	22.04	50:99		
4435:10						2964:66	49.91	115:46		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört				
	1^{6}		Emil och John Wallin 5 ✓	sök			
	1^{9}		Desamma 5 ✓	sök			
	1^{10}		Desamma 5 ✓	sök			
			Summa:				
			Norra samfälligheten.				
			Frösve socken.				
	1^{1}		Braxtorp Backgården				
	2^{1}		" Skattegården				
	3^{1}		"				
			Sven Jonsson 3 ✓	sök			
			Häljatorp				
	1^{2}		Oskar Rosén				
	1^{3}		Karl Johansson				
av	1^{5}		Densamme				
			Östergården				
	1^{2}		Arvid Lorentzon 7 ✓	sök			
	1^{1}		Sven Jonsson 3 ✓	sök			
			Bårstorp				
	1^{7}		Emil och John Wallin 5 ✓	sök			
	1^{8}		Desamma 5 ✓	sök			
			Horns socken.				
			Axtorp				
	1^{1}		Arvid Lorentzon 7 ✓	sök			
			Horn Ågården				
	4^{2}		Torsten Larsson 10 ✓				
			Summa:				
			SAMMANDRAG.				
			Stora samfälligheten				
			Lilla samfälligheten				
			Norra samfälligheten				
			Summa:				

Bårstorp den 13 maj 1949.

I tjänsten:

Gustaf Andersson

Sven Karlsson J. Eriksson

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4435:10						2964:66	49.91			
2526:20					v l	1688:74	28.43	65:77		
778:60					v l	520:34	8.76	20:26		
1146:40					v l	766:26	12.90	29:84		
8886:30						5940:--	100.000	231:33		11.25
476:--					v l	215:81	1.565	8:40		gj lån
25:20					v ej	11:45	0.083	0:45		
32:20					v ej	14:62	0.106	0:57		
57:50					v ej	26:06	0.189	1:01		
2799:80					v l	1269:37	9.205	49:42		
11589:60					v l	5254:54	38.104	204:57		
1824:60					v l	827:26	5.999	32:21		
3089:50					v l	1400:79	10.158	54:53		
9741:--					v l	4416:39	32.026	171:94		
780:10					v l	353:71	2.565	13:77		
30415:50						13790:--	100.000	536:87		26.11
						33080:--		1288:-		62.64
						5940:--		231:33		11.25
						13790:--		536:87		26.11
						52810:--		2056:20		100.00

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall skall vid företagets utförande iakttagas:

1. att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
2. att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
3. att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
4. att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,
5. att uppschaktad jord skall läggas minst 1.0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
6. att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
7. att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
8. att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
9. att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
10. att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
11. att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

12. att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
13. att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
14. att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
15. att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
16. att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
17. att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
18. att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
19. att,där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
20. att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
21. att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
22. att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. =+ 6.87 m, såsom ring i sten i vägkant 5 m höger punkt 1+68
" =+ 9,65 m, såsom ring i berg, 5 meter höger punkt 81+80
" =+10,74 m, såsom ring i berg, 8 m vänster punkt 90+89
" =+11,24 m, såsom ring i jordfast block i skogskant. 70 m höger punkt 20+90.
" =+ 5,13 m, såsom ring i sidomur till ägovägsbro, 40 m söder punkt N
" =+ 9,35 m, såsom ring i berg vid sydöstra hörnet av magasinsbyggnaden å Bårstorp
" =+10,38 m, såsom ring i jordfast block, 82 m höger punkt 323+44

Fixp. =+ 9,30 m, såsom koppardubb i kors i jordfast block vid vägskäl 50 m vänster punkt 403+44. (73,33 m.ö.h.)

" =+ 9,59 m, såsom ring i jordfast block, 7 m höger punkt 308+27

" =+10,45 m, såsom ring i jordfast block, 6 m ovan punkt 370+65

" =+10,23 m, såsom kors i jordfast sten i bockant 100 m ovan punkt 310+20.

Bårstorp den 13 maj 1949.

Statens lantbruksingenjör.

79

Kopia.

Förrättn. n:r 435/48. *Litt.* 15:31/49.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 7/7 1948 - 13/5 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~max~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 121.87 ha.				
710:-- *kr för* 100 *ha och* 5:-- *kr för varje ha däröver*	820	--		
1.6 % *av* 55.250:-- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	884	--		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1704	--
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1704	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 c.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1704	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			1704	--

Särskilda anteckningar: .....

Bårstorp den 13 maj 1949

förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

81

Ver a.

RÄKNING.

2 st. dagtraktamenten á 12:-- kronor		24:--
Reseersättning 1.6 mil á 2:--	"	2:--
	Summa kronor:	27:20

Kvitteras

Bårstorp den 13 maj 1949.

[signature]

2 st. dagtraktamenten á 12:-- kronor		24:--
Reseersättning 0.8 mil á 2:--	"	1:60
	Summa kronor:	25:60

Kvitteras

Bårstorp den 13 maj 1949.

[signature]

Attesteras:

[signature]

82

Verb.

Dubbletträkning.

Postgiro 30054.

ag. .....

SKÖVDE DEN 23 okt. 1948.

Bröd. Wallin, Bårstorp, F r ö s v e. DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

1948		*Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.*	ggr	mm.	Kronor	öre
Okt.	23	*An. Annons N:o* 11874 *ang.* Kungörelse	1	80	16	80

KVITTERAS
Skövde den
10. . 1948
Skaraborgs Läns Annonsblad

83 Ver. b.

DUBLETT

Postgiro 30054.

Pag.

SKÖVDE DEN 21 april 1949

Bröderna Wallin, Bårstorp, F r ö s v e. DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

1949		*Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.*	ggr	mm.	Kronor	öre
April	21	*An. Annons N:o* 7655 *ang.* Kungörelse	1	80	16	80

KVITTERAS
Skövde den
14/5-49
Skaraborgs Läns Annonsblad

84

Kvitto.

Ser. 64

Undertecknad har denna dag mottagit:

Försändelseslag: rekbrev, assbrev, asspaket, postanvisning, inbetalningskort e. d.	Inbetalningskort
Adressat	Skräddare Lars Ammansb...
Adressort	Skövde
Belopp (ass-, pa-, giro-)	16 kr 80 öre
Postgirokonto nr (för inbet. kort.)	3005-4
Ant. om express, mottagningsbevis m. m.	
Vikt för asspaket	kg
Postavgift	20 öre

Debetsedel nr ..... jämte ..... kr

..... kr för inköp av radiolicens

Postsparbanksbok nr ..... ser. .....

jämte medel/kvitto för insättning/uttag av ..... kr

Lantbrevbäraren
Frösve Linje 1
8/11 1948

Lantbrevb:s resp. postombuds stämpel

J. Wallin

Namn eller signatur.

Obs! Se baksidan!

Bl. 411. (Sept. 47.)

Pv. tr. Sth. 1948

Förvara detta kvitto, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda. Vid reklamation skall kvittot företes.

Avser kvittot uppdrag, som lantbrevbärare eller postombud skall förmedla (inbetalning av skatt, inköp av radiolicens, insättning eller uttag på postsparbanksbok), skall kvittot förvaras, till dess lantbrevbäraren eller postombudet redovisat uppdraget, vilket i regel skall ske vid nästföljande posttur. Lantbrevbärare eller postombud äger efter verkställd redovisning återfå kvitto, som avser sådant uppdrag.

85

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den 16/6 1949

Bårstorps dikningsföretag,

DEBET

Juni		Inb. 2 band handlingar	å 4:--	8:--
			Kronor	8:--

Kvitteras
Karlstad den 16/6 1949
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
gm. Amalie Glaes

86

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Horns och Frösve socknar av

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättningskostnader						1704	--
		Hantlangning						257	60
		Godemänskostnad	a					52	80
		Annonskostnader	b					33	80
		Inbindning	c					8	--
		Kronor						2056	20

Bårstorp den 13 maj 1949.

Gottfrid Andersson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.

4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

112247

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 435/48 *Litt.* 15:31/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 2008

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 7/7 1948-13/5 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~xxx~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 121.87 ha.				
710:-- *kr för* 100 *ha och* 5:-- *kr för varje ha däröver*	820	--	✓	
1.6 *% av* 55.250:-- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	884	--	✓	✓
2 *% av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1704	--
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1704	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

8

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1704	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			1704	-- ✓

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i 2 exemplar den 13 maj 1949

Ett exemplar av densamma har den 21 juni 1949 i rek. försändelse avsänts till ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Lantbrukare Arvid Lorentzon, Axtorp pr VÄRING
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i arbetsstyrelsen för företaget.

Bestyrkes: .....
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet~~ ändras till ..... kr.

Granskad den 9/1 1950 av .....

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1952
DIARIE NR D16/50
SAK NR

Till

över verkställd avsyning.

Företag: "Bårstorps dikningsföretag av år 1949" i Frösve och Horns socknar
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

BESLUT
DEN 29 APR 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen: Fabrikör Arvid Lorentzon,
Axtorp, Väring.

Arbetsplanen ~~fastställdes~~ (ännu ej fastställd) 13.12.52 Ansökan om statsunderstöd under prövning i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 23.510:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 37.230:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1958 års utgång.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 12 mars 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den vid syneförrättningen fastställda arbetsplanen med undantag för rörledningen å sträckan 401+71 - 403+44 å diket U - Uc - Ud samt Uc - Uca vilken, på markägarens begäran utförts c:a 0,4 meter grundare än planen anger, på sätt som med grönt införts å profilritningen.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 63.557:63 enligt bifogade utredning.

Skara den 14 mars 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 17/3-52 KR.

5 kr

Arbetsplanen fastställes med ovanst. ändring

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

BESLUT
DEN 29 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Bårstorps dikningsföretag av år 1949" i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet			Summa kronor
	Stora	Lilla	Norra	
Syneförrättningen	1.288:--	231:33	536:87	2.056:20
Vattendomstolsavgift	96:57	-	45:62	142:19
Jordersättning	46:50	-	-	46:50
Arbets- och material-kostnad	35.491:48	5940:--	14.795:26	56.226:74
Diverse omkostnader	839:38	150:75	349:87	1.340:--
Räntor under arbetstiden	2.048:94	342:92	854:14	3.246:--
Styrelsearvode	313:20	56:25	130:55	500:--
Summa kronor	40.124:07	6.721:25	16.712:31	63.557:63
Beräknad kostnad	34.467:70	6.171:89	14.373:80	55.014:39
Båtnad	64.378:60	8.886:30	30.415:50	103.680:40
	40	40	43	

Skara den 14 mars 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1952
DIARIE Nr 555
SAK Nr

BESLUT
DEN 29 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Bårstorps dikningsföretag av år 1949" i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om godkännande av företaget med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från vid syneförrättningen fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S.Hallins avsyningsbevis av den 14 mars 1952.

Axtorp pr Väring den 14 mars 1952.

Arvid Lorentzon (Arvid Lorentzon)

Sven Jonsson (Sven Jonsson)

John Vallin (John Vallin)

Mårten Svensson (Mårten Svensson)

Sven Falk (Sven Falk)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Emil Vallin (Emil Vallin)

John Vallin (John Vallin)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel Ekman Maria Ekman

5 x 1346

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Bårstorps dikningsföretag av år 1949" i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet			Summa kronor
	Stora	Lilla	Norra	
Syneförrättningen	1.288:--	231:33	536:87	2.056:20
Vattendomstolsavgift	96:57	-	45:62	142:19
Jordersättning	46:50	-	-	46:50
Arbets- och material-kostnad	35.491:48	5940:--	14.795:26	56.226:74
Diverse omkostnader	839:38	150:75	349:87	1.340:--
Räntor under arbetstiden	2.048:94	342:92	854:14	3.246:--
Styrelsearvode	313:20	56:25	130:55	500:--
Summa kronor	40.124:07	6.721:25	16.712:31	63.557:63
Beräknad kostnad	34.467:70	6.171:89	14.373:80	55.014:39
Båtnad	64.378:60	8.886:30	30.415:50	103.680:40

Skara den 14 mars 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ser. E XIII komb
2549

R 5*1346

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUNI 1950
DIARIE Nr 0 16
SAK Nr

BETÄNKANDE
angående statsunderstöd till

Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Frösve och Horns socknar, Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbruksing. G. Wadman

Statsbidrag: 25.100:- kr.
Lån: 29.680:- kr.

Genom beslut den 13 dec. 1952 har Kungl. Lantbruksststyrelsen, som godkänt en kostnad av 61.219:12 kr., till företaget beviljat bidrag med 23.510:— kr. och lån med 37.230:— kr. samt fastställt arbetsplanen { ~~i oförändrat skick~~ / ~~med tillägg, att~~ } de ändringar, som linnas angivna i ett av landtbruksing. d. Hallin den 14 maj 1953 upprättat arbetsplansförslag.

Betygas i tjänsten C. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN 1950
DIARIE Nr 0 16
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:x~~ / ~~Ende intressent:x~~ } Fabrikör Arvid Lorentzon, Axtorp, Väring.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 19 dec. 1947. Förrättningen avslutad 13 maj 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1958 års utgång. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1958.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 103.680:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 54.872:20 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning av lera 1.80 kr./m^3. Rörkostnader enligt katalogpriser, grävning, läggning och återfyllning för rören 0.70-4.00:- kr./m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Stora samfälligheten	33033	50	46	50	1387	70	34467	70	—	34467	70
Lilla samfälligheten	5940	-	-	-	231	89	6171	89	—	6171	89
Norra samfälligheten	13790	-		-	583	80	14373	80		14373	80
	52763	50	46	50	2203	39	55014	39		55014	39

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Stora samfälligheten	78	59			78	59	64378	60	3	34467	70	440	½	17230
Lilla samfälligheten	23	66			23	66	8886	30	"	6171	89	260	½	3080
Norra samfälligheten	36	57		47	37	04	30415	50	2	14393	80	390	1/3	4790
	138	82		47	139	29	103680	40		55014	39			25100

Av bidraget belöper omkring 26390 kr. på företagets utförande och omkring 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Stora samfälligheten	63693	90	98.936	34100	96	½	17050
Lilla "	8886	30	100.000	6171	89	½	3090
Norra "	30300	60	99.622	14319	47	2/3	9540
							29680

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består dels av alstringsbåtnad 76.141:90 kronor och dels av brukningsbåtnad 27.538:50 kronor. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av bestyrkt uppgift om åkerareal understiger för en var av två av de femton brukningsenheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 har. Skog till de olika fastigheterna ingå endast till eget behov. Av båtnaden belöper inom stora samfälligheten omkring 39 %, inom lilla samfälligheten 50 % och inom norra samfälligheten omkring 16 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk, varvid den reducering gjorts, som för länet fastställts för fastigheterna Mårum Sörgården 4^4 och 4^5 samt Häljatorp 1^2, varvid utgåtts från ett värde av 1.800 kr./har för fullgod åker.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark, med undatag för lilla samfälligheten, som ingått i Ösans vf av år 1929.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets genomförande understiger betydligt värdet av uppskattad båtnad.

Eftersom stora och lilla samfälligheterna inom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att desamma, som ovan nämnts, i avsevärd utsträckning bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt även i övrigt kommer att medföra sociala fördelar för den bygd, där de äro belägna, föreslås för dessa samfällig-

heter bidragskvoten 1/2, under det att för norra samfälligheten, där endast ett ofullständigt jordbruk beröres, föreslås bidragskvoten 1/3.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 25.100:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 29.680:- kronor.

Lån till fastigheterna Häljatorp, 1^{2}, 1^{3}, 1^{4}, 1^{5}, 1^{7} och 1^{10} samt Mårum Hofmansgården, 1^{9} ha icke tillstyrkts, då lånesumman för ingendera fastigheten uppgår till 100:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2, förening för sökande av statslån.
" 3, fastighetsförteckning för lånesökandena,
" 4, bestyrkt uppgift om åkerareal.
" 5, redovisning av förrättningskostnader o.dyl.

Skara den 28 nov. 1949.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering.

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende ha inre delegationens samtliga ledamöter deltagit, nämligen ordf. sekreteraren E.Enderstein, godsägaren E.Eliasson och lantbrukaren A.Andersson samt föredraganden, lantbruksingenjör Gottfr.Wadman.

Bil. 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en enligt uppgift, av lantbruksingenjören Gottfrid Wadman handlagd, den 13 maj 1949 avslutad syneförrättning rörande Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 augusti 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman.

Bil. 2.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Dårstorps dikningsföretag, Frösve och Hovs socknar inom ... av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande:

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar.

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Dårstorp pr. Frösve den 13/5 1949

3 Sven Jonsson 7 Emil Larsson 11 Mårten Svensson
4 J. A. Abrahamsson 8 Sam Falk 12 Levin Broberg
5 Emil Wallin 9 John Wallin 1. Ellen Johansson 1. För Verner Johanssons dödsbo
2 Evald Johansson 2 Åke Johansson 2 Knut Johansson
6 John Johansson 10 Oskar Rosén 13 Karl Johansson
2 Turén Johansson 2 Eskil Johansson 2 Sven Johansson
1. Svea Eriksson 2 Ellen Johansson 1. Vendla Frössling
1. Ragnar Frössling 10 Carlin Larsson

För Karl Johanssons dödsbo 2.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Verner Johanssons dödsbo består av: Ellen Johansson, Svea Eriksson, Ragnar Frössling och Vendla Frössling

Karl Johanssons dödsbo består av: Ellen Johansson, Evald Johansson, Åke Johansson Knut Johansson, Turén Johansson, Eskil Johansson och Sven Johansson.

Bil. 3.

F Ö R T E C K N I N G.

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter inom Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län.

Hemmanets namn	Jordregister nr	Lånesökandens namn
Frösve socken.		
3 4 Häljatorp	1 11	J.A.Algotsson
2 4 "	1 9	Densamme
12 2 Östergården	1 3	Karl Johanssons dödsbo
1. 11 Häljatorp	1 7	Mårten Svensson
4 1. Bårstorp	1 2	Verner Johanssons dödsbo
5 5 "	1 6	Emil och John Wallin
8 5 "	1 9	Desamma
9. 5 "	1 10	Desamma
3 Braxtorp 3' ~~Backgården 1~~ ~~Skattegården 2~~ gem. 1 Sågv.	~~3~~ 1	~~Sven Jonsson~~
11. 7 Östergården	1 2	Arvid Lorentzon
10 3 "	1 1	Sven Jonsson
6. 5 Bårstorp	1 7	Emil och John Wallin
7. 5 "	1 8	Desamma
Horns socken.		
13 11 Mårum Sörgården	4 3	Mårten Svensson
17 11 "	4 10	Densamme
16 6 "	4 9	John Johansson
14 12 "	4 4	Levin Broberg
15 8 "	4 5	Sven Falk
18 7 Axtorp	1 1	Arvid Lorentzon
19 10 Horn Skomakaregården	3 6	Torsten Larsson
~~Axtorp~~	~~1 1~~	~~Arvid Lorentzon~~
20 10 Horn Ågården	4 2	Torsten Larsson

Karlstad den 11 november 1949.

Den nya förteckningen bör upprättas i de rödt numrens ordningsföljd S.K.

Den 3/10 1952

M.G.

Bil. 4.

U P P G I F T

på sammanlagd såväl produktiv skogs- som åkerareal tillhörig nedanstående delägare i Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Horns och Frösve socknar av Skaraborgs län.

Hemmanets namn register nr.	Jordägarens namn	Sammanlagd prod. skog hektar	ar	åkerareal hektar	ar
Stora samfälligheten.					
Frösve socken.					
Häljatorp 1^{11}	J.A.Algotsson				
" 1^{9}	Densamme			23	
" 1^{4}	"				
" av 1^{5}	Mårten Svensson				
" 1^{10}	Densamme			28	
" 1^{7}	"				
Mårum Sörgården 4^{3},4^{10}					
Bårstorp 1^{7},1^{6},1^{8},1^{9},1^{10}	Emil och John Wallin			18	
Östergården 1^{1}	Sven Jonsson	se nedan			
" 1^{3}	Karl Johanssons dödsbo			9	
Horns socken.					
Mårum Sörgården 4^{3}	Mårten Svensson	se ovan			
" 4^{10}	Densamme				
" 4^{9}	John Johansson			8	
" 4^{4}	Levin Broberg			14	
" 4^{5}	Sven Falk			17	
Mårum Hofmansgården 1^{9}	Carl Dahl			24	
Äxtorp 1^{1}	Arvid Lorentsson			50	
Östergården 1^{2}	" "				
Horn Skomakaregården 3^{6}	Torsten Larsson			19	
" Ågården 4^{2}	" "				
Lilla samfälligheten.					
Frösve socken.					
Häljatorp 1^{7}	Mårten Svensson	se ovan			
Bårstorp 1^{2}	Verner Johanssons dödsbo			18	

Hemmanets namn register nr.		Jordägarens namn	Sammanlagd prod.skog hektar	ar	åkerareal hektar	ar
Bårstorp	1^{6}	Emil och John Wallin	se ovan			8 19
"	1^{9}	Desamma				
"	1^{10}	"				
<u>Norra samfälligheten.</u>						
<u>Frösve socken.</u>						
Braxtorp Backgården	1^{1}	Sven Jonsson				
" Skattegården	2^{1}	" "			100	
" "	3^{1}	" "				6
Östergården "	1^{1}	" "				
Häljatorp	1^{2}	Oskar Rosén			11	
"	1^{3}	Karl Johansson			27	
" av	1^{5}	Densamme				
Östergården	1^{2}	Arvid Lorentzon	se ovan			
"	1^{1}	Sven Jonsson	se ovan			
Bårstorp	1^{7}	Emil och John Wallin	se ovan			8 19
"	1^{8}	Desamma				
<u>Horns socken.</u>						
Axtorp	1^{1}	Arvid Lorentzon	se ovan			
Horn Ågården	4^{2}	Torsten Larsson	se ovan			

Att föreståend arealuppgifter äro rätt uppgivna, intygas:

Horn Väring den 4 juli 1949.

Einar Karlsson

Ordförande i kristidsnämnden.

Bil. 5.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Frösve och Horns socknar av Skaraborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	öre	intressenter kronor	öre
		Stora samfälligheten.							
		Syneförrättningskostnader						1288	-
		Vattendomstolsavgift						96	57
		Lagakraftbevis						3	13
						Kronor		1387	70
		Lilla samfälligheten.							
		Syneförrättningskostnader						231	33
		Lagakraftbevis							56
						Kronor		231	89
		Norra samfälligheten.							
		Syneförrättningskostnader						536	87
		Vattendomstolsavgift						45	62
		Lagakraftbevis						1	31
						Kronor		583	80

Karlstad den 11 november 1949.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247