



Akt nr:

R-E1a-1348

AU$R-E1a-1348

R 6•1348

Santiago de 1948

Stanislaw

Ser. E XIII Rom
2278
LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP 1949
DIARIE Nr
SAK Nr
F 6 1348
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2278 - 6

154/52

Lån
den
Lbrstn 1044

Handlingar angående

Härtigabo dikningsföretag av år 1948

i Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen
av

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Remiss 1952

Utdrag fr. lantmäterikartor över avstyckningar från Ranåker i St. Åsaka s:n.



Skala 1:4000

R-E1a-1348

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning, av mark tillhörande Hörtigabr m. fl. gårdar i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

Den 9 december 1947, å Hörtigabr.

Närvarande: Lantbrukschef, jordbruksingenjör Eriksdotter, förrättningsman samt skiftesgodemännen Oskar Nilsson, Bissdrägen, Lundbrunn och Ernst Andersson Kyrkabr, Ledsjö, Lundsbrunn övervarom följande sakägare:

Skaraborgs:

Skiftesnämnden i Skara gm. Bortställsnämndens Ordf. Georg Eriksson Hamarhöjd, Skövde m.m. fullmakt bil. E 1

Ägare av: biskopslönegodsen Hörtigabr 2', Hörtigabr 3' och Hörtigabr Björnsgården 4'

Stämdatorn av Hörtigabr, bröderna Gunnar och Anders Andersson, Hörtigabr, Sk Åsaka Lbora.

Av övriga sakägare:

Ivar Andersson äg. av 5/8 mtl. Berga 2. Hörtigabr 2'
3/64 mtl. Berga Skattegård.

Domänverket gm. stämdator Torsten Strandell Nyntorps m.l. fullmakt bil. E 2
äg. Kronodomänen Nyntorp 2'

Ivar Skölberg äg. Ramåkra Backeg. 5

Karl Johansson äg. Sadelmakaregården jämte övriga kommand. (Ranåbas) 270.0 - 149.

Nyhamn Erik, John och Frida Höglund 4/10 - 37.0
äg. 3/8 mtl. Stora Storsv. 15
gm. Erik Höglund mtl. fullmakt bil. E 3.

Väghållningen i Skarsbergs län gm. överbyggnadsentreprenören S. Mattsson, Marinstad mtl. fullmakt bil. E 4

§ 1.

Upplästes och förelädes sammanträdesprotokollet, som befanns lydelsen mtl. bil. A

§ 2

Nämnden har med förrättningsmännen och skiftesgodemännen genomgått ärendet.

§ 3.

Förrättningsmännen redogjorde för den vid förrättningen upprättade nivåkartan över det ifrågavarande området samt profiler över avloppen härifrån.

Ägandeförhållandena och fastighetsregisterbeteckningarna antecknades.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avloppsdikningar och igenläggning med sin i så stor utsträckning som möjligt, så att de berörda markerna må kunna torrläggas enligt upprättad dikningsplan och kunna på ändamålsenligaste sätt [illegible].

§ 5.

Ivan Ståhlberg Ronåker Bockg. 5 och Ivar Andersson Bruna 1. Borgå 2 förnöjer sig med sökandena och yrkade på företagets eldvidgning så att vissa delar av deras diken bevarade markens nå kunna konditeras på ändamålsenligaste sätt och bruka bättre. Förrättningen vitsordades av syneförrättaren.

§ 6.

Allmän landsväg bröts så tätt vida att trumma under vägbanet sydväst Skäringsåsen kyrka är för grund för den föreslagna dikningen. Det upplystes att trumman omlagts under senare åren. Väghållningens ombud kade intet att erinra emot att ny trumma utföres på Väghållningens bekostnad. Skäbatet borde utföras av Väghållningen. Nya trumma bör flyttas c:a 10 m åt norr från Vägbanet.

Ny trumma anbringas 0,3 fot högre än som återfinnes under vägbanet, vilken trumma är avsedd att motsvara en äldre trumma omedelbart söder om vägbanet, vilken trumma ej omlagts i förbättrats efter d. 1 jan 1880. Väghållningens ombud bestred att Väghållningen skulle underhålla denna trumma (av 4 m lin). Han ansåg lämpligt att dikningsföretaget utföra arbetet.

§ 7.

Syneförrättaren föreslog diverse ersättningar för åstadkommande av markvärden och förslaget förslagit.

§ 8.

Sedan intet vidare förekommit att tillkännagiva att nytt sammanträde komme att lagligen utlysas vidtog förrättningen komplettering.

Vid detta tillfälle voro närvarande
Förrättsman
Enar Lundkvist.

Ernst Andersson Oskar Andersson
biträdande gode män.

Den 19 juli 1948, å Hästigabo.

Närvarande: Ledamöterna, jordbruksnämndens ombud förrättningsmannen samt skiftesgodemännen Oskar Andersson, Bissmyra, Lundsbrunn samt Gunnar Borg Nattorp, Sk. Åsaka, vilka övervaro sammanträdet upptogos sakägare David Klemens väl bevakades av advokatfullmäktige Torsten Strandell, Mariestad enl. fullmakt. Väg förvaltningen i Skaraborgs län representerades ej vid sammanträdet men hade enl. skrivelse bil. H. godkänt förslagen åtgärder.

§ 9.

Något jäv mot den sedan föregående sammanträda tillkallade skiftesgodemannen Gunnar Borg Nattorps anmäldes ej.

§ 10.

Föreslogs den sedan föregående sammanträ-

trådar färdigställda ritningar över det berörda område jämte profiler, kostnadsförslag, värderingslängd och kostnadsfördelningslängd m. m. Förrättningsmannen skall göra för det upprättade förslaget jämte kostnadsfördelning m. m.

§ 11.

Upplästes syneförrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. O.

§ 12.

Som Stålberg Ranåker Backg. 55 framförde erinringar såväl mot det upprättade förslaget vad beträffar sammanläggningen 7-2, Stålberg ansåg olämpligt med öppet dike å gränsen sträckan 7 I - 7 II. Han ansåg lämpligare med täckt avlopp genom hans mark till den befintliga avloppsbrunnen.

§ 13.

Erik Gustafsson Sadelmakare Backen 4 inställde sig till sammanträdet och framhöll att han ej hade något att invända mot att en täckt avloppsledning framdrages genom hans fastighet till gränsen mot Ranåker Backg. 55

§ 14

Efter avhörande övervägning beslöt syneförrättningsmannen att tillmötesgå yrkandena enligt §§ 12 och 13.

§ 15.

Att vederlaga och förvara till förfogande lämnade
editionen och handlingar och att sammankalla delägarna för val av styrelse
utsågo segrunderman ombudet Gunnar
Andersson Hörtegatan 16. Skara,
tel. Skara 29033.

§ 16

Som intet vidare förekom att tillse protokollet
underskrivas förklarades föreningen av-
slutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Emil Lundgren.

Oskar Andersson Gunnar Berg
biträdande godemän.

D.nr. 119/46

S.B.nr 625

Bilaga A

E. D. 84-49 1942

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
Ink. den 9/11 1947 Dnr 166
Exp. den 4/11 1947 nr 46

SKARABORGS LÄNS - 5 NOV. 1947 LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~Stiftsnämnden i Skaraborgs~~ tillhörig mark inom Skånings-Åsaka socken(~~-nar~~) av Skaraborgs län län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser upptagande av täckta och öppna avlopp

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. berörs m. m.

Närmaste järnvägsstation Skara

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Stiftsjägmästare M. W:son Lilliehöök, Stiftsnämnden, Skara. tel 110.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara den 8 oktober 1947

På stiftsnämndens vägnar:

C. A. Enström

B. Gierup

FÖRORDNANDE

~~Distriktsjordbruksingenjören~~ Jordbrukskonsulenten E. Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5/11 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein Rolf Bystedt

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
Berga el. Berget 2^1	Ivar Andersson
Munstorps Egendom	Kronoegendeom
Ranåker Backgården 5^5	Sven Ståhlberg
Ranåker	Karl Johansson
Karslätt 1^6, 1^8	Nils Gustafsson
Karslätt 1^7	Albert Stålberg
Viglunda 1^1	Sven Pettersson
Storegården Viglunda 2^4	Ernst Borgs stärbhus
3/8 mtl. Storegården	Erik, John, Frida Häggren
Härtigabo 2^1, Härtigabo 3^1 o.	Kyrkofonden
Härtigabo Björnsgården 4^1	

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härtigabo m.fl. gårdar i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Andersson, Härtigabo, Skånings Åsaka, tisdagen den 9 december 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings Åsaka socken:

Berga el. Berget 2[1]
Härtigabo
Karslätt 1[6], 1[7], 1[8]
Munstorps egendom
Ranåker
Ranåker Backgården 5[5]
Storegården
Viglunda 1[1]

Skara den 17/11 1947
I tjänsten:
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skånings Åsaka församling den 23 nov 1947 betygas:

Hildinge Nyléw.
.....kronofogde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr: Hushållningssällskapet).

Skara den 17/11 1947

Enligt uppdrag:
Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

Bilaga B^2 10

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härtigabo m.fl. gårdar i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Andersson, Härtigabo, Skånings Åsaka, måndagen den 19 juli 1948 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Skånings Åsaka socken:

Berga el. Berget 2^1

Härtigabo

Munstorps egendom

Ranåker Backgården 5^5

Storegården

Viglunda 1^1

Skara den 28/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skånings Åsaka församling den 4 juli 1948 betygas:

Hildegard Nyström.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 28/6 1948
Enligt uppdrag:
Ragnar Appelgrist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härtigabo m. fl. gårdar i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Andersson, Härtigabo, Skånings Åsaka, tisdagen den 9 december 1947 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings Åsaka socken:

Berga el. Berget 2^{1}, Härtigabo, Karslätt 1^{6}, 1^{7}, 1^{8}, Munstorp egendom, Ranåker, Ranåker Backgården 5^{5}, Storegården och Viglunda 1^{1}.

Skara den 18/11 1947.

I tjänsten:
ERIK ALMLÖF
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 19 november 1947 bestyrkes i tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härtigabo m. fl. gårdar i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Andersson, Härtigabo, Skånings Åsaka, måndagen den 19 juli 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Skånings Åsaka socken:

Berga eller Berget 2[1]
Härtigabo
Munstorps egendom
Ranåker Backgården 5[5]
Storegården 1[5]
Viglunda 1[1]

Skara den 29/6 1948.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 30/6 1948

Bestyrkes:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Bilaga D[1]

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos bröderna Andersson, Härtiga, Sk. Åsaka den 9 december 1947 klockan 10 fm.

Bröderna Gunnar och Anders Andersson	Härtigabo	Skara
Stiftsnämnden		Skara
Ivar Andersson	Berga 1.Berget	Skara
Domänintendent Bertil Ekberg	Dagsnäs	St. Bjurum
Sven Stålberg	Ranåker Backg.	Skara
Albert Stålberg	Karslätt	Skara
Nils Gustafsson	Karslätt	Skara
Karl Johansson	Ranåker	Skara
Sven Pettersson	Viglunda	Skara
Ernst Borgs sterbhus	Åsaka Storeg.	Skara
Erik, John o Frida Häggren	Åsaka Storeg.	Skara
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Skiftesgodemannen Oskar Andersson	Bissdrågen	Lundsbrunn
" Ernst Andersson	Kyrkebo, Ledsjö	Lundsbrunn

Skara den 18/11 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga D[2]

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos bröderna Gunnar och Anders Andersson, Härtigabo, Sk. Åsaka den 19 juli 1948.

Gunnar och Anders Andersson	Härtigabo	Skara
Domänintendenten Bertil Ekberg	Dagsnäs	St. Bjurum
Boställnämndsordf. G. Ericson	Hanaskede	Axvall
Ivar Andersson	Berga	Skara
Sven Pettersson	Viglunda	"
Sven Stålberg	Ranåker Backgården	"
Erik Häggren	Åsaka Storegården	"
Erik Gustafsson	Sadelmakaregården	"
Övervägmästare S. Mattsson		Mariestad
Skiftesgodemannen Oskar Andersson	Bissdrågen	Lundsbrunn
" Gunnar Borg	Nattorp SkÅsaka	Skara

Skara den 29/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Avskrift.

15

SKARA STIFTSNÄMND

Bilaga E 1

D. nr 655.

S. B. nr 760.

Till boställsnämndsordföranden G. Ericson,

Axvall.

Sedan jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättningar enligt vattenlagen komme att hållas för torrläggning av vattenskadade marker, bland annat å biskopshemmanen inom Skara stad och Skånings-Åsaka socken,, förordnas Ni härigenom att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättningar iakttaga och bevaka alla de biskopshemmans rätt och intressen, vilka kunna beröras därav.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 17 december 1947.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Helmer Rimsten

Till jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara.

Bilaga E 2

DOMÄNVERKET

D.i:682/1947

Fullmakt

för kronoarrendatorn Torsten Stenvall, Munstorp, att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Härtigabo m.fl. hemman i Skånings-Åsaka socken, som är utsatt att hållas hos Bröd. Andersson, Härtigabo, tisdagen den 9 dec. 1947 kl. 10 f.m., bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 6 dec. 1947.

Domänintendent

Bevittnas:

Bilaga E 3

FULLMAKT

för Erik Häggren eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hartigabo m fl i Skå Åsaka socken av Skaraborgs- län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Storegården den 8/12 1947

John Häggren Frida Häggren

Bevittnas:

Ivar Andersson Märta Johansson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 3837/47 - 43

Bilaga E 4

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Hertigabo m. fl. hemman inom Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 21 november 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-60

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömes i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Bachlund.

DOMÄNVERKET

Bilaga E 5

Fullmakt

för kronoarrendatorn Torsten Stenvall, Munstorp, Skara, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Bröderna Andersson, Härtigabo, måndagen den 19 juli 1948 kl. 10, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 7 juli 1948.

Domänintendent

Bevittnas:

Sakord:

Bilaga F

Undertecknad.~~e~~ förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande ~~Hörtigabo~~ ..... m.fl. i ~~Skäringe Storka~~ ..... sock.~~en~~. och yrka.. ~~jag~~ vi på företagets utsträckning, så att jämväl ~~min~~ våra därav beroende mark ~~är~~ må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

~~Hörtigabo, Sk. Storka, Skåne~~ den 9/2 19~~4~~7

För Områden Bonkyp. 55	Sven Ståhlberg
" 5/8 odl. Bonkyp 1, Bonkyp 2'	Ivar Andersson

Förutsätter förening sitsordes:
Erik Berntsson.

Ernst Andersson Oskar Andersson
biträdande gode män.

Bilaga G

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur protokoll och plan för Hörtigabo dikningsföretag av år 1948, Skånings Åsaka socken, i de delar som berörа vägförvaltningen.

Vägförvaltningens ombud vid syneförrättningen har varit övervägmästare S. Mattsson, som för sin del intet hade att erinra mot att trumman å sträckan $Å^{I}$-$Å^{II}$ utföres och bekostas av vägförvaltningen. Beträffande trumman å sträckan $Å^{II}$-$Å^{IV}$ skall den enligt förslaget bekostas av dikningsföretaget.

Det ena utdraget är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde benäget återsändas med yttrande.

Skara den 6/7 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Utdrag.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Härtigabo m.fl. gårdar i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

Den 9 december 1947 å Härtigabo.

Närvarande: - - - -

- - - - - -

- - - - - - § 6

Allmänna landsväg berörres så till vida att trumma under vägkorset sydväst Skånings Åsaka kyrka är för grund för den föreslagna dikningen. Det upplystes att trumman omlagts under senare åren. Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra emot att ny trumma utföres på Vägförv.bekostnad. Arbetet borde utföras av Vägförvaltningen. Nya trumman bör flyttas c:a 10 m åt norr från vägkorset.

Ny trumma anbringes därjämte c:a 70 m öster om vägkorset, vilken trumma är avsedd att ersätta en äldre trumma omedelbart söder om vägkorset, vilken trumma ej omlagts l. förbättrats efter d. 1 jan. 1880. Vägförv. ombud bestred att vägförv. bekostar denna trumma av 4" rör. Han ansåg lämpligt att dikningsföretaget utför arbetet.

- - - - - -

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Ernst Anderesson Oskar Anderesson


Biträdande gode män:

Rätt utdraget bestyrkes:

Erik Almlöf.

Utdrag ur planen rörande

Härtigabo dikningsföretag av år 1948



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 2354/48-43

Bilaga H

Till

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Härtigabo dikningsföretag av år 1948 i Skånings Åsaka socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 juli rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela att förvaltningen intet har att erinra mot Edert förslag i vad avser omläggning av trumman å sträckan $Å^{I}$-$Å^{II}$, som dock kommer att utföras med 300 mm:s rör. Trumman å sträckan $Å^{II}$-$Å^{IV}$ som enligt förslaget skall utföras av 125 mm:s rör och bekostas av dikningsföretaget torde, om den skall utföras med denna rördimension i framtiden få underhållas av dikningsföretaget, eftersom vägförvaltningen icke åtager sig underhåll av vägtrummor med mindre dimension än 300 mm.

Vägförvaltningen förutsätter att vägmästaren i Götene vägmästareområde underrättas minst tre veckor innan arbetet med trumman skall utföras.

./. En av de översända kopiorna återsändes.

Vägförvaltningen anhåller om utdrag ur utlåtande i vad avser genomloppen genom allmän väg.

Mariestad den 9 juli 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Bilaga I

TILLSTÅNDSBEVIS.

Undertecknad medgiver härigenom delägarna i Härtigabo dikningsföretag av år 1948 i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län att i enlighet med av lantbrukskonsulent Erik Almlöf för nämnda företag upprättat förslag utföra dikningsarbete m.m. å mig tillhöriga fastigheten Ranåker Sadelmakaregården 4[1] , och frånsäger jag mig varje anspråk på ersättning för skada och intrång, som därigenom kan komma att förorsakas mig.

Ranåker den 27 juli 1948.

Karl Johansson

Karl Johansson

Egenhändiga namnteckningen intygas:

Erik Lundh Paul Svensson.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Skånings Åsaka socken.										
Samfälligheten A - F										
Biskopslönehemmanet Härtigabo 2[1],3[1]										
och Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på grusbotten	1	3	00			1120	1500	380	1.140	-
"	2	0	46			830	"	670	308	20
"	3	0	26			1440	"	60	15	60
"	4	1	03			1200	"	300	309	-
"	5	0	42			750	"	750	315	-
"	6	0	28			670	"	830	232	40
"	7	1	50			1050	"	450	675	-
"	8	0	90			970	"	530	477	-
bete "	9			0	48	1070	1100	30	14	40
" "	10			0	40	770	"	330	132	-
" stenbunden sand på grusbotten	11			0	76	610	"	490	372	40
åker, mullrik sand på grusbotten	12	0	94			970	1500	530	498	20
"	13	1	33			1120	"	380	505	40
bete, stenbunden sand på grusbotten	14			0	25	160	1100	940	235	-
"	15			0	30	110	"	990	297	-
"	16			0	32	710	"	390	124	80
"	17			0	61	390	"	710	433	10
åker, mullrik sand på grusbotten	18	1	19			670	1500	830	987	70
	A-summa	11	31	3	12				7.072	20
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 1		3	00					50	150	-
" 2-8, 12-13		7	12					80	569	60
		10	12						719	60
endast brukn.båtn. fig. 19		2	53			1450	1500	50	126	50
" " " 20,20a		0	47			1420	"	80	37	60
	B-summa	13	12						883	70
Samfälligheten A-F totalsumma									7.955	90

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten G - G[1]										
Härtigabo 2[1],3[1] och Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på grusbotten	21	0	83			970	1500	530	439	90
"	22	0	19			530	"	970	184	30
	A-summa	1	02						624	20
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 21-22		1	02					50	51	-
endast brukn.båtn. fig. 23,24		0	53			1450	1500	50	26	50
	B-summa	1	55						77	50
Samfälligheten G-G[1] totalsumma									701	70
Samfälligheten H - H[11]										
Härtigabo 2[1], 3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	25	0	57			230	1500	1270	723	90
"	26	0	65			970	"	530	344	50
"	27	0	20			1050	"	450	90	00
"	28	0	38			1270	"	230	87	40
"	29	0	35			1440	"	60	21	-
"	30	0	56			1440	"	60	33	60
"	31	0	80			900	"	600	480	-
"	32	0	23			450	"	1050	241	50
"	33	0	33			600	"	900	297	-
"	34	0	55			530	"	970	533	50
bete, stenbundet	35			0	42	710	1100	390	163	80
" "	36			0	43	940	"	160	68	80
	A-summa	4	62	0	85				3.085	-
2. Brukningsbåtnad fig. 25-26,30-31	B-summa	2	58					50	129	-
Samfälligheten H-H[11] totalsumma									3.214	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten I - I^IV										
Härtigabo 2^1,3^1, Härtigabo Björnsgården 4^1										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	37	0	25			480	1200	720	180	-
"	38	0	38			780	"	420	159	60
"	39	1	22			30	"	1170	1.427	40
"	40	0	48			120	"	1080	518	40
"	41	0	42			10	"	1190	499	80
"	42	0	45			40	"	1160	522	-
"	43	0	24			40	"	1160	278	40
"	44	0	38			180	"	1020	387	60
"	45	0	35			660	"	540	189	-
"	46	0	33			300	"	900	297	-
"	47	0	30			40	"	1160	348	-
	A-summa	4	80						4.807	20
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 46-47		0	63					50	31	50
endast brukn. båtn. fig. 48-49		2	35			1150	1200	50	117	50
	B-summa	2	98						149	-
Samfälligheten I - I^IV totalsumma									4.956	20
Samfälligheten K - K^II										
Härtigabo 2^1,3^1, Härtigabo Björnsgården 4^1										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	50	0	64			960	1600	640	409	60
bete, stenbudet	51			0	65	600	1000	400	260	-
åker, mullrik sand på sandbotten	52	0	08			880	1600	720	57	60
"	53	0	11			770	1400	630	69	30
Överföres		0	83	0	65				796	50

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överf.		0	83	0	65				796	50
åker, mullrik sand på sandbotten	54	0	13			910	1400	490	63	70
"	55	0	30			700	"	700	210	-
"	56	0	11			910	"	490	53	90
"	57	0	18			840	"	560	100	80
"	58	0	26			280	"	1120	291	20
	A-summa	1	81	0	65				1.516	10
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 53-58		1	09					80	87	20
endast brukn.båtn. fig. 59		1	10			1320	1400	80	88	-
	B-summa	2	19						175	20
Samfälligheten K-K[11] totalsumma									1.691	30
Samfälligheten K - K[1]										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad	60	0	53			1720	1600	880	466	40
	A-summa	0	53						466	40
Kronodomänen Munstorp 2[1]										
Kronan										
1. Alstringsbåtnad										
bete,mullrik sand på sandbotten	61			0	55	700	1400	700	385	-
"	62			0	38	1260	"	140	53	20
"	63			0	30	1260	"	140	42	-
	A-summa			1	23				480	20
Samfälligheten K-K[1] totalsumma									946	60

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Samfälligheten L - L^{II}										
2	Viglunda 1^{1}										
3	Sven Pettersson										
4	1. Alstringsbåtnad										
5	åker, mullrik sand på sandbotten	64	0	40			1440	1600	160	64	–
6	"	65	0	40			800	"	800	320	–
7	"	66	0	41			1120	"	480	196	80
8	"	67	0	42			480	"	1120	470	40
9	"	68	0	77			1280	"	320	246	40
10	"	69	0	80			1120	"	480	384	–
11		A-summa	3	20						1.681	60
12	2. Brukningsbåtnad										
13	ägofig. 64-69		3	20					50	160	–
14	enbart brukn.båtn. fig. 73		2	25			1550	1600	50	112	50
15		B-summa	5	45						272	50
16	Summa									1.954	10
17	Härtigabo 2^{1},3^{1}, Härtigabo Björnsgården 4^{1}										
18	Kyrkofonden										
19	1. Alstringsbåtnad										
20	åker, mullrik sand på grusbotten	70	0	23			1280	1600	320	73	60
21	"	71	0	23			1440	"	160	36	80
22	"	72	0	99			880	"	720	712	80
23		A-summa	1	45						823	20
24	Samfälligheten L-L^{II} totalsumma									2.777	30
25											
26	Samfälligheten N - N^{1}										
27	Härtigabo 2^{1},3^{1}, Härtigabo Björnsgården 4^{1}										
28	Kyrkofonden										
29	1. Alstringsbåtnad										
30	bete, kärrtorv på sand	74			0	61	480	1200	720	439	20
31	Överföres				0	61				439	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				0	61				439	20
bete, kärrtorv på sand	75			0	20	540	1200	660	132	-
"	76			0	38	240	"	960	364	80
åker, mullrik sand på sandbotten	77	0	15			490	1400	910	136	50
"	78	0	31			90	"	1310	406	10
Samfälligheten N-N[1] totalsumma	A-summa	0	46	1	19				1.478	60
Samfälligheten O - O[1]										
Härtigabo 2[1], 3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
bete, mullrik sand på sandbotten	79			0	15	1330	1400	70	10	50
"	80			0	10	630	"	770	77	-
"	81			0	31	1050	"	350	108	50
"	82			0	73	980	"	420	306	60
Samfälligheten O-O[1] totalsumma	A-summa			1	29				502	60
Samfälligheten P - P[11]										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på grusbotten	83	0	10			1040	1300	260	26	-
"	84	0	18			520	"	780	140	40
"	85	0	32			1040	"	260	83	20
"	86	0	35			650	"	650	227	50
"	87	0	56			520	"	780	436	80
"	88	0	24			1170	"	130	31	20
"	89	0	10			1040	"	260	26	-
"	90	0	93			910	"	390	362	70
"	91	0	38			650	"	650	247	-
Överföres		3	16						1.580	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	16						1.580	80
åker, mullrik sand på grusbotten	92	0	19			580	1300	720	136	80
" " " " "	93	0	50			1040	"	260	130	-
" " " " "	94	0	78			1170	"	130	101	40
	A-summa	4	63						1.949	-
2. Brukningsbåtnad ägofig. 92-94		1	47					50	73	50
endast brukn.båtn. fig. 95		1	10			1550	1600	50	55	-
	B-summa	2	57						128	50
Samfälligheten P -P^{II} totalsumma									2.077	50
Samfälligheten R - R^{II}										
Härtigabo 2^{1},3^{1}, Härtigabo Björnsgården 4^{1}										
Kyrkofonden										
1.Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på grusbotten	96	0	58			1040	1600	560	324	80
"	97	0	40			720	"	880	352	-
"	98	0	43			1120	"	480	206	40
"	99	0	39			1540	"	60	23	40
"	100	0	14			1200	"	400	56	-
"	101	0	68			560	"	1040	707	20
"	102	0	58			400	"	1200	696	-
"	103	1	12			400	"	1200	1.344	-
"	104	1	10			240	"	1360	1.496	-
"	105	0	88			800	"	800	704	-
	A-summa	6	30						5.909	80
2. Brukningsbåtnad										
ägodfig. 101-105, 117-119		5	54					40	221	60
endast brukn.båtn. fig. 106		1	98			1560	1600	40	79	20
	B-summa	7	52						300	80
Samfälligheten R - R^{II} totalsumma									6.210	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten T - Z										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker,mullrik sand på grov sand	107	0	20			240	1600	1360	272	-
" kärrtorvjord på sand	108 a	0	10			60	"	1540	154	-
" mullrik sand på grov sand	109 a	0	06			1520	"	80	4	80
"	113 a	0	26			1520	"	80	20	80
"	114	0	74			1120	"	480	355	20
"	115	0	83			1200	"	400	332	-
"	116	0	53			720	"	880	466	40
"	117	0	43			720	"	880	378	40
"	118	0	38			480	"	1120	425	60
"	119	0	37			800	"	800	296	-
"	120	0	41			320	"	1280	524	80
"	121	0	64			100	"	1500	960	-
"	122	1	48			480	"	1120	1.657	60
"	123	0	84			1040	"	560	470	40
	A-summa	7	27						6.318	-
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 98-99,108-109,112-116, 120-123		7	79					40	311	60
endast brukn.båtn. fig 107 a		1	10			1560	1600	40	44	-
	B-summa								355	60
Samfälligheten T - Z totalsumma									6.673	60
Samfälligheten S - S[IV]										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, kärrtorvjord på sand	108	0	16			60	1600	1540	246	40
Överföres		0	16						246	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	16						246	40
åker, mullrik sand på grov sand	109	0	14			1520	1600	80	11	20
"	110	0	60			720	"	880	528	-
"	111	0	31			720	"	880	272	80
"	112	0	50			960	"	640	320	-
"	113	0	28			1520	"	80	22	40
"	124	0	84			480	"	1120	940	80
"	125	0	50			800	"	800	400	-
"	126	0	73			560	"	1040	759	20
	A-summa	4	06						3.500	80
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 110-111, 124-126	B-summa	2	98					40	119	20
Summa									3.620	-
Ranåker Backgården 5⁵										
Sven Stålberg										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	127	0	14			1120	1600	480	67	20
"	128	0	20			1360	"	240	48	-
"	129	0	71			1540	"	60	42	60
"	130	0	50			1360	"	240	120	-
"	203	0	20			720	"	880	176	-
	A-summa	1	75						453	80
Ranåker Sadelmakaremossen 5⁴⁴⁵										
Sven Stålberg										
1. Alstringsbåtnad										
åker, kärrtorvjord på sand	200	0	56			400	1600	1200	672	-
"	201	0	10			240	"	1360	136	-
"	202	0	30			800	"	800	240	-
	A-summa	0	96						1.048	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sadelmakarebacken 4^4										
Erik Gustavsson										
1. Alstringsbåtnad										
åker mullrik sand på sandbotten	204	0	26			560	1600	1040	270	40
"	205	0	04			240	"	1360	54	40
	A-summa	0	30						324	80
Samfälligheten S - S^{IV} totalsumma									5.446	60
Samfälligheten Å - $Å^{III}$										
Härtigabo 2^1,3^1, Härtigabo Björnsgården 4^1										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	131	0	43			1200	1600	400	172	-
"	132	0	66			1440	"	160	105	60
"	133	0	80			1200	"	400	320	-
"	134	0	46			1200	"	400	184	-
"	135	0	68			1120	"	480	326	40
"	136	0	75			1440	"	160	120	-
"	137	1	96			880	"	720	1.411	20
"	138	0	97			1040	"	560	543	20
"	139	0	57			560	"	1040	592	80
	A-summa	7	28						3.775	20
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 131-134, 138, 139		3	89					50	194	50
endast brukn.båtn. fig. 140 a		2	70			1550	1600	50	135	-
	B-summa	6	59						329	50
Summa									4.104	70
Viglunda L^1										
Sven Pettersson										
1. Alstringsbåtnad	A-summa									
åker mullrik sand på sandbotten	140	0	52			800	1600	800	416	-
Samfälligheten Å - $Å^{III}$ totalsumma									4.520	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten Ä - Ä[1]										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	141	1	79			1040	1600	560	1.002	40
"	142	0	15			560	"	1040	156	-
	A-summa	1	94						1.158	40
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 141, 142	B-summa	1	94					50	97	-
Summa									1.255	40
Viglunda L[1]										
Sven Pettersson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	143	0	70			960	1600	640	448	-
	A-summa	0	70						448	-
Samfälligheten Ä - Ä[1] totalsumma									1.703	40
Samfälligheten Ö - Ö[1]										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	144	1	70			400	1600	1200	2.040	-
"	145	0	90			720	"	880	792	-
	A-summa	2	60						2.832	-
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 144, 145		2	60					50	130	-
endast brukn.båtn. fig 145 a		1	60			1550	1600	50	80	-
	B-summa	4	20						210	-
Summa									3.042	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Viglunda 1[1]										
Sven Pettersson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	146	0	22			960	1600	640	140	80
	A-summa	0	22						140	80
Samfälligheten Ö-Ö[1] totalsumma									3.182	80
Samfälligheten a - f										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	147	0	57			970	1500	530	302	10
"	148	0	95			1120	"	380	361	-
"	149	0	56			1050	"	450	252	-
"	150	1	12			750	"	750	840	-
"	151	1	20			530	"	970	1.164	-
"	152	0	60			970	"	530	318	-
"	153	0	40			970	"	530	212	-
"	154	0	86			1420	"	80	68	80
bete, stenbundet	155			0	30	850	1000	150	45	-
"	156			0	15	900	"	100	15	-
åker, mullrik sand på starkt mobl. lera	157	0	32			1540	1600	60	19	20
bete, stenbundet	158			0	67	800	1000	200	134	-
åker, mullrik sand på starkt mobl. lera	159	0	33			1360	1600	240	79	20
"	159 a	0	29			1520	"	80	23	20
"	160	0	14			1280	"	320	44	80
	A-summa	7	34	1	12				3.878	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad per hektar	Båtnad per ägofigur: kronor	Båtnad per ägofigur: öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		7	34	1	12				3.878	30
åker,mullrik sand på starkt mobl. lera	161	0	21			240	1600	1360	285	60
"	162	0	70			640	"	960	672	-
" mullrik sand på sandbotten	163	0	82			900	1500	600	492	-
"	164	0	60			1200	"	300	180	-
"	165	1	40			450	"	1050	1.470	-
"	166	1	00			380	"	1120	1.120	-
"	167	0	81			1350	"	150	121	50
	A-summa	12	88	1	12				8.219	40
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 147-154,159,160-166,174		12	49					60	749	40
endast brukn.båtn. fig. 170-171		1	14			1440	1500	60	68	40
" " fig. 168-169,172-173		3	68			1540	1600	60	220	80
	B-summa	17	31						1.038	60
Samfälligheten a - f totalsumma									9.258	-
Samfälligheten g - g[1]										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på sandbotten	174	1	03			750	1500	750	772	50
Samfälligheten g - g[1] totalsumma	A-summa	1	03						772	50
Samfälligheten h - h[1]										
Härtigabo 2[1],3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]										
Kyrkofonden										
1. Alstringsbåtnad										
åker,mullrik sand på sandbotten	175	0	10			960	1600	640	64	-
"	176	0	49			960	"	640	313	60
Överföres		0	59						377	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	59						377	60
bete stenbundet	177			0	47	450	1000	550	258	50
– "	178			0	13	650	"	350	45	50
– "	179			0	13	400	"	600	78	–
– "	180			0	52	400	"	600	312	–
åker,mullrik sand på mobl. lera	181	0	55			560	1600	1040	572	–
Samfälligheten h-h[1] totalsumma	A-summa	1	14	1	25				1.643	60
Samfälligheten 1 - p										
Åsaka Storegården 1[5]										
Syskonen Erik,John o Frida Häggren										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på lerbotten	182	0	42			1440	1600	160	67	20
"	183	0	19			1120	"	480	91	20
– "	184	0	38			1120	"	480	182	40
"	185	0	47			1280	"	320	150	40
	A-summa	1	46						491	20
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 182-185		1	46					50	73	–
endast brukn.båtn. fig. 186-189		1	68			1550	1600	50	84	–
	B-summa	3	14						157	–
Summa									648	20
Berga eller Berget 2[1]										
Ivar Andersson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik sand på lera	190	0	35			1120	1600	480	168	–
"	191	0	55			1120	"	480	264	–
"	192	0	93			1120	"	480	446	40
"	193	0	43			1120	"	480	206	40
–	A-summa	2	26						1.084	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 190–193		2	26	–				50	113	–
endast brukn.båtn. fig. 194–197		2	29	–		1550	1600	50	114	50
	B-summa	4	55	–					227	50
Summa				–					1.312	30
Härtigabo 2^1,3^1, Härtigabo Björnsgården 4^1				–				–		
Kyrkofonden				–				–		
1. Alstringsbåtnad				–						
åker, mullrik sand på sandbl. lera	198	0	23			1440	1600	160	36	80
"	199	0	30			1360	"	240	72	–
	A-summa	0	53						108	80
Samfälligheten 1 - p totalsumma									2.069	30
						Markvärde				
Sammandrag										
Samfälligheten A - F	1–18	11	31	3	12	16941:10	24897		7.955	90
" G - G^1	21–22	1	02			1623:30	2325		701	70
" H - H^{II}	25–36	4	62	0	85	4651:–	7865		3.214	–
" I - I^{IV}	37–47	4	80			3623:80	8580		4.956	20
" K - K^{II}	50–58	1	81	0	65	3176:70	4868		1.691	30
" K - K^{I}	60–63	0	53	1	23	1623:40	2570		946	60
" L - L^{II}	64–72	4	65			8262:70	11040		2.777	30
" N-N^{I}	74a–78	0	46	1	19	593:40	2072		1.478	60
" O - O^{I}	79–82			1	29	1303:40	1806		502	60
" P - P^{II}	83–94	4	63			5701:50	7779		2.077	50
" R - R^{II}	96–105	6	30			7037:40	13248		6.210	60
" T - Z	107,108a 109a,113a 114–123	7	27			6718:40	13392		6.673	60
" S - S^{IV}	108–113 124–130 200–205	7	07			5865:40	11312		5.446	60
						67121:50				
Överföres		54	47	8	33		111754		44.632	50

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde: nuvarande kronor	Markvärde: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
						67121:50					
Överfört		54	47	8	33		111754		44.632	50	1
Samfälligheten Å - $Å^{III}$	139-140	7	80			12279:30	16800		4.520	70	2
" Ä - $Ä^{1}$	141-143	2	64			2520:60	4224		1.703	40	3
" Ö - $Ö^{1}$	144-146	2	82			3889:20	7072		3.182	80	4
" a - f	147-167	12	88	1	12	18979:-	28237		9.258	-	5
" g - g^{1}	174	1	03			772:50	1545		772	50	6
" h - h^{1}	175-181	1	14	1	25	1430:40	3074		1.643	60	7
" 1 - p	182-185 190-193 198-199	4	25			11082:70	13152		2.069	30	8
						118075:20					9
Totalsumma		87	03	10	70		185858		67.782	80	10
		97	73								11
						Summa alstringsbåtnad			63.132	20	12
						Summa brukningsbåtnad			4.650	60	13

Härtigabo den 19 juli 1948

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Oskar Andersson

Gunnar Borg

Biträdande gode män:

Bilaga K

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
Samfälligheten T - Z										
Sträckan 210-210+85 = T - T^{I}										
Viglunda 1^{1}										
Sven Pettersson	85	16	13	60	128	16	20	48	34	08
Sadelmakaremossen 4^{5}										
Sven Stålberg	85	16	13	60	128	16	20	48	34	08
							Summa		68	16

Skara den 19 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

Bilaga L

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1	–		Samfälligheten A – F									
2		806	Diket A-B-C-D-E-F									
3	0+38–2+14		375 mm rör med frakt	m.	176	4:75	836	–				
4	2+14–5+10		300 " " " "	"	296	3:25	962	–				
5	5+10–7+9		225 " " " "	"	199	2:05	407	95				
6	7+9–8+44		200 " " " "	"	135	1:80	243	–				
7	0+38–0+68		Grävn. läggn. o återfylln.	"	30	3:40	102	–				
8	0+68–1+51		" " " "	"	83	2:65	219	95				
9	1+51–2+14		" " " "	"	63	3:40	214	20				
10	2+14–3+38		" " " "	"	124	2:90	359	60				
11	3+38–5+10		" " " "	"	172	3:15	541	80				
12	5+10–7+9		" " " "	"	199	2:25	447	75				
13	7+9–8+44		" " " "	"	135	2:10	283	50				
14	0+38		Rörutlopp B	st	1	40:–	40	–				
15												
16	1+16,2+14 3+38		Brunn A d=800	"	3	80:–	240	–				
17	5+10		Brunn A d=600	"	1	65:–	65	–				
18	7+9		Brunn A d=525	st	1	55:–	55	–				
19	8+44		Brunn A d=450	"	1	45:–	45	–				
20			Grus				100	–	5.162	75		
21			Arbetsledning och oförutsett						517	25	5.680	–
22												
23		95	Diket B – B^1									
24	10–10+95		75 mm rör med frakt	m	95	0:58	55	10				
25	10–10+95		Grävn. läggn. o återfylln.	"	95	0:80	76	–				
26	10+95		Brunn A d=375	st	1	35:–	35	–	166	10		
27			Arbetsledning och oförutsett						23	90	190	–
28												
29		74	Diket C – C^1									
30	420–420+74		100 mm rör med frakt	m	74	0:90	66	60				
31	420–420+74		Grävn. läggn. o återfylln.	"	74	1:30	96	20				
32	420+74		Brunn A d=375	st	1	35:–	35	–	197	80		
33			Arbetsledning och oförutsett						22	20	220	–
34			Överföres								6.090	–
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								6.090	-
	106	Diket D - D^1									
400-401+6		100 mm rör med frakt	m	106	0:90	95	40				
400-401+6		Grävn.läggn. o återfylln.	"	106	1:30	137	80				
401+6		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	268	20		
		Arbetsledning och oförutsett						31	80	300	-
	200	Diket E - E^1									
120-122		200 mm rör med frakt	m	200	1:80	360	-				
120 -121		Grävn.läggn. o återfylln.	"	100	2:30	230	-				
121-122		" " " "	"	100	2:10	210	-	790	-		
		Arbetsledning och oförutsett						80	-	870	-
	1281	Samfälligheten A - F summa kronor								7.260	-
	110	Samfälligheten G - G^1									
20-21+10		125 mm rör med frakt	m	110	1:18	129	80				
20-21+10		Grävn.läggn. o återfylln.	"	110	0:75	82	50				
20		Täckdikesöga A	st	1	10:-	10	-				
21+10		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-	267	30		
		Arbetsledning och oförutsett						32	70	300	-
	110	Samfälligheten G - G^1 summa kronor								300	-
		Samfälligheten H - H^{II}									
	104	Sträckan H - H^I									
29+76-30+80		250 mm rör med frakt	m.	104	2:35	244	40				
29+76-30+80		Grävn.läggn. o återfylln.	"	104	2:30	239	20				
29+76		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	-				
30+9,30+80		Brunn A d=600	"	2	65:-	130	-	653	60		
		Arbetsledning och oförutsett						66	40	720	-
		Överföres								720	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1	–		Överfört							720	–
2		316	Sträckan $H^{I} - H^{II}$								
3	30+80-33+96		200 mm rör med frakt m.	316	1:80	568	80				
4	30+80-31+51		Grävn.läggn. o återfylln. "	71	2:20	156	20			–	
5	31+51-33+96		" " " " "	245	1:60	392	–				
6	31+47-31+51		Rörens framdrag. genom väg st	1	15:-	15	–				
7	31+51,31+99										
8	32+87,33+96		Brunn A d=450 "	4	45:-	180	–				
9			Grus			40	–	1.352	–		
10			Arbetsledning och oförutsett					138	–	1.490	–
11											
12		160	Diket $H^{I} - H^{III}$								
13	410-411+60		100 mm rör med frakt m	160	0:90	144	–				
14	410-411+60		Grävn.läggn. o återfylln. "	160	1:30	208	–				
15	410+94		Stensil st	1	10:-	10	–				
16	411+60		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	–				
17	410+94-411		Rörens framdrag. genom väg "	1	10:-	10	–				
18			Grus			20	–	427	–		
19			Arbetsledning och oförutsett					43	–	470	–
20		580	Samfälligheten $H - H^{II}$ summa kronor							2.680	–
21											
22											
23			Samfälligheten $I - I^{IV}$								
24		275	Diket $I - I^{II}$								
25	40-40+97		200 mm rör med frakt m	97	1:80	174	60				
26	40+97-42+75		150 " " " " "	178	1:67	297	26				
27	40-40+97		Grävn.läggn. o återfylln. "	97	2:25	213	25				
28	40+97-41+50		" " " " "	53	1:50	79	50				
29	41+50-42+75		" " " " "	125	2:10	262	50				
30	40		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	–				
31	40+97,42+75		Brunn A d=450 "	2	45:-	90	–				
32			Grus			30	–	1.167	11		
33			Arbetsledning och oförutsett					122	89	1.290	–
34			Överföres							1.290	–
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
–		Överfört							1.290	–
	213	Diket I^{II} - I^{III} - I^{IV}								
50-50+84		150 mm rör med frakt m.	84	1:67	140	28			–	
50+84-52+13		75 " " " " "	129	0:58	74	82			–	
50-50+84		Grävn.läggn. o återfylln. "	84	1:70	142	80			–	
50+84-52+13		" " " " "	129	1:50	193	50			–	
51+61		Stensil st	1	10:-	10	-			–	
50+84		Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-			–	
52+13		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-			–	
		Grus			30	-	671	40	–	
		Arbetsledning och oförutsett					58	60	730	-
	100	Diket I^{III} - I^{V}								
60-61		125 mm rör med frakt m	100	1:18	118	-			–	
60-61		Grävn.läggn. o återfylln. "	100	1:50	150	-			–	
60+41		Stensil st	1	10:-	10	-			–	
61		Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-			–	
		Grus			10	-	333	-	–	
		Arbetsledning och oförutsett					37	-	370	-
	292	Diket I^{1} - I^{VI}								
70-70+67		150 mm rör med frakt m	67	1:67	111	89			–	
70+67-71+75		100 " " " " "	108	0:90	97	20			–	
71+75-72+92		75 " " " " "	117	0:58	67	86			–	
70-70+67		Grävn.läggn. o återfylln. "	67	1:35	90	45			–	
70+67-71+75		" " " " "	108	1:-	108	-			–	
71+75-72+92		" " " " "	117	0:80	93	60			–	
70+67		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-			–	
71+75,72+92		Brunn A d=375 "	2	35:-	70	-			–	
		Grus			30	-	714	-	–	
		Arbetsledning och oförutsett					76	-	790	-
	880	Samfälligheten I - I^{IV} summa kronor							3.180	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1		177	Samfälligheten K - K^1									
2	80-81+50		200 mm rör med frakt	m.	150	1:80	270	-				
3	81+50-81+77		150 " " " "	"	27	1:67	45	09				
4	80-81+50		Grävn. läggn. o återfylln.	"	150	1:45	217	50				
5	81+50-81+77		" " " "	"	27	1:50	40	50				
6	80		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
7	81+50,81+77		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-	678	09		
8			Arbetsledning och oförutsett						71	91	750	-
9		177	Samfälligheten K-K^1 summa kronor								750	-
10												
11												
12		510	Samfälligheten K - K^{II}									
13	90-93+66		150 mm rör med frakt	m	366	1:67	611	22				
14	93+66-94+12		100 " " " "	"	46	0:90	41	40				
15	94+12-95+10		75 " " " "	"	98	0:58	56	84				
16	90-92+50		Grävn.läggn. o återfylln.	"	250	0:85	212	50				
17	92+50-93+25		" " " "	"	75	2:50	187	50				
18	93+25-93+66		" " " "	"	41	1:35	55	35				
19	93+66-94+12		" " " "	"	46	0:90	41	40				
20	94+12-95+10		" " " "	"	98	0:75	73	50				
21	90		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
22	92,93+66		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-				
23	94+12,95+10		Brunn A d=375	"	2	35:-	70	-				
24	93+21-93+25		Rörens framdrag. genom väg	"	1	10:-	10	-	1.464	71		
25			Arbetsledning och oförutsett						155	29	1.620	-
26		510	Samfälligheten K - K^{II} summa kronor								1.620	-
27												
28												
29			Samfälligheten L - L^{II}									
30		252	Diket L - L^1 - L^{II}									
31	100-101+78		150 mm rör med frakt	m	178	1:67	297	26				
32	101+78-102+52		125 " " " "	"	74	1:18	87	32				
33	100-100+65		Grävn.läggn. o återfylln.	"	65	1:20	78	-				
34	100+65-101+78		" " " "	"	113	1:50	169	50				
35			Överföres				632	08				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				632	08				
101+78-											
102+52		Grävn.läggn. o återfylln.	m.	74	1:90	140	60				
100		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
100+50											
101+78											
102+52		Brunn A d=450	"	3	45:-	135	-				
		Grus				40	-	962	68		
		Arbetsledning och oförutsett						97	32	1.060	-
	64	Diket $L^{1} - L^{III}$									
110-110+64		75 mm rör med frakt	m	64	0:58	37	12				
110-110+64		Grävn.läggn. o återfylln.	"	64	0:80	51	20				
110+64		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-				
		Grus				10	-	133	32		
		Arbetsledning och oförutsett						16	68	150	-
	316	Samfälligheten $L - L^{II}$ summa kronor								1.210	-
	146	Samfälligheten $N - N^{1}$									
140-141+46		75 mm rör med frakt	m	146	0:58	84	68				
140-141+46		Grävn.läggn. o återfylln.	"	146	0:90	131	40				
140		Täckdikesöga A	st	1	10:-	10	-				
141+46		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-				
		Grus				20	-	281	08		
		Arbetsledning och oförutsett						38	92	320	-
	146	Samfälligheten $N - N^{1}$ summa kronor								320	-
	98	Samfälligheten $O - O^{1}$									
150-150+49		150 mm rör med frakt	m	49	1:67	81	83				
150+49-150+98		125 " " " "	"	49	1:18	57	82				
150-150+49		Grävn.läggn. o återfylln.	m	49	1:60	78	40				
150+49-150+98		" " " "	"	49	1:40	68	60				
150		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
150+49,150+98		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-				
		Grus				10	-	401	65		
		Arbetsledning och oförutsett						48	35	450	-
	98	Samfälligheten $O - O^{1}$ summa kronor								450	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfälligheten P - P^{II}									
2		430	Diket P - P^{I} - P^{II}									
3	160-162+15		200 mm rör med frakt	m.	215	1:80	387	-				
4	162+15-											
5	163+58		125 " " " "	"	143	1:18	168	74				
6	163+58-											
	164+30		100 " " " "	"	72	0:90	64	80				
7	160-162+15		Grävn.läggn. o återfylln.	"	215	2:35	505	25				
8	162+15-											
9	163+58		" " " "	"	143	1:40	200	20				
10	163+58-											
	164+30		" " " "	"	72	1:30	93	60				
11	160		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
12	160+67											
13	161+88											
	162+15											
14	163+58		Brunn A d=450	st	4	45:-	180	-				
15	164+30		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-				
16	160+87-											
17	160+92		Rörens framdrag. genom väg	"	1	10:-	10	-	1.659	59		
18			Arbetsledning och oförutsett						170	41	1.830	-
19												
20		121	Diket P^{I} - P^{III}									
21	170-171+21		100 mm rör med frakt	m	121	0:90	108	90				
22	170-171		Grävn.läggn. o återfylln.	"	100	1:30	130	-				
23	171-171+21		" " " "	"	21	1:80	37	80				
24	171+21		Brunn G d=450	st	1	40:-	40	-	316	70		
25			Arbetsledning och oförutsett						33	30	350	-
26		551	Samfälligheten P - P^{II} summa kronor								2.180	-
27												
28			Samfälligheten R - R^{II}									
29												
		433	Diket R - R^{I} - R^{II}									
30												
31	190-190+55		200 mm rör med frakt	m	55	1:80	99	-				
	190+55-											
32	192+67		150 " " " "	"	212	1:67	354	04				
33	192+67-											
34	194+33		100 " " " "	"	166	0:90	149	40				
35			Överföres				602	44				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört		-	602	44				
190-190+55		Grävn.läggn. o återfylln. m.	55	2:35	129	25				
190+55-192		" " " " "	145	1:85	268	25				
192-192+67		" " " " "	67	1:55	103	85				
192+67-193+24		" " " " "	57	1:80	102	60				
193+24-194+33		" " " " "	109	0:90	98	10				
190		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
190+55 191+55 191+61 192+67		Brunn A d=450 "	4	45:-	180	-				
194+33		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
191+55-191+61		Rörens framdrag. genom väg "	1	20:-	20	-	1.554	49		
		Arbetsledning och oförutsett					155	51	1.710	-
	160	Diket R^1 - R^{III}								
200-201+60		100 mm rör med frakt m.	160	0:90	144	-				
200-201+60		Grävn.läggn. o återfylln. "	160	1:30	208	-				
201+60		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	387	-		
		Arbetsledning och oförutsett					43	-	430	-
	593	Samfälligheten R - R^{II} summa kronor							2.140	-
		Samfälligheten T - Z								
	85	Sträckan T - T^1								
210-210+85		Uppgrävning av mossjord m^3	126	1:85	233	10				
210-210+85		Jordersättning			68	16	301	26		
		Arbetsledning och oförutsett					28	74	340	-
	524	Sträckan T^1 - Z								
210+85-214+13		200 mm rör med frakt m	328	1:80	590	40				
214+13-215+29		125 " " " " "	116	1:18	136	88				
215+29 216+9		100 " " " " "	80	0:90	72	-				
		Överföres			799	28			340	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört			799	28			340	-
2	210+85-										
3	211+50		Grävn.läggn. o återfylln. m.	65	1:85	120	25				
4	211+50-212 +9		" " " " "	59	1:60	94	40				
5	212+9-213		" " " " "	91	2:-	182	-				
6	213-214+13		" " " " "	113	2:-	226	-				
7	214+13-										
8	215+29		" " " " "	116	1:15	133	40				
9	215+29-										
	216+9		" " " " "	80	0:90	72	-				
10	210+85		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
11	212+9,213										
12	214+13										
	215+29		Brunn A d=450 "	4	45:-	180	-				
13	216+9		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
14	213+50-										
15	213+55		Rörens framdrag. genom väg -	1	20:-	20	-	1.877	33		
16			Arbetsledning och oförutsett					182	67	2.060	-
17											
18		108	Diket X - X[1]								
19	230-230+66		125 mm rör med frakt m	66	1:18	77	88				
20	230+66-										
21	231+8		75 " " " " "	42	0:58	24	36				
22	230-230+66		Grävn.läggn. o återfylln. "	66	1:40	92	40				
23	230+66-										
	231+8		" " " " "	42	1:20	50	40				
24	230+66		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
25	231+8		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	325	04		
26			Arbetsledning och oförutsett					44	96	370	-
27											
28											
29		97	Diket Y - Y[1]								
30	220-220+97		75 mm rör med frakt m	97	1:18	114	46				
31	220-220+97		Grävn.läggn. o återfylln. "	97	1:20	116	40				
32	220+97		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	265	86		
33			Arbetsledning och oförutsett					34	14	300	-
34		814	Samfälligheten T - Z summa kronor							3.070	-
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten S - S^{IV}								
	218	**Sträckan S - S^{I} - S^{II}**								
238+88-										
241+6		225 mm rör med frakt m.	218	2:05	446	90				
238+88-										
241+6		Grävn.läggn. o återfylln. "	218	2:25	490	50				
238		Rörutlopp B st	1	40:-	40	-				
241+6		Brunn A d= 525 "	1	55:-	55	-	1.032	40		
		Arbetsledning och oförutsett					107	60	1.140	-
	78	**Diket S^{I} - S^{VI}**								
260-260+78		125 mm rör med frakt m	78	1:18	92	04				
260-260+78		Grävn.läggn. o återfylln. "	78	1:40	109	20				
260+40										
260+78		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-	291	24		
		Arbetsledning och oförutsett					28	76	320	-
	179	**Sträckan S^{II} - S^{III}**								
241+6-										
242+85		200 mm rör med frakt m	179	1:80	322	20				
241+6-										
242+23		Grävn.läggn. o återfylln. "	117	1:80	210	60				
242+23-										
242+85		" " " " "	62	2:15	133	30				
242+78-										
242+85		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-				
241+6		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-				
242+78-										
242+85		Rörens framdrag. genom väg "	1	20:-	20	-	791	10		
		Arbetsledning och oförutsett					78	90	870	-
	354	**Sträckan S^{III} - S^{IV}**								
242+85-										
244+34		200 mm rör med frakt m	149	1:80	268	20				
244+34-										
245+79		125 mm rör med frakt "	145	1:18	171	10				
245+79-										
246+39		100 mm rör med frakt "	60	0:90	54	-				
		Överföres			493	30			2.330	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört			493	30			2.330	-
2	242+85-										
3	244+34		Grävn.läggn. o återfylln. m.	149	1:65	245	85				
4	244+34- 244+59		" " " " "	25	1:40	35	-				
5	244+59-										
6	245+79		" " " " "	120	1:25	150	-				
7	245+79-										
8	246+39		" " " " "	60	1:20	72	-				
9	244+34 245+79		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-				
10	246+39		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	1.121	15		
11			Arbetsledning och oförutsett					118	85	1.240	-
12											
13		15	Diket $S^{III} - S^{V}$								
14	250-250+15		125 mm rör med frakt m	15	1:18	17	70				
15	250-250+15		Grävn.läggn. o återfylln. "	15	1:15	17	25				
16	250+15		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	79	95		
17			Arbetsledning och oförutsett					10	05	90	-
18		844	Samfälligheten $S - S^{IV}$ summa kronor							3.660	-
19											
20			Samfälligheten $Å - Å^{III}$								
21											
22		372	Diket $Å - Å^{1} - Å^{II} - Å^{III}$								
23	270-271+36		225 mm rör med frakt m	136	2:05	278	80				
24	271+36- 272+56		200 " " " " "	120	1:80	216	-				
25	272+56-		Vägförvaltningen bekostar led-								
26	272+64		ning av minst 225 mm rör under								
27			vägen samt brunn uppströms vägen.								
28	272+64-										
29	273+23		200 mm rör med frakt m	59	1:80	106	20				
30	273+23- 273+72		100 " " " " "	49	0:90	44	10				
31	270-271+36		Grävn. läggn. o återfylln. "	136	1:20	163	20				
32	271+36-										
33	272+34		" " " " "	98	1:30	127	40				
34	272+34- 272+56		" " " " "	22	2:40	52	80				
35			Överföres			988	50				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				988	50				
272+56- 273+23		Grävn. läggn. o återfylln.m.		59	2:35	138	65				
273+23- 273+72		" " " " "		49	1:60	78	40				
270		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	-				
271+36 272+56		Brunn A d=525	"	2	55:-	110	-				
273+23		Brunn A d=600	"	1	65:-	65	-				
273+72		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	1.455	55		
		Arbetsledning och oförutsett						124	45	1.580	-
	8	Diket $Å^{II}$ - $Å^{IV}$									
275-275+8		300 mm rör med frakt	m	8	3:25	26	-				
275-275+8		Grävn.läggn. o återfylln.	"	8	3:50	28	-				
275+8		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-	99	-		
		Arbetsledning och oförutsett						11	-	110	-
	153	Diket $Å^{I}$ - $Å^{V}$									
290-291+53		100 mm rör med frakt	m	153	0:90	137	70				
290-290+64		Grävn.läggn. o återfylln.	"	64	0:90	57	60				
290+64- 291+3		" " " " "		39	1:30	50	70				
291+3- 291+53		" " " " "		50	0:90	45	-				
291+53		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	326	-		
		Arbetsledning och oförutsett						34	-	360	-
	115	Diket $Å^{I}$ - $Å^{VI}$									
280-280+64		125 mm rör med frakt	m	64	1:18	75	52				
280+64- 281+15		100 mm rör med frakt	"	51	0:90	45	90				
280-280+64		Grävn.läggn. o återfylln.	"	64	1:50	96	-				
280+64- 281+15		" " " " "		51	1:20	61	20				
280+64		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-				
281+15		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	358	62		
		Arbetsledning och oförutsett						41	38	400	-
	648	Samfälligheten $Å^{III}$ - Å summa kronor								2.450	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1		145	Samfälligheten Ä - Ä^{I}									
2	300-300+77		125 mm rör med frakt	m.	77	1:18	90	86				
3	300+77-											
4	301+45		75 " " " "	"	68	0:58	39	44				
5	300-300+77		Grävn.läggn. o återfylln.	"	77	0:70	53	90				
6	300+77-											
	301+14		" " " "	"	37	1:-	37	-				
7	301+14-											
8	301+45		" " " "	"	31	0:70	21	70				
9	300		Täckdikesöga A	st	1	10:-	10	-				
10	300+77		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-				
11	301+45		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	332	90		
12			Arbetsledning och oförutsett						37	10	370	-
13		145	Samfälligheten Ä - Ä^{I} summa kronor								370	-
14												
15		163	Samfälligheten Ö - Ö^{I}									
16	310-310+52		150 mm rör med frakt	m	52	1:67	86	84				
17	310+52-											
18	311+50		100 " " " "	"	98	0:90	88	20				
19	311+50-											
	311+63		50 " " " "	"	13	0:32	4	16				
20	310-310+52		Grävn.läggn. o återfylln.	"	52	1:20	62	40				
21	310+52-											
22	311+20		" " " "	"	68	1:30	88	40				
23	~~311+20-~~											
	311+50		" " " "	"	30	1:20	36	-				
24	311+50-											
25	311+63		" " " "	"	13	0:90	11	70				
26	310		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-				
27	310+52		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-				
28	311+50		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-				
29	311+63		Stensil	"	1	10:-	10	-	482	70		
30			Arbetsledning och oförutsett						47	30	530	-
31		163	Samfälligheten Ö - Ö^{I} summa kronor								530	-
32												
33												
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten a - f								
	705	**Diket a - b - d - e - f**								
330-330+80		300 mm rör med frakt m.	80	3:25	260	-				
330+80-332+82		200 " " " " "	202	1:80	363	60				
332+82-334+12		150 " " " " "	130	1:67	217	10				
334+12-337+5		125 " " " " "	293	1:18	345	74				
330-330+80		Grävn.läggn. o återfylln. "	80	2:20	176	-				
330+80-331+92		" " " " "	112	2:30	257	60				
331+92-332+82		" " " " "	90	1:50	135	-				
332+82-334+12		" " " " "	130	1:60	208	-				
334+12-334+77		" " " " "	65	3:-	195	-				
334+77-336		" " " " "	123	2:50	307	50				
336-337+5		" " " " "	105	1:30	136	50				
330		Rörutlopp B st	1	40:-	40	-				
330+80		Brunn A d=800 "	1	80:-	80	-				
331+92 332+82 334+12 334+77 335+71 337+5		Brunn A d=450 "	6	45:-	270	-	2.992	04		
		Arbetsledning och oförutsett					257	96	3.250	-
	416	**Diket b - b^{I} - b^{II}**								
360-361+64		200 mm rör med frakt m	164	1:80	295	20				
361+64-364+16		125 " " " " "	252	1:18	297	36				
360-361+64		Grävn.läggn. o återfylln. "	164	1:70	278	80				
361+64-364+16		" " " " "	252	1:15	289	80				
361+12 361+64 364+16		Brunn A d=450 st	3	45:-	135	-	1.296	16		
		Arbetsledning och oförutsett					123	84	1.420	-
		Överföres							4.670	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							4.670	-
	118	Diket b^{I} - b^{III}								
370-371+18		75 mm rör med frakt m.	118	0:58	68	44				
370-371+18		Grävn.läggn. o återfylln. "	118	0:80	94	40				
371+18		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	197	84		
		Arbetsledning och oförutsett					22	16	220	-
	102	Diket d - d^{1}								
350-351+2		125 mm rör med frakt m	102	1:18	120	36				
350-351+2		Grävn.läggn. o återfylln "	102	1:15	117	30				
351+2		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	282	66		
		Arbetsledning och oförutsett					27	34	310	-
	169	Diket e - e^{1}								
340-341+69		75 mm rör med frakt m	169	0:58	98	02				
340-340+90		Grävn.läggn. o återfylln. "	90	1:20	108	-				
340+90-341+40		" " " " "	50	0:70	35	-				
341+40-341+69		" " " " "	29	1:50	43	50				
341+69		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	319	52		
		Arbetsledning och oförutsett					30	48	350	-
	1510	Samfälligheten a - f summa kronor							5.550	-
	121	Samfälligheten g - g^{1}								
320-321+21		100 mm rör med frakt m	121	0:90	108	90				
320-321+21		Grävn. läggn. o återfylln "	121	1:40	169	40				
320		Täckdikesöga A st	1	10:-	10	-				
321+21		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	323	30		
		Arbetsledning och oförutsett					36	70	360	-
	121	Samfälligheten g - g^{1} summa kronor							360	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
-	231	Samfälligheten h - h^I									
380-380+83		125 mm rör med frakt	m.	83	1:18	97	94				
380+83-382+31		75 " " " "	"	148	0:58	85	84				
380-380+83		Grävn.läggn. o återfylln.	"	83	1:40	116	20				
380+83-382+31		" " " "		148	2:50	370	-				
380		Täckdikesöga A	st	1	10:-	10	-				
380+83		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-				
382+31		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	759	98		
		Arbetsledning och oförutsett						80	02	840	-
	231	Samfälligheten h - h^I summa kronor								840	-
		Samfälligheten l - p									
	358	Sträckan l - m - n									
390-390+88		Tillfredsställande	m	88		-	-				
390+88-392+34		Justering av bt. och slänter	"	146	0:80	116	80				
392+34-392+83		225 mm rör med frakt	m	49	2:05	100	45				
392+83-393+58		200 " " " "	"	75	1:80	135	-				
392+34-392+83		Grävn.läggn. o återfylln.	m	49	1:05	51	45				
392+83-393+58		" " " "	"	75	1:45	108	75				
392+34		Rörutlopp C	st	1	40:-	40	-				
392+83 393+58		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-				
392+77-392+83		Rörens framdrag. genom väg	"	1	15:-	15	-	657	45		
		Arbetsledning och oförutsett						72	55	730	-
	262	Sträckan n - p									
393+58-394+10		200 mm rör med frakt	m	52	1:80	93	60				
394+10-394+90		125 " " " "	"	80	1:18	94	40				
394+90-396+20		75 " " " "	"	130	0:58	75	40				
		Överföres				263	40			730	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			263	40			730	-
393+58- 394+10		Grävn.läggn. o återfylln. m.	52	1:80	93	60				
394+10- 394+90		" " " " "	80	1:40	112	-				
394+90- 396+20		" " " " "	130	0:75	97	50				
394+10 394+90		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-				
396+20		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	691	50		
		Arbetsledning och oförutsett					68	50	760	-
	620	Samfälligheten 1 - p summa kronor							1.490	-
		Sammandrag								
	1281	Samfälligheten A - F							7.260	-
	110	" G - G^{I}							300	-
	580	" H - H^{II}							2.680	-
	880	" I - I^{IV}							3.180	-
	177	" K - K^{I}							750	-
	510	" K - K^{II}							1.620	-
	316	" L - L^{II}							1.210	-
	146	" N - N^{I}							320	-
	98	" O - O^{I}							450	-
	551	" P - P^{II}							2.180	-
	593	" R - R^{II}							2.140	-
	814	" T - Z							3.070	-
	844	" S - S^{IV}							3.630	-
	648	" Å - $Å^{III}$							2.450	-
	145	" Ä - $Ä^{I}$							370	-
	163	" Ö - $Ö^{I}$							530	-
	1510	" a - f							5.550	-
	121	" g - g^{1}							360	-
	231	" h - h^{1}							840	-
	620	" 1 - p							1.490	-
	10338	Skara den 19/7 1948		Totalsumma kronor					40.410	-

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Bilaga M

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avväggning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskråkar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rångång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana ej må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täkdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är: f.p. +11,24, kors i jordfast sten vid H^{II}.


Skara den 19 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga N

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Bilaga 0

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Härtigabo m.fl. hemman i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker belägna vid Skånings Åsaka kyrka inom nederbördsområde nr 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F, G - G^{I}, H - H^{I} - H^{II}, I - I^{I} - I^{II} - I^{III} - I^{IV}, K - K^{I}, K - K^{II}, L - L^{I} - L^{II}, N - N^{I}, O - O^{I}, P - P^{I} - P^{II}, R - R^{I} - R^{II}, S - S^{I} - S^{II} - S^{III} - S^{IV}, T - T^{I} - V - X - Y - Z, Å - $Å^{I}$ - $Å^{II}$ - $Å^{III}$, Ä - $Ä^{I}$, Ö - $Ö^{I}$, a - b - d - e - f, g - g^{I}, h - h^{I}, l - m - n - p för huvudavlopp samt B - B^{I}, C - C^{I}, D - D^{I}, E - E^{I}, H^{I} - H^{III}, I^{I} - I^{VI}, I^{III} - I^{V}, L^{I} - L^{III}, P^{I} - P^{III}, R^{I} - R^{III}, S^{I} - S^{VI}, S^{III} - S^{V}, X - X^{I}, Y - Y^{I}, $Å^{II}$ - $Å^{IV}$, $Å^{I}$ - $Å^{V}$, $Å^{I}$ - $Å^{VI}$, b - b^{I} - b^{II}, b^{I} - b^{III}, d - d^{I} och e - e^{I} för sidodiken härtill.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torläggning av all härav beroende mark

tillhörig sökanden och dem som sig med sökanden förenat. Medelmarkhöjden har beräknats efter höjdsiffrorna på täckdikningskartorna, där flera siffror medtagits än å laga synekartan.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönanden av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 20 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda: A - F, G - G^{I}, H - H^{II}, I - I^{IV}, K - K^{I}, K - K^{II}, L - L^{II}, N - N^{I}, O - O^{I}, P - P^{II}, R - R^{II}, S - S^{IV}, T - Z, Å - $Å^{III}$, Ä - $Ä^{I}$, Ö - $Ö^{I}$, a - f, g - g^{I}, h - h^{I} och 1-p.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumns 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Landsvägsbron vid vägkorset sydväst Skånings Åsaka kyrka å sträckan $Å^{I}$ - $Å^{II}$ vid punkt 272+56 - 272+64, omlägges enligt förslaget och bekostas samt utföres av vägförvaltningen (§ 6 i protokollet).

Nytt vattengenomlopp måste utföras å sträckan $Å^{II}$ - $Å^{IV}$. Detta skall utföras och bekostas av dikningsföretaget (§ 6 i protokollet). Trumman utföres av 300 mm rör. Framtida underhållet av denna trumma har påförts vägförvaltningen. Meddelande skall i god tid lämnas till vägförvaltningen innan arbetet påbörjas.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande övergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med sökanden likställda.

- - - - - - - - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas, rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Härtigabo dikningsföretag av år 1948".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattensdomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenslagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Härtigabo den 19 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Oskar Andersson

Gunnar Borg

Biträdande gode män:

Bilaga P

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensamma kostnader
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		procent
	1	2	3		4		5		6		7
1	Skånings Åsaka socken										
2	Samfälligheten A - F				Areal total åker						
3	Härtigabo										
4	Kyrkofonden	S									
5	fig. 1-18 (2-8, 12-13, 19-20a)		7.955	90	136.0		7.260	-	100.00		11.737
6											
7	Samfälligheten G - G^{I}										
8	Härtigabo										
9	Kyrkofonden	S									
10	fig. 21-22, (21-24)		701	70			300	-	100.00		1.035
11											
12	Samfälligheten H - H^{II}										
13	Härtigabo										
14	Kyrkofonden	S									
15	fig. 25-36, (25-26, 30-31)		3.214	-			2.680	-	100.00		4.742
16											
17	Samfälligheten I - I^{IV}										
18	Härtigabo										
19	Kyrkofonden	S									
20	fig. 37-47 (46-49)		4.956	20			3.180	-	100.00		7.312
21											
22	Samfälligheten K - K^{I}										
23	Härtigabo										
24	Kyrkofonden	S									
25	fig. 60		466	40			369	53	49,271		
26	Kronodomänen Munstorp 2^{1}										
27	Kronan				140.0						
28	fig. 61-63		480	20			380	47	50,729		
29			946	60			750	-	100,000		1.397
30	Överföres										26.223
31											
32											
33											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensamma kostnader
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		procent
1	2	3		4		5		6		7
Överfört				Areal total åker						26,223
Samfälligheten K - K^{II}										
Härtigabo										
Kyrkofonden	S									
fig. 50-58 (53-59)		1.691	30			1.620	-	100.00		2.495
Samfälligheten L - L^{II}										
Viglunda 1^{1}										
Sven Pettersson										
fig. 64-69 (64-69, 73)		1.954	10	120.0	120.0	851	36	70.360		
Härtigabo										
Kyrkofonden	S									
fig. 70-72		823	20			358	64	29,640		
		2.777	30			1.210	-	100.000		4.097
Samfälligheten N - N^{I}										
Härtigabo										
Kyrkofonden	S									
fig. 74-78		1.478	60			320	-	100.00		2.181
Samfälligheten O - O^{I}										
Härtigabo										
Kyrkofonden	S									
fig. 79-82		502	60			450	-	100.00		0.741
Samfälligheten P - P^{II}										
Härtigabo										
Kyrkofonden	S									
fig. 83-94 (92-95)		2.077	50			2.180	-	100.00		3.065
Överföres										38.802

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad	Andel i gemensamma kostnader
	1	2	3		4		5		6	7
1	Överfört				Areal					38.802
2	**Samfälligheten R - R^{II}**				total åker					
3	Härtigabo									
4	Kyrkofonden	S								
5	fig. 96-105 (101-105,117-119)		6.210	60			2.140	-	100.00	9.163
6										
7	**Samfälligheten T - Z**									
8	Härtigabo									
9	Kyrkofonden	S								
10										
11	fig. 107,108a, 109a, 113 a, 114-123 (98-99, 107a, 108-109, 112-116, 120-123)		6.673	60			3.070	-	100.00	9.846
12										
13										
14	**Samfälligheten S - S^{IV}**									
15	Härtigabo									
16	Kyrkofonden	S								
17	fig. 108-113, 124-126 (110-111, 124-126)		3.620	-			2.432	58	66,464	
18	Ranåker Backgården 5^{5}									
19	Sven Stålberg	S			10.5	9.0				
20			lån		V					
21	fig. 127-130, 203		453	80			304	95	8.332	
	Ranåker Sadelmakaremossen 5^{4}5									
22										
23	Sven Stålberg	S								
			lån							
24	fig. 200-202		1.048	-			704	22	19.241	
25	Sadelmakarebacken 4^{4}									
					9.0	9.0				
26	Erik Gustavsson				V					
27	ägofig. 204-205		324	80			218	25	5.963	
28			5.446	60			3.660	-	100.000	8.035
29										
30	**Samfälligheten Å - Å^{III}**									
31	Härtigabo									
32	Kyrkofonden	S								
33	fig. 131-139 (131-134,138-139, 140a)		4.104	70			2.224	55	90,798	
	Överföres		4.104	70			2.224	55	90.798	65.846

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensamma kostnader
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		procent
1	2	3		4		5		6		7
Överfört		4.104	70			2.224	55	90,798		65.846
Viglunda 1[1]										
Sven Pettersson										
fig. 140		416				225	45	9.202		
		4.520	70			2.450	-	100.00		6.669
Samfälligheten Ä - Ä[I]										
Härtigabo										
Kyrkofonden	S									
fig. 141, 142		1.255	40			272	69	73,700		
Viglunda 1[1]										
Sven Pettersson										
fig. 143		448	-			97	31	26.300		
		1.703	40			370	-	100.000		2.513
Samfälligheten Ö - Ö[I]										
Härtigabo										
Kyrkofonden	S									
fig. 144-145 (144-145a)		3.042	-			506	55	95.576		
Viglunda 1[1]										
Sven Pettersson										
fig. 146		140	80			23	45	4.424		
		3.182	80			530	-	100.000		4.696
Samfälligheten a - f										
Härtigabo										
Kyrkofonden	S									
ägofig. 147-167 (147-154, 159a 160-166,168-169, 170-174)		9.258	-			5.550	-	100.00		13.658
Överföres										93.382

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	Andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3		4		5		6	7
Överfört				Areal					93.382
Samfälligheten g - g[1]				total åker					
Härtigabo									
Kyrkofonden	S								
fig. 174		772	50			360	-	100.000	1.140
Samfälligheten h - h[I]									
Härtigabo									
Kyrkofonden	S								
fig. 175-181		1.643	60			840	-	100.000	2.425
Samfälligheten l - p									
Åsaka Storegården l[5]									
Syskonen Erik,John o Frida Häggren									
fig. 182-185 (182-189)		648	20	41.0	37.0	466	74	31,325	
Berga eller Berget 2[1]									
Ivar Andersson	S			56.0	46.0				
fig. 190-197		1.312	30			944	91	63,417	
Härtigabo									
Kyrkofonden	S								
fig. 198-199		108	80			78	35	5.258	
		2.069	30			1.490	-	100.000	3.053
Totalsumma		67.782	80			40.410	-		100.000

Härtigabo den 19 juli 1948

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Oskar Andersson
Oskar Andersson

Gunnar Borg
Gunnar Borg

Biträdande gode män:

Med Härtigabo avses Härtigabo 2[1], 3[1], Härtigabo Björnsgården 4[1]
Fig () = fig med brukningsbåtnad.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Bilaga Q

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Härtigabo m.fl. i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	70 ha	530:-	
	28 ha däröver å 6:-	168:-	
Tillägg 1,8 % av kostnaden 40.410:- kronor		727:38	1.425:38

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	400:-	
Ersättning till gode män:		
Gunnar Borg, Nattorp, Sk.Åsaka	13:20	
Oskar Andersson, Bissdrågen, Ova, Lundsbrunn	28:80	
Ernst Andersson, Kyrkebo, Lundsbrunn	15:20	457:20
Summa kronor		1.882:58


Skara den 19 juli 1948

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

Ytvattenbrunn.




typ B.

Större ytvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.




typ E.

Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.




typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.




Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA


403091

TÄCKDIKESÖGON

Täckdikesöga.
typ A.




Rörutlopp.
typ B.



typ C.



typ D.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.


Täckdikningsavdelningen.

Skara.


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.



Grusfilter.



Inom grusfiltret avhuggas rören för erhållande av större antal fogar.

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
2) Lägg grus över rörfogarna.
3) Stick ner rikligt med matjord.
4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig dikena med sur, genomåttad lera.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR., SKARA

403091

Avskrift.

AD/MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
M a r i e s t a d.

Lantbruksstyrelsen har i skrivelse till Eder den 7 mars 1958 lämnat uppgift å de fastigheter inom Härtigabo dikningsföretag av år 1948 (samf. L-L^{II}, S-S^{IV}, Å-$Å^{III}$, Ä-$Ä^{I}$ och Ö-$Ö^{I}$) i Skåninge Åsaka socken, Skaraborgs län, vilka ha del i ett till nämnda företag, genom styrelsens beslut den 1 oktober 1952, beviljat lån å 2.500 kronor från statens avdikningslånefond.

Förrättningsmannen för ifrågavarande företag, lantbruksdirektören E. Almlöf, har nu i ~~en~~ skrivelse den 3 april 1959 till styrelsen meddelat, att en av de av företaget berörda fastigheterna i synehandlingarna betecknats med felaktig registerbeteckning.

Sedan rättelse därav skett får lantbruksstyrelsen härmed meddela ny uppgift, upptagande de fastigheter, vartill det ovan nämnda lånet beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Skåninge Åsaka socken		
Viglunda	1^{1}	Sven Peterson
Ranåker Backgården	5^{5}	Sven Stålberg
Ranåker Sadelmakarmossen	4^{5}	Densamme

Styrelsen anhåller att vederbörande inskrivningsdomare härom underrättas.

Stockholm den 9 april 1959.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR. 1959
DIARIE Nr 1952 komb.
SAK Nr

EAf/Bg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Box 16307

STOCKHOLM 16

Under hänvisning till telefonsamtal med ingenjör Danielsson angående en felskrivning i handlingarna till Härtigabo dikningsföretag av år 1948 i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län, vilket föranlett att fel fastighet påförts andel i beviljat avdikningslån, får undertecknad härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen meddelar länsstyrelsen den rätta fastighetsbeteckningen för lånet för vidare befordran till inskrivningsdomaren i Skara.

Som stöd för att vidtaga rättelse av felaktigheten, får jag härmed meddela följande. Felaktigheten berör fastigheten Sadelmakaremossen 4^5 (numera Ranåker 4^5) figurnumren 200, 201 och 202. På kartan är angivet rätt fastighetsbeteckning (4^5) men i handlingarna har såväl i värderingslängden sid. 35 som i kostnadsfördelningslängden sid. 69 felaktigt angivits 5^4.

Som framgår av bilagt utdrag ur lantmäterikontorets kartmaterial beröres ej fastigheten Ranåker 5^4 av företaget.

Felaktigheten har upptäckts i samband med att ägaren till Ranåker 4^5, Sven Stålberg, även förvärvat fastigheten Ranåker 5^4, varvid han erhöll uppgift på att denna fastighet skulle komma att belastas med andel i avdikningslån.

I realiteten skulle felaktigheten sålunda ej ha någon betydelse i detta fall men säljaren av fastigheten Ranåker 5^4 önskar ändock att felaktigheten rättas.

Ritningar , 6 exemplar, återsändes härjämte separat. Skara den 3 april 1959.

Enligt uppdrag:
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

Avskrift.

AD/MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
M a r i e s t a d.

Sedan lantbruksstyrelsen den 1 oktober 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 2.500 kronor till utförande av Härtigabo dikningsföretag av år 1948 (samf. L-L^{II}, S-S^{IV}, Å-$Å^{III}$, Ä-$Ä^{I}$ och Ö-$Ö^{I}$) i Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län, får styrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Skånings Åsaka socken		
Viglunda	1^{1}	Sven Peterson
Ranåker Backgården	5^{5}	Sven Stålberg
Sadelmakaremossen	5^{4}	Densamme

Stockholm den 7 mars 1958.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson
Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

1952
Kvmb

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Härtigabo dikningsföretag av år 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Beslut d. 7.3.58.

Socken	Län
Skånings Åsaka	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~Förtroendeman — Ende intressent~~
Lantbruksinstruktör Paul Svantesson, Gullhaga, Skara.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
1/10 1952	700:-		2.500:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1957		1/9 1955	1/12 1957
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	700:-		2.500:-
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
9/11 1957		Tekniker Lennart Olsson	

Vid besiktningen har befunnits att samfälligheterna L - L^{II}; S - S^{IV}; Å - $Å^{III}$; Ä - $Ä^{I}$ och Ö - $Ö^{I}$ utförts enligt det upprättade förslaget.

De verkliga kostnaderna ha betydligt överskridit de beräknade.

Ovannämnda samfälligheter tillstyrkes för godkännande.

Skara den 25 november 1957

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

Utdrag ur:

Protokoll fört vid sammanträde med Hertigabo dikningsföretag av år 1948 i Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

= =

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Kjell Jacobsson och Ivar Andersson.

Beslut d. 7.3.58.

= =

§ 3.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes lantbruksinstruktören Paul Svantesson, Skara, vilken tillika utsågs som ordförande, och Anders Andersson, Hertigabo. Av tidigare styrelseledamöter kvarstår Ivar Andersson, Berga.

= =

Hertigabo den 9 april 1957.

Justerat: Gunnar Dahlberg

K. Jacobsson Ivar Andersson

Rätt utdraget intyga:

[signature] [signature]

AD/IB

Lantbruksdirektören E. Almlöf

S k a r a.

Ang. Härtigabo dikningsföretag av år 1948 (samf. L-L^{II}, S-S^{IV}, Å-$Å^{III}$, Ä-$Ä^{I}$ och Ö-$Ö^{I}$) i Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län.

Enligt till lantbruksstyrelsen den 10 januari 1958 inkommen besiktningsrapport ha de samfälligheter inom företaget till vilka statsunderstöd beviljats blivit utförda och förordas av Eder till godkännande.

För att styrelsen skall godkänna företaget och utbetala beviljade statsunderstöd erfordras, att ärendet kompletteras med kontrakt i två exemplar innefattande borgensförbindelse beträffande lånet samt rekvisition, vederbörligen undertecknade och bevittnade.

Stockholm den 24 januari 1958.
Enligt uppdrag

(Axel Danielsson)

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Hertigabo dikningsföretag av år 1948" (samf. L-L^{II}, S-S^{IV}, Å-Å^{III}, Ä-Ä^{I} och Ö-Ö^{I}) i Sk. Åsaka socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes 2 ex. kontrakt ang. beviljat lån och bidrag, protokollsutdrag utvisande nya styrelsen samt rekvisition för erhållande av nämnda lån och bidrag. Skara den 28 februari 1958.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

Ser. EXIII pmb
2278

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1949
DIARIE Nr 0294
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 6*1348

BETÄNKANDE

angående statsunderstöd till

Härtigabo dikningsföretag av år 1948

i Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent E. Almlöf

Statsbidrag: 13.990:- kronor

Statslån: 1.530:- kronor

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP 1949
DIARIE Nr 0294
SAK Nr

Genom beslut den 1 okt. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 5.280:— kr., till företaget beviljat bidrag med 700:— kr. och lån med 2.500:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

x/(samfälligheterna L-L^{II}, L-L^{IV}, L-L^{III}, L-L^{I} och O-O^{I})

Betygas i tjänsten L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Härtigabo dikningsföretag av år 1948
(företagets namn samt socken och län)
Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman~~: / ~~Suppleant~~: } Arrendator Gunnar Andersson, Härtigabo, Skånings Åsaka, Skara
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 november 1947. Förrättningen avslutad den 19 juli 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förrättning~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 6 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1957.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 67.782:80 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 42.353:13 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Grävning, läggning och återfyllning varierar mellan 3:40 och 0:75 kr/m. Rörpriser kr/m. 375 mm 4:75, 300 mm 3:25, 250 mm 2:35, 225 mm 2:05, 200 mm 1:80, 150 mm 1:67, 125 mm 1:67, 100 mm 0:90 och 75 mm 0:58.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord-förbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor

Av bidraget belöper omkring ..... kr. på företagets utförande och omkring ..... kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord-förbättringen		hela sam-fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Samf. A - F	7.260	-			228	07	7.488	07		7.488	07
" G - G^{I}	300	-			20	11	320	11		320	11
" H - H^{II}	2.680	-			92	14	2.772	14		2.772	14
" I - I^{IV}	3.180	-			142	08	3.322	08		3.322	08
" K - K^{I}	750	-			27	15	777	15		777	15
" K - K^{II}	1.620	-			48	48	1.668	48		1.668	48
" L - L^{II}	1.210	-			79	61	1.289	61		1.289	61
" N - N^{I}	320	-			42	38	362	38		362	38
" Ö - O^{I}	450	-			14	40	464	40		464	40
" P - P^{II}	2.180	-			59	56	2.239	56		2.239	56
" R - R^{II}	2.140	-			178	05	2.318	05		2.318	05
" T - Z	3.001	84	68	16	191	32	3.261	32		3.261	32
" S - S^{IV}	3.660	-			156	13	3.816	13		3.816	13
" Å - Å^{III}	2.450	-			129	59	2.579	59		2.579	59
" Ä - Ä^{I}	370	-			48	83	418	83		418	83
" Ö - Ö^{I}	530	-			91	25	621	25		621	25
" a - f	5.550	-			265	39	5.815	39		5.815	39
" g - g^{I}	360	-			22	15	382	15		382	15
" h - h^{I}	840	-			47	12	887	12		887	12
" l - p^{I}	1.490	-			59	32	1.549	32		1.549	32
Summa	40.341	84	68	16	1.943	13	42.353	13		42.353	13

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Samf. A - F	11	31	3	12	14	43	7.955	90	0	7.488	07	520	1/3	2.490
" G - G^{I}	1	02			1	02	701	70	0	320	11	310	"	100
" H - H^{II}	4	62	0	85	5	47	3.214	-	0	2.772	14	510	"	920
" I - I^{IV}	4	80			4	80	4.956	20	0	3.322	08	690	"	1.100
" K - K^{I}	0	53	1	23	1	76	946	60	0	777	15	440	"	250
" K - K^{II}	1	81	0	65	2	46	1.691	30	0	1.668	48	680	"	550
" L - L^{II}	4	65			4	65	2.777	30	0	1.289	61	280	"	420
" N - N^{I}	0	46	1	19	1	65	1.478	60	0	362	38	220	"	120
" Ö - O^{I}			1	29	1	29	502	60	0	464	40	360	"	150
" P - P^{II}	4	63			4	63	2.077	50	0	2.239	56	480	"	740
" R - R^{II}	6	30			6	30	6.210	60	0	2.318	05	370	"	770
" T - Z	7	27			7	27	6.673	60	0	3.261	32	450	"	1.080
" S - S^{IV}	7	07			7	07	5.446	60	0	3.816	13	540	"	1.270
" Å - Å^{III}	7	80			7	80	4.520	70	0	2.579	59	330	"	850
" Ä - Ä^{I}	2	64			2	64	1.703	40	0	418	83	160	"	130
" Ö - Ö^{I}	2	82			2	82	3.182	80	0	621	25	220	"	200
" a - f	12	88	1	12	14	00	9.258	-	0	5.815	39	420	"	1.930
" g - g^{I}	1	03			1	03	772	50	0	382	15	370	"	120
" h - h^{I}	1	14	1	25	2	39	1.643	60	0	887	12	370	"	290
" l - p	4	25			4	25	2.069	30	0	1.549	32	360	"	510
Summa	87	03	10	70	97	73	67.782	80		42.353	13			13.990

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Samf. L - L^{II}	1.954	10	70.360	907	37	2/3	600
" S - S^{IV}	1.501	80	27.573	1.052	22	"	700
" Å - $Å^{III}$	416	-	9.202	237	37	"	150
" Ä - $Ä^{I}$	448	-	26.300	110	15	"	70
" Ö - $Ö^{I}$	140	80	4.424	27	48	"	10
Summa	4.460	70		2.334	59		1.530

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av såväl bruknings- som alstringsbåtnad. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Som framgår av kostnadsfördelningslängden sid. 67 - 71 understiger den totala åkerarealen 10 ha endast för två av de sju brukningsenheterna, som ingå i företaget. Dessa två ofullständiga jordbruk ingå endast i samf. S - S^{IV} och i denna med en deltagning av tillsammans 33,536 % av den beräknade kostnaden för samfälligheten.

Arbetet är påbörjat.

Som framgår av plankartan ha vissa av de berörda områdena tidigare varit föremål för torrläggning i samband med laga syneförrättning. Vid båtnadsuppskattningen har hänsyn tagits till dessa äldre företag.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

För i företaget ingående samfälligheten P - P^{II} överstiger kostnaden den uppskattade jordförbättringen med c:a 8 %. För övriga samf. understiger kostnaderna jordförbättringen.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att

högre bidrag än 1/3 kan anses vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 13.990 kr. och dels lån från statens avdikningslånefond med 1.530 kr.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

3. Föreningsskrivelse för sökande av lån.

4. Fastighetsförteckning.

5. Sammanställning rörande förrättningskostnader m.m.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har delegationens samtliga ledamöter deltagit, nämligen sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson, lantbrukare A. Andersson samt som föredragande lantbrukskonsulent E. Almlöf.

Skara den 7 september 1949

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 19 juli 1948 avslutad syneförrättning rörande Härtigabo dikningsföretag av år 1948 i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 januari 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Bilaga 2

Protokoll fört vid sammanträde meddelägarna i Härtigabo dikningsföretag av år 1948, Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, samt arrendatorerna Gunnar och Anders Andersson, Härtigabo, boställsnämndsordf. G. Ericson, Hanaskede Ivar Andersson, Berga, Sven Pettersson, Viglunda, Sven Stålberg, Ranåker Backgården, Erik Häggren, Åsaka Storegården, Torsten Stenvall, Munstorps egendom och Erik Gustafsson, Sadelmakaregården.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Erik Gustafsson och Sven Pettersson.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes: arrendator Gunnar Andersson, Härtigabo, vilken tillika utsågs till ordförande samt Ivar Andersson, Berga och boställsnämndsordförande G. Ericson, Hanaskede.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

Sven Pettersson, Viglunda

Sven Stålberg, Ranåker Backgården

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarna vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för stats-

understödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Härtigabo den 19 juli 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Justerat.

Erik Gustafsson

Erik Gustafsson

Sven Pettersson

Sven Pettersson

Bilaga 3

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Klårfjäcka dikningsföretag. Av år 1948
inom Sk. Åsaka sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skara den 28/7 1948

Sven Ståhlberg 1.
Sven Persson 2.

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter ingående i Härtigabo dikningsföretag av år 1948 i Skaraborgs län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Skånings Åsaka socken

Viglunda 1[1]	1.	Sven Peterson ✓
Ranåker Backgården 5[5] /		
Ranåker Sadelmakaremossen 5[4] 5, /		Densamme. Sven Stålberg ✓

Skara den 6 september 1949

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

S.K.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

Bilaga 5

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Härtigabo dikningsföretag av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skånings Åsaka socken

Skaraborgs län

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
juli	19	Ersättning enligt arvodesräkning i synehandlingarna						1.882	58
		Inbindning av handlingarna				6	-		
		Kartornas uppklistring på väv				13	30		
		Kungörelser i tidning				37	75		
		Lagakraftbevis				3	50		
						60	55	1.882	58
				Summa				1.943	13

Skara den 6 september 1949

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247