



Akt nr:

R-E1a-1349

AU\$R-E1a-1349

R 2•1349

Ingelstorp d7 1948

Barabony

LANDBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE Nr J2192
SAK Nr

Ser. E XIII *hamb*

2005

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 2*1349

B E T Ä N K A N D E

rörande

o. län
bidrag från statens avdikningsanslag till

Ingelstorps dikningsföretag av år 1948

inom Vättilösa socken av Skaraborgs län,

avgivet av

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Förslagsställare:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1948
DIARIE NR J2192
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Ingelstorps dikningsföretag av år 1948 i Vättnäs socken av Skaraborgs län, anhåller härmed vördsamt om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Ingelstorp den 18 mars 1948.

...*I. Holmquist*...

13 MAJ 1949

DIARIE Nr J2192

SAK Nr

Genom beslut den 27 mars 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
 kostnad av 8.760:- kr., till företaget beviljat bidrag med 3.500:- kr. och lån med
3.670:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
 { ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ingelstorps dikningsföretag av år 1948 i Vättilösa socken av Skaraborgs
 (företagets namn samt socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen:

Förordnademän:

Ende intressent:

Lantbrukaren Theodor Holmkvist, Ingelstorp, Vättilösa, Götene.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 3 juni 1944. Förrättningen avslutad 3 juni 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
 { i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och blad ritningar.
 { utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1957. I kontrakt med Kungl. Lant-bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 7.219:60 kronor.Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 7.612:38 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning av lera för

öppet dike: 1.75-2.00 kr/m³; 5" tegelrör 1.50 kr/m, 9" betongrör 2.60 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	6297	30	472	70	442	38	7212	38	400	7612	38

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa		kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar								
	11	73			16	11 89	7219	60	2	7612	38	640	$\frac{1}{2}$	3800

Av bidraget belöper omkring 3600 kr. på företagets utförande och omkring 200 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	5249	20	72.71	5244	13	$\frac{1}{2}$	2620
*) I den slutliga handläggningen av detta grände ha deltagit delegationens samtliga ledamöter, nämligen sekreterare E. Endersvein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare R. Andersson samt lantbruksingenjör S. Hallin.							

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängden överstiger föringen av de nio fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 hektar. Hela båtnaden belöper enligt nämndens uppfattning på ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsförhållanden för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 3.800 kronor. Lån från statens avdikningslånefond bör beviljas med 2.620 kronor.

Vid detta betänkande fogas:


Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

- " 2, protokoll angående styrelseval och ansökning om statsunderstöd,
- " 3, ansökning om lån,
- " 4, fastighetsförteckning.

* se föregående sida. Skara den 30 mars 1949.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

Delegationen för torrlägningsärenden.





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 3 juni 1948 avslutad syneförrättning rörande Ingelstorps dikningsföretag av år 1948 i Vättnösa socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 11 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Ingelstorps dikningsföretag av år 1948 i Vättnösa socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad lantbruksingenjör E. Öfverholm, skiftesgodemännen Simon Larsson, Bölaholm, och Oskar Johansson, Granelund, samt följande delägare i företaget:

Theodor Holmkvist, Ingelstorp,
Frans Lundgren, Åsbotorp,
Nils Carlsson, Åsbotorp,
Gustav Lövgren, Åsbotorp,
Bertil Andersson, Amfinsryd,
Gustav Stenander, Ingelstorp,
Erland Lindkvist, Tomtänden,
Petrus Lagergren, Åsbotorps kvarn.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes lantbrukaren Theodor Holmkvist, Ingelstorp, Vättnösa, Götene, och till övriga styrelseledamöter Nils Carlsson, Åsbotorp, och Bertil Andersson, Amfinsryd.

§ 2.


Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond skulle därom avgiva särskild ansöknings.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån

samt att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Ingelstorp den 3 juni 1948.


Lantbruksingenjör.

ANSÖKNING OM LÅN.

Undertecknade, delägare i Ingelstorps dikningsföretag av
år 1948 i Vättnösa socken av Skaraborgs län
anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra
kostnadsandelar i företaget.

Ingelstorp den 3 juni 1948.

.....*T. Holmquist*..... *Bertil Andersson*.....


FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Ingelstorps
dikningsföretag av år 1948 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån
från statens avdikningslånefond.

Vättnlösa socken

Huleryd	1 ²	}	1/16 mtl	✓ Bertil Andersson
Koflymarken	1 ¹⁸			
Ingelstorp	av 1 ⁴		1/12 mtl	✓ Theodor Holmkvist

Östersund den 1 december 1948.


Lantbruksingenjör.

BESLUT

6 MRS 1957

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1957

DIARIE Nr

SAK Nr

Betr. "Ingelstorpas dikningsföretag av år 1948" i Vättnösa socken av Skaraborgs län.

Undertecknade samtliga intressenter i rubr. företag förklarar härmed vördsamt, att vi avstå från till företagets utförande den 27 mars 1952 beviljat bidrag å 3.500:-- kr och lån å 3.670:-- kr.

Ingelstorp, Vättnösa pr Götene den 21. jan. 1957.

Ä g a r e	F a s t i g h e t	Förutvarande ägare
✓ <u>Ingvor Andersson</u> (Ingvar Andersson)	1/12 Ingelstorp av 1:4	Theodor Holmkvist
✓ <u>Stig Lagergren</u> (Stig Lagergren)	Koflymarken 1:18 1/16 Huleryd 1:2 1/32 Amfinsryd 1:11	Bertil Andersson
✓ <u>Gustav Lövgren</u> (Gustav Lövgren)	1/16 Åsbotorp 3:3	
✓ <u>Nils Carlsson</u> (Nils Carlsson)	1/32 Åsbotorp 3:5	
✓ <u>Frans Lundgren</u> (Frans Lundgren)	1/32 Åsbotorp 3:6	
✓ <u>Gustav Stenander</u> (Gustav Stenander)	1/24 Ingelstorp av 1:4	
✓ <u>Erland Lindkvist</u> (Erland Lindkvist)	Ingelstorp	
✓ <u>Mia Liljegren</u> (Mia Liljegren)	Ingelstorp	
✓ <u>Binar Hult</u> (Binar Hult)	Ingelstorp	

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Erik Olsson
Huleryd Götene

Margareta Olsson
Huleryd Götene

11 FEB 1952

DIARIE Nr

SÄK Nr

J u s t e r i n g

av arbets- och materialkostnader vid "Ingelstorps dikningsföretag av år 1948" i Vättilösa socken av Skaraborgs län jämlikt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 14 januari 1952.

	Summa kronor
Syneförrättningen	442:38
För försvårad överkörsel	✓ 200:--
Jordersättning för avloppens breddning	✓ 272:70
Arbets- och materialkostnad	<u>7847:30</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>8762:38</u>
Beräknad kostnad	7212:38
Båtnad	7219:60

Arbetet är icke påbörjat. Kostnaden överstiger värdet av uppskattad jordförbättring med ~~mindre än~~ ^{omkring} 20 procent. På grund av penningvärdets fall och härigenom ökade jordpriser blir den båtnad, som uppstår genom företagets utförande betydligt högre, varför företaget fortfarande kan anses som ekonomiskt lönande.

Skara den 9 febr. 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

Elis Enderstein

Elis Enderstein

Sven Hallin
Sven Hallin

155
Ser. E XIII komb

2005

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MAJ 1949

DIARIE Nr J2180

SÄK Nr

R 2*1349

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

Ingelstorp dikningsföretag av år 1948

i Vättnäs socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1948 av

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Ingelstorp och Åsbotorp i Vättnösa
socken av Skaraborgs län.

Den 12 augusti 1947.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 13.30 hos Theodor Holmkvist,
Ingelstorp, varom särskilda underrättel-
ser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Oskar Johansson, Granelund, Vättnösa, Götene, och
Simon Larsson, Bölaholm, Götene,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Theodor Holmkvist, Ingelstorp,
Nils Carlsson, Åsbotorp,

såsom övriga sakägare:

Frans Lundgren, Åsbotorp,
Gustav Lövgren, Karlstad, Lilla Bjurum,
Bertil Andersson, Amfinsryd, ägare jämväl av Huleryd 1² och Kofly-
18
marken 1 .
Gustav Stenander, Ingelstorp,
Petrus Lagergren, Åsbotorps kvarn,
Einar Hult, Ingelstorp.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Gustav Lövgren ingick förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen,

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Gustav Stenander upplyste att den av förrättningen berörda landsvägstrumman byggdes omkring år 1895.

§ 6.

Broar yrkades vid 9+3 och 10+59.

§ 7.



Ersättning yrkades för intrång av jordupplag.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde. att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom framdeles skulle underrättas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

.....

 Lantbruksingenjör.


 Biträdande gode män.

Den 18 mars 1948.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Theodor Holmkvist, Ingelstorp,
 Smedsmästare Frans Lundgren, Åsbotorp,
 Nils Carlsson, Åsbotorp,
 Gustav Lövgren, Karlstad, Lilla Bjurum,
 Bertil Andersson, Amfinsryd,
 Einar Hult, Ingelstorp,
 Gustav Stenander, Ingelstorp,
 Erland Lindkvist, Tomtänden,
 Fröken Mia Liljegren, Jonstorp,
 Petrus Lagergren, Åsbotorps kvarn.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

4

§ 12.

Å tid, varom framdeles skulle underrättas.

Ingelstorp den 15 mars 1948.

Rafaelson *Vimondsson*

Den 3 juni 1948.

Biträdande gode män.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Theodor Holmkvist, Ingelstorp,
Smedsmästare Frans Lundgren, Åsbotorp,
Nils Carlsson, " "
Gustav Lövgren, Karlstad, Lilla Bjurum,
Bertil Andersson, Amfinsryd,
Einar Hult, Ingelstorp,
Gustav Stenander, Ingelstorp,
Erland Lindkvist, Tomtänden,
Petrus Lagergren, Åsbotorps kvarn,

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det sedan förra sammanträdet omarbetade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de nu beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen/Bil. D/ och syne-
männens utlåtande /Bil. F./

5
§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.


Beständes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Theodor Holmkvist, Ingelstorp, Vättnösa, Götene.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.


Lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.



15 MAJ 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skouborgs* län.

16 MAJ 1944

Inglertorp i Västman socken
av Localroya län.

Vaetloria 10 hr

address R. Holmkrist, Ingalstorg
Vällöv, Isère.

Götters den 9/8 1944

31: Insultors + Helmhuist
 - - - - - Abolours Nils Carlson

Th. Solubevits fortigert overgar på tåler.
S. Hf.

Jag har förordnat för plats, att i fråga-
relaterade förordnande utgår, där för extra
lantbruksingenieur E. O. Scholander, Skara.
Skara den 13 maj 1944
H. Skolander

7

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Isbotorp,
Kälsand
Selbotorp
Isbotorps Korne
Lugelstorp

Ägarens namn:

Ros Lundgren
Jonas Johansson
R. Signe Johansson
Petrus Logegren
Gösta Skarvander

DIARIE N:o 10356


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 MAJ 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade avgiva yttrande i ärendet samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma. Mariestad å landskansliet den 15 maj 1944.

På tjänstens vägnar:


J. Sunnerholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

5850



E D. 30-49
1944

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom resolution den 15 maj 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av statens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnad ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Ingelstorp och Åsbotorp i Vättlösa socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 22 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

FÖRORDNANDE.

extra

Lantbruksingenjören
Distriktslantbrukaren

E. Öfverholm

i Skara

förordnas härmed att i lika ordning verkställa
ifrågavarande förutläggning och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 1944.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.


Copy

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Theodor Holmkvist, Ingelstorp, Vättnlösa, Götene, tisdagen den 12 augusti 1947 kl. 13.30 för torrläggning av mark tillhörande Ingelstorp m.fl. i Vättnlösa socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 30 juli 1947 till:

Skiftesgodemannen Oskar Johansson, Granelund, Vättnlösa, Götene,		
Skiftesgodemannen Simon Larsson, Bölaholm,		"
Theodor Holmkvist, Ingelstorp,	"	"
Smedsmästare Frans Lundgren, Åsbotorp,	"	"
Nils Carlsson,	"	"
Johan Karlsson,	"	"
Gustav Lövgren, Karlstad, L:a Bjurum,	"	"
Janne Johansson, Huleryd,	"	"
Einar Hult, Ingelstorp,	"	"
Gustav Stenander, Ingelstorp,	"	"
Ahlstam, Tomtänden,	"	"
Fröken Mia Liljegren, Jonstorp,	"	"
Bertil Andersson, Amfinsryd,	"	"
Petrus Lagergren, Åsbotorps kvarn,	"	"

Skara den 30 juli 1947.


Lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Theodor Holmkvist, Ingelstorp, torsdagen den 18 mars 1948 klockan 16.00 avsändes den 4 mars 1948 till:

Skiftesgodemannen Oskar Johansson, Granelund, Vättnlösa, Götene,		
Skiftesgodemannen Simon Larsson, Bölaholm,		"
Theodor Holmkvist, Ingelstorp,	Vättnlösa,	"
Smedsmästare Frans Lundgren, Åsbotorp,	"	"
Nils Carlsson,	"	"
Gustav Lövgren, Karlstad, Lilla Bjurum,	"	"
Bertil Andersson, Amfinsryd,	"	"
Einar Hult, Ingelstorp,	"	"
Gustav Stenander, Ingelstorp,	"	"

Erland Lindkvist, Tomtänden,

Vättnäs, Götene,

Fröken Mia Liljegren, Jonstorp,

" "

Petrus Lagergren, Åsbotorps kvarn,

" "


Östersund den 4 mars 1948.



UNDERRÄTTELSE

angående sammanträde hos Theodor Holmkvist, Ingelstorp, torsdagen
den 3 juni 1948 klockan 10.30 avsändes den 22 mars 1948 till samt-
liga personer, som underrättades om sammanträdet den 18 mars 1948.

Östersund den 22 maj 1948.



FÖRENING.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Ingelstorp och Åsbotorp i Vättnösa socken av Skaraborgs län och yrkar att förrättningen utsträcker till omfatta jämväl förbättrad avdikning av mina marker.

Åsbotorp den 12 augusti 1947.

.....*Gustav Högren*.....

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

.....*Pinnelsson*.....*Andersson*.....

Sedan det efter undersökning visat sig att kostnaden för torrläggning av ifrågavarande delar av fastigheten Åsbotorp 3^3 uppgår till mer än nio tiondelar av den uppskattade båtnaden, återkallar jag härmed ovanstående förening.

Vättnösa pr Götene den 15 april 1948.

.....*Gustav Högren*.....

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. Ingelstorps dikningsföretag av år 1948.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ingelstorp m.fl. hemman i Vättnösa socken beröres allmänna vägen Holmestad-Lilla Bjurum-Remmingstorp på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

Den befintliga stentrumman, vilken enligt uppgift byggdes omkring år 1895, ligger för grunt. Här föreslås en 15" betongrörsledning genom vägen. Avloppet föreslås komma att bestå av 10" betongrör. Vattensamlingsområde: cirka 40 hektar.

Enligt bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. 8 § är Vägförvaltningen pliktig vidkännas kostnaden för det nya avloppet genom vägen. Härtill bör räknas en brunn, $d = 0.60$ m, nedströms vägen.

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande.

Östersund den 28 februari 1948.

Ernst Öfverholm.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Bilaga 5 b.

Dnr 696/48-43

Till


Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,
Östersund.

Ang. Ingelstorps dikningsföretag av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 februari i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen godkänner de av Eder föreslagna åtgärderna och kommer den befintliga stentrumman att ersättas med 15" betongrör, om anmälan i god tid, minst tre veckor i förväg, göres till vägmästaren i Götene vägmästareområde.

Mariestad den 2 mars 1948

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren
Nils G. Lenas

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
							</										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vättilösa socken</u> Åsbrötopp	3 ³		1/16		<u>Gustav Löngren</u> 1 åker, lea 2 ång 3 åker, lea <u>Summa</u>
Åsbrötopp	3 ⁵		1/32		<u>Nils Carlsson</u> 4 åker, lea 5 " " 6 " " 7 " " <u>Summa</u>
Åsbrötopp	3 ⁶		1/32		<u>Franz Lundgren</u> 8 åker, lea 9 " " 10 " " 11 " " <u>Summa</u>
Årnfinsund	1 ¹¹		1/32		<u>Bertil Andersson</u> 12 åker, lea <u>Summa</u>
{ Årnfinsund Kopflymarken	1 ² 1 ¹⁸		1/16		<u>Bertil Andersson</u> 13 åker, lea 14 " " 15 " " <u>Överföres</u>

30.10.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	25							1380	345 -		~~1500~~ ~~1800~~	375 -		120	30 -	
		16						150	24 -		~~200~~ ~~800~~	32 -		50	8 -	
0.60	73							1080	788 40		~~1200~~ ~~1800~~	876 -		120	87 60	
	98	16							1.157 40			1.283 -			125 60	
	89							780	694 20		~~1020~~ ~~1800~~	907 80		240	213 60	
	95							1180	1.121 -		~~1600~~ ~~1800~~	1.520 -		420	399 -	
	27							900	243 -		~~1140~~ ~~1800~~	307 80		240	64 80	
	17							1020	173 40		~~1320~~ ~~1800~~	224 40		300	51 -	
	2 28								2.231 60			2.960 -			728 40	
	35							1080	378 -		~~1500~~ ~~1800~~	525 -		420	147 -	
	75							1180	885 -		~~1660~~ ~~1800~~	1.245 -		480	360 -	
	45							1320	594 -		~~1740~~ ~~1800~~	783 -		420	189 -	
	30							1320	396 -		1800	540 -		480	144 -	
	1 85								2.253 -			3.093 -			840 -	
	14							1280	179 20		1600	224 -		320	44 80	
	14								179 20			224 -			44 80	
	05							320	16 -		1200	60 -		880	44 -	
	03							320	9 60		1200	36 -		880	26 40	
	80							780	624 -		1800	1.440 -		1020	816 -	
	88								649 60			1.536 -			886 40	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfält
				16	äker, lea
				17	" "
					Brakningsbåtard, 0.39 hektar
					<u>Summa</u>
Jugelsborg	as 14		1/12		Theodor Holmquist
				18	äker, lea
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
					Brakningsbåtard, 1.08 hektar
					D:o 0.79 "
					<u>Summa</u>
Jugelsborg	as 14		1/24		Gustav Stevander
				30	äker, lea
				31	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
88									649	60		1.536	—		886	40
86								1260	327	60	1800	468	—	540	140	40
04								600	24	—	1800	72	—	1200	48	—
								—			100	39	—	100	39	—
1 18									1.001	20		2.115	—		1.113	80
13								480	62	40	1800	234	—	1320	171	60
77								900	693	—	"	1.386	—	900	693	—
53								1020	540	60	"	954	—	780	413	40
35								1500	525	—	"	630	—	300	105	—
58								600	348	—	"	1.044	—	1200	696	—
43								1020	438	60	"	774	—	780	335	40
62								1020	632	40	"	1.116	—	780	483	60
11								1020	112	20	"	198	—	780	85	80
29								1080	313	20	"	522	—	720	208	80
17								960	163	20	"	306	—	840	142	80
25								1200	300	—	"	450	—	600	150	—
20								960	192	—	"	360	—	840	168	—
								—			300	324	—	300	324	—
								—			200	158	—	200	158	—
4 43									4.320	60		8.456	—		4.135	40
03								1080	32	40	1800	54	—	720	21	60
05								1260	63	—	1800	90	—	540	27	—
08									95	40		144	—		48	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Beland Lindkvist</u>
				32	äker, lea
				33	" "
				34	" "
					<u>Summa</u>
					<u>Mia Liljagren</u>
				35	äker, lea
				36	" "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Åsbotorp	33		1/16		Gustaf Lövgren
D:o	35		1/32		Nils Carlsson
D:o	36		1/32		Frans Lundgren
Åufinsruph	1"		1/32		Bertil Andersson
Hulergård	12		1/16	}	Bertil Andersson
Koflymarken	18				Theodor Holmkrist
Tungelstorp	av 14		1/12		Gustaf Stenander
D:o	av 14		1/24		Beland Lindkvist
					Mia Liljagren
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
17								1200	204	-	1600	272	-	400	68	-
11								1200	132	-	1600	176	-	400	44	-
20								1200	240	-	~~1600~~ ¹⁴⁰⁰	280	-	~~400~~ ²⁰⁰	40	-
48									576	-		728	-		152	-
16								1200	192	-	~~1600~~ ¹³⁰⁰	208	-	~~400~~ ¹⁰⁰	16	-
15								1200	180	-	~~1600~~ ¹³⁰⁰	195	-	~~400~~ ¹⁰⁰	15	-
31									372	-		403	-		31	-
98	16								1.157	40		1.283	-		125	60
2 28									2.231	60		2.960	-		728	40
1 85									2.253	-		3.093	-		840	-
14									179	20		224	-		44	80
1 18									1.001	20		2.115	-		1.113	80
4 43									4.320	60		8.456	-		4.135	40
08									95	40		144	-		48	60
48									576	-		728	-		152	-
31									372	-		403	-		31	-
11 73	16								12.186	40		19.406	-		7.219	60

Ingetorp den 3 juni 1948.

[Signature]
 Landbrukingenjör
[Signature]
 Beträffande gode män

ERSÄTTNINGSLÄNGD.Ersättningar för intrång av jordupplag.Sträckan A-B.Åsbotorp 3³,

Gustaf Lövgren	7+00 - 8+43,	35 m ³ à 0:30	10:50
		45 m ³ à 0:04	<u>1:80</u> 12:30

Åsbotorp 3⁵,

Nils Carlsson	8+43 - 9+77,	90 m ³ à 0:25	22:50
---------------	--------------	--------------------------	-------

Åsbotorp 3⁶,

Frans Lundgren,	9+48 - 9+77,	15 m ³ à 0:30	<u>4:50</u> 39:30
-----------------	--------------	--------------------------	-------------------

Sträckan B-C-D-E.Åsbotorp 3⁶

Frans Lundgren	9+77 - 10+61,	80 m ³ à 0:33	26:40
----------------	---------------	--------------------------	-------

Huleryd 1² och Koflymarken 1¹⁸

Bertil Andersson	10+61 - 12+77,	390 m ³ à 0:36	140:40
------------------	----------------	---------------------------	--------

Ingelstorp 1⁴

Theodor Holmkvist	11+35 - 13+16,	185 m ³ à 0:36	<u>66:60</u> 233:40
-------------------	----------------	---------------------------	---------------------

Summa kronor: 272:70Ersättningar för försvårad överkörsl.Sträckan A-B.Åsbotorp 3⁵

Nils Carlsson	9+2	100:-
---------------	-----	-------

Sträckan B-C-D-E.Åsbotorp 3⁶

Frans Lundgren	10+59	<u>100:-</u>
----------------	-------	--------------

Summa kronor: 200:-

Ingelstorp den 3 juni 1948.



Lantbruksingenjör.



.....
Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
7 - 9 ⁺⁷⁷	277	<u>Sträckan A-B.</u> Schaktning av: sandblandad lera m ³ grus och stenb. lera " grus och sten " För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges cirka 15 % Ersättningar enl. ersätt- ningslängd /Bil. B/ för intrång av jordupplag för försvårad överkörsel	50 105 30	2:- 2:50 3:60	100 - 262 50 108 -				470 50	
									70 20	
							39 30			
							100 -		139 30	
							Summa:		680 -	
+77 +16 9 - 13	339	<u>Sträckan B-C-D-E.</u> Schaktning av: lera m ³ sandblandad lera " Tillägges c:a 15 % Ersättningar enl. ersätt- ningslängd /Bil. B/ för intrång av jordupplag för försvårad överkörsel	165 490	1:75 1:90	288 75 931 -				1.219 75 186 85	
									233 40	
							100 -		333 40	
							Summa:		1.740 -	
15 - 17 ⁺⁷ +50 15 - 16 ⁺⁷ - 17	207 150 57	<u>Sträckan B-F.</u> 5" tegelrör m 4" " " Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m D:o, D:o " Brunn, d=0.45 m Fabriksgjutet 6" rörled- ningsöga av betong	150 57 1	1:50 1:-	225 - 57 -			282 -		
									121 35	
								45 -		
+7 17 15								15 -	463 35	

Överföres:

463 35


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Överfört:							463	35
		Tillägges c:a 15 %							66	65
							Summa:		530	-
20 - 20	+68 68	Sträckan C-G.								
		5" tegelrör	m	68	1:50		102	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	68	0.70		47	60		
+68 20		Brunn, d=0.45 m		1			45	-		
20		Fabriksgjutet 6" rörled-								
		ningsöga av betong					15	-	209	60
		Tillägges c:a 15 %							30	40
							Summa:		240	-
25 - 27	+83 283	Sträckan D-H.								
25 - 26	+98 198	15" betongrör	m	198	6:25	1237	50			
- 27	+77 79	10" "	"	79	3:-	237	-	1474	50	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	198	1:75	346	50			
		D:o, D:o	"	79	1:30	102	70	449	20	
+45 +41 25 ,26 +98 +83 26 ,27		Brunn, d=0.60 m		4	55:-		220	-		
25		Betonggjutning vid rör-								
		utlopp,		1			50	-	2193	70
		Tillägges c:a 15 %							326	30
+77 +83 27 - 27	6	15" rörledning genom vägen, vägbanans iordningställan-								
		de samt en brunn, d=0.60 m, vid 27 utföres och be-								
		kostas av Vägförvaltningen								
							Summa:		2.520	-
+83 +1 27 - 30	218	Sträckan H-J.								
+83 27 - 29	117	6" tegelrör	m	117	1:85	216	45			
+01 - 30	101	8" "	"	101	2:70	272	70	489	15	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	107	0:75	80	25			
		Överföres:				80	25	489	15	

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			80	25	489	15		
		D:o, D:o m	80	1:75	140	-				
		D:o, D:o "	31	1:-	31	-	251	25		
+24 29 +01 30		Brunn, d=0.45 m	1		45	-				
		Brunn, d=0.60 m, med 15" intag	1		55	-	100	-	840	40
		Tillägges c:a 15 %							129	60
							Summa:		970	-
35 - 35	+07 7	Sträckan H-K.								
		9" betongrör m	7	2:60			18	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	7	1:10			7	70		
+07 35		Brunn, d=0.60 m, med 15" intag	1				55	-	80	90
		Tillägges c:a 15 %							9	10
							Summa:		90	-
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	277	Sträckan A-B							680	-
	339	" B-C-D-E							1.740	-
	207	" B-F							530	-
	68	" C-G							240	-
	283	" D-H							2.520	-
	218	" H-J							970	-
	7	" H-K							90	-
	<u>1399</u>									
							Summa kronor:		6.770	-

Ingelstorp den 3 juni 1948.



ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att befintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, och att förstörd fixpunkt genom sakkunnig person skall ersättas med en ny sådan,

att djupsiffror och dagbredder i de grävningstabeller, vilka upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, ^{varjämte nödiga öpp-}

ningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas, att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast om de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,


att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna i av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,


att det första röret för täckdikesstam, som beräknas komma att ut-
myнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar.
I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens
läggning; i annat fall skall inkoppling ske i brunn,
att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att
risk för igenslamning föreligger, och att stenfyllningen kring
dagvattenbrunnarna då skall beklädas med enris eller granris,
att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola ut-
föras i enlighet med till förslaget hörande ritningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimi-
storleken 40 x 60 x 25 cm,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så
konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Ingelstorp den 3 juni 1948.


Lantbruksingenjör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vättnlösa socken.</u>		<i>hektar åker</i>		
			Åsbotorp				
1/16	3 ³		Gustav Lövgren		9		
1/32	3 ⁵		Nils Carlsson	sök.	4.5		
1/32	3 ⁶		Frans Lundgren		4.5		
			Amfinsryd				
1/32	1 ¹¹		Bertil Andersson		7.5		
1/16	1 ²		Huleryd				
	1 ¹⁸		Koflymarken				
			Bertil Andersson	✓ L	2		
			Ingelstorp				
1/12	av 1 ⁴		Theodor Holmkvist	✓ L	sök. 7		
1/24	av 1 ⁴		Gustav Stenander		3.5		
			Erland Lindkvist		1		
			Mia Liljegren		0.5		
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
125:60						117:80	1:74	7:70			
728:40						683:09	10.09	44:64			
840:-						787:35	11:63	51:45			
44:80						41:97	0.62	2:74			
1.113:80						1.044:61	15.43	68:26			
4.135:40						3.877:86	57.28	253:40			
48:60						45:36	0.67	2:96			
152:-						142:85	2.11	9:33			
31:-						29:11	0.43	1:90			
7.219:60						6.770:-	100.00	442:38			
x/ Förrättningskostnader											
Syneförrättningsarvode								280:48			
Ersättningar till gode männen								32:90			
Hantlangning								126:-			
Lagakraftbevis								3:-			
								Kronor: 442:38			
Ingelstorp den 3 juni 1948.											
 Lantbruksingenjör. 											
Biträdande gode män.											
4942:47 72:71 321:46											

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ingelstorp och Åsbotorp i Vättlösa socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 3 juni 1944 förordnat dåvarande extra lantbruksingenjören E. Öfverholm i Skara att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid sammanträde med sakägarna, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 8 km sydöst om Götene och inom Sjörsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av en del av bäcken ovanför Åsbotorps kvarn samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-G, D-H-I och H-K.

3. Plankarta och profilritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avlopp betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profilritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt A	20.5 km ² ,	H	39.0	Hektar
F	5.0 hektar	29+24	17.0	"
G	6.5 "	I	15.0	"
26+98	44.0 "	K	19.0	"

Rörledningarna hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar. Det öppna avloppet har dimensionerats för en flodvattenavrinning av 0.1 m³ pr sekund och km².

5. Allmänna intressen.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägen Holmestad - Lilla Bjurum - Remmingstorp på sätt som framgår av skrivelse /Bilaga 5 a/ till vägförvaltningen. Vägförvaltningen, som godkänt de föreslagna åtgärderna, har påpekat att anmälan i god tid, minst tre veckor i förväg, skall göras till vägmästaren i Götene vägmästareområde, innan det arbete som berör allmänna vägen skall utföras /Bilaga 5 b/.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

7. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil.B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 272:70, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med 200:- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil.C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6.770 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10

kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställt, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

10. Vattendomstolsavgift.

Enär båtnaden ej uppgår till tiotusen kronor, skall avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1957 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

De arbeten som äro beroende av vattenståndet i Åsbotorps kvarndamm, skola utföras under sådan tid, då vattnet i dammen utan men för kvarndriften kan avtappas. Uppgörelse angående tid för avtappningen skall i god tid i förväg ske med kvarnägaren.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Det öppna avloppet bör grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande. Kostnaderna för en första rensning av det öppna avloppet, vilken bör företagas inom 1 år efter den dag företaget avsynats och godkänts, uppskattas till 400 kronor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda det öppna avloppet från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Styrelsens åligganden äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel samt att redovisa dessa för delägarna,
att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande,

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ingelstorps dikningsföretag av år 1948".


15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Ingelstorp den 3 juni 1948.


Lantbruksingenjör.



Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Ingelstorps dikmingsföretag av år 1948 i Vättilösa socken av Skaraborgs län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 14626
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUN. 1948

Åtgärden omfattar tiden 3/8-45 - 30/6-48

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 11.89 ha.					
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver		114	--		
2.4 % av 6.770:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		162	48		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		276	48		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
(Här införes bl.a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
Ozalidkopior		4	--	280	48
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
kr för ha och kr för varje ha däröver					
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
dagarvoden à 60 kr					
dagarvoden à 40 kr					
dagarvoden à 20 kr					
Transport:				280	48

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			280	48
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			280	48 ✓

Anmärkningar:

.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 3 juni 1948 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

lantbrukaren Theodor Holmkvist, Ingelstorp, Vättnlösa, Götene,

(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse

Skara den 5 juni 1948

Theodor Holmkvist
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 27/5-49 av *[Signature]*