



Akt nr:

R-E1a-1351

AU$R-E1a-1351

251/52

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 13/11 1953 godkänd den 1/12 1953 YH

FÖRETAG: KNAPEGÅRDEN R 5*1351

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 13 december 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 30,400-
» en första rensning ..... » - kr. 30,400
Lån till företagets utförande ..... kr. 45.420-

157/52

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952 till KNAPEGÅRDENS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Lugnås kommun, Skaraborgs län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med trettiotusenfyrahundra (30.400)x) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyrtiofemtusenfyrahundratjugo (45.420)xx) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ordförande ~~förtroendeman samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1956;

x) Minskat till 25.310 kronor av Lantbruksstyrelsen den 6 mars 1957. Lantbruksstyrelsen 3001. 52 nov. 500.
xx) " " 41.130 " " — " — " " " STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 450052

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Knapegården Lagnös den 28 Sept 1953

Ville Pettersson

Att mellan Pehrsson Knapegården Björkö Lagnö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arne Gustafsson — Adress Knapegården Lagnö

Carl Berg — Adress Gränsmarksgården Lagnö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 december 1953.

Sven Wennberg

Markus Säggstedt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom den
1948
till
Ser. E XIII kamb
2163

B. 3 Q. 11 13/1948

R 5*1351

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
FÖRVALTNINGEN
DIARIE-NR U 1563
SAK (dr)

kamb 1952

HANDLINGAR
rörande

KNAPEGÅRDENS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948

i Björsäters socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1948 av
Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

40 o/o anv

5 ritningar.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN B.dr. Lån den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den 13/12 1952

Arbetets utförande godkänt
den 6/3 1957 utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med ..... färgbeteckning)

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Björsäter Knapegården m.fl. hemman i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Den 25 augusti 1948.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning (Bil. 1) av Länsstyrelsen i Skaraborgs län blivit förordnad (Bil. 2) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Björsäters församling anslagen och i "Tidning för Skaraborgs Län" införd kungörelse (Bil. 3 a-b) sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 i Björsäters samlingssal, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. 4).

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Otto Läckgren, Hallan, Björsäter, Lugnås, och
Gunnar Larsson, Tomten, Bredsäter, Svaneberg,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:
Kommunalnämndsordföranden O.Axel Gustafsson, Knapegården,
Mejeristen Sven Gustavsson, Knapegården,
Karl-Eric Larsson såsom ombud för Johan Valfrid Larssons sterbhus, enl. fullmakter, bil. 5 a-b ,
Erik Svensson såsom ombud för Anders Gustaf Svenssons sterbhus, enl. fullmakt, bil. 5 c ,
Karl Erik Löfholm, Knapegården,
Wilhelm Pettersson, Knapegården,
Harry Johansson, Nolgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade torrläggningsförslaget och lämnade redogörelse för de beräknade torrläggningskostnaderna samt för ersättningar, jordvärderingen och kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 4.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Österäng-Björsäter. Vägförvaltningen i Skaraborgs län har i skrivelse, bil. 6 b, meddelat att den intet har att erinra mot torrläggningsförslaget.

§ 5.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (Bil. F).

§ 6.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse för företaget och att denna skulle bestå av tre medlemmar och en suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Wilhelm Pettersson, vilken tillika utsågs till ordförande och aktförvarare, samt O.Axel Gustafsson och Karl Erik Löfholm. Samtligas adress: Knapegården, Björsäter, Lugnås. Till styrelsesuppleant valdes Harry Johansson, Nolgården.

§ 7.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl-Eric Larsson och Erik Svensson.

§ 8.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond skulle därom avgiva särskild ansökning.

§ 9.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån

samt att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen av-

sluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödens utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och genomgicks dagens protokoll.

Björsäter den 25 augusti 1948.

På tjänstens vägnar:

.....

Lantbruksingenjör.

Otto Lackgren Gunnar Larsson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 3/5 1946 Dnr 85
Exp. den 5/9 1946 nr 23

SKARABORGS LÄNS
- 6 SEP. 1946

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad**e** få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björsäter Knapegården m.fl. hemman i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ~~ytterligare~~ kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lugnås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
kommunalnämndsordf. O.Axel Gustafsson
adress Knapegården, Björsäter
pr Lugnås
Telefon: Lugnås 31

Björsäter den 29 april 1946

O. Axel Gustafsson

Sven Gustafsson
Karl Erik Löfholm
Hans Johansson
Gösta Pettersson
Bror Wilhelm Svensson
Bertil Ingvarsson
Beda Larsson
Selma Svensson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:		Ägarens namn:
Björsäter Jakob Dufvasgården	13^{3}	Andreas Gustaf Svensons Stenbo
"	13^{2}	O. Axel Svensson.
Björsäter Knapegården	9^{8}	— " —
"	9^{7}	Sven Svensson
"	9^{6}	— " —
"	9^{2}	Johan Gustaf Larssons Stenbo.
"	9^{3}	Wilhelm Pettersson
"	9^{4}	Karl Erik Löfholm
"	9^{5}	— " —
Björsäter Nolgården	1^{24}	Hans Johansson
"	1^{22}	— " —
"	1^{23}	— " —
"	1^{21}	— " —
"	1^{7}	Johan Gustaf Larssons Stenbo
Åsens egendom		August Wallman

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392196

Bilaga 1 a.

E.D. 112 - 49
1946

Torrläggningsnämnden
i Skaraborgs län
Skara
Tel. 548 och 558

SKARABORGS LÄNS
- 6 SEP. 1946
LANDSKANSLI

Till/

Länsstyrelsen,

Mariestad.

./. Med överlämnande av bifogade ansökan, avseende syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Björsäter Knapegården m.fl. hemman i Björsäters socken (Dnr 85) får torrläggningsnämnden härmed vördsamt föreslå, att t.f. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Östersund, måtte förordnas att handlägga förrättningen ifråga. Som skäl till att i annat distrikt tjänstgörande lantbruksingenjör föreslås erhålla förordnandet får nämnden meddela, att ifrågavarande företag tidigare av Öfverholm handlagts och avslutats vid syneförrättning. Förrättningen har emellertid förfallit och skall nu återupplivas, varvid kostnadsberäkningen korrigeras med hänsyn till efter förrättningens avslutande uppkommen kostnadsökning och ett sammanträde med sakägarna hålles. Då alltså samtliga handlingar - kostnadsberäkningen undantagen - äro färdiga och Öfverholm är fullt inne i alla detaljer, har nämnden ansett det lämpligast, att han förordnas för ifrågavarande företag. Upplysningsvis kan härvid meddelas, att Öfverholm efter medgivande av lantbruksstyrelsen fortfarande handlägger sådana förrättningar i Skaraborgs län, för vilka han tidigare erhållit förordnande och som av honom påbörjats.

Skara den 5 september 1946.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

DIARIE Nr 28288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1946

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade avgiva yttrande i ärendet samt därvid hit återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 6 september 1946.

På tjänstens vägnar:
e.u.

Axel Hallgren

Bilaga 2.

E. D. 112-49
1946

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

SKARABORGS LÄNS
26 OKT. 1946
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 6 september 1946 har Ni begärt Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande rörande en med skrivelse från torrläggningsnämnden i Skaraborgs län till Eder överlämnad framställning av O. Axel Gustafsson, Knapegården, Björsäter, m.fl. om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Björsäter Knapegården m.fl. hemman i Björsäters socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna härigenom hemställa, att lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Östersund, måtte förordnas att handlägga ifrågavarande syneförrättning. Stockholm den 25 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Östersund,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26/10 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Bilaga 3 a.

Kungörelse.

För torrläggning genom invallning och dikning av marker tillhörande Björsäter Knapegården, Jakob Dufvasgården och Nolgården i Björsäters socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i samlingssalen i Björsäter, onsdagen den 25 augusti 1948 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde även Åsens egendom samt Hulegården och Ödegården komma att beröras.

Skara den 23 juli 1948.

Ernst Öfverholm.

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse i laga ordning anslagits i Björsäters församling den 8 aug 1948 intygas.

Björsäter den 9 aug. 1948

E. Sundberg

Kyrkoherde

- -

Pastorsämbetet i Björsäters församling,

Lugnås.

Ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Knapegården m.fl.

Anhålles att förestående skrivelse försedd med bevis om att kungörelsen anslagits återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Alandersgatan 11, Skara.

Skara den 23 juli 1948.

Ernst Öfverholm

Bilaga 3 b.

Mariestads-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
364 655

POSTGIROKONTO
72 570

Lantbruksingeniörskontoret,
Alandergatan 11,
Skara.

A. *FAKTURA*

MARIESTAD den 7 aug. 1948 *DEBET*
(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

ANNONSEN INFÖRD	ANNONS	GÅNGER	MM	à	KRONOR
26 juli	Kungörelse.	1	75	20	15:-
			Kronor		15:-

Kungörelse.

För torrläggning genom invallning och dikning av marker tillhörande Björsäter Knapegården, Jakob Dufvasgården och Nolgården i Björsäters socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i samlingssalen i Björsäter, onsdagen den 25 augusti 1948 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde även Åsens egendom samt Hulegården och Ödegården komma att beröras.

Skara den 23 juli 1948.

ERNST ÖFVERHOLM.
Lantbruksingenjör.

Från konto 327430

Till konto
72570

har 15 -- *Kronor öre*

girerats till:
AB Tidning för
Skaraborgs län
Mariestad

Bokfört
30·8·48
Postgirokontoret

Kupong nr 19

ngens nummer vid

s ev. rabatt vid räkning
er senast inom 30 d
räkning. Om annon
ut, annonsör förlustig

begäran.
s likvid genom postanvisning, godkännes postens
er första räkningens mottagande är, i enlighet med
er bevakning i konkurs. Anmärkningar, ej gjorda

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde i Björsäters samlingssal onsdagen den 25 augusti 1948 klockan 10 för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Björsäter Knapegården, Jakob Dufvasgården och Nolgården i Björsäters socken, vilka underrättelser avsänts den 10 augusti 1948 till:

12:-
14:40.

Skiftesgodemannen Otto Läckgren, Hallan, Björsäter, Lugnås,
Skiftesgodemannen Gunnar Larsson, Tomten, Bredsäter, Svaneberg,
Mejeristen Sven Gustavsson, Knapegården, Björsäter, Lugnås,
Kommunalnämndsordf. O.Axel Gustafsson, " " "
Johan Valfrid Larssons sterbhus, " " "
Karl Erik Löfholm, " " "
Wilhelm Pettersson, " " "
Anders Gustaf Svenssons sterbhus, Jakob Dufvasg:n, " "
Henrik Svensson, Hulegården " "
Harry Johansson, Nolgården " "
Godsägare Jonas Haggård, Åsens egendom, " " .

Skara den 10 augusti 1948.

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5 a

FULLMAKT

för Kvl. Eric Larsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ängegårdens Samfällighetsförening i Björsäters sock. av Skaraborgs län å dess vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att ~~träffa överenskommelse om bl. a fördelning av~~ söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ängegården den 6 Sept 1948

Beda Larsson Sigrid Larsson

Arvid Larsson.

Bevittnas:

Viking Nilsson. Ernst Karlsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Kvl. Eric Larsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Impegårdens Samfällighetsskog i Björkås socken av Skaraborgs län å sökta vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att ~~träffa överenskommelse om bl. a. fördelning av~~ söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Impegården den 6 September 1948

Bertil Larsson. Hanna Larsson

Ingrid Söder f. Larsson Hulda Fahlström f. Larsson.

Bevittnas:

Viking Melkersson. Ernst Karlsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för Erik Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jakob-Dwaregården m. fl. hemman i Björsäters socken och Skaraborgs län föra sin talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till ..... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björsäter den 18/8 1948

Selma Svensson Lilly Olsson

Bevittnas:

Åke Lindgren Bernhard Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

448889

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. Knapegårdens invallningsföretag av år 1948.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björsäter Knapegården, Jakob Dufvasgården och Nolgården i Björsäters socken beröres allmänna vägen Österäng-Sjöberg-Björsäter på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

De föreslagna åtgärderna skola helt bekostas av invallningsföretaget.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 23 juli 1948.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

Adress: Lantbruksingenjörskontoret, Alandergatan 11, Skara.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 2511/48-43

Bilaga 6 b.

Till

Lantbruksingeniören Ernst Öfverholm,
Lantbruksingeniörskontoret,
Alandergatan 11,

S k a r a.

Ang. Knapegårdens invallningsföretag av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 juli 1948 rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela, att intet är att erinra mot Edert förslag sådant detsamma framgår av till skrivelsen bilagt utdrag ur arbetsplan.

./. Sedan originalritningen härstädes kopierats, återställes densamma.

Mariestad den 29 juli 1948.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

BESKRIVNINGS- och VÄRDERINGSLÄNGD.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Invallningssamfälligheten.		
Björsäters socken.					
Björsäter Jakob Dufvas-gården	13 3		1/2		Anders Gustaf Svenssons sterbhus.
				1	åker, mylla på lera
				2	" "
				3	" , mylla på sandbl. lera
				4	" , mylla på lera
				5 a	" "
				5 b	mark till vall och dike
					Summa:
D:o	13 2		1/2		O. Axel Gustafsson.
				6	åker, mylla på lera
				7	" "
				8	" mylla på sandbl. lera
				9	" mylla på lera
				10	" "
					Summa:
Björsäter Knapegården	9 8		1/4		O. Axel Gustafsson.
				11	åker, mylla på lera
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57							460	262	20	1800	1.026	-	1340	763	80
	14							500	70	-	"	252	-	1300	182	-
	24							580	139	20	"	432	-	1220	292	80
	26							500	130	-	"	468	-	1300	338	-
	42							340	142	80	"	756	-	1460	613	20
							16	-			-			-		
1	63						16		744	20		2.934	-		2.189	80
	57							260	148	20	1800	1.026	-	1540	877	80
	30							380	114	-	"	540	-	1420	426	-
	23							580	133	40	"	414	-	1220	280	60
	23							460	105	80	"	414	-	1340	308	20
	49							540	264	60	"	882	-	1260	617	40
1	82								766	-		3.276	-		2.510	-
	13							540	70	20	1800	234	-	1260	163	80
	55							540	297	-	"	990	-	1260	693	-
	53							460	243	80	"	954	-	1340	710	20
	43							420	180	60	"	774	-	1380	593	40
	83							460	381	80	"	1.494	-	1340	1.112	20
1	18							460	542	80	"	2.124	-	1340	1.581	20
	23							460	105	80	"	414	-	1340	308	20
	35							500	175	-	"	630	-	1300	455	-
	31							540	167	40	"	558	-	1260	390	60
4	54								2.164	40		8.172	-		6.007	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				20	åker, mylla på lera
				21	" , mylla på sandbl. lera
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" , mylla på lera
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	väg och vall
				37	" " "
				38	vall
					Summa:
Björsäter Knapegården	9^7		5/32		Sven Gustavsson
				39	vall
				40	åker, mylla på lera
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
					Överföres:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

449196

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	54								2.164	40		8.172	-		6.007	60
	06							460	27	60	1800	108	-	1340	80	40
	10							620	62	-	"	180	-	1180	118	-
	26							620	161	20	"	468	-	1180	306	80
	25							580	145	-	"	450	-	1220	305	-
	34							660	224	40	"	612	-	1140	387	60
	23							660	151	80	"	414	-	1140	262	20
	24							500	120	-	"	432	-	1300	312	-
	42							420	176	40	"	756	-	1380	579	60
	44							340	149	60	"	792	-	1460	642	40
	13							340	44	20	"	234	-	1460	189	80
	12							180	21	60	"	216	-	1620	194	40
	58							260	150	80	"	1.044	-	1540	893	20
	61							260	158	60	"	1.098	-	1540	939	40
	20							260	52	-	"	360	-	1540	308	-
	60							180	108	-	"	1.080	-	1620	972	-
	69							220	151	80	"	1.242	-	1580	1.090	20
							11	-			-			-		
							21	-			-			-		
							28	-			-			-		
9	81						60		4.069	40		17.658	-		13.588	60
							07	-			-			-		
	53							180	95	40	1800	954	-	1620	858	60
	70							340	238	-	"	1.260	-	1460	1.022	-
	71							300	213	-	"	1.278	-	1500	1.065	-
	24							420	100	80	"	432	-	1380	331	20
	54							420	226	80	"	972	-	1380	745	20
2	72						07		874	-		4.896	-		4.022	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				45	åker, mylla på lera
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	väg
					Summa:
Björsäter Knapegården	9^{6}		3/32		Sven Gustavsson.
				53	åker, mylla på lera
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	väg
					Summa:
D:o	9^{2}		1/8		Johan Valfrid Larssons sterbhus.
				60	åker, mylla på lera
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	72						07		874	-		4.896	-		4.022	-
1	21							460	556	60	1800	2.178	-	1340	1.621	40
	45							260	117	-	"	810	-	1540	693	-
	49							460	225	40	"	882	-	1340	656	60
	44							420	184	80	"	792	-	1380	607	20
	47							380	178	60	"	846	-	1420	667	40
	52							500	260	-	"	936	-	1300	676	-
	30							420	126	-	"	540	-	1380	414	-
							24	-			-			-		
6	60						31		2.522	40		11.880	-		9.357	60
	49							420	205	80	1800	882	-	1380	676	20
	50							500	250	-	"	900	-	1300	650	-
	46							340	156	40	"	828	-	1460	671	60
	50							340	170	-	"	900	-	1460	730	-
	54							380	205	20	"	972	-	1420	766	80
	60							340	204	-	"	1.080	-	1460	876	-
							13	-			-			-		
3	09						13		1.191	40		5.562	-		4.370	60
	54							500	270	-	1800	972	-	1300	702	-
	43							540	232	20	"	774	-	1260	541	80
	57							420	239	40	"	1.026	-	1380	786	60
	64							420	268	80	"	1.152	-	1380	883	20
	26							300	78	-	"	468	-	1500	390	-
	22							260	57	20	"	396	-	1540	338	80
2	66								1.145	60		4.788	-		3.642	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
						Överfört:
				66	åker, mylla på lera	
				67	" "	
				68	vall	
				69	åker, förb. ej	
						Summa:
Björsäter Knapegården	9^{3}		1/8		Vilhelm Pettersson	
				70	åker, mylla på lera	
				71	" "	
				72	" "	
				73	väg och vall	
						Summa:
D:o	9^{4}		1/8		Karl Erik Löfholm	
				74	åker, mylla på lera	
				75	" "	
				76	" "	
				77	" "	
						Summa:
D:o	9^{5}		1/8		Karl Erik Löfholm	
				78	åker, mylla på lera	
				79	" "	
				80	" "	
				81	" "	
				82	väg	
						Summa:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

449196

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	66								1.145	60		4.788	-		3.642	40
	40							220	88	-	1800	720	-	1580	632	-
	09							220	19	80	"	162	-	1580	142	20
							31	-			-			-		
							06	-			-			-		
3	15						37		1.253	40		5.670	-		4.416	60
1	08							260	280	80	1800	1.944	-	1540	1.663	20
1	08							420	453	60	"	1.944	-	1380	1.490	40
1	08							460	496	80	"	1.944	-	1340	1.447	20
							30	-			-			-		
3	24						30		1.231	20		5.832	-		4.600	80
1	19							460	547	40	1800	2.142	-	1340	1.594	60
	86							540	464	40	"	1.548	-	1260	1.083	60
1	21							420	508	20	"	2.178	-	1380	1.669	80
	98							220	215	60	"	1.764	-	1580	1.548	40
4	24								1.735	60		7.632	-		5.896	40
1	03							300	309	-	1800	1.854	-	1500	1.545	-
1	10							540	594	-	"	1.980	-	1260	1.386	-
	97							660	640	20	"	1.746	-	1140	1.105	80
1	50							740	1.110	-	"	2.700	-	1060	1.590	-
							39	-			-			-		
4	60						39		2.653	20		8.280	-		5.626	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björsäter Nolgården	1 24		7/144		Harry Johansson
				83	väg
				84	åker, mylla på lera
				85	" "
				86	" , högl. mark
				87	" , mylla på lera
				88	" , "
				89	" "
					Summa:
D:o	1 22		7/144		Harry Johansson
				90	åker, mylla på lera
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	imp.
				96	högl. mark
				97	imp.
				113	åker, mylla på lera
				114	" "
				115	" "
					Summa:
D:o	1 7		1/6		Johan Valfrid Larssons sterbhus
				98	åker, mylla på lera
				99	" "
				100	" "
				101	" "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							22	-			-			-		
	67							1140	763	80	1800	1.206	-	660	442	20
	68							1020	693	60	"	1.224	-	780	530	40
							03	-			-			-		
	74							700	518	-	1800	1.332	-	1100	814	-
	71							540	383	40	"	1.278	-	1260	894	60
	75							460	345	-	"	1.350	-	1340	1.005	-
3	55						25		2.703	80		6.390	-		3.686	20
	63							580	365	40	1800	1.134	-	1220	768	60
	59							820	483	80	"	1.062	-	980	578	20
	68							780	530	40	"	1.224	-	1020	693	60
	58							1320	765	60	"	1.044	-	480	278	40
	55							1440	792	-	"	990	-	360	198	-
							01	-			-			-		
							07	-			-			-		
							02	-			-			-		
	34							1080	367	20	1800	612	-	720	244	80
	18							1200	216	-	"	324	-	600	108	-
	07							900	63	-	"	126	-	900	63	-
3	62						10		3.583	40		6.516	-		2.932	60
	10							1680	168	-	1800	180	-	120	12	-
	31							1440	446	40	"	558	-	360	111	60
	89							1380	1.228	20	"	1.602	-	420	373	80
1	24							820	1.016	80	"	2.232	-	980	1.215	20
2	54								2.859	40		4.572	-		1.712	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört :
				102	åker, mylla på lera
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	väg
					Summa:
Björsäter Nolgården	1^{23}		7/72		Harry Johansson
				108	åker, mylla på lera
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
					Summa:
D:o	1^{21}		7/144		Harry Johansson
				116	åker, mylla på lera
					Summa:
Åsen Skattegården	3^{1}		1/2		Jonas Haggård
" Storegården	4^{1}		1/2	117	åker, mylla på lera
" Hulegården	5^{1}		1/2	118	" "
" Backgården	6^{1}		1/2	119	" "
" Lillegården	7^{1}		1/4	120	" "
				121	väg
					Summa:

Jemansom dgonlid

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

449196

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	54								2.859	40		4.572	-		1.712	60
	31							740	229	40	1800	558	-	1060	328	60
	33							540	178	20	"	594	-	1260	415	80
	86							540	464	40	"	1.548	-	1260	1.083	60
1	06							960	1.017	60	"	1.908	-	840	890	40
	35							1500	525	-	"	630	-	300	105	-
							17	-			-			-		
5	45						17		5.274	-		9.810	-		4.536	-
	43							1380	593	40	1800	774	-	420	180	60
	10							1680	168	-	"	180	-	120	12	-
	15							1560	234	-	"	270	-	240	36	-
	21							1320	277	20	"	378	-	480	100	80
	53							1380	731	40	"	954	-	420	222	60
1	42								2.004	-		2.556	-		552	-
	44							1200	528	-	1800	792	-	600	264	-
	44								528	-		792	-		264	-
1	36							1080	1.468	80	1800	2.448	-	720	979	20
	92							660	607	20	"	1.656	-	1140	1.048	80
1	67							1020	1.703	40	"	3.006	-	780	1.302	60
	60							620	372	-	"	1.080	-	1180	708	-
							27	-			-			-		
4	55						27		4.151	40		8.190	-		4.038	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Allmänna vägar:
				122	väg
					Summa:

Sammandrag för Invallningssamfälligheten.

Björsäters socken.

Björsäter Jakob Dufvasgården	13	3		1/2	Anders Gustaf Svenssons sterbhus
D:o	13	2		1/2	O.Axel Gustafsson
Björsäter Knapegården	9	8		1/4	D:me
D:o	9	7		5/32	Sven Gustafsson
D:o	9	6		3/32	D:me
D:o	9	2		1/8	Johan Valfrid Larssons sterbhus
D:o	9	3		1/8	Vilhelm Pettersson
D:o	9	4		1/8	Karl Erik Löfholm
D:o	9	5		1/8	D:me
Björsäter Nolgården	1	24		7/144	Harry Johansson
D:o	1	22		7/144	D:me
D:o	1	7		1/6	Johan Valfrid Larssons sterbhus
D:o	1	23		7/72	Harry Johansson
D:o	1	21		7/144	D:me
Åsen Skattegården	3	1		1/2	
" Storegården	4	1		1/2	
" Hulegården	5	1		1/2	Jonas Haggård
" Backgården	6	1		1/2	
" Lillegården	7	1		1/4	
Allmänna vägar					
					Summa:

Gemensam ägoväg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	00	-			-			-		
						1	00									
1	63						16		744	20		2.934	-		2.189	80
1	82								766	-		3.276	-		2.510	-
9	81						60		4.069	40		17.658	-		13.588	60
6	60						31		2.522	40		11.880	-		9.357	60
3	09						13		1.191	40		5.562	-		4.370	60
3	15						37		1.253	40		5.670	-		4.416	60
3	24						30		1.231	20		5.832	-		4.600	80
4	24								1.735	60		7.632	-		5.896	40
4	60						39		2.653	20		8.280	-		5.626	80
3	55						25		2.703	80		6.390	-		3.686	20
3	62						10		3.583	40		6.516	-		2.932	60
5	45						17		5.274	-		9.810	-		4.536	-
1	42								2.004	-		2.556	-		552	-
	44								528	-		792	-		264	-
4	55						27		4.151	40		8.190	-		4.038	60
						1	00									
57	21					4	05		34.411	40		102.978	-		68.566	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Lilla dikningssamfälligheten.
Björsäters socken.					
Björsäter Nolgården	1 23		7/72		Harry Johansson
				123	åker, mylla på lera
				124	" "
				125	" "
				126	" "
				127	" "
					Summa:
					Slutsammandrag:
					Invallningssamfälligheten
					Lilla dikningssamfälligheten
					Summa:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449196

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							1020	489	60	1800	864	-	780	374	40
	41							960	393	60	"	738	-	840	344	40
	47							1080	507	60	"	846	-	720	338	40
	95							1020	969	-	"	1.710	-	780	741	-
	26							1200	312	-	"	468	-	600	156	-
2	57								2.671	80		4.626	-		1.954	20
57	21					4	05		34.411	40		102.978	-		68.566	60
2	57								2.671	80		4.626	-		1.954	20
59	78					4	05		37.083	20		107.604	-		70.520	80

Björsäter den 25 augusti 1948.

Lantbruksingenjör.

Otto Lackgren Gunnar Larsson

Biträdande gode män.

Jordersättningslängd

Bil. B

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Invallningssamfälligheten.				
Ersättningar för bortgrävd mark samt för intrång av vallar och jordupplag.						
Sträckan A-B-C.						
Bj. Knapegården 9 2	Johan Valfrid Larssons stbh.	0 - 1+94	870	5.4	46 98	
		1+94 - 4	940	4.2	39 48	
		4 - 5+71	1100	2.4	26 40	112 86
Bj. Knapegården 9 3	Vilhelm Pettersson	0+45 - 3+78	1180	4.4	51 92	
		3+78 - 5+71	1100	2.6	28 60	80 52
					Summa:	193 38
Sträckan B-D.						
Bj. Knapegården 9 3	Vilhelm Pettersson	50 - 50+88	~~580~~ 284	4.6		~~26 68~~ 10 30
					Summa:	~~26 68~~ 10 30
Sträckan A-E.						
Bj. Jakob-Dufvasgården 13 3	A.G. Svenssons stbh.	13+13 - 16+42	1300	4.6		59 80
Bj. Hulegården 14 1	Henrik Svenssons sterbhus	13+13 - 16+42	345	20.0		69 -
					Summa:	128 80
Sträckan F-G-H-I.						
Bj. Knapegården 9 3	Vilhelm Pettersson	30 - 30+65	560	2.6		14 56
Bj. Knapegården 9 4	Karl Erik Löfholm	30+65 - 31+50	700	2.2		15 40
					Summa:	29 96
Sträckan F-K.						
Åsens egendom	Jonas Haggård	33+54 - 34+18	320	6.2		19 84
		34+18 - 35+60	370	10.2		37 74
					Summa:	47 58
Sträckan S-T.						
Bj. Ödegården 10 6	Vilhelm Pettersson	20 - 25	1200	14.0		168 -
					Summa:	168 -
Sträckan N-O.			m³	pr m³		
Bj. Nolgården 1 7	Johan Valfrid Larssons stbh.		35	40		14 -
Åsens egendom	Jonas Haggård		35	40		14 -
					Summa:	28 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

SAMMANDRAG:

Sträckan A-B-C		193 38
" B-D		26 68
" A-E		128 80
" F-G-H-I		29 96
" F-K		47 58
" S-T		168 -
" N-O		28 -
	Summa:	622 40

Björsäter den 25 augusti 1948.

Lantbruksingenjör.

Otto Lackgren Gunnar Larsson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR
SKARA

Bilaga C.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Invallningssamfälligheten								
+71 0 - 5	571	Sträckan A-B-C /vallar på båda sidor om öppet avlopp/								
		Bortschaktning av matjordslagret på en meters bredd under de blivande vallarna /under vallkärnan/, uppläggning av vallar /härtill åtgår cirka 3400 m³ lera, vilken erhålles genom att bredda avloppet/, puddling av vallkärna och								
		putsning av vallarna m	1097	6:-					6.582	-
		Tillägges c:a 15 %							984	62
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark och för intrång av vallar							193	38
							Summa:		7.760	-
+34 +88 50 - 50	34 ~~88~~	Sträckan B-D /avlopp och vall/								
		Schaktning av lera m³	~~240~~ 93	1:60			~~384~~ 148	80		
		Av schaktningsmassorna åtgå cirka 75 m³ till vallen.								
		Puddling av vallkärna och putsning av vallen m	~~88~~ 34	0.75			~~66~~ 25	50	~~450~~ 124	30
		Tillägges c:a 15 %							~~68~~ 23	~~32~~ 70
+37 50		Ersättning till ägaren av Nolgården 9³ för försvårad överkörsel							~~75~~	-
		Ersättning enl. Bil. B för bortgrävd mark och för intrång av vall							~~26~~ 10	~~68~~ -
							Summa:		~~620~~ 310	-
+71 +42 5 - 16	1071	Sträckan A-E /vall/								
		Bortschaktning av matjordslagret på en meters bredd under blivande vallen /under vallkärnan/, uppläggning av vall, c:a 3610 m³, puddling av vall-								
							Överföres:			

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört:								
		kärna och putsning av								
		vallen m	1071	6:40					6.854	40
		Tillägges c:a 15 %							1.026	80
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark och för								
		inträng av vall							128	80
							Summa:		8.010	-
+5 +10 30 - 30	5	Pumpstation mellan A och F.								
		Invallningspump, monterad i stigrör av stål-								
		plåt med avloppsstuds ϕ 450 mm, avloppsledning								
av plåt ϕ 450 mm, automatisk klafflucka i avloppsrörets ut-										
loppsända, koppling mellan pump- och motoraxlarna, ankarbul-										
tar, smörjkoppar, packningar, fundament- och uppställnings-										
ritningar, frakt och montering							3.000	-		
3- fas motor, 380 volt, 8 Hkr, kortsluten, vertikal, kopplad										
för stjärntriangelstart, automatisk stjärntriangelomkopp-										
lare med termiskt överströmsskydd, flottörutrustning,										
frakt och montering							1.500	-		
Kraftledning med stolpar, transformator 10000/380 volt										
/ledningens längd c:a 560 meter/							2.500	-		
Pumpbrunn av armerad betong, träöverbyggnad, flottörbrunn										
av 12" betongrör med tilloppsledning av 2½" galvaniserat										
järnrör, intag av armerad betong, risgrind vid intaget, till-										
loppsledning av 18" betongrör, utlopp av armerad betong,										
schaktning, spåntning, länshållning, stationsplanens iord-										
ningställande							4.000	-	11.000	-
För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges										
cirka 15 %									1.650	-
							Summa:		12.650	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
+10 +50 30 - 31	140	Sträckan F-G-H-I /samlingsbassäng/								
		Schaktning av lera m³	2295	1:80					4.131	-
		Tillägges c:a 15 %							619	04
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark							29	96
							Summa:		4.780	-
+10 +60 30 - 35	550	Sträckan F-K /vall, vartill cirka 1180 m³ jord från samlingsbassängen åtgår/								
+10 +50 30 - 31	140	Bortschaktning av matjordslagret på en meters bredd under blivande vallen /under vallkärnan/, uppläggning av vall, puddling av vallkärna och putsning av vallen m	140	1:-			140	-		
+50 +60 31 - 35		D:o, d:o jämte transport av cirka 830 m³ jord från samlingsbassängen m	410	4:-			1.640	-	1.780	-
		Tillägges c:a 15 %							262	42
		Ersättning enligt Bil.B för bortgrävd mark och för intrång av vall							47	58
							Summa:		2.090	-
+20 60 - 68	820	Sträckan G-L-U-V-X /täckt ledning/								
+57 60 - 61	157	15"betongrör m	157	6.15	965	55				
+57 +29 61 - 62	72	12" " "	72	4:15	298	80				
+29 +98 62 - 63	169	10" " "	169	2:90	490	10				
+13 - 66	215	8" tegelrör "	215	2:15	462	25				
+68 - 67	155	6" " "	155	1:70	263	50				
+20 - 68	52	3" " "	52	0:60	31	20	2.511	40		
+57 60 - 61	157	Grävning, läggning och återfyllning m	157	3:25	510	25				
- 62+29	72	D:o d:o "	72	2:90	208	80				
		Överföres:			719	05	2.511	40		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört:			719	05	2.511	40		
+29 +98 62 - 63	169	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	169	2:25	380	25				
+93 - 64	95	D:o d:o "	95	1:75	166	25				
+13 - 66	120	D:o d:o "	120	1:50	180	-				
+68 - 67	155	D:o d:o "	155	1:05	162	75				
+20 - 68	52	D:o d:o "	52	1:-	52	-	1.660	30		
60		Kringgjutning av rörutlopp			55	-				
+57 +29 +98 61, 62, 63		Brunn, typ A, d=0.60 m	3	55:-	165	-				
+93 +13 64, 66, +13 +68		" " A, d=0.45 m	4	45:-	180	-				
67, 67 +20 68		Stensil			15		415	-	4.586	70
		Tillägges c:a 15 %							683	30
							Summa:		5.270	-
+74 70 - 75	574	Sträckan H-M /täckt ledning/								
+14 70 - 73	314	9" betongrör m	314	2:50	785	-				
+66 - 74	152	8" tegelrör "	152	2:15	326	80				
+74 - 75	108	6" " "	108	1:70	183	60	1.295	40		
70 - 71	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	1:40	140	-				
+14 71 - 73	214	D:o d:o "	214	1:15	246	10				
+66 - 74	152	D:o d:o "	152	1:40	212	80				
+74 - 75	108	D:o d:o "	108	1:10	118	80	717	70		
70		Kringgjutning av rörutlopp			55	-				
+38 +14 71, 73		Brunn, typ A, d=0.60 m	2	55:-	110	-				
+66 +74 74, 75		" " A, d=0.45 m	2	45:-	90	-	255	-	2.268	10
		Tillägges c:a 15 %							341	90
							Summa:		2.610	-
+36 +92 38 - 42	456	Sträckan I-N-O /täckt ledning och öppet dike/								
+36 +44 38 - 40	208	12" betongrör m	208	4:15			863	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	208	2:75			572	-		
		Överföres:					1.435	20		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört:					1.435	20		
+36 38		Kringgjutning av rörutlopp			55	-				
+5 39		Brunn, typ A, d=0.60 m	1		55	-				
+44 40		" " C, d=0.60 m	1		50	-	160	-		
+44 40 - 42	156	Ingen åtgärd								
+92 42 - 42	92	Schaktning av lera m³	70	1:50			105	-	1.700	20
		Tillägges c:a 15 %							251	80
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							28	-
							Summa:		1.980	-
+8 80 - 83	308	Sträckan N-P /täckt ledning/ utgår								
+96 80 - 81	196	5" tegelrör m	196	1:35	264	60				
+96 +73 81 - 82	77	4" " "	77	0:90	69	30				
+8 - 83	35	3" " "	35	0:60	21	-	354	90		
+96 80 - 81	196	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	196	1:10	215	60				
+96 +73 81 - 82	77	D:o d:o "	77	1:-	77	-				
+73 +8 82 - 83	35	D:o d:o "	35	0:80	28	-	320	60		
+96 +73 +8 81, 82, 83		Brunn, typ D, d=0.45 m	3	35:-			105	-	780	50
		Tillägges c:a 15 %							119	50
							Summa:		~~900~~	-
+31 90 - 91	131	Sträckan N-R /täckt ledning/ utgår								
		4" tegelrör m	131	0:90			117	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	131	0:80			104	80		
+31 91		Brunn, typ D, d=0.45 m					35	-	257	70
		Tillägges c:a 15 %							42	30
							Summa:		~~300~~	-

K. Lanthrukssfyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
+10 20 - 25	510	Sträckan S-T./ öppet ytvattendike/								
		Schaktning av lera m³	600	1:60			960	-		
		/All uppgrävd jord lägges i det gamla vägdiket								
20		Tätning av landsvägstrumma med betonggjutning					20	-	980	-
		Tillägges c:a 15 %							152	-
+57 +53 21, 22		Ersättning för försvårad överkörsel	2	45:-			90	-		
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					168	-	258	-
							Summa:		1.390	-
+72 100-102	272	Sträckan L-L¹ /täckt ledning/								
+16 100-101	116	6" tegelrör m	116	1:70	197	20				
+16 +72 101-102	156	5" " "	156	1:35	210	60	407	80		
+16 100-101	116	Grävning, läggning och återfyllning m	116	1:15	133	40				
+16 +72 101-102	156	D:o d:o "	156	0:90	140	40	273	80		
+16 +72 101, 102		Brunn, typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	-	771	60
		Tillägges c:a 15 %							118	40
							Summa:		890	-
+66 110-111	166	Sträckan U-U¹ /täckt ledning/								
		6" tegelrör m	166	1:70			282	20		
		Grävning, läggning och återfyllning "	166	1:15			190	90		
+66 111		Brunn, typ A, d=0.45 m	1				45	-	518	10
		Tillägges c:a 15 %							81	90
							Summa:		600	-
+40 120-121	140	Sträckan V-V¹ /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	140	0:90			126	-		
		Överföres:					126	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört:					126	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	140	0:90			126	-		
+40 121		Brunn, typ A, d=0.45 m					45	-	297	-
		Tillägges c:a 15 %							43	-
							Summa:		340	-
		Sammandrag för invallningssamfälligheten:								
	571	Sträckan A-B-C /vallar på båda sidor om öppet avlopp/							7.760	-
	88	" B-D /avlopp och vall/							~~620~~ 210	-
	1071	" A-E /vall/							8.010	-
	5	" A-F /pumpstation/							12.650	-
	140	" F-G-H-I /samlingsbassäng/							4.780	-
	550	" F-K /vall/							2.090	-
	820	" G-L-U-V-X /täckt ledning/							5.270	-
	574	" H-M " "							2.610	-
	456	" I-N-O /täckt ledning och öppet dike/							1.980	-
	308	" N-P /täckt ledning/							~~900~~	-
	131	" N-R " "							~~300~~	-
	510	" S-T /öppet ytvattendike/							1.390	-
	272	" $L-L^1$ /täckt ledning/							890	-
	166	" $U-U^1$ " "							600	-
	140	" $V-V^1$ " "							340	-
	5802						Summa:		50.190	-
		Lilla dikningssamfälligheten								
+92 +98 42 - 46	406	Sträckan O-Y /täckt ledning/								
+92 +64 42 - 44	172	8" tegelrör m	172	2:15	369	80				
+98 - 46	234	5" " "	234	1:35	315	90	685	70		
+92 +60 42 - 43	68	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	68	0:85	57	80				
+60 +64 43 - 44	104	D:o d:o "	104	1:15	119	60				
		Överföres:			177	40	685	70		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört:			177	40	685	70		
+64 +41 44 - 45	77	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	77	0:85	65	45				
+58 - 45	17	D:o d:o "	17	0:95	16	15				
+78 - 46	120	D:o d:o "	120	0:70	84	-				
+98 - 46	20	D:o d:o "	20	0:90	18	-	361	-		
+92 42		9" betongöga			25	-				
+64 +41 +98 44, 45, 46		Brunn, typ A, d=0.45 m	3	45:-	135	-	160	-	1.206	70
		Tillägges c:a 15 %							183	30
							Summa:		1.390	-
		S l u t s a m m a n d r a g:								
	5802	Invallningssamfälligheten							50.190	-
	406	Lilla dikningssamfälligheten							1.390	-
	6208						Summa:		51.580	-

Björsäter den 25 augusti 1948.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetena påbörjas skola förnyade avvägningar av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att befintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, och att förstörd fixpunkt genom sakkunnig person skall ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att endast fullgott material må komma till användning vid byggandet av pumpstationen,

att under den tid företaget utföres allt till pumpstationen framrinnande vatten skall silas genom kraftiga granrisfilter,

att vallkärnorna puddlas så att de bliva fullkomligt kompakta,

att betongrören till företagets rörledningar skola uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola utföras i överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Björsäter den 25 augusti 1948.

Lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
					hektar åker		
			Invallningssamfälligheten				
			Björsäters socken.				
1/2	13	3	Björsäter Jakob Dufvasgården				
			Anders Gustaf Svenssons stbh.	sök.	13		
1/2	13	2	Björsäter Jakob Dufvasgården				
			O. Axel Gustafsson	sök.	13		
1/4	9	8	Björsäter Knapegården				
			O. Axel Gustafsson	sök.	22		
5/32	9	7	Björsäter Knapegården				
			Sven Gustavsson	sök.	21		
3/32	9	6	Björsäter Knapegården				
			Sven Gustavsson	sök.			
1/8	9	2	Björsäter Knapegården				
			Johan Valfrid Larssons stbh.	sök.	22		
1/8	9	3	Björsäter Knapegården				
			Vilhelm Pettersson	sök.	20		
1/8	9	4	Björsäter Knapegården				
			Karl Erik Löfholm	sök.	30		
1/8	9	5	Björsäter Knapegården				
			Karl Erik Löfholm	sök.			
7/144	1	24	Björsäter Nolgården				
			Harry Johansson	sök.			
7/144	1	22	Björsäter Nolgården				
			Harry Johansson	sök.	14		
7/72	1	23	Björsäter Nolgården				
			Harry Johansson	sök.	108-112		
7/144	1	21	Björsäter Nolgården				
			Harry Johansson	sök.			
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2.189:80					∠ ✓	1.603:07	3.194	9:24		5.
2.510:-					∠ ✓	1.837:46	3.661	10:59		1.
13.588:60					∠ ✓	9.946:65	19.818	57:35		1.
9.357:60					∠ ✓	6.849:93	13.648	39:50		2.
4.370:60					∠ ✓	3.199:11	6.374	18:45		2
4.416:60					∠ ✓	3.232:74	6.441	18:64		6
4.600:80					∠ ✓	3.367:75	6.710	19:42		3.
5.896:40					∠ ✓	4.316:34	8.600	24:89		4
5.626:80					∠ ✓	4.118:59	8.206	23:75		4
3.686:20					∠ ✓	2.698:21	5.376	15:56		7.
2.932:60					∠ ✓	2.146:63	4.277	12:38		7
552:-					∠ ✓	404:03	0.805	2:33		7
264:-					∠ ✓	284.90 193:23	0.385	1:11		9 lan ✓
59.992:-						43.913:74	87.495	253:21		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
					hektar åker		
			Överfört:				
1/6	1 7		Björsäter Nolgården				
			Johan Valfrid Larssons stbh.	sök.	22		
1/2	3 1		Åsen Skattegården				
1/2	4 1		" Storegården				
1/2	5 1		" Hulegården				
1/2	6 1		" Backgården		162		
1/4	7 1		" Lillegården				
			Jonas Haggård				
			Summa:				
			Lilla dikningssamfälligheten				
			Björsäters socken				
7/72	1 23		Björsäter Nolgården		14		
			Harry Johansson	sök.	123-127		
			Sammandrag för hela företaget:				
			Invallningssamfälligheten				
			Lilla dikningssamfälligheten				
			Summa:				

gemensam ägogräns

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59.992:-						43.913:74	87.495	253:21	
4.536:-					L v	3.320:07	6.615	19:14	6.
4.038:60					L v	2.956:19	5.890	17:05	8.
68.566:60						50.190:-	100.000	289:40	97.31
1.954:20					L v	1.390:-	100.000	7, 8:00	2.69
68.566:60						50.190:-		289:40	97.31
1.954:20						1.390:-		8:00	2.69
70.520:80						51.580:-		297:40 *)	100.00

Björsäter den 25 augusti 1948.

Lantbruksingenjör.

Otto Låckgren Gunnar Larsson

Biträdande gode män.


*) Förrättningskostnader

Synef örrättningsarvode		256:-
Gårdemansarvode		26:40
Kungörelse		15:-
	Kronor	297:40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000



Bilaga F .

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Björsäter Knapegården, Jakob Dufvasgården och Nolgården i Björsäters socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggning av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 26 oktober 1946, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket uppdelats i två samfälligheter: "Invallningssamfälligheten" och "Lilla dikningssamfälligheten" är beläget cirka 1 km norr om Björsäters kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

För ernående av torrläggning av de ifrågavarande markerna erfordras:

inom "Invallningssamfälligheten" anläggning av vallarna A-E och F-K mot Vänern samt A-C och F-B-D mot det avlopp, som delar invallningsområdet i två delar, uppgrävning av samlingsbassängen F-G-H-I, anläggning av rörledningarna G-L-U-V-X, L-L^1, U-U^1, V-V^1, H-M, I-N, N-P och N-R, uppgrävning av ytvattendikena N-O och S-T, tätning av landsvägstrumman vid T samt uppförande av en pumpstation mellan A och F, inom "Lilla dikningssamfälligheten" anläggning av rörledningen O-Y.

"Invallningssamfälligheten" är att hänföra till "invallning" och "Lilla dikningssamfälligheten" till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Då invallningen kommer att ske vid sjö, är företaget av den beskaffenhet, att utlåtandet skall jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 och 55 §§ vattenlagen underställas vattendomstolens prövning.

2. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med

dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Vallar betecknas med gröna linjer. Över avloppen och vallarna hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering av avlopp och vallar.

Vattensamlingsområdet för öppna avloppet A-B är i det närmaste 500 hektar.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar. Rörledningarna N-P och N-R hava dimensionerats för enbart grundvattenavrinning, vilken antagits uppgå till högst 0.65 sekundliter pr hektar. Vattensamlingsområdet utgör:

vid pumpstationen	77	hektar,	vid punkt	71+38	18.8 hektar
L	28	"		73+14	15.0 "
62+29	21.5	"		74+66	11.2 "
U	17.0	"		M	7.0 "
64+93	8.0	"		39+5	27.0 "
66+13	5.9	"		N	23.2 "
67+13	4.0	"		44+64	7.6 "
V	3.1	"		45+41	6.5 "
101+16	4.2	"		Y	4.2 "
L^1	2.2	"		81+96	6.4 "
U^1	7.3	"		82+73	3.7 "
V^1	2.0	"		P	1.2 "
				R	2.8 "

Vallarna A-E och F-K skola hava en krönbredd av 1.5 meter och en krönhöjd av 0.5 meter över den efter Vänerns reglering beräknade exceptionella högvattenytan i Vänern. Släntlutningen mot sjön göres 1:2, mot invallningsområdet 1:1.5.

Vallarna A-C och F-B - 50+34 skola hava en krönbredd av 1.0 meter och en krönhöjd av 0.5 meter över den beräknade exceptionella högvattenytan i Vänern. Släntlutningen skall vara 1:2 mot vattnet och 1:1.5 mot åker.

5. Pumpverket.

Med hänsyn till invallningsområdets naturliga beskaffenhet torde

flodvattenavrinningen kunna antagas uppgå till normalt 1.25 sekundliter pr hektar, d.v.s. från 77 hektar till sammanlagt 96 sekundliter. För att säkerställa beräkningarna även med hänsyn till läckage i vallar o. dyl. och till exceptionella flöden antages den största till pumpning förekommande vattenmängden komma att uppgå till 120 sekundliter eller 7200 liter pr minut.

Vattenståndet innanför invallningen vid pumpverket bör vid flöden under vegetationstiden ej tillåtas stiga över höjden + 6.80 m., under övrig tid av året ej över höjden + 8.00 m.

Vattenståndsvariationerna i Vänern efter Vänerns reglering kunna antagas bliva följande:

Exceptionellt högvattenstånd	+ 9.70 = 45.70 m. ö.h.
Medelhögvattenstånd /vart femte år/	+ 9.40 = 45.40 m.ö.h.
Medelvattenstånd under vegetationstiden	+ 8.85 = 44.85 m.ö.h.
Medelvattenstånd under övrig tid av året	+ 8.65 = 44.65 m.ö.h.

Pumpverket bör vara så dimensionerat, att det vid flöden och ett medelhögvattenstånd i Vänern kan åstadkomma ett vattenstånd av +6.80m. i samlingsbassängen. Vid en verkningsgrad på pumpanläggningen av 70 procent blir den erforderliga effekten för pumpmotorn teoretiskt $\frac{120 \times 2.60}{75 \times 0.70} = 5.94$ hästkrafter = 4.37 kilowatt. Pumpmotorns effekt bör med minst 25 % överstiga den teoretiskt beräknade, d.v.s. vara minst 7.5 hästkrafter.

Medelvattenståndet i samlingsbassängen kan under vegetationstiden antagas till + 6.20 m och under övrig tid till + 7.25 m.

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm pr år, varav 350 mm torde upptagas av växtligheten eller avdunsta samt 250 mm avrinna. Den nederbördsmängd som avrinner, kan antagas fördelad med 16 % eller 40 mm på vegetationstiden 16 maj - 31 augusti samt 84 % eller 210 mm på övrig tid av året. Av den avrinnande nederbörden måste i förevarande fall allt vatten pumpas.

Pumparbetet pr år beräknas alltså till 0.04 x 10000 x 77 x 2.65 + +0.21 x 10000 x 77 x 1.40 = 308000 tonmeter.

Energibehovet pr år beräknas med ledning av förestående och under antagande av 85 % verkningsgrad å motorn och 70 % verkningsgrad å pumpen till $\frac{308000 \times 1000 \times 0.736}{75 \times 3600 \times 0.85 \times 0.70}$ = i runt tal 1420 kilowattimmar.

Avståndet från platsen för den planerade pumpstationen till närmaste kraftledning är cirka 560 meter. Strömmen i denna ledning är 50-periodig, har en spänning av 10000 volt och levereras av Kraft-

aktiebolaget Gullspång-Munkfors. Priset på den elektriska kraften torde bliva 6 öre pr kilowattimme jämte årlig grundavgift.

Företagets årliga driftskostnad skulle sålunda kunna beräknas till

grundavgift	50:- kr.
1420 kWh å 0.06 kr	85:20 "
skötsel, olja m.m.	64:80 "
Summa:	200:- kronor.

Den av invallningen beroende arealen är 57.21 hektar. Årliga driftskostnaden pr hektar blir alltså cirka kronor 3:50. Kapitaliserad efter en räntesats av 5 % uppgår driftskostnaden för invallningsföretaget till 4000 kronor.

6. Broar och trummor.

I ett gränsdike mellan fastigheterna Björsäter Knapegården 9^{7} och 9^{8} avledes för närvarande ytvatten från söder om landsvägen belägen mark. Den landsvägstrumma, som nu möjliggör detta, skall tätas med betonggjutning, varefter diket S-T skall tjänstgöra som ytvattendike.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i invallningsföretaget.

7. Ersättningar.

Ersättningar för försvårad överkörsel skall utgivas
med 75 kronor till ägaren av Nolgården 9^{3},
" 90 " " " " Ödegården 10^{6},

Ersättningar för bortgrävd mark samt för intrång av vallar och jordupplag skola i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ utgå med sammanlagt kronor 622:40.

8. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för invallningsföretagets färdigställande till 51.580:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande invallningsföretags utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen

har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter kostnadsförslaget som i procenttal. Driftskostnaderna skola inom "Invallningssamfälligheten" fördelas efter samma procenttal, som gälla för fördelningen av anläggningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade anläggningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för anläggningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Invallningssamfälligheten" för 97.31 % av företagets gemensamma kostnader,

"Lilla dikningssamfälligheten" för 2.69 % av företagets gemensamma kostnader.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med etthundrafem /105/ kronor 78 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifrå-

ga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval och detaljerat förslag till pumpstation upprättas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör,

att alla rör och övrigt material, som skall användas för företagets utförande, skall vara av fullgod kvalitet,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 31 december 1958 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola pumpverk, vallar och avlopp för framtiden underhållas. Skulle sättningar i vallarna inträffa, skall lera påfyllas, tills vallarna erhålla förslagsenlig höjd. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för fördelningen av invallningsföretagets anläggningskostnader.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse

bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Knapegårdens invallningsföretag av år 1948".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Björsäter den 25 augusti 1948.

Lantbruksingenjör.

Otto Lackgren

Gunnar Larsson.

Biträdande gode män.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 76/46 *. Litt.* 25: 6/1948.

ARVODESRÄKNING

DIARIE Nr 07438
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1948

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 359 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken av
(företagets benämning etc. samt socken och län)
Skaraborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar juni-september 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre
Syneförrättningsarvode		
(omarbetning och omräkning av ett förslag av år 1939)		
Åtgärden har ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.		
7 1/2 *dagarvoden à* 20 *kr för lantbruksingenjör*	150	--
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* { *extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*		
8 *dagarvoden à* 12 *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde*	96	--
Ozalidkopior av ritningarna	10	--
Summa kronor	256	--

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Östersund den 1 oktober 19 48

Ett exemplar av densamma har den 4 okt. 1948 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av
lantbrukaren Wilhelm Pettersson, Knapegården, Lugnås
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordf. i företagets styrelse

Bestyrkes: [signature]
namnteckning

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring. — Av nedanstående skäl ändras ersättningsbeloppet till ..... kr.

Granskad den ../.. 19.. av

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 85 b.
3. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52847

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS 1949
DIARIE NR J 1511
SAK Nr

B. & U.M. 12/1948. Dom B 1/1949.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående underställning av utlåtande rörande Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken, Skaraborgs län; meddelad i Tidavad den 22 februari 1949.

Vid en av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män den 25 augusti 1948 handlagd syneförrättning har meddelats utlåtande rörande Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken, Skaraborgs län, för torrläggning medelst invallning mot sjön Vänern av mark under Björsäter Knapegården med flera hemman.

Utlåtandet har underställts vattendomstolens prövning. Besvär hava icke anförts över utlåtandet.

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vattendomstolen har vid den prövning av utlåtandet, som föranletts av underställningen, icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma, varför det varder av vattendomstolen fastställt.

Det åligger sökandena till företaget att genast till vattendomstolens kansli inbetala femton kronor 45 öre, utgörande vattendomstolens utlägg för en i målet utfärdad kungörelse. Detta belopp må, därest företaget blir utfört, fördelas mellan delägarna på sätt som om fördelning av förrättningskostnad är stadgat.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist tisdagen den 8 mars 1949 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist tisdagen den 22 mars 1949 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet

utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Expl. P. H.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid ej anmälts; betygar

Vänersborg i vattendomstolens kansli den 9 mars 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

1952
komb.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Knapegårdens invallningsföretag av år 1948"

BESLUT
DEN - 6 MRS 1957
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1957
DIARIE Nr
SAK Nr

Socken	Län
Björsäter	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxx~~ — ~~xxxxxxxx~~

Wilhelm Pettersson, bof Knapegården, Björsäter, Lugnås

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
13 dec. 1952	30.400:--	-	45.420:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31 dec. 1958		1 sept. 1956	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	

Vid avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 5 sept. 1956, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Pumpstationen och det öppna diket F - G - H - I samt rördikena I - N - 44+50, G - L - U - V - X, U - U^I och V - V^I ha utförts c:a 0,30 meter grundare än planen anger på grund av markens benägenhet för ras.

Betr. dikena N - R, N - P och N - O - Y.

I stället för rördikena N - R och N - P samt öppna diket N - O har sistnämnda sträcka utförts såsom heltäckt rörledning av 9" rör, vilket i detalj framgår av plan- och profilritningarna. Ändringen är utförd för att minska underhållskostnaderna.

Betr. vall- och dikessträckan B - D.

Trumman genom allm. vägen vid D har i samband med ombyggnad flyttats till Ba, varför sträckan 50+34 - 50+93 kan utgå ur planen.

Betr. öppna ytvattendiket S - T.

För erhållande av minskade underhållskostnader har sträckan S - 21+50 utförts såsom heltäckt rörledning.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med blå färg införts å

Förhöjt statsunderstöd i enlig
Utökat bidrag 24.000 kr.
" lån 36 000 "
6 år.
Totalkostn. 80.000 kronor 4000 kr. byggnadskostn.

plan- och profilritningarna.

Då avvikelserna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd torrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 68.887:51 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1.508:90 och i styrelsearvoden kronor 100:--.

Skara den 21 jan. 1957.

Sven Holmström.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

BESLUT
DEN - 6 MARS 1957
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1957
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Knapegårdens invallningsföretag av år 1948" i Björsäters socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Holmströms avsyningsbevis den 22/12 1956.

Knapegården, Björsäter pr Lugnås den 31 dec. 1956.

Wilh Pettersson (Wilhelm Pettersson) Axel Gustavsson (Axel Gustavsson)

Karl Erik Löfholm (Karl Erik Löfholm)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Erik Svensson (Erik Svensson)	äg.	Björsäter Jakob Dufvasgården	13^{3}
O. Axel Gustavsson (O. Axel Gustavsson)	"	Björsäter Jakob Dufvasgården	13^{2}
	"	Knapegården	9^{8}
Sven Gustafsson (Sven Gustavsson)	"	" Knapegården	9^{6}, 9^{7}
Karl Erik Larsson (Karl Erik Larsson)	"	" Nolgården	1^{7}
	"	" Knapegården	9^{2}
Wilh Pettersson (Wilhelm Pettersson)	"	" Knapegården	9^{3}

Karl Erik Löfholm — äg. Björsäter Knapegården 9^4, 9^5
(Karl Erik Löfholm)

Harry Johansson — " " Nolgården 1^{21-24}
(Harry Johansson)

Jonas Haggård — " Åsen Skatteg:n, Storeg:n, Huleg:n, Backg:n, Lilleg:n 3^1, 4^1, 5^1, 6^1, 7^1.
(Jonas Haggård)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel Gustafsson Helge Samuelsson

BESLUT
DEN - 6 MARS 1957

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1957
DIARIE Nr
SAK Nr

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Knapegårdens invallningsföretag av år 1948" i Björsäters socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet		Summa kronor
	Invallningssamf.	Lilla samf.	
Syneförrättningen m.m., kr..	1626:13	44:95	1671:08
Jordersättning, kr.....	1362:--	-	1362:--
Arbets- och material-kostnad, kr	61445:53	2000:--	63445:53
Diverse omkostnader, kr ...	780:--	20:--	800:--
Räntor under arbetstiden, kr	1508:90	-	1508:90
Styrelsearvode, kr	100:--	-	100:--
Summa kronor	66822:56 ✓	2064:95 ✓	68887:51
Beräknad kostnad, kr	74000:--	2000:--	76000:--
Båtnad, kr	68566:60	1954:20	70520:80

Skara den 21 jan. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

1932
Kvitt

BESLUT
DEN - 6 MARS 1957
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 FEB. 1957
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Knapegårdens invallningsföretag av år 1948" i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Företaget avsynades den 5 sept. 1956 och förordas till godkännande i befintligt skick.

Avsyningshandlingar m.m. komma att sändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, så snart ansökan om ändring i plan hit inkommit.

Skara i jan. 1957.

(Sven Holmström)
Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Bil. Avsyningsbevis i avskrift.

Avskrift

1952
Brunf

RAPPORT över verkställd besiktning xxxxxxxxxx avsyning

BESLUT
DEN - 6 MARS 1957
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 FEB. 1957
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Knapegårdens invallningsföretag av år 1948"

Socken: Björsäter

Län: Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent
xxxxxxxx xxxxxxxx
Wilhelm Pettersson, Knapegården, Björsäter, Lugnås

Statligt stöd bev. av Ibrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
13 dec. 1952	30.400:--		45.420:--
Statligt stöd bev. av Ibrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
31 dec. 1958		1 sept. 1956	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkställts av
Vid avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 5 sept. 1956,
den Ibr-beträffande
har befunnit att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Pumpstationen och det öppna diket F - G - H - I samt rördikena I - N - 44+50, G - L - U - V - X, U - U^I och V - V^I ha utförts c:a 0,30 meter grundare än planen anger på grund av markens benägenhet för ras.

Betr. dikena N - R, N - P och N - O - Y.

I stället för rördikena N - R och N - P samt öppna diket N - O har sistnämnda sträcka utförts såsom heltäckt rörledning av 9" rör, vilket i detalj framgår av plan- och profilritningarna. Ändringen är utförd för att minska underhållskostnaderna.

Betr. vall- och dikessträckan B - D.

Trumman genom allm. vägen vid D har i samband med ombyggnad flyttats till Ba, varför sträckan 50+34 - 50+93 kan utgå ur planen.

Betr. öppna ytvattendiket S - T.

För erhållande av minskade underhållskostnader har sträckan S - 21+50 utförts såsom heltäckt rörledning.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med blå färg införts å

plan- och profilritningarna.

Då avvikelserna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd torrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 68.887:51 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1.508:90 och i styrelsearvoden kronor 100:--.

Skara den 21 jan. 1957.

Sven Holmström.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

713 –
1952

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Knapegårdens invallningsföretag av år 1948"

Skn	Län
Björsäter	Skaraborgs

BESLUT
DEN 3 SEP. 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen

Lantbrukare Wilhelm Pettersson, Knapegården, Björstorp, Lugnås

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
13 dec. 1952	30.400:--	45.420:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
-	-	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31 dec. 1958	-	1 sept. 1956	-

Vid besiktningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 18 aug. 1954, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 48.000:-- kr eller omkring 60 procent av det till 80.000:-- kr godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 26 aug. 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

1952

RAPPORT över verkställd besiktning

BESLUT DEN 14. NOV. 1955 I LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 25 OKT. 1955 DIARIE Nr SAK Nr

Företagets namn

Knapegårdens invallningsföretag av år 1948

Socken	Län
Björsäter	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Wilhelm Pettersson, Knapegården, Björsäter, Lugnås. bef.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
13/12-1952	30.400:-	-	45.420:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12-1958	-	1/9-1956	-

Vid besiktning, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 6 okt. 1955, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 68.000:- kr. eller omkring 89 % av det till 76.000:- kr. godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 10 oktober 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 nov. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 505954

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 4 NOV. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Knapegårdens invallningsföretag av år 1948" i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning samt rekvisition för delutbetalning av beviljat lån och bidrag. Skara den 24 oktober 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

komb 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 29 JUN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BEVIS.

Härmed intygas vördsamt, att "Knapegårdens invallningsföretag av år 1948" i (Björsäters / Lugnås) socken av Skaraborgs län, är påbörjat.

Skara den 22 juni 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

	Bidrag		Lån
	utf.	anm.	
Ber.	30.400	—	45.420
1/3	10.130		15.140

Utbet. bidr. kr. 8.000 (26 %)
" lån 12.000 (26 %)

Avskrift.

KH/MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
M a r i e s t a d.

Sedan Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 45.420 kronor till utförande av KNAPEGÅRDENS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Björsäters socken, Skaraborgs län, får Styrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Björsäters socken		
Björsäter Nolgården	1^{7}	Johan Valfrid Larssons sterbhus
" "	1^{22}	Harry Johansson
" "	1^{23}	Densamme
" "	1^{24}	Densamme
" Knapegården	9^{2}	Johan Valfrid Larssons sterbhus
" "	9^{3}	Vilhelm Pettersson
" "	9^{4}	Karl Erik Löfholm
" "	9^{5}	Densamme
" "	9^{6}	Sven Gustavsson
" "	9^{7}	Densamme
" "	9^{8}	O. Axel Gustafsson
" Jacob Dufvasgården	13^{2}	Densamme
" "	13^{3}	Anders Gustaf Svenssons sterbhus
Åsen Skattegården	3^{1}	Jonas Haggård
" Storegården	4^{1}	Densamme

Åsen	Hulegården	5^1	Jonas Haggård
"	Backgården	6^1	Densamme
"	Lillegården	7^1	Densamme

Stockholm den 29 juni 1954.
Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

1952 kontr J3—

BESLUT
DEN 14 DEC. 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Knapegårdens invallningsföretag av år 1948"

Socken	Län
Björsäter	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ bef. Björsäter,

Lantbrukare Wilhelm Pettersson, Knapegården, ~~Björstorp~~, Lugnås Bref.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
13 dec. 1952	30.400:--		45.420:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31 dec. 1958	-	1 sept. 1956	-

Vid besiktningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 11 nov. 1954, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 65.000:-- kr eller omkring 86 procent av det till 76.000:-- kr godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 16 nov. 1954.

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

70 + 16/2 = 78 %

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 jan. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39054

1952
kont

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Knapegårdens invallningsföretag av år 1948" i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Till utförandet av ovannämnda företag har Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13/12 1952 beviljat 30.400:-- kronor i bidrag och 45.420:-- kronor i lån.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1958.

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen bestämd arbetstid 1/9 1956.

Med hänsyn till sistnämnda datum torde rubr. företag av misstag blivit upptaget i KLS:s förteckning av den 27 aug. 1953 över under år 1953 beordrade avsyningar.

Skara den 20 jan. 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

fd:
Lantbr. ing:s
kontr. avs:
beh. Knapegården
dk av år 1948

Ser. E XIII komb
2163

R 5*1351

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN 1950
DIARIE Nr 0 13
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

BETÄNKANDE
angående statsunderstöd till

Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäter socken, Skaraborgs län.
Förrättningsman: Ing. E. Öfverholm

Statsbidrag: 17.870 kr.
Lån: 35.490 kr

Genom beslut den 13 dec. 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 76.000:- kr., till företaget beviljat bidrag med 30.400:- kr. och lån med 45.420:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten R. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN 1950
DIARIE Nr 0 13
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken av
(företagets namn samt socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: { ~~Förtroendeman~~ / ~~Ende intressent~~: } Lantbrukaren Wilhelm Pettersson, Knapegården, Björsäter, Lugnås.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 26 okt. 1946. Förrättningen avslutad 25 aug. 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. x)

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 september 1958.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 70.520:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 53.651:08 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning av lera för öppna avlopp 1:60-1:80 kr pr m^3, 3" tegelrör 0:60 kr pr m, 9" betongrör 2:50 kr pr m.

x) Ritningarna förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Invallningssamfälligheten	49567	60	622	40	1626	13	51816	13	400	52216	13
Lilla diknings-samfälligheten	1390	--			44	95	1434	95		1434	95
Summa	50957	60	622	40	1671	08	53251	08	400	53651	08
			Kapitaliserad driftskostnad: 4000 kronor.								

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord-förbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Invallningssamfälligheten	57	21			57	21	68566	60	1	52216	13	910	1/3	17.400
Lilla diknings-samfälligheten	2	57			2	57	1954	20	0	1434	95	560	1/3	470
Summa	59	78			59	78	70520	80		53651	08	(900)	-	17.870

Av bidraget belöper omkring 17.740 kr. på företagets utförande och omkring 130 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord-förbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet				
	kronor	öre	procent	kronor	öre			kronor
Invallningssamfälligheten	68566	60	100	51816	13		2/3	34.540
Lilla dikningssamfälligheten	1954	20	100	1434	95		2/3	950
Summa	70520	80		53251	08			35.490

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängden överstiger den totala åkerarealen 10 hektar för varje jordbruk som vinner båtnad av företaget.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Ersättningar hava i enlighet med Västerbygdens Vattendomstols dom den 19 juni 1937 i mål angående Vänerns reglering utgått till de dåvarande ägarna av i invallningsföretaget ingående markerna för genom regleringen uppkommande skador.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 11 december 1942 beviljat statsbidrag med 3.820 kronor och lån med 17.120 kronor till Knapegårdens invallningsföretag av år 1939. Efter därom av intressenterna gjord avsägelse indrogs den 4 juni 1946 nämnda bidrag och lån.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 17.870 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 35.490 kronor.

Ifall företaget blir fullbordat och godkänt före den fastställda arbetstidens utgång (31 december 1958), torde statsbidraget böra reduceras i enlighet med de principer, som tillämpats vid beviljande av statsunderstöd till invallningsföretag vid Vänern.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, Västerbygdens Vattendomstols dom i underställningsmål rörande invallningsföretaget.

" 2, bevis att förrättningen vunnit laga kraft.

" 3, ansökning om lån.

" 4, fastighetsförteckning.

" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Uppgiften angående styrelseval återfinnes i syneprotokollet § 6. Av protokollets § 9 framgår, att åt styrelsens ordförande lämnats i uppdrag, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen söka statsbidrag och lån samt att å delägarnas vägnar dels med lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödens utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Skara den 28 november 1949.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering:

(Elis Enderstein)

(Ernst Öfverholm)

I den slutliga handläggningen av detta ärende har delationens samtliga ledamöter deltagit; nämligen ordförande sekreteraren E. Enderstein, godsägaren Rolf Eliasson och lantbrukaren Arvid Andersson samt som föredragande lantbruksingenjören Sven Hallin.

B. & U.M. 12/1948.

Dom B 1/1949.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående underställning av utlåtande rörande Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken, Skaraborgs län; meddelad i Tidavad den 22 februari 1949.

Vid en av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män den 25 augusti 1948 handlagd syneförrättning har meddelats utlåtande rörande Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken, Skaraborgs län, för torrläggning medelst invallning mot sjön Vänern av mark under Björsäter Knapegården med flera hemman.

Utlåtandet har underställts vattendomstolens prövning. Besvär hava icke anförts över utlåtandet.

Styr Tjugo kronor.

Wilhelm Pettersson, Knapegården.

Vattendomstolen har vid den prövning av utlåtandet, som föranletts av underställningen, icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma, varför det varder av vattendomstolen fastställt.

Det åligger sökandena till företaget att genast till vattendomstolens kansli inbetala femton kronor 45 öre, utgörande vattendomstolens utlägg för en i målet utfärdad kungörelse. Detta belopp må, därest företaget blir utfört, fördelas mellan delägarna på sätt som om fördelning av förrättningskostnad är stadgat.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist tisdagen den 8 mars 1949 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist tisdagen den 22 mars 1949 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet

utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Bilaga 2.



Emot Västerbygdens vattendomstols dom den 22 februari i mål angående underställning av utlåtande rörande Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken, Skaraborgs län, har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 september 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga 3 a.

Undertecknade förklara sig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Björsäter den 25 augusti 1948.

O. Axel Svensson 1. Sven Gustavsson 2.

Nils Pettersson 3. Karl Erik Löfholm 4.

Erik Svensson 5. såsom ombud för Anders Gustaf Svenssons sterbhus, (fullm. bil 5 c ogutbedt.)

Karl Ove Larsson 6. såsom ombud för Johan Valfrid Larssons sterbhus, (fullm. bil. 5 a, b ogutbedt.)

Harry Johansson 7. .....

Bevittnas:

.....

Bilaga 3 b.

Undertecknad förklarar sig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till Åsens egendoms andel i kostnaderna för Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Björsäter den 30 september 1948.

Jonas Haggård

Godsägare Jonas Haggårds namnteckning bevittnas:

Leif Carlson Samuel Persson

Bilaga 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Björsäters socken.

Björsäter	Nolgården	1^{7}	1/6	mtl. 4.	Johan Valfrid Larssons sth.
"	"	~~1^{21}~~	~~7/144~~	"	
"	"	1^{22}	7/144	" 7.	Harry Johansson
"	"	1^{23}	7/72	" 7.	
"	"	1^{24}	7/144	" 7.	
"	Knapegården	9^{2}	1/8	" 6.	Johan Valfrid Larssons sth.
"	"	9^{3}	1/8	" 3.	Vilhelm Pettersson
"	"	9^{4}	1/8	" 4.	Karl Erik Löfholm
"	"	9^{5}	1/8	" 4.	
"	"	9^{6}	3/32	" 2.	Sven Gustavsson
"	"	9^{7}	5/32	" 2.	
"	"	9^{8}	1/4	" 1.	O. Axel Gustafsson
"	Jacob Dufvasgården	13^{2}	1/2	" 1.	
"	" "	13^{3}	1/2	" 5.	Anders Gustaf Svenssons sterbhus.
Åsen	Skattegården	3^{1}	1/2	"	gemensam ödemark
"	Storegården	4^{1}	1/2	"	
"	Hulegården	5^{1}	1/2	" 8.	Jonas Haggård
"	Backgården	6^{1}	1/2	"	
"	Lillegården	7^{1}	1/4	"	

Östersund den 15 oktober 1949.

Sik.

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Knapegårdens invallningsföretag av år 1948 i Björsäters socken av Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1939		Syneförrättningen						888	60
		Kostnader för underställnings-							
		mål i vattendomstolen				1154:58		27	50
1940		Utredning angående statsunderstöd						238	38
		Vattendomstolsavgift						51	42
1948		Syneförrättningen						297	40
1949		Kostnader för underställningsmål							
		i vattendomstolen						57	40
		Vattendomstolsavgift						105	78
		Lagakraftbevis						4	60
				Summa kronor				1671	08

Östersund den 15 oktober 1949.

Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

*) saknat kvittering.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247