



Akt nr:

R-E1a-1355

AU$R-E1a-1355

27/52

R 4•1355

KONTRAKT

31/52

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1952
DIARIE Nr 02001
SAK Nr

Företag: LILLA KÄMPASLÄTTENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Götene kommun, Skaraborgs län.

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande:	tolvtusensjuhundraåttio kr.	12.780 kr.
en första rensning:	-	- kr.
	Summa statsbidrag	12.780 kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1952 beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;

dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den 1 september 1954 i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

Lantbruksstyrelsen 3052. 51 juli 1.500.

TRYCKERI AB BJÖRKMANS EFTR. STHLM 16003

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt tillhandahålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bliva annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelse skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kämpaslätten Holmestad pa Götene den 22 sept. 19 52.

Linus Holmberg namn	Hilding Blomberg namn
Lantbrukare titel eller yrke	Lantbrukare titel eller yrke
Lilla Kämpaslätten Götene adress	Stockholmsbråten Götene adress
Gunnar Hedberg namn	
Lantbrukare titel eller yrke	
Kämpaslätten Götene adress	

Att hrr Linus Holmberg, Hilding Blomberg och Gunnar Hedberg
(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

namn	namn
Box 68 Götene adress	Box 68 Götene adress

*

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 december 1952.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna *dels* i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande, *och dels* i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

31

Ser. E XIII b
2206
R 4*1355

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv
2206-4

Handlingar
rörande
Lilla Kämpaslättens
dikningsföretag av år 1948
i
Holmestads socken av
Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen år 1948
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

1952

Handlingar

rörande

Lilla Kämpaslättens dikningsföretag

av år 1948.

Protokoll vid sammanträde angående tvångsägning av mark tillhörande kommanen Storsmarka Rådaregården, Stockholmsbråten och Kämpa-Gläden Lilla i Solnestads socken av Skaraborgs län.

Den 3 juni 1948 inställde undertecknad, stabens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Hilding Blomberg, Stockholmsbråten för att jämlikt förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande tvångsförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Skaraborgs läns tidning Skåra den 19 maj 1948 (bil. 2.) samt i laga ordning anslagen i Solnestads församling (bil. 3), varjämte fastighetsägare jämlikt vederlagen (bil. 4) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes.

Hilding Blomberg, Stockholmsbråten
Hilmer Johansson, Per Olofsgården
Linus Blomberg, Stensberg
Henning Rodberg, Lä Kämpaslätten
Robert Lindström, "
Erik Johansson, Rådaregården

Dito. goda män
Karl Persson, Enebacken
Gustaf Linnéson, Gläsebråten

§ 1.

Upplästes förrättningsmannen den tio Konungen befallningshavande i länet gjord ansökan om länsstyrelsens medgivande att förrätta avstyckning av densamma utförande förordnande (bil. 1)

§ 2.

Intet jäv anmäldes mot synemännen, och biträdande gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Några lagliga hinder mot förrättens hållande ingen att anmäla, det ej heller ansågo synemännen något sådant föreligga.

§ 4.

Obs! fr. förem.

En del av jordägarna hade förenat sig med sökanden till syneförrättningen, vilken förening vitsordades av synemännen (bil. 5)

§ 5.

Jämte sig Karl Karlsson, Kvarnemon och Oskar Johansson, Raggagården, den senare omkvad för Kristina Johansson, Kråkängen enligt fullmakt (bil. 6)

§ 6.

Förrättningsmannen förelade de förslag till tomtläggning av hela området med kostnadsförslag.

§ 7.

Sökanden och de, som med sökan-

den sig förenad, godkände förrättningsmannens förslag till tomtläggning av markerna ifråga.

§ 8.

Ersättning för mark, som åtgår för öppet dike och jorduppslag påyrkades av Erik Johansson och Hilmer Johansson.

§ 9.

Rörledningar påyrkades på förrättningens bekostnad vid 3+7, 4+52 och 8+37 samt samt 10+49.

§ 10.

Förrättningsmannen befullmäktigades att i kungörelse för nästa sammanträde intaga, att val av arbetsstyrelse för företagets genomförande skall verkställas vid sammanträdet ifråga.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Vid tjänstens vägnar

Gotfrid Svedman

Rudolf Lindgren Carl Persson

Den 12 november 1948 inträdde sig åter förrättningsmannen hos lantbrukare Hilding Blomberg, Stockholmsbrådan för att vidare handlägga ifrågavarande syne-

förrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Skaraborgs länstidning, Skara den 20 oktober 1948 (bil. 7) samt i lagaordning anslagen i Holmestads församling (bil. 8). Följande personer hade med förrättningsmannen kommit tillstädes.

Hilding Blomberg, Storkholmsbråten
Hilmer Johansson, Per Ololsgården
Oskar Johansson, Roggagården
Kristina Johansson, Kråkängen
Linus Blomberg, Stenborg
Henning Hedberg, Lilla Kämpastugan
Gunnar " " "

Dito. goda män
Karl Persson, Enebacken
Gustaf Linusson, Klåverbråten

§ 12.

Förrättningsmannen föredrog det upprättade förslaget med bilagor, som genomgingos.

§ 13.

Med anledning av de föreslagna aktierna hade ingen f.n. något att anföra.

§ 14.

Då meddelande intagits i kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid

dagens sammanträde valdes ju-
tids ordförande i styrelsen lant-
brukare Linus Holmberg, Lilla
Kämpastaden per Götene samt tids
övriga ledamöter Hilding Blomberg,
Stockholmsbåten och Gunnar Hedberg,
Lg Kämpastaden.

§ 15.

Till revisorer att granska arbets-
styrelsens räkenskaper och för-
valtning utsågos Hilmer Johans-
son, Stockholmsbåten och Henning
Hedberg, Lilla Kämpastaden

§ 16.

Att ensamrätt att föra talan
förelagts körande handlingar
utsågs ordföranden i arbets-
styrelsen.

§ 17.

Synemännens utlåtande upp-
lästes och bilades protokollet.

§ 18.

Arvodesräkningen före-
laes.

§ 19.

Delägarna beslöts söka
statsbidrag från Skaraborgs an-
slagsanslag till föreslagets
genomförande och uppdrogs
åt förrättningsmannen att
uppgöra kostförslag erforderliga
handlingar.

§ 20.

Då inga vidare förekom,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes och syne för-

räkningen för klarades en
slutbad.

Ort och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Ed. Hjelmqvist

Gustaf Linnström Carl Persson

8. Bilaga 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 121 - 49
1946



Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

9.

Kungl. Lantbruksststyrelsen.

E D. 121-133/49
19 46



Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 6 september 1946 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en från torrläggningsnämnden i Skaraborgs län inkommen ansökning om överförande av nedannämnda för lantbruksingenjören Sven Hallin utfärdade förordnanden att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen å lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, nämligen:

Nr 85-49/1944	Kämpaslätten,	Holmestads socken,
63-49/1945	Bredebolet,	Älgarås " ,
75-49/1945	Väring Stora Vrågården,	Värings " ,
70-49/1945	Bybacka Erik Persgården m.fl.,	Holmestads " ,
2-49/1945	Åsen m.fl,,	Björsäters " ,
24-49/1945	Rör och Råstads byar,	Odensåkers " ,
31-49/1945	Ingelstorp Rynningen,	Hova " ,
39-49/1945	Äspäng m.fl.,	Fredsbergs m.fl. socknar,
47-49/1945	Björkängen m.fl.,	Hassle-Berga socken,
46-49/1945	Snärva,	Flistads " ,
44-49/1945	Fågelö m.fl.,	Torsö " ,
48-49/1945	Hulegården m.fl.,	Leksbergs " ,
49-49/1945	Backgården m.fl.,	Frösve m.fl. socknar,

./. I anledning härav får Lantbruksstyrelsen med remisshandlingarnas återställande hemställa, att förordnanden att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas lantbruksingenjören G. Wadman. Stockholm den 8 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Säfgård

10.

Torrläggningsnämnden
i Skaraborgs län
Skara
Tel. 548 och 558

E. D. 121-133/49
1946

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

SKARABORGS LÄNS
- 5 SEP. 1946
LANDSKANSLI

Till/
Länsstyrelsen,
Mariestad.

Sedan lantbruksingenjör S. Hallin, Skara, föreslagit, att för-
.//. ordnandena att handlägga bilagda, nedan förtecknade syneförrätt-
ningar enligt vattenlagen, vilka tidigare utfärdats för ingenjör
Hallin, till befrämjande av snabbare handläggning överföras på
lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, som förklarat sig ha möj-
ligheter att utan dröjsmål påbörja handläggningen, får torrlägg-
ningsnämnden vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnanden över-
flyttas på lantbruksingenjör Wadman:

Nr 85-49/1944 V L. Kämpaslätten, Holmestads socken
63-49/1945 " Bredebolet, Älgarås socken
75-49/ " " Väring Stora Vrågården, Värings socken
70-49/ " " Bybacka Erik Persgården m.fl., Holmestads socken
2-49 " " Åsen m.fl., Björsäters socken
24-49/ " " Rör och Råstads byar, Odensåkers socken
31-49/ " " Ingelstorp Rynningen, Hova socken
39-49/ " " Äspäng o. Böckersboda, Fredsbergs och Lyrestads socknar
47-49/ " " Björkängen m.fl., Hasle-Berga socken
46-49/ " " Svärva, Flistads socken
44-49/ " " Fågelö m.fl.,Torsö socken
48-49/ " " Hulegården m.fl., Leksbergs socken
49-49/ " " Backgården m.fl., Frösve och Säters socknar

13 st.

Skara den 3 september 1946.
På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
ordf.

DIARIE Nr 23287
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1946

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 6 september 1946.

På tjänstens vägnar:
e.u.
Axel Hallgren

12.

E. D. 124-49
1946

E. D. 85-49
1944

SKARABORGS LÄNS
18 AUG. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Kämpedalsbacken i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
undertecknad Linus Holmberg
adress Stensberg
pr Götene
Telefon: Götene 104

Götene den 8 aug. 1944
Linus Holmberg

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 17.8.1944.

Statens lantbruksingenjö:
i Skaraborgs län

Teckningsplan finns på bakandan sedd

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Storkholms bråten	Hilmer Johansson
L:a Skäppsslätten	Henning Hedberg
" "	Gunnar Hedberg
" "	Lindstrand

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~
Sven Hallin
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inf rväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18/8 194 4.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392196

Att Gud
i sitt allvisa råd
behagat hädankalla

Johanna Kristina Johansson

* 7/3 1866
† 16/5 1948

Sörjd — Saknad

Solåkra, Flakeberg, 18 maj 1948.

MÄRTA och INGVAR HJERT

Mitt rätta hem i himlens höjd
Och icke här jag finner;
Ty världen med sin falska fröjd
Som blomstret snart försvinner.
Mitt liv en skugga är, en dröm,
Bortlöper hastigt som en ström,
Som regn i jorden rinner.
Ps. 273: 5 v.

Jordfästningen äger rum i Flakebergs kyrka måndagen den 24 maj kl 2 em.

För allt visat deltagande vid min kära Makas

Ester Jansson

sjukdom och bortgång, för all hjälp samt för alla vackra blommor vid hennes bår får jag till alla framföra mitt varma tack.

Skara den 18/5 1948.

KARL JANSSON


För allt visat deltagande vid min kära dotters

Märta Linnea

sjukdom och frånfälle samt för den rika blomsterskörden och sången vid hennes grav, ber jag få framföra mitt varma tack.

Rosendala, Lerdala den 17/5 1948.

KLARA GUSTAVSSON



Gustafsson & Svensson
Begravningsbyrå
SKARA - Tel. 10090 - 10890
Alla begravningsbestyr, även eldbegängelse, till låga priser.

---

rén i Skara och hans hustru Elsa Alfrida Warén.

Skara den 18 maj. 1948.

Häradsrätten.

Ett av arkitekt Bo Boustedt och stadsingejör Axel Bergschöld upprätt förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Prelaten, Diakonen och Munken, stadsägorna 372, 373, 856 och 856 A i Skara, finnes för sakägare tillgängligt för granskning på stadsingeniörskontoret i Skara under tiden **18 maj—3 juni 1948** och må till byggnadsnämnden ställda erinringar emot förslaget under samma tid ingivas därstädes.

Byggnadsnämnden i Skara.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Horsmarka Rättaregården, Stockholmsbråten och Kämpaslätten Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hilding Blomberg, Stockholmsbråten, Holmestad, Götene, **torsdagen den 3 juni 1948 kl. 10 fm.**, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 10 maj 1948.

Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

TACK

För all vänlig uppvaktning

på min 50-årsdag i form av presenter, blommor och telegram får jag härmed framföra mitt varmaste tack.

Saxtorp, Kvänum, den 15 maj 1948.

Harald Andersson.

För den storartade hyllning

som kom mig till del på min 80-årsdag i form av presenter, blommor och telegram, frambär jag till släkt och vänner mitt varma tack.

Västorp, Broddetorp.

Emil Johnsson.

TILL ALLA,

som bidragit med hederspriser m. m. till den av Skara poliskår den 12/5 1948 anordnade pistolskyttetävlingen för länets polismän, framföra vi härmed vårt hjärtliga tack.

SKARA POLISKAR.

Burgess Meredith - Kieron Moore
Ducie Gray - Barbara Wirta
Christine Norden

"En stark film, en otäckt stark film — en gastkramning." St. T.

Biograf Stjärnan

KVÄNUM: onsd. den 19 maj kl 7 och 9 em. TIMMERSDALA: torsd. den 20 maj kl 8.30 em. JÄRPÅS: lörd. den 22 maj kl 8.30 em. TRÄVAD: sönd. den 23 maj kl 8.30 em.

ÅKE SÖDERBLOM - STIG JÄRREL, ANN-MARIE AARÖE m. fl.

— i —

Kärlek, solsken och sång

Barnförbjudet.

JÄRPÅS: onsd. den 19 maj kl 8.30 em. TRÄVAD: torsd. den 20 maj kl 8.30 em. NOSSEBRO: fred. den 21 maj kl 8.30 em. KVÄNUM: sönd. den 23 maj kl 8.30 em.

PANIK

med VIVIANE ROMANCE och MICHEL SIMON

Barnförbjudet.

OBS.! Sista filmerna för säsongen.

KRONAN VARA

Onsdag 8.30
Torsdag 8.30
Barntillåtet.

EN FEST I FÄRG OCH TONER!
Kathryn Grayson - Gene Kelly

SOLDATFLAMMAN

"Vill man se något glatt och uppfriskande bör man se Soldatflamman." MT.

Cosmorama VARA · TEL. 57

ONSDAG kl. 8.30 em.

Boris Karloff - Lon Chaney

Frankensteins Hus

Rysliga saker inträffar — trolleri! Tidernas skräckfilm!

Nykterhetsföreningarnas möten.

Logen Kvänums Väl torsd. 20 ds. Besök av Varalogen.

Skara Koop. Kvinnogille. Möte SKP-salen torsdagen den 20 maj kl 8 em.

Bilaga 3.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Horsmarka Rättaregården, Stockholmsbråten och Kämpaslätten Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Horsmarka Rättaregården, Stockholmsbråten och Kämpaslätten Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukare Hilding Blomberg, Stockholmsbråten, Holmestad, Götene, torsdagen den 3 juni 1948 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 10 maj 1948.

Statens lantbruksingenjör

Kungjort i laga ordning i Holmestads församling den 23 maj 1948.

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Horsmarka Rättaregården, Stockholmsbråten och Kämpaslätten Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 3 juni 1948 kl. 10^{00}.

1.	Lantbrukare	Erik Johansson,	Rättaregården, Holmestad	GÖTENE
2.	"	Hilding Blomberg,	Stockholmsbråten, Holmestad	"
3.	Lantbrukare	Hilmer Johansson,	Per Olofsgården, Holmestad	"
4.	Fröken	Kristina Johansson gen. Oskar Johansson	Kråkängen, Holmestad	"
5.	Sågverksäg.	Karl Karlsson	Kvarnemon, Holmestad	"
6.	Vedhandlare	Linus Holmberg	Stensborg	"
7.	Lantbrukare	Henning Hedberg	Lilla Kämpaslätten, Holmestad	"
8.	Lantbrukare	Gunnar Hedberg	Lilla Kämpaslätten, Holmestad	"
9.	Lantbrukare	Robert Lindström,	Lilla Kämpaslätten, Holmestad	"

Gode män:

Karl Persson,	Enebacken, Holmestad	"
Gustaf Linusson	Slåtterbråten	ÄSKEKÄRR

Att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 10 maj 1948, intygas

ex officio:

Gustaf Svensson

Anmälde tornmätaren den 12 november 1948 kl. 14 här

Bilaga 5.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synefördättning ang. nattenäjorna, som anser tomläggning av nattenäjorna mellan i Lilla Kämpastätten i Stolmentorpet saknar av Skarabergs län och yrka att anlappet utbrädes så att möjlighet till ändamålsenlig tomläggning beredes jämväl nära marken

Stockholmsbråten 1/11 1946 Hilding Blomberg
Kämpastätten 1/6 1/11 1946 Gunnar Hedbergs
Kämpastätten 7/8 1/11 1946 H. Hedberg.
Kämpastätten 1:5 1/11 1946 Robert Lindström
Stockholmsbråten 1/11 1946 Nilsen Johansson

Föreståndare föreningen vikarierande
Gustaf Andersson

Gustaf Linnéssen Carl Persson

Bilaga 6.

Fullmakt för min arrendator Oskar Johansson, Rappagården, Solnestad, att vid syneförrättning rörande förrättning av mark inom kommunen Storsmarka Rappagården, Stockholmsbråten och Rämparlätten nr i Solnestads socken av Skaraborgs län vid sammanträde och handläggning hos lantbruksnämnden Hilding Blomberg, Stockholmsbråten den 3 juni 1948 föra min talan och utöva min rösträtt och godkännerjag härvid omkostnads lagda åtgärder såsom mina egna betygar:

Bråkängen, Solnestad den 3 juni 1948.

Kristina Johansson

Bevittnas av:

Karl Andersson Anna Andersson

19.

Bilaga 7.

SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

Utkommer varje måndags-, onsdags- och fredags morgon.

Redaktionen: **Tel., linjev.**

Red. och ansvarig utg.:
Leo Torgny 10114
Andre redaktör:
Mauritz Albertson 10914
Redaktionssekreterare:
Åke Olhagen 10114
Erik Bogren, N. Bergsten 10114
G. Mattsson, B. Olhagen 10914

Ekonomiavdelningen:
Direktör Einar G. Torgny
Kamrer Axel Dahlberg .. } 11509

Postgiro: 30170

Tekniska avdelningen:
Boktr. Ernst Dahlberg
Boktr. Erik Dahlberg 11509

Prenumerationspriser:

Helår	Halvår	Kvartal	Månad
Kr 12:—	6:50	3:50	1:40

Hembärning kr 1:50 pr helår.

Annonspriser:

Siffrorna ange öre pr mm. enkel spalt	En uppl.	Båda uppl.
Före och efter text ..	20	24
Textsida	24	29
Särskilt begärd plats och sista sidan	27	32
Döds-, jordfästnings- o. tacksägelseannonser	19	19
Hyres- och platsannonser, Förlorat och Tillvarataget	16	20
Annons i ansl. till radioprogrammet	25	30
Födelse-, förlovnings- och vigselannonser .	5:—	5:—
Tillägg ang. vigsel ...	1:—	1:—
Minsta annonspris	3:—	8:75

Petitstil 2 öre högre pr mm. Vid större annonsering rabatt efter särskild taxa. Gäller endast affärsannonsering.

Annonser skola vara tidningen tillhanda senast söndag, tisdag eller torsdag middag. Efter kl 16 dessa dagar debiteras 10 proc. förhöjning.

Skara 1948
Pettersonska Boktr. Eftr.

Bli en idealisk värdinna. Köp

STORA KOKBOKEN

Användes i över 200.000 hushåll

LYSNING

ERIC WICKSTRÖM
ADÉLE JOHNSSON
Jungskola Bya

DÖDA

TÄNK PÅ RÄDDA BARNENS kondoleansadress!

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Horsmarka Rättaregården, Stockholmsbråten och Kämpaslätten Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Lantbrukare Hilding Blomberg, Stockholmsbråten, Holmestad, Götene, fredagen den 12 november 1948 kl 14.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 20 oktober 1948.

Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Delägarna i **Lidköping—Skara—Stenstorps Järnvägsaktiebolag i likvidation** kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 3 november 1948 kl. 15.45 å d:r Philip Lemans Advokatbyrå i Göteborg för behandling av följande ärenden:

1. Styrelse- och revisionsberättelser för första halvåret 1948.
2. Fastställande av balansräkning per den 30 juni 1948.
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under det första halvåret 1948.

Likvidatorerna.

Sotning

kommer att utföras inom **Saleby** socken med början vid Lanna tisdagen den 26 okt.

Kvänum i okt. 1948.
B. Hansson.
Skorstensfejaremästare.

All jakt

är vid laga ansvar förbjuden på ägor tillhörande Bäck, L:a Bäck och Alebäck i Främmestad.

I härvarande handelsregister har intagits anmälan den 5 oktober

att Sven Bertil Andersson och Josef Einar Henriksson ämna här i staden bedriva tillverkning av karosser till automobiler och därmed förenad verksamhet under firma "Bilkarosser, Andersson och Henriksson",

den 16 oktober

att den under firma "Strömshults Mjölk- och Speceriaffär, Greta Söderqvist" härstädese bedrivna handelsrörelsen, upphör;

att John Evert Kroon, Axvall, ämnar här i staden idka handelsrörelse under firma "Everts Mjölk- och Speceriaffär, Evert Kroon";

att Allan David Nordh utträtt ur den av honom och Holger Oliver William Andersson under firma "Musik och Sportaffären Centrum, Allan Nordh och Holger Andersson" härstädes bedrivna handelsrörelsen samt att Ejnar Alfred Valdemar Wikström inträtt såsom delägare i rörelsen, vilken fortsättes under firma "Musik & Sportaffären Centrum, Andersson & Wikström".

Skara den 22 oktober 1948.

Kommunalborgmästaren.

DRAGNING

har verkställts i Frälsningsarméns Skördelotteri i Skara med följande vinstnummer: 1 nr 586, 2 nr 252, 3 nr 200, 4 nr 181, 5 nr 301, 6 nr 703, 7 nr 172, 8 nr 611, 9 nr 501, 10 nr 198, 11 nr 110, 12 nr 58.

Vinsterna kan avhämtas å **Frälsningsarmén, Jarlagatan 7, Skara.**

Auktion å rotstående skog

Måndagen den 15 november 1948 kommer genom auktion i Tingshuset i Vara rotstående skog från följande skogar i Hunnebergs revir att försäljas.

Kronoparkerna Halle-Hunneberg, Restad, Hullsjö Nolgård, Flundervalla, Högsjöryr, Lagmansered, Åsaka, Olofstorp, Tamstorp, Slädene, Smedtofta, Asktorp, Slädene, Smedtofta, Askjum Germundsgården, Kedum Stommen, Naum Ödegården och Hillet.

Auktionen börjar kl 10 men kommer först skog från Falköpings revir att utbjudas. För Hunnebergs revir kommer auktionen att börja tidigast kl 12.00.

Högste budgivare är vid risk att hans bud eljest avslås skyldig att jämlikt bränslekommissionens cirkulär nr 638 förete bevis om tillstånd att förvärva avverkningsrätt.

Ki

och Missionsfö
tisdagen den
11—13, 15—20
sionsföredrag
Kollekt fö

Utfärd i bus

Skälvu och H

anordnas för
avfärd från S
by kyrka av
Anmälningar
115 09 t. o. m.
Envar hjä
Skara Ky
19728—124

Kungörels förkomme

Till kristids
Berntsson, N
beteckningen
Med anlednin
som kan äga
kristidsstyrels
HAL

Bensintill

Tilldelning a
december 1948.
A. Av *bränslek*
1. För drif
slutande
2. För *indu*
drift i öv
väg- och
3. Tilldelnin
B. Av vederbör
För *jordbru*
C. Av *länsstyr*
För drift av
de äro mon

Ansökningsbl
nämnder.

Sänkning av

PKN har beslut
sammalet rågmjö
makaroner och h
okt. 1948 sänk
Prissänkningen h
avveckling och a

PKN:s nya med

Höjda fo

Bilaga 8.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Horsmarka Rättaregården, Stockholmsbråten och Kämpaslätten Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Horsmarka Rättaregården, Stockholmsbråten och Kämpaslätten Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Lantbrukare Hilding Blomberg, Stockholmsbråten, Holmestad, Götene, fredagen den 12 november 1948 kl. 14,

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.


Karlstad den 20 oktober 1948.

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i Holmestads kyrka den 24/10 1948.



Översiktskarta:



Skala 1:50.000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Horsmarka Rättaregården, Stockholmsbråten, och Kämpaslätten Lilla i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, som avser två samfälligheter, benämnda övre och nedre, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget mellan Tidans och Sjövåsåns nederbördsområden, n:r 140/141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 5,0 kilometer öster om Holmestads kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,5 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade värderingslängden bil.litt. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till

areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 41,09 hektar åker, varav ägofigurerna 36, 88 a och 121, utgörande 0,24 hektar åker endast ha påförts brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande av avlopp till erforderliga dimensioner genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N, B-Ba, C-Ca, C-Cb, D-Da-Db-Dc-Dd, Da-De, Db-Df, Dc-Dg, E-Ea-Eb-Ec, Ea-Ed, Eb-Ee-Ef, Ee-Eg, H-Ha, I-Ia, I-Ib, K-Ka, L-La och M-Ma samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Övriga samtliga avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgår av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens nuvarande dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m. samt föreslagna rördimensioner.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flodvattenmängder, bottenlutningar och rördimensioner m.m.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbördsområde	Avrinning vid flod	Bottenlutning	Föreslagen rördimension	Ledningens avbördningsförmåga
	ha	l/sek.	o/oo	cm	l/sek
1	2	3	4	5	6
3+9	153.9	226.1	5.0	60	414
4+69	132.3	189.2	5.0	25.0	41
5+92	107.9	156.0	6.0	22.5	31
7+27	93.4	137.2	9.0	20.0	30.6
8+41	70.9	103.7	9.0	20.0	30.6
12+15	63.9	95.7	1.5	45.0	105
12+96	54.9	82.3	2.5	37.5	88

1.	2	3	4	5	6
13+44	42.7	64.0.	1,5	37.5	69
13+84	41.9	62.8.	1,5	37.5	69
15+19	37.1	55.7.	1,0	37.5	57
15+37	33.0	49.6.	1,0	37.5	57
16+24	31.6	47.5.	2,5	30.0	48
16+62	29.9	45.0.	2,5	30.0	48
17+50	28.4	42.7.	2,0	30.0	42
18+46	11.0	16.5.	2.0	22.5	19
19+49	2.4	3.6.	3.0	12.5	5.0
19+82	2.1	3.1.	15.0	10.0	5.8
31+16	19.2	28.7.	4.0	25.0	37
33+25	15.0	22.5.	20.0	20.0	46
33+71	14.5	21.7.	5.0	20.0	22.8
35+14	0.5	0.7.	8.0	10.0	4.2
41+6	2.5	3.8.	8.0	10.0	4.2
50+61	20.1	26.6.	4.0	22.5	27
51+24	19.1	25.1.	4.0	22.5	27
52+97	16.3	20.9.	5.0	20.0	22.8
53+68	14.3	17.9.	2.0	22.5	19
60+34	13.8	17.8.	5.0	20.0	22.8
61+23	9.9	11.9.	15.0	12.5	11.2
62+18	8.6	9.9.	10.0	15.0	14.6
63+53	5.3	6.2.	8.0	12.5	8.2
63+72	3.5	3.5.	8.0	10.0	4.2
70+38	2.5	2.5.	20.0	7.5	3.2
80+29	1.6	2.4	2.0	12.5	4.2
55+84	2.6	2.9	15.0	10.0	5.8
56+70	2.0	3.0	7.0	10.0	4.0
57+77	0.5	0.7	5.0	7.5	1.6
90+28	22.5	33.5	4.0	25.0	37

1	2	3	4	5	6
90+93	21.8	32.5	6.0.	22.5	34
91+54	21.3	31.8	5.0.	22.5	31
92	20.0	29.9	7.0.	22.5	36
92+60	12.7	19.0	7.0.	20.0	27
93+27	12.3	18.4	4.0.	20.0	20.4
94+56	10.5	15.7	14.0.	15.0	17.3
100+30	0.7	1.0	1.0.	10.0	1.6
111+44	6.6	9.9	10.0.	15.0	14.6
112+92	1.6	2.4	4.0.	10.0	3.0
121+6	2.6	3.9	2,0.	12.5	4.2
131+58	6.8	10.1	6.0.	15.0	11.4
131+75	6.1	9.1	6.0.	15.0	11.4
140+78	6.7	10.1	6.0.	15.0	11.4
141+20	6.0	9.0	6.0.	15.0	11.4
142+63	3.1	4.7	9.0.	10.0	4.6
151+68	3.7	5.5	9.0.	12.5	8.8
160+86	4.2	6.2	3.0.	15.0	8.0
161+18	2.5	3.7	12.0.	10.0	5.2
170+82	12.6	19.0	4.0.	20.0	20.4
171+68	11.3	17.0	4.0.	20.0	20.4
172+11	10.5	15.8	4.0.	20.0	20.4
172+80	7.3	11.0	4.0.	20.0	20.4
173+11	6.2	9.3	4.0.	15.0	9.4
173+76	4.4	6.6	4.0.	15.0	9.4
180+90	3.6	5.4	2.0.	15.0	6.6

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 4 st. rörtrummor vid 3^{+7}, 4^{+52} och 8^{+37} och 10^{+49} i enlighet med typritningar och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen. Är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden. " " " "

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag vid öppna avloppen skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil.litt. D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 26.620:- kronor, 14.590 kronor för nedre samfälligheten och 12.030:- kronor för övre samfälligheten.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggning	15.864:20	kr. för	nedre samfälligheten.
" " före "	9.735:60	" "	övre "
" " efter "	28.126:-	" "	nedre "
" " efter "	20.436:-	" "	övre "
vadan värdeökningen genom			
företaget skulle uppgå till	16741:80	" "	nedre "
" " "	14286:40	" "	övre "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell, beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

En brukningsbåtnad av 4.480:- och 3.586:- kronor har ansetts uppkomma för nedre och övre samfälligheten respektive.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdela den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i avdelningar inom de båda samfälligheterna anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas

mellan de olika fastigheterna inom de båda samfälligheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av avloppen och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandens egen mark, Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Be-

fallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1957.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månad utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Holmestads kyrka som ock i minst i en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sam-

manträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 46:54 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens

Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Stockholmsbråten den 12 november 1948

På tjänstens vägnar:

Gustaf Lindman Carl Persson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Holmestads socken										
Nedre samfälligheten										
Horsmarka Rättaregården 1[10]										
Erik Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	1		15				1200		-	--
" " " "	2		18				"		-	--
" " " "	3		21				"		-	--
" " " "	4		22				"		-	--
" " " "	5		22				"		-	--
" " " "	6		24				"		-	--
" " " "	7		36				"		-	--
A-Summa		1	58							
Stockholmsbråten 1[16]										
Hilding Blomberg										
1. Alstringsbåtnad										
åker, svart mylla på lera	8		54			840	1200	360	194	40
" " " " "	9		25			1000	"	200	50	--
" " " " "	10		03			960	"	240	7	20
" " " " "	11		10			800	"	400	40	--
" " " " "	12		04			720	"	480	19	20
" " " " "	13		22			880	"	320	70	40
" " " " "	14		41			800	"	400	164	--
" " " " "	15		10			760	"	440	44	--
" " " " "	16		44			600	"	600	264	--
" " " " "	17		19			680	"	520	98	80
" " " " "	18		61			840	"	360	219	60
" " " " "	19		30			720	"	480	144	--
" " " " "	20		28			720	"	480	134	40
" " " " "	21		31			840	"	360	111	60
" " " " "	22		12			800	"	400	48	--
	Trpt.	3	94						1.609	60

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
		Trpt.	3	94						1.609	60
1	åker, mylla på lera	23		18			720	1200	480	86	40
2	" " " "	24		44			680	"	520	228	80
3	" " " "	25		23			600	"	600	138	--
4	" " " "	26		24			600	"	600	144	--
5	" " " "	27		19			480	"	720	136	80
6	" " " "	28		19			760	"	440	83	60
7	" " " "	29		40			720	"	480	192	--
8	" " " "	30		22			440	"	760	167	20
9	" " " "	31		25			440	"	760	190	--
10	" " " "	32		29			440	"	760	220	40
11	" " " "	33		46			480	"	720	331	20
12	" " " "	34		42			680	"	520	218	40
13	" " " "	35		75			840	"	360	270	--
14	" " " "	37		36			600	"	600	216	--
15	" " " "	38		23			560	"	640	147	20
16	" " " "	39		06			480	"	720	43	20
17	" " " "	40		14			400	"	800	112	--
18	" " " "	41		33			440	"	760	250	80
19	" " " "	42		35			720	"	480	168	--
20	" " " "	43		80			560	"	640	512	--
21	" " " "	44		07			840	"	360	25	20
22	" " " "	45		41			680	"	520	213	20
23	" " " "	46		28			440	"	760	212	80
24	" " " "	47		25			760	"	440	110	--
25	" " " "	48		55			880	"	320	176	--
26	" " " "	49		52			560	"	640	332	80
27	" " " "	50		42			720	"	480	201	60
28	" " " "	51		31			600	"	600	186	--
29	" " " "	52		23			880	"	320	73	60
30	" " " "	53		29			660	1100	440	127	60
31	" " " "	54		12			510	"	590	70	80
32		Trpt.	13	92						7.195	20
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
	trpt.	13	92						7.195	20	
åker, mylla på lera	55		12			550	1100	550	66	--	1
" " " "	56		10			550	"	550	55	--	2
-- " " " "	57		09			440	"	660	59	40	3
-- " " " "	58		35			730	"	370	129	50	4
" " " "	59		25			730	"	370	92	50	5
" " " "	60		30			620	"	480	144	--	6
-- " " " "	61		25			770	"	330	82	50	7
" " " "	62		33			660	"	440	145	20	8
-- " " " "	63		19			510	"	590	112	10	9
" " " "	64		15			590	"	510	76	50	10
" " " "	65		15			180	"	920	138	--	11
" " " "	66		22			260	"	840	184	80	12
-- " " " "	67		35			560	1200	640	224	--	13
-- " " " "	68		16			480	"	720	115	20	14
" " " "	69		14			680	"	520	72	80	15
" " " "	70		14			640	"	560	78	40	16
-- " " " "	71		24			640	"	560	134	40	17
" " " "	72		13			480	"	720	93	60	18
-- " " " "	73		15			480	"	720	108	--	19
-- " " " "	74		10			480	"	720	72	--	20
" " " "	75		12			660	1100	440	52	80	21
" " " "	76		14			700	"	400	56	--	22
" " " "	77		17			550	"	550	93	50	23
-- " " " "	78		25			660	"	440	110	--	24
-- " " " "	79		04			480	"	620	24	80	25
" " " "	80		07			770	"	330	23	10	26
" " " "	81		06			550	"	550	33	--	27
-- " A-Summa		18	68			"	"	"	9. 772	30	28
2. Brukningsbåtnad.						"	"	"			29
brukningsenheten	23-35	4	26			"	"	300	1.278	--	30
"	trpt.	4	26			"	"	"	1.278	--	31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
		trpt.	4	26						1.278	--
1	brukningsenheten	36-38		61					400	244	--
2	-"-	40-41		47					400	188	--
3	-"-	42-43	1	15					300	345	--
4		47-49	1	32							
5	-"- "	16-17		63				" "	300	585	--
6	"	10		03				" "	"	"	
	-"-	53-63	2	39					400	848	--
7	"							" "	"	"	
8	"	11-12		14				" "	"	"	
	-"-	67-71	1	03					300	351	--
9	"							" "	"	"	
	-"-	65-66		37					500	185	--
10											
	-"-	76-79		60					400	240	--
11											
	B-Summa:		13	00						4.264	--
12											
	Totalsumma:		18	70						14.036	30
13											
14	Stockholmsbråten 1[5]		(Endast B-båhn		0,02 ha)						
15	Hilmer Johansson										
16	1. Alstringsbåtnad										
17	åker, mylla på sandbl.lera	82		41			720	1200	480	196	80
18	" " " " "	83		40			720	" "	480	192	--
19	" " " " "	84		90			960	" "	240	216	--
20	" " " " "	85		41			600	" "	600	246	--
21	" " " " "	86		08			640	" "	560	44	80
22	" " " " "	87		40			760	" "	440	176	--
23	" " " " "	88		52			680	"	520	270	40
24	" " " " "	89		08			520	"	680	54	40
25	" " " " "	90		48			520	" "	680	326	40
26	" " " " "	91		23			480	" "	720	165	60
27	" " " " "	92		30			600	" "	600	180	--
28	A-Summa:		4	21						2.068	40
29	2. Brukningsbåtnad										
30	brukningsenheten	85, 87-88 a	1	45					100	145	--
31	-"-	90-91		71					100	71	--
32	B-Summa:		2	16						216	--
33	Totalsumma:		4	33						2.284	40

(Endast B-båhn 0,12 ha)

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Stockholmsbråten 1^{14}										
Kristina Johansson										
Alstringsbåtnad.										
åker, mylla på lera	93		05			590	1100	510	25	50
" " " "	94		13			660	"	440	57	20
" " " "	95		18			730	"	370	66	60
" " " "	96		22			620	"	480	105	60
" " " "	97		30			620	"	480	144	--
" " " "	98		06			730	"	370	22	20
A-Summa:			94						421	10
Övre samfälligheten										
Stockholmsbråten 1^{5}										
Hilmer Johansson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	99		44			840	1200	360	158	40
" " " "	100		50			720	"	480	240	--
" " " "	101		09			520	"	680	61	20
" " " "	102		38			520	"	680	258	40
" " " "	103		27			480	"	720	194	40
" " " "	104		71			440	"	760	539	60
" " " "	105		05			560	"	640	32	--
" " " "	106		14			520	"	680	95	20
" " " "	107		30			440	"	760	228	--
" " " "	108		30			440	"	760	228	--
" " " "	109		44			480	"	720	316	80
" " " "	110		33			720	"	480	158	40
A-Summa:		3	95						2.510	40
2. Brukningsbåtnad.										
brukningsenheten	99-100		94					300	282	--
-"-	102-106	1	55					400	620	--
-"-	107-110	1	37					400	548	--
B-Summa:		3	86						1.450	--
Totalsumma:		3	95						3.960	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Stockholmsbråten 1:9										
--										
Karl Karlsson										
--										
Alstringsbåtnad										
--										
åker, mylla på lera	157		56			800	1200	400	224	--
A-Summa:			56						224	--
Kämpaslätten Lilla 1:8										
Henning Hedberg										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	111		40			640	1200	560	224	--
-- " A-Summa:			40						224	--
Kämpaslätten Lilla 1:3										
Linus Holmberg										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	112		47			320	1200	880	413	60
" " " "	113		43			480	"	720	309	60
" " " "	114		34			480	"	720	244	80
" " " "	115		27			640	"	560	151	20
" " " "	116		45			440	"	760	342	--
" " " "	117		41			640	"	560	229	60
" " " "	118		48			680	"	520	249	60
" " " "	119		30			600	"	600	180	--
" " " "	120		77			680	"	520	400	40
" " " "	122		64			440	"	760	486	40
" " " "	123		23			720	"	480	110	40
" " " "	151		30			440	"	760	228	--
" " " "	152		26			360	"	840	218	40
" " " "	153		22			480	"	720	158	40
" " " "	154		35			320	"	880	308	--
" " " "	155		27			640	"	560	151	20
odlingsmark	156				03	200	400	200	6	--
" A-Summa:		6	19		03				4.187	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	115-117	1	13					400	452	--
-"-	119-121	1	17					400	468	--
-"-	151-154	1	13					400	452	--
B-Summa:		3	43						1.372	--
Totalsumma:		6	29						5.559	60
Kämpaslätten Lilla 1[7]		(Enskad B-bak 0,10 ha)								
Henning Hedberg.										
Älstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	124		48			640	1200	560	268	80
" " " "	125		10			520	"	680	68	--
" " " "	126		32			480	"	720	230	40
" " " "	127		34			440	"	760	258	40
" " " "	128		16			760	"	440	70	40
" " " "	129		15			600	"	600	90	--
" " " "	130		22			600	"	600	132	--
" " " "	131		17			640	"	560	95	20
" " " "	132		13			960	"	240	31	20
" " " "	133		07			1000	"	200	14	--
" " " "	134		16			960	"	240	38	40
" " " "	135		55			720	"	480	264	--
" " " "	136		15			560	"	640	96	--
A-Summa:		3	--				"	"	1.656	80
2. Brukningsbåtnad							"	"		
brukningsenheten B-Summa:	125-131	1	46				"	400	584	--
Totalsumma:		3	00				"	"	2.240	80
Kämpaslätten Lilla 1[6]							"	"		
Gunnar Hedberg							"	"		
1. Alstringsbåtnad							"	"		
åker, mylla på lera	137		30			600	1200	600	180	--
" " " "	138		24			520	"	680	163	20
" " " "	139		23			480	"	720	165	60
	Trpt.		77						508	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
	trpt.		77						508	80
åker, mylla på lera	140		30			360	1200	840	252	--
" " " "	141		17			480	"	720	122	40
" " " "	142		31			520	"	680	210	80
" " " "	143		22			640	"	560	123	20
" " " "	144		23			600	"	600	138	--
" " " "	145		28			440	"	760	212	80
" " " "	146		21			640	"	560	117	60
A-Summa:		2	49						1.685	60
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten B-Summa:	143-144		45					400	180	--
Totalsumma:		2	49						1.865	60
Kämpaslätten Lilla 1^{5}										
Robert Lindström										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	147		10			640	1200	560	56	--
" " " "	148		10			680	"	520	52	--
" " " "	149		10			680	"	520	52	--
" " " "	150		13			800	"	400	52	--
A-Summa:			43						212	--
SAMMANDRAG:										
Nedre samfälligheten										
Horsmarka Rättaregården 1^{10}										
Erik Johansson									-	--
Stockholmsbråten 1^{16}										
Hilding Blomberg	8-81	18	70						14.036	30
Stockholmsbråten 1^{5}										
Hilmer Johansson	82-92	4	33						2.284	40
Stockholmsbråten 1^{14}										
Kristina Johansson	93-98		94						421	10
Summa:		23	97						16.741	80

(areon exclusive B-lucka 0,14 ha)

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
			Summa alstringsbåtnad:						12.261	80
--			" brukningsbåtnad:						4.480	--
Övre samfälligheten.										
Stockholmsbråten 1:5										
-- Hilmer Johansson	99-110	3	95						3.960	40
Stockholmsbråten 1:9										
Karl Karlsson	157		56						224	--
Kämpaslätten Lilla 1:8										
Henning Hedberg	111		40						224	--
--										
Kämpaslätten Lilla 1:3										
Linus Holmberg	112-120, 122-123, 131-156	6	29						5.559	60
Kämpaslätten Lilla 1:7										
Henning Hedberg	124-136	3	00						2.240	80
Kämpaslätten Lilla 1:6										
-- Gunnar Hedberg	137-146	2	49						1.865	60
Kämpaslätten Lilla 1:5										
Robert Lindström	147-150		43						212	--
-- Summa:		17	12						14.286	40
		(avgår endast B-båtn 0,10 ha)								
			Summa alstringsbåtnad						10.700	40
			" brukningsbåtnad						3.586	--
Nedre samfälligheten		23	97						16.741	80
Övre samfälligheten		17	12						14.286	40
-- Summa:		41	09						31.028	20
		(avgår endast B-båtn 0,24 ha)								
			Summa alstringsbåtnad						22.962	20
			" brukningsbåtnad						8.066	--

Stockholmsbråten den 12 november 1948

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Andersson

Carl Persson Gustaf Svensson

KOSTNADSFÖRSLAG

Bilaga B.

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Nedre samfälligheten.							
2-4+69	269	Sträckan A-B-C.							
2-3+5	105	Schaktning för öppet dika av:							
		sandbl. lera	m³	140	1:80			252	--
3+9-4+69		10" lantbruksrör	m	160	2:60			416	--
		Grävning för rörledning, rörens							
		läggning och dikesjordens återfylln.							
		samt påfyllning till föreskriven							
		höjd	m	160	1:60			256	--
4+69		Brunn typ.C, d=0.60 m	st	1	50:-	50	-		
		Brunn med 18" intag, d=0.90 m	"	1	90:-	90	-	140	--
3+7, 4+52		Rörtrummor typ B,d=24", b=4.0 m	"	2	250:-			500	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda							
		utgifter tillägges c:a 15 %						231	--
	--	Ersättning enl. bil. C:							
	--	för bortgrävd mark				4	40		
	--	för intrång av jordupplag				50	60	55	--
	--		Summa:					1.850	--
4+69-8+41	372	Sträckan C-D-E-F							
4+69-5+92		9" lantbruksrör	m	123	2:30	282	90		
-8+41		8" "	"	249	1:95	485	55	768	45
		Grävning, läggning och återfylln.	"	123	1:20	147	60		
5+92-6+90		D:	"	98	0:90	88	20		
-8+41		d:	"	151	1:70	256	70	492	50
5+92		Brunn, typ C, d=0,60 m	st	1	50:-	50	--		
7+27,8+41		-"- d=0,45 m	"	2	40:-	80	--	130	--
		Putsning av slänter och i förekom-							
		mande fall,påfyllning till före-							
		skriven höjd	m	372	0:60			223	20
8+37		Rörtrumma, typ B, d=24", b=5.0m		1				275	--
		Tillägges c:a 15 %						280	85
			Summa:					2.170	--

1	2	3		4	5	6	7
8+41-10	159	Sträckan F-G.					
		Schaktning för öppet avlopp av:					
		sandbl. lera	m^3	90	1:80	162 --	-
		sten och grus	"	10	4:50	45 --	207 --
--		Tillägges c:a 15 %					31 38
--		Ersättning enl. bil.C:					-
		för bortgrävd mark				7 92	
		för intrång av jordupplag				73 70	81 62
			Summa:				320 --
30-35+14	514	Sträckan B-Ba.					
30-31+16		10" lantbruksrör	m	116	2:60	301 60	
-33+25		8" "	"	209	1:95	407 55	
-33+71		8" "	"	46	1:95	89 70	798 85
-35+14		4" tegelrör	"	143	0:90		128 70
		Grävning, läggning och återfylln."		116	1:40	162 40	
31+16-33		D:●	"	184	1:--	184 --	
-33+80		D:●	"	80	3:45	276 --	
-34+50		D:o	"	70	0:70	49 --	
-35+14		D:●	"	64	1:50	96 --	767 40
31+16,33+25, och 33+71		Brunnar typ A, d= 0,60 m	st	3	55:--	165 -	
35+14		-"- d= 0,45 m	"	1	45:-	45 -	210 --
		Tillägges c:a 15 %					285 05
			Summa:				2.190 --
40-41+6	106	Sträckan C-Ca.					
		4" tegelrör	m	106	0:90	95 40	
		Grävning, läggning och återfylln."		106	0:70	74 20	
41+6		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1		45 --	214 60
		Tillägges c:a 15 %					35 40
			Summa:				250 --
50-53+68	368	Sträckan C-Cb.					
50-51+24		9" lantbruksrör	m	124	2:30	285 20	
-52+97		8" -"-	"	173	1:95	337 35	
-53+68		9" -"-	"	71	2:30	163 30	785 85
			Trpt.				785 85

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
			trpt.				785	85
50-50+61		Grävning, läggning och återfylln.	m 61	1:30	79	30		
-51+24		D:o	" 63	1:10	69	30		
		D:o	" 173	1:--	173	--		
		D:●	" 71	1:20	85	20	406	80
50+61 51+24 52+97 53+68		Brunnar typ A, d=0,60 m	st 4	55:--			220	--
--		Tillägges c:a 15 %					207	35
		Summa:					1.620	--
60-63+72	372	Sträckan D-Da-Db-Dc-Dd						
60-60+34		8" lantbruksrör	m 34	1:95			66	30
-61+23		5" tegelrör	" 89	1:35	120	15		
-62+18		6" "	" 95	1:70	161	50		
-63+53		5" "	" 135	1:35	182	25		
-63+72		4" "	" 19	0:90	17	10	481	--
		Grävning, läggning och återfylln.	" 34	1:--	34	--		
60+34-60+75		D:o	" 41	0:70	28	70		
-61+23		D:●	" 48	2:--	96	--		
-62+9		D:o	" 86	1:80	154	80		
-62+18		D:o	" 9	5:--	45	--		
-63		D:●	" 82	2:--	164	--		
-63+72		D:●	" 72	1:25	90	--	612	50
60+34 62+18 63+72		Brunnar typ A, d=0,45 m	st 3	45:--	135	-		
61+23 63+53		Brunnar typ B, d=0,45 m	" 2	25:--	50	-		
62+9		Stensil	" 1	15:--	15	-	200	--
		Tillägges c:a 15 %					200	20
		Summa:					1.560	--
55-57+77	277	Sträckan Da-De.						
55-56+70		4" tegelrör	m 170	0:90	153	-		
-57+77		3" "	" 107	0:60	64	20	217	20
			trpt.				217	20

1	2	3		4	5	6	7
			trpt.				217 20
55-55+90		Grävning, läggning och återfylln.	m	90	0:70	63 -	
-56+88		D:o	"	98	1:70	166 60	
-57+40		D:o	"	52	0:60	31 20	
-57+77		D:o	"	37	1:20	44 40	305 20
55+84 56+70 57+77		Brunnar typ A, d=0.45 m	st	3	45:--	135 --	
56+4		Stensil	"	1	15:-	15 --	150 --
		Tillägges c:a 15 %					97 60
			Summa:				770 --
70-70+38	38	Sträckan Db-Df.					
		3" tegelrör	m	38	0:60	22 80	
		Grävning, läggning och återfylln.	"	38	0:60	22 80	
70+38		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45 --	90 60
		Tillägges c:a 15 %					19 40
			Summa:				110 --
80-80+29	29	Sträckan Dc-Dg.					
		5" tegelrör	m	29	1:35	39 15	
		Grävning, läggning och återfylln.	"	29	0:90	26 10	
80+29		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1		45 --	110 25
		Tillägges c:a 15 %					19 75
			Summa:				130 --
90-94+56	456	Sträckan E-Ea-Eb-Ec.					
90-90+28		10" lantbruksrör	m	28	2:60	72 80	
-92		9" "	"	172	2:30	395 60	
-93+27		8" "	"	127	1:95	247 65	716 05
-94+56		6" tegelrör	"	129	1:70		219 30
		Grävning, läggning och återfylln.	"	28	1:40	39 20	
90+28-92+32		D:o	"	204	1:30	265 20	
-93+27		D:o	"	95	2:25	213 75	
-93+80		D:o	"	51	1:30	66 30	
-94+56		D:o	"	76	1:--	76 --	660 45
			trpt				1.595 80

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
				trpt.				1.595	80
90+28 90+93 91+54		Brunnar typ A, d=0,60 m	st.	3	55:--	165	--		
92+60 93+27 94+56		Brunnar typ A, d=0,45 m	"	3	45:--	135	--		
92		Brunn typ B, d=0,60 m	"	1		30	--	330	--
		Tillägges c:a 15%						284	20
			Summa:					2.210	--
100-100+30	30	Sträckan Ea-Ed							
--		4" tegelrör	m	30	0:90	27	-		
--		Grävning, läggning och återfylln.	"	30	0:90	27	-		
100+30		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1		45	-	99	--
--		Tillägges c:a 15 %						11	--
--			Summa:					110	--
110-112+92	292	Sträckan Eb-Ee-Ef.							
110-111+44		6" tegelrör	m	144	1:70	244	80		
-112+92		4" "	"	148	0:90	133	20	378	--
110-110+44		Grävning, läggning och återfylln.	"	44	0:90	39	60		
-110+60		D:●	"	16	1:40	22	40		
-110+73		D:o	"	13	5:--	65	--		
-111+10		D:o	"	37	1:40	51	80		
-111+44		D:o	"	34	0:90	30	60		
-111+76		D:o	"	32	0:80	25	60		
-111+87		D:o	"	11	3:--	33	--		
-112		D:o	"	13	0:80	10	40		
-112+20		D:o	"	20	1:20	24	--		
-112+92		D:o	"	72	1:--	72	--	374	40
110+73		Stensil	st	1		15	--		
111+44 112+92		Brunnar typ A, d=0,45 m	"	2	45:-	90	--	105	--
	-	Tillägges c:a 15 %						132	60
			Summa:					990	--

1	2	3		4	5	6	7
120-121+6	106	Sträckan Ee-Eg					
		5" tegelrör	m	106	1:35	143 10	
		Grävning, läggning och återfylln.	"	106	0:80	84 80	
121+6		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1		45 -	272 90
		Tillägges c:a 15 %					37 10
			Summa:				310 --
--	--	Övre samfälligheten					
10-12+15	215	Sträckan G-H.					
10-11+86	186	Schaktning för öppet avlopp av:					
		sandmylla m.m.	m^3	440	1:80	792 -	
		pinnmo	"	60	4:50	270 -	1.062 --
-12+15		18" lantbruksrör	m	29	8:00		232 --
		Grävning, läggning och återfylln.	"	29	3:50		101 50
-11+86		Betonggjutning typ A_1	st	1			65 --
12+15		Brunn typ A_1 d=0.70 m	"	1			90 --
10+49		Rörtrumma typ B, d=24", b=4.0 m	"	1			250 --
		Tillägges c:a 15 %					266 40
		Ersättning enl. bil. C:					
		för bortgrävd mark				15 60	
		för intrång av jordupplag				37 50	53 10
			Summa:				2.120 --
12+15-13+84	169	Sträckan H-I-K.					
		15" lantbruksrör	m	169	5:--		845 --
12+15-12+60		Grävning, läggning och återfylln.	"	45	3:--	135 -	
-13+84		D:o	"	124	2:20	272 80	407 80
12+96 13+44 13+84		Brunnar typ A_1, d=0.60 m	st	3	60:--		180 -
		Tillägges c:a 15%					217 20
			Summa:				1.650 --
13+84-19+82	598	Sträckan K-L-M-N.					
13+84-15+37		15" lantbruksrör	m	153	5:--	765 -	
-17+50		12" "	"	213	3:45	734 85	
-18+46		9" "	"	96	2:30	220 80	1.720 65
			trpt				1.720 65

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
			trpt.				1.720	65
-19+49		5" tegelrör m	103	1:35	139	05		
-19+82		4" " "	33	0:90	29	70	168	75
		Grävning, läggning och återfylln."	153	2:20	336	60		
15+37-15+80		D:o "	43	1:60	68	80		
-16+24		D:o "	44	2:80	123	20		
-17+50		D:o "	126	1:50	189	--		
-18+46		D:o "	96	1:20	115	20		
-19		D:o "	54	1:10	59	40		
-19+49		D:o "	49	0:70	34	30		
-19+82		D:o "	33	0:60	19	80	946	30
15+19 15+37 16+24 16+62 17+50 18+46		Brunnar typ A d=0,60 m st	6	60:-	360	-		
19+49 19+82		Brunnar typ A d=0,45 m st	2	45:-	90	-	450	-
		Tillägges c:a 15 %					494	30
		Summa:					3.780	--
130-131+75	175	Sträckan H-Ha.						
130-131		8" lantbruksrör m	100	1:95			195	--
-131+75		6" tegelrör "	75	1:70			127	50
		Grävning, läggning och återfylln "	100	0:95	95	-	95	--
		D:o "	75	0:85	63	75	158	75
131+58 131+75		Brunnar typ A d=0,45 m st	2	45:--			90	--
		Tillägges c:a 15 %					88	85
		Summa:					660	--
140-142+63	263	Sträckan I-Ia						
140-141+20		6" tegelrör m	120	1:70	204	-		
-142+63		4" " "	143	0:90	128	70	332	70
140-140+70		Grävning, läggning och återfylln. "	70	1:10	77	--		
-141+50		D:o "	80	2:60	208	-		
-142+63		D:o "	113	0:70	79	10	364	10
			trpt.				696	80

1	2	3		4	5	6	7
			trpt				696 80
140+78 141+20 142+63		Brunnar typ A d=0,45 m	st	3	45:-		135 --
		Tillägges c:a 15 %					128 20
			Summa:				960 --
150-151+68	168	Sträckan I-Ib.					
150-151		6" tegelrör	m	100	1:70	170 --	
-151+68		5" "	"	68	1:35	91 80	261 80
		Grävning, läggning och återfylln.	"	100	0:85	85 --	
		D:o	"	68	0:70	47 60	132 60
151+68		Brunn typ A d=0,45 m	st	1			45 --
		Tillägges c:a 15%					60 60
			Summa:				500 --
160-161+18	118	Sträckan K-Ka					
160-160+86		6" tegelrör	m	86	1:70	146 20	
-161+18		4" "	"	32	0:90	28 80	175 --
		Grävning, läggning och återfylln.	"	86	1:50	129 --	
		D:o	"	32	1:40	44 80	173 80
160+86 161+18		Brunnar typ A d=0,45 m	st	2	45:-		90 --
		Tillägges c:a 15 %					61 20
			Summa:				500 --
170-173+76	376	Sträckan L-La					
170-172+80		8" lantbruksrör	m	280	1:95		546 -
-173+76		6" tegelrör	"	96	1:70		163 20
		Grävning, läggning och återfylln.	"	280	1:-	280 -	
		D:o	"	96	0:80	76 80	356 80
170+82 171+68 172+11 172+80 173+11 173+76		Brunnar typ A d=0,45 m		6	45:-	270 -	270 -
		Tillägges c:a 15%					204 -
			Summa:				1.540 --
180-180+90	90	Sträckan M-Ma					
		6" tegelrör	m	90	1:70	153 -	
		Grävning, läggning och återfylln.	"	90	0:90	81 -	
180+90		Brunn typ A d=0,45 m	st	1		45 -	279 -
		Tillägges c:a 15 %					41 -
			Summa:				320 -

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	–	SAMMANDRAG						
	–	Nedre samfälligheten						
	269	Sträckan A-B-C					1850	–
	372	" C-D-E-F					2170	–
	159	" F-G					320	–
	514	" B-ba					2190	–
	106	" C-Ca					250	–
	368	" C-Cb					1620	–
	372	" D-Da-Db-Dc-Dd					1560	–
	277	" Da-De					770	–
	38	" Db-Df					110	–
	29	" Dc-Dg					130	–
	456	" E-Ea-Eb-Ec					2210	–
	30	" Ea-Ed					110	–
	292	" Eb-Ee-Ef					990	–
	106	" Ee-Eg					310	–
Summa:	3388		Summa:				14590	–
		Övre samfälligheten						
	215	Sträckan G-H					2120	–
	169	" H-I-K					1650	–
	598	" K-L-M-N					3780	–
	175	" H-Ha					660	–
	263	" I-Ia					960	–
	168	" I-Ib					500	–
	118	" K-Ka					500	–
	376	" L-La					1540	–
	90	" M-Ma					320	–
Summa:	2172		Summa:				12030	–
	3388	Nedre samfälligheten					14590	–
	2172	Övre samfälligheten					12030	–
Summa:	5560		Summa:				26620	–

Stockholmsbråten den 12 nov. 1948

Gottfrid Andersson


1	2	3	4	5	6	7
		Rörtrumma, typ B, d=24", b=4,0 m.				
		Schaktning utöver dikessektionen	m³	10	1:80	18 -
		24" kulvert	m	5	17:-	85 -
		24" trumögon	"	2	31:50	63 -
		Grusbäddning, läggning och återfyllning samt oförutsedda utgifter m.m.			"	84 -
		Summa:				250 -

Stockholmsbråten den 12 november 1948

Gösta Sylwander


Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A¹




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en rönna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13. st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Gothquadman


Typ-ritningar
Skala 1:50

Brunn med intag




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar.



Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




Gustav Wasa

Typritningar
Skala 1:50

Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ C



Konstruktionen

Bilaga C.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättning för bortgrävd mark					
Nedre samfälligheten						
Sträckan A-B-C.						
Horsmarka Rättare-gården 1:10	Erik Johansson	2-3+5	40	11.0		4 40
Sträckan F-G.						
Stockholmsbråten 1:5	Hilmer Johansson	fig.82,83	80	6.6	5 28	
		" 84	30	8.8	2 64	7 92
		Summa:				12 32
Övre samfälligheten						
Sträckan G-H.						
Stockholmsbråten 1:5	Hilmer Johansson	10-11+86	520	3.0		15 60
		Summa:				15 60
	Ersättning för intrång av jordupplag					
Nedre samfälligheten						
Sträckan A-B-C.						
Horsmarka Rättare-gården 1:10	Erik Johansson	2-3+5	460	11.0		50 60
Sträckan F-G.						
Stockholmsbråten 1:5	Hilmer Johansson	8+41-10	670	11.0		73 70
		Summa:				124 30
						12 22
						176 62
Övre samfälligheten						
Sträckan G-H.						
Stockholmsbråten 1:5	Hilmer Johansson	10-11+86	1250	3.0		37 50
		Summa:				37 50
						15 30
						53 10

Stockholmsbråten den 12 nov. 1948

På tjänstens vägnar:

Gustaf Svensson

Gustaf Svensson Carl Persson

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Holmestads socken				
			Nedre samfälligheten				
			Stockholmsbråten				
	1^{16}		Hilding Blomberg	sök.			
	1^{5}		Hilmer Johansson	sök.			
	1^{14}		Kristina Johansson				
			Summa:				
			Övre samfälligheten				
			Stockholmsbråten				
	1^{5}		Hilmer Johansson	sök.			
	1^{9}		Karl Karlsson				
			Kämpaslätten Lilla				
	1^{8}		Henning Hedberg	sök.			
	1^{3}		Linus Holmberg	sök.			
	1^{7}		Henning Hedberg	sök.			
	1^{6}		Gunnar Hedberg	sök.			
	1^{5}		Robert Lindström	sök.			
			Summa:				
			SAMMANDRAG:				
			Nedre samfälligheten				
			Övre samfälligheten				
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
14036:30						12.232:26	83.840	511:27		
2284:40						1.990:80	13.645	83:21		
421:10						366:94	2.515	15:34		
16741:80						14.590:-	100.000	609:82		54.81
3960:40						3.334:84	27.721	139:38		
224:--						188:63	1.568	7:88		
224:--						188:63	1.568	7:88		
5559:60						4.681:47	38.915	195:66		
2240:80						1.886:91	15.685	78:86		
1865:60						1.571:-	13.059	65:66		
212:--						178:52	1.484	7:46		
14286:40						12.030:--	100.000	502:78		45.19
16741:80						14.590:-		609:82		54.81
14286:40						12.030:-		502:78		45.91
31028:20						26.620:-		1112:60		100.00

Stockholmsbråten den 12 november 1948

På tjänstens vägnar:

Gustaf Svensson Carl Persson

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar(pålar) på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastas vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara msakinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt

kompetent person,
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledning må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkoppling ske i brunn.
att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorlek 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. =+11.38 m, såsom kors i berg, 125 meter vänster punkt 32+93
" =+11.27 m, såsom kors i berg, 40 meter höger punkt 50+80
" =+12.85 m, såsom kors i jordfast block, 12 meter punkt 62+40
" =+14.60 m, såsom kors i jordfast block, 18 meter vänster punkt 112+10
" =+15.49 m, såsom kors i jordfast block, 12 meter höger punkt 11+85
" =+16.50 m, såsom kors i berg, 90 meter vänster punkt 160+70
" =+16.90 m, såsom kors i berg, 15 meter vänster punkt 19+17
" =+18.19 m, såsom ring i berg vid vägkant, 20 meter vänster punkt 172+11

Stockholmsbråten den 12 november 1948

G Wahlman

lantbruksingenjör.

61.

Tillställes den betalningsskyldige.

Förrättn. n:r 297/46 *Litt.* 15:78/48.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948 i Holmestads socken,
(företagets benämning etc. samt socken och län)
Skaraborgs län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 2/6 1947-12/11 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~max~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 40,85 ha.				
350:-- *kr för* 40 *ha och* 6:-- *kr för varje ha däröver*	356	--		
2 *% av* 26620:-- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	532	40		
2 *% av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			888	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			888	40

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			888	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			888	40

Särskilda anteckningar: .....

Stockholmsbråten den 12 november 1948

förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Fol.

63. ver. a.

Ver. a.

SKARA den 19/5 1948

SKARABORGS LÄNS TIDNING

SKARA TIDNING

STADENS ÄLDSTA OCH MEST LÄSTA TIDNING

GRUNDAD 1813

UTKOMMER MÅNDAGAR, ONSDAGAR OCH FREDAGAR

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS: TIDNINGEN

Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens annonsnummer uppgivas.

Statens Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman,
Karlstad.

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	mm.	ggr	
19 48					
19/5	2632	Kung. ang. syneförrättning Holmestad, Götene	60	1	12:60
		Kronor			12:60

BETALT
SKARA den 17/11 1948
SKARABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING

Konto nr

64 ver. b. Skara den 2/11 1948 Ver. b.

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 11509
REDAKTIONEN 10114
REDAKTIONEN 10914
LINJEVÄLJARE

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

SKARABORGS LÄNS TIDNING

Grundad 1884

SKARA TIDNING

Grundad 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS: TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

UTKOMMER MÅNDAGAR, ONSDAGAR OCH FREDAGAR

Statens Lantbruksing. Herr Gottfr. Wadman

Karlstad

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk. L. T. mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
1948							
Okt. 25	5432	Syneförrättning-Samtr. Stockholmsbråten Holmestad, Götene	1	90			18:-
						Kronor	18:-

BETALT
SKARA den 17/11 1948
SKARABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING

ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

ver.c.

RÄKNING

2 st. dagtraktamenten á 12:-- kr.	24:--
Reseersättning, Privatbil 2,8 mil á 4.50	12:60
Summa Kr.	36:60

Kvitteras:

Stockholmsbråten den 12 nov. 1948

Carl Persson

2 st. dagtraktamenten á 12:-- kr.	Summa Kr. 24:--

Kvitteras

Stockholmsbråten den 12 nov. 1948

Gustaf Linnsson

Attesteras
Gösta Svedlund

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
7/12 1948

Lilla Kämpaslättens
dikningsföretag av år 1948,

DEBET

Dec.	7	Inb. 2 band handlingar	å 4:--	8:--
			Kronor	8:--

Kvitteras
Karlstad den 7/12 1948
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
genom Walter Glaes

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948 i Holmestads socken
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						125	-
		Annonskostnader	a,b					30	60
		Godemänskostnader	c					60	60
		Inbindning	d					8	-
		Summa Kronor						244	60
								224	20

Stockholmsbråten den 12 nov. 1948.

Gustaf Wedin

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 297/46 *Litt.* 15:78/48.

DIARIE Nr 013775
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1948

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948 i Holmestads socken,
(företagets benämning etc. samt socken och län)
Skaraborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 2/6 1947-12/11 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~max~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 40,85 ha.				
350:-- *kr för* 40 *ha och* 6:-- *kr för varje ha däröver*	356	--		
2 *% av* 26620:-- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	532	40		
2 *% av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			888	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			888	40

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			888	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			888	40

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i 2 exemplar den 11 december 1948

Ett exemplar av densamma har den 14 december 1948 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av Lantbrukare Linus Holmberg, Lilla Kämpaslätten, GÖTENE.
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare

Bestyrkes: .....
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 27/8 1949 av .....

Avskrift.

1952
sista.

AD/GF

Lantbrukaren Linus Holmberg,
Lilla Kämpaslätten,
G ö t e n e.

Ang. LILLA KÄMPASLÄTTENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Holmestads socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbrukssstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1955.

Stockholm den 15 mars 1955.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 15 MRS 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, såsom ordförande i styrelsen för "Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948" i Holmestads socken, Götene kommun av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företaget till den 1 sept. 1955.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid är beroende på att förste entreprenören, vilken åtagit sig arbetet, insjuknade och sedermera dog, varför ny entreprenör måste anskaffas. Endast mindre rensningsarbeten återstå.

Lidköpingsvägen 6 pr Götene den 2 mars 1955.

(Linus Holmberg)

Ordförande

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av dessa och det förhållandet, att arbetstiden enligt utlåtandet utgår den 31/12 1957.

Skara i mars 1955

/ Sven Hallin /

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

förl. medg. tis 1/9 55

Godk. BESLUT DEN 23 DEC. 1955 1952 dik.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948"

Socken	Län
Holmestad	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Linus Holmberg, Lidköpingsvägen 6, Götene

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
31 maj 1952	12.780:--		
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-			
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12 1957	-	1/9 1954	1/9 1955

Vid ~~besiktning~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 30 nov. 1955, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 1 dec. 1955.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Godk. bidr.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

BESLUT
DEN 23 DEC. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948" i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning samt rekvisition för erhållande av beviljat bidrag. Skara den 16 december 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

BESLUT DEN 5 DEC. 1952 I LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1952
DIARIE Nr 2001
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948" i Holmestads socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Linus Holmberg,
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~: Lidköpingsvägen 6, Götene.

Arbetsplanen fastställd den 31 maj 1952

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.780:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 8 juli 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 28.800:-- kronor eller omkring 90 procent av det till 31.970:-- kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 14 okt. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bidr. Revis. Lån
Ber. 12.780 — —
Klarnämnd. enl. 70+20/2 % 10.200 — —

Utbetalen 10.000

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR 11/11-52 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208750

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1952
DIARIE Nr J 2001
SAK Nr

Utdrag ur:

Debetsedel nr F 16 x 503 x 05496

Kämpaslätten L 1:3

Holmberg, Gustav Linus, Vedhandl

Stensborg G ö t e n e

Holmestad 16-3

Specifikation å fastighetsvärden.

Jordbruksfastighet

Fastighetsbeteckning	Tax.-värde	Därav		
		Värde å skogsmark	Jordbruksvärde, inkl. värde å skogsmark	Skogsvärde
1.	2.	3.	4.	5.
	27.700	2.200	19.300	8.400

Debetsedel nr F 16 x 503 x 05499

Kämpaslätten L 1:7

Hedberg, Henning, Lantbr

Kämpaslätten Holmestad G ö t e n e

Holmestad 16-3

	12.700	600	10.100	2.600

Debetsedel nr F 16 x 503 x 05588

Stockholmsbråten 1:5

Johansson, Karl Hilmer

Per Olofsg Holmestad G ö t e n e

Holmestad 16-3

Stockholmsbråten 1:5,1:12	35.900	2.300	20.500	15.400

Rätt utdraget intygas:

Anna-Stina Ekelund J Olofsson

Ser E XIII c
2206
LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG 1949
DIARIE NR 0171
SAKN.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 4•1355

Betänkande
för sökande av statsbidrag
till
Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948
inom Holmestads socken av
Skaraborgs län
upprättat år 1949
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1948
DIARIE Nr 0171
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Lilla Kämpa
~~Slåtens dikningsföretag~~ av år 1948 inom
~~Holmestads~~ socken av ~~Skaraborgs~~ län,
får härmed vördsamt anhålla om största möjliga statsbidrag från
statens avdikningsanslag till utförande av ovannämnda företag.
~~Le Kämpaslåten~~ pr. Götene den 12 nov. 1948

Sven Olsson

Genom beslut den 31 maj 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 31.970:— kr., till företaget beviljat bidrag med 12.780:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten L. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1949
DIARIE Nr 0171
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948 inom Holmestads socken av
(företagets namn samt socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: ~~xxxxxxxxxx~~ / ~~xxxxxxxxxx~~ Lantbrukare Linus Holmberg, Lilla Kämpaslätten per GÖTENE.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör G. Wadman
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 22 okt. 1946. Förrättningen avslutad den 12 nov.1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 dec. 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1957.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 31.028:20 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 27.783:64 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning av lera och sandmylla = 1:80 kr/m^3, pinmo = 4:50 kr/m^3

Grävning, läggning och återfyllning för rör = 0:70-5:00 kr/m

Tegelrör och lantbruksrör enligt katalogpriser

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Nedre samf.	14.453	68	136	32	637	40	15.227	40	-	15.227	40
Övre "	11.986	90	43	10	526	24	12.556	24	-	12.556	24
	26.440	58	179	42	1163	64	27.783	64		27.783	64

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 89 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Nedre samf.	23	97			23	97	16.741	80	3	15.227	40	635:-	½	7612:-
Övre "	17	12			17	12	14.286	40	3	12.556	24	730:-	½	6278:-
										27.783	64			13890:-

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen upprättade båtnaden består för nedre samfälligheten dels av alstringsbåtnad 12.261:80 kr. dels av brukningsbåtnad 4.480:- Kr, samt för den övre samfälligheten dels av alstringsbåtnad 10.700:40 kr. dels av brukningsbåtnad 3.586:-- kr. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Som framgår av bestyrkt uppgift om åkerareal överstiger i nedre samfälligheten för en av tre fastigheter och i övre samfälligheten för en av sju fastigheter, som vinna båtnad genom företaget, den totala åkerarealen 10 har. Hela båtnaden belöper inom båda samfälligheterna på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk, då den reducering, som för länet fastställts, gjorts för fastigheterna Stockholmsbråten 1^{16} och Lilla Kämpaslätten 1^{3}, varvid utgåtts från ett värde av 1:800 kr per hektar för fullgod åker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord för ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller i runt tal 13:890 kronor.

Vid detta betänkandenfogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

" 2, bestyrkt uppgift om åker- och skogsareal,

" 3, sammanställning rörande förrättningskostnader o. dyl.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Skara den 21 juni 1949

På lantbruksnämndens vägnar

Dess delegation för inre rationalisering

E. Enderstein

Gustaf Wadman

I den slutliga handläggningen av detta ärende har inre delegationens samtliga ledamöter deltagit, nämligen ordf. sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson, lantbrukaren A. Andersson och föredraganden lantbruksingenjör G. Wadman.

Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Gottfrid Wadman handlagd, den 12 november 1948 avslutad syneförrättning angående Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948 i Holmestads socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1949.

I tjänsten:
A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman.

Bilaga 2.

U P P G I F T

på sammanlagd såväl produktiv skogs- som åkerareal tillhörig nedanstående delägare i Lilla Kämpaslättens dikningsföretag av år 1948 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Hemmanets namn register n:r	Jordägarens namn	Sammanlagd prod.skog hektar	ar	Sammanlagd åkerareal hektar	ar
Stockholmsbråten 1^{5}	Hilmer Johansson	20		9	
-"- 1^{9}	Karl Karlsson			2	50
-"- 1^{14}	Kristina Johansson			2	
-"- 1^{16}	Hilding Blomberg	25		24	
Kämpaslätten Lilla 1^{3}	Linus Holmberg	16	50	11	
-"- 1^{5}	Robert Lindström	4		3	50
-"- 1^{6}	Gunnar Hedberg	5	50	5	
-"- och 1^{7} 1^{8}	Henning Hedberg	5		5	50

Att ovanstående uppgifter är riktiga betygas:

Holmestad GÖTENE den 29/12 1948

Josef Holmgren
Kommunalnämndens ordförande

Bilaga 3.

SAMMANSTÄLLNING RÖRANDE FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER O. DYL.

Nedre samfälligheten

Syneförrättningskostnader		609:82
Vattendomstolsavgift		25:11
Lagakraftbevis		2:47
	Summa kr.	637:40

Övre samfälligheten

Syneförrättningskostnader		502:78
Vattendomstolsavgift		21:43
Lagakraftbevis		2:03
	Summa kr.	526:24

Karlstad den 18 jan. 1949.

Gösta Svedenmark