



Akt nr:

R-E1a-1356

AU$R-E1a-1356

202/53

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1953
DIARIE Nr J 672
SAK Nr

R 7•1356

FÖRETAG: ~~BLOMSGÅRDEN~~

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ assistenten Jaak Lippert
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 17 januari 1953.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 16.330
» en första rensning ..... » - kr. 16.330
Lån till företagets utförande ..... kr. 21.910

Skuldförbindelse överlämnad till Revisor Friberg den 18/4 1953. godkänd den 27/4 1953.

skuldförb. 2 rele. utels. ur dubbels.

47/53

KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 januari 1953 till

BLOMSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1950 i Ardala kommun, Skaraborgs län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextontusentrehundratrettio (16.330) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugoettusenniohundratio (21.910) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ordförande ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hållsorp den 4 – 4 1953

Johan Jonsson

Att Johan Jonsson Dalslund Källberga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Dahlström
Adress Blomsgården Källberga

C. J. Göransson
Adress Blomsgården Källberga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.
Stockholm den 29 april 1953.

Sune Wennberg

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII
3295-7

R 7*1356

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT 1951
Diarie Nr
Aktie Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handl
1953

Handlingar angående

"Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950"

i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert

Förrättningsman.

Protokoll vid syneförrättning enligt
rallenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Skallmyö Blomsgården m.fl.
i Skallmyö och Synnerby socknar av
Skaraborgs län.

Den 9 maj 1950 å Blomsgården

Närvarande: undertecknad förrättningsman och e. assistent
samt gode männen Erik Nilson, Myran och Allan Magnusson,
Blomsgården, ävensom följande sakägare:
såsom den: Johan Magnus Jonsson - äg. Skallmeja Lars Klemetsg:n 10[8].
och Skallmeja Blomsg:n 157
Karl Joel Göransson och
Anna Charlotta Göransson - äg Skallmeja Blomsg:n 158 och
Skelycke 1[25] genom
Karl Joel Göransson enl. fullm. 6/2. F[I]
Sage Gottfrid Karlsson - äg Skelycke 1[12] och av 1[18].
Karl Alfred Dahlström,
Janne Alfred Dahlström, och
Hanna Alfrida Dahlström - äg. Skallmeja Blomsg:n 15[4]
genom Karl Alfred Dahlström enl. fullm., 6/2. - F[II]
av övriga sakägare: Erik Gunnar Karlsson - äg. Skallmeja Olof Ingemarsg:n 19
Sanfrid Svensson och
Gunnar Svensson - äg Skallmeja Blomsg:n 159
genom Gunnar Svensson enl. fullm., 6/2. - F[III]
Mathias Nilsson - äg. Skelycke 1[4],
Anders David Fogel - äg. Skelycke 1[26,30],
Einar Karl G. Johansson - äg. Skelycke 1[3],

Johan Emil Johansson - äg. Skattmeja Lars Klemenbg:n 10:4
Karin Mörk - äg -e- Olof Ingemarsg:n 5
genom Lars Mörk enl. fullm., bil. F. IV
Arvid Andersson - äg Hjältum. -

§ 1.

Upplästes det förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil A. -

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas. -

§ 3

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av i frågavarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas. -

§ 4.

Einar Karl Gustav Johansson, Johanne Alfred Dahlström, Hanna Alfrida Dahlström, Erik Gunnar Karlsson, Mathias Nilsson, Sten Pettersson, Nils Pettersson, Anna Charlotta Göransson och Anders David Fogel förenade sig med sökandena, bil. E

§ 5

Föredrogs det på grundval av dessa yrkanden upprättade förslaget till de ifrågavarande markernas bättre

torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar.-

§6

Upplästa synemännens utlåtande, som hade lydelse ovan. Bil.N.

§7

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Johan Jonsson, Balslund

§8

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till lantmätaren

§9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst

Ort och tid som ovan

I tjänsten
J. Lyxell

Biträdande gode män:
Erik Nilsson
Johan Magnusson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A

Förrättningsl. 222 - 46.

E. D. 6-49-1948.

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa i frågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 februari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Ange Ihrfelt.

5.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

Landskansliet

E.D. n:r 23 -49
1944

E. D. 6-49
1948

Skallmeja Agneseby

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin

~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15/4 1944

På länsstyrelsens vägnar:

Ulf Ellmeskog

Ulf Ellmeskog

E. D. 23 - 44
1944

SKARABORGS LÄNS 15 APR. 1944 LÄNSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skelyke-Blomsgården i Skallmeja-Synnerby by och av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Kållsorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Carl Göransson Blomsgården
adress Skallmeja Kållsorp
pr Kållsorp
Telefon: Synnerby 182

Skallmeja den 4/4 1944

C. J. Göransson.

Lars-Klemensgården — Johan Jönsson — 556
1/8 Blomsgården — Carl Dahlström — 186
Skelyke Synnerby — Tage Karlsson

Jag får vördsamt tillstyrka, att i framställningen förordnande utfärdas för mig.
Skara den 14 april 1944

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Vattendikningsplan finns med utredningen
Lyggen ovanför Skallmeja d. 1/6 1932

7.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
~~Skedyche~~	~~Tage Karlsson~~
11 "	Gustav Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
392196

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å Blomsgården hos Johan Jonsson, måndagen den 4 april 1949 kl. 9,30, vilka kallelser denne dag avsänts till:

1. Mathias Nilsson, Hallsjeka, Gynnarby
2. Karl Joel Göransson m. fl. " Källtorp
3. Anders David Fogel, " Gynnarby
4. Taga Gottfrid Karlsson, " "
5. Einar E. G. Johansson, " "
6. Nils O. Ivan Pettersson, " "
7. Karl Leander Karlsson, " (Risberg) "
8. Erik Gunnar Karlsson, Hallsmeja Olof Ingemarsgården (Nättorp) Källtorp
9. Sanfrid Svensson, Hallsmeja Blomsgården, "
10. Johan M. Jonsson, " " "
11. Johan Emil Johansson, " Lars Klarentsgården, "
12. Arvid Andersson, Hjältum, Hallsmeja, "
13. Karl Alfred Dahlström m. fl., Hallsmeja Blomsgården, "
14. Lars Mörk, Broholm, "
15. Sven Oskar Källman, Hallsmeja Olof Ingemarsgården "
16. Skiftesgodemannen Allan Magnusson, Blomsgården, Hallsmeja "
17. " Herman Gustavsson, Tönestorp, Gynnarby.

Skara den 26 mars 1949.

I tjänsten:
F. Lippert

18. Skiftesgodemannen Erik Nilsson, Myran, Gynnarby.

Skara den 4 april 1949.

I tjänsten:
F. Lippert

V. G. V.

Ang. slutsammanträde hos Johan Jonsson, Blomsgården, tisdagen den 9 maj 1950 kl. 9.30 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av Lars Mörk, Broholm och skiftesgodemannen Herman Gustavsson, Förestorp. I deras ställe ha satts Karin Mörk, Tegnérg. 18, Göteborg och skiftesgodemannen Erik Nilsson, Myren, Gynnarby.

Skara den 19 april 1950.

I tjänsten:
F. Lippert

Bil. C I

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Skallmeja Blomsgården m.fl. i Skallmeja och Symerby socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skallmeja Blomsgården m.fl.

i Skallmeja och Synnerby socken av nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Jonsson, Blomsgården (Dalslund)

tis- dagen den 9 maj 19 50 klockan 9.30,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skallmeja socken:

Skallmeja Olof Ingemarsg:n 1^{5}, 1^{14}, 1^{9} (Nättorp), Skallmeja Lars Klementsg:n 10^{9-11}, 10^{8}, Skallmeja Blomsg:n 15^{9}, 15^{16}, 15^{17}, 15^{8}, Hjältum.

Symerby socken:

Skelycke 1^{4}, 1^{3}, $1^{5,7,14,22,23}$, 1^{12}, 1^{18}, 1^{43} (Risberg), $1^{26,30}$, 1^{25}.

Skara den 15 april 1950.

I tjänsten:

J. Lippert

(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i Skallmeja församling/~~sockens kyrka~~ den 30 april 19 50 betygas:

Nils Rosander

Kyrkoh.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om att den anslagits ~~uppläsningen~~, varder till mig återsänd. till Lantbruksing. kontoret Skara

Bil. C IV

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Skallmeja Blomsgården m.fl. i Skallmeja och Synnerby socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skallmeja Blomsgården m.fl.

i Skallmeja och Synnerby socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Jonsson, Blomsgården (Dalslund)

tis- dagen den 9 maj 19 50 klockan 9.30,

då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skallmeja socken:

Skallmeja Olof Ingemarsg:n 1^{5}, 1^{14}, 1^{9} (Nättorp), Skallmeja Lars Klementsg:n 10^{9-11}, 10^{8}, Skallmeja Blomsg:n 15^{9}, 15^{16}, 15^{17}, 15^{8}, Hjältum.

Synnerby socken:

Skelycke 1^{4}, 1^{3}, $1^{5,7,14,22,23}$, 1^{12}, 1^{18}, 1^{43} (Risberg), $1^{26,30}$, 1^{25}.

Skara den 15 april 1950.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~upplästa~~ anslagen i laga ordning i Synnerby församling/~~sockenskyrka~~/den 23 april 19 50 betygas:

Nils Rosander
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, om uppläsningen att den anslagits, varder tillmig återsänd till Lantbruksing.kontoret Skara

Bil D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skallmeja Blomsgården m. fl. i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Jonsson, Blomsgården (Dalslund) tisdagen den 9 maj 1950 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skallmeja socken:

Skallmeja Olof Ingemarsgården 1^{5}, 1^{14}, 1^{9} (Nättorp), Skallmeja Lars Klementsgården 10^{9}—^{11}, 10^{8}, Skallmeja Blomsgården 15^{9}, 15^{16}, 15^{17}, 15^{8} och Hjältum.

Synnerby socken:

Skelycke 1^{4}, 1^{3}, $1^{5\ 7\ 14\ 22\ 23}$, 1^{12}, 1^{18}, 1^{43} (Risberg) $1^{26\ 30}$ och 1^{25}.

Skara den 15 april 1950.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning måndagen den 17 april 1950, intygas.

Skara den 18 april 1950.

I tjänsten

J. Lippert,

förrättningsman

Bil. E.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Skallmeja Blomsgården m.fl.i Skallmeja och Synnerby socknar och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

Skallmeja Blomsgården, den 4 apr.1949.

H G Johansson – 1/16 mtl. skelycka 13.

Carl Dahlström – 1/8 mtl. Skallmeja Blomsg:n 15[16].

Gunnar Karlsson – Skallmeja Olof Ingemarsg:n 19

Matias Nilsson – 1/8 mtl. skelycke 14

Lindberg Persson – 5/16 mtl. skelycke 1[5,7,14,22,23]

C. J. Göransson. – 3/16 mtl Skallmeja Blomsg:n 15[8]
1/8 – skelycke 1[25]

Daniel Fagel – 3/28 mtl skelycke 1[26,30].-

Bestyrkes: J. Lyxell

Erik Nilsson

Sven Svensson

Bilaga F I

FULLMAKT

för Karl Joel Göransson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Blomsgården m. fl. i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blomsg:n den 2. april 1949.

Charlotta Göransson

Bevittnas:

Gunnar Karlsson. Johan Jonsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F II

FULLMAKT

för Karl Alfred Dahlström eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skallmeja Blomsgården m. fl. i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blomsg:n den 4. apr. 1949.

K. Dahlström

för egen del och såsom förmyndare för Hanna Alfrida Dahlström.-

Bevittnas:

Johan Jonsson

Ake Gustafsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F III

FULLMAKT

för Gunnar Svensson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skallmeja Blomsgården m. fl i Skallmeja och Lyrestorp socknar av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blomsgården den 9. maj 1950.

Sanfrid Svensson

Bevittnas:

Gunnar Karlsson. Elly Karlsson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. F IV

Fullmakt

för min bror Lars Nöreck, att vid lyssförrättning i Dalslund, Skallmeja, bevaka vårra intressen samt skriva vår namnteckning.

Göteborg 4-5-50.

Karin Nöreck f.

Bevittnas:

Ulf Järberg

Sten V. Holmberg

Bilaga F K

FULLMAKT

för Sten Pettersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skallmeja Blomsgården m. fl. i Skallmeja o. Synnesby socknar av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blomsgården den 4. apr. 1949

Nils Pettersson

Bevittnas:

Karl Jonsson

Tekla Gustafsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skallmeja socken.							
Skallmeja Olof Ingemarsg:n							
(Nättorp) 1 9							
Erik Gunnar Karlsson							
åker, mylla på lera	1	0,58		700	1400	700	406:--
" - " -	2	0,46		"	"	"	322:--
" - " -	3	0,27		"	"	"	189:--
" - " -	4	0,20		"	"	"	140:--
" - " -	5	0,27		"	"	"	189:--
tomt	6	0,16		1040	2800	1560	249:60
åker, mylla på lera	7	0,20		700	1400	700	140:--
Summa		2,14					1635:60
1/8 Skallmeja Blomsg:n 15 9							
Sanfrid Svensson o.G.Svensson							
åker, mylla på lera	8	0,33		600 900 850	1400	800	264:--
" - " -	9	0,48		900 850	"	550	264:--
" - " -	10	0,68		900 930	"	"	374:--
" - " -	11	0,10		980	"	470	47:--
" - " -	12	0,06		1350	"	50 x)	3:--
" - " -	13	0,32		1120	"	280	89:60
" - " -	14	0,19		1050	"	350	66:50
" - " -	15	0,35		420	"	980	343:--
Summa		2,51					1451:10

Överstruken siffra i kolumn "Värde pr ha före" avser markens värde innan avdrag för brukningssvårighet gjorts. Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

x) Avser enbart brukningsbåtnad.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1/16 Skallmeja Lars Klementsg. 10[8]							
Johan Magnus Jonsson							
åker, mylla på lera	16	0,06		700	1400	700	42:--
" - " -	17	0,15		"	"	"	105:--
" - " -	18	0,20		600 ~~700~~	"	800	160:--
" - " -	19	0,04		600 ~~700~~	"	"	32:--
" - " -	20	0,26		600 ~~700~~	"	"	208:--
" - " -	21	0,35		600 ~~700~~	"	"	280:--
" - " -	22	0,32		510 ~~630~~	"	890	284:80
" - " -	23	0,35		440 ~~560~~	"	960	336:--
" - " -	24	0,38		510 ~~630~~	"	890	338:20
" - " -	25	0,52		510 ~~630~~	"	"	462:80
" - " -	26	0,35		510 ~~630~~	"	"	311:50
" - " -	27	0,20		370 ~~490~~	"	1030	206:--
" - " -	28	0,24		370 ~~490~~	"	"	247:20
" - " -	29	0,66		510 ~~630~~	"	890	587:40
" - " -	30	0,52		720 ~~840~~	"	680	353:60
tomt	31	0,18		1520	2800	280	50:40
"	32	0,12		1540	"	1260	151:20
åker, mylla på lera	33	0,47		600 ~~700~~	1400	800	376:--
" - " -	34	0,60		320 ~~420~~	"	1080	648:--
" - " -	35	0,55		600 ~~700~~	"	800	440:--
" - " -	36	0,61		810 ~~910~~	"	590	359:90
Summa		7,13					5980:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
1/16 Skallmeja Blomsg:n 15[17]							
Johan Magnus Jonsson							
tomt	37	0,07		1120	2800	1680	117:60
				140			
åker, mylla på lera	38	0,41		~~490~~	1400	1260	516:60
				0			
" - " -	39	0,25		350	"	1400	350:--
				260			
" - " -	40	0,26		~~560~~	"	1140	296:40
				1010			
" - " -	41	0,17		~~1050~~	"	390	66:30
				940			
" - " -	42	0,34		~~980~~	"	460	156:40
				520			
" - " -	43	0,57		~~560~~	"	880	501:60
				380			
" - " -	44	0,25		~~420~~	"	1020	255:--
				370			
" - " -	45	0,34		~~420~~	"	1030	350:20
				580			
" - " -	46	0,25		~~630~~	"	820	205:--
				650			
" - " -	47	0,28		~~700~~	"	750	210:--
				510			
" - " -	48	0,31		~~560~~	"	890	275:90
				400			
" - " -	49	0,25		~~700~~	"	1000	250:--
				440			
" - " -	50	0,90		~~490~~	"	960	864:--
				510			
" - " -	51	0,40		~~560~~	"	890	356:--
				510			
" - " -	52	0,45		~~560~~	"	"	400:50
				510			
" - " -	53	0,31		~~560~~	"	"	275,90
Summa		5,81					5447:40
1/16 Skallmeja Lars Klementsg:n 10[9-11]							
Johan Emil Johansson							
åker, mylla på lera	54	-		-	-	-	-
" - " -	55	-		-	-	-	-
" - " -	56	-		-	-	-	-
Summa		-		-	-	-	-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Hjältum							
Arvid Andersson							
åker, mylla på lera	57	-		-	-	-	-
Synnerby socken.							
1/8 Skelycke 1⁴							
Mathias Nilsson							
åker, mylla på lera	58	0,39		340 490	1400	1060	413:40
" - " -	59	0,33		340 ~~490~~	"	"	349:80
" - " -	60	0,19		490	"	910	172:90
" - " -	61	0,28		580 ~~630~~	"	820	229:60
" - " -	62	0,15		1300 ~~1350~~	"	100	15:--
" - " -	63	0,24		1210 ~~1260~~	"	190	45:60
" - " -	64	0,22		720 ~~770~~	"	680	149:60
" - " -	65	0,31		650 ~~700~~	"	750	232:50
" - " -	66	0,39		650 ~~700~~	"	"	292:50
" - " -	67	0,03		1350	"	50 *)	1:50
" - " -	68	0,18		1140 ~~1190~~	"	260	46:80
" - " -	69	0,20		930 ~~980~~	"	470	94:--
" - " -	70	0,16		1210 ~~1260~~	"	190	30:40
" - " -	71	0,71		370 ~~420~~	"	1030	731:30
" - " -	72	0,82		420	"	980	803:60
" - " -	73	0,80		700	"	700	560:--
" - " -	74	0,13		1350	"	50 *)	6:50
" - " -	75	0,21		"	"	" *)	10:50
Summa		5,74					4185:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skallmeja socken.							
1/8 Skallmeja Blomsg:n 15[16]							
Karl Alfred Dahlström							
Janne Alfred Dahlström							
Hanna Alfrida Dahlström							
åker, mylla på lera	76	0,25		350 ~~700~~	1400	1050	262:50
" - " -	77	0,21		350 ~~700~~	"	"	220:50
" - " -	78	0,04		0 ~~350~~	"	1400	56:--
" - " -	79	0,14		420	"	980	137:20
" - " -	80	0,08		"	"	"	78:40
tomt	81	0,02		1680	2800	1120	22:40
"	82	0,10		1960	"	840	84:--
"	83	0,12		"	"	"	100:80
"	84	0,20		1540	"	1260	252:--
åker, mylla på lera	85	0,06		280 ~~630~~	1400	1120	67:20
" - " -	86	0,12		490 ~~840~~	"	910	109:20
tomt	87	0,04		2520	2800	280	11:20
åker, mylla på lera	88	0,52		400 ~~700~~	1400	1000	520:--
" - " -	89	0,19		410 ~~490~~	"	990	188:10
" - " -	90	0,58		620 ~~700~~	"	780	452:40
" - " -	91	0,44		280 ~~630~~	"	1120	492:80
" - " -	92	0,07		840 ~~1190~~	"	560	39:20
" - " -	93	0,37		330 ~~630~~	"	1070	395:90
" - " -	94	0,10		1030 ~~1330~~	"	370	37:--
" - " -	95	0,64		260 ~~560~~	"	1140	729:60
" - " -	96	0,45		440 ~~560~~	"	960	432:--
" - " -	97	0,81		510 ~~630~~	"	890	720:90
" - " -	98	0,21		300 ~~420~~	"	1100	231:--
" - " -	99	0,29		510 ~~630~~	"	890	258:10

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	100	0,81		550 ~~630~~ 470	1400	850	688:50
" - " -	101	0,95		~~630~~ 360	"	930	883:50
" - " -	102	0,20		~~560~~ 190	"	1040	208:--
" - " -	103	0,54		~~490~~ 480	"	1210	653:40
" - " -	104	0,24		~~560~~ 240	"	920	220:80
" - " -	105	0,35		~~420~~ 300	"	1160	406:--
" - " -	106	0,68		~~420~~ 300	"	1100	748:--
" - " -	107	0,44		~~420~~ 340	"	"	484:--
" - " -	108	0,20		~~420~~ 20	"	1060	212:--
" - " -	109	0,52		~~420~~ 90	"	1380	717:60
" - " -	110	0,59		~~490~~ 230	"	1310	772:90
" - " -	111	0,44		~~630~~	"	1170	514:80
Summa		12,01					12407:90
3/16 Skallmeja Blomsg:n 15[8]							
Karl Joel Göransson							
Anna Charlotta Göransson							
åker, mylla på lera	112	0,64		340 ~~490~~ 410	1400	1060	678:40
" - " -	113	0,40		~~560~~ 860	"	990	396:--
" - " -	114	0,30		~~980~~ 340	"	540	162:--
" - " -	115	0,17		~~490~~ 550	"	1060	180:20
" - " -	116	0,67		~~700~~ 620	"	850	569:50
" - " -	117	0,48		~~770~~ 690	"	780	374:40
" - " -	118	0,23		~~840~~ 480	"	710	163:30
" - " -	119	0,45		~~630~~ 620	"	920	414:--
" - " -	120	0,34		~~770~~ 410	"	780	265:20
" - " -	121	0,43		~~560~~ 900	"	990	425:70
" - " -	122	0,56		~~1050~~	"	500	280:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	123	0,37		~~770~~ 620	1400	780	288:60
" - " -	124	0,54		~~770~~ 620	"	"	421:20
" - " -	125	0,28		~~980~~ 840	"	560	156:80
" - " -	126	0,43		~~840~~ 690	"	710	305:30
" - " -	127	0,40		~~1190~~ 1070	"	330	132:--
" - " -	128	0,22		1300	"	100 x)	22:--
" - " -	129	0,09		"	"	" x)	9:--
" - " -	130	0,36		~~560~~ 410	"	990	356:40
" , mylla på mo bl. lera	131	0,47		520	1300	1780	366:60
" - " -	132	0,06		720	"	580	34:80
" - " -	133	0,35		"	"	"	203:--
tomt	134	0,05		2240	2800	560	28:--
"	135	0,05		"	"	"	28:--
"	136	0,05		"	"	"	28:--
åker, mylla på lera	137	0,35		~~910~~ 410	1400	990	346:50
" - " -	138	0,21		~~1050~~ 800	"	600	126:--
åker, mylla på mo bl. lera	139	0,15		1200	"	200 x)	30:--
" - " -	140	0,15		1150	"	250 x)	37:50
åker, mylla på lera	141	0,35		~~700~~ 450	"	950	332:50
" - " -	142	0,47		~~840~~ 590	"	810	380:70
" - " -	143	0,30		1150	"	250 x)	75:--
" - " -	144	0,35		~~770~~ 520	"	880	308:--
" - " -	145	0,32		~~840~~ 590	"	810	259:20
" - " -	146	0,25		~~420~~ 170	"	1230	307:50
tomt	147	0,13		2100	2800	700	91:--
åker, mylla på lera	148	0,28		~~630~~ 380	1400	1020	285:60
" - " -	149	0,28		~~770~~ 520	"	880	246:40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
åker, mylla på mo bl. lera	150	0,32		590	1300	710	227:20
" - " -	151	0,28		520	"	780	218:40
" - " -	152	0,28		260	"	1040	291:20
åker, mylla på pinnmo bl. lera	153	0,03		600 240	1200	600 x)	18:--
" - " -	154	0,03		~~840~~ 0	"	960	28:80
" - " -	155	0,07		~~540~~ 310	~~1200~~ 1150	1150	80:50
" - " -	156	0,06		~~910~~	1200	890	53:40
" - " -	157	0,03		600	"	600 x)	18:--
Summa		13,08					10049:80
Synnerby socken.							
1/128 Skelycke 1 25							
Karl Joel Göransson							
Anna Charlotta Göransson							
åker, mylla på mo bl. lera	158	0,01		660 60	1200	540	5:40
" - " -	159	0,22		~~460~~	1300	1240	272:80
" - " -	159a	0,20		800 60	1200	400 x)	80:--
" - " -	160	0,22		~~460~~ 0	1300	1240	272:80
" - " -	161	0,31		~~320~~ 160	~~1300~~ 1230	1230	381:30
" - " -	162	0,21		~~460~~ 350	1300	1140	239:40
" - " -	163	0,03		~~650~~ 610	"	950	28:50
" - " -	163a	0,08		~~910~~ 0	"	690	55:20
" - " -	164	0,40		~~190~~ 370	~~1300~~ 1230	1230	492:--
" - " -	165	0,04		~~720~~ 300	1300	930	37:20
" - " -	166	0,03		~~650~~	"	1000	30:--
" - " -	167	0,03		950 180	"	350 x)	10:50
" - " -	168	0,19		~~780~~	"	1120	212:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på mo bl. lera	169	0,05		1140	1200	60	3:--
" - " -	170	0,19		260 ~~1300~~ 1170	1170	222:30	
" - " -	171	0,41		840 ~~1300~~ 1170	1300	810	332:10
" - " -	172	0,37		~~520~~ 1230	"	1230	455:10
" - " -	173	0,23		800	"	500 x/	115:--
" - " -	174	0,15		~~390~~ 1300	"	1300	195:--
" - " -	175	0,24		850	"	350 x/	84:--
Summa		3,61					3524:40
3/128 Skelycke 1 26,30							
Anders David Fogel							
åker, mylla på mo bl. lera	176	0,18		1390	1300	910	163:80
" - " -	176a	0,26		300 ~~1200~~ 1140		840	218:40
" - " -	177	0,23		320	1300	980	225:40
" - " -	178	0,22		780	1200	420	92:40
" - " -	179	0,21		590	1300	710	149:10
" - " -	180	0,14		960	1200	240	33:60
" - " -	181	0,33		460	1300	840	277:20
Summa		1,57					1159:90
1/32 Skelycke 1 12							
1/64 Skelycke av 1 18							
Tage Gottfrid Karlsson							
åker, mylla på mo bl. lera	182	0,25		650	1300	650	162:50
" - " -	183	0,36		990	"	310	111:60
" - " -	184	0,10		~~360~~ 370	1200	1200	120:--
" - " -	185	0,15		~~720~~ 830	"	830	124:50
" - " -	186	0,26		900	"	300 x/	78:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på mo bl. lera	186a	-		-	-	-	-
" - " -	187	0,16		230 ~~480~~	1200	970	155:20
" - " -	188	0,24		110 ~~360~~	"	1090	261:60
" - " -	189	0,23		160 ~~660~~	"	1040	239:20
" - " -	190	0,14		390 ~~840~~	"	810	113:40
" - " -	191	0,13		100 ~~600~~	"	1100	143:--
" - " -	192	0,19		210 ~~660~~	"	990	~~188~~:10
" - " -	193	0,13		90 ~~540~~	"	1110	144:30
" - " -	193a	0,09		210 ~~660~~	1170 ~~1200~~	960	86:40
odlingsmark, - " -	193b	0,04		300 ~~600~~	1150 ~~1200~~	850	34:--
åker, - " -	193c	0,30		0 ~~240~~	960 ~~1200~~	960	288:--
" - " -	194	0,11		330 ~~780~~	1200	870	95:70
Summa		2,88					2345:50

1/16 Skelycke 1[3]

Einar Karl Gustav Johansson

åker, mylla på sand och grusbl. lera	195	0,10		420 330	1200	780	78:--
" - " -	196	0,16		~~480~~ 630	"	870	139:20
" - " -	197	0,20		~~780~~ 240	"	570	114:--
åker, mylla på mo bl. lera	198	0,60		~~390~~ 630	1300	1060	636:--
" - " -	199	0,45		~~780~~	"	670	301:50
" - " -	200	0,02		1150 220	"	150 x)	3:--
" - " -	201	0,40		~~390~~ 290	"	1080	432:--
" - " -	202	0,15		~~460~~ 110	"	1010	151:50
" mylla på lera	203	0,39		~~280~~ 390	1400	1290	503:10
" - " -	204	0,36		~~560~~	"	1010	363:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	205	0,37		390 ~~560~~	1400	1010	373:70
" - " -	206	0,34		280 ~~350~~	"	1120	380:80
" - " -	207	0,39		420 ~~490~~	"	980	382:20
" mylla på mo bl. lera	208	0,46		390 ~~460~~	1300	910	418:60
" - " -	209	0,02		1230	"	70 *)	1:40
" mylla på grusbl. lera	210	0,02		1130	1200	70 *)	1:40
" - " -	211	0,16		410 ~~480~~	"	790	126:40
" - " -	212	0,16		530 ~~600~~	"	670	107:20
" - " -	213	0,13		170 ~~240~~	1080 ~~1200~~	910	118:30
" - " -	214	0,03		90 ~~240~~	1020 ~~1200~~	930	27:90
" - " -	215	0,24		210 ~~360~~	1200	990	237:60
" - " -	216	0,09		1130	"	70 *)	6:30
" - " -	217	0,17		780	"	420	71:40
" - " -	218	0,24		840	"	360	86:40
" mylla på lera	219	0,23		760 ~~910~~	1400	640	147:20
" - " -	220	0,38		620 ~~770~~	"	780	296:40
" mylla på grusbl. lera	221	0,06		1050	1200	150 *)	9:--
" mylla på mo bl. lera	222	0,24		1150	1300	" *)	36:--
" mylla på lera	223	0,28		760 ~~910~~	1400	640	179:20
" mylla på mo bl. lera	224	0,22		1150	1300	150 *)	33:--
" mylla på lera	225	0,28		900 ~~1050~~	1400	500	140:--
" mylla på mo bl. lera	226	0,08		1150	1300	150 *)	12:--
" - " -	227	0,11		240 ~~390~~	990 ~~1300~~	750	82:50
" - " -	228	0,24		370 ~~520~~	1100 ~~1300~~	730	175:20
" - " -	229	0,24		310 ~~460~~	1040 ~~1300~~	730	175:20
" - " -	230	0,07		240 ~~390~~	1040 ~~1300~~	800	56:--
" - " -	231	0,05		1000	1300	300 *)	15:--
" mylla på lera	232	0,20		890 ~~1190~~	1400	510	102:--
" - " -	233	0,46		120 ~~420~~	"	1280	588:80
Summa		8,79					7109:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
5/16 Skelycke 1[5,7,14,22,23]							
Sten Pettersson							
Nils Pettersson							
åker, mylla på lera	234	0,34		1250 760	1400	150 x)	51:—
" - " -	235	0,53		~~910~~ 490	"	640	339:20
" - " -	236	0,30		~~560~~ 840	"	910	273:—
" - " -	237	0,35		~~910~~	"	560	196:--
" - " -	238	0,26		1330	"	70 x)	18:20
" - " -	239	0,39		"	"	" x)	27:30
" - " -	240	0,32		1120	"	280	89:60
" - " -	241	0,66		700	"	700	462:--
" - " -	242	0,26		1260	"	140	36:40
Summa		3,41					1492:70
Läg. Skelycke (Risberg) 1[43]							
Karl Leander Karlsson							
åker, mylla på grusbl. lera	243	0,09		960	1200	240	21:60
Summa		0,09					21:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Uppdelning för samfälligheter.					6 total åkerareal ha		
Samfälligheten A - L.							
Skallmeja socken.							
Skallmeja Olof Ingemarsg:n (Nättorp) 1[9]							
Erik Gunnar Karlsson	1-7	2,14			2.0		1635:60
1/8 Skallmeja Blomsg:n 15[9]							
Samfrid Svensson o.G.Svensson	8-15	2,51			12.0		1451:10
1/16 Skallmeja Lars Klementsgården 10[8]							
Johan Magnus Jonsson	16-36	7,13					5980:--
1/16 Skallmeja Blomsg:n 15[7]					12.0		
Johan Magnus Jonsson	37-53	5,81					5447:40
Synnerby socken.							
1/8 Skelycke 1[4]							
Mathias Nilsson	58-75	5,74			21.0		4185:50
Skallmeja socken.							
1/8 Skallmeja Blomsg:n 15[16]							
Karl Alfred Dahlström Janne Alfred Dahlström Hanna Alfrida Dahlström	76-111	12,01			12.0		12407:90
3/16 Skallmeja Blomsg:n 15[8]							
Karl Joel Göransson Anna Charlotta Göransson	112-152	12,86					9851:10
Synnerby socken.							
1/128 Skelycke 1[25]					20.0		
Karl Joel Göransson Anna Charlotta Göransson	174 ab	0,15					136:50

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
					Total skuwal ha		
3/128 Skelycke 1 26,30							
Anders David Fogel	176 a	0,26			6.0		218:40
1/32 Skelycke 1 12							
1/64 Skelycke av 1 18							
Tage Gottfrid Karlsson	184-194	2,27			9.0		2071:40
1/16 Skelycke 1 3							
Einar Karl Gustav Johansson	195-233	8,79			9.0		7109:--
5/16 Skelycke 1 5,7,14,22,23							
Sten Pettersson							
Nils Pettersson	234-242	3,41			52.0		1492:70
Läg. Skelycke (Risberg) 1 43							
Karl Leander Karlsson	243	0,09			1.0		21:60
Summa		63,17					52008:20
Samfälligheten L - P.							
Skallmeja socken.							
3/16 Skallmeja Blomsg:n 15 8							
Karl Joel Göransson							
Anna Charlotta Göransson	153-157	0,22					198:70
Synnerby socken.					20.0		
1/128 Skelycke 1 25							
Karl Joel Göransson	158-173, 174 bb,						
Anna Charlotta Göransson	175, [illegible]	3,46 (3,61)					3387:90
1/32 Skelycke 1 12							
1/64 Skelycke av 1 18							
Tage Gottfrid Karlsson	182-183	0,61			9.0		274:10
3/128 Skelycke 1 26,30							
Anders David Fogel	176-181	1,31			6.0		941:50
Summa		5,60					4802:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A - L	63,17						52008:20
" L - P	5,60						4802:20
Summa	68,77						56810:40
Därav	4,15	endast brukningsbåtnad					
	64,62	brukningS- + alstringsbåtnad.					

Skallmeja Blomsgården den 9 maj 1950.

F. Lippert

(F. Lippert)

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Anna Magnusdotter Erik Nilsson

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten A - L.							
Diket A - B.							
a) Avloppets breddning.							
3/32 mtl Skallmeja Olof Ingemarsgården 1^{14} (0+38-2+53)	65	14	9:10				9:10
Frans Oskar Källman							
3/16 mtl Skallmeja Olof Ingemarsgården 1^{5} (0+38-2+53)							
Karin Mörk	65	14	9:10				9:10
				Summa kronor			18:20
Diket B - C - D.							
a) Avloppets breddning.							
3/16 mtl Skallmeja Olof Ingemarsgården 1^{5} (2+53-3+32)							
Karin Mörk	25	14	3:50				3:50
Skallmeja Olof Ingemarsgården (Nättorp) 1^{9} (2+53-6+7)							
Erik Gunnar Karlsson	125	7	8:75				8:75
1/16 mtl Skallmeja Raseg:n 14^{9}, 14^{12}							
Skallmeja Lars Klementsg:n 10^{9-11}							
(3+32-5+55)							
Johan Emil Johansson	75	14	10:50				10:50
1/16 mtl Skallmeja Lars Klementsgården 10^{8} (5+55-6+7, 6+11-6+96)							
Johan Magnus Jonsson	60	6,6	3:96				3:96
1/8 mtl Skallmeja Blomsg:n 15^{9}							
(6+11-6+96)							
Sanfrid Svensson o. G. Svensson.	40	6	2:40				2:40
				Summa kronor			29:11

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
b) Jordupplag.							
1/16 mtl Skallmeja Lars Klementsg.10[8]							
(6+11-6+96)							
Johan Magnus Jonsson				120	14	16:80	16:80
1/8 mtl Skallmeja Lars Klementsg.15[9]							
(6+11-6+96)							
Sanfrid Svensson o. G. Svensson				120	14	16:80	16:80
				Summa kronor			33:60
			Summa a + b kronor				62:71
Diket H - Hd .							
a) Avloppets breddning.							
1/8 mtl Skallmeja Blomsgården 15[16]							
(10+17-10+62, 10+66-13+26)							
Karl Alfred Dahlström							
Janne Alfred Dahlström							
Hanna Alfrida Dahlström	65	2,1	1:37				1:37
3/16 mtl Skallmeja Blomsgården 15[8]							
(10+17-10+62, 10+66-13+26)							
Karl Joel Göransson							
Anna Charlotta Göransson	75	6,1	4:58				4:58
				Summa kronor			5:95
Diket C - Ca - Cb - Cc - Cd .							
a) Avloppets breddning.							
1/16 mtl Skallmeja Lars Klements-gården 10[9-11]							
(20-22+20, 22+24-24+63)							
Johan Emil Johansson	145	14	20:30				20:30
Arvid Andersson (24+63-24+76)	5	14	0:70				0:70

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
1/8 mtl Skelycke 1^{4} (24+76-24+94)							
Mathias Nilsson	5	3,4	0:17				0:17
1/16 mtl Skallmeja Lars Klements-							
gården 10^{8} (20-22+20,22+24-24+94)							
Johan Magnus Jonsson	160	5,2	8:32				8:32
				Summa kronor			29:49
Samfälligheten L - P .							
Diket L - M - N - O .							
a) Avloppets breddning.							
3/16 mtl Skallmeja Blomsg:n 15^{8}							
(117+14-117+62)							
Karl Joel Göransson							
Anna Charlotta Göransson	15	5,2	0:78				0:78
				Summa kronor			0:78
Sammandrag.							
Samfälligheten A - L .							
3/32 mtl Skallmeja Olof Ingemarsg.1^{14}							
Frans Oskar Källman			9:10				9:10
3/16 mtl Skallmeja Olof Ingemarsg.1^{5}							
Karin Mörk			12:60				12:60
Skallmeja Olof Ingemarsg.(Nättorp)1^{9}							
Erik Gunnar Karlsson			8:75				8:75
1/16 mtl Skallmeja Raseg:n $14^{9,12}$ o.							
Skallmeja Lars Klementsg:n 10^{9-11}							
Johan Emil Johansson			30:80				30:80

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
1/16 mtl Skallmeja Lars Klementsg.10[8]							
Johan Magnus Jonsson			12:28			16:80	29:08
1/8 mtl Skallmeja Blomsg:n 15[9]							
Sanfrid Svensson o. G. Svensson.			2:40			16:80	19:20
1/8 mtl Skallmeja Blomsg:n 15[16]							
Karl Alfred Dahlström							
Janne Alfred Dahlström							
Hanna Alfrida Dahlström			1:37				1:37
3/16 mtl Skallmeja Blomsg:n 15[8]							
Karl Joel Göransson							
Anna Charlotta Göransson			4:58				4:58
Arvid Andersson			0:70				0:70
1/4 mtl Skelycke							
Matihias Nilsson			0:17				0:17
Summa kronor			82:75			33:60	116:35
Samfälligheten L - P.							
3/16 mtl Skallmeja Blomsg:n 15[8]							
Karl Joel Göransson							
Anna Charlotta Göransson			0:78				0:78
Summa kronor			0:78				0:78
Slutsumma kronor			83:53			33:60	117:13

Skallmeja Blomsgården den 9 maj 1950.

F. Lippert
(F. Lippert)
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Allan Magnusson Erik Eriksson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - L.				
		Diket A - B.				
0+24-0+50	26	Justering av botten o.slänter m	26	0,20	5:20	
0+50-2+53	203	Lera m^3	75	2,-	150:-	
0-2+53	245	300 mm:s rör med frakt m	245	3,75	918:75	
0-0+38	30	Grävn.läggn, o, återfylln, "	30	2,90	87:-	
0+38-2+53	215	" " "	215	2,25	483:75	
0		Rörledningsöga typ B st	1	50:-	50:-	
2+53		Brunn typ Da-d=0.70 m "	1	55,-	55:-	
		Jordersättning enl. bilaga			18:20	
		Arbetsledning o.oförutsett			172:10	1940:-
		Flödesdiket B - C - D.				
2+53-5+55	302	Lera m^3	125	2,-	250:-	
5+55-6+96	141	Lera "	110	2,-	220:-	
6+34-6+42	8	Sprängning av berg m	8	18,-	144:-	
6+7-6+11		Rörbro typ A- d=0.45 m b=4.0 m st	1	130,-	130:-	
		Jordersättning enl. bilaga			62:71	
		Arbetsledning o. oförutsett			73:29	880:-
		Rördiket B - Ba - D.				
200-201+38	138	250 mm:s rör med frakt m	138	2,90	400:20	
		Grävn.läggn, o.återfylln, "	138	2,40	331:20	
201+38-202+90	152	225 mm:s rör med frakt "	152	2,50	380:-	
201+38-202+84	146	Grävn.,läggn. o. återfylln, "	146	2,20	321:20	
202+84-202+90	6	" " "	6	3,50	21:-	
202+90-203+91	101	200 mm:s rör med frakt "	101	2,20	222:20	
202+90-203+69	79	Grävn.läggn. o. återfylln. "	79	2,50	197:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
203+69-203+91	22	Grävn.läggn, o. återfylln,	m	22	1,80	39:60	
201+38		Brunn typ A-d=0.60 m	st	1	65,-	65:-	
202+90		Brunn typ A-d=0.52 m	"	1	55,-	55:-	
203+91		" " Da-d=0.90 m	"	1	65,-	65:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				212:10	2310:-
		Rördiket D - E - F - G - H.					
6+96-10+17	321	375 mm:s rör med frakt	m	321	5,70	1829:70	
6+96-7+28	32	Grävn.läggn. o.återfylln.	"	32	3,30	105:60	
7+28-7+96	68	" " "	"	68	2,80	190:40	
7+96-8+74	78	" " "	"	78	2,90	226:20	
8+74-9+68	94	" " "	"	94	3,-	282:-	
9+68-10+17	49	" " "	"	49	3,10	151:90	
7+96		Tillägg för enkelt T-rör 375x150					
		mm (östra sidan)	st	1	5,50	5:50	
		Brunn typ A-d=0.45 m (östra sidan)		1	45,-	45:-	
8+74		" " A-d=0.90 m	st	1	100,-	100:-	
9+68		Tillägg för enkelt T-rör 375x150					
		mm (östra sidan)	st	1	5,50	5:50	
		Brunn typ A-d=0.45 m (östra sidan)		1	45,-	45:-	
10+17		" " Da-d=0.90 m	st	1	65,-	65:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				348:20	3400:-
		Rördiket H - I - Ia.					
110-111+45	145	250 mm:s rör med frakt	m	145	2,90	420:50	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	145	2,50	362:50	
111+45-112+62	117	100 mm:s rör med frakt	"	117	0,90	105:30	
111+45-112+7	62	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	62	1,60	99:20	
112+7-112+12	5	" " "		5	2,50	12:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
112+12-112+62	50	Grävn.läggn. o. återfylln.	m	50	1,40	70:-	
111+45		Brunn typ A-d=0.60 m	st	1	65,-	65:-	
112+12,112+62		" " d=0.375 m	"	2	35,-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				125:-	1330:-
		Rördiket I - K - L.					
115-117	200	200 mm:s rör med frakt	m	200	2,20	440:-	
115-115+56	56	Grävn.läggn. o.återfylln.	"	56	1,60	89:60	
115+56-115+60	4	" " "		4	3,-	12:-	
115+60-117	140	" " "		140	1,65	231:-	
115+60,166+47		Brunn typ A-d=0.45 m	st	2	45,-	90:-	
~~115+60,166+47,~~ 117		" " Da-d=0.45 m	"	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				92:40	990:-
		Rördiket D - Da.					
75-76+58	158	75 mm:s rör med frakt	m	158	0,55	86:90	
75-76+9	109	Grävn.läggn. o. återfylln,	"	109	0,80	87:20	
76+9-76+17	8	" " "		8	2,-	16:-	
76+17-76+50	33	" " "		33	1,10	36:30	
76+50-76+58	8	" " "		8	2,-	16:-	
76+58		Brunn typ A-d=0.375 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				32:60	310:-
		Rördiket E - Ea.					
70-70+73	73	100 mm:s rör med frakt	m	73	0,90	65:70	
70-70+50	50	Grävn.läggn. o.återfylln.	"	50	1,-	50:-	
70+50-70+73	23	" " "		23	1,30	29:90	
70+73		Brunn typ A-d=0,375 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				19:40	200:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket F - Fa.					
66+56-65	156	100 mm:s rör med frakt	m	156	0,90	140:40	
66+56-65+5	151	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	151	1,10	166:10	
65+5-65	5	" " "		5	2,20	11:-	
65		Brunn typ A-d=0.375 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				37:50	390:-
		Rördiket F - Fb.					
215-215+98	98	75 mm:s rör med frakt	m	98	0,55	53:90	
215-215+33	33	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	33	1,20	39:60	
215+33-215+98	65	" " "	"	65	0,80	52:-	
215+98		Brunn typ A-d=0,375 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o.oförutsett				19:50	200:-
		Rördiket G - Ga.					
80-82+55	255	100 mm:s rör med frakt	m	255	0,90	229:50	
80-81+47	147	Grävn.läggn. o. återfylln,	"	147	1,15	169:05	
81+47-81+52	5	" " "		5	2,20	11:-	
81+52-82+55	103	" " "		103	1,15	118:45	
81+52,82+55		Brunn typ A-d=0,375 m	st	2	35,-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				62:-	660:-
		Rördiket H - Ha - Hb.					
100-101+26	126	125 mm:s rör med frakt	m	126	1,15	144:90	
100-100+64	64	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	64	1,95	124:80	
100+64-101+26	62	" " "	"	62	1,60	99:20	
100+64		Brunn typ C-d=0,45m	"	1	25,-	25:-	
101+26		" " A-d=0.45 m	"	1	45:-	45:-	
		Arbetsledning o.oförutsett				41:10	480:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Ha - Hc.					
105-105+85	85	75 mm:s rör med frakt	m	85	0,55	46:75	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	85	1,10	93:50	
105+85		Brunn typ A-d=0.375 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				24:75	200:-
		Rördiket K - Ka.					
130-130+77	77	100 mm:s rör med frakt	m	77	0,90	69:30	
130-130+77	77	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	77	0,90	69:30	
130-77		Brunn typ A-d=0.375 m.	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				16:40	190:-
		Rördiket K - Kb.					
135-135+99	99	100 mm:s rör med frakt	m	99	0,90	89:10	
135-135+95	95	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	95	0,90	85:50	
135+95-135+99	4	" " "		4	1,60	6:40	
135+99-136+34	35	75 mm:s rör med frakt	"	35	0,55	19:25	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	35	1,20	42:-	
135+99,136+34		Brunn typ A-d=0.375 m	"	2	35,-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				37:75	350:-
		Diket H - Hd- He.					
10+17-13+26	309	Justering av botten o.slänter	m	309	0,75	231:75	
10+17-13+26	309	125 mm:s rör med frakt	"	309	1,15	355:35	
10+17-11+62	145	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	145	1,15	166:75	
11+62-11+66	4	" " "	"	4	2,50	10:-	
11+66-13+26	160	" " "	"	160	1,15	184:-	
13+26-14+29	103	200 mm:s rör med frakt	"	103	2,20	226:60	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	103	1,60	164:80	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
11+66,13+26		Brunn typ Da-d=0.45 m.	st	2	35,-	70:-	
14+29		" " A - d=0.45 m	"	1	45,-	45:-	
11+62--11+64	4	Rörbro typ A-d=0.30 m,b=4,0	"	1	90:-	90:-	
		Jordersättning enl. bilaga				5:95	
		Arbetsledning o. oförutsett				159:80	1710:-
		Diket He - Hf - Hg.					
14+29-16+2	173	200 mm:s rör med frakt	m	173	2,20	380:60	
14+29-15+10	81	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	81	2,20	178:20	
15+10-15+38	28	" " "	"	28	2,-	56:-	
15+38-15+50	12	" " "	"	12	2,35	28:20	
15+50-15+55	5	" " "	"	5	2,75	13:75	
15+55-16+2	47	" " "	"	47	2,-	94:-	
16+2-16+68	66	100 mm:s rör med frakt	"	66	0.90	59:40	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	66	1,25	82:50	
16+68-17+9	41	75 mm:s rör med frakt	"	41	0,55	22:55	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	41	1,-	41:-	
14+98,15+55, 16+2		Brunn typ A-d=0.45 m	st	3	45,-	135:-	
16+68,17+9		" " d=0.375 m	"	2	35,-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				118:80	1280:-
		Rördiket Hf - Hh - Hk.					
140-140+40	40	150 mm:s rör med frakt	m	40	1,50	60:-	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	40	1,75	70:-	
140+40-140+64	24	125 mm:s rör med frakt	"	24	1,15	27:60	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	24	1,40	33:60	
140+40		Brunn typ C-d=0.45 m	st	1	25,-	25:-	
140+64		" " A-d=0.45 m	"	1	45,-	45:-	
		Arbetsledning o . oförutsett				28:80	290:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket He - Hi.					
85-85+53	53	75 mm:s rör med frakt	m	53	0,55	29:15	
85-85+37	37	Gräv n.läggn. o. återfylln.	"	37	1,25	46:25	
85+37-85+41	4	" " "	"	4	2,-	8:-	
85+41-85+53	12	" " "	"	12	1,25	15:-	
		Brunn typ A-d=0.375 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				16:60	150:-
		Rördiket Hh - Hl.					
180-181+14	114	100 mm:s betongrör med frakt	m	114	1,15	131:10	
180-180+16	16	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	16	1,30	20:80	
180+16-180+35	19	" " "	"	19	0.90	17:10	
180+35-180+81	46	" " "	"	46	0,60	27:60	
180+81-181+14	33	" " "	"	33	0,55	18:15	
180+63-180+65	2	Sprängning av berg	"	2	15,-	30:-	
		Grusbädd för rörledning(på berget)		2	0,50	1:-	
181+14-181+74	60	75 mm:s betongrör med frakt		60	0,95	57:-	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	m	60	0,85	51:-	
181+74-182+22	48	75 mm:s betongrör med frakt	"	48	0,95	45:60	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	48	1,-	48:-	
181+98-182+2	4	Sprängning av berg	"	4	15,-	60:-	
		Grusbädd för rörledning (på berget)		4	0.45	1:80	
180+81,181+4, 181+74,182+22		Brunn typ A-d=0.375 m	st	4	35,-	140:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				60:85	710:-
		Rördiket Ba - C.					
205-206+24	124	200 mm:s rör med frakt	m	124	2,20	272:80	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	124	2,30	285:20	
205+65		Brunn typ A-d=0.45 m	st.	1	45,-	45:-	
206+24		" " Da-d=0.45 m	m	1	35,-	35:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning o. oförutsett				62:-	700:-
		Diket C - Ca - Cb - Cc - Cd.					
20-22+24	224	Lera	m	90	2,-	180:-	
22+24-24+94	270	Justering av botten o. slänter	m	270	0,75	202:50	
20-21+83	183	200 mm:s rör med frakt	m	183	2,20	402:60	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	183	2,-	366:-	
21+83-23+34	151	150 mm:s rör med frakt	"	151	1,50	226:50	
21+83-22+20	37	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	37	1,40	51:80	
22+20-22+24	4	" " "		4	3,50	14:-	
22+24-23+34	110	" " "		110	1,35	148:50	
23+34-24+94	160	100 mm:s rör med frakt	m	160	0,90	144:-	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	160	1,25	200:-	
21,22+24		Brunn typ D-d=0.45 m	st	2	30,-	60:-	
21+83,23+34		Brunn typ Da-d=0.45 m	"	2	35,-	70:-	
24+94		" " Da-d=0.45 m	"	1	30,-	30:-	
22+20-22+24		Rörbro typ A-d=0.375 m, b=4,0	m	1	110,-	110:-	
		Jordersättning enl. bilaga				29:49	
		Arbetsledning o. oförutsett				224:61	2460:-
		Rördiket Cd - Ce.					
160-161+43	143	75 mm:s rör med frakt	m	143	0,55	78:65	
160-161+39	139	Grävn.läggn.o. återfylln.	"	139	0,90	125:10	
161+39-161+43	4	" " "	"	4	1,60	6:40	
161+26,161+43		Brunn typ A-d=0.375 m	st	2	35,-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				29:85	310:-
		Rördiket Cd - Cf.					
155-156+75	175	150 mm:s rör med frakt	m	175	1,50	262:50	
155-156	100	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	100	1,50	150:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
156-156+72	72	Grävn.läggn. o. återfylln.	m	72	1,40	100:80	
156+72-156+75	3	" " "	"	3	2,75	8:25	
156+75-158+71	196	100 mm:s rör med frakt	"	196	0,90	176:40	
156+75-156+76	1	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	1	0,90	-:90	
156+76-156+80	4	" " "	"	4	2,-	8:-	
156+80-158	120	" " "	"	120	0,90	108:-	
158-158+71	71	" " "	"	71	1,30	92:30	
156+75		Brunn typ A-d=0.45 m	st	1	45,-	45:-	
158+71		" " A-d=0.375 m	"	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				102:85	1090:-
		Rördiket Ca - Cg.					
210-211+5	105	100 mm:s rör med frakt	m	105	0,90	94:50	
210-210+8	8	Grävn.läggn.o. återfylln.	"	8	1,35	10:80	
210+8-211+5	97	" " "	"	97	1,25	121:25	
211+5		Brunn typ A-d=0.375 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				28:45	290:-
		Rördiket Cb - Ch - Ci.					
60-61+67	167	150 mm:s rör med frakt	m	167	1,50	250:50	
60-61+40	140	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	140	1,60	224:-	
61+40-61+61	21	" " "	"	21	2,10	44:10	
61+61-61+67	6	" " "	"	6	3,50	21:-	
61+67-62+25	58	125 mm:s rör med frakt	"	58	1,15	66:70	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	58	1,25	72:50	
62+25-63+55	130	125 mm:s rör med frakt	"	130	1,15	149:50	
62+25-62+94	69	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	69	1,25	86:25	
62+94-62+97	3	" " "	"	3	3,-	9:-	
62+97-63+55	58	" " "	"	58	1,25	72:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
63+55-64+98	143	100 mm:s rör med frakt	m	143	0,90	128:70	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	143	1,40	200:20	
61+61,61+67, 62+98,63+55		Brunn typ A-d=0.45 m	st	4	45,-	180:-	
64+98		" " d=0.375 m	"	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				160:05	1700:-
		Rördiket Ch - Cj.					
220-220+73	73	100 mm:s rör med frakt	m	73	0,90	65:70	
220-220+18	18	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	18	1,20	21:60	
220+18-220+73	55	" " "	"	55	0.75	41:25	
220+73		Brunn typ A-d=0.375 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				16:45	180:-
		Rördiket Cc - Ck - Cl.					
25-28+22	322	250 mm:s rör med frakt	m	322	2,90	933:80	
25-26+13	113	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	113	2,20	248:60	
26+13-26+62	49	" " "	"	49	2,45	120:05	
26+62-26+66	4	" " "	"	4	3,50	14:-	
26+66-27+43	77	" " "	"	77	2,50	192:50	
27+43-28+22	79	" " "	"	79	2,70	213:30	
26+13		Brunn typ C-d=0.60	st	1	30,-	30:-	
26+66,27+43 28+22		" " A-d=0.60	"	3	65,-	195:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				202:75	2150:-
		Rördiket Cl - Cm - Cn - Co - Cp.					
45-46+87	187	225 mm:s rör med frakt	m	187	2,50	467:50	
	187	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	187	2,25	420:75	
46+87-48+58	171	200 mm:s rör med frakt	"	171	2,20	376:20	
46+87-47+50	63	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	63	1,60	100:80	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
47+50–48+54	104	Grävn.läggn. o. återfylln.	m	104	1,70	176:80	
48+54–48+58	4	" " "	"	4	3,–	12:–	
48+58–49+31	73	150 mm:s rör med frakt	"	73	1,50	109:50	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	73	1,35	98:55	
49+31–50	69	100 mm:s rör med frakt	"	69	0,90	62:10	
49+31–49+95	64	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	64	1,05	67:20	
49+95–50	5	" " "	"	5	2,75	13:75	
46+34,46+87		Brunn typ A–d=0.525 m	st	2	55,–	110:–	
47+50,48+58		" " d=0.45 m	"	2	45,–	90:–	
49		" " C–d=0.45 m	"	1	25,–	25:–	
49+31		" " A–d=0.45 m	"	1	45,–	45:–	
50		" " "d=0.375 m	"	1	35,–	35:–	
		Arbetsledning o. oförutsett				229:85	2440:–
		Rördiket Ck – Cr.					
35–35+19	19	100 mm:s rör med frakt	m	19	0.90	17:10	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	19	1,80	34:20	
35+19		Brunn typ A–d=0.375 m	st	1	35,–	35:–	
		Arbetsledning o. oförutsett				8:70	95:–
		Rördiket Cl – Cs.					
40+63–40	63	75 mm:s rör med frakt	m	63	0,55	34:65	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	63	1,20	75:60	
40		Brunn typ A–d=0.375 m	st	1	45,–	45:–	
		Arbetsledning o. oförutsett				19:75	175:–
		Rördiket Cl – Ct.					
28+22–29+19	97	100 mm:s rör med frakt	m	97	0,90	87:30	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	97	1,80	174:60	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
29+19-30+18	99	75 mm:s rör med frakt	m	99	0,55	54:45	
29+19-29+50	31	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	31	1,25	38:75	
29+50-30+18	68	" " "	"	68	0.80	54:40	
29+19,30+18		Brunn typ A-d=0.375 m	st	2	35,-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				50:50	530:-
		Rördiket Cn - Cu.					
145-146+67	167	75 mm:s rör med frakt	m	167	0,55	91:85	
145-145+50	50	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	50	0.80	40:-	
145+50-145+65	15	" " "	"	15	0.90	13:50	
145+65-145+69	4	" " "	"	4	2,-	8:-	
145+69-146+22	53	" " "	"	53	1,20	63:60	
146+22-146+63	41	" " "	"	41	0,75	30:75	
146+63-146+67	4	" " "	"	4	1,50	6:-	
146+10		Brunn typ A-d=0.375 m	st	1	35,-	35:-	
146+67		" " A-d=0.375 m	"	1	45,-	45:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				36:30	370:-
		Rördiket Co - Cv.					
50-52+52	252	100 mm:s rör med frakt	m	252	0,90	226:80	
50-50+50	50	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	50	0.90	45:-	
50+50-51+96	146	" " "	"	146	1,40	204:40	
51+96-52+52	56	" " "	"	56	0,90	50:40	
51+8,52+52		Brunn typ A-d=0.375 m.	st	2	35,-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				63:40	660:-
						Samfälligheten A - L. Kronor	31120:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten L - P.					
		Diket L - M - N - O.					
117+14-117+62	48	Lera	m^3	10	2,-	20:-	
117+62-121+32	370	200 mm:s rör med frakt	m	370	2,20	814:-	
117+62-117+80	18	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	18	0,85	15:30	
117+80-117+98	18	" " "	"	18	1.45	26:10	
		Sprängning av berg	"	12	20,-	240:-	
		" " "	"	6	15,-	90:-	
		Grusbädd för rörledning	"	18	0,70	12:60	
117+98-118+50	52	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	52	1,45	75:40	
118+16-118+22	6	Sprängning av berg	"	6	15,-	90:-	
		Grusbädd för rörledning	"	6	0,70	4:20	
118+50-119+35	85	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	85	1,85	157:25	
119+35-120+50	115	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	115	1,45	166:75	
120+50-120+92	42	" " "	"	42	1,50	63:-	
120+92-121+32	40	" " "	"	40	1,45	58:-	
121+32-122+66	134	125 mm:s rör med frakt	"	134	1,15	154:10	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	134	1,15	154:10	
118+50		Brunn typ A-d=0.45 m	st	1	55,-	55:-	
120+19,120+92 121+32,122+66		" " "=0.45 m	"	4	45,-	180:-	
117+62		Täckdikesöga typ B	"	1	35,-	35:-	
		Jordersättning enl. bilaga				-:78	
		Arbetsledning o. oförutsett				248:42	2660:-
		Rördiket O - P.					
122+66-124+89	223	100 mm:s rör med frakt	m	223	0,90	200:70	
122+66-123	34	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	34	1,80	61:20	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
122+68-122+75	7	Sprängning av berg	m	7	18,-	126:-	
		Grusbädd för rörledning	"	7	0.50	3:50	
123-124+81	181	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	181	1,30	235:30	
124+81-124+89	8	" " "	"	8	2,75	22:-	
123+72,124+81, 124+89		Brunn typ A-d=0.375 m	st	3	35,-	105:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				76:30	830:-
		Rördiket N - Na.					
150-151+15	115	125 mm:s rör med frakt	m	115	1,15	132:25	
150-150+34	34	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	34	1,15	39:10	
150+34-150+55	21	" " "	"	21	1,40	29:40	
150+36-150+52	16	Sprängning av berg	"	16	18,-	288:-	
		Grusbädd för rörledning	"	16	0,55	8:80	
150+55-150+92	37	Grävn.läggn. o. återfylln.	"	37	1,15	42:55	
150+92-151+15	23	" " "	"	23	1,05	24:15	
151+15		Brunn typ A-d=0.45 m	st	1	35,-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				60:75	660:-
					Samfälligheten L - P. Kronor:		4150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag				
		Samfälligheten A - L.				
0-2+53	253	flödesdiket A - B				
0-2+53	245	rördiket A - B				1940:-
2+53-6+96	443	flödesdiket B - C - D				880:-
200-203+91	391	rördiket B - Ba - D				2310:-
6+96-10+17	321	" D - E - F - G - H				3400:-
110-112+62	262	" H - I - Ia				1330:-
115-117	200	" I - K - L				990:-
75-76+58	158	" D - Da				310:-
70-70+73	73	" E - Ea				200:-
66+56-65	156	" F - Fa				390:-
215-215+98	98	" F - Fb				200:-
80-82+55	255	" G - Ga				660:-
100-101+26	126	" H - Ha - Hb				480:-
105-105+85	85	" Ha - Hc				200:-
130-130+77	77	" K - Ka				190:-
135-136+34	134	" K - Kb				350:-
10+17-13+26	309	flödesdiket H - Hd				
10+17-14+29	412	rördiket H - Hd - He.				1710:-
14+29-17+9	280	" He - Hf - Hg				1280:-
140-140+64	64	" Hf - Hh - Hk				290:-
85-85+53	53	" He - Hi				150:-
180-182+22	222	" Hh - Hl				710:-
205-206+24	124	" Ba - C				700:-
20-24+94	494	flödesdiket C - Ca - Cb - Cc - Cd				
20-24+94	494	rördiket C - Ca - Cb - Cc - Cd				2460:-
160-161+43	143	" Cd - Ce				310:-
155-158+71	371	" Cd - Cf				1090:-
		Överföres				22530:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				22530:-
210-211+5	105	rördiket Ca - Cg				290:-
60-64+98	498	" Cb - Ch - Ci				1700:-
220-220+73	73	" Ch - Cj				180:-
25-28+22	322	" Cc - Ck - Cl				2150:-
45-50	500	" Cl - Cm - Cn - Co - Cp				2440:-
35-35+19	19	" Ck - Cr				95:-
40+63-40	63	" Cl - Cs				175:-
28+22-30+18	196	" Cl - Ct				530:-
145-146+67	167	" Cn - Cu				370:-
50-52+52	252	" Co - Cv				660:-
	8438		Summa kronor:			31120:-
		Samfälligheten L - P.				
117-122+66	566	rördiket L - M - N - O				2660:-
122+66-124+89	223	" O - P				830:-
150-151+15	115	" N - Na				660:-
	904		Summa kronor:			4150:-

Slutsammandrag

Samfälligheten A - L	31120:-
" L - P	4150:-
Summa kronor:	35270:-

Skallmeja Blomsgården den 9 maj 1950.

J. Lippert

förrättningsman

Bil. K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lant-

bruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda förskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - L kors i jordfast sten c:a 10 m, öster om påle 6+76 å höjden + 14,21 m. och

För samfälligheten L - P kors i berg c:a 45 m. väster om påle 118+40 å höjden + 18,35.

Skallmeja Blomsgården den 9 maj 1950.

/J. Lippert/

Förrättningsman

Bilaga L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

ABCD, BBaD, DEFGH, HJJa, JKL, DDa, EEa, FFa, FFb, GGa. HHaHb, Ha-Hc, KKa, KKb, HHd He, BaC, CCaCb CeCd, CaCg, CbCh, Ci, ChCj, CcCkCl, ClCm, CnCo Cp, CkCr, ClCs, Cl-Ct, CnCu, Co Cv.

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för								kostnad för						Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				He-Hf-Hg, Hf-Hh-Hk, Hh-180+64		Hh-Hl (180+64-181+74)		181+74-Hl		He-Hi		Cd-Cc, Cd-Cf				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
								Samfälligheten A - L.										
I	1-53,76-130, 134-151,196-216,219-243	44265	-	27290	-											27290	-	0.616514
II	152,184-193, 193a, 194, 217-218	2198	40	360	-	1720	-									2080	-	0.946143
III	193b,193c 174 ab.	458	50			45	-	350	-							395	-	0.861505
																(210		0.961538)
IV	176 a	218	40					40	-	210	-					250	-	1.144689
V	131-133	604	40	220	-							150	-			370	-	0.612177
VI	58-75,195	4263	50	700	-									1400	-	2100	-	0.492553
I+II		46463	40													29010	-	0.6243624
I+II+III		46921	90													29360	-	0.625721
II+III		2656	90													2430	-	0.914600
II+III		2656	90													2070	-	0.7791034
I+II+III+IV		47140	30													29570	-	0.6272764
																(26740		0.595952)
I+V		44869	40													27440	-	0.611553
I+VI		48528	50													28690	-	0.591199
I+II+III+V		47526	30													29510		0.6209193
I-VI		52008	20													31120		0.598367

Samfälligheten A - L skall uppdelas på fyra avdelningar med avd. I + V - 0.595952, II+III-0.7791034, avd. IV - 0.961538 och VI 0.492553 kr. per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Skallmeja Blomgården den 9 maj 1930.

J. Lipponen
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten A - L.						
Skallmeja socken.						
Skallmeja Olof Ingemarsg:n 1^{9}						
(Hättorp)						
Erik Gunnar Karlsson	S					—
(1-7), avd. I + V		1635:60	974:74	974:74	3.132	
1/8 Skallmeja Blomsg:n 15^{9}	3					
Sanfrid Svensson o. G. Svensson						
(8-15), avd. I + V		1451:10	864:79	864:79	2.779	3 l
1/16 Skallmeja Lars Klements-gården 10^{8}	5					
Johan Magnus Jonsson	S					
(16-36), avd. I + V		5980:--	3563:79	3563:79	11.452	2 l
1/16 Skallmeja Blomsg:n 15^{7}	1					
Johan Magnus Jonsson	S					
(37-53), avd. I + V		5447:40	3246:39	3246:39	10.432	2 l
Överföres		14514:10		8649:71	27.795	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		14514:10		8649:71	27.795	
Synnerby socken.						
1/8 Skelycke 1[4] 7						
Mathias Nilsson	S					
(58-75), avd. VI		4185:50	2061:58	2061:58	6.625	1 lv
Skallmeja socken.						
1/8 Skallmeja Blomsg:n 15[16] 4						
Karl Alfred Dahlström	S					
Janne Alfred Dahlström	S					
Hanna Alfrida Dahlström	S					
(76-111), avd. I + V		12407:90	7394:51	7394:51	23.761	4 lv
3/16 Skallmeja Blomsg:n 15[8] 2						
Karl Joel Göransson	S					
Anna Charlotta Göransson	S					
(112-151), avd. I + V		9559:90	5697:24		18.307	
(152), avd. II + III		291:20	226:87	5924:11	729 19.036	6 lv
Synnerby socken.						
1/128 Skelycke 1[25] 8						
Karl Joel Göransson	S					
Anna Charlotta Göransson	S					
(174 ab), avd. II + III		136:50	106:35	106:35	0.342	6 lv
Överföres		41095:10		24136:26	77.559	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		41095:10		24136:26	77.559	
3/128 mtl Skelycke 1 26,30	9					
Anders David Fogel	S					
(176a), avd. IV		218:40	210:--	210:--	0.675	7 l
1/32 mtl Skelycke 1 12						
1/64 mtl Skelycke av 1 18						
Tage Gottfrid Karlsson	S					
(184-193,193a,193b,193c,194)						
avd. II + III		2071:40	1613:83	1613:83	5.186	—
1/16 mtl Skelycke 1 3	6					
Einar Karl Gustav Johansson	S					
(196-216,219-233), avd. I + V		6873:20	4096:10		13.169	
(217-218), avd. II + III		157:80	122:94		396 123	
(195), avd. VI		78:--	38:42	4257:46	13.681	5 l
5/16 mtl Skelycke 1 5,7,14,22,23						
Sten och Nils Pettersson	S					
(234-242), avd. I + V		1492:70	889:58	889:58	2.858	—
Läg. Skelycke 1 43 (Risberg)						
Karl Leander Karlsson						
(243), avd. I + V		21:60	12:87	12:87	0.041	—
Summa		52008:20		31120:--	100.000	91.547

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet. Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten L - P.						
3/16 mtl Skallmeja Blomsg:n 15[8]						
Karl Joel Göransson						
Anna Charlotta Göransson	S	198:70		171:72	4.138	6 kv
(153-157)						
1/128 mtl Skelycke 1[25]						
Karl Joel Göransson						
Anna Charlotta Göransson	S					
(158-173,174bb,175)		3387:90		2927:78	70.549	6 kv
3/128 mtl Skelycke 1[26,30]						
Anders David Fogel	S					
(176-181)		941:50		813:63	19.606	7 kv
1/32 mtl Skelycke 1[12]						
1/64 mtl Skelycke av 1[18]						
Tage Gottfrid Karlsson	S					
(182-183)		274:10		236:87	5.707	—
Summa		4802:20		4150:--	100.000	8.453
		Sammandrag.				
Samfälligheten A - L		52008:20		31120:—	100.000	91.547
" L - P		4802:20		4150:--	100.000	8.453
Summa		56810:40		35270:--		100.000

Skallmeja Blomsgården den 9 maj 1950.

(F. Lappert)
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Erik Nilsson Allan Augustsson

Översiktskarta .



Skala 1:100 000 .

Bil. N.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skallmeja Blomsgården m.fl. hemman i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km. sydväst om Synnerby kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P och B - Ba - D för huvudavloppen samt Ba - C - Ca - Cb - Cc - Cd - Ce , D - Da , E - Ea , F - Fa , F - Fb , G - Ga , H - Ha - Hb , Ha - Hc , H - Hd - He - Hf - Hg , Hc - Hi , Hf - Hh - Hk , Hh - Hl , I - Ia , K - Ka , K - Kb , N - Na , Ca - Cg , Cb - Ch - Ci , Ch - Cj , Cc - - Ck - Cl - Cm - Cn - Co - Cp ,, Ck - Cr , Cl - Cs , Cl - Ct , Cn - Cu , Co - Cv och Cd - Cf för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje,

att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - L" och "L - P" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfäl-

ligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas, har i fråga om samfälligheten A - L särskild utredning verkställts, bil. L . Härav framgår, att samfälligheten A-L skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - L , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I

brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheten L - P understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - L skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 78 kronor 01 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla

gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skallmeja Blomsgården den 9 maj 1950.

I tjänsten:

J. Lippens

Biträdande gode män:

Anna Augustsson Erik Nilsson

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. F.nr 222/46 Litt. 14:17/50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

"Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950" i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

LANTBRUKSSTYRELSEN 15 JUN. 1950 DIARIE Nr SAK Nr 1152

Åtgärden omfattar tiden 5/7 1948 - 9/5 1950

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 64.62 ha.				
350:-- kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver	500	--		
2,0 % av 35.270:-- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	705	40		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1.205	40		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:	1.205	40		

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:				

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor: 1.205 40 ✓

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 9 maj 1950 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

Lantbrukaren Johan M. Jonsson, Skallmeja Blomgården
(titel, namn och adress)

i egenskap av ~~aktförvarare~~.

Skara den 9 maj 1950.

Med hälsning
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 25/11 52 av [illegible]

7 x 1356
Koncept.

BEVIS

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950" i Skallmeja och Synnerby
(namn, socken och län)
sockner, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Johan Jonsson,
Förtroendeman: Dalslund, Kålltorp.
Ende intressent:

Arbetsplanen ~~fastställd den~~ ännu ej fastställd. Ansökan om statsunderstöd under prövning i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag - kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 31 dec. 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 11 dec. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag av följande:

Samfälligheten A - L.

På grund av oförutsett berg hade rörledningen Cn - Cu vid Cu utförts 0,10 m. grundare än förslaget anger.

Samfälligheten L - P.

På markägarens begäran hade diket L - M - N - O å sträckan 117 - 117+62 utförts med 200 mm:s rör i stället för enbart öppet dike. Merkostnaden har erlagts av markägaren.

Företaget med förestående ändringar förordas till godkännande.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 41.702:54 kronor, varav räntor under arbetstiden 603:90 kronor och styrelsearvoden 400:-- kronor.

Skara den 12 dec. 1951.

Sven Hallin
Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Avskrift.

J 672/53

SL/BE

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 17 januari 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 21.910 kr till utförande av BLOMSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1950 i Ardala kommun, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Skallmoja socken		
Skallmoja Blomsgården	15^{7}	Johan Magnus Jonsson
-"- -"-	15^{8}	Karl Joel Göransson, Anna Charlotta Göransson
-"- -"-	15^{9}	Sanfrid Svensson, G. Svensson
-"- -"-	15^{16}	Karl Alfred Dahlström, Janne Alfred Dahlström, Hanna Alfrida Dahlström
-"- Lars Klementsg:n	10^{8}	Johan Magnus Jonsson
Synnerby socken		
Skelycke	1^{3}	Einar Karl Gustav Johansson
-"-	1^{4}	Matias Nilsson
-"-	1^{25}	Karl Joel Göransson Anna Charlotta Göransson
-"-	1^{26}	Anders David Fogel
-"-	1^{30}	Densamme

Stockholm den 29 april 1953.
Enligt uppdrag
Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1951
DIARIE Nr 054/51
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950" i Skallmeja och Synnerby
(namn, socken och län)
socknar, Skaraborgs län.

BESLUT
DEN 29 APR 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Johan Jonsson,
Förrättsledaren:
Endel interessent: Dalslund, Kålltorp.

Arbetsplanen ~~fastställd den~~ 17.1.53 (ännu ej fastställd.) Ansökan om statsunderstöd under prövning (punkt 1.)
i Kungl. Lantbruksstyrelsen.
Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag - 16.330 kronor

Lån från statens avdikningslånefond - 21.910 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 31 dec. 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 11 dec. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid syne-förrättningen upprättade förslaget med undantag av följande:

Samfälligheten A - L .

På grund av oförutsett berg hade rörledningen Cn - Cu vid Cu utförts 0,10 m. grundare än förslaget anger.

Samfälligheten L - P .

På markägarens begäran hade diket L - M - N - O å sträckan 117 - 117+62 utförts med 200 mm:s rör i stället för enbart öppet dike. Merkostnaden har erlagts av markägaren.

Företaget med förestående ändringar förordas till godkännande.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 41.702:54 kronor, varav räntor under arbetstiden 603:90 kronor och styrelsearvoden 400:-- kronor.

Skara den 12 dec. 1951.

Sven Hallin

Lantbruksing. i Skaraborgs län.



Opt. 5000.

5 utan

Blomsgården

Ardj. X bj.

Lantbr. Johan Jonsson,
Skalslund,
Källtorp.

Sedan skuldfrih. godkänts.

Auktg kontr.
Godk. bcrb
Utbet. bdn 16000:-
a lån 21910:-

BESLUT
DEN 29 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BESLUT
DEN 29 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1951
DIARIE Nr 054/51
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950" i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S.Hallins avsyningsbevis av den 12 dec. 1951.

Blomsgården pr Kålltorp den 17 dec. 1951.

Johan Jonsson (Johan Jonsson) Carl Dahlström (Alfred Dahlström)

C. J. Göransson (Karl Joel Göransson)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

K G Johansson (E.K.G. Johansson) äg. Skelycke 1[3]

C. J. Göransson (K.J. Göransson) " Skallmeja Blomsg:n 15[8]

K L Karlsson (K.L. Karlsson) " Skelycke 1[43] (Risberg)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Tage Karlsson Matias Nilsson

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN 1951
DIARIE Nr 0 54
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950"i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Dalslund, Kålltorp den 11 = 12 1950.

Johan Jonsson

(Johan Jonsson)
ordförande.

Ser. E XIII kamb.
3295

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN 1951

R 7*1356

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN 1951
DIARIE Nr 05
SAK Nr

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till
"Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950"
i Skallmeja och Synnerby socknar av
Skaraborgs län.

Förrättningsman: Ass. J. Lippert.
Statsbidrag: 19.920:-
Statslån: 17.540:-

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN 1951
DIARIE Nr 0 54
SAK Nr

Genom beslut den 17 jan. 1953 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 40.854:02 kr., till företaget beviljat bidrag med 16.330:— kr. och lån med 21.910 kr. samt fastställt arbetsplanen ~~i oförändrat skick.~~ med tillägg, att i densamma icke skall vidgå upptagandet av dikessträckorna Ek-Ej, Ek-Ek, E-Ea, 112+12 - Ja och 135+99-Kf samt att dikessträckorna En-Eu och L-K-K-O- må utföras på sätt å ritningarna angivits med grön beläggning.

Betygas i tjänsten L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950"
(företagets namn samt socken och län)
i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukare Johan Jonsson, Dalslund, Källtorp
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Assistent Jaak Lippert (15/4 1944)
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5/2 1948. Förrättningen avslutad den 9/5 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 7 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid t.o.m. den 31/12 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1957.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 56.810:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 39.862:14 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Här nedan angivna kostnader ha erhållits från gällande entreprenadkontrakt, vartill lagts fem procent för arbetsledning och oförutsett.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Samf. A - L	33.159	--	116	35	1.458	08	34.733	43	580:--	35.313	43
" L - P	4.420	50	0	78	127	43	4.548	71	--	4.548	71
Summa	37.579	50	117	13	1.585	51	39.282	14	580:--	39.862	14

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Samf. A - L	63	17			63	17	52.008	20	3	35.313	43	550:--	1/2	17.650:--
" L - P	5	60			5	60	4.802	20	3	4.548	71	810:--	1/2	2.270:--
Summa	68	77			68	77	56.810	40		39.862	14			19.920:--

Av bidraget belöper omkring 19.630:-- kr. på företagets utförande och omkring 290:-- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Låneкvot	Lån
	jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Samf. A - L			88.783				
Avd. I + V	41.719	50		27.749	58	1/2	13.870:--
" II + III	585	50		509	54	1/2	250:--
" IV	218	40		234	45	1/2	110:--
" VI	4.263	50		2.343	81	1/2	1.170:--
Samf. L - P	4.528	10	94.293	4.289	12	1/2	2.140:--
Summa	51.315	--		35.126	50		17.540:--

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kolumn 6 i värderingslängden har 1 fastighet en åkerareal överstigande 20 ha, 1 jämnt 20 ha och återstående mindre än 20 ha.

Företaget är utfört till c:a 20 procent.

Vissa ägofigurer inom samf. A - L (1-5,7,16-19,76-77) ingå i det äldre statsunderstödda torrläggningsföretaget (Skallmeja dikningsföretag av år 1932). Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkningen. Inga i det äldre företaget ingående avlopp beröras.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågavarande bidrag och lån av statsmedel.

Kostnaden enl. entreprenadkontrakt jämte fem procent för arbetsledning och oförutsedda utgifter överstiger för ingen samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna förbättring kommer c:a 65 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Företaget synes vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att bidrag med hälften av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 19.920 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 17.540 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. L. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

" 2. Protokoll ang. bl.a. sökande av statsunderstöd.

" 3. Ansökan om lån.

" 4. Fastighetsförteckning.

Bil. 5. Uträkning av kostnaden för en första rensning.

" 6. Redovisning av förrättningskostnader o.dyl.

Skara den 15 dec. 1950.

Elis Enderberg

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.
Delegationen för inre rationalisering.

F. Lippert

Bil 1

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av assistenten hos lantbruksingenjören i Skaraborgs län J. Lippert handlagd, den 9 maj 1950 avslutad syneförrättning rörande Blomsgårdens diknings-företag av år 1950 inom Skallmeja och Synnerby socknar av nämnda län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 augusti 1950.

I tjänsten:
A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län.

Bil 2.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950 för val av styrelse.

Den 9 maj 1950 å Blomsgården.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman samt godemännen. Erik Nilsson, Myrau och Allan Magnusson, Blomsgården, även som följande delägare: Johan Magnus Jonsson, Karl Joel Göransson, Inga Gottfrid Karlsson, Karl Alfred Dahlström, Erik Gunnar Karlsson, Gunnar Svensson, Mathias Nilsson, Anders David Fagel och Einar Karl G. Johansson

§1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§2

Till ordförande valdes Johan Jonsson, Dalslund, och till ledamöter Karl Alfred Dahlström, Blomsgården, och Karl Joel Göransson, Blomsgården

Till suppleant utsågs Gunnar Svensson, Blomsgården

§3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskapen valdes Mathias Nilsson, Skelycke och Einar Karl Gustav Johansson, Skelycke.

Till revisorssuppleant valdes Erik Gunnar Karlsson.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag av statsmedel och att underteckna för bidragets och lånets utbekommande nödiga kontrakt, rekvisitioner och kvittenser.-

§ 5

Att justera dagens protokoll valdes Gunnar Karlsson och Karl Göransson.

§ 6.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ovt och tid som ovan

J. Lippert

Ingemar Augustsson

Justeras:

Gunnar Karlsson. C. J. Göransson

Bilaga 3

FÖRENING

Undertecknade delägare i Bloms gårdens dikningsföretag av år 1950 inom Skallmejo och Synnerby socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skallmejo Blomsgården den 9 maj 1950. -

1. Matias Nilsson
2. Johan Jonsson
3. [illegible]
4. Carl Dahlström
5. Rudolf Johansson
6. C. J. Göransson
7. Daniel Fagell

Bestyrkes J. Lappalainen

Erik Nilsson Nils Magnusson

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Skallmeja socken.

Skallmeja Blomsgården	15^{7}	1/16	Johan Magnus Jonsson	2
" "	15^{8}	3/16	Karl Joel Göransson, Anna Charlotta Göransson	6
" "	15^{9}	1/8	Sanfrid Svensson, G. Svensson	3
" "	15^{16}	1/8	Karl Alfred Dahlström, Janne Alfred Dahlström Hanna Alfrida Dahlström	4
" Lars Klementsg:n	10^{8}	1/16	Johan Magnus Jonsson	2

Synnerby socken.

Skelycke	1^{3}	1/16	Einar Karl Gustav Johansson	5
"	1^{4}	1/8	Matias Nilsson	1
"	1^{25}	1/128	Karl Joel Göransson Anna Charlotta Göransson	6
"	$1^{26,30}$	3/128	Anders David Fogel	7

Skara den 15 dec. 1950.

I tjänsten:

Förrättningsman.

24/11-52/A.G.

Uträkning av kostnaden för en första rensning.

Samfälligheten A - L .

Diket A - B - C - D .

Sträckan	0+50 - 2+53	203 m	x 0:40	=	81:20 kr
"	2+53 - 5+55	302 m	x 0:40	=	120:80 "
"	5+55 - 6+96	141 m	x 0:60	=	84:60 "
					286:60 "

Diket H - Hd .

Sträckan	10+17 - 13+26	309 m	x 0:40	=	123:60 "

Diket C - Ca - Cb - Cc - Cd .

Sträckan	20 - 22+24	224 m	x 0:40	=	89:60 "
"	22+24 - 24+94	270 m	x 0:30	=	81:-- "
					170:60 "
		Summa kronor			580:80 eller
	Avrundat	"	"		580:--

Skara den 15 dec. 1950.

Förrättningsman

Bil. 6

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Blomsgårdens dikningsföretag av år 1950"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Skallmeja och Synnerby socknar av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1950									
Maj	9	Arvode till statsverket enl. räkning							
		litt. 14:17/50						1.205	40 ✓
April	17	Annons						26	10 ✓
		Hantlangning 136 tim. à 1:50						204	-- ✓
		Vattendomstolsavgift samf. A - L						78	01 ✓
		Arvode till gode män						68	-- ✓
Aug.	4	Lagakraftbevis				4	--		✓
								1.581	51 ✓
								4	-- ✓
			Summa kronor					1.585	51 ✓

Skara den 15 dec. 1950

I tjänsten:

J. Lyon

Förrättningsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247