



Akt nr:

R-E1a-1361

AU\$R-E1a-1361

inkom den
20. JULI 1948
iH
Skaraborgs län

1642

DIARIE Nr. 07698
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1948

R 3-1361

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

K Ä T T I L S T O R P S

K L O A K L E D N I N G S - O C H

D I K N I N G S F Ö R E T A G

1 9 4 8

Yllestads s:n, Skaraborgs län.

66 1 3 sids
h. handl.
Fördr. d. 27 okt. 1948

6

DIARIE Nr 07698
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1948

B. & U.M. 9/1948.

Dom B 5/1948.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående underställning av ut-
låtande rörande Kättilstorps kloak-
lednings- och dikningsföretag 1948
i Yllestads socken, Skaraborgs län;
meddelad å vattendomstolens kansli
i Vänersborg den 24 september 1948.

E.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén har med biträde av
gode män den 3 maj 1947 påbörjat och den 1 juni 1948 avslutat
syneförrättning enligt vattenlagen rörande bortledande och renan-
de av kloakvatten från fastigheter inom Yllestad Korsgården och
Yllestad Bossgården samt rörande torrläggning av mark, tillhörande
Yllestad Korsgården, Yllestad Bossgården, Yllestad Ammagården,
Yllestad Backersgården och Yllestad Hallagården, allt i Ylle-
stads socken. Det sistnämnda dag meddelade utlåtandet, enligt
vilket företaget skall benämnas Kättilstorps kloaklednings- och

Utan avgift.

Kungl. lantbruksstyrelsen.

dikningsföretag 1948, har jämlikt föreskrift i 8 kapitlet 38 §
vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Över utlåtandet hava besvär icke anförts.

Vattendomstolen har vid den av underställningen föranledda
granskningen funnit anledning till följande tillägg och förtyd-
liganden:

Såsom sökande till den del av företaget, som avser kloakvatt-
nets bortledande, skola anses ägarna av fastigheterna Yllestad
Bossgården 1²⁶, 1³⁴, 1³⁵, 1³⁶, 1³⁷, 1³⁸, 1³⁹, 1⁴⁰, 1⁴¹, 1⁴⁹, 1⁵¹
och 1⁵³ samt Yllestad Korsgården 10¹³.

Då ägaren av fastigheten Yllestad 11¹ icke sökt företaget el-
ler förenat sig med de sökande, skall han icke, såsom i kostnads-
fördelningslängden kolumn 2 angivits, anses såsom sökande.

De i företaget ingående reningsbrunnarna skola så dimensione-
ras, att en var av dem får minst den kapacitet, som möjliggör re-
ning av avloppsvatten från ett område med ett innevånareantal av
100 personer.

Reningsbrunnar och ledningar skola skötas på sådant sätt, att
den av synemännen avsedda reningseffekten bibehålles.

Vad utlåtandet innehåller under rubriken Underhåll synes till

undvikande av framtida osäkerhet böra förtydligas så till vida, att underhållskostnaden av det öppna diket på sträckan B - C - D - E skall ersättas av torrlägningsintressenterna och att kostnaderna för underhållet av den gemensamma rörledningen på samma sträcka och av kanalen nedströms banvallen skola fördelas på det av synemännen angivna sättet.

Statens järnvägar har utfäst att ombygga trumman genom banvallen mot en ersättning av 5300 kronor under förutsättning, att arbetet kommer till utförande senast under år 1949. Då arbetstiden för företaget utgår den 30 juni 1958 synes föreskrift böra lämnas för den händelse trumman icke skulle hinna utföras före den av Statens järnvägar utsatta tidpunkten. Vattendomstolen föreskriver därför, att därest företaget kan anses hava orsakat eller medverkat till ett dylikt dröjsmål, företaget skall vara skyldigt att ersätta Statens järnvägar den ökning av kostnaden för utförandet av trumman, som till följd av dröjsmålet uppkommer för Statens järnvägar.

Med de nu upptagna tilläggen och förtydligandena varder utlåtandet fastställt av vattendomstolen.

Det åligger sökandena till företaget att genast till vatten-

domstolens kansli inbetala tolv kronor 60 öre, utgörande vatten-
domstolens utlägg för införandet av kungörelse rörande målet i
Falköpings Tidning.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall
han sist fredagen den 8 oktober 1948 före tjänstetidens slut hos
vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vä-
nersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som an-
mält vad, skall sist fredagen den 22 oktober 1948 före tjänste-
tidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren in-
komma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke
iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom
att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet
utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan va-
detalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest
förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller in-
sändas med posten i betalt brev.

På vattenrättsdomstolens vägnar:

Einar Weiss
Einar Weiss.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid ej anmälts; betygar
I tjänsten:

N. Dahlgren
N. Dahlgren

1.

Protokoll, fört vid sammanträde under
laga syneförrättning för bortledande och
renande av kloakvatten samt torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande Boss-
gården m.fl. fastigheter i Yllestads|soc-
ken, Skaraborgs län.

Sedan undertecknad blivit på äärom gjord ansökan (bil. A) av Länssty-
relsen förordnad (bil. B) att handlägga ifrågavarande syneförrättning,
hade genom i församlingskyrkan anslagna och i ortstidningen införda kun-
görrelser (bil. C) sammanträde i ärendet utsatts att hållas på tid och
plats enligt nedanstående, varjämte underrättelser om sammanträdet bli-
vit till sakägarna utsända (bil. D).

Den 8 maj 1947 kl. 10.00 i Dea Johanssons pensionat.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman, skiftesgodemännen Gottfr.
Johansson och Bernh. Andersson samt följande sakägare:

Enock Pettersson } Gerda Pettersson }	äg. Kättilstorp 1 ³	enl. fullm. (bil. E)
Karl Nilsson	" Korsg. 10 ³	
Arvid Aldén	" " 10 ²	
Herbert Johansson	" Bossg. 1 ³⁹	
Harry Berglund	" Hallag. 5 ⁴	
Sven Larsson	" Backersg. 9 ¹	
Torsten Gustavsson	" Dålebo 1 ¹	
Ragnar Svensson	" Yllestad 13 ¹	
Oskar Johansson	" " 11 ¹	
Johan Alfredsson	" Korsg. 10 ¹³	
Lars Sandahl	" " 10 ¹⁴	
Alrik Johansson	" " 10 ⁹	
Hilmer Åblad	" Bossg. 1 ³⁶ o. 1 ⁵¹	
Erik Svensson	" " 1 ²⁶	
Knut Brattberg	" " 1 ⁵²	
Paul Johansson	" " 1 ³⁵ o. 1 ³⁸	
Erik Karlsson	" " 1 ⁴⁰	
Gunnar Karlsson	" " 1 ³⁴	
Artur Sandahl	" " 1 ³⁷	
Torsten Åblad	" Ammag. 4 ³	
Carl Jonsson	" Bossg. 17	enl. fullm. (bil. E)

Johan Bengtsson	äg. Bossg.	1 ⁴¹
Oskar Pettersson	" "	1 ¹⁸
Frits Karlsson	" "	1 ⁵³

S.J. II distr. gm ingenjör Ramstedt enl. fullm. (bil. E)

Hälsovårdsnämnden gm ordf. Joh. M. Johansson.

Fisketillsyningsmyndigheten hade insänt skrivelse (bil. F)

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdat förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen eller de biträdande gode männen anmädes efter förfrågan icke. Gode männen förklarade sig ha avlagt föreskriven godemans-ed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga markundersökningar och fältarbeten blivit av förrättningsmannen verkställda. Den härvid upprättade plankartan och profilritningarna framlades för delägarna.

§ 4.

Knut Brattberg framhöll, att de enskilda delägarna i allmänhet inte kunde ställa sig som sökande till företaget, förrän de fingo reda på de ungefärliga kostnaderna härför. Han ansåg, att kommunen borde betala utredningskostnaderna.

§ 5.

Ingenjör Ramstedt såsom ombud för S.J. kunde för dagen icke uttala sig huruvida S.J. skulle bekosta ombyggande av järnvägstrumman. Han antog dock, att S.J. hellre ersatte den ringa skadan för torrlägningsintressenterna än bekostade ny trumma, som han trodde skulle bli dyrbar.

§ 6.

Enock Pettersson, Alrik Johansson, Sven Larsson önskade icke taga del i företaget.

§ 7.

Hälsovårdsnämndens ordförande, tillika ordförande i kommunalnämnden ansåg, att delägarna i framtiden skulle kunna tvingas att deltaga i kloakledningskostnaderna. Ledningen borde dragas så, att samtliga fastigheter inom företaget kunde utnyttja densamma. Han ansåg det icke omöjligt, att S.J. med hänsyn till företagets stora betydelse för kommunen skulle bekosta ombyggnaden av järnvägstrumman.

§ 9.

Paul Johansson påtalade företagets stora betydelse ur torrlägnings-synpunkt. Att marken i sig själv icke var dålig framgick av det nu torrlagda området nedanför järnvägen.

§ 10.

Hälsovårdsnämndens ordförande meddelade, att han skulle försöka få kommunen att t.v. bekosta utredningen.


§ 11.

Några sakägare förenade sig med sökandena om företaget (bil. G).



§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet, som godkändes, varefter sammanträdet förklarades avslutat, och tillkännagavs, att nytt sammanträde skulle hållas på tid och plats, som genom kungörelser och underrättelser skulle delgivas sakägarna.

Kättilstorp den 8 maj 1947.



e.o. lantbruksingeniör.



biträdande gode män.

4.

Den 13 december 1947 inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gottfrid Johansson och Henning Johansson, den senare i stället för Bernhard Andersson, för att fortsätta förrättningen ifråga. Utom synemännen hade följande sakägare infunnit sig.

Karl Nilsson

Sven Larsson

- Johan Alfredsson

Lars Sandahl

Enok Pettersson

Hilmer Åblad

Artur Sandahl, gm H. Åblad enl. fullmakt

Kooperativa förbundet gm Gunnar Johansson enl. fullmakt

Torsten Åblad

Arvid Aldén

J.W. Bengtsson

Tage Bromander

Karl Sandahl

Karl Wallin

Hälsövärdnämnden gm J.M. Johansson

Statens Järnvägar gm ing. Rahmstedt enl. fullmakt

Alrik Johansson

Fritz Karlsson

Carl Johansson gm Fritz Johansson enl. fullmakt

§ 13.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan icke.

§ 14.

Kommunalordföranden J.M. Johansson bekräftade tidigare lämnade meddelande, att kommunen tills vidare skulle bekosta utredningen för den del av kloakledningsföretaget, som kom utöver sökandenas andel.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att, efter vad som framkommit under utredningen, kostnaden för den del av torrlägningsföretaget, som låg utanför kloakledningsområdet, skulle bli väsentligt högre än den därigenom uppnådda jordförbättringen, varför statsunderstöd till dessa kostnader icke torde kunna påräknas.

§ 16.

J.M. Johansson ansåg, att samhället skulle ha nytta av att ett fullständigt torrlägningsföretag kom till utförande. Enok Pettersson och Sven Larsson ansågo, att den särskilda torrläggningen med hänsyn till kostnaderna borde ställas på framtiden.

§ 17.

Carl Johnssons ombud yrkade på ersättning för den skada, som kreatursskötseln på Bossgården kunde komma att lida genom att kloakvattnet leddes ut i det öppna avloppet söder om järnvägen.

§ 18

S.J:s representant meddelade, att S.J. såsom delägare i kloakledningsföretaget skulle bekosta sin andel i detsamma. Vidare torde S.J. komma att svara för den merkostnad, som kunde uppkomma, genom att en större trumma lades ned under banvallen, än vad som behövdes för kloakledningen. S.J. fordrade dock, att kloakvattnet icke fick släppas ut i öppet dike närmare än 20 m. från banvallen på dess nedströmssida.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för den utredning, som verkställdes, och de approximativa kostnaderna härför. Respektive fastigheters andelstal i det blivande kloakledningsföretaget fixerades.

§ 20.

Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på tid och plats, som skulle kungöras i vanlig ordning.

§ 21.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat.

Kättils torp den 18 december 1947.

Einar Thoren

Carl Johnsson

Benning Johnsson

Den 1 juni 1948 kl. 14 inställdes sig
 undertecknad på samma ställe för att för-
 sätta i fråga väsende nyuppsättningen. Samman-
 trädet hade öppnats i församlingskyrkan
 och stämningen (bil. C), varjämte under-
 rättelsen utränts till rådgäarna (bil. D).

Förutom kyrkogodsstyrelsen Sölfr. Johans-
 son och Bernh. Andersson hade följande
 rådgäare närvarat vid sig.

Karl Nilsson

Sam Larsson

Johan Alfredsson

Alrik Johansson

Erik Svensson

Hilma Blad

Fritz Karlsson

Einar Blad

J. W. Bengtsson

Torsten Blad

Karl Jonsson ev. fullm.

Arvid Blom

Oskar Pettersson

S. J. gum ing. Frankolin ev. fullm.

Hälsövärdsmannen gum J. M. Johansson

Tage Brandander

Erik Karlson

Lars Sandahl

Karl Sandahl

§ 22

Sedan frigaende sammanträdets hade för-
 slag till block- och tröstingsfretag upprättats
 och fristyringsmannen redogjorde här för

§ 23

Det beslutades, att S. J. skulle verkställa ombyggnad av jämväpstrumman och vara för kostnaderna här för med undantag av det belopp som erfordras för blockledningsbehovet enligt det upprättade kostnadsförslaget.

§ 24

Redogjörande lämnades för den av styrelsen verkställda väderingen, det upprättade kostnadsförslaget för företags utfrände samt kostnadernas fördelning.

§ 25

Det mottagna och fröran till företaget hörande handlingar och ritningar utvisades till herrn Fritz Carlsson, Källilatorp.

§ 26

Upplästes styrelseansökan utlåtande.

§ 27

Da intet vidare förhållande förutsettes avslutades. Protokollet upplästes och godkändes, varefter sammankommet upplöstes.

Källilatorp den 1 juni 1988

Styrelse

Kalle Johansson

Bernhard Andersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. nr 6 - 49
1947

Förordnande.


E.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén, Varbergsvägen 46, Borås, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 januari 1947.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein.



Elias Brandel.




9.
139
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE


I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hellin, Skara, förordnas
härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören
S. Nilsson i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning; och införlämnas bevis om förordnandets emot-
tagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1945.


Carl Mannerfelt


J. Sunnerholm



20458
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
128 OKT. 1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs



Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga synefördels för bortledande och renande av kloakvatten och dels/rättning/för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Värnhem m.fl. fastigheter i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Kättilstorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Hilmer Åblaf

adress *Värnhem*

pr *Kättilstorp*

Telefon: *2*

Kättilstorp

den *23/10*

19*43*

Hilmer Åblaf

Herbert Johansson ✓

Isac Isacson ✓

Gunnar Karlsson ✓

Åke Sundahl ✓

Paul Johansson ✓

Oscar Jonsson ✓

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör Sverker Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg. Så vitt för närvarande kan bedömas, torde förrättningen ej komma att beröra motstående intressen av betydelse.

Skara den 18 okt. 1943.

Sven Hallin

Sven Hallin
Stations lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Barkgärdsgården

Ammagården

Rännaregården

Marieberg

Horsgården

Horsgården

Holmakagen

Prästgården

Luen Larsson

Torsten Skelad

Oscar Johansson

Karl Jonsson

Arvid Eldin

Karl Nilsson

Mårten Johansson

20458

DIARIE I.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 26 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:


Leo Wohlstein.

13147



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom särskilda resolutioner den 26 och den 27 oktober 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över tre av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnade ansökningar om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande dels Värnhem m.fl. fastigheter i Yllestads socken, dels 1/8 mantal Klovenehall i Sandhems socken, dels och Ingabo m.fl. fastigheter i Ottravads och Suntaks socknar.

./.

Med återställande av remisshandlingarna får Lantbruksstyrelsen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande förrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören S. Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg. Stockholm den 30 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

F ö r o r d n a n d e .

Extra Lantbruksingenjören Sverker Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 november 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

R. Dahlström.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för bortledande och renande av kloakvatten samt torrläggning av vattensjuk mark tillhörande Ammagården, Bakersgården, Bosgården, Dålebo, Hallagården, Holmahagen, Kättilstorp, Norra och Södra Korsgården samt Rännargården i Yllestads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas i Dea Johanssons pensionat, Kättilstorp, torsdagen den 8 maj 1947 klockan 10,00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra järnvägen Falköping-Jönköping intill Kättilstorps station.

Borås den 12 april 1947

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Uppläst i Yllestads församlings kyrka den 20 april 1947
intygas av:

H. Helgason
kyrkoherde

Anslaget i laga ordning
i Yllestads förs.
den 20 april 1947
H. Helgason
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkostyrelsen

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för bortledande och renande av kloakvatten samt torrläggning av vattensjuk mark tillhörande Ammagården, Bakersgården, Bosgården, Dålebo, Hallagården, Holmahagen, Kättilstorp, Norra och Södra Korsgården samt Rännargården i Yllestads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas i Dea Johanssons pensionat, Kättilstorp, torsdagen den 8 maj 1947 klockan 10,00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra järnvägen Falköping-Jönköping intill Kättilstorps station.

Borås den 12 april 1947

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

3386

Införd i Falköpings Tidning den 5 april 1947 intygas

A.-B. Falköpings Tidning

B. Rosnberg.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för bortledande och renande av kloakvatten samt torrläggning av vattensjuk mark tillhörande Ammagården, Bakersgården, Bosgården, Dålebo, Hallagården, Holmahagen, Kättilstorp, Norra och Södra Korsgården samt Rännargården i Yllestads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas i Dea Johanssons pensionat, Kättilstorp, torsdagen den 18 december 1947 klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget kommer även att beröra järnvägen Falköping-Jönköping intill Kättilstorps station.

Borås den 27 november 1947.

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Uppläst i Yllestads
kyrka den 30^{de} 1947
S. Solgata
kyrkoherde

Andagat i laga ordning
Yllestads förs.
den 30^{de} 1947
S. Solgata
Kyrkoherde S. Solgata

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för bortledande och renande av kloakvatten samt torrläggning av mark tillhörande Dålebo, Kättilstorp, Prästbolet, Skittered samt Yllestad Ammag., Backersg., Bossg., Hallag., Korsg. och Rännarg. i Yllestads socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemannen att hållas i Dea Johanssons pensionat, Kättilstorp, torsdagen den 18 december 1947 klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget kommer även att beröra järnvägen Falköping-Jönköping intill Kättilstorps station.

Borås den 28 november 1947.

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

10636

Införd i Falköpings Tidning den 2/12 1947, intygas:

A.-B. Falköpings Tidning

Birgit Hasselberg

K U N G Ö R E L S E.

Nytt sammanträde under syneförrättning för bortledande av kloakvatten samt torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Yllestad samt Yllestad Ammag., Backersg., Bossg., Hallag. och Korsg. i Yllestads socken, Skaraborgs län, kommer att hållas å Dea Johanssons pensionat, Kättilstorp tisdagen den 1 juni 1948 klockan 14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 10 maj 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Kungjort i Yllestads församlings kyrka den 16/5 1948; betygar

Hobgatan
Kyrkoherde

K U N G Ö R E L S E.

Nytt sammanträde under syneförrättning för bortledande av kloakvatten samt torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Yllestad samt Yllestad Ammag., Backersg., Bossg., Hallag. och Korsg. i Yllestads socken, Skaraborgs län, kommer att hållas å Dea Johanssons pensionat, Kättilstorp, tisdagen den 1 juni 1948 klockan 14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 10 maj 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

Infört i Falköpings Tidning den 13/5 1948; betygar

A.-B. Falköpings Tidning

Birgit Hasselberg

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser om sammanträde den 8 maj 1947 med avseende å företag för bortledande och renande av kloakvatten samt torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Kättilstorp m.fl fastigheter i Yllestads socken av Skaraborgs län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 19 april 1947.

Enok Pettersson		Kättilstorp
Gerda Pettersson		"
Karl Nilsson	Ängsro	"
Henning Nilsson	"	"
Arvid Aldén	Korsgården	"
Herbert Johansson		"
Harry Berglund	Hallgården	"
Karl Karlsson	Långbacke	"
Sven Larsson	Backersg., Ängsro	"
Mårten Johansson	Ängsro	"
Torsten Gustafsson	Dålebo	"
Ragnar Svensson	Nybygget	"
Yllestads pastorat		"
Oscar Johansson	Rännaregården	"
Johan Alfredsson		"
Lars Sandahl		"
Alrik Johansson		"
Karl Sandahl		"
Emil Abrahamssons strbh.		"
Hilmer Åblad		"
Erik Svensson		"
Knut Brattberg		"
Paul Johansson		"
Erik Karlsson		"
Sven Andersson		Sandhem
Gunnar Karlsson		Kättilstorp
Artur Sandahl		"
Salemförsamlingen		Sandhem
Gilbert Larsson	Mejeriet	Örnsköldsvik
Tage Bromander		Kättilstorp
Torsten Åblad	Ammagården	"
Karl Johnsson	Marieberg	"
Oskar Pettersson		"
Frits Karlsson		"
Distriktschefen	S.J. II distr.	Göteborg
Hälsov.-nämndens i Yllestad ordf.		Kättilstorp
Förste provinsialläkaren		Mariestad
Länsarkitekten		"
Fisketillsyningsmyndigheten		Drottningholm
Skiftesgodemannen Gottfr. Johansson	Trälsed	Kättilstorp
"	Bernh. Andersson Stommen	"

Borås den 19 april 1947

Gunnar Thorsén

e.o. lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser om sammanträde den 18 december 1947 rörande syneförrättning för bortledande och renande av kloakvatten samt torrläggning av mark tillhörande Kättilstorp m.fl. fastigheter i Yllestads socken, Skaraborgs län; till nedanstående sakägare, skiftesgodemän och myndigheter avsända den 4 december 1947.

Enok Pettersson		Kättilstorp
Karl Nilsson	Ängsro	"
Henning Nilsson	"	"
Arvid Aldén	Korsgården	"
Herbert Johansson		"
Harry Berglund	Hallgården	"
Karl Karlsson	Långbacke	"
Sven Larsson	Backersg., Ängsro	"
Mårten Johansson	Ängsro	"
Torsten Gustafsson	Dålebo	"
Ragnar Svensson	Nybygget	"
Yllestads pastorat		"
Oscar Johansson	Rännaregården	"
Johan Alfredsson		"
Lars Sandahl		"
Alrik Johansson		"
Karl Sandahl		"
Emil Abrahamssons stbh.		"
Hilmer Åblad		"
Erik Svensson		"
Knut Brattberg		"
Paul Johansson		"
Erik Karlsson		"
Sven Andersson		Sandhem
Gunnar Karlsson		Kättilstorp
Artur Sandahl		"
Gilbert Larsson	Mejeriet	Örnsköldsvik
Tage Bromander		Kättilstorp
Torsten Åblad	Ammagården	"
Karl Johnsson	Marieberg	"
Oskar Pettersson		"
Frits Karlsson		"
F.Hj. Engström	Hallagården	"
Gustav Åblad		"
J.W. Bengtsson		"
Karl Wallin		"
Distriktschefen	S.J. II distr.	Göteborg
Hälsov.-nämndens i Yllestad ordf.		Kättilstorp
Förste provinsialläkaren		Mariestad
Länsarkitekten		"
Skiftesgodemannen Gottfr. Johansson, Trälsed		Kättilstorp
" Bernh. Andersson Stommen		"

Borås den 4 december 1947

Summa Thulin

F ö r t e c k n i n g

över underrättelse om sammanträde den 1 juni 1948 rörande syneförrättning för bortledande av och renande av kloakvatten samt torrläggning av mark tillhörande Kättilstorp m.fl. fastigheter i Yllestads socken, Skaraborgs län, till nedanstående sakägare och skiftesgodeman avsända den 18 maj 1948.

Karl Nilsson	Ängsro	Kättilstorp
Arvid Aldén	Korsgården	"
Herbert Johansson	Bossgården	"
Harry Berglund	Hallagården	"
Karl Karlsson	Långbacke	"
Sven Larsson	Backersg., Ängsro	"
Yllestads pastorat	"	"
Oscar Johansson		"
Erik Karlsson		"
Johan Alfredsson		"
Lars Sandahl		"
Alrik Johansson		"
Karl Sandahl		"
Emil Abrahamssons stbh		"
Erik Svensson		"
Hilmer Åblad		"
Fritz Karlsson		"
Knut Brattberg		"
J.W. Bengtsson		"
Kooperativa förbundet		"
Gustav Åblad		"
Sven Andersson		Sandhem
F.Hj. Engström	Hallagården	Kättilstorp
Torsten Åblad	Ammagården	"
Karl Jonsson	Marieberg	"
Artur Sandahl		"
Gunnar Karlsson		"
Tage Bromander		"

Gilbert Larsson	Mejeriet	Örnsköldsvik
Oskar Pettersson	Bossgården	Kättilstorp
Karl Gustavsson		"
Distr.chefen S.J. II distrikt		Göteborg
Hälsovårdsnämndens i Yllestad ordförande		Kättilstorp
Skiftesgodemännen:		
Gottfr. Johansson	Trälsed	Kättilstorp
Bernh. Andersson	Stommen	"

Borås den 18 maj 1948.
Summa Thén

Fullmakt för min man Gustaf Enoch
 Pettersson att vid blivande sammanträden
 för torrläggningsföretaget Dalebo stannagård m. fl.
 hemman i Yllestads socken föra min talan
 hållande jag för giltigt vad ombudet
 lagligen gör & låter

Källstrops Gärd den 8 Maj 1947
 Gerda Pettersson

Berättas av:

Sinner Johansen Erik Rappinen.

Fullmakt.

Innehavaren häran befullmäktigas
härmed att vid sammanträden
och under hela förrättningen, för
törsläggning av mark tillhörig
Stummagården med fl. hemman i
Yllestads socken, min rätt bevaka
och min talan göra hållande jag
gör giltt nad ombudet i denna
sak lagligen gör och låter.

Marieberg, Kättiböten den 26 april 1948.

Carl Jonsson

Egenhändig namnteckning bevitnas av:
Joh. M. Johanson, Elsa Larsson

Innehavare Fritz Johanson

STATENS JÄRNVÄGAR
II distriktet
Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid synförrättning i Kättilstorp, avseende bortledande och renande av kloakvatten samt torrläggning av vattensjuk mark tillhörande Annagården m.fl. fastigheter i Yllestads socken utföra och bevaka statens järnvägars talan Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 3 maj 1947

Oscar Nordin

Bevittnas:

Elsa Hult

Ingrid Carlberg

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Ingrid Olsson
8 Baningenjörsexpeditionen, Falköping.*Innehavare ing. Rahnstedt*

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen


D.-nr Dc 857/47

Rättegångsfullmakt



Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning för bortledning och renande av kloakvatten samt torrläggning av mark tillhörande Dålebo, Kättilstorp, Prästbolet, Skittered samt Yllestad Ammag., Backersg., Bossg., Hallag., Korsg. och Rännarg i Yllestads socken utföra och bevaka Statens järnvägars talan ~~i mål mot~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 6 december 1947.



Bevittnas:



STATENS JÄRNVÄGAR

8 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

F U L L M A K T.

Härmed förordnas ingenjör Nils Granholm att föra min talan vid
samanträde i Kättilstorp rörande torrläggning av mark m.m. inom
Kättilstorps stationssamhälle.

bilaga

N. Granholm

Bevittnas:

J. Sandgren
.....

Gunnar Petersson
.....

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt


Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^{förste baningenjören I. Malmberg} ~~innehavaren härav~~ eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträde i Kättilstorp rörande torrläggning av mark m.m. inom Kättilstorps stationssamhälle

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan ~~i mål mot~~ _____


Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 25 maj 1948.



(Oscar Nordén)

Bevittnas:



Lantbruksingenjör Gunnar Thorén,
Sturegatan 1,
B o r å s.

Kättilstorps avloppsföretag 1947, Skaraborgs län.

Sedan till Fisketillsynsmyndigheten den 17 april jäml. V 10:44 i avskrift översänts ansökningshandlingar och kun- görelse angående ovannämnda företag, får myndigheten med- dela följande.

Enligt underhand inhämtade uppgifter berör företaget ca 20 fastigheter. Nuvarande antal WC är 19. Detta antal kommer sannolikt att öka. Nederbördsområdet är ca 2 km², och det mekaniskt renade kloakvattnet kommer att avledas i öppet dike till den ca 6 km därifrån belägna Ätran.

Under förutsättning av att brunn av myrsjötyp eller likvärdig och med erforderlig kapacitet kommer till ut- förande, samt att de öppna dikena förläggas på sådant sätt, att olägenheter för bostäder och eventuellt före- kommande betesmark undvikes, har Fisketillsynsmyndig- heten för sin del och såvitt nu kan bedömas ingen erin- ran mot företagets utförande.

Fisketillsynsmyndigheten emotser avskrift av ut- låtande efter avslutad förrättning.

Drottningholm den 2 maj 1947

För Fisketillsynsmyndigheten

Håkan Holmquist
(Håkan Holmquist)
Civilingenjör

FÖRENING.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syne-
förrättning, som avser bortledande och renande av kloakvatten
samt torrläggning av mark tillhörande Värnhem m.fl. fastigheter
inom Yllestads socken av Skaraborgs län, och yrka vi på företa-
gets utsträckning, så att jämväl våra därav beroende fastighe-
ter må kunna befrias från skadligt vatten.

Kättelstorp den....9/4....1947

Ege Brönner [Th Gustafsson]
[Ragnar Samson] Erik Carlsson
Erik Svensson [Bertil Andersson]
Fritz Carlsson [Hart Vallin]
J. H. Bengtsson Johan Alfredsson

Ovanstående förening vitsordas och namnteckningarna bevittnas:

Pinnar Thörn
Bernhard Andersson
Karl Johansson

e.o. lantbruksingenjören
Gunnar Thorén,
Borås.

Undertecknad, som den 9/4 1947 förenat sig med sökandena till
det företag, som avser bortledande och renande av kloakvatten inom
Kättilstorps stationssamhälle, Yllestads socken, Skaraborgs län,
återtagat härmed denna föreningsskrivelse.

Kättilstorp den 22.12. 1947

Karl Wallin

Bevittnas:

Carl Neuman Selma Neuman

inh 29/12

e.o. lantbruksingenjören
Gunnar Thorén
Borås.

Undertecknade, som i skrivelse den 9 april 1947 förenat sig med sökandena till det företag, som avser bortledande och renande av kloakvatten samt torrläggning av mark tillhörande Kättilstorps stationssamhälle i Yllestads socken, Skaraborgs län, återtaga härmed denna vår ansökan.

Kättilstorp den

28/1

1948

Th. Gustafsson
.....

Ragnar Larsson
.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karlman Isak
.....

Joan Wallin
.....

Ratan Lio.

29: 10/48.

1492:56

Σ: total 28/10 48.

ly

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Yllestad Bossg. 1 ⁷ , 3/50 mtl										
2	Karl Johnsson	1									
3	åker, mulljord på morän	1	60				660	1.200	540	324	-
4	" " " "	2	23				660	1.200	540	124	20
5	" " " "	3	20				660	1.200	540	108	--
6	" " " "	4			72		280	400	120	86	40
7	" " " "	5			12		300	400	100	12	--
8	Summa		1	03	84					654	60
9											
10	Yllestad Bossg. 1 ³⁹ , 23/500 mtl										
11	Herbert Johansson										
12	Skogsm., mulljord på morän	6			15		280	400	120	18	-
13	" " " "	7			29		280	400	120	34	20
14	" " " "	8			10		320	400	80	8	--
15	betesm., " " " "	9			51		320	400	80	40	80
16	" " " "	10			05		280	400	120	6	--
17	" " " "	11			1	00	280	400	120	120	--
18	" " " "	12			68		240	400	160	108	80
19	" " " "	13			97		240	400	160	155	20
20	" " " "	14			86		260	400	140	120	40
21	äng, " " " "	15			75		240	600	360	270	--
22	" " " "	16			30		300	600	300	90	--
23	Summa				5	66				972	--
24											
25	Yllestad Bossg. 1 ²⁶ , avst.										
26	Erik Svensson										
27	tomt, mulljord på sand	17	37				1.500	2.000	500	185	-
28	Yllestad Bossg. 1 ² , expr.										
29	Statens Järnvägar										
30	skogsm., mulljord på sand	18			10		360	400	40	4	--
31	" " " "	19			27		340	400	160	16	20
32	" " " "	20			21		300	400	100	21	--
33	Summa				58					41	20



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Yllestad Ammag. 4³, 1/2 mtl</u>										
Torsten Åblad										
skogsm. mulljord på morän	21			30		280	400	120	36	--
Summa				30					36	--
<u>Yllestad Backersg. 9¹, 1/2 mtl</u>										
Sven Larsson										
skogsm. mulljord på morän	22			04		240	400	160	6	40
betesm. " " "	23			44		280	400	120	52	80
" " " "	24			51		260	400	140	71	40
Summa				99					130	60
<u>Yllestad Hallag. 5⁶, 3/16 mtl</u>										
Karl Karlsson										
betesm., mulljord på morän	25			57		320	400	80	45	60
" " " "	26			15		280	600	320	48	--
Summa				72					93	60
<u>Yllestad Hallag. 5⁵, 3/16 mtl</u>										
Frans Hj. Engström										
betesm., mulljord på morän	27			05		240	600	360	18	--
" " " "	28			49		280	400	120	58	80
Summa				54					76	80
<u>Yllestad Hallag. 5⁴, 3/8 mtl</u>										
Harry Berglund										
betesm., mulljord på morän	29			66		240	400	160	105	60
Summa				66					105	60
<u>Yllestad Korsg. 10³, 1/2 mtl</u>										
Karl Nilsson										
Betesm., mulljord på morän	30			1 33		300	400	100	133	--
" " " "	31			1 00		260	400	140	140	--
" " " "	32			39		340	400	60	23	40
Summa				2 72					296	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Yllestad 11¹, 3/4 mtl</u>										
2 Oskar Johansson										
3 betesm., mulljord på sand	33			56		200	400	200	112	—
4 " " " "	34			93		340	400	60	55	80
5 " " " "	35			70		280	400	120	84	—
6 " " " "	36			52		340	400	60	31	20
7 " " " "	37			31		200	400	200	62	—
8 Summa				3	02				345	—
9										
10 <u>Yllestad Korsg. 10², 1/2 mtl</u>										
11 Arvid Aldén										
12 betesm., mulljord på sand	38			26		200	400	200	52	—
13 äng, " " "	39			1	92	240	600	360	691	20
14 " " " "	40			34		420	600	180	61	20
15 Summa				2	52				804	40
16										
17 <u>Yllestad Korsg. 10³, 1/2 mtl</u>										
18 Karl Nilsson										
19 äng, mulljord på sand	41			16		240	600	360	57	60
20 betesm., " " "	42			91		320	400	80	72	80
21 " " " "	43			77		320	400	80	61	60
22 Summa				1	84				192	—
23										
24 <u>Prästbolet 3¹, 1 mtl</u>										
25 Yllestads Pastorat										
26 betesm., mulljord på sand	44			1	04	280	400	120	124	80
27 " " " "	45			1	80	320	400	80	144	—
28 Summa				2	84				268	80
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
SAMMANDRAG.											
Yllestad Bossg.1 ⁷ , 3/50 mtl											
Karl Jonsson	1-5	1	03		84	917:40	1572:-		65	654 60	
Yllestad Bossg. 1 ³⁹ ,23/500 mtl											
Herbert Johansson	6-16			5	66	1502:-	2474:-		972	-	
Yllestad Bossg.1 ²⁶ , avst.											
Erik Svensson	17		37			555:-	740:-		185	-	
Yllestad Bossg.1 ² , espropr.											
Statens Järnvägar	18-20				58	190:80	232:-		41	20	
Yllestad Ammag. 4 ³ , 1/2 mtl											
Torsten Åblad	21				30	84:-	120:-		36	-	
Yllestad Backersg. 9 ¹ ,1/2 mtl											
Sven Larsson	22-24				99	265:40	396:-		130	60	
Yllestad Hallag.5 ⁶ , 3/16 mtl											
Karl Karlsson	25-26				72	224:40	318:-		93	60	
Yllestad Hallag.5 ⁵ , 3/16 mtl											
Erans Hj. Engström	27-28				54	149:20	226:-		76	80	
Yllestad Hallag. 5 ⁴ , 3/8 mtl											
Harry Berglund	29				66	158:40	264:-		105	60	
Yllestad Korsg.10 ³ , 1/2 mtl											
Karl Nilsson	30-32				2 72	791:60	1088:-		296	40	
Yllestad 11 ¹ , 3/4 mtl											
Oskar Johansson	33-37				3 02	863:-	1208:-		345	-	
Yllestad Korsg.10 ² , 1/2 mtl											
Arvid Aldén	38-40				2 52	655:60	1460:-		804	40	
Yllestad Korsg. 10 ³ , 1/2 mtl											
Karl Nilsson	41-43				1 84	576:-	768:-		192	-	
Prästbolet 3 ¹ , 1 mtl											
Yllestads Pastorat	44-45				2 84	867:20	1136:-		268	80	
Summa		1	40	23	23	7800:-	12.002:-		4.202	-	
Kättilstorp den 1 Juni 1948.											
Sven Thörn											

Kättilstorp den 1 Juni 1948.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
		Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			kronor	öre
		m ²	öre/m ²	kronor	öre	m ²	öre/m ²	kronor	öre		
1	<u>Sträckan A-B.</u>										
2	<u>Yllestad Bossg. 1⁷, 3/50 mtl</u>										
3	Carl Jonsson	770	5,0	38	50	3.350	7,0	234	50	273	-
4	<u>Sträckan B-C.</u>										
5	<u>Yllestad Bossg. 1², expropr.</u>										
6	Statens Järnvägar	50	3,2	1	60	280	4,0	11	20	12	80
7	<u>Yllestad Bossg. 1³⁹, 23/500 mtl</u>										
8	Herbert Johansson	50	3,0	1	50	270	4,0	10	80	12	30
9	<u>Sträckan C-D.</u>										
10	<u>Yllestad Bossg. 1³⁹, 23/500 mtl</u>										
11	Herbert Johansson	520	3,2	16	64	1.010	4,0	40	40	57	04
12	<u>Yllestad Ammag. 4³, 1/2 mtl</u>										
13	Torsten Åblad	20	3,2		64	45	4,0	1	80	2	44
14	<u>Yllestad Backersg. 9¹, 1/2 mtl</u>										
15	Sven Larsson	200	3,0	6	--	410	4,0	16	40	22	40
16	<u>Yllestad Hallag. 5⁶, 3/8 mtl</u>										
17	Karl Karlsson	80	2,8	2	24	185	6,0	11	10	13	34
18	<u>Yllestad Hallag. 5⁵, 3/16 mtl</u>										
19	F.Hj. Engström	45	3,0	1	35	90	5,0	4	50	5	85
20	<u>Yllestad Hallag. 5⁴, 3/16 mtl</u>										
21	Harry Berglund	45	2,8	1	26	90	4,0	4	50	5	76
22	<u>Yllestad Korsg. 10³, 1/2 mtl</u>										
23	Karl Nilsson	125	2,8	3	50	250	4,0	10	--	13	50
24	<u>Sträckan D-E.</u>										
25	<u>Yllestad Bossg. 1³⁹, 23/500 mtl</u>										
26	Herbert Johansson	110	3,0	3	30	360	5,0	18	--	21	30
27	<u>Yllestad Korsg. 10², 1/2 mtl</u>										
28	Arvid Aldén	110	2,2	2	42	360	5,0	18	--	20	42
29	Summa	2.125		78	95	6.700		381	20	460	15
30											
31											
32											
33											
34											

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m ²	öre/m ²	kronor	öre	m ²	öre/m ²	kronor	öre	kronor	öre
SAMMANDRAG.										
<u>Yllestad Bossg. 1⁷, 3/50 mtl</u>										
Carl Jonsson	770		38 50	3.350			234 50	273	—	
<u>Expropriation</u>										
Statens Järnvägar	50		1 60	280			11 20	12	80	
<u>Yllestad Bossg. 1³⁹, 23/500 mtl</u>										
Herbert Johansson	680		21 44	1.640			69 20	90	64	
<u>Yllestad Ammag. 4³, 1/2 mtl</u>										
Torsten Åblad	20		64	45			1 80	2	44	
<u>Yllestad Backersg. 9¹, 1/2 mtl</u>										
Sven Larsson	200		6 —	410			16 40	22	40	
<u>Yllestad Hallag. 5⁶, 3/8 mtl</u>										
Karl Karlsson	80		2 24	185			11 10	13	34	
<u>Yllestad Hallag. 5⁵, 3/16 mtl</u>										
F.Hj. Engström	45		1 35	90			4 50	5	85	
<u>Yllestad Hallag. 5⁴, 3/16 mtl</u>										
Harry Berglund	45		1 26	90			4 50	5	76	
<u>Yllestad Korsg. 10³, 1/2 mtl</u>										
Karl Nilsson	125		3 50	250			10 —	13	50	
<u>Yllestad Korsg. 10², 1/2 mtl</u>										
Arvid Aldén	110		2 42	360			18 —	20	42	
Summa	2.125		78 95	6.700			381 20	460	15	
Kättilstorp den 1/6 1948.										
Summa Thors										
Kättel Johansson										
Bernhard Andersson										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	-	<u>Avloppet A-B-C-D-E-F.</u>								
2		<u>Sträckan A-B.</u>								
3	0-3+00	300 Dyjord m. sten o. ngt rötter	470	1:50	705	-				
4		Grus o. sten	320	3:50	1.120	-				
5	3+00-4+76	176 Dyjord m. sten o. rötter	240	1:80	432	-				
6		Grus o. sten	290	3:50	1.015	-	3.272	-		
7	1+51-1+54	- Träbro enl. typritning	1	300:-			300	-		
8		Arbetsledn. o. oförutsett					535	-		
9		Jordersättning					273	-		
10	4+76-5+13	Rörtr. under jvg enl. sär-								
11		skilt kostnadsförslag					5.300	-	9.680	-
12		<u>Sträckan B-C.</u>								
13	5+14-6+15	101 <u>Flödesränna</u>								
14		Dyjord m. sten o. rötter	65	1:80	117	-				
15		Grus o. sten m. rötter	90	3:-	270	-	387	-		
16	5+14-6+15	<u>Ledn. av 375 mm betongrör</u>								
17		Inköp o. frakt av rören	101	7:-	707	-				
18		- Grävn. lägg. fogtätn. fylln.	101	3:50	353	50				
19	5+79	Brunn enl. typritn. D	1	15:-	15	-				
20	6+15	" " " B	1	50:-	50	-	1.225	50		
21		Arbetsledn. o. oförutsett					162	40		
22		Jordersättning					25	10	1.800	-
23		<u>Sträckan C-D.</u>								
24	6+15-10+58	<u>Flödesränna</u>								
25	6+15-6+44	29 Dyjord ngt. rötter	15	1:20	18	-				
26		Grus o. sten	35	3:-	105	-				
27	6+50-10+58	408 Dyjord m. rötter	290	1:50	435	-				
28		Grus o. sten	110	3:-	330	-	888	-		
29	6+15-6+52	<u>Ledn. av 375 mm betongrör.</u>								
30		Inköp o. frakt av rören	37	7:-	259	-				
31		Grävn. lägg. fogtätn. fylln.	37	3:50	129	50				
32	6+42	Brunn enl. typritning B	1	50:-	50	-	438	50		
33	6+44-6+50	6 <u>Vägrumma av 525 mm betongrör</u>					160	-		
34		<u>Överföres</u>					1.486	50	11.480	-
35										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört							22.270	-
2			Avloppet C-H-I.								
3			Sträckan C-H.								
4	30-32	200	Ledn. av 225 mm. betongrör								
5			Inköp. o. frakt av rören	m 200	3:50	700	-				
6			Grävn.lägg.n.fogtät.n.fylln.	m 200	2:75	550	-				
7	30+96;31+50 31+57;32+50		Brunnar enl. typritning C	4	125:-	500	-	1.750	-		
8	30+54		Reningsbrunn inkl. montering	1	550:-			550	-		
9			Arbetsledning o. oförutsett					180	-	2.480	-
10			Sträckan H-I.								
11	32-32+38	38	Ledn. av 225 mm betongrör.								
12			Inköp o. frakt av rören	m 38	5:-	190	-				
13			Grävn.lägg.n.fogtät.n.fylln.	m 38	2:75	104	50				
14	32+38		Brunn enl. typritn. C	1	125:-	125	-	419	50		
15	32+38-33+95	157	Ledn. av 225 mm betongrör								
16			Inköp o. frakt av rören	m 157	3:50	549	50				
17			Grävn.lägg.n.fogtät.n.fylln.	m 157	2:75	431	75				
18	33+20;33+95		Brunnar enl. typritning C	2	125:-	250	-	1.281	25		
19			Arbetsledn. o. oförutsett					129	25	1.830	-
20											
21			Avloppet H-K.								
22	40-40+50	50	Ledn. av 225 mm betongrör								
23			Inköp o. frakt av rören	m 50	3:50	175	-				
24			Grävn.lägg.n.fogtät.n.fylln.	m 50	2:75	37	50				
25	40+07		Brunn enl. typritn. D	1	15:-	15	-				
26	40+50		Brunn enl. typritn. C	1	125:-	125	-	352	50		
27			Arbetsledn. o. oförutsett					47	50	400	-
28			Summa kronor							26.980	-
29			SÄMMANDRAG.								
30											
31			Avloppet A-B							9.680	-
32			" B-C-D-E							9.430	-
33			" E-F							1.670	-
34			" E-G							1.490	-
35			" C-H-I							4.310	-
			" H-K							400	-

Summa 26.980 -

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Alt. enbart kloakledning. (utföres ej)</u>								
2		<u>Avloppet A-B-C-D-B.</u>								
3		<u>Sträckan B-C.</u>								
4	5+14-6+15	101 <u>Ledning av 300 mm betongrör</u>								
5		Inköp o. frakt av rören m 101	5:-	505 -	505	-				
6		Grävn.lägg.n.fogtätn.fylln m 101	3:-		303	-				
7	6+15	Brunn, typ C	1	140:-	140	-				
8	5+14	Trumöga	1	20:-	20	-	160	-		
9		Arbetsledn. o. oförutsett					82	-	1.050	-
10		<u>Sträckan C-D.</u>								
11	6+15-10+58	443 <u>Ledn. av 225 mm betongrör</u>								
12		Inköp o. frakt av rören m 443	3:50	1.550 50	1.550	50				
13		Grävn.lägg.n.fogtätn.fylln m 443	3:50		1.550	50				
14	6+42;6+52; 8+6,9+12; 10+58	Brunnar typ C	5	125:-	625	-				
15	7+30;9+86	Inspektionsbrunnar	2	20:-	40	-	665	-		
16		Arbetsledn. o. lförutsett					354	-	4.120	-
17		<u>Sträckan D-E.</u>								
18		<u>Ledn. av 225 mm betongrör</u>								
19	10+58-12+34	176 Inköp o. frakt av rören m 176	3:50	616 -						
20		Grävn.lägg.n.fogtätn.fylln m 176	3:-	528 -						
21	11+16	Brunn typ D	1	20:-	20	-				
22	11+72	Brunn typ C	1	125:-	125	-	1.289	-		
23		Arbetsledn. o. oförutsett					111	-	1.400	-
24									6.570	-
25		<u>Avloppet D-L. (utföres ej)</u>								
26		110 Dyjord m. rötter m ³ 85	1:50	127 50						
27		Sten o. grus m ³ 105	3:-	315 -	442	50				
28		Jordersättning				20	-			
29		Arbetsledn. o. oförutsett				62 50		525	-	
30		<u>Avloppet D-M. (utföres ej)</u>								
31		200 Dyjord m. rötter m ³ 170	1:50	255 -						
32		Sten o. grus m ³ 180	3:-	540 -	795	-				
33		Jordersättning				50	-			
34		Arbetsledn. o. oförutsett				120	-	965	-	
35										

Kättilstorp den 1 juni 1948

Emanuel Thörn

143
STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 857/47

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Till

Bil. kostnadsförslag

Herr Lantbruksingenjören Gunnar Thorén,

B o r å s.

Kättilstorp, ny trumma
för avloppsledning.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 nästlidne februari i rubricerade ärende får distriktschefen härmed avge följande yttrande.

Mot den föreslagna trumman enligt Eder ritning av den 27 februari 1948 är intet annat att erinra än att ett sandfång bör anordnas i brunnen uppströms trumman. Kostnadsförslaget är upprättat för en trumma ϕ 300 mm under bangården, vilken trumma erfordras för kloakledningsföretaget och skall bekostas av detta. Under förutsättning att kloakledningsföretaget kommer till stånd äro statens järnvägar skyldiga utföra denna trumma. Statens järnvägar torde emellertid komma att nedlägga en grövre trumma ϕ 800 mm eller större och skola då äga rätt att som ersättning härför erhålla 5.300 kronor, vartill den mindre trumman kostnadsberäknats. Genom anordnande av den grövre trumman kan ovanför liggande mark torrläggas till lagstadgat djup, varför någon ersättning för förlorad båtnad i så fall icke skall kunna utkrävas av statens järnvägar.

I Edert kostnadsförslag anses följande ändringar nödvändiga.

Med hänsyn till att arbetslönerna för banarbetare fr.o.m. den 1 januari 1948 höjts med cirka 10 %, ha samtliga arbetskostnader, vars å-priser hos Eder överensstämma med statens järnvägars kostnadsförslag den 27 maj 1947, även höjts med 10 %.


Vid anordnande av trumma ϕ 300 erfordras en nedstigningsbrunn uppströms trumman, för att kunna utföra erforderliga rensningar. Härför har upptagits 150 kronor.

Med iakttagande av ovanstående har ett nytt kostnadsförslag slutande å 5.300 kronor uppgjorts och bifogas. Distriktschefen godkänner härmed sistnämnda kostnadsförslag å 5.300 kronor för anordnande av trumma

./.

ø 300 mm under bangården i Kättilstorp under förutsättning att arbetet kommer till utförande senast under år 1949. Göteborg den 10 april 1948.

ENLIGT DISTRIKTSCHEFENS BESLUT


(**Knut Nilsson**)

Falköping den 18 mars 1948.

Kostnadsfördelning.

För fördelning av kostnaden för företagets utförande har detta uppdelats i tre avdelningar enligt nedanstående tabell. I kloakledningsintressent, II torrlägningsintressent ovanför järnvägen, III torrlägningsintressent nedanför järnvägen.

Avdelning Sträcka	I		II		III		S:a	
	kr.	%	kr.	%	kr.	%	kr.	%
A - B exkl. järnvägstrumma	3.810	87	-	-	570	13	4.380	100
Järnvägstrumma	5.300	100	-	-	-	-	5.300	100
B - C - D - E	6.410	68	3.020	32	-	-	9,430	100
E - F, E - G, C - I - K	7.870	100	-	-	-	-	7,870	100
Summa	23.390		3.020		570		26.980	
Andel i gemensamma kostnaden %		86,7				13,3		100,0

Kostnaderna II och III skola fördelas mellan torrlägningsintressenterna enligt efterföljande kostnadsfördelningslängd.

Kostnad I bör fördelas på kloakintressenterna efter andeltal. Varje fastighet tilldelas ett poängvärde, varvid bostadsrum motsvarar 1, kök 3, w.c. 4, badrum 3 och tvättstuga 2 poäng. Den sålunda beräknade kostnaden för varje fastighet framgår av följande tabell.

Fastighet ägare	reg. n:r	rum 1	kök 3v	w.c. 4	bad 3	tvst. 2	s:a	anläggn.kostnad.	
								%	kr.
<u>Yllestad Korsg.</u>									
Emil Abrahamssons stbh	10 ⁵	5	3	-	-	2	10	2,625	615
Karl Sandahl	10 ⁷	3	6	-	-	2	11	2,887	676
Alrik Johansson	10 ⁹	3	6	4	3	2	29 ¹⁾	5,249	1.230
Joh. Alfredsson	10 ¹³	4	6	8	3	2	23	6,037	1.415 s
Lars Sandahl	10 ¹⁴	4	6	8	3	2	23	6,037	1.415
<u>Yllestad Bossg.</u>									
Statens järnvägar	1 ²	5	6	-	-	2	15 ⁵⁾	3,937	922
Erik Svensson	1 ²⁶	5	9	-	3	2	19	4,987	1.169 s
Knut Brattberg	1 ²⁷	5	6	-	-	2	13	3,412	799
Gunnar Karlsson	1 ³⁴	3	6	-	-	2	11	2,887	676 s
Koop. Förbundet	1 ³⁵	7	6	8	3	2	26	6,824	1.599
Hilmer Åblad	1 ³⁶	2	6	4	3	2	15 ⁴⁾	3,937	922 s
Artur Sandahl	1 ³⁷	3	6	-	-	2	11	2,887	676 s
Koop. Förbundet	1 ³⁸	10	6	8	-	4	44 ²⁾	11,549	2.706
Herbert Johansson	1 ³⁹	5	6	-	-	2	13	3,412	799 s
Erik Karlsson	1 ⁴⁰	3	6	4	3	2	18	4,724	1.107 s
J.W. Bengtsson	1 ⁴¹	4	6	8	3	2	23	6,037	1.415 s
Tage Bromander	1 ⁴⁹	7	6	8	3	2	26	6,824	1.599 s
Hilmer Åblad	1 ⁵¹	6	3	8	3	2	25 ¹⁾	6,562	1.538 s
Fritz Karlsson	1 ⁵³	8	6	12	3	2	33 ¹⁾	8,661	2.029 s
Gustav Åblad							2 ³⁾	0,525	123
Summa							381	100,000	23,430

1) inkl. affär 2) inkl. 8 kokvrår 3) tvättrum

4) reduc. t. 2 kök 5) inkl. urinoar

Kättilstorp den 1 juni 1948

Summa Thoren

hufvud Johansson Bernhard Andersson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S = Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
<u>Yllestad Bossg. 1⁷, 3/50 mtl</u>									
Carl Jonsson		654	60	570	-	570	-	15,877	
<u>Yllestad Bossg. 1³⁹, 23/500 mtl</u>									
Herbert Johansson	s	972	—	951	03			26,491	
<u>Yllestad Bossg. 1²⁶, avst.</u>									
Erik Svensson	s	185	—	181	01			5,042	
<u>Yllestad Bossg. 1², expr.</u>									
Statens Järnvägar		41	20	40	31			1,123	
<u>Yllestad Ammag. 4³, 1/2 mtl</u>									
Torsten Åblad		36	—	35	22			0,981	
<u>Yllestad Backersg. 9¹, 1/2 mtl</u>									
Sven Larsson		130	60	127	78			3,560	
<u>Yllestad Hallag. 5⁶, 3/8 mtl</u>									
Karl Karlsson	s	93	60	91	58			2,551	
<u>Yllestad Hallag. 5⁵, 3/16 mtl</u>									
F.Hj. Engström		76	80	75	14			2,093	
<u>Yllestad Hallag. 5⁴, 3/16 mtl</u>									
Harry Berglund		105	60	103	32			2,878	
<u>Yllestad Korsg. 10³, 1/2 mtl</u>									
Karl Nilsson		296	40	290	—			8,078	
<u>Yllestad 11¹, 3/4 mtl</u>									
Oskar Johansson	s	345	—	337	56			9,403	
<u>Yllestad Korsg. 10², 1/2 mtl</u>									
Arvid Aldén	s	804	40	787	05	3.020	—	21,923	
Summa		3.741	20			3.590	—	100,000	
Kättilstorp den 1 juni 1948									
Einar Thörn									
Lasse Johansson									
Bernhard Andersson									

Kättilstorp den 1 juni 1948

Emanuel Thörn
Herbert Johansson
Bernhard Andersson

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att, där dike går i rågång, grävningen bör så verkställas, att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarnes medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att rörledningar ej få täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller dennes ombud kontrollerad,
- att rörledning under flöesränna skall täckas med minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda förskrives; fyllningen stampas väl,
- att rörfogarna centreras och tätas väl med tjärdrev och asfalt,
- att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:

Fixpunkt +6,00 m., i berg inhugget kors 30 m. i vinkelrät linje från punkt 6+30 i avloppet intill utfartsväg,

Fixpunkt +7,33 m., i berg inhugget kors 5 m. norr om vägen till idrottsplatsen och c:a 245 m. från landsvägen.

Kättilstorp den 1 juni 1948.

Emanuel Thorsén



Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande bortledande och re-
nande av kloakvatten från samt torrlägg-
ning av mark tillhörande Yllestad Boss-
gården m.fl. hemman i Yllestads socken,
Skaraborgs län.

Förordnande att handlägga ifrågavarande förrättning har av Länssty-
relsen i Skaraborgs län utfärdats för undertecknad förrättningsman.
Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande
har icke kunnat utrönas.

Läge. Företaget, som avser dels bortledande och renande av kloak-
vatten och dels torrläggning av mark, tillhör nederbördsområde n: 103
Ätran, sektion 1) Huvudälven, och är, såsom närmare framgår av bifogade
översiktskarta, där det berörda området utmärkts med gul färg, beläget
inom Kättilstorps stationssamhälle.

Planläggning. Avloppsförhållandena inom det ifrågasatta området äro
för närvarande synnerligen underhaltiga. Något ordnat kloaklednings-
system från de berörda fastigheterna finnes icke. Inom området nordöst
om järnvägen saknas så gott som fullständigt avlopp för torrläggning av
de vattensjuka markerna. Den nuvarande trumman under järnvägen ligger
vidare för högt och har för små dimensioner för att området skall kunna
fullständigt torrläggas.
De avlopp, som med hänsyn till vid förrättningen framställda yrkan-
den och förhandenvarande omständigheter har föreslagits skola upptagas,
ha på plankartan betecknats med rött, varvid en heldragen linje anger
täckt ledning och dubbla linjer öppet avlopp.

I ledningarna E-F, E-G och C-K-I får inledas endast kloakvatten och
grundvatten i den utsträckning, som erfordras för torrläggning av käl-
lare och byggnadsgrund. I ledningen B-E, som kompletteras med ränna för
flodvatten, får i brunnarna inkopplas ledningar för dränering av kring-
liggande mark. Under järnvägen ledes allt vatten i en gemensam rörled-
ning ut i den öppna kanalen, som fördjupas och breddas till A.

Avskrift av ansökningshandlingarna och kungörelsen angående sammanträde har jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 44 § översänts till fisketillsyningsmyndigheten, som i ärendet avgivit yttrande (bil.F). Med hänsyn härtill och för att undvika sanitära olägenheter i övrigt, föreskrives, att erforderliga åtgärder skola vidtagas för kloakvattnets grovrening.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för företaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med blå linje. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angivet för respektive dikessträckor.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet beräknats uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0,1 l/s/ha. Täckt ledning, som kompletteras med flödesrännor här dimensionerats för 0,3 l/s/ha. Blivande medelvattendjup dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Vid dimensionering av kloakledningarna har praktiska synpunkter varit avgörande, då antalet fastigheter, som nu och inom överskådlig framtid skulle kunna anslutas till kloakledningen, är och torde bli förhållandevis ringa.

Med sistnämnda inskränkning ha beräkningen av dimensionerna utförts efter tabeller och diagram, grundade på Hessles korrigerade formel ($k^1 = 70$) och Ganguillet-Kutters formel ($n = 0,030$) för respektiva täkta och öppna avlopp. Konstruktionen av förekommande brunnar, intag, rörutlopp och trummor framgå av särskilda ritningar.

Reningsbrunnar av myrsjötyp eller likvärdig skola utföras på platser som framgå av ritningarna och kostnadsförslaget.

Jordförbättring. Den mark, som vinner bätnad av företaget, och alltså skall ingå i företaget, begränsas på plankartan av en streckad svart linje. Vissa fastigheter, som icke äro sökande och som uppnå den beräknade jordförbättringen endast om vissa avlopp utöver de till utförande föreslagna upptagas, ha icke påförts deltagningsskyldighet, då kost-

naden för "avdragsdikena" väsentligt överskrider den ursprungliga båtnaden.

Vid uppskattningen av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, sättning m.m. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ågofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av grädkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställda undersökningar.

Broar och trummor. I företaget ingår en trumma under järnvägen. För närvarande finnes en stentrumma, vilkens dimensioner och höjdläge icke torde räcka till fullständig torrläggning av ovanförliggande mark.

Avsevärt större djup fordras dessutom för kloakledningen, varför en ny trumma har föreslagits, som skall bekostas enligt nedan.

Förslaget upptar dessutom en trumma för enskild väg, vilkens utförande framgår av särskild detaljritning.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande framgår i detalj av det bifogade kostnadsförslaget, där även kostnaderna för avdragsdikena D-L och D-M (på plankartan betecknade med grönt) beräknats. Dessutom har utöver förslaget på sträckan B-C-D-E beräknats kostnad för enbart torrläggning resp. enbart kloakledning. För trumman under järnvägen har beräknats alternativt förslag för enbart kloakledning.

Kostnadernas fördelning. Ledningarna E-F, E-G och C-I, reningsbrunnarna samt företagets del i järnvägstrumman bekostas av kloakintressenterna. Med hänsyn till bestämmelserna i vattenlagens 8 kap. 18 § och utredningen om särskilda kostnader skall kostnaden för det gemensamma avloppet B-C-D-E fördelas med 32 % på torrlägningsintresset och 68 % på kloakintresset. Trumman under järnvägen bekostas av S.J. med avdrag för det belopp, som enligt kostnadsförslaget skulle erfordras för en ledning för enbart kloakvatten.^{x)} Den övriga delen av sträckan A-B som kan betraktas som en särskild avdelning, utgöres av en öppen kanal, genom vilken viss jordförbättring erhålles, för intilliggande mark. Under hänsyntagande till olika inverkan omständigheter finna synemännen skäligt bestämma, att av kostnaden för utvidgning av kanalen på sträckan A-B skall 13 % bekostas av avdelningens torrlägningsintressenter

^{x)} under förutsättning att trumman ombygges före utgången av år 1949.

och 87 % av kloakintressenterna (bil. H).

Den kostnad, som påförts torrlägningsintressenterna, skall fördelas mellan dessa efter vars och ens båtnad, men med den jämkning, som be-
tingas av avdelningsbildningen. I kostnadsfördelningslängden är sålunda
den beräknade kostnaden för torrlägningsintressenterna samt andelen i
procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet.

Efter de sålunda uträknade procenttalen skola också övriga gemensamma
kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget
kommit till stånd. Denna sist nämnda kostnad skall dock nu förskjutas av
sökandena och dem likställda i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 §
vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna för torrlägningsintressen-
terna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget
eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till
kostnaderna för företagets utförande än som svarar mot den båtnad, hans
mark därigenom beredes. (7kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräk-
nas dock ej kostnaden för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Vad gäller kostnaderna för kloakintressenterna bestämma synemännen,
att dessa fördelas efter andelstal. (bil. I). För att senare tillkomna
fastigheter skola få anslutas till kloakledningen, eller om ändrade för-
hållanden uppstå inom redan anslutna fastigheter (t.ex. inledning av w.d.)
fordras inlösning i företaget enligt i 3 kap. 11 och 12 §§ angivna grunder,
varvid hänsyn skall tagas till ledningens värde i befintligt skick.

Delägare, som icke är sökande eller likställd, är enligt vattenlagens
8 kap. 16 § berättigad erlagga sitt bidrag till anläggningskostnaderna
med fördelning på visst antal år.

Ersättningar. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning,
skall ersättning utgå efter det uppskattade värdet av marken före torr-
läggningen. Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av schaktmas-
sorna, dari inräknat 1,0 m. frikant mellan avloppet och jordvallens fot,
skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda
uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden. Dessa er-
sättningar skola utgå en gång för alla och tillgodräknas vederbörande
jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För de relativt obetydliga mängder slam och dylikt, som komma att upp-
läggas vid framtida rensningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar

utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttagas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola ersättas till fulla värdet, därest någon sakägare hos företagens styrelse framställer yrkande härom inom ett år efter företagens färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsamjande vid val av värderingsman, skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Arbetets utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagens utförande ytterligare:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattens framläppande på minst var 50:de meter genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skall användas muffrör av betong eller glacerat lergods, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller fel på reningsanläggning, som till äventyrs kunna inträffa, omedelbart skola avhjälpas,

att broar och trummor utöver de föreslagna, som eventuellt komma att byggas i avloppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlagen och lutningar, att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras,

att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller, icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,

att ytvatten icke får insläppas i ledningarna ovanför reningsbrunnarna,

att spillvatten, som utsläppes i ledningarna, ej får innehålla skadliga ämnen i sådan mängd, att ledningarnas bestånd och reningsanläggningens funktion äventyras,

att arbetena för företagens utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person,

att arbetena må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall vara slutförda före den 1 juli 1958,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt

att företaget skall benämnas "Kättilstorps kloaklednings- och diknings-företag 1948".

Besiktning och avsyning. Besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande skall på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll. I företaget ingående ledningar, kanaler och andra anläggningar skola omsorgsfullt underhållas. Reningsbrunnarna och ledningarna ovanför dessa skola underhållas på kloakintressenternas bekostnad under det att underhållskostnaden för flödesdiken uppströms banvallen ersättes av torrlägningsintressenterna. Trummans under jänvägen underhåll skall åvila Statens Järnvägar. Kostnaderna för underhållet av den gemensamma ledningen uppströms och kanalen nedströms banvallen fördelas så, att torrlägningsintressenterna svara för 10 % och kloakintressenterna för 90 %.

Styrelse för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos Länsstyrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person,

att tillse, att erforderliga rensnings- och andra underhållsarbeten utföras,

att verkställa utdebiteringar och föra fullständiga och noggranna räkenskaper.

att kalla delägarna till sammanträde enligt vad som föreskrives i vattenlagens 8 kap. 51 §.

Vattendomstolsavgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver alltså icke erläggas.

Underställning, besvär. Detta utlåtande skall enligt bestämmelserna i vattenlagens 8 kap. 38 § underställas vattendomstolens prövning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vanersborg, till vilken besvären med
iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
ingivna inom sextio (60) dagar från nedanstående datum.

Kättilstorp den 1 juni 1948.

P. Thors

Helge Johansson Bernhard Andersson