




Akt nr:
R-E1a-1364

AU\$R-E1a-1364

1983



R 2*1364

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Hulegårdens dikningsföretag
av år 1948
i
Leksbergs socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1947-1948
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Handlingar
rörande
Hulegårdens dikningsföretag
av år 1948

Protokoll vid sammanträde
angående förläggning av
mark förhörande kammanen
Leksberg Hulegården, Leksberg
Hagården, Hindenberg Stora-
gården, Hindenberg Sörgården
och Hindenberg Västergården i
Leksbergs socken av Skara-
borgs län.

Den 11 september 1947 instände
sig undersökande, statens land-
bruksingenjör hos landbrukaren
Sven Johansson, Liden, Leksberg
för att jämlikt förordnande
(bil. 1.) handlägga ifråga-
varande synförräkning. Kun-
görelse angående sammanträdes
hade varit införd i tidning för
Skaraborgs län, Mariestads tje-
ning den 22 augusti 1947/bil. 2/
samt i laga ordning anslagen
i Leksbergs församling (bil. 3),
varjämte företagets sakägare
jämlikt väsenlag (bil. 4) med-
delats om tiden och platsen
för sammanträdet, och hade
följande personer med förord-
ningsmannen kommit till.
Stads

Sven Johansson, Liden
Karl Kullberg, Leksberg för
Kamrat Sja Orad, Rönningen
ent. fullm. (bil. 5.)
Torsten Karlsson, Rosenlund
Arrendator, Knut Möller, Liden

berg Sörgården för Kungl. Domän-
verket ent. fullm. (bil. 6.)

Dir. gode män
Karl Gustaf Wikström, Fägelkarr
Karl Lycken, Karlsby

§ 1.

Uppläste förrädningsmannen
den till Konungens Defallnings-
havande i läns gjorda ansökan
och länsstyrelsens med anledning
av densamma utfärdade för-
ordnande (bil. 1.)

§ 2.

Földe för annäldes mot
lynnemännen, och biträdande
gode männen förklarade, att
de aldrig förestriven en

§ 3.

Något laga hinder mot
fästages hade ingen av
annälda, och ej heller ansågs
lynnemännen något sådant
föreligga.

§ 4.

Förrädningsmannen före-
lade den uppräbade plan-
karben med profilen över
planerade avlopp

§ 5.

Sökandena yrkade på för-
läggning av sina marker till

för åter erforderligt djup och
helt medeltäckta avlopp.

§ 6

De närvarande befullmäktigade
förrättningsmännen, så i kon-
görelse för nästa sammanträd-
intaga, så val av fogsloman
för handhavandet med före-
tagets förenade angelägenheter
skulle verkställas på samman-
trädet ifråga.

§ 7

Förrättningsmännen med-
delade att värdering av
den väbenjuka marken
skulle verkställas efter
sammanträdet.

§ 8

Då inläst vidare förskott,
upplästa dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades avslutat.
Och så dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Fogsloman

Carl Lykery H. G. Fihström

Den 17 mars 1948 instände sig
åter förrättningsmännen hos land-
brukaren Sven Johansson, Liden
Leksberg för att vidare hand-
lägga ifrågasvarande synför-
rättning. Kongörelse angående
sammanträdet hade varit in-

förd i tidning för Skaraborgs-
län, Mariestads Tidningen den
23 februari 1948/bil. 7 / samt i
laga ordning anslagen i Leks-
bergs församling/bil. 8 /
Följande personer hade
med förordningsmän
Kammit Lillstadius,

Egon Johansson, Liden
Torsten Karlsson, Roselunda
G. Westerberg, Nygården

Petr. Gode män

Gustaf Veström, Fågelkärn

Anton Larsson, Nollgården Eklunda
i st. f. Karl Lyckan, Karlsby,
som avgått som gode män.

§ 9.

Förordningsmännen före-
lade det uppräbade för-
slaget med bilagor, som
genomgicks.

§ 10.

Med anledning av de före-
lagda aktstycken hade ingen
f. m. något anförda.

§ 11.

Då meddelande intagit i kungörelse om val av sysselman skulle verkställas vid lagens sammanträde valdes nu den dylikt Erik Wederberg, Nygårdar per Leksberg

§ 12.

Till revisorer af granöns sysselmanss räkenskaper och förvaltning utsågos Sven Johansson, Liden och Torsten Karlsson, Roserunda.

§ 13.

Att emottaga och förvalta till förtägligt hörande handlingar och ritningar utsågos sysselmannen.

§ 14.

Sysemännens utlåst utspäster och bitades protokollet.

§ 15.

Arvodesräkning förelades.

§ 16.

Delägarna beslöt till statsunderstöda till förtägligt genomförande och uppdrags af förvaltningsmannen att upprätta härfor erforderliga

handlingen.

§ 17.

Då intet vidare föraktom,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes, och synsför-
rättningen förklarades av-
slutad.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar

Geoffrey Wacaman

H. G. Hiltström, Antan Larsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I



SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. Nr 132 - 49
1946Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.


Carl Mannerfelt
J. Sunnerholm

E. D.

48-49

19 45



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D.

132-49

19 46

Undertecknad c från n härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hulegården m. fl. i Leksbergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Leksberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

S. Johanson

adress Liden

pr Leksberg

Telefon: Mob 120 A eller Rysaborg 18

Leksberg

den

5 maj

19 45

S. Johanson
Leksberg

Torsten Johanson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 22 maj 1945.

E. H. J. Jellin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1/126 Leksberg Hulegård 4/5
1/20 Leksberg Haggård 3/2
1/4 mtt Hildsberg Västergård 1/4
1/16 mtt Lörögården
Lörögården Tronegård

S. Johanson
H. Karlsson
S. Wetterberg.
Lia Bratt
arrendator Bröckerna Möller

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~XXXXXXXXXX~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasatta förordning; och intas bevis
om förordnandets emottagande.

Marstrand i länshuset den 23/5 1915.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN

1

SKARABORGS LÄN

Skara

Tel. 548 och 558

Till

länsstyrelsen,

Karlstad.

..//. Sedan lantbruksingenjör S. Hallin, Skara, föreslagit, att förordnandena att handlägga bilagda, nedan förtecknade syneför- rättningar enligt vattenlagen, vilka tidigare utfärdats för ingen- jör Hallin, till befrämjande av snabbare handläggning överföras på lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, som förklarat sig ha möjligheter att utan dröjsmål påbörja handläggningen, får torr- läggningensnämnden värdesamt föreslå, att ifrågavarande förordnanden överflyttas på lantbruksingenjör Wadman:

- | | |
|---------------|---|
| Nr 85-49/1944 | L. Kämpalätten, Holmestads socken |
| 63-49/1945 | Bredebolet, Ålgårds socken |
| 75-49/ " | Väring Stora Vrågården, Värings socken |
| 70-49/ " | Bybacka Erik Persgården m.fl., Holmestads socken |
| 2-49/ " | Åsen m.fl., Björnsjö socken |
| 24-49/ " | Rör och Råstads byar, Odensåkers socken |
| 31-49/ " | Ingelstorp Rynningen, Hova socken |
| 39-49/ " | Åspång o. Bäckersboda, Fredebergs och Lyrestads socknar |
| 47-49/ " | Björkången m.fl., Hassle-Berga socken |
| 46-49/ " | Snärva, Flistads socken |
| 44-49/ " | Fågelö m.fl., Torsholms socken |
| 48-49/ " | Hulegården m.fl., Lekebergs socken |
| 49-49/ " | Backgården m.fl., Fröve och Sjöters socknar. |

Skara den 3 september 1946.

På torrläggningensnämndens vägnar:

Elis Randerstein
ordf.

Vidimeras:

Sig. Thulin

E. Randerstein

Avskrift.

1946

KUNGL. LANTBRUKSTYRELSEN

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 6 september 1946 har Hi anhållit om Kungl. Lantbrukstyreleens yttrande över en från torrläggningsnämnden i Skaraborgs län inkommen ansökning om överförande av nedannämnda för lantbruksingenjören Sven Hallin utfärdade förordnanden att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen å lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, nämligen:

Nr 85-49/1944	Kämpaslätten,	Holmestads socken,
63-49/1945	Bredebolet,	Ålgårds "
75-49/1945	Väring Stora Vrågården,	Värings "
70-49/1945	Bybacka Erik Persgården m.fl.	Holmestads "
2-49/1945	Åsen m.fl.,	Björsteters "
24-49/1945	Rör och Råstads byar,	Odensåkers "
31-49/1945	Ingelstorp Rynningen,	Hova "
39-49/1945	Åspång m.fl.,	Fredsberge m.fl. socknar,
47-49/1945	Björkången m.fl.	Hassle-Berga socken,
46-49/1945	Snärvä,	Flistads "
44-49/1945	Fågelö m.fl.,	Torsö "
48-49/1945	Hulegården m.fl.,	Leksberge "
49-49/1945	Backgården m.fl.,	Frösve m.fl. socknar,

./.

I anledning härav får Lantbrukstyrelelsen med remisshandlingarnas återställande hemställa, att förordnanden att handlägga ifrågevarande syneförrättningar måtte meddelas lantbruksingenjören G. Wadman. Stockholm den 8 oktober 1946.

På Kungl. Lantbrukstyreleens vägnar

Martin Högglund

Vidimeras:

Sigs. Thellberg.

K. H. Högglund.

söndag kl. 2.30 em. till fröken Hilda Svenssons jordfästningsakt, som äger rum kl. 4 em. i gravkapellet.

LJUNGSTRÖMS

Begravningsbyrå, MARIESTAD ombesörjer på erkänt bästa sätt och under full garanti för ett värdigt ordnande allt som förekommer vid begravningen.

Tel. 86 o. 87, anknötning bostaden, även söndagar och efter affärstid.

Mariestads Begravningsbyrå

Lokal: Intill Wetterbergs Kemikalieaffär, snett emot Systembolaget. Tel. 527, bost. 528. Ombesörjer och tillhandahåller allt för begravningar. Svepning och balsamering. Likbil.

B. BLOM.

SAMMANTRÄDEN

KUNGÖRELSE.

Synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Leksberg Hulegården, Leksberg Hagården, Hindsberg Storegården, Hindsberg Sörgården och Hindsberg Västergården i Leksbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sven Johansson, Liden, Leksberg, torsdagen den 11 september 1947 kl. 13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 20 augusti 1947.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Odensåker.

Extra kommunalstämma i kommunalrummet den 25 aug. kl. 20.00.

Ordföranden.

TILLKÄNNAGIVANDEN

Till Byggnadskommittén för Grevillihemmets nybyggnad

få vi härmed framföra ett hjärtligt tack för taklagspengarna vi fått mottaga.

Samtliga anställda.

avstängas den 29 augusti 1947 kl. 8.00—17.00.

-13-

Trafikanter hänvisas under tiden för avstängningen till väg nr 1063 delen Gårdsjö—Vallsjön.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.



Mariestads Skyttegille.

Skjutningen på 200 och 300 m. vallarna inställda söndagen den 24 augusti.

Träningskjutning för rekryter till förbundstävlingen den 31 aug. äger rum söndagen den 24 aug. med början kl. 9. 50 st. fria skott till varje rekryt.

Sekreteraren.

Namnbyte.

Kungl. statistiska centralbyrån har godkänt släktnamnet

CARNEGREN

för Handl. Gunnar Carlsson med familj, Tibro.

Fastighetsauktion.

Sämjedelningslotten 1/64 mantal Halna Nolgården n:o 4 (av 4¹¹) i Halna socken kommer, därest antagligt anbud erhålles, att å offentlig auktion försäljas å under-teknads kontor fredagen den 12 september 1947 klockan 12 på dagen. Hemmansdelen, belägen cirka 1/2 km. från allmän väg och cirka 2 km. från kyrka och skola, är bebyggd med boningshus av timmer under tak av tegel, innehållande 1 rum och kök jämte en mindre kam-mare, samt ladugård med plats för två klavbundna djur. Tillträde enligt önskan. Enligt utdrag av jord-registret utgör totalarealen något över 6 tunnland. Åkerjorden har under senare år varit igenlagd. Fastigheten är fri från penningin-teckningar. Köpeskillingen erlägges kontant vid auktionstillfället. Köp-tillstånd jämlikt jordförvärvslagen erfordras icke.

Töreboda den 22 augusti 1947.

GUSTAV HULTHÉN.

Tel. 170.

Haglunds Advokatbyrå

Jur. kand. **BIRGER ROSÉN**,
Ledamot av Sveriges Advokat-samfund.

— SKÖVDE —

Kungsg. 7, Telefon 1001 och 227.

M. A. Åkesons Egend.

Innehavare: ERIK LYCKEN.

Tel. Mariestad 583. E. Lyckens bost.

Förmedlar köp och försäljning av hus, villor, lant-ställen, förmedlar arrenden och överlåtelser av med lån, till billigaste ränta samt ombesörjer al-domsöverlåtelse.

BILLIGT ARVODE OCH KORREKT BEMÖTAN

FOTBOLL

å VÄNERSHOF

lördagen den 23 aug. kl. 6 em.

Juniorserien:

Töreboda IK—MBK

Prima gjutgrus,

slipsand samt fyllnadsgrus levereras på platsen.

Ring Äskekärr 30.

Fagerlids Såg & Träindustri AB.

Trävaror och Byggnadssnickerier.
Tel. Fagerlid 17.

Vi ha MÖBLER

till låga priser med god kvalitet.
Mattor, gardiner m. m.

HOVA MÖBELAFFÄR.

Tel. Hova 3.

Den religiösa verksamheten

FILADELFIA.

Söndag kl. 11 Estnisk-svensk gudstjänst, E. Kiel, H. Söderholm och Saar. Kl. 5 Estniskt möte, E. Kiel, H. Söderholm och Saar. Kl. 8.15 Friluftsmöte å Nya Torget, Knut A. Berg från Norge. Sång och musik. Välkommen!

FRÄLSNINGSARMÉN, Mariestad

Lördag kl. 8 em. Offentlig

Familjefest

Servering och försäljning. Horn-och Strängmusik.

Söndag kl. 11 fm. Helgelsemöte, kl. 7 em. Möte på Torget, kl. 8 FRÄLSNINGSTONER. Välkomna!

FRÅN VÅRA

KORRE

M

I Moholms ret hade framme och Sålunda upp-ga ev. över 1:30 pr kvm ligen utbytas dare hade, p rubriken, som missvisande, att 5.200 kr. kens förfoga kostnaderna tomt, föruts Mo bidraga.

Beträffande som blev stu svimmade, u betade långs lunda förhål arbetade två och det var största anled

Farvälmöte dags kväll f spelaren kap med fru från Töreboda ha long med ett dom. Kapten fru ha under gästade Moh välbesökta n vältaligt be- ning, de äve vunnit sig. E dags överlä Wadell en från en del tack för den Samuelsson s Såväl kapten tackade för rigt för den att gästa Mo

Odensåkers avdelning ha Henry Wilso dags. Vid m ett 50-tal r des bl. a. fr en av distri

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Leksberg
Hulegården, Hindsberg Storegården m.fl.
i Leksbergs socken.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Leksberg Hulegården, Leksberg Hagården, Hindsberg, Storegården, Hindsberg Sörgården, och Hindsberg Västergården i Leksbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sven Johansson, Liden, Leksberg torsdagen den 11 september 1947 kl. 13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 20 augusti 1947

E. S. S. S. S. S.

statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Leksbergs kyrka den 24/8 1947.

Leksberg den 27/8 1947.

P. L. L. L. L.

Kyrkoherde.

F Ö R T E C K N I N G .

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Leksberg Hulegården, Leksberg Hagården, Hindsberg Storegården, Hindsberg Sörgården och Hindsberg Västergården i Leksbergs socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 11 september 1947 kl. 13.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Lantbrukare Aug. Sundells dödsbo, Backa, | LEKSBERG |
| 2. Kamrer Sia Bratt, Rännängen, | " |
| 3. Lantbrukare Sven Johansson, Liden, | " |
| 4. " Torsten Karlsson, Rosenlund, | " |
| 5. " G. Wetterberg, Nygården, | " |
| 6. Arrendator Knut och Axel Möller, Sörgården, | " |
| 7. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län | |
| jämlikt vattenlagen 10:41 | MARIESTAD |

Att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 23 augusti 1947, intygas

ex officio:

[Handwritten signature]

Bilaga 5.

Fullmakt för herr Karl
 Kullberg, att int. sammanträde i
 Liden, Leksberg den 11 sept. 1942 ang.
 bortläggning av mark (se omg. sidan)
 för min talan och min rätt
 Keerake.

Leksberg den 9 september 1942
 Underskrift,

Reguljära muntliga
 berättelser:

Carl-Erik Borg.

Margit Borg

Karlstad den 21 augusti 1947

Kamrer Sia Bratt,
Ränningen,
LEKSBERG.

Härmed meddelas, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Leksberg Hulegården, Leksberg Hagården, Hindsberg Storegården Hindsberg Sörgården och Hindsberg Västergården i Leksberg socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sven Johansson, Liden, Leksberg torpdagen den 11 september 1947 kl. 13, och kallas Ni härmed till sammanträdet ifråga för bevakande av Eder rätt.

Karlstad som ovan

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

/gm

H. Eriksson

Plaga b.


DOMÄNVERKET

D.i:514/1947-


F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Knut Möller, Hindsberg Sörgården, Leksberg, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos lantbrukare Sven Johansson, Liden, Leksberg torsdagen den 11 september 1947 kl. 13, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 9 sept. 1947.


Domänintendent.

Bevittnas:



Bilaga 2

Tidningen Skaraborgs Län

gar:
redagar kl. 15.

A/B Tidning för Skaraborgs Län
Tryckeri, Mariestad.

Måndagen den 23 februari 1948

Mariestad.

urekvisition
get tillhan-
et tillhanda
hållas stäng-

Anbud

infordras å utförande av 3 st. branddammar inom Torsö kommun. Ritning och närmare upplysningar över arbetet lämnas av brandstyrelsens ordf. Anbud skola vara inlämnade senast 15/3 1948.

Torsö Brandstyrelse.
Tel. 8.

Kungörelse.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Rud, Väggetorp, Hult, Brötetorp och Hyddan eller Marieberg inom Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Hugo Johansson, Väggetorp, Skagersvik onsdagen den 17 mars 1948 kl. 11 f. m.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.
Karlstad den 20 februari 1948.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Leksberg Hulegården, Leksberg Hagården, Hindsberg Storegården, Hindsberg Sörgården och Hindsberg Västergården i Leksbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Sven Johansson, Liden, Leksberg onsdagen den 17 mars 1948 kl. 14.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.
Karlstad den 20 februari 1948.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingeniör.

Grevillihemmet i Mariestad

kan fortfarande mottaga ett antal pensionärer eller kvinnliga hyresgäster.

Närmare upplysningar lämnas av kapten Sandels. Rt. 43.

Ransoneringskalender

23 — 29 februari 1948

Att ta mer än sin del är att ta från andra!

Varuslag	Kupong	Giltighetstid		Kupongvärde
		från	t. o. m.	
Bröd, mjöl och gryn Inköpskort K 12	V398 t.o.m. 400 R 371	23/1	26 febr	1 1/4 kg mjöl, skorpor, kruskakli, mannagryn eller 2 kg kornprodukter eller 1750 gram rågbröd, rågkaka, grovt delikatessbröd eller 1 kg hårt bröd eller 1625 gram kaffebröd, franska bröd eller 2 kg makaroner eller 2 kg pepparkakor eller 2 1/2 kg andra småbröd (samliga kvantiteter pr helkupong)
Såväl V- som R-kupong gäller för samtliga under denna reglering inbegripna varor.				
Havregryn Inköpskort K 12 Inköpskort K 12 grupp CD och tilläggskort 136	X 83 Z 67 engångstilldelning till	26/1	30 mars 28 febr	1 kg havregryn eller havremjöl (X- och Z-kupong gäller icke för sådana varor som få inköpas mot kupong för mjöl och bröd)
Kaffe, te och kakao Inköpskort B 19 Tilläggskort 140	B 260, 261 B 175	23/2	12 april 12 april	300 gram orostat kaffe eller 325 gram rostat Rio-kaffe (i mån av tillgång) eller 250 gram annat rostat kaffe eller 200 gram te eller 200 gram kakao — pr helkupong Obs! Helkupong B har ett nummer
Halvkupongkort B märkt 1948 gäller beträffande te för inköp av 100 gram.				
Inköpskort C 2 (barn födda 1936 eller senare)	C 79—80 C 81—82	23/2	12 april	200 gram kakao eller 200 gram te — pr helkupong Obs! Helkupong C har två nummer
Köttvaror Inköpskort K 12 Inköpskort K 13 Tilläggskort 142	G 503 S 473 t.o.m. 476 GS 435, 436	10/2	28 febr 28 febr	200 poäng köttvaror av alla slag — pr halvkupong
Växlingskort G 6 utlämnas mot kuponger märkta G och GS och växlingskort S 7 mot kuponger märkta S. Såväl växlingskort S 7 som G 6 gäller för inköp av köttvaror av alla slag. Växlingskort S 7 och G 6 gäller ej för inköp efter den 28 februari. Nuvarande restaurangkort för köttvaror gäller däremot även efter den 28 februari.				
Tilläggskort 141 (Skogsarbetare)	Sm 567-574	2/2	28 febr	200 poäng köttvaror av alla slag — pr halvkupong
Restaurangkort och växlingskort utlämnas icke mot Sm-kupong.				
Matfett	M849 t.o.m. 852	31/1	28 febr	250 gram matfett av alla slag — pr helkupong

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Leksberg
Hulegården, Hindsberg Storegården m.fl.
i Leksbergs socken.

Bilaga 8.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Leksberg Hulegården, Leksberg Hagården, Hindsberg Storegården, Hindsberg Sörgården och Hindsberg Västergården i Leksbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Sven Johansson, Liden, Leksberg onsdagen den 17 mars 1948 kl. 14⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att för rättas.

Karlstad den 20 februari 1948

C. Rydman

Statens lantbruksingenjör


Anslagen i laga ordning i Leksbergs kyrka söndagen
den 22 februari 1948.

Pastorsämbetet i Leksberg den 24/2 1948

P. Raudén

Kyrkoherde.

Översiktskarta



Skala 1:50.000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Leksberg Hulegården och Hagården samt Hindsberg Storegården, Sörgården och Västergården i Leksbergs socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag är att hänföra till dikning och tillhör nederbördsområdet mellan Tidan och Sjøråån, n:r 140/141.

De vattenskadade^{-de} markerna, som äro belägna omkring 3,5 kilometer sydväst om Leksbergs kyrka, som framgår av bifogade generalstabskarta, där desamma äro angivna med gul färg, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plan-kartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,5 meters djup, vilket djup kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden

bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 18,55 hektar åker, varav 0,21 hektar åsatts endast brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp, genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C-D, B-E-F, E-G och C-H, samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet och enkeldragen röd linje för täckt avlopp.

Över avloppen ha profiler blivit uppgjorda och framgår av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, rördimensioner, botten- och sidolutningar samt bottenbredder vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt.

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Bottenlutning	Föresla- gen rör- dimen- sion.	Ledningens avbörd- ningsför- måga
	ha	l/sek	‰	cm.	l/sek.
1	2	3	4	5	6
21+96	91.0	110	2.0	45	121
23+51	87.0	105	1.5	45	105
24+42	83.0	99	1.5	45	105
25+18	77.0	90	1.5	45	105
25+91	76.0	87	1.0	45	86
26+29	75.0	86	1.0	45	86

1	2	3	4	5	6
27+15	73.0	83	1.0	45	86
27+85	59.0	66	1.5	37.5	69
29+43	53.0	57	1.0	37.5	57
31+12	4.4	6.6	2.0	15	6.6
31+74	1.5	2.2	5.0	10	3.4
40+73	1.2	1.8	1.5	10	1.8
40+73	0.9	1.4	1.0	10	1.6
51+12	9.0	11.6	1.5	20	12.6

Broar och trummor.

På företagets bekostna skola inga broar eller trummor byggas.

Därest delägarna nu eller framtiden önska bygga privata broar eller trummor över öppna avlopp är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtnet bifogade, kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuellt förändrade dylika under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till avloppsuttagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. En beräkning av denna

ersättning har verkställts, bil. D, varvid förljande antaganden gjorts. Vallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd och 1 meter från dikeskanten. Lutningen av det uppschaktade jordmaterialet, som beräknats svälla med 10 % har antagits till 1:1.

Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 12.130:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

- Markens värde före torrläggningen 8.601:20 kr.

" " efter " 21.888:-- "

[vadan värdeökningen genom före-

- taget skulle uppgå till 13.286:80 "

- Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i %

av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

En brukningsbåtnad av 4.128:- kronor ha ansetts uppkomma genom företaget.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelade den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i olika avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, allt efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av öppna avlopp och brunnar skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensningsföretagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppets framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger sysslomannen förståndiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må

skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshållande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1956.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valde sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andels-tal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skrift-

ligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Leksbergs kyrka som ock i minst i en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsokes i enehanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Hulegårdens dikningsföretag av år 1948.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 19:93 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Liden, Leksberg den 17 mars 1948.

På tjänstens vägnar:

Gösta Wadman

H. G. Hultström

Antar Rasmann

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1											
2											
3											
4											
5											
6	-	"						"	"	"	"
7		"						"	"	"	"
8	-	"						"	"	"	"
9		"						"	"	"	"
10	-	"						"	"	"	"
11		"						"	"	"	"
12	-	"						"	"	"	"
13	-	"	Ägobeskrivnings- och värderingslängd rörande Hulegårdens dikningsföretag av år 1948.								"
14		"									"
15		"									"
16		"									"
17		"						"	"	"	"
18	-	"						"	"	"	"
19		"						"	"	"	"
20		"						"	"	"	"
21		"						"	"	"	"
22		"						"	"	"	"
23		"						"	"	"	"
24	-	"						"	"	"	"
25		"						"	"	"	"
26		"						"	"	"	"
27		"						"	"	"	"
28		"						"	"	"	"
29	-	"						"	"	"	"
30		"						"	"	"	"
31	-	"						"	"	"	"
32	-	"						"	"	"	"
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Leksbergs socken</u>										1
Leksberg Hulegården 4 ⁵										2
Sven Johansson										3
1. Alstringsbåtnad										4
åker mylla på lera	1	14				720	1200	480	67	20
" " " "	2	50				680	"	520	260	-
" " " "	3	22				680	"	520	114	40
" " " "	4	24				600	"	600	144	-
" " " "	5	24				520	"	680	163	20
" " " "	6	30				640	"	560	168	-
" " " "	7	34				760	"	440	149	60
" " " "	8	06				800	"	400	24	-
" " " "	9	55				800	"	400	220	-
" " " "	10	09				680	"	520	46	80
" " " "	11	09				760	"	440	39	60
" " " "	12	13				760	"	440	57	20
" " " "	13	08				760	"	440	35	20
" " " "	14	13				800	"	400	72	-
" " " "	15	18				680	"	520	93	60
" " " "	16	16				520	"	680	108	80
" " " "	17	16				720	"	480	76	80
" " " "	18	09				680	"	520	46	80
" " " "	19	23				840	"	360	82	80
" " " "	20	21				800	"	400	84	-
" " " "	21	17				560	"	640	108	80
" " " "	22	22				680	"	520	114	40
" " " "	23	13				640	"	560	72	80
A-Summa		4	81						2.350	-
2. Brukningsbåtnad										29
brukenheten	1-20 24-25	4	90			-300		300	1.470	-
Totalsumma		4	90						3.820	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1				2	3		4		5	6	7	8		
1	Leksberg Hagården 3 ⁵													
2	Torsten Karlsson													
3	1. Alstringsbåtnad									"	"	"		
4	åker, mylla på lera				26		11			680	1200	" 520	" 57	" 20
5	" " " "				27		23			680	" "	" 520	" 119	" 60
6	" " " "				28		18			640	"	" 560	" 100	" 80
7	" " " "				29		35			720	"	" 480	" 168	-
8	" " " "				30		20			600	"	" 600	" 120	-
9	" " " "				31		18			640	"	" 560	" 100	" 80
10	" " " "				32		37			680	"	" 520	" 192	" 40
11	" " " "				33		19			680	" "	" 520	" 98	" 80
12	" " " "				34		45			720	" "	" 480	" 216	-
13	" " " "				35		26			640	" "	" 560	" 145	" 60
14	" " " "				36		37			720	" "	" 480	" 177	" 60
15	" " " "				37		15			760	" "	" 440	" 66	-
16	" " " "				38		10			760	" "	" 440	" 44	-
17	A-Summa						3 14				" "	" "	1.606	" 80
18	2. Brukningsbåtnad										" "	" "		
19	- brukningsenheten				26-36		2 89			-300	" "	" 300	" 867	-
20	Totalsumma						3 14				" "	" "	2.473	" 80
21	Hindsberg Storegården 2 ⁷										" "	" "		
22	Sia Bratt													
23	1. Alstringsbåtnad													
24	åker, mylla på lera				39		27			680	1200	520	140	40
25	" " " "				40		20			840	"	360	72	-
26	" " " "				41		11			1000	"	200	22	-
27	" " " "				42		19			920	"	280	53	20
28	" " " "				43		36			400	"	800	288	-
29	" " " "				44		37			520	"	680	251	60
30	" " " "				45		11			880	"	320	35	20
31	" " " "				46		08			880	" "	" 320	" 25	" 60
32	" " " "				47		10			1000	"	200	20	-
33	Överföres						1 79						908	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1 79							908 -	
åker, mylla på lera	48	27				560	1200	640	172 80	
" " " "	49	26				720	"	480	124 80	
" " " "	50	11				760	"	440	48 40	
" " " "	51	18				880	"	320	57 60	
" Summa		2 61							1.311 60	
Hindsberg Västergården 1 ⁴										
G. Wetterberg										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	52	37				680	1200	520	192 40	
" " " "	53	77				640	"	560	431 20	
" " " "	54	99				600	"	600	594 -	
" " " "	55	1 07				720	"	480	513 60	
" " " "	56	20				760	"	440	88 -	
" " " "	57	04				640	"	560	22 40	
" " " "	58	38				680	"	520	197 60	
" " " "	59	21				640	"	560	117 60	
" " " "	60	43				640	"	560	240 80	
" " " "	61	47				600	"	600	282 -	
" " " "	62	48				760	"	440	211 20	
" " " "	63	44				760	"	440	193 60	
A-Summa		5 85							3.084 40	
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	52-65	5 97				-300		300	1.791 --	
Totalsumma		5 97							4.875 40	
Hindsberg Sörgården 4 ¹										
Kungl. Maj:t och Kronan										
arr. Knut och Axel Möller										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	66	15				1120	1200	80	12 -	
" " " "	67	12				1080	"	120	14 40	
Överföres		27							26 40	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4			5	6	7	8	
Överfört			27			880	1200	320	26	40
1 åker, mylla på lera	68		18			880	1200	320	57	60
2 " " " "	69		11			880	"	320	35	20
3 " " " "	70		35			600	"	600	210	--
4 " " " "	71		11			840	"	360	39	60
5 " " " "	72		52			680	"	520	270	40
6 " " " "	73		10			880	"	320	32	-
7 " " " "	74		08			880	"	320	25	60
8 " " " "	75		21			680	"	520	109	20
9										
10 Summa		1	93						806	-
11										
12 Sammandrag										
13 Leksberg Hulegården 4 ⁵										
14 Sven Johansson	1-25	4	90						3.820	-
15 Leksberg Hagården 3 ⁵										
16 Torsten Karlsson	26-38	3	14						2.473	80
17 Hindsberg Storegården 2 ⁷										
18 Sia Bratt	39-51	2	61						1.311	60
19 Hindsberg Västergården 1 ⁴										
20 G.Wetterberg	52-65	5	97						4.875	40
21 Hindsberg Sörgården 4 ¹										
22 Kungl. Maj:t och Kronan										
23 arr. Knut och Axel Möller	66-75	1	93						806	-
24 Summa		18	55						13.286	80
25										
26 Summa alstringsbåtnad									9.158	80
27 Summa brukningsbåtnad									4.128	-
28 Liden, Leksberg den 17 mars 1948										
29 På tjänstens vägnar:										
30 <i>Gustaf W. H. H. H.</i>										
31 <i>H. G. H. H. H.</i>										
32 <i>Carlsten Ramon</i>										
33										

KOSTNADSFÖRSLAG.

Timpennig: Kronor


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
-20 20-29 ⁺⁴³	963	<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
-20 20-20 ⁺⁸⁰	100	Schaktning för öppet dikeav:						
-		lena med rötter	m ³	90	2.50	225 -	225 -	
-27 ⁺¹⁵		18" betongrör	m	635	6.75	4286 25		
-29 ⁺⁴³		15" betongrör	m	228	4.75	627 -	4.913	25
20 ⁺⁸⁰ -21		Grävning för rörledning, rörens						
-		läggning och dikesjordens återfyll-						
-		ning	m	20	2.50	50 -		
-21 ⁺⁸⁰		Dito	"	80	6.50	520 -		
-21 ⁺⁹⁶		" med bergspr.	"	16	18.-	288 -		
-22 ⁺⁵⁶		"	"	60	4.-	240 -		
-22 ⁺⁹⁰		" -"	"	34	18.-	612 -		
-23 ⁺²⁰		"	"	30	4.-	120 -		
-25 ⁺⁵		"	"	185	3.-	555 -		
-25 ⁺¹⁸		"	"	13	5.-	65 -		
-27 ⁺¹⁵		"	"	197	3.-	591 -		
-27 ⁺⁸⁵		"	"	70	2.50	175 -		
-29 ⁺⁴³		"	"	158	2.30	363 40	3.579	40
20 ⁺⁵⁰		Betonggjutning, typ A ¹	1	60.-			60	-
21 ⁺⁹⁶ , 23 ⁺⁵¹								
24 ⁺⁴² , 25 ⁺¹⁸		Brunnar typ A, d=0,60 m	st.	9	60.-		540	-
25 ⁺⁹¹ , 26 ⁺²⁹								
27 ⁺¹⁵ , 27 ⁺⁸⁵								
29 ⁺⁴³								
		Ersättning enl. bil. C.:						
		för intrång av jordupplag				24 -		
		för bortgrävd mark				12 -	36	-
		För arbetets tillsyn samt oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 15%					1.406	35
					Summa:		10.760	-
30-31 ⁺⁷⁴	174	<u>Sträckan B-E-F</u>						
30-31 ⁺¹²		6" tegelrör	m	112	1.70	190 40		
-31 ⁺⁷⁴		4" tegelrör	"	62	0.90	55 80	246	20
		Överföres					246	20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				246 20
30-30 ⁺⁵⁰		Grävning, läggning och återfylln. m	50	1.50	75 -	
-31 ⁺¹²		Dito	- "	62	1.30	80 60
-31 ⁺⁷⁴		Dito	"	62	1.-	62 -
31 ⁺¹² , 31 ⁺⁷⁴	-	Brunnar, typ A, d=0.45 m	st. 2	50.-		100 -
		Tillägges c:a 15 %				86 20
					Summa:	650 -
40-40 ⁺⁷³	73	Sträckan E-G.				-
		4" tegelrör	m	73	0.90	65 70
	-	Grävning, läggning och återfylln. "	73	1.-		73 -
40 ⁺³⁷ , 40 ⁺⁷³	-	Brunnar, typ A, d=0.45 m	st 2	50.-		100 -
	-	Tillägges c:a 15 %				31-30
					Summa:	270 -
50-51 ⁺¹²	112	Sträckan C-H.				-
	-	8" betongrör	m	112	1.75	196 -
	-	Grävning, läggning och återfylln. "	112	1.30		145 60
51 ⁺¹²	-	Brunnar, typ A, d=0.45 m	st 1	50.-		50 -
	-	Tillägges c:a 15%				58 40
					Summa:	450 -
		Sammandrag				-
	943	Sträckan A-B-C-D				10.760 -
	174	-"- B-E-F				650 -
	73	-"- E-G				270 -
	112	-"- C-H				450 -
Summa	1302				Summa:	12.130 -

Liden, Leksberg den 17 mars 1948


Brunn med intag

Typ-
ritningar
Skala 1:50




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.



Betonggjutning typ A²



Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar




Gustaf Wadman

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D



Lock och botten av betong

Got Fyvaanden
H. G. Histröer Antan Rasmussen

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n H e m m a n o c h j o r d ä g a r e	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Leksbergs socken</u>				
	4 ⁵		Leksberg Hulegården				
			Sven Johansson	sök	1-25	1.832:-	5.652:-
	3 ⁵		Leksberg Haggården				
			Torsten Karlsson	sök	26-38	1.294:20	3.768:-
	2 ⁷		Hindsberg Storegården				
			Sia Bratt		39-51	1.820:40	3.132:-
	1 ⁴		Hindsberg Västergården				
			G.Wetterberg	sök	52-65	2.144:60	7.020:-
	4 ¹		Hindsberg Sörgården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Knut och Axel Möller		66-75	1.510:-	2.316:-
			Summa:			8.601:20	21.888:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.820:-						3.487:37	28.75	177:85	
2.473:80						2.258:61	18:62	115:19	
1.311:60						1.197:23	9.87	61:06	
4.875:40						4.450:50	36.69	226:97	
806:-						736:29	6.07	37:55	
13.286:80						12.130:--	100.00	618:62	

Liden, Leksberg den 17 mars 1948

På tjänstens vägnar:

Carl Fr. Wadman

H. G. Hultén *Carl Wadman*

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djusiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppchaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937


- fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkoppling ske i brunn.
att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande

fixpunkter:

- Fixp. = +13,97 m, såsom ring i jordfast block 25 meter höger punkt 21+40.
Fixp. = +13.00 m, såsom ring i jordfast block, 15 meter höger punkt 27+44.

Liden, Leksberg den 17 mars 1948


Lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

laga syneförrättning rörande Hulegårdens dikningsföretag av år 1948
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

inom Leksbergs socken av Skaraborgs län

Åtgärden omfattar tiden 12 maj 1947 - 17 mars 1948

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 18,55 ha. 15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver 177 - 2,4 % av 12.130:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 291 12 468 12 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
Transport:			468	12

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			468	12
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			468	12

Anmärkningar:

.....

.....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöill räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Hulegården den 17 mars 19 48

Carl Friman
Lantbruksingenjör



Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VÄLUTRUSTAT CIVILTTRYCKERI

MARIESTAD den 22/8 47.

Statens landbruksingenjör Gottfrid Wadman
Karlstad

DEBET

Inf.-dag	Annonsens innehåll	Gångar	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
22/8	Hungärdse	1	70	18	12.60
		1			12.60

BETALT
- 1. APR. 1948
den
A.-B. TIONING
g:n B. Johansson
SÖDERBORGES LÄN
S. P. KROGEM

Mariestads-Tidningen

ver.b.

Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VALUTRUSTAT CIVILTRYCKERI

MARIESTAD den 23/2 48.

Statens Lantbrukssing. Götfr. Wadström
Karlstad

DEBET

Inf.-dag	Annonstens innehåll	Gångar	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
23/2	Hung. arg. symföreläsning i Leksberg	1	75	18	13.50
					13.50
BETALT gen. mkt. den - 1. APR. 1948 ght A. D. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN gen. B. Johansson					

ONSKONTOR

INGSGATAN 17

RIESTAD

EFON 364

STFACK 54

TGROKONTO

Nr 72570

R Ä K N I N G

2 dagtraktamenten à 12:- kronor	24:--
Reseersättning 2,0 mil à 2:-	<u>4:--</u>
	<u>Summa Kronor: 28:--</u>

Kvitteras:

Liden, Leksberg den 17 mars 1948

Karl Rydberg - Antons Hansen

2 dagtraktamenten à 12:- kronor	24:--
Reseersättning 3,2 mil à 2:-	<u>6:40</u>
	<u>Summa Kronor: 30:40</u>

Kvitteras:

Liden Leksberg den 17 mars 1948

H. G. Wiström

Attesteras:

Asa Fwa Omas

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTER.

(Silverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

13/4 1948

Hålegårdens dikningsföretag,

DEBET

April 13

Inb. 2 band handlingar

å 3:--

6:--

K r o n o r

6:--

Kvitteras
Karlstad den 13-4 1948
C. G. Dahls Eft. r.
Silverberg & Glaes
gm. *Malte Glaes*

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Hulegårdens dikningsföretag av år 1948 i Leksbergs socken av

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948		Hantlangning						60	-
april	1	Annonskostnader	a					12	60
"	1	Annonskostnader	b					13	50
mars	17	Godemänskostnader	c					58	40
april	13	Inbindning	d					6	-
Summa Kronor:								150	50
Liden, Leksberg den 17 mars 1948									
<i>Gösta Wadman</i>									

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			468	12
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täkta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			468	12

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 22 april 1948 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukaren Gustaf Wetterberg, Nygården per Leksberg
(titel, namn och adress)
i egenskap av syssloman för företaget.

Karlstad den 19 april 1948
Gustaf Wetterberg
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

3/2 49

av

[Signature]

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

laga syneförrättning rörande Hulegårdens dikningsföretag av år 1948

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

inom Leksbergs socken av Skaraborgs län

DIARIE N: 11121

Åtgärden omfattar tiden 12 maj 1947 - 17 mars 1948

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 18,55 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	177	-		
2,4 % av 12.130:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	291	12	468	12
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl.a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			468	12