



Akt nr:

R-E1a-1367

AU\$R-E1a-1367

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
20 JUNI 1952
Diario Nr *225*

1993 *1993*
LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1948
DIARIO NR *2168*
SAK NR

R 2•1367

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv


D V Ä R S T O R P S
D I K N I N G S F Ö R E T A G
1 9 4 8.

Dimbo socken, Skaraborgs län.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Skara
28/6 1952

BEVIS
RAPPORT

2x 1367



över verkställd avsyning.

Företag: "Dvärstorp dikningsföretag 1948" i Dimbo socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Erik Svensson,

Förordnad:

Ende intressent: Dvärstorp, Dimboby

Arbetsplanen fastställd den ännu ej fastställd.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag ännu ej beviljat kronor

Lån från statens avdikningslånefond - " - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande till den 31 dec. 1955.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen föreslagen till 31 dec. 1952.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av ass. S. Lundblad och E. Olsson
den 26/10 o. 24/11 1949, har befunnits att företaget utförts enligt det vid
syneförrättningen upprättade förslaget med undantag för, att vid 3+16-18,
8+43-46 och 10+66-69 föreskrivna träbroar utbytts mot rörbroar. /Någon
merkostnad härför har ej åsamkats företaget/. Rörbotten i bron vid 8+45
var utförd 0,14 m. högre än vad som föreskrivits. Öppna dikets botten
vid 2+50 var utförd 0,10 m. högre än vad som föreskrivits och vid 2
0,20 m., på grund av svårigheten att med grävmaskin ekonomiskt sett med
hänsyn till markförbättringen nedföra botten till fullt djup, beroende
på förekomsten av bottenmorän.


På grund av de rådande starka lutningsförhållandena sakna avvikel-
serna beträffande bottenlägena praktisk betydelse, varför företaget för-
ordas till godkännande i befintligt skick.

Avvikelserna ha med grön tusch införts å profilritningen.

Företagets verkliga kostnader hava uppgått till kronor 10.500:-,
varav i räntor kr. 15:51. Skara den 1 dec. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Ang. Dvärstorps dikningsföretag av år 1948 i Dimbo socken av
Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat och arbetsplanen fastställd med
ändringar införda med grönt å ritningarna i Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län den 28 juni 1952.

Skara den 4 juli 1952.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1 h handf.
2 ritn.

1.
Protokoll, fört vid
sammanträde under nyre-
fästning enligt uttalen
inade tilläggning av makt
tillsända Drästar m. fl.
hemman: Diubor socken,
Sparaborgs län.

Sedan undertecknad blivit på Jäms-
jord ansthan (lit. A) av Länsstyrelsen för-
ordnad (lit. B) att handlägga ifrågasatta
frutering, hade genom församlingens
ansökan om utskickning inför kongress
(lit. C) sammanträd i ärendet utskickat
till hos lantbrukaren Erik Svanström, Drästar
den 22 juni 1948 bl. 9, väjsande en-
skedatelsen om sammanträdet blivit till
kända mångas uttrände (lit. D)

På nämnda utträtt tid och plats in-
ställdes sig undertecknad till sammanträdet
shiftingsgodsmännen Arvid Andersson och Erik
Pustafors, väjsande följande mångas in-
funnit sig:

Diubor pastorat genom B.O. Pettersson m. fl.
Daniel Gustafsson
Hilma Karlsson
Birger Lång
Erik Svanström
Erik Johansson
Karl Pustafors
Hilding Ljungberg

§1

Merken och förordandet uppläses.

§ 2

För samt nymanne afsides på
förfäran etc.

§ 3

Med anledning af det utfärdade förord-
net hade erforderliga markundersökningar och
planläggningar blifvit genom förädlingsmannen
utställda. Den tillstånd upprättade planka-
ten och profileringarna upprätsades för del-
ägarna.

§ 4.

Ständerna ytade på sina markens tor-
läggning till lagligt och ekonomiskt
djup.

§ 5

Ytades på ersättning för kausals ut-
vidgning och jordsuppley.

§ 6

Det antecknades, att en del medlemmar
främst sig med ständerna om företaget. (Bil. F)

§ 7

Hilmer Karlsson och Erik Johansson ytade
på Utan önskan den nya kausalen på sina mark-
er.

§ 8

På intet vidare förklar, upplästes protokollet,
som godkändes, varefter sammantidat förklar-
ades avslutat.

Äfven sammantidat skulle hållas på
tid och plats, som skulle bestämmas i van.

Dinbors 22 juni 1948
Penna. Thom

for orders on
Eric Gustafson

Den 15 september 1948 inställde sig under Lickvad
föreläggingsmen på samma ställe, för att fortsätta
ifrågasätta föreläggning. Torsten Skiftesgodsmannen
Arvid Andersson och Erik Gustafsson hade följande
sakägare inställt sig:

Karl Gustafsson

Hil der Karlotten

Binger Lane

Erik S. Mason

Erik Johansson

Diablo portrait given B.C. Pitterson ent. fullen.

89.

Redan föregående öppningskåde hade förslag
till markens bortläggning uppiätkats, och förvalt-
ningsstyrelsen redovisade för detta.

5/10.

Redogörelse lämnades oss den 20 September
 rebeställda värderingen och oss de kränkande
 kontrakterna för frätogs utfrående.

١١.

Friatlingsmannen utgjorde för kost-
nadsfördelningen.

§12

Upplästes utlåtandet.

§13

Till akt förvarare utsågs Erik Svensson,
Dvärsarp, Dimböly.

§14

Då intet vidare frekven, förklarades för-
rättningen avslutad. Protokoll utuppläst
och godkändes, varefter sammantälet upplöstes.

Dimböly den 15 sept. 1948

Sanner Thorin

Erik Gustafsson Per. Jönsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 38-49
1947Resolution.

Inneliggande förordnande av den 2 maj 1944
transporteras härigenom å e.o. lantbruksingenjören G.
Thorén, Borås.

Mariestad å landskansliet den 3 maj 1947.

Carly


Carl Mannerfelt
Leo Wohlstein

26.6.44

Red 38-49-1947

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

4444



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 15 april 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av statens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnad ansökning om syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Dvärstorp i Dimbo socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 20 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

FÖRORDNANDE

6. Lantbruksingenjören *E. Öfver-*
~~Distriktslantmätaren~~

Skara, Skara.

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förordning, och införas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den *25* 194*4*

På länsstyrelsens vägnar:

[Two large handwritten signatures]

D. 22-49
1944Bilaga A₁

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dräfstorps sogn i Simbo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Saltsjö

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Erik Simonson

adress

Dräfstorp

pr

Simbo

Telefon:

Simbo 5Dräfstorp

den

4/419 44Erik Simonson

Fortsättning på Klottersödens ättningsföretag av år 1938.

Täckd. plan finns över större delen av den areal, som ligger i Dräfstorp.

Med förvördsamt förslå, att i fråga varande förordnande utgöras för extra lantbruksingenjör B. Överkalen, Skara.

Skara den 14 april 1944

Sten Ståhl

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

St. Holmen

Amsterd

Storhus

Kalvådan

Ove Lambergs

Nästa -4-

Trädgårdstorp

och ut flera nämnda lagstiftat samt

Prästbolet i Amsterd s. r.

Erik Karlsson

Gösta Hagman

Johansson

Gunnar Andersson

Birger Lave

Gillis Karlsson

Daniel Gustafsson

Ark. 27/8 1947
S.N.-u

9.

250

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

E. D. 57-49

Bilaga A₂

Ink. den 27/8 1947 Dnr. 13

Exp. den 27/8 1947 Dnr. 13

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lamboradet i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Ekeåsen

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Gustafsson

adress

Södra Bissgården

pr

Dimboby

Telefon:

Dimboby 3.

Dimboby

den

23 aug.

19

45

Karl Gustafsson

hörn

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lamboradet

Daniel Gustafsson, Trädgårdstr.

Grästbolet Dimbo

Rolf Gustafsson S. Rissgården

Dimbo Pastorat

FÖRORDNANDE

Bilaga B₂e.o. Lantbruksingenjören G. Thorén, Borås,
Distriktsingenjören

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3/7 1947

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp, Lambovad och Prästbolet i Dimbo socken, Skaraborgs län, kommer att hållas tisdagen den 22 juni 1948 kl. 09.00 hos lantbrukaren Erik Svenson, Dvärstorp, Dimboby, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 31 maj 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Kungjort i Dimbo församlings kyrka den 6/6 1948; betygar

Josef Nilsson
P. r.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp, Lambovad och Prästbolet i Dimbo socken, Skaraborgs län, kommer att hållas tisdagen den 22 juni 1948 kl. 09.00 hos lantbrukaren Erik Svenson, Dvärstorp, Dimboby, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 31 maj 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Infört i Västgötabladet den 1/6 1948; intygar

Lilly Janson
Rudbeck

Linga Larsson
Knutvist

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp, Lambevad och Prästbolet i Dimbo socken, Skaraborgs län, kommer att hållas hos lantbrukaren Erik Svensson, Dvärstorp, onsdagen den 15 september 1948 klockan 15.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 25 augusti 1948.

I tjänsten

Gunnar Thoren

e.o. lantbruksingenjör.

Kungjort i Dimbo församlings kyrka den 29/8 1948; intygas

Gunnar Thoren

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp, Lambevad och Prästbolet i Dimbo socken, Skaraborgs län, kommer att hållas hos lantbrukaren Erik Svensson, Dvärstorp, onsdagen den 15 september 1948 klockan 15.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 25 augusti 1948.

I tjänsten

Gunnar Thoren

e.o. lantbruksingenjör.

Infört i Falköpings Tidning den 28/8 1948; intygas

A.-B. Falköpings Tidning

Brigit Hasselberg

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp, Lambevad och Prästbolet i Dimbo socken, Skaraborgs län, kommer att hållas hos lantbrukaren Erik Svensson, Dvärstorp, onsdagen den 15 september 1948 klockan 15.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 25 augusti 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Infört i Västgötabladet den 27/8 1948; intygas

VÄSTGÖTA-BLADET

Vald. Lindahl

gen. *J. Larsson*

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde under laga syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp m.fl. hemman i Dimbo socken, Skaraborgs län, till nedanstående sakägare avsända den 7 juni 1948.

Dimbo pastorat		Dimboby
Karl Gustafsson	Bissgården	"
A. o. M. Johansson	Prästbolet	"
Daniel Gustafsson	Lambevad	"
Hilder Karlsson	"	"
Birger Lans	"	"
Erik Svensson	Dvärstorp	"
Hilding Ljungberg	Nolgården	"
Erik Johansson	Dvärstorp	"

Borås den 7 juni 1948.

Samuel Thörn

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde under laga syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp m.fl. hemman i Dimbo socken, Skaraborgs län, till nedanstående sakägare aväsnnda den 31 augusti 1948.

Dimbo pastorat		Dimboby
Karl Gustafsson	Bessgården	"
A. o. M. Johansson	Prästbolet	"
Daniel Gustafsson	Lambevad	"
Hilder Karlsson	Lambevad	"
Birger Lans	Lambevad	"
Erik Svensson	Dvärstorp	"
Hilding Ljungberg	Nolgården	"
Erik Johansson	Dvärstorp	"
Skiftesgodemännen:		
Arvid Andersson	Ottörp	Ekedalen
Erik Gustavsson	Ottravad	Dimboby

Borås den 31 augusti 1948.

Summa Thörn

Refusag av förslagen till
 nya. förslagsställarna med
 Winko förslaget den 4 dec. 1948

§4

Att som förslagsställare påbörja
 nya förslagsställningar i en förslagsställ
 för år 1948 och således Arv. Andersson
 till att förklara med O. O. Prymman
 förklarade förklarade som förklarade

2. Tillika:
 Simon Andersson
 Arv. Andersson

Samt även

Josef Eriksson

Rätt till att
 J. Eriksson

c.o. Lant 19. 1947

Emner Thoren

Från Skaraborgs län

Bil. F

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syne-
förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Dvärstorps
egendom m.fl. hemman inom Dimbo socken av Skaraborgs län, och yrka
vi på företagets utsträckning, så att jämväl våra därav beroende
marker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas.

.....Dvärstorp..... den 19/9 1947

Erik Johansson
Hilding Hjiningberg
Björger Lantz

Förstämde förening utsordes
och namnteckningarna beviljades

Emner Thoren

Öfrv. J. J. J. J.
Erik Gustafsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>SAMFÄLLIGHET I.</u>										
2	DIMBO SOCKEN.										
3	<u>Prästbolet 28¹, 1 mtl</u>										
4	Dimbo pastorat										
5	åker, sandbl. mulljord. på sand	1		14			1.120	1.600	480	67	20
6	äng, " " " "	2			65		180	1.200	1.020	663	--
7	" " " "	3			14		60	1.200	1.140	159	60
8	" " " "	4			30		1.020	1.200	180	54	--
9	Summa			14	1	09				943	80
10											
11	<u>Lambevad Nedre 1⁷, 1/8 mtl</u>										
12	Karl Gustafsson										
13	äng, sandbl. mulljord på sand	5			11		1.080	1.200	120	13	20
14	" " " "	6			17		1.080	1.200	120	20	40
15	" " " "	7			16		720	1.200	480	76	80
16	" " " "	8			22		420	1.200	780	171	60
17	" " " "	9			08		720	1.200	480	38	40
18	" " " "	10			02		420	1.200	780	15	60
19	" " " "	11			04		420	1.200	780	31	20
20	" " " "	12			08		720	1.200	480	38	40
21	" " " "	13			17		600	1.200	600	102	--
22	" " " "	14			08		660	1.200	540	43	20
23	" " " "	15			15		180	1.200	1.020	153	--
24	" " " "	16			36		480	1.200	720	259	20
25	" " " "	17			50		960	1.200	240	120	--
26	åker " " " "	18	12				1.120	1.600	480	57	60
27	" " " "	19	10				1.120	1.600	480	48	--
28	" " " "	20	45				1.440	1.600	160	72	--
29	" " " "	21	15				1.440	1.600	160	24	--
30	" " " "	22	07				1.440	1.600	160	11	20
31	Summa		89	2	14					1.295	80
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Lambevad Nedre 1 ³ , 1/8 mtl.											
Daniel Gustafsson											
äng, sandbl.mulljord på sand	23			03		1.200	1.500	300	9	—	
" " " " "	24			08		1.275	1.500	225	18	—	
" " " " "	25			07		975	1.500	525	36	75	
" " " " "	26			11		60	1.200	1.140	125	40	
" " " " "	27			11		540	1.200	660	72	60	
" " " " "	28			06		60	1.200	1.140	68	40	
" " " " "	29			36		420	1.200	780	280	80	
åker " " " "	30	12				1.440	1.600	160	19	20	
Summa		12		82					630	15	
SAMFÄLLIGHET II.											
Lambevad Nedre 1 ⁶ , 3/8 mtl											
Hilder Karlsson											
åker, sandbl.mulljord på sand	32		10			1.520	1.600	80	8	—	
äng, " " " "	34			29		780	1.200	420	121	80	
" " " " "	35			27		825	1.100	275	74	25	
" " " " "	36			16		385	1.100	715	114	40	
Summa		10		72					318	45	
Lambevad Nedre 1 ⁵ , 1/8 mtl.											
Birger Låns											
äng, sandbl.mulljord på sand	37			04		935	1.100	165	6	60	
" " " " "	38			15		275	1.100	825	123	75	
" " " " "	39			18		300	1.200	900	162	—	
" " " " "	40			08		1.080	1.200	120	9	60	
åker, " " " "	41	02				1.440	1.600	160	3	20	
Summa		02		45					305	15	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning					Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
						åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
						har	ar	har	ar				kronor	öre
1					2	3		4		5	6	7	8	
1	Lambevad Övre 2 ³ , 3/8 mtl.													
2	Bürger Lans													
3	äng, sandbl.mulljord på sand				42			27		990	1.100	110	29	70
4	" " " " "				43			37		220	1.100	880	325	60
5	" " " " "				44			19		420	1.200	780	148	20
6	" " " " "				45			28		600	1.200	600	168	-
7	" " " " "				46			18		1.140	1.200	60	10	80
8	" " " " "				47			15		1.140	1.200	60	9	-
9	åker, " " " "				48		03			1.520	1.600	80	2	40
10	" " " " "				49		12			1.520	1.600	80	9	60
11	Summa						15	1	44				703	30
12														
13	Dvärstorp Bäckg. 10 ¹ , 3/4 mtl													
14	Erik Svensson													
15	äng, sandbl.mulljord på sand				50			20		1.140	1.200	60	12	-
16	" " " " "				51			78		240	1.200	960	748	80
17	" " " " "				52			07		180	1.200	1.020	71	40
18	" " " " "				53			1	91	180	1.200	1.020	1.948	20
19	" " " " "				54			20		600	1.200	600	120	--
20	" " " " "				55			03		180	1.200	1.020	30	60
21	" " " " "				56			10		1.080	1.200	120	12	-
22	" " " " "				57			03		1.080	1.200	120	3	60
23	" " " " "				58			07		1.140	1.200	60	4	20
24	" " " " "				59			24		900	1.200	300	72	-
25	" " " " "				60			78		180	1.200	1.020	795	60
26	" " " " "				61			44		60	1.200	1.140	501	60
27	" " " " "				62			26		60	1.200	1.140	296	40
28	" " " " "				63			39		300	1.200	900	351	-
29	Summa							5	50				4.967	40
30														
31														
32														
33														

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Dvärstorp Stommen 3 ³ , 1/4 mtl											
Erik Svensson											
åker, sandbl. mulljord på sand	64	07				960	1.600	640	44	80	
" " " " "	65	35				1.520	1.600	80	28	-	
äng, " " " " "	66			06		720	1.200	480	28	80	
" " " " "	67			18		420	1.200	780	140	40	
" " " " "	68			09		180	1.200	1.020	91	80	
" " " " "	69			52		300	1.200	900	46	-	
" " " " "	70			14		720	1.200	480	67	20	
" " " " "	71			07		180	1.200	1.020	71	40	
" " " " "	72			09		900	1.200	300	27	-	
" " " " "	73			05		900	1.200	300	15	-	
" " " " "	74			22		300	1.200	900	19	-	
" " " " "	75			06		420	1.200	780	46	80	
åker " " " " "	76		30			1.440	1.600	160	48	-	
Summa			72	1	48				1.275	20	
Dvärstorp Kampag. 2 ² , 7/20 mtl											
Erik Svensson											
äng, sandbl. mulljord på sand	77			42		1.140	1.200	60	25	20	
" " " " "	78			34		1.080	1.200	120	40	80	
" " " " "	79			28		840	1.200	360	100	80	
" " " " "	80			08		300	1.200	900	72	-	
Summa				1	12				238	80	
Dvärstorp Stommen 3 ² , 5/24 mtl											
Erik Johansson											
äng, sandbl. mulljord på sand	81			10		1.080	1.200	120	12	-	
" " " " "	82			06		1.020	1.200	180	10	80	
" " " " "	83			45		900	1.200	300	135	-	
" " " " "	84			12		600	1.200	600	72	-	
" " " " "	85			32		420	1.200	780	249	60	
Överföres				1	05				479	40	

24

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning					Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
						åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
						har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1					2	3		4		5	6	7	8		
1	Överfört				I			1	05					479	40
2	äng, sandbl.mulljord på sand				86				04	1.020	1.200	180		7	20
3	"	"	"	"	87				05	1.020	1.200	180		9	-
4	"	"	"	"	88				03	1.140	1.200	60		1	80
5	"	"	"	"	89				05	1.140	1.200	60		3	-
6	"	"	"	"	90				05	1.140	1.200	60		3	-
7	"	"	"	"	91				15	1.140	1.200	60		9	-
8	"	"	"	"	92				15	1.140	1.200	60		9	-
9	"	"	"	"	93				25	420	1.200	720		195	-
10	Summa							1	81					716	40
11															
12	Dvärstorp Nolgå 4 ¹ / ₄ mtl														
13	Hilding Ljungberg														
14	äng, sandbl.mulljord på sand				94				08	420	1.200	780		62	40
15	"	"	"	"	95				12	300	1.200	900		108	-
16	"	"	"	"	96				33	1.020	1.200	180		59	40
17	Summa								53					229	80
18	SAMMANDRAG.														
19	SAMFÄLLIGHET I.									Markvärde.					
20	Prästbolet 28 ¹ / ₂ , 1 mtl.									nuv.	bliv.				
21	Dimbo pastorat				1-4	14	1	09		588:20	1332:-			943	80
22	Lambevad Nedre 1 ⁷ / ₈ mtl														
23	Karl Gustavsson				5-22	89	2	14		2696:20	3992:-			1.295	80
24	Lambevad Nedre 1 ³ / ₈ , 1/8 mtl														
25	Daniel Gustafsson				23-30	12		82		599:85	1230:-			630	15
26	Summa					1	15	4	05	3884:25	6754:-			2.869	75
27	SAMFÄLLIGHET II.														
28	Lambevad Nedre 1 ⁶ / ₈ , 3/8 mtl														
29	Hilder Karlsson				32-36	10		72		662:55	981:-			318	45
30	Lambevad Nedre 1 ⁵ / ₈ , 1/8 mtl														
31	Birger Lans				37-41	02		45		247:85	553:-			305	15
32	Överföres					12	1	17		910:40	1534:-			623	60
33															

[illegible]

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			kronor	öre
	m ²	öre/m ²	kronor	öre	m ²	öre/m ²	kronor	öre		
1 <u>SAMFÄLLIGHET I.</u>										
2 <u>Sträckan A - B.</u>										
3 <u>Lambevad Nedre 1⁷, 1/8 mtl.</u>										
4 Karl Gustavsson	200	8,0	16	--	600	12	72	--	88	--
5 <u>SAMFÄLLIGHET II.</u>										
6 <u>Sträckan D - E.</u>										
7 <u>Lambevad Nedre 1⁶, 3/8 mtl.</u>										
8 Hilder Karlsson	-	-	-	-	360	12	43	20	43	20
9 <u>Lambevad Nedre 1⁵, 1/8 mtl.</u>										
10 Birger Lantz	-	-	-	-	330	11,5	37	95	37	95
11 <u>Lambevad Övre 2³, 3/8 mtl.</u>										
12 Birger Lantz	80	1,6	1	28	850	11,3	96	05	97	33
13 <u>Dvärstorp Backg. 10¹, 3/4 mtl</u>										
14 Erik Svensson	1.150	1,8	20	70	2.310	12,0	277	20	297	90
15 <u>Dvärstorp Stommen 3³, 1/4 mtl</u>										
16 Erik Svensson	265	3,0	7	95	560	12,0	67	20	75	15
17 <u>Dvärstorp Stommen 3², 5/24 mtl</u>										
18 Erik Johansson	435	4,7	20	45	1.250	12,0	150	-	170	45
19 <u>Dvärstorp Nolgården 4¹, 1/4 mtl</u>										
20 Hilding Ljungberg	-	-	-	-	100	12,0	12	-	12	-
21										
22 <u>Summa</u>			50	38			683	60	733	98
23 Erik Gustafsson										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

Erik Gustafsson

let
R. 2. 2. 2.

fr. H. H. H.

Dimbry den 15/9 1948
Summa Thörn

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>SAMFÄLLIGHET I.</u>								
2		<u>Avloppet A - B - C.</u>								
3		<u>Sträckan A - B.</u>								
4	1+20-3+55	215 Dyjord m. ngt sten	m ³ 180	1,50	270	-				
5		Grus o. ngt sten	" 130	2,50	325	-	595	-		
6	3+16-3+19	Träbro	st 1	300,-			300	-		
7		Jordersättning					88	-		
8		Arbetsledn. o. oförutsett					107	-	1.090	-
9		<u>Sträckan B - C.</u>								
10	20-22	200 Täckt ledn. 300 mm bet.rör								
11		Inköp o. frakt av rören	m 200	4,-	800	-				
12		Grävn., lägg., fyllning	" 200	2,-	400	-				
13	20+72,21+ +36,22+00	Brunnar, ø800 mm	st 3	40:-	120	-				
14	20	Rörutlopp	" 1	20,-	20	-	1.340	-		
15		Arbetsledn. o. oförutsett					110	-	1.450	-
16					Summa				2.540	-
17		<u>SAMFÄLLIGHET II.</u>								
18		<u>Avloppet D - E.</u>								
19	4+30-5+50	120 Upprensning av gamla fåran	120	1,50	180	-				
20	5+50-7+00	150 Sandbl.torvj. m. ngt sten	135	2,-	270	-				
21		Grus o. sten	m ³ 240	3,-	720	-				
22	7+00-8+00	100 Sandbl.torvj. m. sten	" 120	2,50	300	-				
23		Grus o. sten	" 100	3,50	350	-				
24	8+00-9+00	100 Sandbl. torvj. ngt sten	" 40	2,-	80	-				
25		Grus o. mycket sten	" 130	4,0	520	-				
26	9+00-10+70	170 Sandbl. torvj. m. rötter	" 310	2,-	620	-				
27		Grus o. sten	90	3,-	270	-				
28	10+70-13+70	300 Dyjord m. rötter	" 490	1,50	735	-				
29		Grus o. ngt sten	" 40	2,50	100	-				
30	13+70-15+50	180 Dyjord	" 290	1,50	435	-				
31		Grus o. sten	" 20	3,-	60	-	4.640	-		
32	8+43-46	Bro enl. typritn.	st 1		300	-				
33	10+66-70	" " "	" 1		500	-	800	-		
34		Jordersättning					733	98		
35		Arbetsledn. o. oförutsett					736	02	6.910	-
					Summa				6.910	-

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att, där dike går i rågång, grävningen bör så verkställas, att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
att rörledningar ej få täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller dennes ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:

Fixpunkt +9,41 m., i jordfast sten inhugget kors 8 m. i vinkelrät linje från punkt 16+64 i avloppet,

Fixpunkt +7,64 m., i jordfast sten inhugget kors 21 m. i vinkelrät linje från punkt 12+94 i avloppet.

Fixpunkt +6,35 m., i jordfast sten inhugget kors 18 m. i vinkelrät linje från punkt 8+40 i avloppet,

Fixpunkt +5,11 m., i NÖ sockelhörnan på byggnaden inhugget kors 53 m. i vinkelrät linje från punkt 4+41 i avloppet.

 Dvärstorp, Dimbo den 15/9 1948.

Sumner Thörn

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dvärdstors försättningsföretag 1948.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Dimbo socken, Skaraborgs län.

DIARIE Nr 010103
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 NOV. 1948

Åtgärden omfattar tiden 6/9 1947 - 8/10 1948.

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad ~~utan~~ ⁱ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 19,24 ha.					
190 kr för 20 ha och		190	-	✓	
2,2 % av 9.450 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		207	90	✓	
2 % av					
kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		397	90	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
					397 90 ✓
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
kr för ha och					
kr för varje ha däröver					
% av					
kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av					
kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av					
kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av					
st fastigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
dagarvoden à 60 kr					
dagarvoden à 40 kr					
dagarvoden à 20 kr					
Transport:					397 90

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			397	90
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			397	90

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 16 oktober 1948 ^{överlämnats till} enligt mottagningsbevis utkvitterats av
lantbrukaren Erik Svensson, Dvärtorp, Dimboby
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i styrelsen

..... den 18 oktober 1948
.....
..... lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.


Granskad den 1/6 49 av

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						odlad areal	
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad			
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		ha	
1	2	3		4		5		6		7	
<u>SAMFÄLLIGHET I.</u>											
<u>DIMBO SOCKEN.</u>											
<u>Prästbolet 28¹, 1 mtl.</u>											
Dimbo pastorat, ägofig. 1-4		943	80			✓ 835	36	32,888		30	
<u>Lambevad Nedre 1⁷, 1/8 mtl</u>											
K. Gustafsson ägofig. 5-22	s	1.295	80			✓ 1.146	91	45,154		21	
<u>Lambevad Nedre 1³, 1/8 mtl.</u>											
D. Gustafsson, ägofig. 23-30		630	15			✓ 557	73	21,958		12	
Summa		2.869	75			2.540	--	100,000			
<u>SAMFÄLLIGHET II.</u>											
<u>DIMBO SOCKEN.</u>											
<u>Lambevad Nedre 1⁶, 3/8 mtl</u>											
Hilder Karlsson, ägof. 31-36		318	45			✓ 251	36	3,638		16	
<u>Lambevad Nedre 1⁵, 1/8 mtl</u>											
B. Lantz, ägofig. 37-41	s	305	15			✓ 240	86	3,486		} 20	
<u>Lambevad Övre 2³, 3/8 mtl</u>											
B. Lantz, ägofig. 42-49	s	703	30			555	12	8,034			
<u>Dvärstorp Backg. 10¹, 3/4 mtl</u>											
E. Svensson, ägofig. 50-63	s	4.967	40			✓ 3.920	82	56,741		} 170	
<u>Dvärstorp Stommen 3³, 1/4 mtl</u>											
E. Svensson, ägofig. 64-76	s	1.275	20			1.006	52	14,566			
<u>Dvärstorp Kampag. 2², 7/20 mtl</u>											
E. Svensson, ägofig. 77-80	s	238	80			188	48	2,728		} 11	
<u>Dvärstorp Stommen 3², 5/24 mtl</u>											
E. Johansson, ägofig. 81-93	s	716	40			✓ 565	46	8,183			
<u>Dvärstorp Nolg. 4¹, 1/4 mtl</u>											
H. Ljungberg, ägofig. 94-97	s	229	80			181	38	2,624		16	
Summa		8.754	50			6.910	--	100,000			
<u>Andel i gemensamma kostnader</u>											
Samfällighet I		24,69%									
" II		75,31%									
Summa		100,00%									
Erik Gustafsson											
Dimboby den 15/19 1948. Summa Thörn											

Dimboby den 15/19 1948.

Summa Thorsin



ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp m.fl. hemman i Dimbo socken, Skaraborgs län.

Förordnande att handlägga ifrågavarande förrättning har av Länsstyrelsen i Skaraborgs län utfärdats för undertecknad förrättningsman. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har ~~icke~~ kunnat utrönas.

Läge. Företaget som enligt bestämmelserna i 7. kap. vattenlagen är att anse såsom dikning, tillhör nederbördsområde nr 140 Tidan, sektion 3 Ösan och är, såsom närmare framgår av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg beläget 0,5 - 2 km. SV Dimbo kyrka.

Omfattning. Över till uppgrävning ifrågasatta dikessträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de därav beroende markerna avfattats på nivåkartan. De avlopp, som enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits till uppgrävning, ha utmärkts på plankartan, där dubbla röda linjer beteckna öppet dike, och enkel linje täckt ledning.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angivet för respektive dikessträckor.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet beräknats uppgå till 1,8 liter per sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0,1 l/s/ha. Blivande vattendjup, dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Beräkningen av dimensionerna har utförts efter tabeller och diagram, grundade på Hessles korrigerade formel ($K^1=70$) och Ganguillet-Kutters formel ($n=0,030$) för respektive täckta och öppna avlopp. Konstruktionen av förekommande brunnar, intag, rörutlopp och vägövergångar framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring. De föreslagna dimensionerna på avloppen äro beräknade så att all odlad jord, som ingår i företaget och tillhör sökandena och med dem likställda, skall kunna torrläggas till lagenligt och ekonomiskt djup.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså, skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad svart line, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Vid uppskattningen av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, arrondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synmännen verkställd undersökning.

Resultatet av värderingen föreligger detaljerat i värderingslängden.

Broar och trummor. Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av och bekosta vissa enskilda vägövergångar, såsom närmare framgår av kostnadsförslaget och typritningar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall icke åvila företaget.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget.

Med hänsyn till höjdförhållandena har förslaget uppdelats i två av varandra oberoende samfälligheter, som var och en skall svara för sin egen kostnad.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar enligt föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger icke.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på de olika fastigheterna efter vars och ens båtnad av företaget.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemen-

samma kostnader, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sist nämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena och med dem likställda i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för synförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Ersättningar. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning utgå efter det uppskattade värdet av marken före torrläggningen. Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av schaktmassorna, däri inräknat 1,0 m. frikant mellan avloppet och jordvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrpagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För de relativt obetydliga mängder slam och dylikt, som komma att uppläggas vid framtida rensningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttagas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola ersättas till fulla värdet, därest någon sakägare hos företagets styrelse framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman, skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Arbetes utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget utförande ytterligare:

- att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten själl läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dess icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande på minst var 50:de meter genom upplagen skola anordnas,
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällanda standardfordringar,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår,
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att broar och trummor utöver de föreslagna, som eventuellt komma att byggas i avloppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras,
- att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller, icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,
- att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall vara slutfört före den 31 december 1955,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att företaget skall benämnas "Dvärstorps dikningsföretag 1948"

Besiktning och avsyning. Besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande skall på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll. För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Den öppna kanalen skall grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall ge-

nom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra, att avloppen igen-
trampas eller på annat sätt förstöras av betande kreatur. Slambrunnar
i det täckta avloppet skola rensas minst en gång om året.

Kostnaderna för underhållet skola i likhet med kostnaderna för företa-
gets utförande fördelas mellan delägarna inom varje samfällighet efter
de ¹ kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen..

Styrelse för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst sam-
manträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos Läns-
styrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter
och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen: att:

att ombesörja företags utförande och kontrollera entreprenörens ar-
bete, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person,
att tillse, att erforderliga rensnings- och andra underhållsarbeten
utföres,
att verkställa utdebiteringar och föra fullständiga och noggranna rä-
kenskaper.

Vattendomstolsavgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen,
skulle för varje samfällighet för sig understiga femton kronor och be-
höver alltså icke erläggas.

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må
föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken
besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

*all
28x* Dvärstorp, Dimboby den 15/9 1948.

Sammantraden

Erik Gustafsson

Andersson