



Akt nr:

R-E1a-1372

AU$R-E1a-1372

2006-4

R 4:372

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2006-4

R 4:372

Handlingar angående 2006-4

"Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag
av år 1948"
i Gökhems socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1948 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

Delg. d. 22/4 1959

Resolution.

Handlingarna överlämnas till xxxxxxx, klaganden, som lämnas tillfälle att hit inkomma med påminnelser och därvid återställa handlingarna inom 14 dagar efter delfående. Skulle detta underlåtas kommer ärendet att avskrivas från vidare handläggning.

Mariestad å landskansliet den 16/4 1959.

På tjänstens vägnar:

G. Lundahl

Översändes som lån

T. Hjungberg

LÄNSVETERINÄREN
I
SKARABORGS LÄN

Reg.nr. 22/59

LANDSKANSLI
15 APR 1959
II G1-40-58

4x1372

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Ärende II G1-40-58.

Undertecknade ha den 8/4 1959 tillsammans med ordföranden och ytterligare en ledamot av Vilske hälsovårdsnämnd inspekterat kloakavloppet från Odensbergs samhälle i Vilske kommun och få vi med återställande av remisshandlingarna i rubr.ärende härmed anföra följande:

Såväl emscherbrunnen som den täckta rörledningen för kloakvatten befanns i bästa skick.Kloakvattnet i det öppna väl upprensade diket,å där rörledningen slutar,var alldeles klart och praktiskt taget luktlöst.Inga fasta föremål syntes följa med kloakvattnet,vilket tyder på att emscherbrunnen fungerar tillfredsställande.Avlpppsdiket blir, då det passerar genom Gösta Fredrikssons mark,ganska grunt,varför det kringliggande området närmast är träskartat och tätt bevuxet med buskar och mindre träd.Det träskartade tillståndet på denna mark beror på misskött dränering och till ingen del på kloakvattnet som sådant. Denna mark kan närmast betraktas som värdelös och har ej hellar använts till betesmark på mycket länge. Området ligger också mycket isolerat och närmaste bebyggelse ligger på c:a 500 meters avstånd. Någon olägenhet genom lukt har ägaren på den närmast liggande gården ej märkt.Inga betande djur finns på långt håll och äro ej beroende av att dricka vatten från diket å Fredrikssons mark.

I likhet med lantbruksingeniör Jan Aspegren anse vi att det försumpade området å Fredrikssons mark i någon mån kan anses utgöra en naturlig reningsplats för kloakvattnet.På grund av sitt isolerade läge anse vi dock,att det varken för människor eller djur är av sanitär olägenhet,varför inhängnad av området synes oss fullkomligt onödigt.Icke heller anse vi,även om det ligger något vid sidan av vårt bedömande,att Vilske kommun kan anses ersättningsskyldig för detta försumpade och värdelösa område.

Mariestad den 10 april 1959.

Sigfrid Jonsson
Sigfrid Jonsson
1:ste prov.läkare

Herved Thomasson
Herved Thomasson
Länsveterinär.

OSCAR THULESONS ADVOKATBYRA
Inneh.: Jur. och Fil. kand. Oscar Thuleson
Ledamot av Sv. Advokatsamfund

Köpmannaföreningarnas ombud

Tel. 11 och 511
POSTGIRO 7 31 07

Vår bet. 7367
Torde uppgivas vid korr.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 9 MRS 1959
II Gl - 40 - 58

Skaraborgs Länsveterinärdistrikt Ink 18/3 1959. Nr 1/57

VARA den 6 mars 1959.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad

II Gl - 40 - 58.

Med återställande av remisshandlingarna i rubr. ärende får jag såsom ombud för Fredriksson vördsamt anföra följande:

Enär Fredriksson anser att det är möjligt att även sanitära olägenheter äro förenade med de i ärendet påtalade missförhållandena, får jag anhålla att ärendet måtte remitteras till förste provinsialläkaren eller länsveterinären för deras yttrande.

Per-Gösta Falck

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
19 APR 1959
II

Inkom till Förste provinsialläkaren i Skaraborgs län D. nr. 573. den 11/3 1959.

Resolution.

Remitteras till förste provinsialläkaren och länsveterinären i länet för avgivande av gemensamt yttrande i ärendet; införväntande länsstyrelsen vid svar remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 9 mars 1959.

På tjänstens vägnar:
Leo Wohlstein.

Uppst. 20/2-59

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
14 FEB 1959
II Gl-40-58

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

Mariestad.

II Gl - 40 - 58

Sedan hälsovårdsnämnden i Vilske kommun anmodats avgiva förnyat yttrande i rubr. ärende, får nämnden härmed anföra följande.

Distriktingenjören har i sitt yttrande gjort vissa anmärkningar mot anläggningens skötsel. De bristfälligheter som påtalats har under sommaren 1958 eliminerats och vid besiktningar under hösten 1958 har anledning till anmärkning mot anläggningens skötsel icke försports.

Vattendom vari medgives vatten- och kloakvattenavledning i den aktuella riktningen har givits, och rätten till sådan avledning har icke heller bestridits av klaganden.

Sedan kommunen såsom huvudman för Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948 försatt anläggningen i tillfredsställande skick och vidtagit åtgärder för en kontinuerlig tillsyn och skötsel av befintlig reningsanläggning, synes de olägenheter som påtalats i ärendet bliva undanröjda.

Floby den 10/2 1959.

För VILSKE KOMMUNS HÄLSOVÅRDSNÄMND

Erik Andersson

Resolution.

Handlingarna överlämnas till ~~xxxxxxxx~~ klaganden, som lämnas tillfälle att hit inkomma med påminnelser och därvid återställa handlingarna inom 14 dagar efter delfåendet. Skulle detta underlåtas kommer ärendet att avskrivas från vidare handläggning.

Mariestad å landskansliet den 17/2 1959.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
14 FEB 1959
II .....

Resolution.

Remitteras till ...hälsovårdsnämnden.....
i Vilske kommun .....
för avgivande av ~~yttrande~~ förnyat yttrande.

Vid ovars avgivande skola remisshandlingarna hit återställas.

Mariestad å landskansliet den 2/12 1958.

På tjänstens vägnar:

G. Lundahl.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....

JA/ASL

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 2 DEC 1958
II G1-40-58

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Betr. II G1-40-58 ang. avloppsutsläpp från Odensbergs stationssamhälle.

Med återställande av remisshandlingarna rörande rubr. ärende får jag efter verkställd besiktning avgiva följande yttrande:

De anläggningar som ingår i Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948 - handlagt vid laga syneförrättning enligt vattenlagen - och som slutligt fastställts av Västerbygdens vattendomstol har, vad avser kloakledningsföretaget, sedermera ingått i de anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, som genom Vilske kommuns försorg utförts för att betjäna Odensbergs stationssamhälle.

Det åligger således kommunen såsom huvudman för vatten- och avloppsanläggningen att bl.a. svara för dess skötsel och underhåll varvid även innefattas de olägenheter, som kan uppkomma i samband med avloppsvattnets utsläpp i öppet dike.

Skötseln av anläggningens emscherbrunn har fram till våren 1958 ej skett på ett tillfredsställande sätt, men har numera åtgärder vidtagits för dess ändamålsenliga skötsel. Vid besiktningstillfället den 17 november 1958 var den således i ett fullt funktionsdugligt skick.

Från emscherbrunnen ledes det avslammade avloppsvattnet i en rörledning, vilken dessutom avbördar dag- och dräneringsvatten från ett område av ca 100 ha åker och tomtmark. Rörledningen utmynnar i ett öppet dike 700 m nedströms reningsanläggningen samt ca 100 m uppströms den av klaganden Gösta Fredriksson tillhöriga marken.

Diket löper igenom Fredrikssons mark på en sträcka av ca 400 m och är marken låglänt till ca 30 m från diket å ömse sidor. Den är bevuxen med buskar och träd och torde bäst kunna utnyttjas såsom skogsmark i anslutning till den angränsande skogen. Området är även för detta ändamål i stort behov av dikning och erfordras därvid även fördjupning av avloppsdiket igenom nedanförliggande markområde, vilket

ej tillhör Fredriksson.

Vid besiktningstillfället kunde konstateras att diket på en sträcka av ca 30 m in på Fredrikssons mark var relativt obetydligt, varvid ett ca 30 x 30 m stort område var starkt försumpat. Vegetationen var riklig och sker där den huvudsakliga och naturliga nedbrytning av de föroreningar, som tillföres genom kloakvattnet. I diket nedanför området kunde ej iakttagas någon påväxt eller annan olägenhet p.g.a. kloakvatten.

För undanröjande av påtagliga olägenheter genom kloakvattnet förordas två alternativa lösningar.

I första hand förslås sådan överenskommelse söka träffas mellan Vilske kommun och Fredriksson, att kommunen mot ersättning får disponera ovannämnda försumpade markområde av förslagsvis ca 50 x 50 m för det ändamål det numera tjänar d.v.s. för en naturlig rening av kloakvattnet. Området bör inhängnas.

I andra hand föreslås schaktning av en grund bassäng i skogsmark ca 50 m uppströms Fredrikssons gräns för att söka skapa likartade förhållanden som vid ovannämnda alternativ. Genom en låg fördämning i diket kan vattnet ledas till bassängen genom en kort rörledning. Vid stora flöden kan således avbördning ske över fördämningen så att urspolning ej sker av bassängen. Flödesvattnet torde ej orsaka någon olägenhet p.g.a. den stora utspädningen av det förorenade vattnet. Även detta alternativ erfordrar överenskommelse med markägare om ersättning för intrång samt inhängnad.

Skara den 1 december 1958.

(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16
DISTRIKTSINGENJÖREN
FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Datum
21.8.58

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
22 AUG 1958
II G1-40-58

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Eder beteckning
II G1-40-58

Edert meddelande av den
2.8.58

Vår beteckning
Dnr aVA 681/58 Ref va R 53-2

Ärende

Betr. klagomål ang. avloppsutsläpp från Odensbergs stationssamhälle.

./. Med återställande av remisshandlingarna rörande rubr. ärende får distriktsingenjören härmed meddela följande.

Som av yttrande från hälsovårdsnämnden framgår har det aktuella diknings- och kloakledningsföretaget fastställts av Västerbygdens vattendomstol den 25 maj 1949. Vid bedömningen av utsläppet vid denna tidpunkt har med all sannolikhet förutsatts att den blivande avslamningsanläggningen skulle skötas. Så har dock icke varit fallet. Således konstaterades vid driftskontroll den 6.12.1957 att emscherbrunnen var i stor utsträckning ur funktion. Avloppsslam har därvid medföljt utloppsledningen och blivit liggande i klagandes marker.

Då här kan bli fråga om eventuell omprövning av utsläppet och bedömning av skador synes ärendet därför böra remitteras till lantbruksingenjören i länet.

Mariestad som ovan
DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp
i Skaraborgs län
e. f.
Stig Tovoté

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 2 AUG 1958
II Gl-40-58

INKOM T. DISTR.ING. FÖR VATTEN OCH AVLOPP
MARIESTAD
- 5 AUG. 1958
Dnr iVA 681/58
VaR 53-2

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
26 AUG 1958
Diarie Nr L1 109

II Gl-40-58.

Sedan Hälsovårdsnämnden i Vilske kommun anmodats avgiva yttrande i rubr. ärende får nämnden härmed anföra följande.

Det kloak- och vattenledningsföretag som avses i ärendet benämns "Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948" å vilket laga-kraftvunnen dom givits i Västerbygdens vattendomstol, Dom B 6/1949, den 25 maj 1949.

I det förslag som låg till grund för domen hade olika alternativ diskuterats för avledning av vattnet, men det förslag som blev befäst genom domen betraktades som det ur olika synpunkter mest gynnsamma.

Ovannämnda företag var avsett att omfatta i första hand dels torrläggning av och dels avledande av kloakvatten från tomtmark inom Odensbergs stationssamhälle, men under ärendets handläggning utvidgades det att omfatta jämväl torrläggning av den del kringliggande jordbruksmark.

År 1951 upprättades på uppdrag av dåvarande Gökhems kommun, av ing.byrån VIAK i Jönköping ett förslag till vatten- och avloppsanläggningar i Odensbergs stationssamhälle. Detta förslag tog hänsyn jämväl till vattenförsörjningen för stationssamhället och sammankopplades med ovannämnda Odensbergs diknings- och torrläggningsföretag av år 1948. Detta sammanslagna företag kom till utförande i Vilske kommuns regi med början år 1953. Företaget har godkänts i samtliga berörda instanser och statsbidrag till detsamma har utgått. Företaget innefattar erforderlig reningsanläggning för kloakvatten.

Klaganden hävdar i sin skrift att vattnet utmynnar i klagandens marker och saknar avrinningsmöjligheter. Hälsovårdsnämnden vill beträffande detta påpeka att nämnden, såsom framgår av protokoll, före arbetenas igångsättande år 1953 besiktigade hela avloppssträckan ned till Sjötorpssjön, och därvid konstaterade förekomsten av stillastående vatten i den låglänta mark varom här är fråga. Ovannämnda dikningsföretag torde, efter vad som kan utläsas av tillgängliga handlingar, icke innefatta längre sträckning än till gränsen mot klagandens fastighet. Någon anledning för dikningsföretaget av år 1948,

Diö. yttr.
2/8 1958

eller för kommunen såsom byggherre för vatten- och avloppsanläggningarna i samhället, att vidtaga åtgärder för utdikning av nedströms liggande marker har således icke funnits, alldenstund vattenrättsdom givits som fastslagit rätten till vattenavledning i denna sträckning.

Hälsovårdsnämnden har den 12/6 1958 besiktigat området och därvid funnit att avloppsdiket, där detta löper över klagandens markområde, är mycket grunt och igenväxt med mängder av buskar och träd. Detta måste givetvis stoppa upp vattenflödet, som dock i normala fall synes följa den grävda sträckningen. Vid högvatten, såsom vid snösmältning och efter kraftiga regn, synes det som om omkringliggande sanka hagmarker av ovannämnda anledning i viss mån översvämmades. Enligt vad hälsovårdsnämnden har sig bekant är hagmarken numera planterad med skog och användes av denna anledning icke längre till bete.

Någon obehaglig lukt kunde hälsovårdsnämnden icke konstatera vid sitt besök på platsen den 12/6 1958.

Floby den 30/7 1958

För VILSKE KOMMUNS HÄLSOVÅRDSNÄMND

Erik Rudersson

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 2 AUG 1958
II .....

Resolution.

Remitteras till hälsovårdsnämnden i Vilske kommun för avgivande av yttrande.

Vid svars avgivande skola remisshandlingarna hit återställas.

Mariestad å landskansliet den 19/5 1958.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein

OSCAR THULESONS ADVOKATBYRÅ

Inneh.: Jur. och Fil. kand. Oscar Thuleson
Ledamot av Sv. Advokatsamfund

Köpmannaföreningarnas ombud

Tel. 11 och 511
POSTGIRO 7 31 07

Vår bet. .....
Torde uppgivas vid korr.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
17 MAJ 1958
II G1-40-58

VARA den 16 maj 1958.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad

Ang. utsläppande av kloakvatten från Odensberg i Vilske kommun å marker tillhörande Gösta Fredriksson, Biom, Odensberg.

Troligen år 1953 lät Vilske kommun anlägga en ledning för avledande av kloakvatten från Odensbergs samhälle. Ledningen, som till en början är täckt, utmynnar i Fredrikssons marker och då kloakvattnet där saknar avrinningsmöjligheter, har området i fråga närmast blivit ett träsk, som i varje fall sommartid är mycket illaluktande.

Marken, vilken tidigare använts som betesmark, undvikes nu sorgfälligt av kreaturen, och även om så inte varit fallet torde området icke längre vara lämpligt som betesmark för husdjur.

Som framgår av bifogade protokollsutdrag fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Vilske kommun, är nämnden icke okunnig om förhållandet.

Med stöd av vad ovan anfört, får jag vördsamt anhålla om att Länsstyrelsen måtte verkställa en undersökning av förhållandena samt därefter vidtaga de åtgärder, som resultatet av undersökningen må föranleda.

Högaktningsfullt
Per-Gösta Falck
Enl. fullmakt

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden för Vilske kommun i Pilagården, V. Kleva den 16 okt. 1957.

Närvarande: samtliga ordinarie ledamöter.

§ 40.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes: Gilbert Danielsson och Hugo Lindgren.

- -

§ 44.

Från Gösta Fredriksson, Biom, Odensberg förelåg skrivelse med påpekande om olägenhet av avloppsvatten från Odensbergs samhälle som stannar upp på hans mark.
Hälsovårdsnämnden som den 13 april 1953 inspekterade avloppssträckan från Odensberg ned till sjön, således innan arbetet med avloppet påbörjats, konstaterade att det då stod vatten i den låglänta mark som tillhör Biom i ungefär samma omfattning som nu, och då det är av vattendomstol fastställd vattenväg för avloppsvatten från Odensberg, anser nämnden att ett tidigare befintligt dikningsföretag bör träda i funktion.

- -

Dag som ovan.
Erik Andersson
ordf.

Justerat:
Gilbert Danielsson
Hugo Lindgren

Rätt utdraget betygar.
Erik Andersson

v) avsände underrättelse om beslutet Odensberg d. 4.4.58

4 x 1372

JA/ASL

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Gothem

Betr. II Gl-40-58 ang. avloppsutsläpp från Odensbergs stationssamhälle.

Med återställande av remisshandlingarna rörande rubr. ärende får jag efter verkställd besiktning avgiva följande yttrande:

De anläggningar som ingår i Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948 - handlagt vid laga syneförrättning enligt vattenlagen - och som slutligt fastställts av Västerbygdens vattendomstol har, vad avser kloakledningsföretaget, sedermera ingått i de anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, som genom Vilske kommuns försorg utförts för att betjäna Odensbergs stationssamhälle.

Det åligger således kommunen såsom huvudman för vatten- och avloppsanläggningen att bl.a. svara för dess skötsel och underhåll varvid även innefattas de olägenheter, som kan uppkomma i samband med avloppsvattnets utsläpp i öppet dike.

Skötseln av anläggningens emscherbrunn har fram till våren 1958 ej skett på ett tillfredsställande sätt, men har numera åtgärder vidtagits för dess ändamålsenliga skötsel. Vid besiktningstillfället den 17 november 1958 var den således i ett fullt funktionsdugligt skick.

Från emscherbrunnen ledes det avslammade avloppsvattnet i en rörledning, vilken dessutom avbördar dag- och dräneringsvatten från ett område av ca 100 ha åker och tomtmark. Rörledningen utmynnar i ett öppet dike 700 m nedströms reningsanläggningen samt ca 100 m uppströms den av klaganden Gösta Fredriksson tillhöriga marken.

Diket löper igenom Fredrikssons mark på en sträcka av ca 400 m och är marken låglänt till ca 30 m från diket å ömse sidor. Den är bevuxen med buskar och träd och torde bäst kunna utnyttjas såsom skogsmark i anslutning till den angränsande skogen. Området är även för detta ändamål i stort behov av dikning och erfordras därvid även fördjupning av avloppsdiket igenom nedanförliggande markområde, vilket

ej tillhör Fredriksson.

Vid besiktningstillfället kunde konstateras att diket på en sträcka av ca 30 m in på Fredrikssons mark var relativt obetydligt, varvid ett ca 30 x 30 m stort område var starkt försumpat. Vegetationen var riklig och sker där den huvudsakliga och naturliga nedbrytning av de föroreningar, som tillföres genom kloakvattnet. I diket nedanför området kunde ej iakttagas någon påväxt eller annan olägenhet p.g.a. kloakvatten.

För undanröjande av påtagliga olägenheter genom kloakvattnet förordas två alternativa lösningar.

I första hand förslås sådan överenskommelse söka träffas mellan Vilske kommun och Fredriksson att kommunen mot ersättning får disponera ovannämnda försumpade markområde av förslagsvis ca 50 x 50 m för det ändamål det numera tjänar d.v.s. för en naturlig rening av kloakvattnet. Området bör inhängnas.

I andra hand föreslås schaktning av en grund bassäng i skogsmark ca 50 m uppströms Fredrikssons gräns för att söka skapa likartade förhållanden som vid ovannämnda alternativ. Genom en låg fördämning i diket kan vattnet ledas till bassängen genom en kort rörledning. Vid stora flöden kan således avbördning ske över fördämningen så att urspolning ej sker av bassängen. Flödesvattnet torde ej orsaka någon olägenhet p.g.a. den stora utspädningen av det förorenade vattnet. Även detta alternativ erfordrar överenskommelse med markägarna om ersättning för intrång samt inhängnad.

Skara den 1 december 1958.

(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
28 AUG. 1958
Diarie Nr LJ 109

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören i länet för avgivande av yttrande, varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 23 augusti 1958.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein.

Odensberg dfr o hf 1948
Adolf Gilbert Svensson, Odensberg 0501/28001
Hos kommunalnämnd:
Adolf Richard Nilsson, Ullene, Tibro 0501/40052

Bevi Klobo 15/9 60

Arbetsbeskr. dt. 4 f 1948

Reningsanl. vid B. Tillv. b.o.t. 1954

Myrgjutbrunn el. likn. för 30 % större pelarmängd än 1948 (ca 100 p.)

Inkl. Myrgjut typ 2 d motsv. ca 6 m³ slamutrymme

Exkl. Vissa fönsterbrunnar för 200 p ϕ 3000 slamutrymmet tillsv. ca 20 m³
" " " o. utjämnarbrunn ϕ 3500 " " 27 m³

motsv 14 resp. 22 m³

200 m

Skriftväxling

Handlingarna i vattenrättsärende på länsplanet
Statens vattenbyrå.

TORE LJUNGBERGS JURIDISKA BYRÅ
LÅNGGATAN 20
SKÖVDE

Biträdande jurist:
JUR. KAND. PER-GÖSTA FALCK

Telefoner:
Kontoret . . . . . växel 10605
Ljungberg, bostad 10455
Falck, bostad 17095

PGF/SM

Skövde den 12 juli 1960.

Herr Lantbruksingenjör
Jan Aspegren
Skaraborgsgatan 10

Skara

Ang. avloppsutsläpp från Odensbergs stationssamhälle över marker tillhöriga lantbrukaren Gösta Fredriksson.

I rubr. ärende företogs i slutet av år 1958 en utredning därvid Ni till länsstyrelsen avgav yttrande den 1 december 1958.

Vid telefonsamtal med Eder någon tid därefter förklarade Ni Eder beredd att biträda vid en ev. uppgörelse mellan kommunen och Fredriksson. Denne har åter igen förklarat att han inte vill finna sig i de nuvarande förhållandena, och jag tillskriver Eder för att efterhöra huruvida Ni alltjämt är beredd att biträda vid ett försök till uppgörelse mellan berörda parter.

Jag vore tacksam för ett besked härutinnan.

Högaktningsfullt

Per-Gösta Falck

/Per-Gösta Falck/

JA/PAA

Tore Ljungbergs Juridiska Byrå
Långgatan 20
SKÖVDE.

Ang. avloppsutsläpp från Odensbergs stationssamhälle över marker tillhöriga lantbrukaren Gösta Fredriksson.

Med anledning av Eder förfrågan PGF/SM den 12 juli 1960 får jag härmed meddela, att jag är beredd biträda vid en ev. uppgörelse mellan kommunen och Fredriksson för såvitt båda parter önskar detta. Besked avvaktas. Skara den 13 juli 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

TORE LJUNGBERGS JURIDISKA BYRÅ
LÅNGGATAN 20
SKÖVDE

Biträdande jurist:
JUR. KAND. PER-GÖSTA FALCK

Telefoner:
Kontoret . . . . . växel 10605
Ljungberg, bostad 10455
Falck, bostad 17095

PGF/DM

Skövde den 19 juli 1960.

Herr Lantbruksingenjören Jan Aspegren

Skaraborgsgatan 10

Skara

Ang. avloppsutsläpp från Odensbergs stationssamhälle över marker tillhöriga lantbrukaren Gösta Fredriksson.

I rubricerade ärende ber jag att få tacka för Edert brev av den 13 juli 1960 med positivt svar.

Jag har i dag tillskrivit den berörda kommunen för att efterhöra, huruvida denna är villig att godvilligt söka nå en uppgörelse. Sedan jag erhållit svar härpå, skall jag åter höra av mig.

Högaktningsfullt

Per-Gösta Falck

/Per-Gösta Falck/

Inkom den
14. DEC. 1948
till
Västerbygdens vattendomstol

Inkom den
26. FEB. 1949
till
Västerbygdens vattendomstol

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

R 4•1372

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Protokoll vid syne- förrättning enligt Vatten- lagen för avledande av Modalvatten från och torr- läggning av mark inom Odensbergs Statens Sam- malle.

Den 8 juli 1948 i Odensbund

Närvarande: Underteckn. ståtens lant- brukskonsulent och gode männen Mårten Persson, Götterns Prästgård samt Linus Mattsson, Göta vid Odensbergs Statens Sakägare:

Sökanden:

Mårten Hellberg äg. Yttre torp 17 och 19
Olga Nilsson äg. " 1/12 genom Yt. g.
Johansson enl. fullmakt bil. F I
Georg Andersson äg. Huleg. 22 o. Yttre torp 123
Ruth Florén " Yttre torp 18
Lennart Pettersson " " 117
Gust. Gustavsson " " 124 o. Huleg. 213
Herbert Lindgren " " 114
Albert Flodin " " 110
Statens Järnvägar " " 116 o. Vallby Olof Bonn. 26
genom Yt. Göteborg enl. fullmakt bil. F II
Eric Odquist äg. Huleg. 27

De övriga sakägare

Gilbert Danielsson äg. Yttre torp 12-6
Harald Lidvall " " 125
Odensbergs Missionsförsamling äg. " 1/6 genom odf.
~~Hugo Jonsson~~ " " Harald Lidvall
Anna Jonsson " " 118
John Darins " Olof Bonn. 48
Ida Pettersson " Huleg. 27
Alfrida Gustafsson " " 28

Erik o. Oskar Fredriksson äg. hälften samman med Alfred Danielsson Hulsg. ~~7:8~~ 2:10
Maria Fraukenberg " 2:4
Allan Danielsson Sg. Sven Persg. 1'
Väg förvaltningen för Skaraborgs län genom väg-mästare S. Persson del. jordnadt bil. F III
Linnea Gustafssons arvingar äg. Hulsg. 2:8 genom Anna Ahlberg och Hanna Linnarsson

§ 1

Upplåtes det för järnvägsföretaget erforderliga jordområdet, som här följer enligt bil. A.

§ 2

Något jämt emot dessa mätningar kunde icke erhållas.

§ 3

Sakkunnige synade på uppdragande av avlopp på i första hand förrättningen av deras vittnesmål, så att begärliga fällare må begära på överskrivning och i andra hand så att deras sloak rätten må kunna avledas.

§ 4

Gilbert Danielsson, Erik och Oskar Fredriksson, Per Pettersson och Allan Danielsson förenade sig med sakkunnige, och ynnade att förrättningen skulle utföras så, att deras däruti berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt förvägas, bil. E I. Allan Danielsson ynnade dessutom att diket över hans mark flyttas något österut gränsen mot Ödesbergs gärde.

John Dahlbergs förenade sig också med

sökandena och yrkade att förrättat skulle utföras så, att man fick möjlighet avleda sitt vårdvatten, bil. E II.

§ 5

Ombudet för Väg- förvaltningen förklarade att Väg- förvaltningen själv önskade utföra avvattnings- anordningar längs allmän väg. Befintlig trumma borde vara öppen på ena sidan av vägen.

§ 6

Det upplystes att varken stadsplan eller bygg- nadsplan fanns upprättad för stationssamhället.

§ 7

Det upplystes att fiskevattnen i Götaryssjön är obetydliga. Största delen av området består av de sankmarker som omger sjön och bottenområdet är till största delen dyig och bar förskommen vegetation.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till fastighetsregleringsplan och vårdordning upprättats, skulle sammanträde komma att hållas å samma ställe som dagens förrättning den 30 september 1948 kl. 17.00 och kommande syn- och utskiftningsförrättningen att tillställas sakägarna därom.

Ort och

Till dem vidare.
I fjärrsyn
Per Hallin

Till kassörer gode män:
Linus Mattsson
Mårten Persson

Den 30 september 1948 i Ödeshög
Närvarande: Föreståndaren samt följande fabrikägare:
Gilbert Danielsson, Ödesberg
Mårten Hellberg, Nyhem
Albert Eklundh, Tabor
Herbert Ludgren, Björkedal
Statens fänrikar genom K. Gärdsten
Anna Jonsson, Annehem
Erik Odqvist, Almedal
Leonard Pettersson, Ödesdal
Linnea Gustafssons dödsbo, genom delägare Gustafsson
och Karin Linnarsson, den senare fänrik
som ombud för Anna Hellberg enl. fullmakt bil. IV.
Erik Fredriksson, Ödesberg
Maria Frankenberg, Liljedal, genom ombud Oskar Frankenberg
Gust. Gustafsson, Ödesdal nr 2
Olga Nilsson Falkum, genom K. G. Johansson
Harald Lidbeck, Solbacka
Georg Andersson, Ödesvall

§ 9

Föredrogs det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till fastighets- och skogsbeskattning för statens fänrikstorp samt angående skogsmarksmärkning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes föreningens reglemente, som vunnit lydelse enligt bil. C.

§ 11

att mottaga och förvara till dess bolaget återtar handlingar och skrifter och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsägs föreningens polisman V. G. Johansson Oxelösund.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades föreningsmötet avslutat och sammanträdet upplöst.

Vid och till dess vår
I fäders:
Per Dahlin

Bifallande gode män:
Linus Mattsson Mårten Persson

Ank. 7.2.48 Bild skaut 6.

E. D. 66-19-1948. Bil. A.

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13/4 1948.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
Ink. den 7/2 1948 Dnr 9
Exp. den 12/4 1948 nr 13

Till Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 13 APR. 1948

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Gökhems socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser torrläggning av tomtmark och åkerjord inom och omkring Odensbergs stationssamhälle, dels ock avledande av kloakvatten från samhället och är av brådskande natur

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Odensberg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Polisman K. G. Johansson, Odensberg, tel. 31.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Odensberg den 27 januari 1948

D Mårten Hellberg
U Georg Andersson
L Lennart Pettersson
R Ingvar Sandberg
E Albert Nilsson
Y Åke Andersson
V Rune Odqvist

G Olga Niklasson
C Ruth Flodén
P Gerhard Gustavsson
J Herbert Lindgren
för Statens Järnvägar
E. Fastén
KÄAA

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

7.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
Kråketorp el. Odensberg 1^{2-6}	August Danielsson, Odensberg
" " 1^{7} "Odenslund"	Mårten Hellberg
" " 1^{9} "Nylund"	Densamme
" " 1^{8} "Fridhem"	Rut Floreń
" " 1^{10} "Tabor"	Albert Klasson
" " 1^{11} "Missionshuset.	Odensbergs Missionsförsamling
" " 1^{12} "Solhem"	Olga Niklasson
" " 1^{13} "Björkelund	Anna Pettersson
" " 1^{14} "Björkedal	Herbert Lindgren
" " 1^{15} 16 21 22	Statens Järnvägar
" " 1^{17} "Liljedal	Maria Wahlstnöm-Frankenberg.
" " 1^{18} "Annelund	Anna Jonsson
" " 1^{19} "Odenslund 2"	Aug. Johanssons sterbh./Joh. Leander-S.Bog
" " 1^{20} "Odensdal 1"	Lennart Pettersson
" " 1^{23}	Georg Andersson
" " 1^{24} "Solbacka"	Harald Lidvall
" " 1^{22}	Gustav Gustavsson + Valaberg Huleg. 2^{13}
Valaberg Olofssvensg. 4^{6} "Lidaberg	Ingvar Sandborg
" " 4^{8} "Aliceberg.	John Darius
" " 4^{9} "Åshamra"	Lennart Falck, Skomakareg. Göteve, Odensber
" Huleg. 2^{2} Odensvall"	Georg Andersson
" " 2^{3} "Almedal"	Erik Odqvist
" " 2^{7} "Karlslund"	Ida Pettersson
" " 2^{6} "Linnedal"	Frida Gustavsson
" " ? Solhaga	Åke Andersson

Se Hedan.

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

.....

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

I torrläggningen komma möjligen dessutom att deltaga flera gårdar i närheten av samhället. Detta är beroende på vilken väg vattnet kommer att avledas. Dessa gårdar äro:

Valaberg Hulegården 2^{10} ägare Erik Fredriksson m.fl.

Rogestorp Hustru Ingridsg. 2^{2} ägare Alfred o Georg Blom.

Rogestorp Sven Persg. 1^{1} " Allan Danielsson

I övrigt får i saken framhållas, att kloakvatten f. n. ledes i öp pet dike genom samhället. En anmälan till hälsovårdsnämnden kan därför troligen föranleda att fastighetsägarna åläggas ordna med täckt lednin snarast.

Odensberg den 5 februari 1948.

Enligt uppdr

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 25.2.46

Nils G. Johansson.

P. förman.

Bil B.

Förteckning

över underrättelser avg. sammanträde hos Arvid Magnusson, Odenslund, torsdagen den 8 juli 1948 klockan 13.00, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. August Danielsson, Odensbergs gård,	Odensberg.
2. Märta Hellberg, Nylund,	—"—
3. Fröken Ruth Flodén, Fridhem,	—"—
4. Albert Klasson, Tabor,	—"—
5. Harald Lidvall, Solbacka,	—"—
6. Fru Olga Niklasson, Solhem,	—"—
7. Fru Anna Pettersson, Björkelund,	—"—
8. Herbert Lindgren, Björkedal,	—"—
9. Lennart Pettersson, Odensdal,	—"—
10. Fru Anna Jonsson, Ämelund,	—"—
11. Gustav Gustavsson, Odensdal nr 2,	—"—
12. Ingvar Sandberg, Lidaberg,	—"—
13. John Davius, Aliceberg,	—"—
14. Lennart Falk, Skomakareg., Götene,	—"—
15. Grosshandl. Georg Andersson, Odenvall,	—"—
16. Erik Odqvist, Almedal,	—"—
17. Fru Ida Pettersson, Kalkslund,	—"—
18. Montör Åke Andersson, Solhaga,	—"—
19. Fru Maria Frankenberg, Liljedal,	—"—
20. Bröd. Alfred o. Georg Blomm, Rogerstorp	—"—
21. Allan Danielsson, —"—	—"—
22. Arvid Magnusson, Odenslund,	—"—
23. Fiskhandl. Johan Leander, Odenslund nr 2,	—"—
24. Fru Sanna Bogren, Mariedal,	Gökhem
25. Fru Alfrida Gustavsson, Limmedal,	Odensberg.
26. Fröken Karin Gustavsson, Limmedal,	—"—
27. Fru Anna Setterberg, Lommevalla, Götene,	—"—
28. Fru Alida Danielsson, Odensbergs gård,	—"—
29. Erik Fredriksson, Granagården, Marka,	Falköping

August Johansson o. hustru

Limmar Gustavsson o. hustru

30. Oskar Fredriksson, Brogården, Götene, Odensberg.
31. Chefen för Statens Jämbägares II distrikt, Götebeg.
32. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
33. Ordf. i Gökhems hälsovårdsnämnd, Gökhem
34. Förste Provinsialläkaren i Skaraborgs län, Mariestad
35. Länsarkitekten —"— —"—
36. Skiftesgodemannen Mårten Persson, Prästgården, Gökhem
37 —"— Oskar Göthlind, Stommen, Odensberg (avgått)
38. —"— Linus Mattsson, Stommen Götene —"— (inkallad 20/6)

Skara den 26 juni 1918

Per Hallén

Bil. 8.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning för avledande av kloakvatten från och torrläggning av mark inom Odensbergs stationssamhälle.

För avledande av kloakvatten från och torrläggning av mark inom Odensbergs stationssamhälle i Gökhems socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Magnusson, Odenslund, torsdagen den 8 juli 1948 klockan 13,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Samtliga bostads- och affärsfastigheter inom Odensbergs stationssamhälle samt Kråketorp el. Odensberg 1 2-6.

Skara den 17 juni 1948.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Gökhems församling den 20 juni 1948 betygas:

C. Sandel

Kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 17 juni 1948.

I tjänsten:

Sven Hallin

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. D.

Kungörelse.

För avledande av kloakvatten från och torrläggning av mark inom Odensbergs stationssamhälle i Gökhems socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Magnusson, Odenslund, **torsdagen den 8 juli 1948 klockan 13.00,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Samtliga bostads- och affärsfastigheter inom Odensbergs stationssamhälle samt Kråketorp el. Odensberg 1²—6.

Skara den 17 juni 1948.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning lördagen den 19 juni 1948 intygas i tjänsten.

Skara den 22 juni 1948.

I tjänsten:

Bil. 6 I.

Undertecknade tillåta oss med bifogade ritning över den sydligaste förändring, som avses komma att vidtagas med Mockvattnet från Odensbergs stationsområde, och yrka vi att förslaget utföres på sådant sätt, att vår därav berörde mark må kunna på annat ändamålsenligt sätt tillvaratagas.

Odensberg den 5 juli 1948

Gillert Samuelsson Erik Fredriksson

Oscar Fredriksson Allan Danielsson

Bil. 6 II.

Undertecknad tillåter mig härmed med bifogade ritning yrkar att förslaget utföres så, att på bästa möjliga sätt avleda Mockvattnet från min fastighet.

Odensberg den 5 juli 1948

Johan Larsson.

Bevittnas: Ivar Hallin

Linus Mattsson
Mårten Persson

Bil. F I 13.

F U L L M A K T

för polismannen Karl Gustav Johansson, Odensberg, att vid sammanträden ang. avledande av kloakvatten från och torrläggning av mark inom Odensbergs stationsamhälle föra min talan och utöva min rösträtt.

Solhem, Odensberg den 7 juli 1948.

Olga Niklasson

Olga Niklassons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Mårten Hedberg

Therese Hedberg.

F u l l m a k t

för innehavaren att i mitt ställe, jämlikt arbetsord
statens järnvägars distriktsbefäl, företräda statens
vid sammanträde i och för syneförrättning enligt vat
rörande avledande av kloakvatten m.m. i Odensbergs s
hälle. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 7 ju

E. Santén

/E.Santén/

Innehavare

K. Gjöström

Bil. F III 15.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr....229.5/48-43

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadssyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S.Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för avledande av kloakvatten från och torrläggning av mark inom Odensbergs stationssamhälle i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 juli 1948

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

T.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Margareta Melin

17.

Bil. F IV.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde å Odensberg den 30 september 1948 föra min talan och utöva min rösträtt.

Fridhem Göteborg d 28/9 1948

Anna Setterberg

Bevittnas av:

Reine Öman

Helge Andersson

Tjänstgörande: Karin Linnarsson

18.

Bil. G. I

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN
DROTTNINGHOLM – TEL. 74
(Överinspektören Tel. 64)

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin,

S k a r a.

Avloppsförslag för Odensbergs stationssamhälle.

Sedan Ni jämlikt Vattenlagen 10:44 med skrivelse den 25 juni till fisketillsynsmyndigheten översänt erforderliga handlingar för bedömande av ovannämnda avloppsföretag, får myndigheten meddela, att såvitt nu kan bedömas intet synes vara att erinra mot företagets utförande ur de synpunkter, myndigheten företräder. Myndigheten förutsätter, att vederbörande lokala hälsovårdsmyndighet gives tillfälle yttra sig över den föreslagna reningsmetoden.

Fisketillsynsmyndigheten emotser avskrift av utlåtande efter avslutad förrättning.

Drottningholm den 30 juni 1948.

För fisketillsynsmyndigheten

Håkan Holmquist

(Håkan Holmquist)
Civilingenjör.

(8½)

Bil. g III.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 3700/48-43

Till

Herr Lantbruksingeniören S. Hallin,

S k a r a.

Ang. Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 oktober 1948 får vägförvaltningen härmed meddela.

Mot det av Eder uppgjorda förslaget har vägförvaltningen intet att erinra. Förvaltningen förutsätter dock att brunnar placeras på sådant sätt att de icke äro till hinder för väghållningen genom samhället.

Vid utförande av ledningen G^{II} - G tillses att skada å vägen icke uppstår på grund av ras o.dyl. I den mån vid schaktningen erfordras att schaktmassor uppläggas å vägen, måste länsstyrelsens tillstånd inhämtas.

Eftersom vägförvaltningen på företagets bekostnad skall utföra korsningarna med allmän väg vid F och G, synes det lämpligt att företaget tillhandahåller erforderliga rör för detta ändamål. Meddelande om lämplig tidpunkt för arbetet skall i god tid lämnas till vägmästaren i Falköpings vägmästareområde.

Vid arbetets utförande skola vägmästarens direktiv ifråga om åtgärder för trafiksäkerheten samt vägens bestånd noggrant iakttagas.

Mariestad den 1 november 1948.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

19. Bilaga H.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och Värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Göksnäs socken.		
35/128	1b	A	Kråketorp el. Odensberg	Gilbert Danielsson	
				tomtmark, myllra på morän	1
				" — " —	2
				" — " —	3
				äng — " —	4
				" — " —	5
				" — " —	6
				" — " —	7
				åker — " —	8
				" — " —	9
				" — " —	10
				tomt — " —	11
				" — " —	12
				äng — " —	13
				" — " —	14
				" — " —	15
				åker — " —	16
				Summa	
			— " —		
ans.	1f	B	(Odenslund 1)	Mårten Hallberg	
				tomt	17
			— " —		
ans.	1g	C	(Fredheim)	Ruth Florén	
				tomt	18

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					37			6000	2220	-	7500	2775	-	1500	555	-
					70			~~1800~~ ~~2250~~	1260	-	~~6000~~ 7500	4200	-	~~4200~~ 3770	2940	-
					13											
							10	7100	923	-	7500	975	-	400	52	-
			13					400	52	-	1000	130	-	600	78	
			17					100	17	-	"	170	-	900	153	-
			53					"	53	-	"	530	-	"	477	-
	05							700	35	-	1400	70	-	700	35	-
	41							1120	459	20	1600	656	-	480	196	80
	68							960	652	80	"	1088	-	640	435	20
					24			1300	312	-	2000	480	-	700	168	-
					14			"	182	-	"	280	-	"	98	-
			43					750	322	50	1000	430	-	250	107	50
			04					950	38	-	"	40	-	50	2	-
			10					970	97	-	"	100	-	30	3	-
	20							1500	300	-	1600	320	-	100	20	-
1	34	1	40	1	58		10		6923	50		12244	-		5320	50
					12			~~5300~~ ~~8300~~	636	-	15000	1800	-	~~9700~~ ~~6700~~	1164	-
					20			~~10500~~	2100	-	15000	~~3000~~	-	4500	900	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kåkstorp el. Odensberg		
avs.	1:9	D	(Nylund)	Mårten Hellberg torpt	19
avs.	1:10	E	(Tabor)	Albert Klasson torpt	20
avs.	1:11	F	(Bönehemmet)	Harald Lidvall torpt	21
avs.	1:12	G	(Solhem)	Olga Nicklasson torpt	22
avs.	1:13	H	(Björklund)	Anna Pettersson torpt	23
avs.	1:14	J	(Björkedal)	Herbert Lindgren torpt	24
avs.	1:16	K		Statens Järnvägar torpt	25
avs.	1:17	L	(Odensdal 2)	Gennart Pettersson torpt	26

PETTERSONSKA TOKTR.-EFTR. I SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					26			2750 ~~6800~~	715	-	13500 ~~15000~~	3510	-	10750 ~~6700~~	2795	-
					11			7500 ~~9000~~	825	-	15000	1650	-	7500 ~~6000~~	825	-
					09			7500 ~~8300~~	675	-	15000	1350	-	7500 ~~6700~~	675	-
					22			6000 ~~9000~~	1320	-	15000	3300	-	9000 ~~6000~~	1980	-
					05			6000 ~~9000~~	300	-	15000	750	-	9000 ~~6000~~	450	-
					05			5300 ~~8300~~	265	-	15000	750	-	9700 ~~6700~~	485	-
					09			12000	1080	-	15000	1350	-	3000	270	-
					17			3200 ~~6800~~	544	-	14200 ~~15000~~	2414	-	11000 ~~7400~~	1870	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kråketorps kl. Odensberg		
avs.	1/18	M	(Annslund)	Anna Jonsson tomt	27
avs.	1/19	N	(Odenslund 2)	August Johanssons stärbhus tomt	28
avst.	1/24	O	— " —	Gustav Gustavsson tomt	29
avst.	1/25	P	— " —	Harald Lidvall tomt	30
			Valeberg Olof Jonsgn		
avs.	4/6	R	(Lidaberg)	Ingvar Sandberg tomt	31
avs.	4/8	S	(Skeeberg)	John Darius tomt	32
avs.	4/9	T	(Åkamra)	Lennart Falk tomt	33
			Valeberg Hulegården		
avs.	2/2	U	(Odensvall)	Georg Andersson tomt	34

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					15			10500	1575	-	15000	2250	-	4500	675	-
					19			12000	2280	-	15000	2850	-	3000	570	-
					14			1200 4500	168	-	11200 15000	1568	-	10000 6700	1400	-
						15			-			-			-	
					08			10500	840	-	15000	1200	-	4500	360	-
					18			10500	1890	-	15000	2700	-	4500	810	-
					15			10500	1575	-	15000	2250	-	4500	675	-
					25			6000 9000	1500	-	15000	3750	-	9000 6000	2250	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Vaxholms Hulegården		
avs.	2^{3}	V	(Almedal)	Erik Odqvist torpt	35
avst.	2^{4}	W	(Liljedal)	Maria Frankenberg torpt	36
	2^{5}	X	— " —	Statens Järnvägar torpt	37
	2^{6}	Y	— " —	Statens Järnvägar torpt	38
avs.	2^{7}	Z	(Karlsland)	Ida Pettersson torpt	39
avs.	2^{8}	Å	(Linnedal)	Alfrida Gustavsson torpt	40
3/8	2^{10}	Ä	— " —	Alida Danielsson m. fl. äng (torptmark)	41 41a
				Summa	
	2^{12}	Ö	(Solhaga)	Åke Andersson torpt	42

PETTERSONSKA JOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					24			9700	2328	-	15000	3600	-	5300	1272	-
					12			~~9000~~ 6000	720	-	15000	1800	-	~~6000~~ 9000	1080	-
					26			9000	2340	-	15000	3900	-	6000	1560	-
					26			9000	2340	-	15000	3900	-	6000	1560	-
					13			9000	1170	-	15000	1950	-	6000	780	-
					14			~~9000~~ 7500	1050	-	15000	2100	-	~~6000~~ 7500	1050	-
		88						3500	3080	-	~~7500~~	~~6600~~ 4864 71	-	~~4000~~	~~3520~~ 1784	71
		54						6000	3240	-	~~7500~~	~~4050~~ 3650 69	-	~~1500~~	~~810~~ 410	69
		142							6320	-		~~10650~~ 8515 40			~~4330~~ 2195	40
					16			10500	1680	-	15000	2400	-	4500	720	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	2^{13}	A 4	Valeberg Hulegs:n	Gustav Gustavsson torpt	43
1/2	2^{2}	A 5	Rogestorp Hästre Ingeidags:n	Bröd. Alfred o. Georg Blom äng, mylla på morän	44
				åker, — " —	45
				Summa	
1	1^{1}	A 6	Rogestorp Tom Pers:n	Allan Danielsson äng, mylla på morän	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				åker — " —	50
				äng — " —	51
				" — " —	52
				" — " —	53
				" — " —	54
				" — " —	55
				torpt — " —	56
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					12			9000	1080	-	15000	1800	-	6000	720	-
			54					40	21	60	1200	648	-	1160	626	40
	10							400	440	-	1600	1760	-	1200	1320	-
	10		54						461	60		2408	-		1946	40
			12					120	14	40	1200	144	-	1080	129	60
			25					20	5	-	"	300	-	1180	295	-
			19					120	22	80	"	228	-	1080	205	20
			45					20	9	-	"	540	-	1180	531	-
	52							960	499	20	1600	832	-	640	332	80
			14					400	56	-	1000	140	-	600	84	-
			05					750	37	50	"	50	-	250	12	50
			07					500	35	-	"	70	-	500	35	-
			78					750	585	-	"	780	-	250	195	-
			43					250	107	50	"	430	-	750	322	50
					34			1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
	52	2	48		34				1915	40		4194	-		2278	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Gökhems socken		
35/128	1⁶	A	Kråkeborg el. Odensberg	Gilbert Danielsson	1-16
avs.	1⁷	B	D:o (Odenslund)	Mårten Hellberg	17
"	1⁸	C	D:o (Fridhem)	Ruth Horén	18
"	1⁹	D	D:o (Nylund)	Mårten Hellberg	19
"	1¹⁰	E	D:o (Tabor)	Albert Klasson	20
"	1¹¹	F	D:o (Björkenummet)	Harald Lidvall	21
"	1¹²	G	D:o (Solhem)	Olga Nicklasson	22
"	1¹³	H	D:o (Björkelund)	Anna Pettersson	23
"	1¹⁴	J	D:o (Björkedal)	Herbert Lindgren	24
"	1¹⁶	K	D:o	Statens Järnvägar	25
"	1¹⁷	L	D:o (Odensdal 2)	Lennart Pettersson	26
"	1¹⁸	M	D:o (Annelund)	Anna Jonsson	27
"	1¹⁹	N	D:o (Odenslund 2)	August Johanssons dödsb.	28
Avst.	1²⁴	O	D:o	Gustav Gustavsson	29
avs.	1²⁵	P	D:o	Harald Lidvall	30
"	4⁶	R	Valeberg Olof Sigurdsgården (Eddaberg)	Ingvar Sandberg	31
"	4⁸	S	D:o (Aliceberg	John Darius	32
"	4⁹	T	D:o (Åshamra)	Lennart Falk	33
"	2²	U	Valeberg Flule-gården (Odenstorp)	Georg Andersson	34
"	2³	V	D:o (Almedal)	Edvik Odgerist	35
Avst.	2⁴	W	D:o (Liljedal)	Maria Strukenberg	36
	2⁵	X	D:o	Statens Järnvägar	37
	2⁶	Y	D:o	D:ma	38
avs.	2⁷	Z	D:o (Kalslund)	Ida Pettersson	39
"	2⁸	Å	D:o (Limedal)	Alfrida Gustavsson	40
3/8	2¹⁰	Ä	D:o	Alida Danielsson	41-41a
	2¹²	Ö	D:o (Solhaga)	Åke Andersson	42

Överlöres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34	1	40	1	58		10		6.923	50		12.244	-		5.320	50
					12				636	-		1.800	-		1.164	-
					20				2.100	-		3.000	-		900	-
					26				715	-		3.510	-		2.795	-
					11				825	-		1.650	-		825	-
					09				675	-		1.350	-		675	-
					22				1.320	-		3.300	-		1.980	-
					05				300	-		750	-		450	-
					05				265	-		750	-		485	-
					09				1.080	-		1.350	-		270	-
					17				544	-		2.414	-		1.870	-
					15				1.575	-		2.250	-		675	-
					19				2.280	-		2.850	-		570	-
					14				168	-		1.568	-		1.400	-
							15		—			—				—
					08				840	-		1.200	-		360	-
					18				1.890	-		2.700	-		810	-
					15				1.575	-		2.250	-		675	-
					25				1.500	-		3.750	-		2.250	-
					24				2.328	-		3.600	-		1.272	-
					12				720	-		1.800	-		1.080	-
					26				2.340	-		3.900	-		1.560	-
					26				2.340	-		3.900	-		1.560	-
					13				1.170	-		1.950	-		780	-
					14				1.050	-		2.100	-		1.050	-
		1	42						6.320	-		8.515	40		2.195	40
					16				1.680	-		2.400	-		720	-
1	34	2	82	5	39		25		43.159	50		76.851	40		33.691	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
	2^{13}	AA	Valeberg Hulegården	Gustav Gustavsson	43
1/2	2^{2}	AB	Rogersfors Hästm. Ingridsg:n	Bröd. Alfred o Georg Blom	44-45
1	1'	AC	D:o Svens Persgården	Allan Danielsson	46-56
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34	2	82	5	39		25		43.159	50		76.851	40		33.691	90
					12				1.080	–		1.800	–		720	–
1	10		54						461	60		2.408	–		1.946	40
	52	2	48		34				1.915	40		4.194	–		2.278	60
2	96	5	84	5	85		25		46.616	50		85.253	40		38.636	90

Ödenberg den 30 sept. 1948

Per Hakin

Linus Mattsson Mårten Persson

Bilaga I.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att till kloakledning skall användas betongrör med muff,

att alla kloakledningar och brunnsanslutningar ovanför reningsanläggningen skola utföras med omsorgsfullt tätade fogar,

att kloakledningarna läggas i grus på fast underlag,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad,

att stenar större än 0,2 m^3 ej få återfyllas i rörgrav,

att det vid återfyllning av rörgrav överblivna stenmaterialet (stenar över 0,2 m^3) ej får kvarligga å vägbana eller bebyggd tomt utan innehavarens medgivande,

att där risk för igenväxning av torrläggningsledningen förefinnes, ett minst 0,10 m. tjockt lager av kolstybb eller sågspån skall användas kring rörskarvarna,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:
Kors i jordfast sten å höjden + 9,40 m. (= 209,40 m. ö.h.) c:a 40 m. nordöst punkt I å vägens västra sida i tomtgräns.

Odensberg den 30 sept. 1948.

I tjänsten:

Bil. K.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Diket A - B - C - D - E.								
27+25-21+34 91+20-90+50 90+16-90 4+55-3+77	750	600 mm:s lantbrukrör 1 m	750	13:50	10125	--				
27+20		Tillägg för 600x200 mm:s T-rör st	1	10:-	10	--				
25+36, 24+55, 23+46, 21+85		Tillägg för 600x200x150 mm:s T-rör "	4	20:--	80	--				
90+50		Tillägg för 600x150x150 mm:s T-rör st	1	20:--	20	--				
90+16		Tillägg för 600x225x150 mm:s T-rör st	1	20:--	20	--				
3+80		Tillägg för 600x225 mm:s special-konstruerat grenrör st	1	20:--	20	--				
27+20, 25+36, 23+46, 21+85, 90+50, 90+16		Brunn typ A;d=450 mm st	6	55:--	330	--				
28-27+25	75	Schaktning och sprängning av morän med stenblock m³	95	5:--	475	--				
27+25		Stensättning av botten vid rörutlopp 2 m	2	6:--	12	--				
27+25-26		Schaktning, sprängning o. ev. stämpl. för rör- 1 grav m	125	5:--	625	--				
26-24+50		D:o	150	8:--	1200	--				
24+50-21+34 91+20-90+50 90-90+16 4+55-3+77		D:o	475	10:--	4750	--				
27+24, 25+40, 23+48, 22+48, 3+78		Tillägg för rörets framdragning genom väg st	5	20:--	100	--				
B - E		Rörens utkörning, anordning av grusbädd samt läggning o. täckning m.m. m	750	2:90	2175	--				
B - E		Återfyllning	750	1:50	1125	--				
		Transporter, grus m.m.			750	--	21817	--		
		Jordersättning					4	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					2189	--	24010	--
		Överföres							24010	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							24010	--
		Diket E - F - G - H - I - K - L.								
3+77-3+49	28	600 mm:s lantbrukrör m	28	13:50	378	--				
3+39-2+39	94	525 " " "	94	10:50	987	--				
2+39-1+92	47	450 " " "	47	9:--	423	--				
1+92-0+90	102	375 " " "	102	6:60	673	20				
0+90-0	90	200 " " "	90	2:50	225	--				
0-/0-14/	14	150 " " "	14	1:90	26	60				
2+50	Tillägg för 525x200 mm:s T-rör	st	1	10:-	10	--				
2+39	" " 525x150x100 -"-	st	1	20:-	20	--				
1+92	" " 450x150x100 -"-	"	1	18:-	18	--				
1+11, 1+64	" " 375x150x100 -"-	"	2	12:-	24	--				
0+90	" " 375x200 -"-	"	1	5:-	5	--				
2+39, 2+50, 1+64, 1+11, 0 /0-14/	Brunn typ A;d=450 mm	st	6	55:-	330	--				
3+49	Slamficka	"	1	100:-	100	--				
3+77-0	225 mm:s muffrör	m	371	3:--	1113	--				
0-/0-14/	150 " " "	"	14	2:--	28	--				
3+77	Tillägg för 225x225 mm:s grenrör	st	1	6:--	6	--				
3	Tillägg för 225x150 mm:s T-rör	st	1	3:--	3	--				
2+37	" " 225x150x150 - " -	st	1	7:--	7	--				
3+68, 3+50, 3+38, 1+64, 1+48, 0	Brunn typ G;d=450 mm	st	6	45:-	270	--				
0+62	" " Ga;d=450 mm	"	1	135:--	135	--				
2+50, 1+92, 1+11, 0+90	" " H; d=900 mm	"	4	180:--	720	--				
	Överföres				5501	80			24010	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			5501	80			24010	--
3+77-0 0-/0-14/		Schaktning, sprängning och ev. spontning m	385	10:--	3850	--				
2+42		Tillägg för rörens framdragning genom väg			100	--				
3+45		Tillägg för kloakledningens framdragning genom väg			150	--				
3+75		Tillägg för rörens framdragning genom väg			50	--				
3+77- -3+49		600 mm:s rörens utkörning, anordning av grusbädd och läggning m.m. m	28	2:80	78	40				
3+39- -2+39		525 mm d:o "	94	2:30	216	20				
2+39- -1+92		450 " d:o "	47	1:90	89	30				
1+92- -0+90		375 " d:o "	102	1:70	173	40				
0+90-0		200 " d:o "	90	0:90	81	--				
0-/0-14/		150 " d:o "	14	0:70	9	80				
0-3+77		225 " d:o samt tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementsvulst	371	1:80	667	80				
0-/0-14/		150 mm d:o "	14	1:30	18	20				
E - L		Återfyllning	385	2:--	770	--				
		Transporter			130	--				
		Rördelar, tjärdrev, grus och cement m.m.			400	--	12285	90		
		Arbetsledning o.oförutsett					1254	10	13540	--
		Reningsanläggning.								
		Grovreningsanläggning vid E								
		inklusive frakt och montage								
		/Myrsjöbrunn typ 2 d/			2700	--				
		Marklösen			150	--	2850	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					350	--	3200	--
		Överföres							40750	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								40750	--
		I Diket C - C .									
85-85+12	12	200 mm lantbrukrör	m	12	2:50	30	--				
		Schaktning, sprängning o. ev. spräntning	"	12	2:50	30	--				
		Rörens utkörning, grusbädd, läggning m.m.	"	12	0:90	10	80				
		Återfyllning		12	0:50	6	--				
82+12		Brunn typ A;d=450 mm	st	1	55:-	55	--	131	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						18	20	150	--
		I Diket F - F .									
70-70+30	30	150 mm muffrör	m	30	2:--	60	--				
		Schaktning, sprängning o. ev. spräntning	"	30	10:-	300	--				
		Rörens utkörning, grusbädd, läggning o. tätning med tjärdrev o.cement		30	0:70	21	--				
		Återfyllning		30	2:--	60	--				
		Transporter, tjärdrev,grus o. cement m.m.				30	--	471	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						49	--	520	--
		I II Diket G - G - G .									
60-60+31	31	200 mm:s lantbrukrör	m	31	2:50	77	50				
60+31--61+75	144	150 - " -	"	144	1:90	273	60				
60+31,60+85, 61+20,61+75		Brunn typ A; d=450 mm	st	4	55:--	220	--				
60-61+50		225 mm:s muffrör	m	150	3:--	450	--				
61+50--61+75		150 - " -	"	25	2:--	50	--				
60+2,60+31, 60+72,60+87, 60+58		Tillägg för 225x150 mm:s T-rör	st	5	3:--	15	--				
61+20, 61+50		Brunn typ G; d=450 m	"	2	45:--	90	--				
		Överföres				1176	10			41420	--

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört				1176	10			41420	--
2	60-61+75		Schaktning, sprängning									
3			o. ev. spräntning	m	175	8:--	1400	--				
4			Rörets framdragning genom väg	st	6	10:--	60	--				
5			200 mm:s rörens utkörning,									
6			grusbädd, läggning m.m.		31	0:90	27	90				
7			150 mm lantbr. d:o	m	144	0:60	86	40				
8			225 " " d:o samt tät-									
			ning o.s.v.		150	1:80	270	--				
9			150 mm d:o	m	25	1:30	32	50				
10			Återfyllning	"	175	2:--	350	--				
11			Transporter	"			20	--				
12			Rördelar, tjärdrev, grus									
13			och cement m.m.				175	--	3597	90		
14			Arbetsledning o.oförutsett						362	10	3960	--
15			I III									
			Diket G - G .									
16	75-75+42	42	150 mm:s muffrör	m	42	2:--	84	--				
17			Schaktning, sprängning									
18			o. ev. spräntning	"	42	6:--	252	--				
19			Rörens utkörning, grus-									
20			bädd, läggning o.									
			tätning o.s.v.	"	42	1:30	54	60				
21			Återfyllning	"	42	1:--	42	--				
22	75+34		Brunn typ G; d=375 mm	st	1	40:-	40	--				
23			Transporter				10	--				
24			Tjärdrev,grus o.cement	"			30	--	512	60		
25			Arbetsledning o.oförutsett						57	40	570	--
26			I									
			Diket H - H .									
27	50-50+48	48	125 mm:s lantbruksrör	m	48	1:25	60	--				
28	50+28,50+48		Brunn typ A; d=450 mm	st	2	55:-	110	--				
29	50-50+28		225 mm:s muffrör	m	28	3:--	84	--				
30	50+28-50+48		150 " "	"	20	2:--	40	--				
31	50+28		Brunn typ G; d=450 mm	st	1	45:--	45	--				
32			Schaktning o.s.v.	m	48	10:-	480	--				
33			125 mm:s rörens utkörning, grusbädd o.läggn.	m	48	0:40	19	20				
			225 mm:s d:o o.tätn.o.s.v.		28	1:80	50	40				
34			150 mm:s d:o d:o		20	1:30	26	--				
35			Överföres				914	60			45950	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				914	60			45950	--
		Återfyllning	m	48	1:50	72	--				
		Transporter, tjärdrev, grus o. cement m.m.				60	--	1046	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						113	40	1160	--
		I Diket I - I .									
40-40+68	68	150 mm:s lantbruksrör	m	68	1:90	129	20				
40+68- -41+38	70	125 - " -	"	70	1:25	87	50				
40+10,40+40, 40+68,40+92, 41+38		Brunn typ A; d=450 mm	st	5	55:--	275	--				
40-41+38		225 mm:s muffrör	m	138	3:--	414	--				
40+10,41+38		Brunn typ G; d=450 mm	st	2	45:--	90	--				
40+92		" " H; d=900 mm	"	1	180:-	180	--				
40+40,40+68		Tillägg för 225x150 mm:s T-rör	st	2	3:--	6	--				
		150 mm:s rörens utkörning, grusbädd o. läggning	m	68	0:60	40	80				
		125 mm:s d:o	"	70	0:50	35	--				
		225 mm:s d:o o.tätn.os.	v138		1:80	248	40				
		Schaktning, sprängning o. ev. spontning	m	138	10:-	1380	--				
		Återfyllning	"	138	2:--	276	--				
		Transporter				30	--				
		Rördiar, grus o.cement m.m.				140	--	3331	90		
		Arbetsledning o.oförutsett						318	10	3650	--
		I Diket K - K .									
80-80+55	55	300 mm:s lantbruksrör	m	55	4:40	242	--				
80+55		Tillägg för 300x200x100 mm:s T-rör	st	1	12:--	12	--				
80+55		Brunn typ A; d=450 mm	"	1	55:-	55	--				
		Rörens utkörning, anordn. av grusbädd o.läggning	m	55	1:40	77	--				
		225 mm:s muffrör	"	55	3:--	165	--				
		Rörens utkörning, anordn. av grusbädd, läggning o. tätning	m	55	1:80	99	--				
80+55		Brunn typ G; d=450 mm	st	1	45:-	45	--				
		Överföres				695	--			50760	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			695	--			50760	--
80-80+55		Schaktning, sprängning o. ev. spräntning m	55	10:-	550	--				
		Återfyllning "	55	2:-	110	--				
		Transporter			20	--				
		Tjärdrev, grus o.cement m.m.			60	--	1435	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					145	--	1580	--
					Summa kronor				52340	--
		Sammandrag.								
		Torrläggningsintresset.								
		Torrläggningsintresset deltager med $\frac{53,79 \times 47.900}{100}$:-- =							25765	41
		Diket $C_I - C$							150	--
		Summa anläggningskostnad kronor							25915	41
		Kloakledningsintresset.								
		Kloakledningsintresset deltager med $\frac{46,21 \times 47.900}{100}$:-- =							22134	59
		Diket $F_I - F_{III}$							520	--
		" $G - G$							570	--
		Reningsanläggning							3200	--
		Ersättning till Statens Järnvägar för genomlopp vid D							500	--
		Summa anläggningskostnad kronor							26924	59
		Slutsumma kronor							52840	--
		Odenslund den 30 sept. 1948.								

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Bil. L.

Längd för beräkning av andelstalen.

Litt	Kök st.	Bostadsrum st.	Badrum st.	W. C. st.	Tvättstuga st.	Garage med spolmöjlighet st.	Summa andelstal	Anmärkningar: Andelstal: Kök 3, Bostadsrum 1, W. C. 5, Garage med spolmöjligheter, badrum o. tvättstuga 2
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B	Kråketorp el. Odensberg /Odenslund 1/ 1							
	Mårten Hellberg							
	2	6						
Andelstal	6	6					12	
" C			/Fridhem/ 1					
	Ruth Florén							
	2	4			1			Försäljnings-o.
	6	4			2		12	bagerilokal
" D			/Mylund/ 1					
	Mårten Hellberg							
	2	5			1			Fabrikslokal
	6	5			2		13	/6x7 m/
" E			/Tabor/ 1					
	Albert Klasson							
	1	2			1			
	3	2			2		7	
" F			/Bönehemmet/ 1					
	Harald Lidvall							
	2	1						
	6	1					7	Möteslokal
" G			/Solhem/ 1					
	Olga Nicklasson							
	2	4			1			
	6	4			2		12	
" H			/Björkelund/ 1					
	Anna Pettersson							
	1	1						
	3	1					4	
" I			/Björkedal/ 1					
	Herbert Lindgren							
	1	3			1			
	3	3			2		8	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K Kråketorp el.		Odensberg			16 1		Statens Järnvägar	
	1	1						
Andelstal	3	1					4	
L -"-		/Odensdal 2/			17 1		Lennart Pettersson	
	2	4			1			
	6	4			2		12	
M -"-		/Annelund/	1	18			Anna Jonsson	
	2	2			1			
	6	2			2		10	
N -"-		/Odenslund 2/		1	19		August Johanssons stbh.	
	1	4						
	3	4					7	
P -"-				1	25		Harald Lidvall	
	2	5	1	1	1			
	6	5	2	5	2		20	
R Valeberg	Olof Svensson	/Lidaberg/		4	6		Ingvar Sandborg	
	1	5	1	1	1			
	3	5	2	5	2		17	Affärslokal
S -"-		/Aliceberg/		4	8		John Darius	
	2	3			1		1	
	6	3			2		2 13	
T -"-		/Åshamra/		4	9		Lennart Falk	
	2	5	1	1	1			
	6	5	2	5	2		20	
U Valeberg	Hulegården	/Odensdal/		2	2		Georg Andersson	
	1	6	1	1	1+1	1		Lagerlokal, kontors-
	3	6	2	5	4	2	22	rum + tvättrum
V -"-		/Almedal/		2	3		Erik Odqvist	
	1	3			1			
	3	3			2		8	

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Z	Valeberg	Mulegården /Karlslund/				2		7	Ida Pettersson
	Andelstal	1 3	3 3					6	
Å	-"-	/Linnedal/				2		8	Alfrida Gustavsson
		1 3	2 2			1 2		7	
Ö	-"-	/Solhaga/				2		12	Åke Andersson
		1 3	3 3	1 2	1 5	1 2		15	
W	-"-	/Liljedal/				2		4	Maria Frankenberg
		1 3	2 2			1 2		7	+ 2 rum för telegrafverket
Y	-"-					2		6	Statens Järnvägar
		2 6	4 4					10	
AA	-"-					2		13	Gustav Gustavsson
		2 6	3 3	1 2	1 5	1 2		18	
X	-"-					2		5	Statens Järnvägar
		1 3	3 3			1+1 4		10	Exp. för S.J. o. väntrum. Bagagerum o.tvättrum.

Odensberg den 30 september 1948.

I tjänsten:

Bilaga M.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Del av A-21+85 C-C^{I}		G-G^{I}-G^{II}		Övrig kostnad				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	10-16 44-56	5.058	70	3.050	–							3.050	–	0.6029216
II	27, 28, 31-33	3.090	–			2.140	–					2.140	–	0.6925566
III	Övriga	30.488	20	(2.700	–?)			20.725	41			20.725	41	0.679784
												~~22.425~~	~~41~~	~~0.7663413~~
II+III		33.578	20	2.700	–	2.140	–	20.725	41			25.565	41	0.7613692
I+III		38.636	90	3050	–	2.140	–	20.725	41			25.915	41	0.6707424

Samfälligheten uppdelas på tre avdelningar med resp. 0.6029216, 0.6925566 och 0.679784 kronor pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad

Adensberg den 30 sept. 1948

I tjänsten:

Nils Adelin

Bilaga N:I

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsgrund

för

Torrläggningssamfälligheten

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torläggningssamfälligheten				
			Gökhems socken				
35/128	1⁶	A	Kråketorp d. Odensberg				
			Gilbert Danielsson	sök.	1–16		
avs.	1⁷	B	D:o (Odenslund 1)				
			Mårten Hellberg	sök.	17		
avs.	1⁸	C	D:o (Fridhem)				
			Ruth Floren	sök.	18		
avs.	1⁹	D	D:o (Nylund)				
			Mårten Hellberg	sök.	19		
avs.	1¹⁰	E	D:o (Tabor)				
			Albert Klasson	sök.	20		
avs.	1¹¹	F	D:o (Bönchemmet)				
			Harald Lidvall		21		
avs.	1¹²	G	D:o (Solhem)				
			Olga Nicklasson	sök.	22		
avs.	1¹³	H	D:o (Björkelund)				
			Anna Pettersson		23		
avs.	1¹⁴	I	D:o (Björkedal)				
			Herbert Lindgren	sök.	24		
avs.	1¹⁶	K	D:o				
			Statens Järnvägar	sök.	25		
avs.	1¹⁷	L	D:o (Odensdal 2)				
			Lennart Pettersson	sök.	26		
avs.	1¹⁸	M	D:o (Annelund)				
			Anna Jonsson		27		
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd I	Avd II	Avd III			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5.320:50	502:65		3.050:06			3.552:71	13.709	164:06		X
1.164:–			791:27			791:27	3.053	36:54		
900:–			611:81			611:81	2.361	28:25		
2.795:–			1.900:–			1.900:–	7.331	87:73		
825:–			560:82			560:82	2.164	25:90		
675:–			458:85			458:85	1.771	21:19		
1.980:–			1.345:97			1.345:97	5.194	62:16		
450:–			305:90			305:90	1.180	14:12		
485:–			329:70			329:70	1.272	15:22		
270:–			183:54			183:54	0.708	8:47		
1.870:–			1.271:20			1.271:20	4.905	58:70		
675:–		467:47				467:47	1.804	21:59		
17.409:50	502:65	467:47	10.809:12			11.779:24	45.452	543:93		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
avs.	1:19	N	Kräkeborp el. Odensberg (Odenslund 2)				
			August Johanssons stbh.		28		
avst.	1:24	O	D:o				
			Gustav Gustavsson	sök.	29		
avs.	4:6	R	Valeberg Olof Svensg:n (Lidaberg)				
			Ingvar Sandborg	sök.	31		
avs.	4:8	S	D:o (Aliceberg)				
			John Darius	sök.	32		
avs.	4:9	T	D:o (Åshamra)				
			Lennart Falk		33		
avs.	2:2	U	Valeberg Hulegården (Odensvall)				
			Georg Andersson	sök.	34		
avs.	2:3	V	D:o (Almedal)				
			Erik Odqvist	sök.	35		
avst.	2:4	W	D:o (Liljedal)				
			Maria Frankenberg		36		
	2:5	X	D:o				
			Statens Järnvägar	sök.	37		
	2:6	Y	D:o				
			Statens Järnvägar	sök.	38		
avs.	2:7	Z	D:o (Karlslund)				
			Ida Pettersson	sök.	39		
avs.	2:8	Å	D:o (Limedal)				
			Alfrida Gustavsson		40		
3/8	2:10	Ä	D:o				
			Alida Danielsson m.fl.	sök.	41, 41a		
			Överlöres:				

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I	Avd. II	Avd. III			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.409:50	502:65	467:47	10.809:12			11.779:24	45.452	543:93	
570:–		394:76				394:76	1.523	18:23	
1.400:–			951:70			951:70	3.672	43:94	
360:–		249:32				249:32	0.962	11:51	
810:–		560:97				560:97	2.165	25:91	
675:–		467:48				467:48	1.804	21:59	
2.250:–			1.529:51			1.529:51	5.902	70:63	
1.272:–			864:69			864:69	3.337	39:93	
1.080:–			734:17			734:17	2.833	33:90	
1.560:–			1.060:46			1.060:46	4.092	48:97	
1.560:–			1.060:46			1.060:46	4.092	48:97	
780:–			530:23			530:23	2.046	24:48	
1.050:–			713:77			713:77	2.754	32:96	
2.195:40			1.492:40			1.492:40	5.759	68:92	X
32.971:90	502:65	2.140:–	19.746:57			22.389:16	86.393	1.033:87	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
	2^{12}	Ö	Valeberg Hulegården (Solhaga)				
			Åke Andersson ✓	sök.	42		
	2^{13}	AA	D:o				
			Gustav Gustavsson ✓	sök.	43		
1/2	2^{2}	AB	Rogestorp, Hustru Ingrids:n				
			Prod. Alfred o Georg Blom		44, 45		
1	1'	AC	Rogestorp, Sven Persgården				
			Allan Danielsson ✓	sök.	46-56		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	avd.	avd.	avd.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	I	II	III			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32.971:90	502:65	2.140:-	19.746:51			22.389:16	86.393	1,033:87	
720:-			489:45			489:45	1.889	22:61	
720:-			489:45			489:45	1.889	22:61	
1.946:40	1.173:53					1.173:53	4.528	54:19	X
2.278:60	1.373:82					1.373:82	5.301	63:44	X
38.636:90	3050:-	2.140:-	20.725:41			25.915:41	100.000	1.196:72	

Örebro den 20 sept. 1945

Lönen Mattsson Kåstan Persson

Bil. N:o II

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för

KLOAKSAMFÄLLIGHETEN

Littera å karta	mf/	Registernummer	Fastighet	Jordägare	Andekstal	Beräknad andel i anläggningskostnad kronor	Synefärrättningen kronor
B	avs.	1^{7}	Kråketorp el. Odensberg (Odenslund 1)	Mårten Hellberg	12	1.149:80	43:90
C	avs.	1^{8}	- " - (Fridhem)	Ruth Florén	12	1.149:80	43:90
D	"	1^{9}	- " - (Nylund)	Mårten Hellberg	13	1.245:62	47:56
E	"	1^{10}	- " - (Tabor)	Albert Klasson	7	670:72	25:61
F	"	1^{11}	- " - (Bönehemmet)	Harald Lidvall	7	670:72	25:61
G	"	1^{12}	- " - (Solhem)	Olga Nicklasson	12	1.149:80	43:90
H	"	1^{13}	- " - (Björkelund)	Anna Pettersson	4	383:27	14:64
I	"	1^{14}	- " - (Björkedal)	Herbert Lindgren	8	766:54	29:27
K	"	1^{16}	- " -	Statens Järnvägar	4	383:27	14:64
L	"	1^{17}	- " - (Odensdal 2)	Lennart Pettersson	12	1.149:80	43:90
M	"	1^{18}	- " - (Annelund)	Anna Jonsson	10	958:17	36:59
N	"	1^{19}	- " - (Odenslund 2)	August Johanssons stbn.	7	670:72	25:61
P	Avst.	1^{25}	- " -	Harald Lidvall	20	1.916:34	73:17
R	avs.	4^{6}	Valeberg Olof Svensg:n (Lidaberg)	Ingvar Sandborg	17	1.628:89	62:20
S	"	4^{8}	- " - (Aliceberg)	John Darius	13	1.245:62	47:56
T	"	4^{9}	- " - (Åshamra)	Lennart Falk	20	1.916:34	73:17
U	"	2^{2}	Valeberg Hulegården (Odensdal)	Georg Andersson	22	2.107:98	80:49
V	"	2^{3}	- " - (Almedal)	Erik Odqvist	8	766:54	29:27
W	Avst.	2^{4}	- " - (Liljedal)	Maria Frankenberg	7	670:72	25:61
X		2^{5}	- " -	Statens Järnvägar	10	958:17	36:59
Y		2^{6}	- " -	D:ma	10	958:17	36:59
Z	avs.	2^{7}	- " - (Karlslund)	Ida Pettersson	6	574:90	21:95
Å	"	2^{8}	- " - (Linnedal)	Alfrida Gustavsson	7	670:72	25:61
Ö		2^{12}	- " - (Solhaga)	Åke Andersson	15	1.437:26	54:88
AA		2^{13}	- " -	Gustav Gustavsson	18	1.724:71	65:86
				Summa:	281	26.924:59	1.028:08

Odensberg den 30 september 1948.


I tjänsten:

Biträdande gode män.

Linus Mattsson Mårten Persson

54.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark och avledande av kloakvatten från Odensbergs stationssamhälle med angränsande jordbruksområde i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag avser i första hand dels torrläggning av och dels avledande av kloakvatten från tomtmark inom Odensbergs stationssamhälle. Under förrättningen ha ägare till angränsande jordbruksmark yrkat på företagets utsträckning, så att jämväl sådan mark må få förbättrad torrläggning för ernående av ökad alstringsförmåga. Den av företaget berörda marken är belägen inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 samt finnes utmärkt å omstående översiktskarta med gul färg. Vattensamlingsområdets gränser angivas där med blå linjer. Företaget är att anse såsom kombinerat diknings- och kloakledningsföretag. För stationssamhället finnes varken stadsplan eller byggnadsplan fastställd, och ej heller har tomtindelning gjorts för de markområden, som gränsa intill samhällets nu bebyggda tomter. Området utgör alltså del av Gökhems kommun och har ingen självständig förvaltning.

Något lagahinder mot företaget har ej kunnat utrönas. Vad särskilt ~~beträffar~~ kloakvattnets uppsamlande och bortledande beträffar, så måste detta anses fylla ett stort behov. Om de åtgärder för avloppsvattnets grovrening, som här komma att föreskrivas, bli vidtagna, torde detta icke komma att orsaka några olägenheter av någon betydelse. Omkring 2 km. nedströms stationssamhället avbördas detta vatten i Sjötorpssjön, men kan då anses vara så renat, att det ej gör skada.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende bostadsfastigheterna och vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Härvid ha tvänne alternativa sträckningar för huvudavloppet undersökts, det ena i ostlig och det andra i sydlig huvudriktning från stationssamhället. Den verkställda utredningen ger vid handen, att det sistnämnda

alternativet är gynsammast dels ur kostnadssynpunkt, då det medför mindre bergsprängning och mindre arbete inom Statens järnvägars område och dels ur båtnadssynpunkt, då det jämväl tillgodoser behovet av bättre torrläggning för jordbruksområdet söder om stationssamhället. Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för det gemensamma huvudavloppet samt enkla röda resp. gröna linjer och de röda bokstäverna C - C^{I}, E - F - G - K - L, F - F^{I}, G - G - G^{II}, G - G^{III}, H - H^{I}, I - I^{I} och K - K^{I} för tillrinnande torrläggnings- och kloakledningar. I företaget skall dessutom ingå en grovreningsanläggning vid E. Dubbla linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött för gemensamma huvudavloppet och torrläggningsledningar samt grönt för kloakledningar.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för torrläggning antagits komma att uppgå till 30 liter pr sekund och hektar från bostadsområdet och 2 liter pr sekund och hektar från åkerbruksområdet, samt i fråga om avlopp för enbart kloakvatten till 1,0 liter pr sekund och hektar. I sistnämnda siffra har jämväl inräknats vatten från husgrundernas dränering. Som bostadsområde har härvid räknats det nu bebyggda tomtområdet på 4,08 har jämte ytterligare 2,0 har för beräknad bebyggelse inom nu överskådlig tid.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava torrläggningsavloppen dimensionerats för säkerställande mot översvämning i befintliga och framtida källarutrymmen inom bostadsområdet som för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav berorende jordbruksmark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför torrläggningsbåtnad,

och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande torrläggningsbåtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil. M. Härav framgår, att torrläggningssamfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Alla nu bebyggda bostadsfastigheter inom stationssamhället, vilka finnas angivna i bil. N II, kunna anses få nytta av företaget och skola utgöra en kloakledningssamfällighet. Skäl till uppdelning av denna samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej, då de gemensamma kostnaderna äro relativt mycket stora.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på följande sätt.

Torrläggningssamfälligheten svarar ensam för sidodiket C - C I.
Kloakledningssamfälligheten svarar ensam för reningsanläggningen vid punkt E samt kloakledningarna F - F I och C - C I III. Alla övriga arbeten, som skola bekostas av företaget, äro gemensamma och kostnaderna för dessa betalas med 53,79 procent av torrläggningssamfälligheten och 46,21 procent av kloakledningssamfälligheten, motsvarande förhållandet mellan beräknade kostnaderna för torrläggnings-, respektive kloakledningssamfälligheten att åstadkomma samma effekt utan andra partens deltagande, vilka kostnader kunna anses representativa för vattnets mängd och beskaffenhet.

Inom torrläggningssamfälligheten skola kostnaderna för företagets utförande fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes

för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, bil. N I, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Inom kloakledningssamfälligheten skola motsvarande kostnader fördelas på delägarna i proportion till vars och ens andelstal enligt kostnadsfördelningslängden, bil. N II. Hur andelstalen uträknats, framgår av "längd för beräkning av andelstal" bil. L .

Kostnaderna för reningsanläggningens drift och underhåll, ävensom för renspolning av kloakledningar gäldas av kloakledningssamfälligheten, övriga underhållskostnader efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör statens järnvägar på så sätt att en 600 mm. ledning av betongrör måste dragas genom banvallen omedelbart uppströms punkt D, vilket kommer att ersätta ett tidigare befintligt c:a 90 m. östligare befintligt genomlopp, vilket för närvarande är helt igengånget och tillfälligt ersatts av ett ur torrläggningssynpunkt synnerligen otillfredsställande avlopp i östlig riktning länga banvallens norra sida. För torrläggning av ovanför banvallen liggande åker och äng till 1,2 meters djup skulle erfordras en rörledning genom banvallen på höjden + 6,40 m. över jämförelseplanet. För att bli tillfredsställande jämväl för kloakvattnets bortledande bör detta genomlopp läggas på höjden + 6,05 m. över jämförelseplanet. Då marken i fråga kan antagas ha varit åker eller äng jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst, skulle järnvägens ägare vara skyldig utan ersättning lägga en rörledning genom banvallen på höjden + 6,40 m. För fördyringen på grund av den ytterligare fördjupningen på 0,35 m., som orsakas av kloakledningsintresset, skall kloakledningssamfälligheten ersätta järnvägens ägare med 500:-- kronor, så snart nya genomloppet färdigställts. Arbetet skall utföras genom statens järnvägars försorg och bör så bedrivas att nya genomloppet kan tagas i bruk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till hanna. Vid arbetets utförande skola av vederbörande distriktschef utfärdade föreskrifter noggrant

iakttagas.

Företaget berör även allmän väg på så sätt att dess ledningar korsa sådan väg vid F och G. På båda ställen måste nya genomlopp färdigställas enligt upprättade ritningar. Arbetet skall utföras genom Vägförvaltningens försorg men ersättas till verkliga kostnaderna av företaget, så snart det färdigställts. Det bör så bedrivas att nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor färdigställts och meddelande härom kommit vägförvaltningen till handa. Vid arbetets utförande skola av vederbörande vägdirektör utfärdade bestämmelser till trafikens skydd och arbetets bestånd noggrant iakttagas.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avloppet A - B:s utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med 4:-- kronor och för mark, som tages i anspråk för reningsanläggning med tillhörande slamtorkbäddar med 0:10 kr. pr m^2, vilka belopp erläggas till markens ägare så snart marken tagits i anspråk. För sistnämnda ändamål må användas högst 200 m^2.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Karlstad med 42 kronor 50 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i torrläggningssamfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för gemensamma anläggningskostnader angivits, men förrajutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Företaget skall handhavas av en styrelse, i vilken torrläggningssamfälligheten utser en ledamot mer än kloakledningssamfälligheten.

Styrelsen åligger särskilt att tillse, det kloakledningarna ej igenslammas och att reningsanläggningens funktion ej äventyras. Om benägenhet för igenslamning visar sig, skall renspolning verkställas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att alla kloakledningar och brunnsanslutningar ovanför reningsanläggningen skola utföras med omsorgsfullt tätade fogar;

att reningsanläggningen skall utföras som slamavskiljare med rötkammare /Myrajöbrunn el. liknande/ för minst 30 procent större folkmängd än den vid tidpunkten för utförandet förefintliga;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att igenslamningar, rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att ytvatten utom för renspolningsändamål eller för reningsanläggningens funktion skadliga ämnen ej får inledas i till reningsanläggningen förande ledningar;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1954;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948".

Detta utlåtande skall jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § sista stycket vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Odensberg den 30 sept. 1948.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Lennus Mattsson Mårten Persson

Inkom den
26 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN 1949
DIARIE Nr

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		"Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948".								
		Alternativt förslag utmed järnvägen.								
		Sträckan M - N - O - P - R.								
4+55-8+40	385	600 mm lantbruksrör m	385	13:50	5197	50				
		Schaktning, sprängning o. ev. stämpling för rörgrav "	385	15:--	5775	--				
		Rörens utkörning, anordning av grusbädd, läggning, täckning o.återfyllning m	385	6:60	2541	--				
5+60-6+15		Tillägg för berg "	55	18:--	990	--				
6+15-8+12		" " " "	197	50:--	9850	--				
5		Tillägg för 600 x 225 x 150 mm T-rör + brunn typ A; d=0,45 m.		75:--	75	--				
8+40		Trumöga av standardtyp			30	--				
		Stensättning kring rörutlopp			20	--				
8+40-8+70	30	Schaktning m^3	35	3:--	105	--				
		Transporter av grus m.m.			400	--	24983	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					2516	50	27500	--
		Sträckan E - M.								
3+77-4+55	78	600 mm lantbruksrör m	78	13:50	1053	--				
		Schaktning, sprängning o. ev. stämpling för rörgrav m.	78	10:--	780	--				
		Rörens utkörning, anordnande av grusbädd samt läggning o.täckning m.m. m	78	2:90	226	20				
		Återfyllning m	78	1:50	117	--				
3+78		Tillägg för rörets framdragning genom väg			5	--				
		Transporter av grus m.m.			75	--				
3+80		Tillägg för grenrör 600 x 225 mm.			20	--	2276	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					223	80	2500	--
		Överföres							30000	--

Inkommen med posten

ex.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								30000	--
		Diket A - B - C - 21+85.									
27+60- -27+20	40	Schaktning	m^3	40	5:--	200	--				
27+20- -24+55	265	150 mm. lantbruksrör	m	265	1:90	503	50				
24+55- -21+85	265	125 " "	"	265	1:25	331	25				
		Grävning, grusning, läggning o. återfyllning	"	120	1:70	204	--				
		- " -	"	410	2:80	1148	--				
22+48, 23+48, 25+40		Rörets framdragning genom väg	st	3	6:--	18	--				
27+20		Rörutlopp	"	1	40:--	40	--				
21+85, 23+46, 24+55		Brunn typ Da; d=450 mm.	"	3	40:--	120	--				
22-23		Justering av flödesdike		100	0:50	50	--	2614	75		
		Jordersättning						2	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						283	25	2900	--
		Diket C - C I.									
		Enligt huvudkostnadsförslag								150	--
			Summa kronor							33050	--
		Kostnad enligt huvudförslag.									
		Diket A - B - C - D - E								24010	--
		" C - C I								150	--
		Trumma genom järnväg /kostnadsberäknad av S.J./								4900	--
			Summa kronor							29060	--

Skara den 17 febr. 1949.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

9 st. ritn. i separat fär.

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

B. & U.M. 14/1948. Dom B 6/1949.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärs- och underställningsmål angående Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948 i Gökhems socken av Skaraborgs län; meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 25 maj 1949.

Vid avslutandet av en utav statens lantbruksingenjör Sven Hellin med biträde av gode män hållen syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark och avledande av kloakvatten från Odensbergs stationssamhälle med angränsande jordbruksområde i Gökhems socken av Skaraborgs län har utlåtande meddelats den 30 september 1948, varigenom tillstånd lämnats till ett kombinerat diknings- och kloakledningsföretag, benämnt Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948.

Från utlåtandet antecknas bl.a. följande:

Vid syneförrättningen hade upprättats profil- och sektionsritningar över de till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckorna

Utan avgift.

Kungl. lantbruksstyrelsen.

samt en nivåkarta över de av företaget beroende bostadsfastigheterna och vattenskadade markerna. Tvenne alternativa sträckningar för huvudavloppet hade undersökts, det ena i ostlig och det andra i sydlig huvudriktning från stationssamhället. Den verkställda utredningen hade givit vid handen, att det sistnämnda alternativet vore gynnsammast dels ur kostnadssynpunkt, då det medförde mindre bergsprängning och mindre arbete inom statens järnvägars område och dels ur båtnadssynpunkt, då det jämväl tillgodosåge behovet av bättre torrläggning för jordbruksområdet söder om stationssamhället.

Det gemensamma huvudavloppet hade betecknats med bokstäverna A - B - C - D - E och tillrinnande torrläggnings- och kloakledningar med bokstäverna C - C^{I}, E - F - G - K - L, F - F^{I}, G - G^{I} - G^{II}, G^{I} - G^{III}, H - H^{I}, I - I^{I} och K - K^{I}. I företaget skulle dessutom ingå en grovreningsanläggning vid E.

Torrläggningsavloppen hade dimensionerats så, att de säkerställde emot översvämning i befintliga och framtida källarutrymmen inom bostadsområdet samt att de möjliggjorde torrläggning till 1,2 m djup av all utav avloppen beroende jordbruksmark, tillhörig sökandena till förrättningen och den, som förenat sig

med dessa.

Den mark, som genom dikningen erhölle torrläggningsbåtnad, vore att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Denna skulle uppdelas i tre avdelningar på visst sätt. I en till utlåtandet hörande bilaga närmare angivna bebyggda bostadsfastigheter inom stationssamhället, vilka ansåges få nytta av företaget, skulle utgöra en kloakledningssamfällighet.

Torrläggningssamfälligheten skulle ensam svara för sidodiket C - C^{I}, kloakledningssamfälligheten ensam för reningsanläggningen samt kloakledningarna F - F^{I} och G^{I} - G^{III}. Alla övriga arbeten, som skulle bekostas av företaget, skulle vara gemensamma, och kostnaderna för dessa skulle betalas med 53,79 % av torrläggningssamfälligheten och 46,21 % av kloakledningssamfälligheten, motsvarande förhållandet mellan de beräknade kostnaderna för torrläggnings- resp. kloakledningssamfälligheten att åstadkomma samma effekt utan andra partens deltagande, vilka kostnader kunde anses representativa för vattnets mängd och beskaffenhet.

Inom torrläggningssamfälligheten skulle kostnaderna för företagets utförande fördelas på delägarna i mån av båtnaden

för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen på avdelningar betingades. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten funnes angiven i kol. 16 av en till utlåtandet fogad kostnadsfördelningslängd. Inom kloakledningssamfälligheten skulle motsvarande kostnader fördelas på delägarna i proportion till vars och ens andelstal enligt särskild kostnadsfördelningslängd för ifrågavarande samfällighet. Nämnda andelstal hade uträknats enligt en särskild längd för sådan beräkning - grundad på antalet kök, bostadsrum, badrum, WC m.m.

Kostnaderna för reningsanläggningens drift och underhåll ävensom för renspolning av kloakledningar skulle gäldas av kloakledningssamfälligheten, övriga underhållskostnader efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berörde statens järnvägar på så sätt att en 600 mm ledning av betongrör måste dragas genom banvallen omedelbart uppströms punkten D, vilket rör komme att ersätta ett ungefär 90 m östligare befintligt genomlopp, vilket för det dåvarande vore helt igengånget och tillfälligt ersatts av ett ur torrläggningssynpunkt synnerligen otillfredsställande avlopp i östlig riktning längs banvallens norra sida. För torrläggning av ovanför banvallen

liggande åker och äng till 1,2 m djup skulle erfordras en rörledning genom banvallen på höjden + 6,40 m över jämförelseplanet. För att bliva tillfredsställande jämväl för kloakvattnets bortledande borde detta genomlopp läggas på höjden + 6,05 m över jämförelseplanet. Då marken i fråga kunde antagas hava varit åker eller äng jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst, skulle järnvägens ägare vara skyldig att utan ersättning lägga en rörledning genom banvallen på höjden + 6,40 m. För fördyringen på grund av den ytterligare fördjupningen på 0,35 m, som orsakades av kloakledningsintresset, skulle kloakledningssamfälligheten ersätta järnvägens ägare med 500 kr, så snart det nya genomloppet färdigställts. Arbetet skulle utföras genom statens järnvägars försorg och borde så bedrivas att det nya genomloppet kunde tagas i bruk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till hands. Vid arbetets utförande skulle av vederbörande distriktschef utfärdade föreskrifter noggrant iakttagas.

Avgift, varom förmäldes i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle så snart utlåtandet vunnit laga kraft, erläggas till länsstyr-

relsen i Skaraborgs län med 42 kr 50 öre, vilken kostnad skulle förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i torrläggningssamfälligheten med 1 kr 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Utlåtandet har underställts vattendomstolens prövning. Därjämte hava besvär över syneförrättningen anförts av följande fastighetsägare:

Ruth Florén, Kråketorp eller Odensberg 1^{8} (Fridhem),

Albert Klasson, " " " 1^{10} (Tabor),

Herbert Lindgren, " " " 1^{14} (Björkedal),

Lennart Pettersson, " " " 1^{17} (Odensdal 2),

John Darius, Valeberg Olof Svensgården 4^{8} (Aliceberg) och

Eric Odqvist, Valeberg Hulegården 2^{3} (Almedal),

samtliga sökande till förrättningen eller med dem jämlikt 10 kap. vattenlagen likställda; ävensom

Anna Jonsson, Kråketorp eller Odensberg 1^{18} (Annelund),

August Johanssons dödsbo (genom Johan Leander) Kråketorp eller Odensberg 1^{19} (Odenslund 2),

Lennart Falk, Valeberg Olof Svensgården 4^{9} (Åshamra),

Maria Frankenberg, Valeberg Hulegården 2^{4} (Liljedal) samt

Linnar Gustafssons dödsbo, Valeberg Hulegården 2^8 (Linnedal).

I besvären hava klagandena anfört, att kostnaderna för företaget ställt sig avsevärt högre än vad ursprungligen beräknats och hade nått en sådan storleksgrad, att de ansåge företaget för närvarande icke vara ekonomiskt utförbart, varför de icke längre kunde lämna sin medverkan till företagets utförande.

Vid utveckling av sin talan hava de klagande - med undantag av Odqvist, som icke yttrat sig, men med instämmande av Mårten Hellberg, Kråketorp eller Odensberg 1^7 (Odenslund) och 1^9 (Nylund), som även varit sökande till förrättningen - anfört i huvudsak följande:

1/ I stället för att rinna den långa sträckan från punkten A till punkten F skulle vattnet kunna avledas antingen från F utmed landsvägens norra sida österut eller också utmed järnvägens norra sida österut. Härigenom skulle kostnaderna kunna betydligt nedbringas. Bättre fall skulle även erhållas och spolning ej behöva företagas.

2/ Det vore bättre, att ledningarna å sträckan I - I^I, som delvis skulle ligga i väg, där det bleve kostsamt att gräva,

framdroges å Valeberg Hulegården 2^{10} från punkten K^{I} till punkten I^{I}. I stället för att draga ledningarna från punkten K till punkten L skulle det bliva billigare och bättre att framdraga dem från punkten K^{I} till punkten L utmed gränsen till Valeberg Hulegården 2^{6}.

3/ Avloppen hade lagts så djupt, att källarvåningar kunde anläggas även på de lägre liggande fastigheterna. För närvarande funnes icke någon källarvåning inom samhället, som erfordrade ett sådant djup, som av synemännen föreslagits. Avloppsdjupet skulle sålunda kunna reduceras med 0,5 m.

De icke-klagande, som inställt sig i målet, varibland även sökande till förrättningen - med undantag av Hellberg - hava yrkat fastställande av utlåtandet.

De klagande, som varit sökande till förrättningen, måste anses hava genom besvären begärt återkallelse av ansökningen i målet. Vattendomstolen vill därför till en början ingå på denna fråga.

Jämlikt 10 kap. 48 § vattenlagen må beträffande ifrågavarande företag enligt 8 kap., där sökandena äro flera och som avser både avledande av kloakvatten och torrläggning av mark,

uten samtligas medgivande återkallelse ej ske, med mindre, såvitt företaget avser kloakvattenavledning, kostnaden för företaget finnes uppgå till högre belopp än med hänsyn till nyttan därav kan anses rimligt eller företaget på grund av yrkande under förrättningen blivit väsentligt utvidgat samt, vad företaget avser torrläggningsändamål, kostnaden av synemännen beräknats uppgå till mer än 9/10 av den uppskattade torrläggningsbåtnaden. Vattendomstolen finner icke någon av dessa förutsättningar föreligga i nu ifrågavarande fall, och då icke samtliga sökande medgivit återkallelsen, må sålunda en dylik icke ske.

Vidkommande de olika punkterna i besvärstalan i övrigt vill vattendomstolen anföra följande:

1/ I inhämtat yttrande har förrättningsmannen beträffande förslaget att framdraga avloppet från punkten F utmed landsvägens norra sida österut anfört, att detta förslag på grund av markytans höjd vid vattendelaren icke torde vara ekonomiskt genomförbart. Klagandena hava ej visat, att detta ändringsförslag medför någon fördel.

Angående det andra ändringsförslaget, att draga ledningen österut utmed järnvägens norra sida, har förrättningsmannen i

sitt nyssnämnda yttrande uttalat följande: Förslaget hade redan under förrättningens förberedande handläggning blivit föremål för närmare undersökning och resultatet därav redovisades i särskilda bilagor till yttrandet. Såsom därav framginge, beräknades kostnaderna för detta alternativ till 33.050 kr, medan det av synemännen antagna beräknats kosta 29.060 kr. Emellertid vore kostnadsförslagen ej direkt jämförbara, då arbetet vid järnvägen krävde särskilda försiktighetsåtgärder med hänsyn till järnvägstrafiken, vilka åtgärder kunde medföra ytterligare kostnader.

I detta sammanhang vill vattendomstolen påpeka, att förrättningsmannen i beloppet 29.060 kr medtagit jämväl hela kostnaden för järnvägstrumman 4.900 kr. Från företagets synpunkt bör emellertid beträffande sistnämnda kostnad vid jämförelsen endast det belopp å 500 kr medtagas, med vilket företaget skall bidraga.

Vattendomstolen finner med hänsyn till vad ovan sagts besvären i förevarande hänseende böra lämnas utan bifall.

2/ Beträffande föreslagen ändring i sträckningen av vissa grenledningar har förrättningsmannen i sitt förenämnda yttrande anfört, att det vore principiellt riktigast att gemensamma ledningar om möjligt ledes i gemensam mark samt att i förevarande

fall dessutom vissa tomter skulle få sämre avloppsmöjligheter om ledningen I - I^{I} flyttedes på sätt föreslagits, då den komme att framdragas i högre liggande mark.

Vattendomstolen finner den ifrågasatta ändringen medföra större nackdelar än fördelar och anser densamma därför ej böra ifrågakomma.

3/ Av samma skäl, som nyss sagts, bör enligt vattendomstolens mening någon ändring beträffande det av synemännen föreslagna dikesdjupet ej göras.

I en den 30 november 1948 - och således efter besvärstidens utgång - till vattenrättsdomaren inkommen särskild besvärsskrift från Lennart Falk, har denne anfört, att i den till förrättningshandlingarna hörande längden för beräkning av andelstalen i kloakledningssamfälligheten angivits, att i hans fastighet Valeberg Olof Svensgården 4^{9} (Åshamra) funnes två WC, trots att i densamma icke funnes mer än ett WC. Falk yrkade därför dels ändring av längden härutinnan och därav följande ändring av honom påförda andelar till 20, dels ock däremot svarande minskning av honom påförd andel i kloakledningssamfälligheten.

I en senare skrift har upplysts, att förrättningsmannen ändrat längden och delaktighetstalet enligt yrkandet. I det

hos vattendomstolen företedda exemplaret av förrättningshandlingarna har antalet WC i fastigheten ifråga angivits till 1 och summa andelstal för fastigheten till 20, varjämte sistnämnda andelstal återfinnes jämväl i kostnadsfördelningslängden för kloskledningssamfälligheten. På grund av vad som förekommit bör emellertid ifrågavarande fastighets delaktighet i berörda samfällighet och summan av andelstalen rörande samfälligheten av vattendomstolen särskilt angivas.

Vid den granskning av utlåtandet, vartill underställningen föranlett, har vattendomstolen icke funnit anledning till andra erinringar än följande:

Ida Pettersson, ägare till Valeberg Hulegården 2^7 (Karlslund), har i kostnadsfördelningslängden för torrläggningssamfälligheten uppgivits såsom sökande eller därmed likställd. Visserligen har i syneförrättningsprotokollet den 8 juli 1948 antecknats, att bl.a. Ida Pettersson förenade sig med sökandena enligt åberopad bilaga E^I. Denna skrivelse är emellertid icke undertecknad av Ida Pettersson, som ej heller varit sökande till förrättningen, och då hon icke/ /på sätt stadgats i 10 kap. 58 § vattenlagen förenat sig med sökandena, bör hon ej anses likställd med dessa.

Vad statens järnvägar anfört under B i sin skrivelse den

25 januari 1949 till förrättningsmannen bör beaktas, i den mån det innehåller yrkande om föreskrifter utöver vad som finnes i det underställda utlåtandet.

Slutligen bör domstolsavgiften enligt 11 kap. 95 § vattenlagen fastställas till 57 kr 96 öre i stället för det av synemännen angivna beloppet 42 kr 50 öre.

D o m s l u t.

Vattendomstolen fastställer synemännens utlåtande med följande ändringar, förtydliganden och tillägg.

Avloppet under statens järnvägars område mellan de båda brunnarna på ömse sidor därom skall korsa området i rät linje vinkelrätt mot banan. Därvid skall brunnen på norra sidan om banan placeras i statens järnvägars med hänsyn till framtida dubbelspår blivande norra gräns. Ledningen inom statens järnvägars område skall läggas i 600 mm armerat kulvertrör.

Ida Pettersson, ägare till Valeberg Hulegården 2:7 (Karlslund), skall icke betraktas såsom sökande eller därmed likställd.

Summan av andelstalen beträffande kloakledningssamfälligheten skall utgöra 281 och andelstalet för Lennart Falks fastighet Valeberg Olof Svensgården 4:9 (Åshamra) skall vara 20.

Avgiften jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall utgå med 57 kr 96 öre i stället för det av synemännen angivna beloppet 42 kr 50 öre.

Det åligger klagandena, vem bäst gälda gitter, att till vattendomstolens kansli, adress Vänersborg, genast inbetala 49 kr 5 öre, utgörande kostnader för kungörelserna i målet den 17 december 1948 och den 28 februari 1949 samt för två avskrifter av handlingar till aktförvararen.

Sökandena till företaget, en för alla och alla för en, hava att till samma kansli genast inbetala 9 kr 45 öre, utgörande kostnaden för kungörelsen i målet den 4 april 1949. Sistnämnda belopp må, därest företaget kommer till utförande, fördelas på delägarna i företaget efter enahanda grund, som gäller för fördelning av förrättningskostnaderna.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist onsdagen den 8 juni 1949 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som

anmält vad, skall sist onsdagen den 22 juni 1949 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åliggе honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Emot förestående dom har vad rätteligen icke anmälts; betygar

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 8 juni 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

A.Dahlgren.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 14:277/48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Ovansbergs diknings- och kloakledningsföretag
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
av år 1948 i Gothems socken, Skaraborgs län

Åtgärden omfattar tiden 4/3 – 20/10 1948

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
(för torrläggning av tomtmark och)				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen 14.65 ha.				
280 *kr för* 10 *ha och* 23 *kr för varje ha däröver*	395	–		
3.2 *% av* 26.600 *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*	851	20		
2 % av 22.540 *kr, utgörande beräknad materialkostnad*	450	80		
4 % av 3200 *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*	128	–		
5 kr för var och en av 30 (29) *st fastigheter*	150	–		
			1.975	–
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1.975	–

DIARIE Nr 09876
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1.975	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			1.975	-

Anmärkningar: Till godemännen har utlagts ersättning med Kr. 82.80. Kostnaden för tillbörande av styrelsehandlingarna uppgår till 15.- kr. och har utbetalts på post/prästkontor. Handlingen har kostat 152.- kr.

Ett exemplar av denna räkning har den 1 nov. 1948 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Polisman K. G. Johansson, Adensberg
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordf.

Åkarp den 30 okt. 1948

Sven Åkarp
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~


Granskad den 15/6 49 av

Typritningar


Brunnar för kloakledningar

Inkom den 14. DEC. 1948 till


typ G




typ Ga



typ J




Myrsjöbrunn




Typ	Antal personer	Fallbrott i meter
0.6 d	10	0.14
0.9 d	25	0.18
1.0 d	33	0.18
1.2 d	50	0.19
1.5 d	80 - 100	0.19
2.0 d	100 - 200	0.26
2.5 d	200 - 300	0.26
3.0 d	300 - 400	0.27

typ H



typ Ha



FÖRSLAG TILL "Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag av år 1948"

I Göteborgs SOCKEN(~~HÄR~~) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1948 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

(NAMN)

Lantbruksing. i Skaraborgs län
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4 (+2 typritn.)

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr

Blad 5

Inkom den 26 FEB. 1949 till

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Inkom den 14. DEC. 1948 till

typ A


d = 0.3–0.6 m



d = över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutningar vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ B



Rörledningsöga



FÖRSLAG TILL "Odensbergs dikningS- och klookledningsföretag av år 1948"

I Gökhems SOCKEN(~~NAR~~) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ~~ÅRLEN~~ 1948 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Per Dahlin
(NAMN)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län
(TITEL)

ANTAL RITN ST. 4 (+ 2 typritn.)

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 1772/48

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Göteborg den 25 januari 1949.

ink 26/1
LI 29

Till
Statens Lantbruksingenjör,
Skara.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 oktober 1948 rörande plan för Odensbergs diknings- och kloakledningsföretag får distriktschefen anföra följande.

Mot företagens utförande i enlighet med uppgjorda planen synes intet vara att erinra med undantag av nedanstående.

A. Beträffande torrläggningsföretaget.

Det enligt Edert utlåtande otillfredsställande avloppet i ostlig riktning längs banvallens norra sida är anlagt av statens järnvägar och avsett att uteslutande tjänstgöra som avlopp och dränering för statens järnvägars egna behov. För torrläggning av ovanför banvallen liggande mark på erforderligt djup ligger nu befintlig trumma utan tvivel för högt.

Kostnaderna för en ny trumma på samma plats och på föreslaget djup ha beräknats till 4.100 kronor. Därest enligt Edert förslag en ny trumma skulle förläggas omkring 90 m närmare stationshuset komma motsvarande kostnader att uppgå till 4.900 kronor. Kostnaderna avse nuvarande prisläge.

Med hänsyn till ifrågavarande marks beskaffenhet torde kunna ifrågasättas, huruvida den beräknade skadan av att företagen icke komme till utförande skulle överstiga statens järnvägars kostnader för påfordrade arbeten.

B. Beträffande kloakledningsföretaget.

Avloppsledningen skall korsa statens järnvägars område i rät linje vinkelrätt mot banan mellan de båda brunnarna på ömse sidor därom. Brunnen på norra sidan om banan måste placeras i statens järnvägars blivande gräns

några meter längre norrut med hänsyn till framtida dubbelspår. Ledningen inom statens järnvägars område skall läggas i 600 mm armerat kulvertrör.

Distriktschefen vill slutligen påpeka, att inga arbeten få påbörjas inom järnvägens område utan att överenskommelse dessförinnan träffats med vederbörande banbefäl.

Högaktningsfullt

M. BLOMBERG