



Akt nr:
R-E1a-1374

AU\$R-E1a-1374

2165 1486
2165-2
LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

R 2*1374

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

2165-2

Handlingar angående
Bäckgårdens dikningsföretag av år 1948
i Skarstad socken av Skaraborgs län
upprättade år 1948 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

BESLUT
LANTBRUKSNÄMNDEN
i skara
8/1 1952



Angående Bäckgårdens dikningsföretag av år 1948 i Skarstads socken, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 8 januari 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick - ~~med beaktande av, som å~~
~~ritningarna införts med grönk samt med följande tillägg~~ Till diket G-G¹ har bidrag
ej beviljats. Skara den 30 augusti 1952.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

/

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Skarstad Bäckgården och Tomesagården i Skarstads
socken av Skaraborgs län.

Den 19 juni 1948 i Bäckgården /Vitagården/.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt
ende sakägaren Gustaf Johansson äg. av 1/8 mtl. Tomesagården 1²¹ och 1/16 mtl.
Skarstad Bäckgården 7³ (Vitagården) allt i Skarstads socken, Skaraborgs län.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§ 2

Sökanden Gustaf Johansson, Vitagården, vidhöll sin under hand tidigare gjorda
framställning att syneförrättningen, som ej berörde annans mark än sökandens, skulle
handläggas utan biträde av skiftesgodemän.

§ 3

Något jäv mot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 4

Förelades den upprättade nivåkartan över det berörda området jämte profilerna
över de berörda avloppen samt tillhörande kostnadsberäkning och övriga handlingar.
Förrättningsmannen redogjorde för förslaget jämte kostnadsförslag, båtnadsberäkning
och övriga handlingar.

§ 5

Sökanden vidhöll sina under hand tidigare gjorda yrkanden om de berörda av-

loppens fördjupning och igenläggning med rör i så stor utsträckning som möjligt, så att hanä därav berörda mark må kunna torrläggas enligt upprättad täckdikningsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 6

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. F.

§ 7

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar och att fungera som företagets förtroendeman utsågs ende sakägaren, lantbrukare Gustaf Johansson, Vitagården, Tråvad, tel Lidaborg 44.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

Fastigheternas areal.	Total	Åker
Tomesagården 1 ⁸¹	12,77 ha	12,77 ha
Bäckgården 7 ³	12.23 -"	12.23 -"
Summa	25.00 ha	25.00 ha

Erik Almlöf



Bilaga A
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 9/1 1946 Dnr. 48

Exp. den 27/3 1946 nr. 9

E. D. 28-48

1946

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Släggöden i Skaraborgs socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Påved

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undertecknad Gustaf Johansson

adress Påveden, Skaraborg

pr Påved

Telefon: Lidaborg 44

Påved den 8/2 19 46

Gustaf Johansson

1/16 uttl. Skaraborgs Böcker - L. Vitay.

1/8 uttl. Skaraborgs Torvsgården.

Förel. plan för en öm all åbygd,
som böras. Endast statsbidrag.
Leck. till stats förättning
Erik Lundberg.

4

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed
att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 april 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Skarstad socken.										
2	Tomesagården 1 ²¹ , 1/8 mtl.										
3	Gustav Johansson										
4	1. Alstringsbåtnad										
5	Åker, mullhaltig lera på lera	1	0	92			810	1800	990	910	80
6	" "	2	0	96			1080	"	720	691	20
7	" "	3	0	64			810	"	990	633	60
8	" "	4	2	22			1170	"	630	1.398	60
9	" "	5	1	85			990	"	810	1.498	50
10	" "	6	3	13			1620	"	180	563	40
11	" "	7	0	85			1780	"	20	17	-
12	" "	8	0	82			990	"	810	664	20
13		A-summa	11	39						6.377	30
14											
15	Skarstad Bäckgården 7 ³ , 1/16 mtl.										
16	Samme ägare										
17	1. Alstringsbåtnad										
18	Åker, mullhaltig lera på lera	9	1	20			1790	1800	10	12	-
19	" "	10	1	66			1170	"	630	1.045	80
20	" "	11	0	70			1080	"	720	504	-
21	" "	12	0	28			810	"	990	277	20
22	" "	13	0	04			720	"	1080	43	20
23	tomt	14	0	40			1620	"	180	72	-
24		A-summa	4	28						1.954	20
25											
26	Sammandrag.						Markvärde nuv.	bliv.			
27	Tomesagården 1 ²¹ , 1/8 mtl.	1-8	11	39			14124:70	20502		6.377	30
28	Skarstad Bäckgården 7 ³ , 1/16 mtl.	9-14	4	28			5749:80	7704		1.954	20
29		Summa	15	67			19874:50	28206		8.331	50
30			Skara den 19/6 1948								
31			I tjänsten:								
32			Erik Almlöf								
33			Jordbrukskonsulent								

Skara den 19/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	440	<u>Diket A - B - C - D - E</u>								
2	0-1+5	250 mm rör med frakt m.	105	3:20	336	-				
3	1+5-3+5	200 " " " "	200	2:50	500	-				
4	3+5-3+60	150 " " " "	55	1:67	91	85				
5	3+60-4+40	125 " " " "	80	1:18	94	40				
6	0-1+5	Grävn. lägn. o återfylln.	105	1:70	178	50				
7	1+5-3+5	" " " "	200	1:80	360	-				
8	3+5-3+60	" " " "	55	1:40	77	-				
9	3+60-4+40	" " " "	80	1:15	92	-				
10	1+5	Brunn A d=600 st.	1	65:-	65	-				
11	2+18	Brunn A d=525 "	1	55:-	55	-				
12	3+5,3+60,	Brunn A d=450 "	4	45:-	180	-				
13	4+20,4+40	"								
14	4+28-4+32	Rörens framdragn. genom väg "	1	10:-	10	-	2.039	75		
15		Arbetsledning och oförutsett					390	25	2.430	-
16										
17	133	<u>Sträckan B - F - G - H</u>								
18	5-5+22	225 mm rör med frakt m.	22	2:70	59	40				
19	5+22-6+33	200 " " " "	111	2:50	277	50				
20	5-5+22	Grävn. lägn. o återfylln.	22	1:-	22	-				
21	5+22-6+33	" " " "	111	0:90	99	90				
22	5+22	Brunn A d=600 st.	1	65:-	65	-				
23	5+90	Brunn C d=525 "	1	30:-	30	-				
24	6+33	Brunn A d=525 "	1	55:-	55	-	608	80		
25		Arbetsledning och oförutsett					116	20	725	-
26										
27	198	<u>Diket C - C¹</u>								
28	11-11+72	125 mm rör med frakt m.	72	1:18	84	96				
29	11+72-12+98	100 " " " "	126	0:90	113	40				
30	11-11+72	Grävn. lägn. o återfylln.	72	0:90	64	80				
31	11+72-12+98	" " " "	126	0:85	107	10				
32	11+67-11+72	Rörens framdragn. genom väg st	1	10:-	10	-				
33	11+72,12+98	Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-	470	26		
34		Arbetsledning och oförutsett					79	74	550	-
35		Överföres							3.705	-

	Skara den 19/6 1948	22
	I tjänsten:	23
	<i>Erik Almlöf</i>	24
	Erik Almlöf	25
	Jordbrukskonsulent.	26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbyrlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar skola anslutas till brunnarna genom betongrör,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: f.p. + 7,58, kors i jordfast sten, 15 m. sydsydost brunnen vid A = p.0.

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant.


Skara den 19/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande ^Tomesagården och ^Bäckgården i Skarstad
socken av ^Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2,5 km sydost ^Skarstad kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

^Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för huvudavlopp och ^B - ^F - ^G - ^H, ^C - ^C¹, ^D - ^D¹, ^F - ^F¹ och ^G - ^G¹ för sidodiken härtill. Enkel röd linje betecknar att avloppet skall göras täckt. Streckad svart linje, sträckan ^H - ^I, utmärker befintlig rörledning lagd med för liten dimension, varför den avlastas genom diket ^C - ^C¹. Avloppens blivande dimensioner hava å profilerna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattermängden har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Huvudavloppet är tidigare reglerat i samband med laga syneförrättning, ^St. Ålgutstorps dikningsföretag av år 1945.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden.

//

Den mark för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en blå prickad linje utvisande vattendelare eller en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej.

Deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn ⁵ är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola erläggas av sökanden.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överenssstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att hand-
lägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
att det skall benämnas "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1948".

- - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Skara den 19/6 1948


I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	2	3		4		5		6	7
1 <u>Skarstad socken</u>									
2 <u>Tomesagården 1²¹, 1/8 mtl.</u>	S								
3 ägofig. 1 - 8		6.377	30			3.517	20	76,544	
4 Gustaf Johansson									
5 <u>Skarstad Bäckgården 7³, 1/16 mtl.</u>									
6 Samme ägare ägofig. 9-14	S	1.954	20			1.077	80	23,456	
7 Summa		8.331	50			4.595	-	100,000	
8									
9		Skara den 19/6 1948							
10		I tjänsten:							
11									
12		Erik Almlöf							
13		Jordbrukskonsulent							
14		Sökandens areal 22 ha, allt åker eller tånt.							
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

Skara den 19/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Sökandens areal 22 ha, allt åker eller tomt.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående ^Tomesagården och Bäckgården i
Skarstad socken, Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av

företagets torrläggning	1 ha	15:-
	15 ha däröver à 9:-	135:-

Tillägg 2,4 % av kostnaden 4.595:- kronor 110:28

260:28

Avgår 20 % för syneförrättning utan gode män 52:06 208:22

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier, o dyl. 30:-

Summa kronor 238:22 *bill E. M.*

Skara den 19/6 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

F Ö R B I N D E L S E

Undertecknad, ägare till mark tillhörande Bäckgårdens dikningsföretag av år 1948 i Skarstad socken av Skaraborgs län, har denna dag förbundit mig:

1. att i enlighet med upprättat förslag över ovannämnda dikningsföretag utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar, ävensom att, med tillämpning av vid förrättningen angivna grunder, gälda med företaget förenade kostnader,
2. att arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske och vara fullbordat före den 1 september 1955,
3. att uppdraga åt förrättningsmannen att upprätta för statshidrags sökande erforderliga handlingar och ritningar.

Vitagården, Tråvad den 19 juni 1948

Gustaf Johansson

Gustaf Johansson


Förestående ~~förbindelse~~ vitsordas:

Erik Almlöf


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.




typ B.




typ C.




typ D.




typ E.




typ F.




Detalj i plan.



Detaljritning av lock med hål.



typ G.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.