



Akt nr:

R-E1a-1375

AU$R-E1a-1375

2257 9

2257

Inkom den
11. JUNI 1949

R 9*1375

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbrukastyrelsens
arkiv

2257 9

Handlingar rörande Åsens invallningsföretag av år 1949 i Björsäters socken av Skaraborgs län upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1945-49

av

Gottfrid Wadman
Statens lantbruksingenjör

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. Lån den / 19..
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den 25/2 1954

Arbetets utförande godkänt
den 20/3 1959 Intet
ändring av arbetsplan.
(Ändring har införts å berörde ritningar
med lila färg.)

Diarie nr

9x 1375

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Åsens invallningsföretag av år 1949"

Socken	Län
Björsäter	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förvaltare~~

Godsägare Jonas Haggård, Åsens Egendom, Lugnås

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
25/2 1954	26.750:--	-	28.340:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		

Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1959		1/9 1958	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr

~~Besiktning~~ Avsyning verkställd den: 9/12 1958

~~Besiktningen~~ Avsyningen verkställd av: 1. assistent A. Kedefält

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Västra samfälligheten.

Pumpanläggningen.

Stödjemur vid utloppet har uppmurats av betongsten. Intaget har utförts av betongrör med 1,3 m inre diameter. Föreslagen stensättning av botten vid intaget har ej ansetts erforderlig och således ej utförts. Pumpbrunnen har utförts av betongrör med 2,0 m inre diameter.

Diket d - e - f - g - h - i.

Flödesdiket har vid sektion 207 utförts 0,15 m grundare än förslaget anger, på sätt som med lila färg inritats på profilritningen.

Dikena e - k och l - m.

Rörledningen har å sträckan 223+15 - 227+19 resp. 232+94 - 237+33 utförts omkring 0,2 resp. 0,1 m grundare än förslaget anger.

Dikena g - o och h - p.

Rörledningarna har vid o och på sträckan h - p utförts omkring 0,1 resp. 0,6 m grundare än förslaget anger.

Östra samfälligheten.

Dikena D - E och L - La.

Rörledningen har vid E och La utförts 0,25 resp. 0,15 m grundare än förslaget anger.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, har med lila färg införts å sektions- och profilritningarna och har ifråga om rörledningarna tillkommit på grund av markens svårgrävbarhet. Beträffande g - o och h - p har höjningen skett för att undvika dyrbar bergsprängning. Under förhandenvarande förhållanden saknar höjningarna praktisk betydelse ur torrläggningssynpunkt.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Kostnaderna för företagets utförande har för "Östra samfälligheten" uppgivits till 31.356:39 kronor och för "Västra samfälligheten" till 47.061:50 kronor. Härav har i räntor under arbetstiden endast medtagits 198 kronor å sistnämnda samfällighet.

Skara den 21 februari 1959.

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Handlingar

rörande

Åsens invallningsföretag

av år 1949

Protokoll vid sammanträde angående torrläggning av mark medelst invallning berörande hemmanen Daggedörr, Djörsätes, Ledsgården, Skälgården, Kvisslan, Källsäter, Mellåsen, Ringshagen, Skräddartorpet, Åsen Skäbegården, Åsen Störegården, Åsen Skulegården, Åsen Backgården och Åsen Lillegården i Djörsätero socken av Skaraborgs län.

Den 2 juni 1948 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör på Åsens gård, lugnäs för att jämlikt förordnande handlägga ifrågavarande syneförrättning (bil. 1). Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen den 19 maj 1948 (bil. 2) samt i laga ordning anslagen i Djörsätens församling (bil. 3.), varjämte förelagets sökägare genom vederlagen (bil. 4.) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer med förrättningsmannen personligt tillträdes.

Erik Sjöö, Källsäter
Adolf - , -
Lorentz Andersson, Mellåsen
Karl Andersson, Daggedörr
Gunnar Gustafsson, "

Alfred Klasson, Mellåsen
Fritz Nilsson, Skräddaretorp
Johan Dahlsson, "
Gustav Karlsson, Koissolan
Emanuel Magnusson "
Inspektorn Erik Lund, Åsen för
Förvaltare Jonas Haggård, Åsen
enligt fullmakt (bil. 5.)
Filip Palm, Källsätter för
Ryssatorps Järnvägsgrupp-
förening av år 1940 i egenskap
av vidtalsman i arbetsstyrelsen

Dito. gode män
Otto Lindgren, Hallan
Nikolaus Pettersson, Knapegården

§ 1.

Upplästa förordningsmannen den tio kommunens befallningshavande, i länet gjorda anmälan och länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade föreordnande (bil. 1.)

§ 2.

Intet jäv anmäldes mot nyssnämnda, att biträdande godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något lag hinder mot företagets hade ingen att anmäla, och ej heller ansågo nyssnämn.

mer något sådant föreligga.

§ 4.

Ombudet för Åsens gård yrkade på torrläggning av sina marker till för åtgärden erforderlig djup medelst invallning av gränserna. Den s.k. Sjöängen skulle torrläggas för täckdikning vårtes om huvudavloppet, men Sjöängen åtås om detsamma skulle tillvidare användas som bete, varför nuvarande pump skulle vara tillräcklig även för detta område.

§ 5.

Ombudet för Ryssatorps torrläggningsföretag år 1940 meddelade att detta företag, vars anbudstid utgår 1951, åtminstone med nuvarande planer icke kommer att utföras.

§ 6.

Sökandena yrkade för övrigt på att en kostnadsförslag skulle upprättas för full torrläggning av samtliga marker, som berörås av företaget, med undantag av de lägsta markerna, som tillhör Åsensgård/torpet Helgåsen, närmast sjön. I detta förslag skulle då inräknas kostnaden för förbättring av vallen och ny pump vid sjön.

§ 7.

Samtliga jordägare begärde

ersättning för mark, som åtgår för avlopp, jordupplag och vall.

§ 8.

Där fornt Juniö broar pågående ombyggnad av dessa på företagets bekostnad.

§ 9.

Alfred Klasson, Mellösen upplyste, att en överenskommelse hade träffats mellan före ägaren till Åsens gård, Daningarna K. G. Wallenius och ägaren till Källsätter Gustaf Bergström samt jordägarna till Mellösen att Åsens gård och Källsätter skulle på egen bekostnad underhålla avloppsdiket Mellösen-Källsätter för all framtid. Denna överenskommelse föreläddes icke, men fick Alfred Klasson Mellösen i uppdrag att försöka få till stånd på annorlunda.

§ 10.

De närvarande berättigade förrättningsmännen att i kungörelse för nästa sammanträde intaga, att valar arbetsstyrelse för företagets genomförande skall vara tillgängliga vid sammanträdet ifrågavarande.

§ 11.

Då inga vidare förekom, upplästes denna protokoll, som godkändes och sammanträdet förklarades avslutat.

Vid vederbörande som förrättningsmän

Otto Lackgren Wilh. Pettersson

Den 14 maj 1949 inställde sig åter förrättningsmannen för Åsens gård, Lugnås för att vidare handlägga ifrågavarande tyneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen den 22 april 1949 (bil. 6 / samt i laga ordning anslagen i Djörsätters församling (bil. 7 /. Följande personer hade med förrättningsmannen kommit tillstädes

Inspektör Erik Lund, Åsen för förrättare jonas Haggård, Åsen enligt fullmakt (bil. 5 /, biträdd av advokat Einar Rickard, Mariestad enligt fullmakt (bil. 8. / Lorentz Andersson, Mellanåsen Karl Andersson, Daggedåsen Gunnar Gustafsson, "

Sist. godemän
Oscar Lindgren, Hallen
Wilhelm Pettersson, Knapegården

§ 12.

Förhandlingsmannen föredrog det uppgjorda förslaget med tillhörande bilagor, som godkändes.

§ 13.

Med anledning av de föreliggande aktierna anförde Lorentz Andersson, att företaget var för klubbsamt, och förordade att upptagen med debatten tills vidare

§ 14.

Då meddelande inkom i kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde valdes nu till ordförande i styrelsen förvaltare Jonas Haggård, Örnäs per Åsbergång samt till övriga ledamöter Lorentz Andersson, Mellön och Erik Sjöö, Kallsäter

§ 15.

Att granska arbetsstyrelsens

räkenskaper och förvaltning
uppsägs Otto Lachgren, Hamn
och Vilhelm Pettersson, Kvarn-
gården.

§ 16.

Att emotsäga och förvara
till förslaget hörande
handlingar och räkenskaper
uppsägs ordföranden i styrelsen
med förvaringsplats på Ådens gård.

§ 17.

Synemännens utlåtande
upplästes och bifogas protok-
collet.

§ 18.

Arvodesräkning föredrogs.

§ 19.

Sökandena ämnade sälja
stationsarbete till förrättningsmannen att
upprätta kärfvis erforderliga
handlingar.

§ 20

Då inget vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som
godkändes, och sammanträdet
förklarades avslutat.

Ord och dag som ovan.

På styrelsens vägnar
Ordföranden


Otto Lachgren Vilh Pettersson

Bil. 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 125 - 49
1946



Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

E. D. 2-49
1945

-10-

SKARABORGS LÄNS
4 - JAN. 1945
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D. 125-49
1946

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åsen m.fl. i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lugnås.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
fröken Ingrid Wallenius
adress Åsen
pr Lugnås
Telefon: Lugnås 4

Åsen den 2 januari 1945

Ingrid Wallenius.

Lorents Andersson - Adolf Björ.
- Erik Björ.
Karl Andersson
- Gunnar Gustafsson

Jag får vördsamt föreslå att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig!
Skara den 2 jan. 1945
Wallin
Skaraborgs Lantbruksing.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Åsen	Ingrid Wellenius
Mellåsen	Lorents Andersson
"	Alfred Klasson
Hällsåter	Adolf Sjöö
"	Erik Sjöö
Bazzedörr	Karl Andersson
"	Gunnar Gustafsson

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inlämnas bevis om förordnandets omhändertagande.

Mariestad å landskansliet den 4/1 1945.

Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
448949

Avskrift.

B D. 121 - 133/49
1946

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN.

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 6 september 1946 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en från torrläggningsnämnden i Skaraborgs län inkommen ansökning om överförande av nedanämnda för lantbruksingenjören Sven Hallin utfärdade förordnanden att verkställa synneförrättningar enligt vattenlagen å lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, nämligen:

Nr 85-49/1944	Kämpaslätten,	Holmestads socken.
63-49/1945	Bredebolet,	Älgarås "
75-49/1945	Väring Stora Vrågården,	Väringe "
70-49/1945	Bybacka Erik Persgården m.fl.,	Holmestads "
2-49/1945	Åsen m.fl.,	Björsäters "
24-49/1945	Rör och Råstads byar,	Odensåkers "
31-49/1945	Ingelstorp Rynningen,	Hova "
39-49/1945	Åspäng m.fl.,	Fredsbergs m.fl. socknar,
47-49/1945	Björkängen m.fl.,	Hasele-Berga socken,
46-49/1945	Snärva,	Flistads "
44-49/1945	Fågelö m.fl.,	Torsö "
48-49/1945	Hulegården m.fl.,	Leksbergs "
49-49/1945	Backgården m.fl.,	Fröseve m.fl. socknar,

./. I anledning härav får Lantbruksstyrelsen med remisshandlingarnas återställande hemställa, att förordnanden att handlägga ifrågavarande synneförrättningar måtte meddelas lantbruksingenjören G. Wadman. Stockholm den 8 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vidimeras:

Sign. Thollander. Sign. Lundström.

Avskrift.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
1
SKARABORGS LÄN
Skara
Tel. 548 och 558

E D. 121-133/49
1946

Till

Länsstyrelsen,

Mariestad.

Sedan lantbruksingenjör S. Hallin, Skara, föreslagit, att
.//. förordnandena att handlägga bilagda, nedan förtecknade syne-
förrättningar enligt vattenlagen, vilka tidigare utfärdats
för ingenjör Hallin, till befrämjande av snabbare handlägg-
ning överföras på lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad,
som förklarat sig ha möjligheter att utan dröjsmål påbörja hand-
läggningen, får torrläggningsnämnden vördsamt föreslå, att ifrå-
gavarande förordnanden överflyttas på lantbruksingenjör Wadman:

Nr	85-49/1944	L. Kämpaslätten, Holmestads socken
	63-49/1945	Bredebolet, Älgarås socken
	75-49/ "	Väring Stora Vrågården, Vårings socken
	70-49/ "	Bybacka Erik Persgården m.fl., Holmestads socken
	2-49/ "	Åsen m.fl., Björsäters socken
	24-49/ "	Rör och Råstads byar, Odensåkers socken
	31-49/ "	Ingelstorp Rynningen, Hova socken
	39-49/ "	Äspäng o. Böckersboda, Fredsbergs och Lyrestads socknar
	47-49/ "	Björkängen m.fl., Hassle-Berga socken
	46-49/ "	Snärva, Flistads socken
	44-49/ "	Fågelö m.fl., Torsö socken
	48-49/ "	Hulegården m.fl., Leksbergs socken
	49-49/ "	Backgården m.fl., Fröseve och Säters socknar

Skara den 3 september 1946
På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
ordf.

Vidimeras:

Sign. Thollesson. Sign. Enderstein.

Bil. 2

Mariestad
Pingstafton

LEIF JANSSON
KARIN FORS
Mariestad Slottsbron
Mariestad den 15 maj 1948

GEORG HERGERT
MARIANNE IVARSSON
Mariestad Göteborg
Pingstafton

STIG NOLTIN
AINA CARLSSON
Töreboda Mariestad
Pingstafton 1948

NILS ERIKSSON
ANNA-BRITA NILSSON
Brålanda Stockholm
Mariestad, pingstafton 1948

BENGT BENGTSSON
KARIN NILSSON
Björsäter Leksberg

EINAR JOHANSSON
ALICE HULTMAN
Lugnås
Pingstafton 1948

HANS JANSON
IRMA MÖRTHÉN
Älgarås Hova
Pingstafton

REINHOLD QVIST
KARIN ANDERSSON
Hova.

BENGT ANDERSSON
EVA HAMLIN
Hova Stockholm
Pingstafton

LORENTZ JACONELLI
INGRID ANDERSSON
Hova Lyrestad
Pingstafton

GÖTE WAHLENTIN
GUNBORG ADOLFSSON
Strömstad Fägre
Den 15/5 1948

BIRGER SVENSSON
MAJ-BRITT KARLSSON
Råbäck Moholm
Pingstafton 1948

ZETH ÖRNEKULL
INGA-LISA ZETTERBERG
Laxå Valtorp
Skövde, Pingstafton 1948

MARTIN JANSSON
MONA MESSING
Ställberg Örebro
Stockholm, pingstafton 1948

-14-

†

Vår kära lilla mor
mormor och farmor

Josefina Engström-Kjellkvist

avled stilla i dag
nära 78 år gammal.

Mariestad den 15 maj 1948.

BARNEN
Barnbarnen

†

Vår kära mor
farmor och mormor

Mathilda Karlsson

— född den 14/11 1875 —

har i dag stilla insomnat. Sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, syster, bröder och många vänner.

Sjötorp den 17/5 1948.

JOHN och **INGA-BRIT**
Ingemar
KARIN och **IVAR**
Arnold Ingrid

Lilla mor, Du gått ur tiden,
Dina ögon slutits har.
Tack, farväl vår lilla mamma,
Tack för allt Du för oss var.

†

Vår älskade mor
och mormor

Emma Karlsson

— född den 18/10 1873 —

har i dag lugnt och stilla insomnat efter en kort tids sjukdom på Ullervads Ålderdomshem. Djupt sörjd och saknad av oss barn, barnbarn, släkt och vänner.

Ullervad den 14/5 1948.

BARNEN

ombesörjer på erkänt bästa sätt och under full garanti för ett värdigt ordnande allt som förekommer vid begravningen.
Tel. 86 o. 87, anknytning bostaden, även söndagar och efter affärstid.

SAMMANTRÄDEN

Kungörelse.

Pensionsnämnden i Mariestad sammanträder å Rådhussalen måndagen den 24 maj kl. 18.00.

Pensionsansökningar, åtföljda av prästbevis, skola i god tid inlämnas å Socialvårdsbyrån, Nya Torget 1.

Sökande, som icke fyllt 67 år, skola jämväl avlämna läkarebetyg och uppvisa eventuella bank- och sjukkassaböcker.

Pensionsnämnden.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning av mark inom hemmanen Baggedörr, Björsäter Ledsgården, Helgåsen, Kvisslan, Kållsäter, Mellåsen, Ringshagen, Skräddaretorpet, Åsen Skattegården, Åsen Storegården, Åsen Hulegården, Åsen Backgården och Åsen Lillegården i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde på Åsens gård, Lugnås, onsdagen den 2 juni 1948 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 10 maj 1948.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Hassle pastorat.

Ord. kyrkostämmor hållas:

Med **Berga** församling lördagen den 22 maj kl. 6 em. i kyrkan.

Med **Hassle** pastorat och Hassle moderförsamling i församlingssalen lördagen den 29 maj kl. 7 em.

Med **Enåsa** församling söndagen den 30 maj kl. 11.15 i kyrkan.

Ärenden: Räkenskaperna.

Finnerödja Elektriska Förenings

medlemmar kallas till **extra föreningssammanträde** i N. T. O.-lokalen, måndagen den 24 maj kl. 7 em. för stadfästande av de stadgeändringar, som av årsmötet beslutats.

Styrelsen.

Älgarås Skytteförening

har årsmöte fredagen den 21 maj

Elektris

Härmed
elektrisk ins
och inventa
rum finnes
Skriftlig
tecknad, so
Mariesta

Tel. 407.

Fasti

Lördage
delägare för
ås socken,
skick. Ladug

Samma
egendom, be
verse stenve
soffor, bord
tor, den avli
heten erlägg
3 mån. kr
rätten. Inrop

Bålerud,

Vads

i **HAGESTA**

På grund
kunder i sta
skall ske. Hä
dubbelkörnin

I samma
kvantitet per
kunna köra
återförsäljare

Vi tacka
dessa åtgärde
MARIESTAD

Sedan det v
kunder att hä
en av stadens
sörja isutkörni
dagar fr. o. m
Order å is e
å tel. 25.
Minsta kvan
en kvartsbit (
Avhämtning
dagar mellan

MARIESTA

Dokto

mottagning i

Kun

En ordinarie
ning (Ca 8)
biträdesbefatt

k Installations- och Affärsrörelse.

utbjudes till försäljning en i Töreboda köping bedriven tallations- och affärsrörelse med tillhörande varulager ier. Hyreskontrakt å butikslokal med kontors- och lager- att övertaga. Rörelsen är gammal och väl inarbetad. a anbud böra senast **den 5 juni 1948** ingivas till under- n på begäran lämnar ytterligare upplysningar. d den 18 maj 1948.

BIRGER BERGENFELDT.
Mariestads Juridiska Byrå. Tel. 407.

ghets- och Lösöreauktion

den 22 maj kl. 1 em. låta Gustav Svenssons stärbhus- sälja lägenheten **Högsås** (vid Högshults skola), i Älgar- m 1 hektar åker. Boningshus om 2 rum och kök i gott ård och nödiga uthus.

lag kl. 2 em. försäljes den avlidnes inre och yttre lös- tående av 1 herrcykel, 1 dragkärra, 1 stubbrytare, di- rktyg, cirka 400 kg. havre, handredskap m. m., sängar, och stolar, säng- och linnekläder, glas och porslin, mat- dnes gångkläder m. m. 10 % av köpesumman för fastig- s kontant, övriga villkor vid utropet.

edit för lösegendomen med vanligt förbehåll om ägande- under 2 kr. betalas kontant.

Älgarås den 15 maj 1948.

KARL EK.

bobygdens sommarting

D, VÄRING, hålles den 18 juli.

SÖDRA VADSBO S. L. U.-KRETS.

MEDDELANDE.

av bensinransoneringen få vi anhålla, att **våra ärade len måtte göra sina beställningar dagen före leveransen** igenom kunna vi koncentrera distributionen och undvika ar.

syfte hemställa vi, att våra kunder taga hem större gång. Minsta kvantitet, vi på grund av ransoneringen t, är **12 fl.** Vid köp av mindre antal hänvisa vi till våra

på förhand för kundernas benägna medverkan att genom r hjälpa oss hålla distributionen i gång.

S BRYGGERI A.-B. **KARLSHOLME BRYGGERI.**

IS

sat sig svårt för våra nta is, ha vi vidtalat häståkare att ombe- ng måndagar och fre- den 21 maj. motses före denna dag

titet, som utköres, är :a 20 kg.). av is kan ske samma kl. 11—12.

OS BRYGGERI AB.

BAUERS

ställd 21 och 25 maj.

görelse.

kontorsbiträdesbefatt- mt en e. o. kontors-

TEATERBIO

DIREKTION K. FORNSTAM

Onsdag kl. 8.15

JEAN GABIN i

Gentlemannagangstern

En rafflande kriminalhistoria om eleganta spelhålor, knytnävskämpar och nattklubbsliv i Paris. Barnförbjuden.

ROXY

DIREKTION K. FORNSTAM

Förköp säkrast kl. 1—3 tel. 322.

Onsdag kl. 8.15
Torsdag kl. 8.15

LAURENCE OLIVER

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Vördsamt **FAGERLID SPORTKLUBB.**

Stor sommarfest

vid Idrottsplatsen, Låstad

Lördagen den 22 maj kl. 20.00. Söndagen den 23 maj kl. 18.00.

DANS till Rygerts orkester.

Gynna idrotten med ett besök!

Vördsamt **LÅSTADS I. S.**

Reservera

söndagen den 20 juni för deltagande i Västgötarnas sommarting i Böglabo, Säter.

Skara—Älvsborgs distriktsloge. **Logen Göta.**

Stoppriser på socker och sirap.

FOLKHUSHÅLLNINGEN

Statens priskontrollnämnd har beslutat medgiva att stoppriserna på socker och sirap vid försäljning från detaljhandlare må höjas med högst **3 öre pr kg.** å orter söder om och med högst **4 öre pr kg.** å orter norr om järnvägslinjen (Gävle)—Hofors—Falun—Ludvika—Kil—Arvika—Charlottenberg; dock att höjningen må uppgå till högst 3 öre i samhällen vid nämnda järnvägsslinga och å orter inom Gästrikland. I Jämtlands län må höjningen utgöra 5 öre pr kg.

De höjda priserna må tillämpas från och med tisdagen den 18 maj 1948 tills vidare intill dess annorlunda förordnas.

Stockholm den 15 maj 1948. STATENS PRISKONTROLLNÄMND.

Normalpriser å sparrar och bjälkar samt sågade, okantade trävaror av furu eller gran.

FOLKHUSHÅLLNINGEN

Priskontrollnämnden har beslutat vissa ändringar av bestämmelserna om ***normalpriser å sparrar och bjälkar*** av furu eller gran samt av bestämmelserna om ***normalpriser å sågade, okantade trävaror*** av furu eller gran. Se nämndens meddelanden ***nr:is 1026 och 1027***, som kunna hämtas hos kristidsnämnderna. Bestämmelserna ***träda i kraft den 18 maj*** 1948.

Normalpriser å apelsiner.

Priskontrollnämnden har fastställt ändrade normalpriser på vissa apelsiner. Se nämndens meddelande ***nr 1030***, som fr. o. m. 19 maj kan hämtas hos kristidsnämnderna. Bestämmelserna ***träda i kraft den 19 maj*** 1948.

Stockholm den 14 maj 1948. STATENS PRISKONTROLLNÄMND

FOLKHUSHALLNINGEN

Normalpriserna på färska kroppar av gödsvin.

Fr. o. m. den 18 maj 1948 upphävas normalpriserna på hela, halva och fjärdedels färska kroppar av gödsvin.

Stockholm den 15 maj 1948. STATENS LIVSMEDELSKOMMISSION.

Ransoneringskalender

17—23 maj 1948

Alla måste lämna kuponger vid inköp.

Varuslag	Kupong	Giltighetstid från	Giltighetstid t. o. m.	Kupongvärde
Bröd, mjöl och gryn Inköpskort K 13	V 407 t.o.m. 409 R 374	4/5	7 juni	1¼ kg mjöl, skorpor, kruskakli, mannagryn *eller* 2 kg kornprodukter *eller* 1750 gram rågbröd, rågkaka, grovt delikatessbröd *eller* 1 kg hårt bröd *eller* 1625 gram kaffebröd, transka bröd *eller* 2 kg makaroner *eller* 2 kg pepparkakor

Bil. 3.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Baggedörr, Björsäter Ledsgården m.fl. i Björsäters socken av Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning av mark inom hemmanen Baggedörr, Björsäter Ledsgården, Helgåsen, Kvisslan, Kållsäter, Mellåsen, Ringshagen, Skräddaretorpet, Åsen Skattegården, Åsen Storegården, Åsen Hulegården, Åsen Backgården och Åsen Lillegården i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde på Åsens gård, Lugnås, onsdagen den 2 juni 1948 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 10 maj 1948.

Statens lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning av mark inom hemmanen Baggedörr, Björsäter Ledsgården, Helgåsen, Kvisslan, Kållsäter, Mellåsen, Ringshagen, Skräddaretorpet, Åsen Skattegården, Åsen Storegården, Åsen Hulegården, Åsen Backgården och Åsen Lillegården i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde på Åsens gård, Lugnås, onsdagen den 2 juni 1948 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 10 maj 1948.

Statens lantbruksingenjör.

Kungjord i laga ordning i Björsäters kapell, Sönd. dan 16 maj 48
betygas: E. Lundberg kapellklockare

Bil. 4.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning medelst invallning av mark inom hemmanen Baggedörr, Björsäter Ledsgården, Helgåsen, Kvisslan, Kållsäter, Mellåsen, Ringshagen, Skräddaretorpet, Åsen Skattegården, Åsen Storegården, Åsen Hulegården, Åsen Backgården och Åsen Lillegården i Björsäters socken av Skaraborgs länl vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 2 juni 1948 kl. 10^{00}.

1.	Förvaltare Jonas Haggård, Årnäs,		ÖSTERÄNG
2.	Lantbrukare Lorentz Andersson,	Mellåsen,	LUGNÅS
3.	Lantbrukare Alfred Klasson,	"	LUGNÅS
4.	" Karl Andersson,	Baggedörr	"
5.	" Gunnar Gustavsson,	"	"
6.	" Erik Sjöö,	Kållsäter	"
7.	" Adolf Sjöö,	"	"
8.	" Fritz Nilsson,	Skräddaretorp,	"
9.	" Johan Bengtsson,	"	"
10.	" Gustav Karlsson,	Kvisslan,	"
11.	" Emanuel Magnusson,	"	"
12.	Ordföranden i "Ryssatorps torrläggnings-företag av år 1940" Arr. Filip Palm,	Kållsäter	"

Gode män:

Otto Läckgren,	Hallan	"
Vilhelm Pettersson,	Knapagården,	"

att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 10 maj 1948, intygas

ex officio:

Gottfrid Svensson

Bilaga 5.

FULLMAKT

för Inspektor Erik Lund eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åsens gård i Björsäters socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Årnäs den 15 maj 1948.

Jens Haggind

Bevittnas:

Gunnar Gustafsson Gösta Nilsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. 6.

Mariestad Tidning för S

N:r 44. 133:e årgången. Lösnummer 15 öre | Redaktör och verkst. direktör: GOTTHARD BJÖRCK. | Utgi Måndagar, On

FÖRLOVADE

GUNNAR JOHANSSON
ELSA JOHANSSON
Gullspång.

GUNNAR BACKNERT
SIV SJÖLANDER
Finnerödja Hova
Karlskoga, Påskafton

SVEN JOHANSSON
EIVOR DAHLGREN
Mariestad Ekby

FÖDD

En duktig POJKE
Anna-Greta o. Helge Andersson
född Lannér
Nolhagen den 21 april 1949

†

Vår käre son, vårt allt
min älskade lille bror

Kenneth Erik

har lämnat oss i dag.
I ljusaste minne bevarad.
Solhäll, Ju'a den 22/4 1949.

Anna och Thure Gustafsson
Sonja

Du var för god att hos oss få stanna

För visad vänlighet vid
min käre broders

HENNING GUSTAFSSON

död samt för blommorna, tal m. m. vid hans bår få vi

Aktieägarna i

Kraftaktiebolaget Nykvarn—Tidan

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i Godtemplarelokalen i Tidan tisdagen den 10 maj 1949 kl. 16.00.

Vid stämman skall förekomma, förutom i aktiebolagslagen och bolagsordningen angivna ärenden, beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med förra årets ordinarie bolagsstämmas beslut.

Den föreslagna bolagsordningen har följande lydelse:

§ 1. Bolagets firma är Kraftaktiebolaget Nykvarn—Tidan.

§ 2. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera elektrisk kraft och i samband därmed att äga och förvalta fastigheter samt att driva härmed förenlig rörelse.

§ 3. Bolagets aktiekapital skall utgöra minst Tvåhundratusen (200.000) kronor och högst Femhundratusen (500.000) kronor.

§ 4. Aktie skall lyda å Femtio (50) kronor och skall ställas till viss man.

§ 5. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidan, Götlunda socken, Skaraborgs län.

§ 6. Styrelsen, som utses bland aktieägarna, skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.

Ledamot och suppleant väljes å ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7. Två revisorer jämte suppleanter skola väljas å ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 8. Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året i april eller maj.

Högerkvinnor.

Föreningssammanträde som vanligt tisdagen den 26 april kl. 19.30.

Ordenshusets lilla sal.

Kaffe medtages. Nya medlemmar välkomna!

Styrelsen.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning av mark inom hemmanen Baggedörr, Björsäter Ledsgården, Helgåsen, Kvisslan, Kållsäter, Mellåsen, Ringshagen, Skräddaretorpet, Åsen Skattegården, Åsen Storegården, Åsen Hulegården, Åsen Backgården och Åsen Lillegården i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde på Åsens gård, Lugnås, lördagen den 14 maj 1949 kl. 10 fm.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 13 april 1949.

GOTTFR. WADMAN
Statens lantbruksingenjör

Lugnås J. U. F.

Ord. månadsmöte onsdagen den 27 april.

Underhållning.

Styrelsen.

Fägre

Erkända Sjukkassa håller årsmöte i Ordenshuset söndagen den 24 april kl. 3 em.

Ärende: Enligt stadgarna.

Styrelsen.

Hjälstad.

Vår sta

en int

anordnas å MARIESTADS

Vi fråga:
Fabr. AXEL FJELLMA
om staden och kommune
Exp.-v. E. JOHANSSON
om idrotten

Landskont. G. LANTZ,
om socialvården
Överkonst. F. JOHANSS
om polis och ordningsstad
Sång av folkskoll. K
Entré: 1 kr. Barn 50
Behållningen tillfaller

SOLSTIC

den 23—

Lördagen den 23 april kl.
hagen genom staden
hålles av **Rektor D. M**
Söndagen den 24 april: Kl.
Teater. Program: 1.
visan. 3. Anförande a
"Tomtebobarnen" (Ba
6. Film: "Solen och
Måndagen den 25 april: K
Program: 1. Hälsning
Tal av **Landshövding**
(Barnpjäs). 5. Barnk
Kopparslanten". 7. M

Biljetter säljas i stade
före soaréernas början.
Fackeltåget inställes

LOKALKOMMITTÉ

Leksbergs

utdelar nya tilläggskort för
tidigare å
Nämndens expedition lördag
Sjöbergs skola måndagen

s-Tidningen

karaborgs Län

vningsdagar:
dagar, Fredagar kl. 15.

A/B Tidning för Skaraborgs Läns Tryckeri, Mariestad.

Fredagen den 22 april 1949

ad

ervju om samhällsbygget
TEATER tisdagen den 26 april
l. 8 em.

N, Överl. E. LUDVIGSON,
om skola och undervisning
Folkskoll.
R. TH. FOGELQUIST,
om det fria bildningsarbetet
Pastor E. MARDSTAM,
om det kristna arbetet
N, Kyrkoherde B. ZANDRÉN,
gar om fångvården
ell Backstad.
öre.
barnkoloniarbetet.
MARIESTADS BBF.

KEVECKAN

30 april 1949.

20.00. Fackeltåg: Utgår från Al-
ill Nya torget, där invigningstal
lin, Mariestad. Högtalarmusik.
14.30 Barnsoaré å Mariestads
älsningsanförande. 2. Solstycke-
v överlärare E. Ludvigson. 4.
npjäs). 5. Barnkör: c:a 40 st.
kopparslanten". Entré: 50 öre.
l. 19.30 Soaré å Biografen Roxy.
anförande. 2. Solstickevisan. 3.
. Mannerfelt. 4. "Tomtebobarnen"
r: c:a 40 st. 6. Film: "Solen och
sik. 8. Avslutning. Entré: 1 kr.
ns speceri- och tobaksaffärer samt

vid otjänlig väderlek.
FÖR SOLSTICKEVECKAN.

kristidsnämnd

kaffe till personer födda 1889 och

en den 23 april kl. 9 fm.—2 em.
den 25 kl. 3—4 em.

TEATERBIO Förköp kl. 1-3 tel. 946

DIREKTION K. FÖRNSTAM

KVALITÉ-FILM

Fredag kl. 8.15
Lördag och söndag kl. 7 och 9
Söndag kl. 5 matiné

ROBERT YOUNG och MAUREEN O'HARA i

Alla tiders Dadda

En verkligt rolig film med festlig situationskomik.
Det var längesedan man hade så roligt på bio. AB.

ROXY Förköp kl. 1—3 tel. 822

DIREKTION K. FÖRNSTAM

KVALITÉ-FILM

Fredag kl. 8.15
Lördag och söndag kl. 7 och 9.15

JENNIFER JONES och GREGORY PECK i

Duell i solen

Ett passionsdrama i färg. Våldsamt spännande.
En storfilm, färgsprakande, intensiv, laddad, mättad. S. A.
Barnförbjuden.

FOTBOLL

i KRONTORP
söndagen den 24 april.
Kl. 11 fm.:
MAIF b—Krontorps IK

FOTBOLL

å MOVALLEN, HOVA,
söndagen den 24 april.
Kl. 14:

Låt praktiska och bekväma

Bädd- och Sittmöbler

från Tibergs öka trivseln i hemmet. Ni ha nu massor av praktiska bäddsoffor, trevliga soffgrupper och bekväma fåtöljer att välja på hos oss.

Kvalité, stil och billiga priser finner Ni alltid hos

ERIK TIBERG Möbelutställning
Stockholmsvägen 3, Mariestad. Tel. 1328.

FOTBOLL

å VÄNERSHOF
Söndagen den 24 april
Kl. 1.30 em. Västgötaserien:
IFK Skövde—MBK
Kl. 4.30 em. Reservlagsserien:
IFK TIDAHOLM—MBK

Golfbanan, Alhagen

öppnas åter den 23 april kl. 15.

Riksluftskyddsförbundets

kurs i eldsläckning börjar måndagen den 25/4 1949 kl. 18.30. Anmälan om deltagande kan ske pr telefon till brandkårens expedition.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Baggedörr, Björsäter Ledsgården m.fl. i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Bil. 7.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning av mark inom hemmanen Baggedörr, Björsäter Ledsgården, Helgåsen, Kvisslan, Kållsäter, Mellåsen, Ringshagen, Skräddaretorpet, Åsen Skattegården, Åsen Storegården, Åsen Hulegården, Åsen Backgården och Åsen Lillegården i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde på Åsens gård, Lugnås, lördagen den 14 maj 1949 kl. 10 fm.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 13 april 1949.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen i laga ordning i Björsäters församlings kyrka den 24 april 1949, bekräftas: E. Svedberg
Nyströmer

ADVOKATEN EINAR RISTEDT
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
MARIESTAD

Telefon 143

Bil. 8.

Rättegångsfullmakt *för advokaten Einar Ristedt i Mariestad eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka* $\frac{min}{vår}$ *talan* ~~xxxx~~ betr. invallningsföretag berörande Åsen m.fl. fastigheter i Björsäters socken.

..... *eller den saken eljest kan röra, att söka motparten i konkurs, att vid konkurs* $\frac{min}{vår}$ *talan däri utföra och bevaka, utöva* $\frac{mig}{oss}$ *däri tillkommande rösträtt samt antaga eller förkasta i konkursen bjudet ackord, att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då* $\frac{min}{vår}$ *rätt kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka, att uppbära och utkvittera alla* $\frac{mig}{oss}$ *i denna sak tillkommande medel och handlingar samt att ingå förlikning.*

Årnäs *den* 12 maj *19* 49

Lars Hagström

Bevittnas:

Henry Svensson

Gyselsson

LAGERHOLMS TR., MARIESTAD 390 2 48

Översiktskarta



Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Helgåsen, Åsen, Ringshagen, Björsäter Ledsgården, Kållsäter, Mellåsen och Baggedörr i Björsäters socken av Skaraborgs län genom invallning.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som omfattar två av varandra oberoende samfälligheter, i fortsättningen benämnda östra och västra samfälligheten, är beläget mellan Tidans och Sjöråsåns nederbördsområden, n:r 140/141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 2.5 kilometer nordost om Björsäters kyrka, vilket framgår av bifogade generalstabskarta, där markerna äro utmärkta med gul färg, hava vid förunderökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationsperioden rådande vattenstånd i de genom torrläggningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1.5 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. Vidare har höjden + 12.35 meter å de vattensjuka markerna närmast sjön Vänern, som har högvattenytan å höjden + 11.85 avgjort kurvans höjdläge. De vattenskadade markernas begränsningskurva har

alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivning- och värderingslängden, bil. A_1, finnas de särskilda ägofigurerna inom områdena närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 109.87 hektar åker, varvid å 4.57 hektar enbart beräknats uppkomma brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

På grund av ifrågavarande markers obetydliga höjd över sjön Vänern måste deras torrläggning ske genom invallning och pumpning, vilket av sökandena påyrkats. De i 7 kap. vattenlagen intagna bestämmelserna rörande invallning skola därför lända till efterrättelse vid detta torrläggningsföretag. Vissa avlopp ha även påyrkats till upptagande och ha vallar och avlopp föreslagits å sträckningar, som av plankartan framgår. Vallarna äro inritade med enkeldragen grön linje och avloppen med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och enkeldragen röd linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över nämnda avlopp och vallar ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa och därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m. samt föreslagna rör- och valldimensioner.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder för öppna avlopp och rördimensioner för täckta.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Rörledningar.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/s	Lutning o/oo	Rördimension cm.	Ledningen avbördar l/s.
1	2	3	4	5	6
2+30	34.2	46.4	0.45	37.5	47.0
4+33	22.2	28.4	1.0	30.0	30.0
6+10	17.6	21.6	"	25.0	18.0
7+17	14.3	16.7	"	22.5	14.0
8+54	11.6	12.7	"	20.0	10.0
9+82	2.6	2.6	3.0	10.0	2.6
10+94	2.3	3.4	1.0	12.5	3.0
12+8	1.6	2.4	"	"	3.0
12+78	0.7	1.0	"	10.0	1.6
20+50	5.4	5.9	"	15.0	4.6
43+82	32.9	48.2	"	37.5	57.0
45+39	29.7	43.4	"	"	57.0
46+39	25.4	37.0	1.5	30.0	36.0
47+40	15.6	23.3	"	25.0	23.0
48+95	11.9	17.8	3.0	20.0	17.6
49+51	10.5	15.7	2.0	"	14.4
50+57	6.4	9.6	"	"	14.4
81+9	0.8	1.2	1.0	10.0	1.6
56+20	1.5	2.3	1.5	12.5	3.6
61+24	1.7	2.6	"	"	3.6
65+98	8.7	12.0	3.0	20.0	17.6
205+5	111.1	148.8	1.0	30.0	$\frac{1}{5}$ 30.0
208+75	91.0	119.5	"	"	" "
210	56.6	74.3	"	25.0	" 18.0
211+30	42.0	53.0	3.0	"	" 32.0
221+26	12.0	18.0	3.0	22.5	24.0
222+1	9.3	13.9	"	"	24.0
223+15	7.6	11.4	1.0	"	14.0
223+86	7.2	10.9	"	"	14.0
224+26	5.7	8.5	"	20.0	10.0

1	2	3	4	5	6
224+88	5.2	7.8	1.0	20.0	10.0
225+90	3.9	5.9	"	"	10.0
226+34	2.8	4.2	"	15.0	4.6
227+19	2.2	3.8	"	"	4.6
231+72	30.6	39.5	2.0	30.0	42.0
232+28	13.3	16.5	6.0	20.0	25.0
232+42	"	"	1.5	22.5	17.0
232+94	12.9	15.9	"	"	"
233+6	12.4	15.1	"	"	"
233+99	11.3	13.4	2.0	20.0	14.4
235+21	9.7	11.0	2.5	"	16.0
237+33	7.0	7.0	5.0	15.0	10.4
240+82	15.5	20.4	2.0	25.0	26.0
241+68	13.9	17.9	"	"	26.0
242+36	12.4	15.6	3.0	20.0	17.6
243+3	9.7	11.6	"	"	17.6
244	6.0	6.0	4.0	15.0	9.4
+60	"	"	20.0	10.0	6.8
250+87	10.1	14.5	1.0	25.0	18.0
252+20	6.4	8.9	"	20.0	10.0
252+78	5.1	7.6	"	"	10.0
253+70	4.0	6.0	"	"	10.0
254+24	3.3	5.0	"	"	10.0
263+40	"	"	"	"	10.0
261+80	0.5	0.7	2.0	10.0	2.2

Öppna avlopp.

Sträcka	Nederbördsområde	Beräknad flodvattenmängd	medelvattenmängd	Bottenlutning	Släntlutning	Bottenbredd	Beräknat flodvattendjup	Beräknat medelvattendjup
	hektar	l/sek	l/sek	o/oo		m.	m.	m.
A-H	90.o	132.0	13.2	0.5	1:1.5	0.30	0.49	0.18
b-d	140.0	192.0	19.2	0.6	1:1.5	0.50	0.50	0.17

Erforderlig kapacitet å pumpar.

Nederbördsområdena ha beräknats till 90 och 140 hektar för östra och västra samfälligheten respektive. Avrinningen per hektar har uppskattats till 1.5 sekundliter, motsvarande för nämnda nederbördsområden 135 och 210 sekundliter eller 8100 och 12.600 minutliter, vilka vattenmängder pumparna minst böra avverka, varvid hänsyn tagits till en eventuell framtida utvidgning av invallningsområdet till östra sidan av bäcken för östra samfälligheten.

Uppfordringshöjd, erforderlig motoreffekt och kraftåtgång.

Årsnederbörden uppgår enligt uppgifter från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut till 625 mm., varav 375 mm. beräknas upptagas av växtligheten eller avdunsta varför återstående 250 mm. eller 225.000 och 350.000 m^3 för de båda nederbördsområdena måste pumpas.

Uppfordringshöjderna för vattnet för de två samfälligheterna bli maximalt skillnaden mellan högvattenytorna i Vänern och medelvattenytorna i avloppen efter torrläggningen, nämligen 11.85 - 9.18 = 2.67 och 11.85 - 8.77 = 3.08 m. Maximivattenmängderna äro som förut nämnts 135 och 210 sekundliter, varför erforderliga motoreffekterna bli $\frac{135 \times 2.67}{0.70 \times 75}$ och $\frac{210 \times 3.08}{0.70 \times 75}$ = 7.0 och 12.4 HK respektive, då pumparnas verkningsgrad antages till 0.70.

För östra samfälligheten finnes en 8 HK motor med pump och pumphus, vilken motor således är tillräcklig.

För att vara på säkra sidan väljes för västra samfälligheten en motor med en effekt av 16 HK.

I medeltal kan lyfthöjderna för vattnet beräknas till ca 1.80 och 2.10 m. för de två pumparna. Vattenmängderna som skola pumpas per år äro, som förut beräknats 225.000 och 350.000 m^3. Erforderlig kraftåtgång för östra och västra samfälligheten blir då med 0.70 verkningsgrad hos pumpaggregaten = $\frac{225.000 \times 1.8 \times 1000 \times 0.736}{60 \times 60 \times 0.70 \times 75}$ = 1580 kwh och $\frac{350.000 \times 2.1 \times 1000 \times 0.736}{60 \times 60 \times 0.70 \times 75}$ = 2860 kwh. respektive.

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola ombyggas 4 st. ägovägstrummor vid 205^{+17}, 206^{+95}, 207^{+95} och 210^{+2} i enlighet med typritningar samt rörtrumman genom utfartsvägen vid 202^{+94} sänkas 30 cm.

Därest sökandena nu eller framdeles önskar bygga privata broar eller trummor över avloppen, är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes i desamma.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar av arbetspriserna under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd och vallar skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Å.sträckan 200^{+50}-202 har ingen ersättning beräknats för jordupplagen, då dessa schaktmassor användes till vallen a - b - c. Vid rensning av ytvattenavlopp harej beräknats någon ersättning för mark, som åtgår för schaktmassor från ytvattendiket, då massorna här äro av mindre omfattning. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. C, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till ca 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag och vallar medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark.

Borttager jordägaren upplagen äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 79.330 kronor, inklusive kapitaliserad driftskostnad, beräknad till 7.000 kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnas såväl de på särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	68.962:30 kronor
" " efter "	175.660:- "
vadan värdeökningen genom företagen skulle uppgå till	106.697:70 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits såväl till jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, höjdläge och dylikt, som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskild upprättad gradkurva för mark intill Vänern, bil. A_2 samt gradtabell för mark intill befintliga avlopp beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet. En brukningsbåtnad av 26.813:50 kronor har ansetts uppkomma på vissa ägofigurer, som framgår av värderingslängden.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagets utförande och kostnaderna för drift av pumpverken skola fördelas mellan de olika fastigheterna inom de båda samfälligheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes. De olika fastigheternas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Då största delen av båtnadsvärdet för företaget faller å egendom tillhörig sökandena eller likställd med dem, så inträder tvångsdelaktighet i kostnaderna för övriga delägare jämlikt 7 kap. 51 § vattenlagen med den inskränkning, som omnämnes i 7 kap. 54 § vattenlagen och vad som ovan sagts jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen.

Framtida underhållet.

Vid sammanträdet den 2 juni 1948 upplyste Alfred Klasson, Mellåsen, att avloppsdiket Mellåsen - Kållsäter genom träffad överenskommelse med förra ägarna till Åsens gård och Kållsäter skulle för all framtid underhållas av dem. Då han ej företedde och ej heller senare kunnat förete denna överenskommelse, ha synemännen ej kunnat fästa något avseende vid upplysningen ifråga.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll för de olika fastigheterna skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande eller efter de procenttal, som äro angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av avlopp eller förbättring av vallar och pumpverk skall äga rum, så snart dylik prövas erforderligt.

Anläggning av vattningsplats i avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll är ej tillåtet.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras i enlighet med det upprättade förslaget med tillhörande ritningar och bifogad arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, samt skall vara fullbordat inom utgången av år 1959.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17 - 21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Björsäters kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr, att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Åsens invallningsföretag av år 1949.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 160:04 kronor såsom bidrag till

vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Underställning.

Då företaget avser invallning vid sjö skall enligt 7 kap. 55 § vattenlagen synemännens utlåtande underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Åsen den 14 maj 1949.

På tjänstens vägnar:

Otto Lackgren Nils Pettersson

Bil. A 1

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
			åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Östra samfälligheten.										
Björsäters socken.										
Helgåsen 1[6]										
Jonas Haggård										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	1	1	21			1600	1600	---	----	
" " " "	2		07			"	"	---	----	
" " " "	3	7	70			640	"	960	7392	-
" " " "	4		34			640	"	960	326	40
" " " "	5		16			640	"	960	153	60
" " " "	6	1	56			320	"	1280	1996	80
" " " "	7		62			480	"	1120	694	40
" " " sandbl.lera	8		84			320	"	1280	1075	20
" " " " "	9	1	09			160	"	1440	1569	60
A-summa		13	59						13208	-
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	1-3	8	98			-200		200	1796	-
"	4-6	2	06			-200		200	412	-
"	8-9	1	93			-100		100	193	-
B-summa		12	97						2401	-
Totalsumma		13	59						15609	-
Helgåsen 1[8]										
Jonas Haggård										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	10		41			960	1600	640	262	40
" " " "	11		93			800	"	800	744	-
" " " "	12		34			320	"	1280	435	20
" " " "	13		44			320	"	1280	563	20
" " " "	14		78			480	"	1120	873	60
" " " sandbl.lera	15		36			160	"	1440	518	40
Överföres		3	26						3396	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	26						3396	80
åker, mylla på sandbl.lera	16		84			160	1600	1440	1209	60
A-summa		4	10						4606	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	10-13	2	12			300			636	-
"	15-16	1	20			100			120	
B-summa		3	32						756	-
Totalsumma		4	10						5362	40
Helgåsen 1[15]										
Jonas Haggård										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på sandbl.lera	17		57			80	1600	1520	866	40
" " " " "	18		53			160	"	1440	763	20
A-summa		1	10						1629	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	17-18	1	10			300		300	330	-
Totalsumma		1	10						1959	60
Helgåsen 1[16]										
Jonas Haggård										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	19		51			640	1600	960	489	60
" " " "	20		48			320	"	1280	614	40
" " " "	21		02			1360	"	240	4	80
" " " "	22		19			640	"	960	182	40
" " " "	23		42			480	"	1120	470	40
" " " "	24		25			560	"	1040	260	-
" " " "	25		26			480	"	1120	291	20
" " " "	26		42			480	"	1120	470	40
" " " "	27		33			640	"	960	316	80
" " " "	28		54			800	"	800	432	-
" " " "	29		45			800	"	800	360	-
A-summa		3	87						3892	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	19-20		99			300		300	297	-
"	23-27	1	68			300		300	504	-
"	28-29		99			250		250	247	50
B-summa		3	66						1048	50
Totalsumma		3	87						4940	50
Helgåsen 1[7]										
Jonas Haggård										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	30		22			1280	1600	320	70	40
" " " "	31		33			1120	"	480	158	40
" " " "	32		68			960	"	640	435	20
" " " "	33		30			800	"	800	240	-
" " " "	34		02			800	"	800	16	-
" " " "	35		48			160	"	1440	691	20
" " " "	36		49			320	"	1280	627	20
" " " "	37		75			240	"	1360	1020	-
" " " "	38		95			800	"	800	760	-
" " " "	39		71			240	"	1360	965	60
" " " "	40		38			320	"	1280	486	40
" " " "	41		30			480	"	1120	336	-
" " " "	42		74			800	"	800	592	-
" " " "	43		72			800	"	800	576	-
" " " "	44		27			320	"	1280	345	60
" " " "	45	1	04			800	"	800	832	-
" " " "	46		18			320	"	1280	230	40
A-summa		8	56						8382	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	30-33	1	53			200		200	306	-
"	34		02			300		300	6	-
"	35-46	7	01			300		300	2103	-
B-summa		8	56						2415	-
Totalsumma		8	56						10797	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Åsen Skattegården 3[1]										
" Storegården 4[1]										
" Hulegården 5[1]										
" Backgården 6[1]										
" Lillegården 7[1]										
Jonas Haggård										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	47		61			320	1600	1280	780	80
" " " "	48		41			480	"	1120	459	20
" " " "	49		37			480	"	1120	414	40
" " " "	50		28			320	"	1280	358	40
" " " sandbl.lera	51	1	55			160	"	1440	2232	-
" " " "	52	1	34			160	"	1440	1929	60
" " " "	53		83			160	"	1440	1195	20
A-summa		5	39						7369	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	47-50	1	67			400		400	668	-
"	51-53	3	72			300		300	1116	-
B-summa		5	39						1784	-
Totalsumma		5	39						9153	60
Ringshagen 1[2]										
Jonas Haggård										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	54		23			960	1600	640	147	20
" " " "	55		10			800	"	800	80	-
" " " "	56		15			1120	"	480	72	-
A-summa			48						299	20
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	54-56		48			300		300	144	-
Totalsumma			48						443	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Björsäter Ledsgården 15[6]										
Jonas Haggård										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	57	1	58			860	1600	740	1169	20
" " " "	58	1	60			920	"	680	1088	-
" " " "	59	1	48			860	"	740	1095	20
" " " "	60		44			980	"	620	272	80
" " " "	61	1	09			1160	"	440	479	60
A-summa		6	19						4104	80
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	57-61	6	19			350		350	2166	50
Totalsumma		6	19						6271	30
Kållsäter 1[2]										
Erik Sjöö										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	62		22			1300	1600	300	66	-
" " " "	63		37			1160	"	440	162	80
" " " "	64		60			1100	"	500	300	-
" " " "	65		08			1100	"	500	40	-
" " " "	66		11			1300	"	300	33	-
" " " "	67		32			1160	"	440	140	80
" " " "	68		52			920	"	680	353	60
" " " "	69		17			920	"	680	115	60
" " " "	70		12			1300	"	300	36	-
" " " "	71		28			1300	"	300	84	-
" " " "	72		23			1480	"	120	27	60
" " " "	73		71			920	"	680	482	80
" " " "	74		22			620	"	980	215	60
" " " "	75		25			800	"	800	200	-
" " " "	76		10			1560	"	40	4	-
" " " "	77		10			1520	"	80	8	-
Överföres		4	40						2269	80

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		4	40						2269	80
2	åker, mylla på lera	78		20			1440	1600	160	32	-
3	" " " "	79		24			1520	"	80	19	20
4	" " " "	80		45			1520	"	80	36	-
5	" " " "	81		35			1520	"	80	28	-
6	" " " "	82		12			1520	"	80	9	60
7	" " " "	83		25			1360	"	240	60	-
8	" " " "	84		64			1440	"	160	102	40
9	" " " "	85		29			1360	"	240	69	60
10	" " " "	86		62			1280	"	320	198	40
11	A-summa		7	56						2825	00
12	Sammandrag.										
13	Helgåsen 1^{6}										
14	Jonas Haggård		13	59						15609	-
15	Helgåsen 1^{8}										
16	Jonas Haggård		4	10						5362	40
17	Helgåsen 1^{15}										
18	Jonas Haggård		1	10						1959	60
19	Helgåsen 1^{16}										
20	Jonas Haggård		3	87						4940	50
21	Helgåsen 1^{7}										
22	Jonas Haggård		8	56						10797	40
23	Åsen Skattegården 3^{1}										
24	" Storegården 4^{1}										
25	" Hulegården 5^{1}										
26	" Backgården 6^{1}		5	39						9153	60
27	" Lillegården 7^{1}										
28	Jonas Haggård										
29	Ringshagen 1^{2}										
30	Jonas Haggård			48						443	20
31	Björsäter Ledsgården 15^{6}										
32	Jonas Haggård		6	19						6271	30
33	Kållsäter 1^{2} Erik Sjöö		7	56						2825	-
	Summa		50	84						57362	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Summa alstringsbåtnad		49	56						46317	-
" brukningsbåtnad		41	67						11045	-
endast "		1	28							
Västra samfälligheten.										
Björsäters socken										
Mellåsen av 8^2										
Alfred Klasson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	87	1	43			160	1600	1440	2059	20
" " " "	88		48			160	"	1440	691	20
" " " "	89		35			1120	"	480	168	-
" " " "	90		34			1120	"	480	163	20
" " " "	91		36			1120	"	480	172	80
A-summa		2	96						3254	40
Mellåsen av 8^2										
Lorents Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	92		40			1080	1600	520	208	-
" " " "	93		54			1160	"	440	237	60
" " " "	94		57			1160	"	440	250	80
" " " "	95		62			200	"	1400	868	-
" " " "	96		62			160	"	1440	892	80
" " " "	97		24			400	"	1200	288	-
" " " "	98		13			480	1200	720	93	60
" " " "	99		12			480	"	720	86	40
betesmark "	100				07	560	800	240	16	80
A-summa		3	24		07				2942	-
Mellåsen 8^3										
Lorents Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	101		09			240	1200	960	86	40
" " " "	102		13			360	"	840	109	20
" " " "	103		50			480	1600	1120	560	-
Överföres			72						755	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			72						755	60
åker, mylla på lera	104		96			640	1600	960	921	60
" " " "	105		81			720	"	880	712	80
" " " "	106		46			1040	"	560	257	60
" " " "	107		08			880	"	720	57	60
" " " "	108		70			800	"	800	560	-
" " " "	109	1	07			1360	"	240	256	80
" " " "	110	1	06			1280	"	320	339	20
" " " "	111		54			1400	"	200	108	-
" " " "	112		29			1440	"	160	46	40
" " " "	113		21			1440	"	160	33	60
A-summa		6	90						4049	20
Baggedörr 1^5										
Karl Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	114		45			960	1600	640	288	-
" " " "	115		17			1120	"	480	81	60
" " " "	116		24			1360	"	240	57	60
" " " "	117		25			1360	"	240	60	-
" " " "	118		24			1280	"	320	76	80
" " " "	119		23			1240	"	360	82	80
A-summa		1	58						646	80
Baggedörr 1^4										
Gunnar Gustavsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	120		29			1340	1600	260	75	40
" " " "	121		30			1340	"	260	78	-
" " " "	122		25			1340	"	260	65	-
" " " "	123		16			1120	"	480	76	80
" " " "	124		34			1080	"	520	176	80
" " " "	125		42			1400	"	200	84	-
A-summa		1	76						556	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Baggedörr 1[3]											1
Jonas Haggård											2
Alstringsbåtnad											3
åker, mylla på lera	126		65			1440	1600	160	104	–	4
" " " "	127		23			1280	"	320	73	60	5
" " " "	128		45			1360	"	240	108	–	6
" " " "	129		16			1280	"	320	51	20	7
" " " "	130		21			980	"	620	130	20	8
" " " "	131		22			1300	"	300	66	–	9
" " " "	132		46			1240	"	360	165	60	10
" " " "	133		30			1600	"	--			11
" " " "	134		30			1600	"	--			12
A-summa		2	98						698	60	13
Brukningsbåtnad											14
brukningsenheten	127-134	2	33			250		250	582	50	15
Totalsumma		2	98						1281	10	16
Baggedörr 1[2]											17
Jonas Haggård											18
Alstringsbåtnad											19
åker, mylla på lera	135		24			1600		--			20
" " " "	136		04			"		--			21
" " " "	137		40			"		--			22
" " " "	138		72			920	1600	680	489	60	23
" " " "	139		52			800	"	800	416	–	24
" " " "	140		39			980	"	620	241	80	25
" " " "	141		22			1240	"	360	79	20	26
" " " "	142		51			1200	"	400	204	–	27
" " " "	143		37			1280	"	320	118	40	28
" " " "	144		27			960	"	640	172	80	29
" " " "	145		28			1040	"	560	156	80	
" " " "	146		35			1120	"	480	168	–	30
A-summa		4	31						2046	60	31
Brukningsbåtnad											32
brukningsenheten	135-145	3	96			500		500	1980	–	33
Totalsumma		4	31						4026	60	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Helgåsen 1:7										
2	Jonas Haggård										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på lera	147		26			960	1600	640	166	40
5	" " " "	148		53			1200	"	400	212	–
6	" " " "	149		22			1600	"	--		
7	" " " "	150		47			1200	"	400	188	–
8	" " " "	151		67			680	"	920	616	40
9	" " " "	152		12			680	"	920	110	40
10	" " " "	153		10			440	"	1160	116	–
11	" " " "	154		48			860	"	740	355	20
12	" " " "	155		32			620	"	980	313	60
13	" " " "	156		31			620	"	980	313	80
14	" " " "	157		30			860	"	740	222	–
15	" " " "	158		26			860	"	740	192	40
16	" " " "	159		32			980	"	620	198	40
17	" " " "	160		17			980	"	620	105	40
18	" " " "	161		08			1340	"	260	20	80
19	" " " "	162		20			680	"	920	184	–
20	" " " "	163		19			440	"	1160	220	40
21	" " " "	164		29			680	"	920	266	80
22	" " " "	165		33			560	"	1040	343	20
23	" " " "	166		26			1000	"	600	156	–
24	" " " "	167		23			720	"	880	202	40
25	" " " "	168		20			1440	"	160	32	–
26	" " " "	169		30			1300	"	300	90	–
27	" " " "	170		33			620	"	980	323	40
28	" " " "	171		37			720	"	880	325	60
29	" " " "	172		80			1240	"	360	288	–
30	" " " "	173		07			1600	"	---	-----	
31	" " " "	174		46			1080	"	520	239	20
32	Överfört		8	64						5791	80
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		8	64						5791	80	1
åker, mylla på lera	175		58			880	1600	720	417	60	2
" " " "	176		46			880	"	720	331	20	3
" " " "	177		16			1600	"	-----			4
A-summa		9	84						6540	60	5
Brukningsbåtnad											6
brukningsenheten	149-153	1	58			-400		400	632	-	7
"	154-156	1	11			-400		400	444	-	8
"	164-169	1	61			-300		300	483	-	9
"	170-177	3	23			-400		400	1292	-	10
B-summa		7	53						2851	½	11
Totalsumma		9	84						9391	60	12
Åsen Skattegården 3[1]											13
" Storegården 4[1]											14
" Hulegården 5[1]											15
" Backgården 6[1]											16
" Lillegården 7[1]											17
Jonas Haggård											18
Alstringsbåtnad											19
åker, mylla på lera	178		54			960	1600	640	345	60	20
" " " "	179		45			1120	"	480	216	-	21
" " " "	180		37			1160	"	440	162	80	22
" " " "	181		66			1160	"	440	290	40	23
" " " "	182		60			1280	"	320	192	-	24
" " " "	183	1	21			1440	"	160	193	60	25
" " " "	184		35			1240	"	360	126	-	26
" " " "	185		58			980	"	620	359	60	27
" " " "	186		30			980	"	620	186	-	28
" " " "	187		48			920	"	680	326	40	29
" " " "	188		35			980	"	620	217	-	30
" " " "	189		28			1240	"	360	100	80	31
" " " "	190		34			1040	"	560	190	40	32
" " " "	191		46			1100	"	500	230	-	33
Överföres		6	97						3136	60	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	97						3136	60
åker, mylla på lera	192	1	05			1340	1600	260	273	-
" " " "	193		41			1160	"	440	180	40
" " " "	194		83			1600	"	-----		
" " " "	195		59			"	"	-----		
" " " "	196		06			"	"	-----		
" " " "	197		67			1160	"	440	294	80
" " " "	198		39			920	"	680	265	20
" " " "	199		25			1300	"	300	75	-
" " " "	200		19			980	"	620	117	80
" " " "	201		26			860	"	740	192	40
" " " "	202	1	83			1040	"	560	1024	80
" " " "	203	1	30			800	"	800	1040	-
" " " "	204		08			1600	"	----		
" " " "	205		24			680	"	920	220	80
" " " "	206		39			620	"	980	382	20
" " " "	207		31			680	"	920	285	20
" " " "	208		37			920	"	680	251	60
" " " "	209		57			740	"	860	490	20
" " " "	210		82			560	1600	1040	852	80
" " " "	211		29			680	"	920	266	80
" " " "	212		44			680	"	920	404	80
" " " "	213		42			680	"	920	386	40
" " " "	214		60			800	"	800	480	-
" " " "	215		24			920	"	680	163	20
" " " "	216		41			800	"	800	328	-
" " " "	217		73			680	"	920	671	60
A-summa		20	71						11783	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	178-196	9	91			500		500	4955	-
"	197-204	4	97			500		500	2485	-
"	205-217	5	83			"		500	2915	-
B-summa		20	71						10355	-
Totalsumma		20	71						22138	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Kållsäter 1:2										
Erik Sjöö										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	218		23			1140	1600	460	105	80
" " " "	219		25			1140	"	460	115	-
" " " "	220		25			1140	"	460	115	-
" " " "	221		24			1140	"	460	110	40
" " " "	222		36			1240	"	360	129	60
" " " "	223		33			1360	"	240	79	20
" " " "	224		16			1520	"	80	12	80
" " " "	225		15			1520	"	80	12	-
" " " "	226		18			1560	"	40	7	20
A-summa		2	15						687	-
Kållsäter 1:3										
Adolf Sjöö										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	227		14			1560	1600	40	5	60
" " " "	228		08			1520	"	80	6	40
" " " "	229		12			1520	"	80	9	60
" " " "	230		09			1560	"	40	3	60
" " " "	231		17			1560	"	40	6	80
" " " "	232		15			1520	"	80	12	-
" " " "	233		16			1520	"	80	12	80
" " " "	234		21			1520	"	80	16	80
" " " "	235		30			1480	"	120	36	-
" " " "	236		98			1440	"	160	156	80
" " " "	237		20			1120	"	480	96	-
A-summa		2	60						362	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
SAMMANDRAG										
Mellåsen av 8^2										
Alfred Klasson	-	2	96						3254	40
Mellåsen av 8^2										
Lorents Andersson	-	3	24		07				2942	-
Mellåsen 8^3										
Lorents Andersson	-	6	90						4049	20
Baggedörr 1^5										
Karl Andersson	-	1	58						646	80
Baggedörr 1^4										
Gunnar Gustavsson	-	1	76						556	-
Baggedörr 1^3										
Jonas Haggård		2	98						1281	10
Baggedörr 1^2										
Jonas Haggård		4	31						4026	60
Helgåsen 1^7										
Jonas Haggård		9	84						9391	60
Åsen Skattegården 3^1										
" Storegården 4^1										
" Hulegården 5^1										
" Backgården 6^1		20	71						22138	60
" Lillegården 7^1										
Jonas Haggård										
Kållsäter 1^2										
Erik Sjöö	-	2	15						687	-
Kållsäter 1^3										
Adolf Sjöö	-	2	60						362	40
Summa		59	03		07				49335	70
Summa alstringsbåtnad		55	74						33567	20
" brukningsbåtnad		34	53						15768	50
endast "		3	29							

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Slutsammandrag.										
Östra samfälligheten		50	84						57362	-
Västra "		59	03		07				49335	70
S u m m a		109	87		07				106697	70
Summa alstringsbåtnad		105	30						79884	20
" brukningsbåtnad		76	20						26813	50

Åsen den 14 maj 1949


På tjänstens vägnar:

Ordförande

Otto Lärkgren Nils Pettersson

Bil. A 2

GRADERINGSKURVA



Gustaf W Adamson

Bil. B.

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Östra samfälligheten						
		A. Anläggningskostnad.						
130-131+28	128	Skyddsvall N-O.						
		Avtorvning m^2	250	0.30	75	-		
		Vallfyllning m^3	90	2.50	225	-		
		Torvklädning av ytterslänt med fastpinning m^2	100	0.40	40	-		
		Insåning i innerslänt och krön			10	-	350	-
		Tillägges c:a 15 %					50	-
		Summa					400	-
140-140+34	34	Skyddsvall P-R.						
		Avtorvning m^2	90	0.30	27	-		
		Vallfyllning m^3	15	2.50	37	50		
		Torvklädning av ytterslänt med fastpinning m^2	15	0.40	6	-		
		Insåning i innerslänt och krön			5	-	75	50
		Tillägges ca 15 %					14	50
		Summa					90	-
150-150+35	35	Skyddsvall S-T.						
		Avtorvning m^2	60	0.30	18	-		
		Vallfyllning m^3	25	2.50	62	50		
		Torvklädning av ytterslänt med fastpinning m^2	15	0.40	6	-		
		Insåning i innerslänt och krön			5	-	91	50
		Tillägges ca 15 %					18	50
		Summa					110	-
160-160+85	85	Skyddsvall U - V.						
		Avtorvning m^2	210	0.30	63	-		
		Vallfyllning m^3	100	2.50	250	-		
		Torvklädning av ytterslänt med fastpinning m^2	100	0.40	40	-		
		Insåning i innerslänt och krön			10	-	363	-
		Tillägges ca 15%					57	-
		Summa					420	-

1	2	3		4	5	6	7
99+90-107+80	790	Skyddsvall X - Y.					
		Avtorvning	m^2	3000	0.30	900 -	
		Vallfyllning	"	1600	3.-	4800 -	
		Torvklädnad av ytterslänt med fastpinning	m^2	750	0.40	300 -	
		Insåning i innerslänt och krön				100 -	6000 -
		Tillägges ca 15 %					911 04
		Ersättning enl. bil. C för bortgrävd mark					88 96
		S u m m a					7000 -
0-0+8 40-43+35	343	Samlingskanalen A-B-F-G-H.					
		Schaktning för öppet dike av pinnmo	m^3	125	3.-	375 -	
		sandbl.lera med mossjord	"	1170	1.80	2106 -	2481 -
		Tillägges ca 15%					369 80
		Ersättning enligt bilaga C för intrång av jordupplag				385 60	
		för bortgrävd mark				13 60	399 20
		S u m m a					3250 -
43+35-50+57	722	Sträckan H-I-K-L-M.					
43+35-45+39		15" lantbruksrör	m	204	5.-	1020 -	
-46+39		12" "	"	100	3.25	325 -	
-47+40		10" "	"	101	2.35	237 35	
-50+57		8" "	"	317	1.80	570 60	2152 95
43+35-43+60		Grävning, läggning och återfyllning	"	25	5.50	137 50	
-44+70		D:o	"	110	2.25	247 50	
-45+39		D:o	"	69	2.70	186 30	
		D:o	"	100	1.70	170 -	
		D:o	"	101	1.60	161 60	
		D:o	"	317	1.10	348 70	1251 60
43+35		Betonggjutning A[1]	st.	1	65.-	65 -	
43+82,45+39 46+39,47+40		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	"	4	60.-	240 -	
48+95,49+51 50+57		d = 0.45 m.		3	45.-	135 -	440 -
		Tillägges c:a 15 %					575 45
		S u m m a					4420 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Sträckan F - Fa.							
80-81+9	109	4" tegelrör	m.	109	0.60			65	40
80-80+20		Grävning, läggning och återfyllning	"	20	1.50	30	-		
-81+9		d:o	"	89	0.75	66	75	96	75
80		Fabriksgjutet rörledningsöga med stensättning		1		20	-		
81+9		Brunn, typ A_1, d=0.45 m.	st.	1		45	-	65	-
		Tillägges c:a 15 %						32	85
		S u m m a						260	-
		Sträckan G-Ga.							
55-57+13	213								
55-56+20		5" tegelrör	m	120	1.35	162	-		
-57+13		3" "	"	93	0.60	55	80	217	80
		Grävning, läggning och återfyllning	m	120	0.90	108	-		
56+20-57		d:o	"	80	0.75	60	-		
-57+13		d:o	"	13	1.40	18	20	186	20
55		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong med stensättning	st.	1	20:-	20	-		
56+14		Stensil		1	20:-	20	-		
56+20, 57+13		Brunn, typ A^1, d = 0.45 m.	st.	2	45:-	90	-	130	-
		Tillägges c:a 15 %						86	-
		S u m m a						620	-
60-61+24	124	**Sträckan I - Ia.**							
		5" tegelrör	m.	124	1:35			167	40
60-60+40		Grävning, läggning och återfyllning	"	40	1:-	40	-		
-60+65		d:o	"	25	1:80	45	-		
-61+24		d:o	"	59	1:20	70	80	155	80
61+24		Brunn, typ A^1, d= 0.45 m.		1	45:-			45	-
		Tillägges c:a 15 %						51	80
		S u m m a						420	-

1	2	3		4	5	6		7	
		Sträckan K-Ka.							
65-65+98	98	8" lantbruksrör	m.	98	1.80	176	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m.	98	1.20	117	60		
65+98		Brunn med 8" intag d = 0.45 m.	st.	1	40.-	40	-	334	-
		Tillägges ca 15 %						56	-
		S u m m a						390	-
70-70+57	57	Sträckan L-La.							
		4" tegelrör	m.	57	0.60			34	20
70-70+30		Grävning, läggning och återfyllning	m.	30	0.90	27	-		
-70+57		d:o	"	27	1.80	48	60	75	60
70+57		Brunn, typ A[1], d = 0.45 m.	st.	1		45	-	45	-
		Tillägges c:a 15%						25	20
		S u m m a						180	-
0+8-9+82	974	Sträckan B-C-D-E.							
0+8-2+30		15" lantbruksrör	m.	222	5:-	1110	-		
-4+33		12" "	"	203	3:25	659	75		
-6+10		10" "	"	177	2:35	415	95		
-7+17		9" "		107	2:10	224	70		
-8+54		8" "		137	1:80	246	60	2657	-
-9+82		4" tegelrör		128	0:60			76	80
		Grävning, läggning och återfyllning	"	222	4:30	954	60		
		D:o	"	203	1:90	385	70		
		D:o	"	177	1:65	292	05		
6+10-6+55		D:o	"	45	1:50	67	50		
-6+75		D:o	"	20	2:70	54	-		
-7+17		D:o	"	42	1:50	63	-		
-8		D:o	"	83	1:20	99	60		
-8+54		d:o	"	54	1:90	102	60		
		D:o		128	1:50	192	-	2211	05
0+8		Betonggjutning A[2]	st.	1	70:-			70	-
2+30,3+23, 4+33,5+66 6+10,7+17 8+54,9+82		Brunn, typ A[1], d = 0.60 m.	st.	6	60:-	360	-		
		d=0.45 m.	2	45:-		90	-	450	-
		Överföres						5464	85

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					5464	85
		Tillägges c:a 15 %					815	15
		Summa					6280	-
10-12+78	278	Sträckan C-Ca.						
10-12+8		5" tegelrör m.	208	1:35	280	80		
-12+78		4" " "	70	0:60	42	-	322	80
10-10+94		Grävning, läggning och återfyllning m.	94	1:-	94	-		
-12+8		D:o "	114	1:80	205	20		
10+94,12+8		D:o "	70	1:-	70	-	369	20
12+78		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	45:-			135	-
		Tillägges c:a 15 %					123	-
		Summa					950	-
20-20+50	50	Sträckan D-Da.						
		6" tegelrör m.	50	1:70	85	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	50	1:80	90	-		
20+50		Brunn, typ A, d = 0.45 m. st.	1	45:-	45	-	220	-
		Tillägges ca 15 %					30	-
		Summa					250	-
		Pumpanläggning (utförd)						
		Invallningspump från Finshyttans bruk, kapacitet 180 lit/sek vid 1.5 m. uppfordringshöjd och 700 v/min. enligt anbud			2340	-		
		ASEA-motor MKB-18, 8 Hkr. kortsluten, 380 volt, 50 per med tillbehör			875	-		
		Pumphus			250	-		
		Pumpbassäng av betong med armeringsjärn och formsättning			1200	-	4665	-
		Montage, arbetstillsyn och oförutsedda utgifter					335	-
		Summa					5000	-

1	2	3	4	5	6	7
		B. Driftskostnad.				
		Elektrisk energi kwh	1580	0.06	94 80	
		Skötsel och tillsyn av pumpverket			35 20	
		130 kr. kapitaliseras efter 5 %				2600 -
		SAMMANDRAG.				
		A. Anläggningskostnad.				
	128	Skyddsvall N-O			400 -	
	34	" P-R			90 -	
	35	" S-T			110 -	
	85	" U-V			420 -	
	790	" X-Y			7000 -	
	343	Samlingskanalen A-B-F-G-H			3250 -	
	722	Sträckan H-I-K-L-M			4420 -	
	109	" F-Fa			260 -	
	213	" G-Ga			620 -	
	124	" I-Ia			420 -	
	98	" K-Ka			390 -	
	57	" L-La			180 -	
	974	" B-C-D-E			6280 -	
	278	" C-Ca			950 -	
	50	" D-Da			250 -	
		Pumpanläggning			5000 -	30040 -
		B. Driftskostnad (kapitaliserad)				2600 -
		S u m m a				32640 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Västra samfälligheten.						
		A. Anläggningskostnad						
300+30-304+20	390	Skyddsvall a-b-c.						
		Schaktning av grästorv och matjord m^2	1300	0.30	390	-		
		Schaktning av sand för vallkärna m^3	100	1.80	180	-		
		Vallfyllning (från samlingskanalen)	1300	3.-	3900	-		
		Torvklädning av ytterslänt med fastpinning m^2	800	0.30	240	-		
		Insåning i innerslänt och krön			50	-	4760	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter m.m. tillägges ca 15 %					707	-
		Ersättning enl. bil. C för intrång av jordupplag					3	-
		Summa					5470	-
200+50-202+92	242	Samlingskanalen b-d.						
		Schaktning av lera till vallfyllnad m^3	1300	0.50	650	-		
		Schaktning av lera "	800	1.80	1440	-	2090	-
		Tillägges ca 15 %					309	12
		Ersättning enl. bil. C						
		för intrång av jordupplag			176	-		
		för bortgrävd mark			24	88	200	88
		Summa					2600	-
202+92-211+30	838	Dikessträckan d-e-f-g-h-i						
202+98-208+75		12" lantbruksrör m.	581	3.25	1888	25		
-211+30		10" " "	255	2.35	599	25	2487	50
202+92-202+98		Grävning, för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	6	5.-	30	-		
203+50		D:o "	52	2.40	124	80		
203+90		D:o "	40	4.80	192	-		
-204+80		D:o "	90	2.40	216	:-		
		Överföres			562	80	2487	50

1	2	3		4	5	6		7	
		Överfört				562	80	2487	50
-205		D:o	m	20	4.80	96	-		
205+30		D:o	"	30	2.40	72	-		
205+45		D:o	"	15	4.80	72	-		
-206		D:o	"	55	2.40	132	-		
-208+25		D:o	"	225	3.60	810	-		
-208+75		D:o	"	50	2.20	110	-		
-209+60		D:o	"	85	3.70	314	50		
-210+10		D:o	"	50	2.-	100	-		
-210+30		D:o	"	20	3.20	64	-		
-210+50		D:o	"	20	1.90	38	-		
-211+30		D:o	"	80	3.90	312	-	2683	30
202^{+98},205^{+15} 205^{+89},206^{+97} 207^{+98},208^{+75} 210,211^{+6} 211^{+30}		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	st.	9	50.-			450	-
202+92		Betonggjutning enl. ritning						100	-
202+94		Nuvarande trumma för utfartsvägen (Ø = 0.70 m) sänkes 30 cm.				120	-		
205+17, 206+95 207+95		Rörtrumma typ B, d= 24 "	st.	3	200:-	600	-		
210+2		Rörtrumma, typ B, d = 18 "	st.	1	150:-	150	-	870	-
202+98- 206+50		Putsning av botten, slänter i ytvattendiket	m.	352	0.75	264	-		
206+50- 210+50	400	Schaktning för ytvattendike av huvudsakligast lera	m^3	230	2.-	460	-	724	-
		Tillägges ca 15%						1095	20
		Ersättning enl. bil. C, för intrång av jordupplag						----	
		" bortgrävd mark						----	
		S u m m a						8410	-
220-227+19	719	Dikessträckan e-k.							
220-223+86		9" lantbruksrör	m	386	2.10	810	60		
225+90		8" "	"	204	1.80	367	20	1177	80
			Överföres					1177	80

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1177	80
-227+19		6" tegelrör m.	129	1.70			219	30
220-220+75		Grävning, läggning och återfyllning "	75	1.50	112	50		
-221		D:o "	25	3.20	80	-		
-222+75		D:o "	175	2.25	393	75		
-222+84		D:o "	9	4.-	36	-		
-223+86		D:o "	102	2.-	204	-		
-225+90		D:o "	204	1.60	326	40		
-226+34		D:o "	44	1.80	79	20		
-227+19		D:o "	85	0.90	76	50	1308	35
221+6, 222+1								
222+75 223+15		Brunn, typ A[1], d=0.60 m. "	4	60.-	240	-		
223+86		d= 0.60 m.	1	80.-	80	-		
224+26, 224+88								
225+90 226+34								
227+19		d = 0.45 m.	5	45.-	225	-	545	-
		Tillägges ca 15 %					489	55
		Summa					3740	-
230-237+33	733	Dikessträckan f-l-m.						
230-231+72		12" lantbruksrör m.	172	3.25	559	-		
-232+28		8" " "	56	1.80	100	80		
-233+60		9" " "	132	2.10	277	20		
-235+21		8" " "	161	1.80	289	80	1226	80
-237+33		6" tegelrör "	212	1.70			360	40
230-230+80		Grävning, läggning och återfyllning "	80	2.90	232	-		
-231+72		D:o "	92	2.-	184	-		
-232+20		D:o "	48	1.10	52	80		
-232+42		D:o "	22	4.20	92	40		
-233+20		D:o "	78	2.50	195	-		
-233+60		D:o "	40	1.50	60	-		
-233+99		D:o "	39	1.20	46	80		
-234+60		D:o "	61	1.10	67	10		
-235+21		D:o "	61	2.25	137	25		
-237+33		D:o "	212	0.90	190	80	1258	15
		Överföres					2845	35

1	2	3		4	5	6	7
231+72, 233+60		Brunn, typ A, d= 0.60 m.	st.	2	60	120 -	
232+28, 232+42 232+94		d=0.60 m.		3	70.-	210 -	
233+99		d=0.45 m.		1	45	45 -	
235+21, 237+33		d= 0.45 m.		2	55.-	110 -	485 -
		Tillägges ca 15 %					499 65
			S u m m a				3830 -
240-244+60	460	Dikessträckan l-n.					
240-241+68		10" lantbruksrör	m.	168	2.35	394 80	
-243+3		8" "	"	135	1.80	243 -	637 80
-244		6" tegelrör	"	97	1.70	164 90	
-244+60		4" "	"	60	0.90	54 -	218 90
		Grävning, läggning och återfyllning	"	168	1.60	268 80	
		D:o	"	135	1.10	148 50	
		D:o	"	97	0.90	87 30	
244-244+25		D:o	"	25	0.70	17 50	
-244+60		D:o	"	35	1.10	38 50	560 60
240+82, 241+68		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st.	2	60.-	120 -	
242+36, 243+3		d= 0.45 m.	st.	2	45.-	90 -	
244+60		d= 0.45 m.	"	1	55.-	55 -	265 -
		Tillägges ca 15 %					247 70
			S u m m a				1930 -
250-254+24 262+35-263+40	529	Dikessträckan g-o.					
250-250+87		10" lantbruksrör	m.	87	2.35	204 45	
-263+40		8" "	"	442	1.80	795 60	1000 05
250-250+87		Grävning, läggning och återfyllning	"	87	1.90	165 30	
-252+78		D:o	"	191	1.20	229 20	
-253+40		D:o	"	62	1.10	68 20	
-253+70		D:o	"	30	4.25	127 50	
-254		D:o	"	30	1.90	57 -	
-254+24		D:o	"	24	2.50	60 -	
-263+10		D:o	"	75	2.80	210 -	
-263+40		D:o	"	30	1.20	36 -	953 20
			Överföres				1953 25

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1953	25
250+87		Brunn, typ A[1], d= 0.60 m. st.	1	60.-	60	-		
252+16 252+20, 252+78 253+70, 263+40		d=0.45 m. "	5	45.-	225	-		
254+24		d= 0.45 m. "	1	55.-	55	-	340	-
		Tillägges ca 15 %					346	75
		Summa					2640	-
260-261+81	181	Dikessträckan h-p.						
		4" tegelrör m.	181	0.90			162	90
260-261		Grävning, läggning och återfyllning m.	100	1.80	180	-		
261+81		D:o "	81	1.20	97	20	277	20
261+81		Brunn, typ A[1], d= 0.45 m. st.	1				55	-
		Tillägges ca 15 %					74	90
		Summa					570	-
		Pumpanläggning.						
		Invallningspump från A.B. Finshyttans Bruk, 210 sek.liters kapacitet och 16 HK motor för helautomatisk drift enl.anbud			8000	-		
		In- och avloppsrör av plåt Ø= 500 mm. m.	6.25	120:-	750	-		
		Klaffventil Ø 500 mm.			365	-		
		Pumphus			400	-		
		Pumpbassäng av betong med armeringsjärn och formsättning m.m. m^3	17.0	160.-	2720	-		
		Pålning med virke och nedslagning			100	-	12335	-
		Montage, arbetstillsyn och oförutsedda utgifter					765	-
		Summa					13100	-


1	2	3	4	5	6	7
		B. Driftskostnad.				
		Elektrisk energi kwh	2860	0.06	171 60	
		Skötsel och tillsyn av pumpverket			48 40	
		220 kr. kapitaliseras efter 5 %				4400 -
		SAMMANDRAG				
		A. Anläggningskostnad				
	390	Skyddsvall a-b-c			5470 -	
	242	Samlingskanalen b-d			2600 -	
	838	Dikessträckan d-e-f-g-h-i			8410 -	
	719	" e-k			3740 -	
	733	" f-l-m			3830 -	
	460	" l-n			1930 -	
	529	" g-o			2640 -	
	181	" h-p			570 -	
		Pumpanläggning			13000 -	42290 -
		B. Driftskostnad (kapitaliserad)				4400 -
		Summa				46690 -

Åsen den 14 maj 1949.

Gustaf Wadman


Typ-ritningar
Skala 1:50

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Betonggjutning typ A²



Gottfrid Wadman


Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A¹




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Gottfrid Adman

Typritningar
Skala 1:50

Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ C



Konstruktionen

AKTIEBOLAGET

FINSHYTTANS BRUK

FINNSHYTTAN



Ank. 10 12. 29
Besv.

ANBUD N:o 400062

Å

I N V A L L N I N G S P U M P

TILL

Statens Lantbruksingenjör Herr Gottfrid Wadman,

Karlstad

betr.

Åsens invallningsföretag.

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER: FILIPSTAD
Nr 337 ..... DISPONENTEN
" 335,542 ..... OFFERTKONTOR
" 5 ..... KAMRER, KASSA & INKÖP
" 395 ..... RITKONTOR
" 9 ..... VERKSTADSINGENJÖR
" 647 ..... ELEKTRIKER
TELEGRAMADRESS: FINSHYTTEBRUK, FILIPSTAD

KONTORSTID..8.30-12.30, 1.30-5
LÖRDAGAR..... 8.30-1.30

POSTGIRO 90090

Statens Lantbruksingenjör
Herr Gottfrid Wadman,
Järnvägsgatan 4, K a r l s t a d.

Eder beteckning

Vår beteckning
400062

FINNSHYTTAN DEN
22 dec.1948.

Ing. Kristiansson/Mn

Betr. Åsens invallningsföretag.

Vi tacka för Eder förfrågan av den 15 ds och få härmed offerera:

1 invallningspumpmed sluten uppställning, typ B, enl. bifogad skiss B-38208 och avsedd för:

Q	= 210 l/s
$H_{man.}$	= 3,15 m
n	= 920 r/m
N	= 13 hk
N_{motor}	= 16 hk

Pris för pump med utrustning enl. nedanstående specifikation

Kronor 8.000:-

fritt banvagn beställarens närmaste järnvägsstation inkl. emballage och montage på nedan angivna villkor.

S p e c i f i k a t i o n:

1 pumphjul av specialgjutjärn
1 pumphus av gjutjärn med fasta ledskovlar
1 sugrör av plåt, sammanbyggt med
1 bakslagsventil
1 pockenholzlager i pumphuset
1 pumpschakt av plåt med erforderliga inspektionsluckor för lager
1 pumpaxel av S.M. stål
1 motorplatta med erforderliga axial- och radiallager
1 elastisk axelkoppling
1 U-balksram
1 kortsluten 3-fasmotor 50 p/s, 16 hk, 920 r/m, droppvattenskyddat

Rh

utförande, avsedd för direktkoppling till pump
1 stjärn-triangelkopplare för elektrisk manövrering med kontaktor i olja och påbyggd ampèremeter
1 flottörutrustning för automatisk till- och frånslagning av pumpen, bestående av flottör, flottörströmbrytare, 10 m lina, 2 brytrullar och 2 stoppkulor samt 1 motvikt.

Vi förutsätta, att pumpschaktets höjd inte överskrider 3,5 m.

För pumpen garanteras följande data:

$H_{man.}$	=	3,5	3,15	2,5 m
Q	=	195	210	235 l/s
Verkn.grad	=	70	71	70 %

Alternativt få vi vidare offerera:

1 invallningspump med öppen uppställning, typ A, enl. bifogad skiss B-38229 och avsedd för samma data som ovan

Pris Kronor 5.800:-

på samma villkor som ovan.

Priset omfattar samma detaljer som enl. det första alternativt endast med den skillnaden, att pumpschaktet i detta fall utgår.

För utloppet få vi vidare erbjuda:

Diam. 500 mm plåtrör till ett pris av Kronor 120:-- pr m.

1 diam. 500 mm klaffventil Pris Kronor 365:-

Leveranstid: För endera av pumparna 18 mån. från order,
för tillhörande el. utrustning 30 mån. från order.
utan förbindelse.

Montering ingår i priserna under förutsättning, att vår montör fritt erhåller kost och logi, hantlangning samt för monteringen eventuellt erforderliga bilskjutsar.

Betalningen föreslås erlagd på sedvanligt sätt med:
1/3 vid order,
1/3 vid leverans,
1/3 efter igångkörning och om sådan ej kan omedelbart äga rum av skäl som ej kan läggas leverantören till last - senast 3 mån. efter andra betalningsterminen.

Bifogade allm.lev. bestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Till Statens Lantbruksing. Herr G, Wadman

Vi hoppas att få emotse Eder v/ order och emotse med största intresse Edra vidare meddelanden.

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK

---
ref.lista
2 skisser
lev.best.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Ersättningslängd.				
Västra samfälligheten.						
Ersättning för bortgrävd mark.						
		Sträckan b-d.				
Mellåsen av 8^2	Alfred Klasson	fig. 87	330	1.6	5 28	
		" 88	350	1.6	5 60	10 88
Mellåsen av 8^2	Lorents Andersson	" 95	280	2.0	5 60	
		" 96	140	1.6	2 24	
		" 97	70	4.0	2 80	
		" 99	70	4.8	3 36	14 -
		S u m m a				24 88
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Sträckan b-d.						
Mellåsen av 8^2	Lorents Andersson	202-202+92	1100	16.0		176 -
Sträckan a-b.						
Helgåsen 1^8	Jonas Haggård	300+30-302+86	3.00	1.0		3 -
		S u m m a				179 -
		SAMMANDRAG.				
Ersättning för bortgrävd mark						24 88
" " intrång av jordupplag						179 -
		S u m m a				203 88
Östra Samfälligheten.						
Ersättning för bortgrävd mark.						
Sträckan B-F-G-H.						
Åsen 3^1-7^1	Jonas Haggård	fig. 54	450	1.6		7 20
Helgåsen 1^6	Densamme	" 8	30	3.2	96	
		" 9	170	1.6	2 72	3 68
" 1^8	Densamme	" 15-16	160	1.6		2 56
		70	90	0.8	0.8	
" 1^{15}	Jonas Haggård	" 18	50	1.6	08	16
		S u m m a				13 60

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan X-Y.						
Åsen 3^1-7^1	Jonas Haggård	fig. 53	1560	1.6	24 96	
		" 47	1150	3.2	36 80	61 76
Helgåsen 1^7	Densamme	" 46	150	3.2	4 80	
		" 45	280	8.0	22 40	27 20
		Summa				88 96
Ersättning för intrång av jordupplag						
Sträckan B-F-G-H						
Åsen 3^1-7^1	Jonas Haggård	fig. 51	1140	16.0		182 40
Helgåsen 1^6	Densamme	" 8-9	510	16.0		81 60
" 1^8	Densamme	" 15-16	420	16.0		67 20
" 1^{15}	Densamme	" 17-18	340	16.0		54 40
		Summa				385 60
	SAMMANDRAG.					
Ersättning för bortgrävd mark.						
Sträckan B-F-G-H.					13 60	
" X-Y					88 96	102 56
Ersättning för intrång av jordupplag						385 60
		Summa				488 16
	SLUTSAMMANDRAG.					
Västra samfälligheten						203 88
Östra samfälligheten						488 16
		Summa				692 04

Åsen den 14 maj 1949

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Adamsson

Otto Lagergren Nils Pettersson

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Björsäters socken.				
			Östra samfälligheten.				
			Helgåsen				
	1 6		Jonas Haggård 1/3	sök			
	1 8		densamme	sök			
	1 15		densamme	sök			
	1 16		densamme	sök			
	1 7		densamme	sök			
	3 1		Åsen Skattegården				
	4 1		" Storegården				
	5 1		" Hulegården				
	6 1		" Backgården				
	7 1		" Lillegården				
			Jonas Haggård 1/3	sök			
			Ringshagen				
	1 2		Jonas Haggård	sök			
			Björsäter Ledsgården				
	15 6		Jonas Haggård	sök			
			Kållsäter				
	1 2		Erik Sjöö	sök			
			Summa:				
			Västra samfälligheten.				
			Mellåsen				
av	8 2		Alfred Klasson				
av	8 2		Lorents Andersson	sök			
	8 3		densamme	sök			
			Baggedörr				
	1 5		Karl Andersson	sök			
	1 4		Gunnar Gustavsson	sök			
			överföres				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
15609:--						8881:34	27.21	313:58		—
5362:40						3051:84	9.35	107:76		
1959:60						1116:29	3.42	39:41		
4940:50						2810:30	8.61	99:23		
10797:40						6142:85	18.82	216:89		
										1/3
9153:60						5209:35	15.96	183:93		
443:20						251:33	0.77	8:87		
6271:30						3567:55	10.93	125:96		—
2825:--						1609:15	4.93	56:82		40 %
57362:--						32640:--	100.00	1152:45		41.14
3254:40						+ l 3079:67	v 6.596	108:76		
2942:--						+ l 2784:13	v 5.963	98:32		
4049:20						+ l 3831:85	v 8.207	135:32		40
6791.20							14.170			
646:80						612:10	v 1.311	21:61		
556:--						526:20	v 1.127	18:58		
11448:40						10833:95	23.204	382:59		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört				
	1^{3}		Jonas Haggård	sök			
	1^{2}		densamme	sök			
			Helgåsen				
	1^{7}		Jonas Haggård	sök			
	3^{1}		Åsen Skattegården				
	4^{1}		" Storegården				
	5^{1}		" Hulegården				
	6^{1}		" Backgården				
	7^{1}		" Lillegården				
			Jonas Haggård	sök			
			Kållsäter				
	1^{2}		Erik Sjöö	sök			
	1^{3}		Adolf Sjöö	sök			
			Summa:				
			SAMMANDRAG.				
			Östra samfälligheten				
			Västra "				
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
11448:40						10833:95	23.204	382:59		
1281:10					+ 1/	1212:54	2.597	42:82		1/3
4026:60					+ 1/	3810:84	8.162	134:58		1/3
9391:60					+ 1/	8887:91	19.036	313:87		1/3
22138:60					+ 1/	20951:20	44.873	739:88		1/3
687:--						650:39	v 1.393	22:97		40
362:40						343:17	v 0.735	12:12		
49335:70						46690:--	100.000	1648:83		58.86
57362:--						32640:--		1152:45		41.14
49335:70						46690:--		1648:83		58.86
106697:70						79330:--		2801:28		100.00

Åsen den 14 maj 1949.

På tjänstens vägnar:

Gustav Adamsson

Otto Lackgren Nils Pettersson

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet börjar skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skaäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 200^{+50} - 202 all dikesjord användes för vallen a-b-c,

att vallkärnorna puddlas så att de bliva fullkomligt kompakta,

att endast fullgott material må komma till användning vid byggandet av pumpstationen,

att under den tid företaget utföres allt vid pumpstationen framrin-

nande vatten skall silas genom kraftiga granrisfilter,

att under bergspräingning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti Sveriges Standardiseringskommision år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.

att rören ej helt få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0,40 x 0,60 x 0,25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast väl inpregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp.= + 11.80 m, såsom ring i berg, 82 meter höger punkt 202+86.

" = + 12.70 m, såsom kors i berg, 60 meter höger punkt 252+20.

" = + 12.29 m, såsom kors i jordfast block, 54 meter höger punkt 240+40

" = + 13.63 m, såsom kors i jordfast sten, 62 meter vänster punkt 226+34

" = + 12.00 m, såsom kors i jordfast block, 28 meter höger punkt 4+61.

" = + 11.70 m, såsom kors i berg, 65 meter höger punkt 101+60

" = + 12.25 m, såsom järndubb i jordfast block i backe intill utfartsväg, 55 meter höger punkt 43+35 (Fixpunkten tillhör Vänerns reglering, höjdläge 46.11 m.ö.h.)

" = + 13.46 m, såsom kors i jordfast block, 31 meter vänster punkt 48+48

Åsen den 14 maj 1949.

Statens lantbruksingenjör

Kopia.

Förrättn. n:r 293/46 *Litt.* 15:29/49

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Åsens invallningsföretag av år 1949 i Björsäters socken av Skaraborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 24/4 1947 - 14/5 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 105.30 ha.				
710:-- *kr för* 100 *ha och* 5:-- *kr för varje ha däröver*	740	--		
1.6 % *av* 72330:-- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	1157	28		
2 % *av* 13100:-- *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*	262	--	2159	28
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			2159	28

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 c.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2159	28
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			2159	28

Särskilda anteckningar: .....

Åsen den 14 maj 1949

förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Mariestads-Tidningen
idning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
364 655

POSTGIROKONTO
72 570

Ver.a

Förvaltare Jonas Haggård,
Årnäs,
Österäng.

A. *FAKTURA* 3550/49

DEBET

MARIESTAD den
(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

ANNONSEN INFÖRD	ANNONS	GÅNGER	MM	à	KRONOR
22 april	Syneförrättning.	1	80	21	16:80
				Kronor	16:80

Åsens Egendom
Jonas Haggård
genom .....

Ett upprop!

Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning.

Därest ej annat angivits, gottskrives ev. rabatt vid räkningens betalning. Bilägsblad tillställes på begäran.
Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från räkningens mottagande. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes postens kvitto å densamma som kvitto å denna räkning. *Om annonsskuld ej blivit betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut, annonsör förlustig all eventuell rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs.* Anmärkningar, ej gjorda inom 14 dagar, godkännas icke.

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VALUTRUSTAT CIVILTRYCKERI

Ver. a

MARIESTAD den 19 maj 1948

Statens lantbruksing. Gottfr. Wadman, Karlstad. DEBET

Inf.-dag	Annonsens innehåll	Gånger	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
19 maj	Kung. ang. syneförrättning.	1	70	20	14:-
			Kronor		14:-

Räkningen betald av sök. Jonas Haggård.

ONSKONTOR
BINSGATAN 17
RIESTAD

LEFON 364

STFACK 54

GIROKONTO
Nr 72570

Ver.b

R Ä K N I N G.

2 dagtraktamenten á 12:-- kronor	24:--
Reseersättning 1.6 mil á 2:-- kronor	3:20
Summa kr.	27:20

Åsen den 14 maj 1949.

Kvitteras:

Otto Lackgren

2 dagtraktamenten á 12:-- kronor Summa kr. 24:--

Åsen den 14 maj 1949

Kvitteras

Vilh Pettersson

Attesteras:

[illegible]

Ver. c.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
30/5 1949

Åsens invallningsföretag,

DEBET

Maj		Inb. 2 band handlingar	å 4:--	8:--
			Kronor	8:--

Kvitteras
Karlstad den 30/5 1949
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
genom Malte Glaes

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Åsens invallningsföretag av år 1949 i Björsäters socken av Skaraborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						552	--
		Syneförrättningskostnader						2159	28
		Annonskostnader	a					30	80
		Godemänskostnader	b					51	20
		Inbindning	c					8	--
		Kronor						2801	28

Åsen den 14 maj 1949.

Carl Fredholm

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4.1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 293/46 *Litt.* 15:29/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 2022

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Åsens invallningsföretag av år 1949 i Björsäters socken av Skaraborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 24/4 1947 - 14/5 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 105.30 ha.				
710:-- *kr för* 100 *ha och* 5:-- *kr för varje ha däröver*	740	--		
1.6 % *av* 72.330:-- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	1157	28		
2 % *av* 13100:-- *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*	262	--	2159	28
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			2159	28

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2159	28
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			2159	28 ✓

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i ..... den 14 maj 1949

Ett exemplar av densamma har den 10 juni 1949 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Förvaltare Jonas Haggård, Årnäs, Österäng
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i arbetsstyrelsen för företaget

Bestyrkes: .....
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 26/9 1949 av .....