



Akt nr:

R-E1a-1383

AU$R-E1a-1383

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
18. JAN. 1952
Diarie Nr 2330/

2953-12

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE NR
SAK NR

R 12 1383

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Hush.-sällsk. handl. II c:2 95 "b

Handlingar angående

"Torestorps dikningsföretag av år 1949"

i Edåsa o. Fridene socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1949 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1/3

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Skara
28/6 1952

12 x 1383

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Torestorps dikningsföretag av år 1949"

Socken	Län
Edåsa och Fridene	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen – ~~xxxxxxxx~~ – ~~xxxxxxx~~

Godsägare Georg Ericson, Hanaskede, A x v a l l

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28 juni 1952	Bidrag till utförandet, kr 40.220:--		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1958	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/9 1958	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid ~~xxxxxxxxx~~ avsyningen som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 3 sept. 1954, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. diket T - U .

Öppna diket har utförts med brantare sidolutning än planen anger för att i görligaste mån, till förhindrande av ras, spara gamla dikets gräsbevuxna slänter.

Betr. rördikena O - O^{II}, Pb - Pe , Pf - Pi och Ra - Rb .

Rörledningarnas sträckning ha ändrats på sätt som med grön färg införts å plan- och profilritningarna. Ändringarna vidtogos för att vid arbetets utförande bereda tjänligare framkomstmöjlighet för rörgrävmaskinen.

Betr. öppna diket T - Tb .

Till förmån för framtida underhållet och på grund av markens benägenhet för ras, har diket utförts såsom halvtäckt ledning av 250 mm rör samt med en grundare öppen ränna för flöden.

Betr. diket Te - Tf .

På grund av förekomst av berg å dikessträckorna Te^{I} - Te^{II} och Te^{IV} - Tf^{I} har rörledningen givits annan sträckning, vilket i detalj framgår av med grön färg å plan- och profilritning infört ändringsförslag.

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 jan. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39054

Betr. diket Y - Z - Å .

Sträckan 70 - 71+18 har utförts såsom öppen kanal mot i planen såsom heltäckt ledning, sedan beslut fattats om anläggande av branddamm uppströms sekt. 71+18.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar. Då ändringarna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd torrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 121.582:58 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 15.471:32 och i styrelsearvoden kronor 600:--.

Skara den 2 okt. 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 20 februari 1956, § 122, punkt 6.

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade, såsom styrelse för "Torestorps dikningsföretag av år 1949" i Edåsa och Fridene socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 3 sept. 1954.

Torestorp den 29 sept. 1954.

Georg Ericson — Erik Johansson

(Georg Ericson) — (~~Johan Eriksson~~ Erik Johansson)

Roland Svensson.

(Roland Svensson)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

För Skaraborgs läns Hushållningssällskap

gm Georg Ericson — äg. Torestorp 4 1

Erik Johansson — Torestorp 1 14

(~~Johan Eriksson~~ Erik Johansson) — "

Isak Hellström — " Tomten 1 2 och 2 2

(~~Richard Åberg~~)

Isac Hellström

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ruth Lundgren — N. G. Strandström

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1964
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Ang. Torestorps dikningsföretag av år 1949 i Edåsa och Fridene socknar av Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat och arbetsplanen fastställd i oförändrat skick i Lantbruksnämnden i Skaraborgs län den 28 juni 1952.

Skara den 4 juli 1952.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1 kr bmf.
12 sid.

12x 1383

P.M. angående statsunderstöd till "Torestorps dikningsföretag av år 1949" i Edåsa socken av Skaraborgs län.

Företaget är utfört till c:a 90 %.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på hittills havda verkliga kostnader, vartill lagts återstående kostnad beräknad efter nu gällande priser.

Samf.	A-U	V-Å	Ä-Ö	Summa:
Verklig kostnad	107.779:42	11.455:11	1.472:63	120.707:16
Båtnad 1949	100.248:25	9.852:81	1.659:80	111.760:86
Båtnad 1952 enligt nämndens uppskattning ökning c:a 30 %	130.320:-	12.800:-	2.150:-	145.270:-

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

4 x 1398

P.M. angående statsunderstöd till "Tjos dikningsföretag av år 1950" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Företaget är utfört till c:a 90 %.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på beräknad kostnad, då företaget nästan helt utfördes under år 1950.

Samf.	Norra	Södra	Summa:
Verklig kostnad	7.527:69	13.144:77	20.672:46
Båtnad 1950	7.625:60	14.992:-	22.617:60

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

10x1432

P.M. angående statsunderstöd till
"Bodans dikningsföretag av år 1950" i
Trökörna socken av Skaraborgs län.

Företaget är utfört till c:a 70 %.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på entreprenadkontrakt vartill lagts 15 % för arbetsledning och oförutsedda utgifter enl. betänkandet.

Verklig kostnad	77.559:41
Båtnad 1950	87.596:60

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.
Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

9 x 1375

P.M. angående statsunderstöd till "Åsens invallningsföretag av år 1949" i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Företaget är utfört till c:a 90 %.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på dels verklig kostnad dels beräknad slutlig kostnad.

Samf.	Östra	Västra	Summa:
Verklig kostnad	36.500:-	52.000:-	88.500:-
Båtnad 1949	57.362:-	49.335:70	106.697:70
Båtnad 1952 enligt nämndens uppskattning ökning 25 %	71.702:50	61.669:63	133.372:13

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

10 x 141

P.M. angående statsunderstöd till "Månstorps dikningsföretag av år 1950" i Värings m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Företaget är utfört till c:a 55 % .

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig dels på entreprenadkontrakt och dels på av styrelsen beräknad verkliga kostnader.

Samf.	A-D	D-R	Fa-Fb	S-X	Y-Ä	Summa:-
Verklig kostnad	7.960:-	23.000:-	1.900:-	31,850:-	9.510:-	74.220:-
Båtnad 1950	5.366:-	36.898:40	1.427:60	26.905:60	6.252:30	76.849:90
Båtnad 1952 enl. nämndens uppskattning ökning 25 %	6.700:-	46.100:-	1.800:-	33.700:-	7.800:-	96.100:-

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

3 x 1433

P.M. angående statsunderstöd till "Stora Låckatorps dikningsföretag av år 1950" i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Företaget är utfört till c:a 80 %.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på entreprenadkontrakt vartill lagts 5 % för oförutsedda utgifter och arbetsledning.

Verklig kostnad	22.484:52
Båtnad 1950	19.295:10
Båtnad 1952 enligt nämndens uppskattning ökning 30 %	25.083:63

Skara den 31 maj 1952,

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

5 x 14116

P.M. angående statsunderstöd till

"Östtomtens dikningsföretag av år 1950"

i Stenums socken av Skaraborgs län.

Företaget är utfört till c:a 95 %.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på beräknad kostnad då företaget nästan helt utfördes under år 1950.

Verklig kostnad	36.696:53
Båtnad 1950	40.403:30

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

7x1415

P.M. angående statsunderstöd till

"Västtomtens dikningsföretag av år 1950"

i Stenums socken av Skaraborgs län.

Företaget är utfört till c:a 95 %.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på beräknad kostnad, då företaget nästan helt utfördes under år 1950.

Verklig kostnad	49.837:16
Båtnad 1950	51.094:50

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

4 r 1403

P.M. angående statsunderstöd till

"Salängs dikningsföretag av år 1950"

i Trävattna socken av Skaraborgs län.

Företaget är helt utfört.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på verklig kostnad enligt avsyningsbevis av den 3/11 1951.

Verklig kostnad	25.800:-
Båtnad 1950	24.958:70
Båtnad 1952 enligt nämndens uppskattning ökning 20 %	29.950:44

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

2x 1348

P.M. angående statsunderstöd till

"Vrågårdens dikningsföretag av år 1949"

i Friggeråkers socken av Skaraborgs län.

Företaget är helt utfört.

Nedanstående kostnadsuppgifter grunda sig på verklig kostnad enligt avsyningsbevis av den 20/5 1952.

Verklig kostnad	4.578:13
Båtnad 1949	4.378:10
Båtnad 1952 enligt nämndens uppskattning ökning 20 %	5.253:72

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Genom cirkulärskrivelse den 8 maj 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen berett lantbruksnämnden tillfälle komplettera verkställda utredningar angående torrläggningsföretag, till vilka bidrag från statens avdikningsanslag och lån från avdikningslånefonden tillstyrkts av nämnden. Med anledning härav får nämnden härmed översända uppgifter rörande sådana företag, vars kostnader på grund av att arbetena bortlämnats på entreprenad eller i större omfattning redan utförts, kunna beräknas utan risk för felaktigheter av någon betydelse. Där så för ett bedömande av företagens bärighet ansetts behövligt har jämväl en omräkning efter dggens priser av båtnaden verkställts.

Beträffande samtliga ifrågavarande och i bilagda ~~förteckning~~ PM angivna företag, anser nämnden att de även med nu uppgivna kostnader äro icke blott försvarbara utan också angelägna, varför nämnden tillstyrker statsunderstöd enligt gällande bestämmelser till de omräknade kostnaderna.

Beträffande nedan angivna torrläggningsföretag har uppgift om verklig kostnad tidigare översänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bergsgårdens dikningsföretag av år 1950 i Fåglums socken. 2 x 1336

Vindstorps dikningsföretag av år 1950 i Essunga socken. x 1417

Bårstorps dikningsföretag av år 1949 i Frösve m.fl. socknar. 5 x 1346

Oxelbacka torrläggningsföretag av år 1948 i Svenstorps socken och Tibro köping. 21 x 1353

Stymne dikningsföretag av år 1950 i Sk. Åsaka socken. 2 x 1391

Lundens dikningsföretag av år 1950 i Mellby m.fl. socknar. 5 x 1419

Lidens dikningsföretag av år 1950 i Svenstorps socken. 2 x 1410

Storligaba df 1948 i Sk. Åsaka 6 x 1348

Kinbyg:ns df 1948 i N. Tunga 7 x 1350

Torkelstorps df 1948 Skallmeja

Storkila dikningsföretag av år 1949 i Hova socken.

Dvärstorps dikningsföretag av år 1948 i Dimbo socken.

Bromö df 1948 i Torsö

Skara den 31 maj 1952.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

Protokoll vid syne förrättning angående dikesanläggning av skark, tillhörande Torestorps m. fl. hemman i Lösa och Fridene socknar av Skaraborgs län.

Den 6 april 1949 å Torestorps.

Närvarande: Undertecknad, statens lant. bruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Fritz Andersson i Lanna och Fritz Karlsson i Skyttehult, även som följande sakägare:

Fröken Skaraborgs läns Hushållningssällskap såsom ägare till Torestorps 4:1 genom verkställande ledamoten i sällskapsnämnden Georg Ericson.

av övriga sakägare:

Richard Åberg äg. Torestorp 1:2 och 2:2
Paul Svensson arrend. äg. Hjälmstorp 1:1 genom fullm. äg. Roland Svensson
Gust. Larsson " Västorp Lillg:n 3:7
J. Karlsson arrend. " " Västerg:n 2:7
Johan Ericsson " Torestorp 1:14
Arvid Johansson " Götstorp 1:1
Jägmästare Waldemar Sjögren såsom huvudman för kronoegendomen Tjustorp 1:1
Åke Jonsson äg. Västorp Västerg:n 2:6

§ 1

Upplåtes det för förrättningsmannen at-
gärdade jordområdet, som skall lydelse enligt
bil. II.

§ 2

Något jord eller annat synemännen kunde
ej ålägges.

§ 3

Stämmen ägande på fördjupning och
möjligaste mån ägenläggning med sin
av dessa på Tomstorps Åkerjord,
så att denna må kunna tillgodogöras
enligt upprättad stämdelningsplan
och på ändamålsenligt sätt brukas,
vilka ägandens under hand passats
till förrättningsmannen.

§ 4

Johan Eriksson åtagit sig under
hand till förrättningsmannen gjorda ge-
nande om förebyggt utdikning,
så att jämväl dess därav berörde
mark må kunna på ändamålsen-
ligt sätt tillgodogöras och brukas,
bil. A II.

§ 5

Förklaras det på grundval av
de under hand gjorda ägandena

upprättade förslaget till de vatten berörande
ändringars bättre tomläggning.

§ 6

Upplästes synemännens utlåtande,
som togs tydligt till I.

§ 7

I fråga om förrättningsbekostnadernas
fördelande till den upprättade arvodes-
räkningen, varav ett exemplar skulle
överlämnas till sökanden.

§ 8

Att mottaga och förvara till före-
tagets förmån upprättade handlingar och kvittningar
utsågs ombudet John Eriksson, Torstorp.

Att sammankalla delägarna för val
av styrelse utsågs Georg Persson, Hamstad.

§ 9

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna, förklarades förrättningen
avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Vid pennan:

Fritz Karlsson

Förrättningsman: Fritz Karlsson

E.D. 120-44
1946

Bil. A I 4.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 20/7 1946 Dnr 121
Exp. den / 19 nr

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torestorp i Edåsa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Vreten

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Inspektor Hellner
adress Torestorps egendom
pr Vreten
Telefon: Vreten 31

Vreten den 5 juni 1946.

Skaraborgs läns Hushållningssällskap
Hushållningssällskapets sekreterare

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Sven Hallin
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6/9 1946

Carl Mannerfelt.

J. Sunnecholm.

Planen finns under Torestorp.

5.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hjälmstorp	Svensson
Skattegården	P. Adamsson
Torestorp	Åberg
Ånga	L. Karlsson
Skattegården	D. Adamsson

Fetterlonska boktr.eftr
Skara
392196

Torrläggningsnämnden
i Skaraborgs län
Skara
Tel. 548 och 558

SKARABORGS LÄNS
- 5 SEP. 1946
LANDSKANSLI

Till/

Länsstyrelsen,

Mariestad.

.//. Med överlämnande av bifogade ansökningar, avseende syneförrättningar för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande:

Kronoegendomen 1/2 mtl Månstorp i Götene socken Dnr 88/1946
Torestorp i Edåsa socken " 121/ "

får torrläggningsnämnden härmed vördsamt föreslå, att lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, måtte förordnas att handlägga syneförrättningarna ifråga.

Skara den 3 september 1946.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
ordf.

Bil. A II

Undertecknad får härmed anhålla om tillstånd att få uppföra ett bostadshus å tomten nr 1 i kvarteret Tallen, Torsbergs egendom, och ber härför att få hänvisa till bifogade ritning och beskrivning, å vilka framställd åtgärd är avsedd att komma att verkställas.

Torsbergs den 20 juli 1948.

Joh. Eriksson

Bevittnes: Fritz Andersson

Fritz Karlsson

Bil. B:t 8.

KUNGÖRELSE

angående "Torestorps dikningsföretag av år 1949".

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torestorp m.fl.

i Edåsa och Fridene nar sockem

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos å Torestorps egendom

onsdagen den 6 april 1949 klockan 14,00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Edåsa s:n:

Torestorp 4 1 och 1 2 , 1 7 , 1 10 , 1 12 o. 1 14 , Tomten 2 2 , Skatteg:n samt Gökstorp 1 1 .

Inom Fridene s:n:

Hjälmstorp 1 1 , Tjustorp 1 1 , Västorp Västerg:n 2 5-7 och Lilleg:n 3 7 .

Skaramden 9 mars 1949.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit upplästi anslagen i laga ordning i Edåsa förs:a Kyrka församling sockens kyrka den tånd. 2.13/3 49 betygas:

K. A. Ljungqvist
kyrkvärd.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 9 mars 1949.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. B II 9.

KUNGÖRELSE

angående "Torestorps dikningsföretag av år 1949".

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torestorp m.fl. i Edåsa och Fridene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Torestorps egendom onsdagen den 6 april 1949 klockan 14,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Edåsa s:n:
Torestorp 4 1 och 1 2, 1 7, 1 10, 1 12 o. 1 14, Tomten 2, Skatteg:n samt Gökstorp 1 1.

Inom Fridene s:n:
Hjälmstorp 1 1, Tjustorp 1 1, Västorp Västerg:n 2 5-7 och Lilleg:n 3 7.

Skara den 9 mars 1949.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit upplästa anslagen i laga ordning i Fridene församling den 13 mars 1949 betygas:

Gillis Persson Kihlström
Kommissionär.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om att den anslagits, varder till mig återsänd.

SKARA den 9 mars 1949.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30690

10. Bil. B III

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torestorp m. fl. i Edåsa och Fridene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Torestorps egendom onsdagen den 6 april 1949 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Edåsa s:n:

Torestorp 4^{1} och 1^{2}, 1^{7}, 1^{10}, 1^{12} och 1^{14}, Tomten 2^{2}, Skattegården samt Gökstorp 1^{1}.

Inom Fridene s:n:

Hjälmstorp 1^{1}, Tjustorp 1^{1}, Västorp Västergården 2^{5-7} och Lillegården 3^{7}.

Skara den 9 mars 1949.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad lördagen den 12 mars 1949 intygas i tjänsten.

Skara den 14 mars 1949.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. B IV

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å Torestorps gårds kansli tisdagen den 20 Juli 1948 klockan 10,00, vilka kungörelser denna dag avsänts till.

1. Skaraborgs läns Hushållningssällskap, Skara
2. Rikard Åberg, Torestorp, Vreten
3. Johan Eriksson, " "
4. Fredrik Skoglövs sterbhus " "
5. Frans Aug. Willson " "
6. Johanna W. Jonssons sterbhus, Tåstorp, Skövde
7. Arvid Johansson, Gökstorp, Vreten
8. Paul Svenssons sterbhus, Kjälnstorp, Fridene
9. Gustav Larsson, Ladgården Varola
10. Aug. Johansson Lillegården Fridene
11. Karl-Erik Johansson " "
12. Johan Karlssons sterbhus, Åsuga, "
13. ~~Lindkvist~~ Alb Jonsson " "
14. Domänintendenten Dagsnäs, St. Bjurum.
15 Skiftesgodemannen Fritz Andersson Lanna, Varola
16 " Fritz Karlsson Stigslutt, Vreten

Skara den 12 Juli 1948
I tjänsten
Fredrik Hallin

Aug. fortsatt sammanträde å Torestorps egendom onsdagen den 6 april 1949 klockan 14,00 ha kallelser sänts till följande.

17. Skaraborgs läns Hushållningssällskap, Skara
18. Rikard Åberg, Torestorp, Vreten
19. Johan Eriksson, " "
20. Arvid Johansson, Gökstorp, "
21. Paul Svenssons sterbhus, Kjälnstorp, Fridene
22. Gustav Larsson, Lo - Gården, Varola
23. Aug. Johansson, Lillegården, Fridene

24. Karl-Erik Johansson, Lillegården, Fridene
25. Åke Johnsson, Snya, "
26. Lindkvist, " "
27. Gustav Johansson, Brunngården, Dala
28. Domänintendenten i Skaraborgs län, Ö Bjurum
29. Skiftesgodemannen Fritz Andersson, Lenne, Varola
30. " Frits Karlsson, Stenshult, Vreten.

Skara den 16 mars 1949.

I tjänsten:
Sven Hallin

Anyående ändrad tid för sammanträde å Torestorps egendom till söndagen den 6 april 1949 kl. 8,30 ha kallelser sänts till ovanstående jämte John Karlssons stenhus, Snya, Fridene.

Skara den 22 mars 1949.

I tjänsten:
Sven Hallin

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Edåsa s:n Torestorp	Skaraborgs läns Hushållnings-sällskap		
7/8	4			åker, mylla på sandbl. lera	1	—
				" — " —	2	—
				" — " —	3	0,90
				" — " —	4	0,65
				" — " —	5	1,10
				" — " —	6	1,30
				" — " —	7	1,40
				" — " —	8	1,05
				" — " —	9	1,10
				odlingsmark — " —	10	0,40
				" — " —	11	0,55
				tomt — " —	12	1,00
				äng — " —	13	0,70
				åker — " —	13a	0,70
				" — " —	14	—
				" — " —	15	—
				" — " —	16	1,20
				" — " —	17	1,00
				" — " —	18	1,00
				äng — " —	19	1,00
				" — " —	20	0,45
				tomt — " —	21	0,90
				äng — " —	22	0,40
				" — " —	23	1,10
				" — " —	24	0,40

Överföres

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	22							1250	5275	:-	1400	5908	:-	150 x)	633	:-
5	11							1150	5876	50	"	7154	:-	250 x)	1277	50
0	20							~~980~~ 730	146	:-	~~1400~~ 1350	270	:-	620	124	:-
0	41							~~940~~ 660	270	60	~~1400~~ 1350	553	50	690	282	90
0	23							~~1060~~ 1010	232	30	1400	322	:-	390	89	70
1	43							~~1260~~ 1060	1515	80	"	2002	:-	340	486	20
0	59							~~1260~~ 1010	595	90	"	826	:-	390	230	10
0	47							~~1190~~ 940	441	80	"	658	:-	460	216	20
0	75							~~1260~~ 1010	757	50	"	1050	:-	390	292	50
		0	15					~~360~~ 200	30	:-	900	135	:-	700	105	:-
		2	10					~~360~~ 200	420	:-	"	1890	:-	700	1470	:-
0	~~45~~							1000	450	:-	1400	630	:-	400	180	:-
		0	22					~~1150~~ 300	66	:-	900	198	:-	600	132	:-
0	84							~~1260~~ 450	378	:-	1400	1176	:-	950	798	:-
0	65							1050	682	50	"	910	:-	350 x)	227	50
0	65							1200	780	:-	"	910	:-	200 x)	130	:-
1	98							~~1860~~ 840	1623	60	"	2772	:-	580	1148	40
1	26							~~1860~~ 840	1033	20	"	1764	:-	580	730	80
1	18							~~1860~~ 840	967	60	"	1652	:-	580	684	40
		0	08					800	64	:-	900	72	:-	100	8	:-
		0	73					720	525	60	"	657	:-	180	131	40
0	06							980	58	80	1400	84	:-	420	25	20
20	48	3	28					~~22190~~	~~70~~		~~31593~~	~~50~~		~~9402~~	~~80~~	
		0	20					230	46	:-	900	180	:-	670	134	:-
		0	66					530	349	80	"	594	:-	370	244	20
		0	39					230	89	70	"	351	:-	670	261	30
20	48	4	53						22676	20		32718	50		10042	30

Överstruket värde i kol. 11 avser marknadsvärde innan avdrag för bruksv. bestm. gjorts med rätt överstrukna och rubbade värden i kol. 13–16 avser avdrag för ännu ofullständig torrläggning

x) " " " 13 anger reduktion för ofullständig torrläggning

16.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Överförts			
				äng, mylla på sandbl. bera	25	0,5
				" — " —	26	1,10
				" — " —	27	0,80
				" — " —	28	0,70
				" — " —	29	0,60
				" — " —	30	0,45
				" — " —	31	1,00
				åker, — " —	32	1,10
				" — " —	33	0,9
				" — " —	34	—
				" — " —	35	1,20
				" — " —	36	—
				" — " —	37	0,90
				" — " —	38	0,85
				" — " —	39	—
				" — " —	40	1,10
				" — " —	41	—
				" — " —	42	1,00
				" — " —	43	1,10
				" — " —	44	1,10
				" — " —	45	1,05
				" — " —	46	1,10
				" — " —	47	0,90
				" — " —	48	—
				" — " —	49	0,65
				" — " —	50	0,75
				" — " —	51	1,10
				" — " —	52	0,80
			Överföres			

PETTERSONSKA, JOKTR.EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	48	4	53						22676	20		32718	50		10042	30
		0	17					360	61	20	900	153	:-	540	91	80
		0	50					360	180	:-	"	450	:-	"	270	:-
		0	44					600	264	:-	"	396	:-	300	132	:-
		2	47					360	889	20	"	2223	:-	540	1333	80
		0	42					450	189	:-	"	378	:-	450	189	:-
		0	90					270	243	:-	"	810	:-	630	567	:-
		0	90					100	90	:-	400	360	:-	300	270	:-
0	97							300 860	291	:-	1200	1164	:-	900	873	:-
0	58							500 860	290	:-	"	696	:-	700	406	:-
1	32							800	1056	:-	"	1584	:-	400 *)	528	:-
0	15							900	135	:-	"	180	:-	300	45	:-
2	09							1000	2090	:-	1300	2717	:-	300 *)	627	:-
0	73							600 900	438	:-	1500	1095	:-	900	657	:-
0	55							200 900	110	:-	"	825	:-	1300	715	:-
0	27							800	216	:-	"	405	:-	700 *)	189	:-
0	80							750 1000	600	:-	"	1200	:-	750	600	:-
1	72							1250	2150	:-	"	2580	:-	250 *)	430	:-
1	24							700 1000	868	:-	"	1860	:-	800	992	:-
1	24							600 1000	744	:-	"	1860	:-	900	1116	:-
1	05							800 1000	840	:-	"	1575	:-	700	735	:-
0	73							800 1000	584	:-	"	1095	:-	700	511	:-
0	69							800 1000	552	:-	"	1035	:-	700	483	:-
0	79							500 900	395	:-	"	1185	:-	1000	790	:-
0	48							1100	528	:-	"	720	:-	400 *)	192	:-
0	58							500 900	290	:-	"	870	:-	1000	580	:-
1	13							320 770	361	60	"	1695	:-	1180	1333	40
0	76							550 1000	418	:-	"	1140	:-	950	722	:-
1	58							540 840	853	20	"	2370	:-	960	1516	80
39	93	10	33						38402	40		65339	50		26937	10

Cotte exbort bräkningsbätrad

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Överfört			
				åker, mylla på sandbl. lera.	53	0,1
				" — " —	54	0,8
				" — " —	55	—
				" — " —	56	0,8
				" — " —	57	0,7
				" — " —	58	1,0
				" — " —	59	0,95
				" — " —	60	1,1
				" — " —	61	1,1
				" — " —	62	—
				" — " —	63	—
				" — " —	64	1,1
				" — " —	65	0,8
				" — " —	66	0,6
				" — " —	67	0,0
				" — " —	68	—
				" — " —	69	0,9
				" — " —	70	0,8
				" — " —	71	1,0
				" — " —	72	0,7
				" — " —	73	1,0
				" — " —	74	0,8
				" — " —	75	0,8
				" — " —	76	0,3
				" — " —	77	0,3
				" — " —	78	0,4
				" — " —	79	0,6
				äng, — " —	80	0,6
			Överföres			

PETTERSONSKA JOKTR.EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
39	93	10	33						38402	40		65339	50		26937	10
2	24							400 ~~700~~	896	:-	1300	3360	:-	1100	2464	:-
0	66							540 ~~840~~	356	40	"	990	:-	960	633	60
0	42							1200	504	:-	"	630	:-	300 x)	126	:-
1	21							680 ~~980~~	822	80	"	1815	:-	820	992	20
0	89							400 ~~750~~	356	:-	"	1335	:-	1100	979	:-
1	24							700 ~~1000~~	868	:-	"	1860	:-	800	992	:-
0	60							600 ~~900~~	360	:-	"	900	:-	900	540	:-
0	44							500 ~~800~~	220	:-	"	660	:-	1000	440	:-
1	27							500 ~~800~~	635	:-	"	1905	:-	1000	1270	:-
0	41							1200	492	:-	"	615	:-	300 x)	123	:-
0	81							1200	972	:-	"	1215	:-	300 x)	243	:-
2	52							300 ~~600~~	756	:-	"	3780	:-	1200	3024	:-
2	33							300 ~~600~~	699	:-	"	3495	:-	1200	2796	:-
1	92							480 ~~680~~	921	60	"	2880	:-	1040	1958	40
1	65							100 ~~700~~	165	:-	"	2475	:-	1400	2310	:-
0	51							900	459	:-	"	765	:-	600 x)	306	:-
0	88							600 ~~800~~	528	:-	"	1320	:-	900	792	:-
1	38							700 ~~900~~	966	:-	"	2070	:-	800	1104	:-
2	00							600 ~~800~~	1200	:-	"	3000	:-	900	1800	:-
1	26							500 ~~700~~	630	:-	"	1890	:-	1000	1260	:-
0	44							700 ~~900~~	308	:-	"	660	:-	800	352	:-
0	38							300 ~~900~~	114	:-	1400	532	:-	1100	418	:-
1	77							840	1486	80	"	2478	:-	560	991	20
0	34							210	71	40	"	476	:-	1190	404	60
0	20							210	42	:-	1200	240	:-	990	198	:-
0	10							350	35	:-	"	120	:-	850	85	:-
0	24							560	134	40	"	288	:-	640	153	60
		0	28					540	151	20	960	252	:-	360	100	80
68	04	10	61						53552	:-		107345	50		53793	50

x) endast Ersättningsskog

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Överfört			
				åker, mylla på sandbl. lera	81	0,40
				" — " —	82	0,40
				" — " —	83	0,50
				" — " —	84	0,60
				" — " —	85	0,65
				" — " —	86	0,55
				" — " —	87	0,60
				" — " —	88	0,90
				" — " —	89	0,60
				" — " —	90	0,70
				" — " —	91	0,80
				" — " —	92	0,80
				" — " —	93	0,90
				" — " —	94	1,20
				" — " —	95	0,60
				" — " —	96	1,05
				" — " —	97	0,85
				" — " —	98	0,90
				" — " —	99	0,60
				" — " —	100	0,50
				" — " —	101	0,50
				" — " —	102	—
				" — " —	103	0,65
				" — " —	104	1,10
				" — " —	105	1,15
				" — " —	106	0,80
				" — " —	107	1,05
				" — " —	108	1,00
			Överföres			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
68	04	10	61						53552	:-		107345	50		53793	50
0	18							180 ~~280~~	32	40	1400	252	:-	1220	219	60
0	22							180 ~~280~~	39	60	"	308	:-	1220	268	40
0	24							320 ~~420~~	76	80	"	336	:-	1080	259	20
0	22							500 ~~600~~	110	:-	1500	330	:-	1000	220	:-
0	39							580 ~~680~~	226	20	"	585	:-	920	358	80
0	60							730 ~~830~~	258	:-	1400	840	:-	970	582	:-
0	20							500 ~~600~~	100	:-	"	280	:-	900	180	:-
0	74							580 ~~980~~	429	20	1500	1110	:-	920	680	80
0	45							280 ~~680~~	126	:-	"	675	:-	1220	549	:-
0	71							350 ~~750~~	248	50	"	1065	:-	1150	816	50
0	52							440 ~~840~~	228	80	"	780	:-	1060	551	20
0	18							440 ~~840~~	79	20	"	270	:-	1060	190	80
0	39							580 ~~980~~	226	20	"	585	:-	920	358	80
0	88							700 ~~1000~~	616	:-	"	1320	:-	800	704	:-
0	79							540 ~~840~~	426	60	"	1185	:-	960	758	40
0	52							600 ~~1000~~	312	:-	"	780	:-	900	468	:-
0	90							300 ~~900~~	270	:-	"	1350	:-	1200	1080	:-
0	87							600 ~~1000~~	522	:-	"	1305	:-	900	783	:-
0	40							400 ~~900~~	160	:-	"	600	:-	1100	440	:-
0	20							30 ~~230~~	6	:-	"	300	:-	1470	294	:-
0	34							50 ~~450~~	17	:-	"	510	:-	1450	493	:-
1	53							1000	1530	:-	"	2295	:-	500 ~~1000~~	765	:-
0	24							480 ~~680~~	115	20	"	360	:-	1020	244	80
0	54							800 ~~1000~~	432	:-	"	810	:-	700	378	:-
0	67							800 ~~1000~~	536	:-	"	1005	:-	700	469	:-
1	14							600 ~~800~~	684	:-	"	1710	:-	900	1026	:-
0	41							800 ~~1000~~	328	:-	"	615	:-	700	287	:-
0	82							700 ~~900~~	574	:-	"	1230	:-	800	656	:-
83	33	10	61						62261	70		130136	50		67874	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Överfört			
				äter, mylla på sandbl. lera	109	0,8
				" — "	110	0,9
				" — "	111	0,7
				" — "	112	0,7
				" — "	113	0,8
				" — "	114	0,75
				" — "	115	—
				" — "	116	0,85
				" — "	117	0,66
				" — "	118	—
				" — "	119	0,90
				" — "	120	1,25
				" — "	121	0,95
				" — "	122	0,82
				" — "	123	0,90
				" — "	124	0,7
				" — "	125	0,85
				" — "	126	0,6
				" — "	127	0,9
				" — "	128	0,66
				" — "	129	0,8
				" — "	130	—
				" — "	131	—
				" — "	132	0,80
				" — "	133	0,65
				" — "	134	0,55
				" — "	135	0,3
				Skog, sandbl. lera	136	0,35
			Överföres			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
83	33	10	61						62261	70		130136	50		67874	80
0	26							640 ~~840~~	166	40	1500	390	:-	860	223	60
0	34							700 ~~900~~	238	:=	"	510	:-	800	272	:-
0	80							550 ~~750~~	440	:-	"	1200	:-	950	760	:-
0	90							570 ~~770~~	513	:=	"	1350	:-	930	837	:=
1	80							640 ~~840~~	960	:-	"	2250	:=	860	1290	:-
0	96							570 ~~770~~	547	20	"	1440	:=	930	892	80
1	14							1300	1482	:=	"	1710	:-	200	228	:=
0	31							600 ~~800~~	186	:=	"	465	:-	900	279	:-
0	55							400 ~~600~~	220	:=	"	825	:=	1100	605	:=
1	12							1300	1456	:=	"	1680	:-	200	224	:-
1	10							780 ~~960~~	858	:=	"	1650	:-	720	792	:=
0	45							900 ~~1150~~	405	:=	"	675	:=	600	270	:=
2	25							730 ~~980~~	1642	50	"	3375	:-	770	1732	50
0	18							540 ~~840~~	97	20	"	270	:-	960	172	80
0	60							540 ~~840~~	324	:=	"	900	:-	960	576	:-
0	31							450 ~~700~~	139	50	"	465	:-	1050	325	50
0	30							300 ~~900~~	90	:-	"	450	:-	1200	360	:-
1	50							100 ~~600~~	150	:-	"	2250	:-	1400	2100	:-
0	39							400 ~~600~~	156	:-	"	585	:-	1100	429	:-
0	50							400 ~~600~~	200	:-	"	750	:-	1100	550	:-
0	86							400 ~~600~~	344	:=	"	1290	:-	1100	946	:-
2	15							1200	2580	:-	"	3225	:-	300	645	:-
2	23							1200	2676	:-	"	3345	:-	300	669	:-
0	86							500 ~~600~~	430	:-	1200	1032	:-	700	602	:-
0	54							340 ~~540~~	183	60	"	648	:-	860	464	40
0	99							220 ~~430~~	217	80	"	1188	:-	980	970	20
0	39							50 ~~240~~	19	50	"	468	:-	1150	448	50
				0	75			180	135	:-	300	~~225~~ 169 47	:-	~~120~~	~~90~~ 34 47	:-
106	81	10	61	0	75				79118	40		164691	97		85573	87

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Överfört			
				åker, mylla på sandbl. lerbo	137	0,2
				" — : —	138	0,60
				" — : —	139	0,80
				" — : —	140	0,6
				" — : —	141	0,9
				" — : —	142	0,9
				" — : —	143	1,00
				" — : —	144	1,15
				" — : —	145	1,05
				" — : —	146	0,9
				" — : —	147	1,00
				" — : —	148	1,15
				" — : —	149	1,00
				" — : —	150	0,7
				" — : —	151	0,8
				" — : —	152	0,9
				" — : —	153	1,1
				" — : —	154	0,5
				" — : —	155	0,9
				" — : —	156	1,00
				" — : —	157	0,5
				" — : —	158	0,7
				" — : —	159	0,8
				" — : —	160	0,8
				" — : —	161	1,1
				" — : —	162	1,1
				" — : —	163	
				" — : —	164	
				Överföres.		

PETTERSONSKA ICKTR.EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
106	81	10	61	0	75				79118	40		164747	97		85573	57
0	66							~~50~~ ~~240~~	33	:-	1200	792	:-	1150	759	:-
0	92							~~50~~ ~~480~~	46	:-	"	1104	:-	1150	1058	:-
0	49							~~340~~ ~~840~~	166	60	1500	735	:-	1160	568	40
1	02							~~110~~ ~~560~~	112	20	"	1530	:-	1390	1417	80
0	53							~~600~~ ~~1000~~	318	:-	"	795	:-	900	477	:-
0	21							~~600~~ ~~1000~~	126	:-	"	315	:-	900	189	:-
0	78							~~500~~ ~~900~~	390	:-	"	1170	:-	1000	780	:-
0	86							~~500~~ ~~900~~	430	:-	"	1290	:-	1000	860	:-
1	04							~~700~~ ~~900~~	728	:-	"	1560	:-	800	832	:-
2	02							~~700~~ ~~900~~	1414	:-	"	3030	:-	800	1616	:-
1	00							~~700~~ ~~900~~	700	:-	"	1500	:-	800	800	:-
0	57							~~900~~ ~~1400~~	513	:-	"	855	:-	600	342	:-
1	28							~~800~~ ~~1000~~	1024	:-	"	1920	:-	700	896	:-
0	39							~~500~~ ~~700~~	195	:-	"	585	:-	1000	390	:-
0	63							~~640~~ ~~840~~	403	20	"	945	:-	860	541	80
0	61							~~640~~ ~~840~~	390	40	"	915	:-	860	524	60
1	08							~~500~~ ~~1000~~	540	:-	"	1620	:-	1000	1080	:-
0	23							~~220~~ ~~420~~	50	60	1200	276	:-	980	225	40
0	71							~~640~~ ~~840~~	454	40	"	852	:-	560	397	60
0	42							~~640~~ ~~840~~	268	80	1500	630	:-	860	361	20
0	75							~~500~~ ~~600~~	375	:-	1200	900	:-	700	525	:-
1	04							~~500~~ ~~600~~	520	:-	1500	1560	:-	1000	1040	:-
0	28							~~570~~ ~~770~~	159	60	"	420	:-	930	260	40
0	80							~~600~~ ~~700~~	480	:-	"	1200	:-	900	720	:-
1	82							~~600~~ ~~700~~	1092	:-	"	2730	:-	900	1638	:-
1	13							~~740~~ ~~840~~	836	20	"	1695	:-	760	858	80
0	27							1400	378	:-	"	405	:-	100	27	:-
1	03							1400	1442	:-	"	1545	:-	100	103	:-
129	38	10	61	0	75				92704	40		197565	97		104861	57

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Överstört			
				åker, mylla på sandbl. lera	165	—
				" —"—	166	—
				" —"—	167	0,7
				" —"—	168	0,6
				" —"—	169	0,9
				" —"—	170	0,8
				Summa		
1/8	1 14		Torestorp	Johan Eriksson		
				åker, mylla på sandbl. lera	171	0,7
				" —"—	172	0,5
				äng —"—	173	0,8
				åker —"—	174	—
				" —"—	175	—
				Summa		
Läg	2 2		Torestorp Tomten	Rickard Åberg		
				äng, mylla på sandbl. lera	176	0,5
				åker —"—	177	0,6
				äng —"—	177a	0,6
				Summa		

PETTERSONSKA TYCKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
129	38	10	61	0	75				92704	40		197565	97		104861	57
0	49							1400	686	:-	1500	735	:-	100	49	:-
0	80							1400	1120	:-	"	1200	:-	100	80	:-
0	20							600 ~~700~~	120	:-	"	300	:-	900	180	:-
0	21							600 ~~700~~	126	:-	"	315	:-	900	189	:-
0	18							800 ~~900~~	144	:-	"	270	:-	700	126	:-
0	58							700	406	:-	"	870	:-	800	464	:-
131	84	10	61	0	75				95306	40		201855	97		105949	57
									73115	70		169661	47		96546	77
0	32							700	224	:-	1400	448	:-	700	224	:-
0	30							700	210	:-	"	420	:-	700	210	:-
		0	03					570	17	10	600	18	:-	30	-	:90
							51									
							65									
0	62	0	03			1	16		451	10		886	:-		434	90
		0	15					240	36	:-	600	90	:-	360	54	:-
1	14							630	718	20	1400	1596	:-	770	877	80
						0	11									
1	14	0	15			0	11		754	20		1686	:-		931	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
ava	1 2		Torestorp	Rickard Åberg		
				åker, mylla på sandbl. lera	178	1,15
				" — " —	179	0,95
				" — " —	180	1,05
				" — " —	181	0,65
				" — " —	182	0,60
				" — " —	183	0,95
				" — " —	184	0,95
				" — " —	185	0,60
				" — " —	186	1,15
				" — " —	187	1,15
				" — " —	188	—
				" — " —	189	
				" — " —	190	
				" — " —	191	
				" — " —	192	
				" — " —	193	
				Summa		
1/8	1 7		— " —	F. Stoglövs sterbhus		
				åker, mylla på sandbl. lera	194	0,80
				" — " —	195	0,25
				Summa		
1/64	1 10		— " —	F. A. Willsson		
				åker, mylla på sandbl. lera	196	0,40
				" — " —	197	0,45
				Summa		
1/64	1 12		— " —	Arvid Karlsson		
				åker, mylla på lera	198	0,45
				" — " —	199	1,05
				Summa		

PETTERSONSKA, IOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	39							1350	526	50	1500	585	:-	150	58	50
0	52							1050	546	:-	"	780	:-	450	234	:-
0	64							1270	812	80	"	960	:-	230	147	20
0	31							1050	325	50	"	465	:-	450	139	50
0	46							1050	483	:-	"	690	:-	450	207	:-
0	23							1050	241	50	"	345	:-	450	103	50
0	30							1050	315	:-	"	450	:-	450	135	:-
0	24							1050	252	:-	"	360	:-	450	108	:-
0	33							1420	468	60	"	495	:-	80	26	40
0	06							1420	85	20	"	90	:-	80	4	80
							10									
							68									
							79									
						1	-									
							46									
							78									
3	48					3	81		4056	10		5220	:-		1163	90
							63									
							23									
							86									
							44									
							47									
							91									
							34									
							37									
							81									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	1:3		~~Torestorp~~ Gölstorp	Arvid Johansson		
				åker, mylla på sandbl. lera	200	0,9
				" —"—	201	0,
				Summa		
1/4	1'		Hjälmstorp	Paul Svenssons sterbhus		
				åker, mylla på sandbl. lera	202	1,1
				" —"—	203	1,0
				" —"—	204	0,7
				" —"—	205	1,2
				" —"—	206	1,1
				" —"—	207	1,0
				" —"—	208	0,1
				" —"—	209	0,5
				äng —"—	210	0,8
				" —"—	211	0,3
				" —"—	212	0,50
				" —"—	213	0,1
				" —"—	214	0,2
				" —"—	215	1,3
				" —"—	216	0,4
				" —"—	217	0,4
				" , sandbl. lera	218	0,5
				skog	219	0,3
				Summa		

PETTERSONSKA. HOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	27							980	264	60	~~1400~~	~~378~~ 270	~~:-~~ 69	~~420~~	~~113~~ 81	~~40~~ 09
0	24							700	168	:-	"	~~336~~ 177	~~:-~~ 02	~~700~~	~~168~~ 96	~~:-~~ 02
0	51								~~432~~ 433	60		~~714~~ 447	~~:-~~ 71		~~281~~ 154	~~40~~ 11
0	17							1260	214	20	1400	238	:-	140	23	80
0	04							1120	44	80	"	56	:-	280	11	20
0	11							770	84	70	"	154	:-	630	69	30
0	03							1350	40	50	"	42	:-	50	1	50
0	06							1330	79	80	"	84	:-	70	4	20
0	15							1190	178	50	"	210	:-	210	31	50
0	31							840	260	40	"	434	:-	560	173	60
0	16							420	67	20	"	224	:-	980	156	80
		0	16					240	38	40	600	96	:-	360	57	60
		0	29					240	69	60	"	174	:-	360	104	40
		0	19					240	45	60	"	114	:-	360	68	40
		0	12					360	43	20	"	72	:-	240	28	80
		0	14					180	25	20	"	84	:-	420	58	80
		0	30					180	54	:-	"	180	:-	420	126	:-
		0	79					200	158	:-	"	474	:-	400	316	:-
		0	56					300	168	:-	"	336	:-	300	168	:-
				0	96			250	240	:-	500	480	:-	250	240	:-
				0	84			210	176	40	300	252	:-	90	75	60
1	03	2	55	1	80				1988	50		3704	:-		1715	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/20	3 7		Västorp Lillegården	Gustav Larsson skog, sandbl. lera	220	0,4
1/4	2 5		Västorp Västergården	Aug. Johanssons Karl-Erik Johansson skog, sandbl. lera	221	0,5
				—"— —"—	222	0,5
				Summa		
1/8	2 7		Västergården	Johan Karlssons sterbhus skog, sandbl. lera	223	0,5
1/8	2 6		Västorp	Åke Johnsson skog, sandbl. lera	224	0,4
	1 1		Tjustorp	Kronan skog, sandbl. lera	225	0,5
1/8	1 14		Tjurestorp	Johan Eriksson åker, mylla på sandbl. lera	226	0,7
				—"—	227	0,7
				—"—	227a	
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				2	26			210	474	60	300	678	:-	90	203	40
				0	15			270	40	50	300	45	:-	30	4	50
				0	35			120	42	:-	"	105	:-	180	63	:-
				0	50				82	50		150	:-		67	50
				0	32			30	9	60	~~300~~	42 69 ~~76~~	:-	~~270~~	33 09 ~~86~~	40
				0	28			30	8	40	~~300~~	37 35 ~~84~~	:-	~~270~~	28 95 ~~75~~	60
				0	20			30	6	:-	~~300~~	26 68 ~~60~~	:-	~~270~~	20 68 ~~54~~	:-
0	99							340 ~~540~~	336	60	1200	1188	:-	~~860~~	851	40
0	68							400 ~~600~~	272	:-	"	816	:-	800	544	:-
0	44							1000	440	:-	"	528	:-	200	88	:-
2	11								1048	60		2532	-		1483	40
									1048	60		2532	-		1483	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	16		Torestorp Skattegården	Gustav Johansson		
				åkersmark, mylla på lerbl. sand	228	0.25
				—"—	229	0.55
				—"—	230	0.30
				Summa		
Låg	22		Torestorp Tomten	Richard Åberg		
				Ägosmark	231	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		54						60	32	40	~~300~~ 600	162	:-	340	189	60
		06						300	18	:-	600	36	:-	300	18	:-
		12						60	7	20	~~300~~ 600	36	:-	240	28	80
		72							57	60		234	:-		176	40
							71									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Samfälligheten A - U.		
			Edåsa socken.		
7/8	4'		Torestorp	Skaraborgs läns Hushållningssällskap	22-170
avs.	2[2]		-"- Tomten	Rickard Åberg	176.177.177a
avs	1[2]		Torestorp	Dens.	178-193
1/8	1[7]		-"-	F. Skoglövs stbh.	194;195
1/64	1[10]		-"-	F. A. Willsson	196 197
1/64	1[12]		-"-	Arvid Karlsson	198;199
			Fridene Socken.		
1/4	1'		Hjälmstorp	Paul Svenssons stbh.	202-219
1/20	3[7]		Västorp Lillegi:n	Gustav Larsson	2210
1/4	2[5]		Västorp Västergi:n	Aug. o Karl Erik Johansson	221, 222
1/8	2[7]		-"- -"-	J. Karlssons stbh.	223
1/8	2[6]		-"- -"-	Åke Jonsson	224
1	1'		Tjustorp	Kronan	225
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
111	36	7	33		75				73115	70		16962	47		96546	77
1	14		15				11		754	20		1686	:-		931	80
3	48					3	81		1056	10		5220	:-		1163	90
							86									
							91									
							81									
1	03	2	55	1	80				1988	50		3704	:-		1715	50
				2	26				474	60		678	:-		203	40
					50				82	50		150	:-		67	50
					32				9	60		42	69		33	09
					28				8	40		37	35		28	95
					20				6	:-		26	68		20	68
117	01	10	03	6	11	6	50		80495	60		181207	19		100711	59

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Edåsa socken.		
			Samfälligheten V–Å.		
7/8	4'		Torestorp	Skaraborgs läns Hushållningssällskap	1–21
1/8	14		-"-	John Eriksson	171–175
1/4	3		~~Torestorp~~ Gökstorp	Arvid Johansson	200, 201
			Edåsa socken.	Summa	
			Samfälligheten Ä–Ö.		
1/8	14		Torestorp	John Eriksson	226, 227, 227a
1/8	16		-"- (Skattg:n)	Gustav Johansson	228–230
Låg	24		-"- Tomten	Rickard Åberg	231
				Summa	
			Sammandrag.		
			Samfällighet A–U		
			Samfällighet V–Å		
			Samfällighet Ä–Ö		
				Summa	
				Därav	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	48	3	28						22190	70		31593	50		9402	80
	62		03			1	16		451	10		886	:-		434	90
	51								432	60		447	71		15	11
21	61	3	31			1	16		23074	40		32927	21		9852	81
2	11								1048	60		2532	:-		1483	40
			72						57	60		234	:-		176	40
							71									
2	11		72				71		1106	20		2766	:-		1659	80
117	01	10	03	6	11	6	50		80495	60		181207	19		100711	59
21	61	3	31			1	16		23074	40		32927	21		9852	81
1	67		72				71		666	20		2766	:-		1659	80
140	73	14	06	6	11	8	37		104676	20		216900	40		112224	20

29 86 med endast brukningsbåtnad.

Torestorp den 6 april 1949

Fritz Andersson

Fritz Karlsson

100.71
50.36
151.07

Bil. D

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samfälligheten A–U.							
		Diket A-B-M-N-O-O¹.							
Västorp Västerg:n	Lennart Karlsson	18-17+80	10	10	1:–	40	10	4:–	5:–
Hjälmstorp 1'	Paul Svensson dödsbo	17+80 - 25+22	3660	2.3	84 18				
			330	2,1	693	7100	6	426:–	517 11
Västorp, Hilleg:n 3'	Gustav Larsson	25+22-128+28	330	2,1	693				693
Torestorp 4'	Skaraborgs läns Hush. Sällskap	33-128+28	700	3	21:–	3800	12	456:–	477:–
		Summa							1006 04
		Diket N-P-R-S-T.							
Torestorp 4'	Skaraborgs läns Hush. Sällskap	220-226+74	950	6	57:–	2100	15	315:–	372:–
		Diket T-U-Ua.							
Torestorp 12	Richard Åberg	226+74-228+80	400	7	28:–	800	15	120:–	148:–
		Diket T – Tb-Tc-Td-Te.							
Torestorp 12	Richard Åberg	66+42-62+12	430	13	55 90	780	15	117:–	172 90
-"- 4'	Skaraborgs läns Hush. sällskap	66+42-61+23	640	8	51 20	1150	15	172 50	223 70
		Summa							396 60
		Samfälligheten A-U Summa kronor							1922 64
		Samfälligheten V-Å.							
		Diket V-Va-X-Y-I-Å.							
Torestorp 4'	Skaraborgs läns Hush. Sällsk.	25+15-75+70a	100	4	4:–	150	4	6:–	10:–

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samfälligheten Å-Ö.								
	Diket Å-Ka-Ö.								
Torestorp Solleröen 2:9	Rickard Åberg	803+50-803	10	1	10	-			10
-"- Skattegårdsarr:n 1:6	Gustav Johansson	801-802+95	140	1	140	-			140
	Summa								150
	Sammandrag.								
	Samfälligheten	Å-Ä							1922 64
	-"-	V-Å							10:-
	-"-	Ä-Ö							150
	Summa								1934 14

Torestorp den 6 april 1929

Fritz Andersson

Bodil Hallin

Nils Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
381313

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfälligheten A - U								
2			Diket A - B - M - N - O - O^{I}								
3											
4	18 - 11+90	610	Lerbl. sand med stenblock och stubbar m^3	2350	2:50	5875	--				
5			Bottenmorän "	510	5:--	2550	--				
6											
7	270-270+70	70	Lerbl. sand med enstaka stenblock och stubbar "	500	2:--	1000	--				
8	21+15 - 23	185	D:o "	1310	2:50	3275	--				
9	23-128+40	500	D:o "	2200	2:50	5500	--				
10	16+2 12+45		Vattningsställe typ A st	2	90:-	180	--				
11	14+79		Rörbro typ B {b=2.5m, d=1.5m, l=3.5m} st	1		550	-				
12											
13	17+80		" " " {b=4.0 m, d=1.5 m, l=4.9 m} "	1		750	-	10680	-		
14			Jordersättning					1006	04		
15			Arbetsledning o. oförutsett					1973	96	22660	-
16											
17			Diket N -P - R - S - T								
18	220-226+74	674	Lerblandad sand m^3	900	2:-	1800	--				
19	220		Förstärkning av botten enligt ritning st	1		50	--				
20											
21	222+10		Rörbro typ B {b=5.0 m, d=0.8 m, l=6.0 m} "	1	320	320	--				
22											
23	225+79		" " " {b=4.0 m, d=0.70 m, l=5.0 m} "	1	270	270	--	2440	-		
24			Jordersättning					272	-		
25			Arbetsledning o. oförutsett					248	-	2960	-
26											
27			Diket T - U - Ua								
28	226+74-228+80	206	Lerblandad sand m^3	240	2:-	480	--				
29	228+80-229+64	84	125 mm:s rör m	84	1:25	105	-				
30											
31			Grävning, läggning och återfyllning m	84	1:10	92	40				
32	228+80		Mörledningsöga samt förstärkning av botten enl. ritning			60	-				
33											
34	229+64		Brunn typ A; d=0.45 m	1	50:-	50	-				
35								Överföres		25.620	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
							Överfört		25.620	-
228+41		Rörbro typ B {b=4.00 m, d=0.70 m, l=5.00 m} st	1		270	-	1057	40		
		Jordersättning					148	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					104	60	1310	-
		Diket O - O^{II}								
28-29+70	170	150 mm:s rör m	170	1:80	306	-				
		Grävning, läggning och återfyllning m	170	1:20	204	-				
28		Rörledningsögn st	1		30	-				
29+70		Brunn typ A; d=0.45 m "	1		50	-	590	-		
		Arbetsledning och oförutsett					70	-	660	-
		Diket B-C-D-E-F-G-H-K-L								
11+90-9+37	253	525 mm:s rör m	253	10:40	2631	20				
-7+59	178	450 " " "	178	8:40	1495	20				
-2+88	471	300 " " "	471	4:20	1978	20				
11+90-9+37		Grävning, läggning och återfyllning "	253	3:80	961	40				
-7+59		-"- "	178	3:40	605	20				
-2+88		-"- "	471	2:20	1036	20				
9+42 3+98		Rörets framdragn.gm väg st	2	10:-	20	-				
11+90		Kringmurning av rörutlopp enligt typritning			40	-				
11+70	Tillägg	för T-rör;525x100x100 m/m st	1	10:-	10	-				
10+70		-"- 525x200x100 m/m "	1	13:-	13	-				
9+42		-"- 525 x 150 m/m "	1	7:-	7	-				
9+37		-"- 525x250x200 m/m "	1	15:-	15	-				
8+62		-"- 450x200x100 m/m "	1	13:-	13	-				
7+59		-"- 450x250x100 m/m "	1	15:-	15	-				
5+96 5 3+96		-"- 300x150x100 m/m "	3	10:-	30	-				
11+70 10+70 9+42	Brunn	typ A; d=0.45 m (å västra sidan)	3	50	150	-				
9+37	"	" A; d=0.52 m (å östra sidan)	1		60	-				
9+37	"	" C; d=0.45 m (å västra sidan)	1		25	-				
8+62	"	" A; d=0.45 m (å norra sidan)	1		50	-				
			Överföres		9155	40			27.590	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört			9155	40			27.590	-
2	7+50	Brunn	typ A; d=0.52 m (å norra sidan)	1		60	-				
3	5+96 3+96	"	" A; d=0.45 m (å norra sidan)	2	50	100	-				
4	2+88		Slamficka typB st	1		70		9385	40		
5			Arbetsledning o. oförutsett					884	60	10.270	-
6											
7			Diket D - Da								
8	190-191+45	145	125 m/m:s rör m	145	1:25	181	25				
9	-192+30	85	100 " " "	85	0:90	76	50				
10	-193+10	80	75 " " "	80	0:55	44	-				
11	190-191+45		Grävning, läggning och återfyllning								
12			"	145	1:40	203	-				
13	-193+10		-"- "	165	1:30	214	50				
14	193+8		Rörets framdragande gn väg st	1	5:-	5	-				
15	191+45 192+30		Brunn typ A; d=0.45 m "	2	50:-	100	-				
16	193+10		" " A; d=0.37 m "	1	40:-	40	-	864	25		
17			Arbetsledning o. oförutsett					85	75	950	-
18											
19			Diket F - Fa								
20	120-120+90	90	200 m/m:s rör m	90	2:50	225	-				
21	-121+56	66	150 " " "	66	1:80	118	80				
22	-123+20	164	100 " " "	164	0:90	147	60				
23	-124+60	140	75 " " "	140	0:55	77	-				
24	120-120+90		Grävning, läggning och återfyllning								
25			"	90	1:50	135	-				
26	-121+56		-"- "	66	1:30	85	80				
27	-124+60		-"- "	304	0:90	273	60				
28	124+58		Rörets framdragning gn väg st	1	5:-	5	-				
29	120+90 121+56 123+20		Brunntyp A; d=0.45 m "	3	50:-	150	-				
30	124+60		" A; d=0.37 m "	1	40:-	40	-	1257	80		
31			Arbetsledning o. oförutsett					122	20	1380	-
32						Överföres				40.190	-
33											
34											
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Diket F-Fb-Fc-Fd-Fe				Överfört				40.190	-
130-131+78	178	200 m/m:s rör	m	178	2:50	445	-				
-135+22	344	150 " "	"	344	1:80	619	20				
-136+50	128	100 " "	"	128	0.90	115	20				
130-131+78		Grävning, läggning och återfyllning	"	178	1:45	258	10				
-135+22		-"-	"	344	1:20	412	80				
-136+50		-"-	"	128	1:30	166	40				
131+78 133+47 134+50 135+22 136+50		Brunn typ A; d=0.45 m	st	5	50:-	250	-	2266	70		
		Arbetsledning o. oförutsett						223	30	2490	-
		Diket Fb - Fh									
140-142+30	230	75 m/m:s rör	m	230	0:55	126	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	230	1:-	230	-				
140		Brunn typ A; d=0.37 m	st	1	40:-	40	-	396	50		
		Arbetsledning o. oförutsett						43	50	440	-
		Diket Fc - Ff									
145-145+50	50	100 m/m:s rör	m	50	0.90	45	-				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	50	1.30	65	-				
145+50		Brunn typ A; d=0.45 m	st	1	50:-	50	-	160	-		
		Arbetsledning o. oförutsett						15	-	175	-
		Diket Fd - Fg									
180-180+50	50	100 m/m:s rör	m	50	0:90	45	-				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	50	1:30	65	-				
180+50		Brunn typ A;d=0.45 m	st	1	50:-	50	-	160	-		
		Arbetsledning och oförutsett						15	-	175	-
								Överföres		43.470	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			**Diket G - Ga**					Överfört		43.470	-
2	113+20-111+96	124	150 m/m:s rör m	124	1:80	223	20				
3	-110+70	126	125 " " "	126	1:25	157:	50				
4	-110	70	100 " " "	70	0:90	63	-				
5	113+20-111+96		Grävning, läggning och återfyllning "	124	1:60	198	40				
6	-110+70		-"- "	126	1:40	176	40				
7	-110		-"- "	70	1:30	91	-				
8	111+96 110+70 110		Brunn typ A; d=0.45 m st	3	50:-	150	-	1059	50		
9			Arbetsledning och oförutsett					100	50	1160	-
10			**Diket H - Ha - Hb**								
11	100-102+66	266	250 m/m:s rör m	266	3:40	904	40				
12			Grävning, läggning och återfyllning "	266	2:-	532	-				
13	100+94	Tillägg	för T-rör; 250x100x100 m/m st	1	8:-	8	-				
14	102+10	"	" " " 250x200x100 m/m "	1	10:-	10:	-				
15	102+10	Brunn	typ A;d=0.45 m (å västra sidan)	1	50:-	50:	-				
16		"	" B,d=0.60 m med 250 mm:s intag st	1	80:=	80:	-	1584	40		
17			Arbetsledning och oförutsett					165	60	1750	-
18			**Diket Ha - Hc**								
19	170-171+73	173	150 m/m:s rör m	173	1:80	311	40				
20	-172+86	113	125 " " "	113	1:25	141	25				
21	170-171+73		Grävning, läggning och återfyllning "	173	1:60	276	80				
22	-172+86		-"- "	113	1:40	158	20				
23	173+73 172+86		Brunn typ A;d=0.45m st	2	50:-	100	-	987	65		
24			Arbetsledning och oförutsett					102	35	1090	-
25			**Diket K - Ka**								
26	160-161+50		100 m/m:s rör m	150	0:90	135	-				
27	-162+50		75 " " "	100	0.55	55	-				
28	160-161+50		Grävning, läggning och återfyllning "	150	1:50	225	-				
29	-162+50		-"- "	100	1:20	120	-				
30	161+50		Brunn typ A; d= 0.45 m st	1	50:-	50	-				
31				Överföres		585	-			47.470	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
					Överförts	585	-			47.470	-
162+50		Brunn typ A; d= 0.37 m	st	1	40:-	40	-	625	-		
		Arbetsledning och oförutsett						65	-	690	-
		Diket N - Pa - Ra - Sa - Ta									
220A-221A+70	170	300 m/m:s rör	m	170	4:20	714	-				
-223A+48	178	250 " "	"	178	3:40	605	20				
-225A+66	218	150 " "	"	218	1:80	392	40				
-226A+74	108	125 " "	"	108	1:25	135	-				
220A-221A+70		Grävning, läggning och återfyllning	"	170	2:90	493	-				
-223A+48		-"-	"	178	2:60	462	80				
-225A+66		-"-	"	218	2:10	457	80				
-226A+74		-"-	"	108	1:95	210	60				
22A		Rörledningöga	st	1	55:-	55	-				
221A+70		Brunn typ B; d=0.9 m	"	1	75:-	75	-				
222A+60	Tillägg	för 250 x 150 m/m:s T-rör	"	1	5:-	5	-				
222A+60		Brunn typ C; d=0.45 m (högra sida)		1	25:-	25	-				
223A+48		" " B; d=0.60 m	st	1	50:-	50	-				
225A 225A+66 226A+74		" " C; d=0.45 m	"	3	25:-	75	-	3755	80		
		Arbetsledning och oförutsett						374	20	4130	-
		Diket N - Na									
200-203+46	346	100 m/m:s rör	m	346	0:90	311	40				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	346	1:50	519	-				
200		Rörledning	st	1	25:-	25	-				
203+46		Brunn typ C; d=0.37 m	"	1	20:-	20	-	875	40		
		Arbetsledning och oförutsett						84	60	960	-
		Diket P - Pa - Pb - Pc - Pd									
37+2-36+94	8	300 m/m:s muffrör	m	8	5:-	40	-				
-34+59	235	300 " lantbrukerör	"	235	4:20	987	-				
-32+50	209	225 " "	"	209	2:90	606	10				
			Överföres			1633	10			53.250	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört			1633	10			53.250	-
2	32+50-31+52	98	200 m/m:s rör m	98	2:50	245	-				
3	-30	152	75 " " "	152	0:55	83	60				
4	37+2-34+59		Grävning, läggning och återfyllning "	243	2:60	631	80				
5											
6	-31+52		-"- "	307	1:45	445	15				
7	-30		-"- "	152	1:-	152	--				
8	37+2		Kringmurning av rörutlopp			30	-				
9	34+59 34+59		Tillägg för 300x200x100 m/m:s T-rör st	1	10:-	10	-				
10	34+59		Brunn typ A; d=0.45 m (å ö:a sid.)	1	50:-	50	-				
11	32+50		" " A; d=0.60 m st	1	70:-	70	-				
12	31+52		" " A; d=0.45 m "	1	50:-	50	-				
13	30		" " A, d=0.37 m "	1	40:-	40	-	3440	65		
14			Arbetsledning och oförutsett					349	35	3790	-
15			Diket Pb - Pk - Pl								
16	230-231+91	191	100 m/m:s rör m	191	0:90	171	90				
17	280-281+50	150	75 " " "	150	0:55	82	50				
18	230-231+91		Grävning, läggning och återfyllning "	191	1:-	191	-				
19											
20	280-281+50		-"- "	150	1:30	195	-				
21	231+91		Brunn typ C;d=0.37 m st	1	20:-	20	-				
22	281+50		" " C;d=0.30 m "	1	15:-	15	-	675	40		
23			Arbetsledning och oförutsett					64	60	740	-
24			Diket Pc - Pe - Pf - Pg								
25	290+20-291+10	90	150 m/m:s rör m	90	1:80	162	-				
26	-292+66	156	100 " " "	156	0:90	140	40				
27	290+20-291+10		Grävning, läggning och återfyllning "	90	1:70	153	-				
28											
29	-292+66		-"- "	156	1:30	202	80				
30	290+44		Brunn typ C;d=0.45 m st	1	25:-	25	-				
31	291+10 292+66		" " A;d=0.45 m "	2	50:-	100	-	783	20		
32			Arbetsledning och oförutsett					86	80	870	-
33						Överföres				58.650	-
34											
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
								Överfört		58.650	-
		Diket Pe - Ph									
300-300+98	98	125 m/m:s rör	m	98	1:25	122	50				
		Grävning, läggning och återfyllning		98	1:40	137	20				
300+98		Brunn typ A; d=0.45 m	st	1	50:-	50	-	309	70		
		Arbetsledning och oförutsett						30	30	340	-
		Diket Pf - Pi									
310-311	100	100 m/m:s rör	m	100	0:90	90	-				
311-311+72	72	75 " "	"	72	0:55	30	60				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	172	1:30	223	60				
311		Brunn typ A; d=0.45 m	st	1	50:-	50	-				
311+72		" " A; d=0.37 m	"	1	40:-	40	-	443	20		
		Arbetsledning och oförutsett						46	80	490	-
		Diket Ra - Rb									
210-210+80	80	125 m/m:s rör	m	80	1:25	100	-				
210+80-212+4	124	100 " "	"	124	0:90	111	60				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	204	1:50	306	-				
210+80 } 212+4 }		Brunn typ A; d=0.45 m	st	2	50:-	100	-	617	60		
		Arbetsledning och oförutsett						62	40	680	-
		Diket Sa-S-Sb-Sc-Sd-Sf									
39+92-40	8	300 (250 m/m erfordras) m/m:s m muffrör		8	5:-	40	-				
40+40+46	46	375 M/m:s lantbruksrör	m	46	6:30	289	80				
-41+67	121	225 " "	"	121	2:90	350	90				
-46+41	474	200 " "	"	474	2:50	1185	-				
-49+48	307	100 " "	"	307	0:90	276	30				
40-40+46		Grävning, läggning och återfyllning	"	46	2:65	121	90				
-41+67		-"-	"	121	1:80	217	80				
-46+41		-"-	"	474	1:10	521	40				
			Överföres			3003	10			60.160	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört			3003	10			60.160	-
2	-49+48		Grävning, läggning och återfyllning	307	0:60	184	20				
3	39+92-40		Grävning, läggning och tätning								
4			med tjärdrev och cementsvulst	8	5:-	40	-				
5	40		Brunn typ B; d=0.90 m med 375								
6			m/m:s bräddavloppsledning st	1	100:-	100	-				
7	40+46	Tillägg	för 375x225x100 m/m:s T-rör "	1	12:-	12	-				
8	40+46		Brunn typ A; d=0.60 m "	1	70:-	70	-				
9	41+67										
10	42+93 44+64 46+41		" " A; d=0.45 m "	6	50:-	300	-				
11	47+90 49+48										
12	42+91		Röret framdragande gm väg "	1	5:-	5	-	3714	30		
13											
14			Arbetsledning och oförutsett					365	70	4080	-
15			Diket Sc - Sg								
16	350-350+70 350+80-350+88	78	100 m/m:s lantbruksrör m	78	0:90	70	20				
17	350+70-350+80	10	100 " muffrör "	10	1:60	16	-				
18			Grävning, läggning och återfyllning "	88	1:50	132	-				
19											
20	350+70-350+80	Tillägg	för tätning av ledning "	10	1:-	10	-				
21			Brunn typ C; d=0.37 m st	1	20:-	20	-	248	20		
22			Arbetsledning och oförutsett					31	80	280	-
23			Diket Sb - Sh - Si								
24	240-241+37	137	300 m/m:s rör m	137	4:20	575	40				
25	-242+15	78	150 " " "	78	1:80	140	40				
26	-242+95	80	125 " " "	80	1:25	100	-				
27	240-241+37		Grävning, läggning och återfyllning "	137	2:20	301	40				
28											
29	-242+15		-"- "	78	2:10	163	80				
30	-242+95		-"- "	80	0:65	52	-				
31	241+37		Brunn typ A; d=0.60 st	1	70:-	70	-				
32	242+15 242+95		" " A; d=0.45 m "	2	50	100	-	1503	-		
33			Arbetsledning och oförutsett					157	-	1660	-
34						Överföres				66180	-
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
							Överfört			66.180	-
		Diket Sh - Sk - Sl									
320-320+82	82	225 m/m:s rör	m	82	2:90	237	80				
-322+35	153	125 " "	"	153	1:25	191	25				
-322+92	57	100 " "	"	57	0:90	51	30				
320-320+82		Grävning, läggning och återfyllning	"	82	2:50	205	-				
-322+35		-"-	"	153	1:40	214	20				
-322+95		-"-	"	57	1:30	74	10				
320+82		Brunn typ A; d= 0.52 m	st	1	60:-	60	-				
322+35 322+92		" " A; d= 0.45 m	"	2	50	100	-				
322+33		Rörets framdragning gm väg		1	5:-	5	-	1138	65		
		Arbetsledning och oförutsett						111	35	1250	-
		Diket Sk - Sm									
340-341+92	192	200 m/m:s rör	m	192	2:50	480	-				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	192	2:30	441	60				
341+52		Rörets framdragning gm väg		1	20:-	20	-				
341+56 341+92		Brunn typ A; d=0.45 m	st	2	50:-	100	-	1041	60		
		Arbetsledning och oförutsett						108	40	1150	-
		Diket Sm - Sn									
253+77-250+95	282	150 m/m:s rör	m	282	1:80	507	60				
-250	95	125 " "	"	95	1:25	118	75				
253+77-250+95		Grävning, läggning och återfyllning	"	282	1:20	338	40				
-250		-"-	"	95	1:30	123	50				
250+95		Rörets framdragning gm väg	st	1	5:-	5	-				
252+30 250+95 250		Brunn typ A; d=0.45 m	"	5	50:-	150	-	1243	25		
		Arbetsledning och oförutsett						126	75	1370	-
							Överföres			69.950	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1							Överfört				69.950	-
2			Diket Sm - So - Sp									
3	0+50-1+70	120	150 m/m:s rör	m	120	1:80	216	-				
4	150-151+30	130	100 " "	"	130	0.90	117	-				
5	0+50-1+70		Grävning, läggning och återfyllning	"	120	1:20	144	-				
7	150-151+30		-"-	"	130	1:40	182	-				
8	1+70 151+30		Brunn typ A; d=0.45 m	st	2	50:-	100	-	759	-		
9			Arbetsledning och oförutsett						81	-	840	-
10			Diket T - Tb - Tc - Td - Te									
11	61+25-66+42	519	Lerblandad sand	m^3	580	2:-	1160	-				
12	1600-1601+14	114	250 m/m:s rör	m	114	3:40	387	60				
13	50+30-50+50	20	250 " "	"	20	3:40	68	-				
14	-52+21	171	225 " "	"	171	2:90	495	90				
15	-53+63	142	150 " "	"	142	1:80	255	60				
16	1600-1601+14		Grävning, läggning och återfyllning	"	114	2:60	296	40				
18	50+30-52+21		-"-	"	191	1:60	305	60				
19	-53+63		-"-	"	142	3:20	454	40				
20	61+25		Rörledningsöga	st	1	55:-	55	-				
21	50+50 52+21		Brunn typ A; d=0.60 m	"	2	70:-	140	-				
22	53+63		" " A; d=0.45 m	"	1	50:-	50	-				
23	53+60		Rörets framdragning gm väg	st	1	30:-	30	-	3698	50		
24			Jordersättning						396	60		
25			Arbetsledning och oförutsett						374	90	4470	-
26												
27			Diket Te - Tf									
28	53+63-55+79	216	200 m/m:s rör	m	216	2:50	540	-				
29	-56+48	69	150 " "	"	69	1:80	124	20				
30	-57+41	93	125 " "	"	93	1:25	116	25				
31	-58+17	76	100 " "	"	76	0:90	68	40				
32	-58+58	41	75 " "	"	41	0:55	22	55				
33	53+63-55+79		Grävning, läggning och återfyllning	"	216	2:55	550	80				
34					Överföres		1422	20			75.260	-
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			1422	20			75.260	-
-56+48		Grävning, läggning och återfyllning m	69	1:80	124	20				
-57+41		-"- "	93	1:60	148	80				
-58+17		-"- "	76	1:50	114	-				
-58+58		-"- "	41	1:20	49	20				
54+88 55+79 56+48 57+41 58+17		Brunn typ A; d =0.45 m st	5	50:-	250	-				
58+58		" " A; d=0.37 m "	1	40:-	40	-	2148	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					221	60	2370	-
		Samfällighet A - H summa kronor							77.630	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			**Samfälligheten V - Å**								
2			**Diket V - Va - X - Y - Z - Å**								
3	75+70a-75+15	55	Lerblandad sand m^3	42	2:-	84	-				
4	-74	115	450 m/m:s rör m	115	8:40	966	-				
5	-70	400	300 " " "	400	4:20	1680	-				
6	75+15-74		Grävning, läggning och återfyllning "	115	2:10	241	50				
8	74+71		-"- "	300	2:-	600	-				
9	70-71		-"- "	100	4:-	400	-				
10	70+30-70+36		Berg "	6	15:-	90	-				
11	70+40 71+18 72+38		Rörets framdragning gm väg st	3	10:-	30	-				
12	75+15		Kringmurning av rörutlopp			30	-				
13	74+30	Tillä	g för 450x200x150 m/m:s grenrör st	1	13:-	13	-				
15	72+50	"	" 300x200x150 " T-rör "	1	11:-	11	-				
16	71+55	"	" 300x150x100 " " "	1	9:-	9	-				
17	71	"	" 300x200x100 " " "	1	10:-	10	-				
18	70+40	"	" 300 x 150 " " "	1	5:-	5	-				
19	74 72+38 71+55		Brunn typ A;d=0.45 m (å ö:a sid.)	3	50:-	150	-				
21	71		" " A;d=0.45 m (åvv:a sid.) " " A;d=0.90 "	1	50:-	50	-				
22	70		300 m/m:s intagsledning i höjd med tolloppsdikets botten			110	-	4479	50		
23			Jordersättning					10	-		
24			Arbetsledning och oförutsett					480	50	4970	-
25											
26			**Diket X - Xa - Xb**								
27											
28	340 -341+10	110	200 m/m:s rör m	110	2:50	275	-				
29	-342+5	95	150 " " "	95	1:80	171	-				
30	-343	95	100 " " "	95	0:90	85	50				
31	340-341+10		Grävning, läggning och återfyllning "	110	1:90	209	-				
32	-342+5		-"- "	95	1:60	152	-				
33	-343		-"- "	95	1:50	142	50				
34				Överföres		1035	-			4970	-
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
			Överfört		1035	--			4970	-
341+10 342+5		Brunn typ A; d=0.45 m st	2	50:-	100	-				
343		" " A; d=0.45 m "	1	55	55	-	1190	-		
		Arbetsledning och oförutsett					120		1310	-
		Diket Xa - Xc								
350-351+86		125 m/m:s rör m	186	1:25	232	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	186	1:60	297	60				
350+90		Brunn typ A; d=0.45 m	1	50:-	50	-				
351+86		-"-	1	55:-	50	-	635	10		
		Arbetsledning och oförutsett					64	90	700	-
		Diket Y - Ya								
360 - 362+58	258	100 m/m:s rör m	258	0:90	232	20				
360-361+40		Grävning, läggning och återfyllning "	140	1:30	182	-				
-362+58		-"- "	118	2:-	236	-				
361+46 362+58		Brunn typ A;d=0.45 m st	2	55:-	110	-	760	20		
							79	80	840	-
		Diket Z - Za								
330-332+28	228	100 m/m:s rör m	228	0:90	205	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	228	1:60	364	80				
332+28		Brunn typ A; d=0.45 m	1	55:-	55	-	625	-		
		Arbetsledning och oförutsett					65	-	690	-
		Samfälligheten V - Å							8.510	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten Ä - Ö.								
		Diket Ä - Äa - Ö								
803+50-801	250	Lerblandad sand med ngt sten m^3	205	2	410	-				
		Bottenmorän "	5	6	30	-				
801-800	100	200 m/m:s rör m	100	2:50	250	-				
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	0:90	90	-				
802+97		Justering av stentrumma			40	-				
801		Rörledningsöga st	1	35:-	35	-				
800		Brunn typ A; =d0.45 m med 200 m/m:s intagledning i höjd med flödesdikets botten st	1	55:-	55	-	910	-		
		Jordersättning					1	50		
		Arbetsledning och oförutsett					98	50	1010	-
		Samfälligheten Ä - Ö summa kronor							1010	-
		Sammandrag								
		Samfälligheten A - U							77.630	-
		-"- V - Å							8.510	-
		-"- Ä - Ö							1.010	-
		Summa kronor							87.150	-

Torestorp den 6 april 1949.

Utfört 31/12 49 6 911:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Bil. F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstämmar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - U kors i berg å höjden + 8,60 m. c:a 25 m. norr punkt 15 å sträckan A - B .

För samfälligheten V - Å kors i jordfast sten å höjden + 9,06 m. c:a 74 m. nordöst punkt V och c:a 10 m. väster om

NÖ-gående gräns.

För samfälligheten Ä - Ö kors i jordfast sten å höjden + 12,52 m. c:a 14 m. väster punkt Äa.

Torestorp den 6 april 1949.

Bilaga C

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Te-Tf		Övriga diken						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfällig kostn A-Z.										
I	22-30	3223	10	2370	:-	170	:-					2540	:-	0.788061
II	Övriga	97488	49			75260	:-					75260	:-	0.771988
I+II		100711	59	2370	:-	75260	:-					77630	:-	0.770814

Av utredningen framgår att avdelningsgrupperdelning icke skall ske.

Torsbergs den 6 april 1949

Per Hallin

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-Ä.				
			Edåsa socken.				
7/8	4¹		Torestorp, Skaraborgs läns Hush. sällskap	sök	22-170	7315:70	16962:47
avs.	2²		-"- Tomten Rickard Åberg		176,177,177a	754:20	1686:-
avs	1²		-"- Dens.		178-193	4056:10	5220:-
			Fridene socken.				
1/4	1¹		Hjälmstorp, Paul Svensson stbh.		202-219	1988:50	3704:-
1/20	3⁷		Västorps Lilleg:n, Gustav Larsson		220	474:60	678:-
1/4	2⁵		-"- Västerg:n Ang. Karl-Erik Johansson		221.222	82:50	150:-
1/8	2⁷		-"- -"- J. Karlsson stbh.		223	9:60	42:69
1/8	2⁶		-"- -"- Åke Jonsson		224	8:40	37:35
1	1¹		Tjustorp, Kronan		225	6:-	26:68
			Summa			80495:60	181207:19
			Samfälligheten V-Ä.				
			Edåsa socken.				
7/8	4¹		Torestorp, Skaraborgs läns Hush. sällskap	sök	1-21	22190:70	31593:50
1/8	1¹⁴		-"- Johan Eriksson	sök	171-175	451:10	886:-
1/4	1³		~~Torestorp~~ Gökstorp, Arvid Johansson		200,201	432:60	447:71
			Summa			23.074:40	32.927:21
			Samfälligheten Å-Ö.				
			Edåsa socken.				
1/8	1¹⁴		Torestorp Johan Eriksson	sök	226,227,227a	1048:60	2532:-
1/8	16		-"- (Skatteg:n) Gustav Johansson		228-230	57:60	234:-
			Summa			1.106:20	2.766:-

Bilaga H


delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
					antal lokaliteter	Deltagare i gem. hushåll %	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96546:77					267-136		74419:23	95,864	1857	72
931:80	ej lön				38,7-8		718:08	0.925	17	93
1163:90					31,5-9,5		897:40	1.156	22	40
								2.081		
1715:50	ej lön				40-18		1322:04	1.703	33	-
203:40					61,5-35		156:81	0.202	3	91
67:50					66-30		52:01	0.067	1	30
33:09					19-11		25:62	0.033		64
28:95					17-9,5		22:51	0.029		56
20:68					22,5-7,5		16:30	0.021		41
100711:59						89,748	77:630:-	100:000	1937	87
100.248:24										
9402:80					267-136		8121:94	95,44	180	95
434:90	ej lön				31,5-9,5		375:29	4.41	8	36
15:11					14,5-4,4		12;77	0,15		29
9852:81						8,780	8510:-	100:00	189	60
1483:40	ej lön				31,5-9,5		902:64	89;37	28	54
176:40					25-10		107:36	10,63	3	39
1659:80						1,479	1010:-	100,00	31	93

Torsbyn den 6 april 1949

Fritz Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. 7

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torestorp m.fl. hemman i Edåsa och Fridene socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i ostlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar ävensom ett mindre sidodike till ån Ösan med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. nordost Edhems kyrka inom sektion n:r 1 respektive 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggnings- och brukningsmöjligheter, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - - M - N - O - O (I) och V - Va - X - Y - Z - Å för de båda huvudavloppen samt B - C - D - E - F - G - H - K - L , D - Da , F - Fa , F - Fb - Fc - Fd - Fe , Fb - Fh , Fc - Ff , Fd - - Fg, G - Ga , H - Ha - Hb , Ha - Hc , K - Ka , N - P - R - - S - T - U , N - Na , N - Pa - Ra - Sa - Ta , P - Pa - Pb -

- Pc - Pd , Pb - Pk - Pl , Pc - Pe - Pf - Pg , Pc - Ph , Pf - Pi , Ra - Rb , Sa - S - Sb - Sc - Sd - Sf , Sb - Sh - - Si , Sh - Sk - Sl , Sk - Sm - Sn , Sm - So - Sp , Sc - Sg, U - Ua , T - Tb - Tc - Td - Te - Tf , O - O II , Ä - Äa - Ö , X - Xa - Xb , Xa - Xc , Y - Ya och Z - Za för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 och 1,0 liter pr sekund och hektar för åker resp. skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning enligt upprättad täckdikningsplan av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden

hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - U", "V - Å" och "Ä - Ö". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna "V - Å" och "Ä - Ö" i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten "A - U" har särskild utredning verkställts, bil. G. Härav framgår, att avdelningsuppdelning icke skall ske.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna V - Å och Ä - Ö understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - U skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 151 kronor 7 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i denna samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas, styrelsen dock obetaget att utföra arbetet helt eller delvis i egen regi;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Torestorps dikningsföretag av år 1949".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Torestorp den 6 april 1949.

I tjänsten:

Bo Hallin

Biträdande gode män:

Fritz Andersson. Frits Karlsson