Akt nr:

R-E1a-1397

AU$R-E1a-1397

2 0 4 - 10

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN 1951
DIARIE NR
SAK NR

R 10*1397

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående "Bergsgårdens dikningsföretag av år 1950" i Fåglums socken av Skaraborgs län; upprättade år 1950 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av

J. Lippert

Förrättningsman

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den 13/6 1951

LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den 17/10 1951

Arbetets utförande godkänt

den 5/11 1951 {utan / med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ..... grön ..... färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara Bo Nilsson

10 x 1397

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Bergsgårdens dikningsföretag av år 1950"

Kommun	Län
Essunga	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Bergsgårdens~~ Fåglum

Lantbr. Bertil Svensson, Bergsgården, Fåglum.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr
13.6.1953	16.350:-	--

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
1958 års utgång	--	den 1.11.1953	--

Vid besiktningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 30 och 31 okt. 1951 , har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

1. Samfälligheten A - H.

Diket B - B^1 å sträckan 6+48 - 7+37 hade utförts såsom heltäckt med 0,525 m rör i stället för 0,30 m rör och flödesdike. Merkostnader ha erlagts av markägaren.

På grund av oförutsett berg hade rörledningarna D - D^1 - D^2 å sträckan 31 - 31+48 och D^1 - D^3 å sträckan 35+50 - 35+89 utförts 0,10 m resp. 0,05 m grundare än förslaget anger.

På markägarens begäran hade rörledningen C^1 - C^3 å sträckan 25+50 - 26+87 höjts 0,10 m. Dagvattenbrunnen vid p. E^8 hade utbytts mot kopplingsbrunn.

2. Samfälligheten M - P.

På grund av oförutsett berg hade rörledningen O - O^1 å sträckan 135+42 - 135+48 utförts 0,50 m grundare än förslaget anger.

3. Samfälligheten Ö - $Ö^1$.

På grund av ras hade rörledningen Ö - $Ö^1$ höjts 0,10 m.

Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare.

Företaget med förestående ändringar förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 41.060:82 kronor, varav i räntor under arbetstiden 1.119:- kronor och i styrelsearvoden 350:- kronor.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 479152

Ändringarna ha godkänts vid delegationens sammanträde den 13.6.1953, § 79, p. 14.

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas:

å avskrivningslånet 16.350:- kronor.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bergsgården m. fl. i Fåglums socken av Skaraborgs län. –

Den 18 apr. 1950 å Bergsgården.

Närvarande: undertecknad förrättningsman samt gode männen Carl Johansson, Sörgården och Hugo Andersson, Assmunds Guttersgården, även som följande sakägare:

sökanden: Carl Henning Johansson – äg. Fåglum Bergsg:n 3¹⁰ o. 3¹⁵
Anders Richard Augustsson – äg. Fåglum Bergsg:n 3⁵
Arvid Valdemar Olsson – äg. Fåglum Bergsg:n 3¹¹ o. 3¹²
Sven Bertil V. Svensson – äg Fåglum Bergsg:n 33
Johan Adolf Andersson – deläg Fåglum Bergsg:n 39
Karl Erik Berg – äg. Fåglum Bergsg:n 37

av övriga sakägare:

Per Gunnar J. Johansson – äg. Fåglum Bergsg:n 3¹⁴
Johan Sigfrid Larsson – äg. Fåglum Månsg:n 2⁸
Albin Richard Andersson – äg Fåglum Månsg:n 2⁵
Jöns Lennart M. Aronsson – äg Fåglum Månsg:n 2²
Nils Axel H. Svensson – äg Fåglum Assmunds gutterg:n 8⁴
Karl Algot Olsson – äg. Fåglum Månsg:n 2¹⁰ o. 2¹²
Gustav Viktor Ek – äg Fåglum Assmunds Guttersg:n 8⁵ enl. genom Hulda Emilie Ek, som förmyndare, Skogsförvaltningen i Skaraborgs län genom Överskogmästaren S. Mattsson, Mariestad och skogmästaren J. Ström, Vara, enl. fullm. bil. F. I, II –

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av i frågavarande avlopp, så att deras härav berörde mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 4.

Lennart Aronsson, Sigfrid Larsson, Per Johansson, Axel Svensson, Albin Andersson, Hulda Ek och Algot Olsson förenade sig med sökandena, bil. E.

§ 5

Förlades det på grundval av dessa yrkanden uppgjorda förslaget till de i frågavarande markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar.

§ 6

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. O.

§ 7.

Att mottaga och förvara till föreläget

hörande handlingar och rituingar och att sammakalla delägarna för val av styrelse utsägo nyckemännen Bertil Svensson.

§8.

I fråga om förrättningskostnader hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

J. Lippert
förrättningsman

Bitnädande gode män.
Knut Andersson
Carl Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

4.

Bil. A.

Förrättsnrsyl. 76 – 47

E.D. 7-49-1948.

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa i frågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 februari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Agne Ihrfelt.

E. D. 44-49
1944

SKARABORGS LÄNS
14 JUN. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bergs gården S:t Anunds Lunkby i Fågluns socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Vassebro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Carl-Henning Johansson
adress Bergsgården
pr Fågluns
Telefon: 48

Fågluns den 27 maj 1944

v C. H. Johansson
v Arvid Olsson — Carl Olofsson
v Bertil Svensson — v Erik Berg
v Richard Augustsson
v Adolf Andersson

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören Sven Hallin
för avgivande av yttrande .....
....., varmed remisshandlingarna **återförväntas.**

Mariestad å landskansliet den 14 juni 1944.
På tjänstens vägnar:

6.

E. D. 7-49
1948

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 17 JUN. 1944

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Berggården	C. H. Johansson
" " "	Arvid Olsson
" " "	Berkil Svensson 49/4
" " "	Karl Olsson
" " "	Rikard Augustsson
" " "	Erik Berg
" " "	Oskar Johansson
" " "	Adolf Andersson
Månsagården	Lennart Aronsson
" " "	Algot Olsson 108/34
" " "	Albin Andersson
Assmundstorp?	Berkil Svensson 1/3 50/
" " " "	Helga Andersson
" " " "	Gustav Ek

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören Sven
~~Distriktslantmätaren~~
Hedin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9/6 1944

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 16 juni 1944.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 392196

Bil. B.

Förteckning.

över underrättelser ang. sammanträde hos bonden Herming Johansson, Bergsgården, Fåglum, fredagen den 30 dec. 1949 klockan 9,30, vilka kallelser denna dag avsänts till:

1. Carl H. Johansson, Bergsgården, Fåglum
2. Rikard Augustsson, " "
3. Adolf Andersson, " "
4. Arvid Olsson, " "
5. Karl Olofsson, " "
6. Bertil Svensson, " "
7. Erik Berg, " "
8. Per Johansson, " "
9. Axel Svensson, Ormunds-Guttersgården, "
10. Gustav Ek, " "
11. Lennart Aronsson, Månsagården, "
12. Algot Olsson, " "
13. Albin Andersson, " "
14. Sigfrid Larsson, " "
15. Fögdeförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.
16. Skiftesgodemannen: Carl Johansson, Sörgården, Fåglum
17. Skiftesgodemannen: Hugo Andersson, Ormunds-Guttersgården, Fåglum.

Skara den 22 dec. 1949

I tjänsten: F. Lyttkens

V.g.v.

8.

Ang. slutsammanträde hos Carl K. Johansson, Borgsjärden, tisdagen den 18 april 1950 kl. 9.30 har avdrag av kanjörelse sänts till föreståndr.

Skara den 21 mars 1950.

I tjänsten:
J. Lyxell

Bil. C.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Bergsgården m.fl. i Fåglums socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bergsgården m.fl.

i Fåglums socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Carl Henning Johansson, Bergsgården

tis- dagen den 18 april 1950 klockan 9,30

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bergsgården, Månsagården 2^{7}, 2^{10}, 2^{12}, 2^{5} och 2^{8} och Assmund Guttersg:n 8^{4}, 8^{5}.

Skara den 16 mars 1950.

J. Lippert

(J. Lippert)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit upplästi sockens kyrka den 19 betygas:

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Bil. D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bergsgården m. fl. i Fåglums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Carl Henning Johansson, Bergsgården tisdagen den 18 april 1950 kl 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Bergsgården, Månsagården 2^2, 2^{10}, 2^{12}, 2^5 och 2^8 samt Asmund Guttersgården 8^4 och 8^5.

Skara den 16 mars 1950.

I tjänsten:
J. Lippert
Förrättningsman

Att föreståend kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning måndagen den 20 mars 1950, intygas.

Skara den 25 april 1950.

I tjänsten
J. Lippert

Bil. E.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Bergsgården m.fl. i Fåglums socken, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

Bergsgården pr Fåglum den 30 dec. 1949.

Hannah Hansson - 1/4 mtl. Månsagården 2

Sigfrid Larsson - 1/16 mtl. Månsag:n 2

Pär Johansson - Bergsg:n 3:13, 3:14

Axel Svensson - låg Rosmunds-Guttersg:n 84

Albin Andersson - 1/8 mtl Månsag:n 25

Hulda Ek. - låg Rosmunds-Guttersg:n 85, som förmyndare för hennes sinnesjuke make Gustav Ek,

Algot Olsson - Månsagården

J. Lippert
förrättningsman

Biträdande gode män
Hugo Andersson
Emil Johansson

Bil. F I

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4394-43/49

AW/M-n

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bergsgården m.fl. hemman inom Fåglums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 27 december 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

T.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Margareta Melin

Bil. F II

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1248-103/50

Ls/MJ

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren J. Ström, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bergsgården m.fl. i Fåglums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 23 mars 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Bil. G. 15.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
29 APR. 1950
Diarie Nr LI.....

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Bergsgårdens dikningsföretag av år 1950" i Fåglums socken, i de delar, som berra allmänna vägen Nossebro - Fåglums kyrka.

Övervägmästaren S. Mattsson och vägmästaren J. Ström ha som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträden.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

2 st. exemplar av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvaltningen.

Skara den 29 april 1950.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1744-43/50

Ls/MN

Assistenten Herr J. Lippert,
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
S k a r a.

Ang. Bergsgårdens dikningsföretag av år 1950 i Fåglums socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 29 april i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela.

Enligt till skrivelsen fogat utdrag ur arbetsplan beröres tre vattengenomlopp genom väg nr 504 Fåglum - Nossebro nämligen vid sekt. 163+49-55, 16+58-65 och 78+66-73.5 enligt vid förrättningen tillämpad längdmätning. Enligt utdraget synes samtliga dessa vattengenomlopp ha föreslagits utförda med lantbruksrör.

Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser, 1949 års betongrörsnormer, föreskriva dock, att till trummor av mindre dimension skall användas oarmerade falsrör. Minsta tillverkade rördimension är 225 mm. Eftersom här ifrågavarande vattengenomlopp skola utföras av vägförvaltningen och på dess bekostnad är ändringen av ringa betydelse för företaget.

Lutningen å vägtrumman vid sekt. 16+58-65, 1.25 °/oo, synes vara allt för liten och torde utan olägenhet kunna ökas till ca 4 °/oo. Om möjligt bör även lutningen å trumman vid sekt. 163+49-55 ökas till 4 °/oo.

I övrigt har vägförvaltningen intet att erinra mot det uppgjorda förslaget.
Mariestad den 5 maj 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Fåglums socken.							
Läg. Fåglum Assmunds- 4 Guttersgården 8							
Nils Axel H. Svensson							
Åker, mylla på sandbl.							
lera	1	0.21		600	1500	900	189:-
" - " -	2	0.28		750	"	750	210:-
" - " -	3	0.36		1050	"	450	162:-
" - " -	4	0.21		1050	"	450	94:50
" - " -	5	0.22		830	"	670	147:40
" - " -	6	0.24		1120	"	380	91:20
" - " -	7	0.22		1350	"	150	33:-
" - " -	8	0.16		1120	"	380	60:80
" - " -	9	0.21		1200	"	300	63:-
" - " -	10	0.13		1270	"	230	29:90
" - " -	11	0.18		1200	"	300	54:-
" - " -	12	0.35		1200	"	300	105:-
" - " -	13	0.50		370	"	1130	565:-
Summa		3.27					1804:80
5/48 mtl. Fåglum Bergs- 5 gården 3							
Anders Rickard Augustsson							
Åker, mylla på sandbl.							
lera	14	0.14		370	1500	1130	158:20
" - " -	15	0.27		600	"	900	243:-
" - " -	16	0.26		530	"	970	252:20
" - " -	17	0.38		530	"	970	368:60
" - " -	18	0.17		830	"	670	113:90

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på sandbl.							
lera	19	0.18		830	1500	670	120:60
" - " -	20	0.49		530	"	970	475:30
" - " -	21	0.26		1300 700	"	200 x/	52:-
" - " -	22	0.34		~~900~~ 480	"	800	272:-
" - " -	23	0.11		~~680~~	"	1020	112:20
" - " -	24	0.29		1300 730	"	200 x/	58:-
" - " -	25	0.17		~~830~~ 870	"	770	130:90
" - " -	26	0.10		~~970~~	"	630	63:-
" - " -	27	1.67		1400	"	100 x/	167:-
" - " -	28	0.17		~~1120~~ 430	"	580	98:60
" - " -	29	0.10		~~600~~	"	1070	107:-
" - " -	30	0.40		1300	"	200 x/	80:-
" - " -	30a	0.45		1350	"	150 x/	67:50
" - " -	30b	0.41		1350 900	"	150 x/	61:50
" - " -	31	0.35		~~1050~~ 1150	"	600	210:-
" - " -	32	0.20		~~1350~~	"	350	70:-
" - " -	33	1.11		1300 250	"	200 x/	222:-
" - " -	34	0.27		~~600~~ 550	~~1500~~ 1350	1100	297:-
" - " -	35	0.19		~~1050~~ 900	1500	950	180:50
" - " -	36	0.23		~~1050~~	"	600	138:-
" - " -	37	0.68		910	1300	390	265:20
" - " -	38	0.50		900	~~1300~~ 1040	140	70:-
" - " -	39	0.12		800	~~1300~~ 800	0	0:-
" - " -	40	0.84		900	1300	400	336:-
Summa		10.85					4790:20

Överstruken siffra i kolumn „Värde pr ha före" avser markens värde innan avdrag för brukningssvårighet gjorts. Medrätt överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget erhållen ofullständig torrläggning.

x/ Avser enbart brukningsbåtnad.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
5/96 mtl. Fåglum Bergsg:n 10							
3 5/336 mtl. Fåglum 15							
Bergsgården 3							
Carl Henning Johansson							
Åker, mylla på sandbl.							
lera	41	0.14		330 ~~830~~	1500	1170	163:80
" - " -	42	0.41		1000	"	500 x)	205:-
" - " -	43	0.42		470 ~~970~~	"	1030	432:60
" - " -	44	0.35		350 ~~900~~	"	1150	402:50
" - " -	44a	0.03		950	"	550 x)	16:50
" - " -	45	0.21		870 ~~1430~~	"	630	132:30
" - " -	46	0.07		950	"	550 x)	38:50
" - " -	47	0.50		750	"	750	375:-
" - " -	47a	0.19		450 ~~750~~	"	1050	199:50
" - " -	48	0.32		750 ~~1050~~	"	750	240:-
" - " -	49	0.26		820 ~~1120~~	"	680	176:80
" - " -	50	0.45		1200	"	300 x)	135:-
" - " -	51	0.44		670 ~~970~~	"	830	365:20
" - " -	51a	0.06		1200	"	300 x)	18:-
" - " -	52	0.33		600 ~~900~~	"	900	297:-
" - " -	53	0.49		1200	"	300 x)	147:-
" - " -	54	0.04		1140 ~~1440~~	"	360	14:40
" - " -	55	0.76		900	"	600	456:-
Tomt, - " -	56	0.26		1800	3000	1200	312:-
Åker, - " -	57	0.82		250 ~~450~~	1500	1250	1025:-
" - " -	58	0.55		550 ~~750~~	"	950	522:50
" - " -	59	0.59		600	"	900	531:-
Tomt, - " -	59a	0.29		2700	3000	300	87:-
Åker, - " -	60	0.43		1050	1500	450	193:50
" - " -	61	0.59		900	1300	400	236:-
" - " -	62	0.95		480 ~~680~~	1500	1020	969:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på sandbl. lera	63	0.43		70 ~~370~~	1500	1430	614:90
" - " -	64	0.11		1250	"	250 *)	27:50
" - " -	65	0.51		650 ~~900~~	"	850	433:50
" - " -	66	0.82		480 ~~600~~	"	1020	836:40
" - " -	67	0.03		1300	"	200 *)	6:-
Summa		11.85					9609:40
9 5/96 mtl. Fåglum Bergsg.3							
Johan Adolf Andersson odlingsmark/ /mosse på sandbl. lera	68		0.13	260	1300	1040	135:20
Åker, mylla på sandbl. lera	69	0.30		720 ~~770~~	1400	680	204:-
" - " -	70	0.37		150 ~~300~~	1500	1350	499:50
" - " -	71	0.09		1200	"	300 *)	27:-
" - " -	72	0.81		580 ~~680~~	"	920	745:20
" - " -	73	0.50		1400	1500	100 *)	50:-
" - " -	74	0.79		730 ~~830~~	"	770	608:30
" - " -	75	0.42		520 ~~600~~	1500	980	411:60
" - " -	76	0.14		1420	"	80 *)	11:20
" - " -	76a	0.18		1420	"	80 *)	14:40
" - " -	77	0.71		1400	"	100 *)	71:-
" - " -	78	0.32		900	"	600	192:-
" - " -	79	0.45		900	"	600	270:-
" - " -	80	0.24		0 ~~300~~	900 ~~1500~~	900	216:-
" - " -	81	0.09		520 1120	1500	980	88:20
" - " -	82	0.22		1120 ~~1200~~	"	380	83:60
" - " -	83	-		-	-	-	-
Åker, mylla på lerbl. sand	84	0.69		900	1300	400	276:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på lerbl.sand	84a	0.04		910	1300	390	15:60
" - " -	85	0.54		1100	"	200	108:-
" - " -	86	0.26		900	~~1300~~ 1100	200	52:-
" - " -	87	0.32		990	1300	310	99:20
Summa		7.48	0.13				4178:-
5/96 mtl. Fåglum Bergsgården 3 11 , 5/96 Fåglum Bergsgården 3 12							
Arvid Valdemar Olsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	88	0.41		~~1350~~ 1150 700	1500	350	143:50
" - " -	89	0.46		~~900~~ 700	"	800	368:-
" - " -	90	1.45		~~900~~ 770	"	800	1160:-
" - " -	91	1.22		~~970~~ 720	"	730	890:60
" - " -	92	0.78		~~970~~	"	780	608:40
" - " -	93	0.55		1250 720	"	250 x/	137:50
" - " -	94	1.29		~~970~~ 550	"	780	1006:20
" - " -	95	0.84		~~750~~	"	950	798:-
" - " -	95a	0.03		970	"	530	15:90
" - " -	96	1.60		1300	"	200 x/	320:-
" - " -	97	0.68		840	1400	560	380:80
" - " -	98	0.32		770	"	630	201:60
" - " -	99	0.56		770	"	630	352:80
" - " -	100	0.62		370	1500	1130	700:60
Summa		10.81					7083:90

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
5/48 mtl. Fåglum Bergs-gården 3							
Sven Bertil V. Svensson							
Åker, mylla på sandbl. lera	101	0.88		500 ~~900~~	1500	1000	880:-
" - " -	102	0.45		1100	"	400 x)	180:-
" - " -	102a	0.24		1000	"	500 x)	120:-
" - " -	103	0.31		960 ~~1460~~	"	540	167:40
" - " -	104	0.38		1250 ~~1350~~	"	250	95:-
" - " -	105	0.38		1400	"	100 x)	38:-
" - " -	106	0.87		1300	"	200 x)	174:-
" - " -	107	0.51		1000 ~~1200~~	"	500	255:-
" - " -	108	0.37		1000 ~~1200~~	"	500	185:-
Odlingsmark, - " -	108a		0.29	920 ~~1120~~	1400	480	139:20
" - " -	109		0.27	360 ~~560~~	"	1040	280:80
Åker, - " -	109a	0.45		850 ~~1050~~	1500	650	292:50
" - " -	110	0.50		950 ~~1050~~	"	550	275:-
" - " -	110a	0.30		1400	"	100 x)	30:-
" - " -	111	0.07		800 ~~900~~	"	700	49:-
Tomt, - " -	111a	0.07		2700	3000	300	21:-
Åker, - " -	112	0.47		550 ~~750~~	1500	950	446:50
" - " -	113	0.34		770 ~~970~~	"	730	248:20
Tomt, - " -	113a	0.07		2700	3000	300	21:-
Åker, - " -	114	0.48		630 ~~830~~	1500	870	417:60
" - " -	115	0.35		770 ~~970~~	1500	730	255:50
" - " -	116	0.10		1300	"	200 x)	20:-
" - " -	117	0.86		1270	"	230	197:80
" - " -	118	0.40		1200	"	300	120:-
" - " -	119	0.15		1120	"	380	57:-
Åker, mylla på lerbl. sand	120	1.16		800 ~~900~~	1300	500	580:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, mylla på lerbl. sand	121	0.85		800 ~~900~~	1300	500	425:-
" - " -	122	-		-	-	-	-
Summa		11.01	0.56				5970:50
1/12 mtl. Fåglum Månsgården 2 , 1/8 mtl. Månsgården 2							
Karl Algot Olsson							
Åker, mylla på sandbl.							
lera	123	0.62		970 ~~1120~~	1500	530	328:60
" - " -	124	0.47		1350	"	150 x)	70:50
" - " -	125	0.63		1050 ~~1200~~	"	450	283:50
" - " -	126	0.79		1350	"	150	118:50
" - " -	127	0.60		1460	"	40	24:-
" - " -	128	0.56		1380 ~~1480~~	"	120	67:20
" - " -	129	0.44		860 ~~900~~	"	640	281:60
" - " -	130	1.98		1360	1400	40 x)	79:20
tomt, trädgård	131	0.12		1800	3000	1200	144:-
Summa		6.23					1397:10
25/336 mtl. Fåglum Bergsgården 3							
Per Gunnar J.Johansson							
Åker, mylla på sandbl.							
lera	132	0.69		1350	1400	50 x)	34:50
" - " -	133	0.08		1350	"	50 x)	4:-
" - " -	134	0.26		1320 ~~1370~~	"	80	20:80
" - " -	135	1.18		930 ~~980~~	"	470	554:60
" - " -	136	0.02		1350	"	50 x)	1:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på sandbl. lera	137	0.45		1330 ~~1350~~	1400	70:-	31:50
" - " -	138	0.20		1310 ~~1330~~	"	90	18:-
" - " -	139	0.07		880 ~~900~~	"	520	36:40
" - " -	140	0.49		880 ~~900~~	"	420	205:80
" - " -	141	0.20		1250 ~~1260~~	"	150	30:-
" - " -	142	0.11		1390	"	10 x)	1:10
" - " -	143	1.26		980	"	420	529:20
" - " -	144	-		-	-	-	-
" - " -	145	1.01		840	"	560	565:60
" - " -	146	0.55		1390	"	10 x)	5:50
" - " -	147	0.62		940 ~~950~~	"	460	285:20
" - " -	148	0.84		1040 ~~1050~~	"	360	302:40
" - " -	149	0.17		1390	"	10 x)	1:70
Summa		8.20					2627:30
1/4 mtl. Fåglum Månsagår-den 2							
Jöns Lennart M. Aronsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	150	2.21		1270	1500	230	508:30
" - " -	151	1.87		1200	"	300	561:-
" - " -	152	0.16		1200	"	300	48:-
" - " -	153	0.17		1200	"	300	51:-
" - " -	154	0.09		900	"	600	54:-
tomt, trädgård	155	0.05		2840	3000	160	8:-
Åker, mylla på sandbl. lera	156	0.48		600 ~~900~~	1500	900	432:-
" - " -	157	1.03		1160 ~~1200~~	"	340	350:20
" - " -	158	1.81		1460	"	40 x)	72:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	159	1.52		~~1350~~ 1310	1500	190	288:80
" - " -	160	0.99		~~1180~~ 1000	"	500	495:-
" - " -	161	0.40		~~1350~~ 1230	"	270	108:-
" - " -	162	0.68		1280	1400	120 x/	81:60
" - " -	163	-		-	-	-	-
" - " -	163a	0.08		1460	1500	40 x/	3:20
" - " -	164	-		-	-	-	-
" - " -	164a	0.39		1420	1500	80 x/	31:20
" - " -	165	-		-	-	-	-
" - " -	165a	-		-	-	-	-
" - " -	166	-		-	-	-	-
" - " -	167	0.81		830	1500	670	542:70
" - " -	167a	0.61		840	1400	560	341:60
" - " -	167b	0.41		840	"	560	229:60
Summa		13.76					4206:60
1/8 mtl. Fåglum Månsag. 2 5							
Albin Rickard Andersson							
Åker, mylla på sandbl. lera	168	0.70		970	1500	530	371:-
tomt, mylla på sandbl. lera	169	0.07		2100	3000	900	63:-
Summa		0.77					434:-
Läg. Fåglum Assmund-Guttersgården 8 5							
Gustav Viktor Ek							
Åker, mylla på sandbl lera	170	0.20		~~970~~ 370	1500	1130	226:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på sandbl. lera	170a	0.64		~~1270~~ 1170	1500	330	221:20
Summa		0.84					447:20
5/48 mtl. Föglum Borgs-gården 3 7							
Karl Erik Berg							
Åker, mylla på sandbl. lera	171	0.54		770	1400	630	340:20
- " - - " -	172	0.37		770	"	630	233:10
- " - - " -	173	0.30		770	"	630	189:-
- " - - " -	174	0.32		840	"	560	179:20
Tomt - " -	174a	0.07		2240	2800	560	39:20
Åker - " -	175	0.38		~~930~~ 790	1400	610	231:80
- " - - " -	176	0.74		1250	"	150 */	111:-
- " - - " -	177	0.31		1370	"	30	9:30
- " - - " -	178	0.19		~~980~~ 830	"	570	108:30
- " - - " -	179	0.39		~~980~~ 830	"	570	222:30
- " - - " -	180	0.30		~~840~~ 690	"	710	213:-
- " - - " -	181	0.26		~~560~~ 440	"	960	249:60
- " - - " -	182	0.40		1280	"	120 */	48:-
Betesmark	183	-		-	-	-	-
- " -	183a	-		-	-	-	-
Åker, mylla på sandbl. lera	184	-		-	-	-	-
" - " -	185	-		-	-	-	-
" - " -	186	0.15		1280	1400	120 */	18:-
" - " -	187	0.26		~~630~~ 510	"	890	231:40
" - " -	188	0.36		1280	"	120 */	43:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på sandbl.							
lera	189	0.52		~~630~~ 510 580	1400	890	462:80
" - " -	190	0.27		~~700~~	"	820	221:40
" - " -	191	0.26		~~600~~ 480	1500	1020	265:20
" - " -	192	0.53		~~830~~ 710	"	790	418:70
" - " -	193	0.56		~~900~~ 780	"	720	403:20
" - " -	194	0.61		~~750~~ 630	"	870	530:70
" - " -	195	0.07		1280	1400	120 1)	8:40
" - " -	196	0.51		490	"	910	464:10
tomt, trädgård	197	0.15		1260	2800	1540	231:-
Summa		8.82					5472:10
1/16 mtl. Fåglum Månsa-gården 2 8							
Johan Sigfrid Larsson							
Åker, mylla på sandbl.							
lera	198	0.50		~~900~~ 750 450	1500	750	375:-
" - " -	199	0.23		~~750~~ 600	"	1050	241:50
" - " -	200	0.11		~~900~~	"	900	99:-
tomt, trädgård	201	0.10		1500	3000	1500	150:-
Åker, mylla på sandbl./lera	202	0.26		530	1500	970	252:20
" - " -	203	0.15		970	"	530	79:50
" - " -	204	0.30		~~370~~ 190 800	~~1500~~ 1120	930	279:-
" - " -	205	0.20		~~900~~ 750	1500	700	140:-
" - " -	206	0.46		~~900~~ 700	"	750	345:-
" - " -	207	0.23		~~900~~	"	800	184:-
" - " -	207a	0.58		1300	"	200 1)	116:-
Summa		3.12					2261:20

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Uppdelning för samfälligheter. Fåglums socken. Samfälligheten A-H. Läg. Fåglum Assmund Gutersgården 8 4					6 total åkerareal har		
Nils Axel H. Svensson 5/48 Fåglum Bergsg. 3 5	1-13	3.27			43.52		1804:80
Anders Rickard Augustsson 5/96 mtl. Fåglum Bergs. 3 10 5/336 mtl. -"- "3 15	14-20	1.89			16.00		1731:80
Carl Henning Johansson 5/96 mtl. Fåglum Bergsg. 9	41-60 62-67	11.26			13.00		9373:40
3 Johan A. Andersson 5/96 mtl. Fåglum Bergsg. 12 3 5/96 mtl -"- 3 11	68-71	0.76	0.13		14.00		865:70
Arvid Valdemar Olsson 5/48 mtl. Fåglum Bergsg. 3 3	88-99	10.19			19.00		6383:30
Sven Bertil V. Svensson 1/12 mtl Fåglum Månsagården 2 12 1/8 mtl Fåglum Månsag. 2 10	101-119	9.-	0.56		16.00		4965:50
Karl Algot Olsson 25/336 mtl Fåglum Bergsgården 3 14	123-130	6.11			14.00		1253:10
Per Gunnar J. Johansson 1/4 mtl Fåglum Månsag. 2 2	143,145	2.27			17.50		1094:80
Jöns Lennart M. Aronsson 1/8 mtl Fåglum Månsag. 2	150	2.21			22.00		508:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
					6		
1/8 mtl Fåglum Månsag.2 (5)							
Albin Rickard Andersson	168-169	0.77			14.00		434:-
Läg. Fåglum Assmund-Gut- (5)							
tersgården 8							
Gustav Viktor Ek.	170-170a	0.84			3.00		447:20
5/48 mtl Fåglum Bergsg. (7)							
3							
Karl Erik Berg	171-174a	1.60			15.00		980:70
Summa		50.17	0.69				29842:60
Samfälligheten I - L.							
25/336 Fåglum Bergsgår- (14)							
den 3							
Per Gunnar J. Johansson	132-142				17.50		
	146-149	5.93					1532:50
1/4 mtl Fåglum Månsagår- (2)							
den 2							
Jöns Lennart M. Aronsson	151-154	2.29			22.00		714:-
Summa		8.22					2246:50
Samfälligheten M-P.							
5/48 mtl Fåglum Bergs- (5)							
gården 3							
Anders Rickard Augustsson	21-30, 30b				16.00		
	31-33	5.68					1704:20
5/96 mtl Fåglum Bergs- (9)							
gården 3							
Johan Adolf Andersson	72-77	3.37			7.00		1897:30

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
5/96 mtl Fåglum Bergs-12 gården 3 5/96 mtl Fåg-11 lum Bergsgården 3					6 total åkerareal har		
Arvid Valdemar Olsson	100	0.62			19.00		700:60
Summa		9.67					4302:10
Samfälligheten R-V.,							
5/48 mtl Fåglum Bergs-5 gården 3							
Anders Rickard Augustsson	30a, 34-36	1.14			16.00		683:-
5/96 Fåglum Bergsgården 3 9							
Johan Adolf Andersson	76a, 78-82	1.50			7.00		864:20
5/48 mtl Fåglum Bergsgår-7 den 3							
Karl Erik Berg.	175, 190--195	2.68			15.00		2079:40
1/16 mtl Fåglum Månsagår-8 den 2							
Johan Sigfrid Larsson	198-207a	3.12			9.00		2261:20
Summa		8.44					5887:80
Samfälligheten X-Y							
5/48 mtl Fåglum Bergsgår--7 den 3							
Karl Erik Berg	176-182 186-189	3.88			15.00		1716:90
Summa.		3.88					1716:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten Å - Å 3					6 total åkerareal har		
1/4 mtl Fåglum Månsagården 2 2							
Jöns Lennart M. Aronsson	155-162 163a-164a	7.43			22.00		1870:40
1/12 mtl Fåglum Månsagården 2 12 1/8 mtl Fåglum Månsag. 2 10							
Karl Algot Olsson	131	0.12			14.00		144:-
5/48 mtl Fåglum Bergsg. 3 7							
Karl Erik Berg	196-197	0.66			15.00		695:10
Summa		8.21					2709:50
Samfälligheten W - W 1							
5/48 mtl Fåglum Bergsgården 3 3							
Sven Bertil V. Svensson	120-121	2.01			16.00		1005:-
5/96 mtl Fåglum Bergsgården 3 9							
Johan Adolf Andersson	84-84a	0.73			7.00		291:60
Summa		2.74					1296:60
Samfälligheten Ö - Ö 1							
5/48 mtl Fåglum Bergsgården 3 5							
Anders Rickard Augustsson	37-40	2.14			16.00		671:20
5/96 mtl Fåglum Bergsgården 3 9							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Johan Adolf Andersson	85-86	1.12			6 total åkerareal 7.00		259:20
5/96 mtl Näglum Bergs-gården 3							
6/336 mtl Näglum Bergs-gården 3							
Carl Henning Johansson	61	0.59			13.00		236:-
Summa		3.85					1166:40
Samfälligheten Q-Q 1							
1/4 mtl Näglum Månsagården 2							
Jöns Lennart M. Aronsson	167, 167a, 167b	1.83			22.00		1113:90
Summa		1.83					1113:90
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A-H		50.17	0.69				29842:60
- " - I-L		8.22					2246:50
- " - M-P		9.67					4302:10
- " - R-V		8.44					5887:80
- " - X-Y		3.88					1716:90
- " - Å-Å 3		8.21					2709:50
- " - W-W 1		2.74					1296:60
- " - Ö-Ö 1		3.85					1166:40
- " - Q-Q 1		1.83					1113:90
Summa		97.01	0.69				50282:30

Näglum Bergsgården den 18 april 1950.

J. Lopert
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Helge Andersson Carl Johansson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Fåglums socken							
Samfälligheten A - H							
Diket A - B							
Läg. Fåglum Assmund							
Guttersgården 8 4							
Nils Axel H.Svensson 0 - 0+88	35	4	1:40	110	15	16:50	17:90

Fåglum Bergsgården den 18 april 1950

F. Hoppert
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Paul Johansson

Knut Andersson

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - H.				
		Öppna diket A-B.				
0-0+88	88	Sandblandad lera m^3	65	1:80	117:-	
		Jordersättning			17:90	134:-
		Arbetsledning o. oförutsett				15:10
						150:-
		Diket B-B. I				
0+88-3+61 3a+61-3a+81 3+80-7+37	650	300 mm:s rör med frakt m.	650	3:70	2405:-	
0+88-3	212	Grävn., läggn. o återf. "	212	1:40	296:80	
3-3+61	61	" - " - "	61	2:-	122:-	
3a+61-3a+81	20	" - " - "	20	3:-	60:-	
3+80-6+74	294	" - " - "	294	2:60	764 :40	
6+74-7+37	63	" - " - "	63	2:50	157:50	
0+88		Rörutlopp, typ A st	1	70:-	70:-	
1+50,2+84, 4+62,7+37		Brunn typ D,d= 0.70 m "	4	65:-	260:-	
3+80,6+48		" " da,d=0.70 m "	2	70:-	140:-	
0+88-3+72	284	Justering av botten och påfylln. till föreskriven höjd	284	0:30	85:20	
3+80-7+37	357	Justering av botten och påfyllning till föreskr.höjd	357	0:40	142:80	4.503:70
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				446:30
						4.950:-
		Diket B - C. 1				
7+37-9+8	171	300 mm:s rör med frakt m	171	3:70	632:70	
7+37-8+14	77	Grävn. läggn. o återf. "	77	1:50	115:50	
8+14-8+18	4	" - " -	4	3:50	14:-	
8+18-9+8	90	" - " -	90	1:50	135:-	
8+18		Brunn typ D,d=0.70 m st	1	65:-	65:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
9+8		Brunn typ Da,d=1.00 m st	1	85	85:-	
7+37-9+8	171	Justering av botten och påfyllning till föreskriven höjd m	171	0:30	51:30	
8+14-8+18		Rörbro typ A,d=0.45				
		b=4.0 m, l=4,8 m st	1	120	120	1218:50
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				121:50
						1340:00
		Rördiket C-D-E-F-G.				
9+8-11+6	198	450 mm:s rör med frakt m	198	7:50	1485:-	
9+8-10+10	102	Grävn. läggn. o återf. "	102	3:-	306:-	
10+10-10+54	44	" - " - "	44	2:50	110:-	
10+54-10+63	9	" - " - "	9	5:20	46:80	
10+63-11+6	43	" - " - "	43	2:50	107:50	
11+6-14+34	328	375 mm:s rör med frakt "	328	5:20	1705:60	
11+6-11+98	92	Grävn., lägg., o återf. "	92	1:75	161:-	
11+98-12+2	4	" - " - "	4	3:75	15:-	
12+2-12+92	90	" - " - "	90	2:-	180:-	
12+92-12+96	4	" - " - "	4	3:75	15:-	
12+96-14	104	" - " - "	104	2:-	208:-	
14-14+34	34	" - " - "	34	1:75	59:50	
14+34-15+86	152	200 mm;s rör med frakt "	152	2:-	304:-	
14+34-15+82	148	Grävn., läggn., o återf. "	148	1;-	148:-	
15+82-15+86	4	" - " - "	4	2:80	11:20	
10+10,11+6		Brunn typ A,d= 1.00 m st	2	120:-	240:-	
12+38,12+98 14+34		" " A,d=0.90 m "	3	110:-	330:-	
15+86		Brunn typ A,d=0.45 m st	1	50:-	50:-	5482:60
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				547:40
						6030:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket G - H.				
15+86-16+58	72	200 mm:s rör med frakt m	72	2:-	144:-	
		Grävn. läggn. o återf. "	72	0:90	64:80	
16+58-16+66	8	200 mm:s rör, grävn.genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningsställande, samt utförande av brunn typ A,d= 0.45 m nedströms sida, utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län				
16+66-18	134	125 mm:s rör med frakt m	134	1:25	167:50	
		Grävn. läggn. o återf. m	134	0,70	93:80	
18-19+25	125	100 mm:s rör med frakt "	125	0:95	118:75	
18-18+68	68	Grävn. läggn. o återf. "	68	0:60	40:80	
18+68-19+25	57	" - " - "	57	1:30	74:10	
16+66,18		Brunn typ A,d=0.45 m st	2	50:-	100:-	
19+25		" " A,d=0.375 m "	1	40:-	40:-	843:75
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				86:25
						930:-
		Rördiket C - C I - C 2 .				
20-20+39	39	150 mm:s rör med frakt m-	39	1:80	70:20	
		Grävn. lägg. o återf. "	39	1:20	46:80	
20+39-22+6	167	100 mm:s rör med frakt "	167	0:95	158:65	
20+39-20+84	45	Grävn. läggn. o återf. "	45	1:30	58:50	
20+84-21+46	62	" - " - "	62	1:40	86:80	
21+46-21+76	30	" - " - "	30	1:10	33:-	
21+76-21+91	15	" - " - "	15	1:40	21:-	
21+91-22+6	15	" - " - "	15	2:30	34:50	
20+39		Brunn typ A,d= 0.45 m st	1	50:-	50:-	
21+8		" -"- C,d= 0.375 m "	1	25:-	25:-	
22+6		Bef. brunn kompletteras med stenfylln. o intagshål för ytvatten st	1	10:-	10:-	594:45

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning o oförutsett 10 %					55:55
							650:-
		Rördiket C (1) - C (3).					
25 -26+87	187	75 mm:s rör med frakt	m	187	0:65	121:55	
25 -25+50	50	Grävn. läggn. o återf.	"	50	0:75	37:50	
25+50-26+87	137	" " "		137	1:65	226:05	
26+87		Brunn typ A,d= 0.375 m	st	1	40:-	40:-	425:10
		Arbetsledning o. oförutsett					44:90
							470:00
		Rördiket D (1) - D (2) - D,					
30-30+93	93	125 mm:s rör med frakt	m	93	1:25	116:25	
30-30+32	32	Grävn. läggn. o återf.	"	32	0:70	22:40	
30+32-30+36	4	" - " -	"	4	2:20	8:80	
30+36-30+83	47	" - " -	"	47	1:20	56:40	
30+83-30+93	10	" - " -	"	10	1:80	18:-	
30+93-31+48	55	75 mm:s rör med frakt	"	55	0:65	35:75	
		Grävn. läggn. o återf.	"	55	0:75	41:25	
30+93		Brunn typ A,d=0.45	st	1	50:-	50:-	
31+48		" " A,d=0.375 m	"	1	40:-	40:-	388:85
		Arbetsledn. o oförutsett 10%					41:15
							430:00
		Rördiket D (1) - D (3).					
35-35+89	89	125 mm:s rör med frakt	m	89	1:25	111:25	
		Grävn. läggn. o återf.	"	89	1:40	124:60	
35+89-37+36	147	75 mm:s rör med frakt	"	147	0:65	95:55	
35+89-36+32	43	Grävn. läggn. o återf.	"	43	1:20	51:60	
36+32-36+47	15	" " "		15	0:75	11:25	
36+47-37+36	89	" " "		89	1:20	106:80	
35+89		Brunn typ A,d= 0.45 m.		1	50:-	50:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
36+32,37+36		Brunn typ A,d=0.375 m	st	2	40:-	80:-	631:05
		Arbetsledning o oförutsett 10 %					58:95
							690:00
		1 2 3 Rördiket E - E -E -E .					
50-50+62	62	200 mm:s rör med frakt	m	62	2:00	124:-	
		Grävn. läggn. o återf.	"	62	1:85	114:70	
50+62-51+32	70	100 mm:s rör med frakt	"	70	0:95	66:50	
		Grävn. läggn. o återf.	"	70	1:05	73:50	
51+32-51+65	33	75 mm:s rör med frakt	"	33	0:65	21:45	
51+32-51+61	29	Grävn. läggn. o återf.	"	29	0:75	21:75	
51+61-51+65	4	" - " -	"	4	1:70	6:80	
50+62		Brunn typ A,d=0.45 m	st	1	50:-	50:-	
51+32		" " C,d=0.375 m	"	1	25:-	25:-	
51+65		" " A,d=0.375 m	"	1	40:-	40:-	543:70
		Arbetsledning o oförutsett 10%					56:30
							600:00
		2 4 Rördiket E - E ,					
55-56+34	134	100 mm:s rör med frakt	m	134	0:95	127:30	
55-55+33	33	Grävn. läggn. o återf.	"	33	1:30	42:90	
55+33-55+50	17	" - " -	"	17	0:90	15:30	
55+50-56+34	84	" - " -	"	84	1:40	117:60	
55+78,56+34		Brunn typ A,d= 0.45 m	st	2	50:-	100:-	403:10
		Arbetsledning o oförutsett 10%					36:90
							440:-
		1 5 6 7 Rördiket E - E - E - E					
60-62+43	243	125 mm:s rör med frakt	m	243	1:25	303:75	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
60-60+47	47	Grävn. läggn. o återf.	m	47	1:40	65:80	
60+47-61+69	122	- " - - " -	"	122	1:15	140:30	
61+69-61+76	7	- " - - " -	"	7	2:50	17:50	
61+76-62+43	67	- " - - " -	"	67	1:60	107:20	
62+43-63+10 70-70+92	159	100 mm:s rör med frakt	m	159	0:95	151:05	
		Grävn. läggn. o återf.	m	159	1:30	206:70	
61+69, 61+76, 62+43 70+92		Brunn typ A, d = 0.45 m	st	4	50:-	200:-	1192:30
		Arbetsledning o oförutsett 10 %					117:70
							1310:00
		Rördiket E - E 5 8 .					
65-65+48	48	100 mm:s rör med frakt	m	48	0:95	45:60	
65-65+19	19	Grävn. läggn. o återf.	"	19	0:90	17:10	
65+19-65+48	29	" - " -	"	29	1:30	37:70	
65+48-66+39	91	75 mm:s rör med frakt	m	91	0:65	59:15	
		Grävn. läggn. o återf.	"	91	1:20	109:20	
65+48, 66+39		Brunn typ A, d=0.375	st	2	40:-	80:-	348:75
		Arbetsledning o oförutsett 10%					31:25
							380:00
		Rördiket F - F - F 1 2 .					
40-42+27	227	250 mm:s rör med frakt	m	227	2:50	567:50	
40-41+61	161	Grävn. läggn. o återf.	"	161	2:60	418:60	
41+61-42+27	66	" - " -	"	66	1:30	85:80	
42+27-43+18	91	225 mm:s rör med frakt	m	91	2:30	209:30	
42+27-43+12	85	Grävn. läggn. o återf.	"	85	1:60	136:-	
43+12-43+18	6	Grävn.läggn. o återf.	"	6	2:50	15:-	
43+18-43+97	79	100 mm:s rör med frakt	"	79	0:95	75:05	
43+18-43+91	73	Grävn. läggn. o återf.	"	73	0:70	51:10	
43+91-43+97	6	" - " -		6	2:50	15:-	
42+27		Brunn typ A, d=0.60 m	st	1	75:-	75:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
43+18		Brunn typ A,d=0.525 m st	1	60:-	60:-	
43+97		" " A,d=0.375 m "	1	40:-	40:-	1748:35
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				171:65
						1920:00
		Rördiket F 1 - F 3.				
45-46+28	128	100 mm:s rör med frakt m	128	0:95	121:60	
45-45+48	48	Grävn. läggn. o återf. "	48	1:20	57:60	
45+48-45+52	4	" - " - "	4	2:-	8:-	
45+52-46+23	71	" - " - "	71	1:05	74:55	
46+23-46+27	4	" - " - "	4	2:-	8:-	
46+27-46+28	1	" - " - "	1	1:05	1:05	
45+48		Brunn typ A,d= 0.375 st	1	40:-	40:-	
46+28		" " A,d= 0.45 m "	1	50:-	50:-	360:80
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				39:20
						400:00
		Rördiket F 4 - F 5 -F 6 -F 7 -F				
75-76+20	120	225 mm:s rör med frakt m	120	2:30	276:-	
75-76+13	113	Grävn. läggn. o återf. "	113	1:15	129:95	
76+13-76+20	7	" - " - "	7	3:-	21:-	
76+20-76+38	18	200 mm:s rör med frakt "	18	2:-	36:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	18	1:90	34:20	
76+38-78+65	227	150 mm:s rör med frakt "	227	1:80	408:60	
76+38-77+54	116	" - " - "	116	1:35	156:60	
77+54-77+58	4	" - " - "	4	2:65	10:60	
77+58-78+65	107	" - " - "	107	1:35	144:45	
78+65-78+75	10	100 mm:s rör, grävn. genom vägen, rörens läggn., vägbanans iordningsställande, samt utförande av brunn typ A,d= 0.45 m, nedströms sida utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län				

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
76+13, 76+20		Brunn typ A,d=0.525 m st	2	60:-	120:-	
76+38		" " C,d=0.45 m "	1	25:-	25:-	
77+59,78+75		" " A,d=0.45m "	2	50:-	100:-	1462:40
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				147:60
						1610:00
		4 8 Rördiket F - F .				
80-80+13	13	100 mm:s rör med frakt m	13	0:95	12:35	
		Grävn. läggn. o återf. "	13	1:30	16:90	
80+13		Brunn typ A,d=0.375 m st	1	40:-	40:-	69:25
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				10:75
						80:00
		5 9 Rördiket F - F .				
85-85+83	83	100 mm:s rör med frakt m.	83	0:95	78:85	
		Grävn. läggn. o återf. "	83	1:30	107:90	
85+83		Brunn typ A,d = 0.375 m st	1	40:-	40:-	226:75
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				23:25
						250:00
		6 10 Rördiket F - F.				
90-90+80	80	125 mm:s rör med frakt m	80	1:25	100:-	
		Grävn. läggn. o återf. "	80	1:50	120:-	
90+80		Brunn typ A,d=0.45 m st	1	50:-	50:-	270:-
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				30:-
						300:-
		Samf. A - H Summa Kronor				22930:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten I - L.				
		Rördiket I-K-L.				
95-97+79	279	150 mm:s [illegible]rör med frakt m	279	1:80	502:20	
95-96+9	109	Grävn. läggn. o återf. "	109	0:85	92:65	
96+9-96+16	7	- " - " "	7	2:50	17:50	
96+16-97+37	121	- " - " "	121	2:10	254:10	
97+37-97+74	37	- " - " "	37	1:20	44:40	
97+74-97+79	5	- " - " "	5	2:50	12:50	
95		Täckdikesöga[illegible] typ A st	1	30:-	30:-	
96+16,97+74	97+79	Brunn typ A,d = 0.45 m "	3	50:-	150:-	1103:35
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				116:65
						1220:-
		Rördiket K - K 1.				
115-116+69	169	75 mm:s rör med frakt m	169	0:65	109:85	
115-116+30	130	Grävn. läggn. o återf. m	130	0:90	117:-	
116+30-116++50	20	- " - - " - "	20	1:30	26:-	
116+50--116+69	19	- " - - " - "	19	0:55	10:45	
116+ 69		Brunn typ A,d= 0.375 st	1	40:-	40:-	303:30
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				26:70
						330:-
		Samf. I - L; Summa kronor				1550:-
		Samfälligheten M - P.				
		Rördiket M - N- O- P.				
120-120+86	86	200 mm:s rör med frakt m	86	2:-	172:-	
120-120+82	82	Grävn. läggn. o återf. "	82	1:-	82:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
120+82-120++86	4	Grävn. läggn. o återf.	m	4	2:50	10:-	
120+86-124+2							
124+2-124a++46	360	150 mm:s rör med frakt	m	360	1:80	648:-	
120+86-121++43	57	Grävn. läggn. o återf.	m	57	1:30	74:10	
121+43-121++48	5	" - " -	"	5	2:25	11:25	
121+48-123+6	158	" - " -	"	158	1:35	213:30	
123+6-123+10	4	" - " -	"	4	2:50	10:-	
123+10-124+2	92	" - " -	"	92	1:35	124:20	
124a+2-124a++46	44	" - " -	"	44	1:60	70:40	
124a+46-125a++64, 125+69-125+92	141	125 mm:s rör med frakt	m	141	1:25	176:25	
124a+46-124a++50	4	Grävn. läggn. o återf.	"	4	2:-	8:-	
124a+50-125a+64 125++69-125+88	133	Grävn. läggn. o återf.	"	133	1:40	186:20	
125+88-125+92	4	" - " -	"	4	2:-	8:-	
120		Täckdikesöga typ A	st	1	35:-	35:-	
120+86, 121++90, 123+10, 123+71, 124a++46, 125+92	71	Brunn typ A, d = 0.45 m	st	6	50:-	300:-	
124 + 2		Brunn typ C, d= 0.45 m	st	1	25:-	25:-	2153:70
		Arbetsledning o oförutsett					216:30
							2370:-
		Rördiket $\frac{N}{N}$ $\frac{1}{1}$.					
130-130+70	70	75 mm:s rör med frakt	m	70	0.65	45:50	
		Grävn. läggn. o återf.	"	70	0:75	52:50	
130+70		Brunn typ A, d=0.375 m	st	1	40:-	40:-	138:-
		Arbetsledning o oförutsett 10 %					12:-
							150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket 0 - 0 I.				
135-135+58	58	75 mm:s rör med frakt m	58	0:65	37:70	
135-135+50	50	Grävn. läggn. o återf.	50	0:75	37:50	
135+50-135+58	8	- " - - " -	8	1:20	9:60	
135+58		Brunn typ A,d=0.375 m st	1	40:-	40:-	124:80
		Arbetsledning o oförutsett 10%				15:20
						140:-
		Samfl. M-P Summa Kronor				2660:-
		Samfälligheten R - V.				
		Rördiket R - S. Alt. I				
140-142+58	258	250 mm:s rör med frakt m	258	2:50	645:-	
		Grävn. läggn. o återf. "	258	1:30	335:40	
140		Tückdikesöga typ B st	1	25:-	25:-	
141+57,142+58		Brunn typ A,d=0.60 m "	2	70:-	140:-	1145:40
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				114:60
						1260:-
		Rördiket S-T-U-V-.				
142+58-143+80	122	125 mm:s rör med frakt m	122	1:25	152:50	
142+58-143+74	116	Grävn. läggn. o återf. "	116	1:15	133:40	
143+74-143+77	3	" - " - "	3	2:25	6:75	
143+77-143+80	3	" - " - "	3	1:15	3:45	
143+80-147+14	334	75 mm:s rör med frakt "	334	0:65	217:10	
143+80-144++76	96	Grävn. läggn. o återf. m	96	1:25	120:-	
144+76-145+84	108	" - " - "	108	0:80	86:40	
145+84-146+52	68	" - " - "	68	1:20	81:60	
146+52-147+14	62	Grävn. läggn. o återf. m	62	0:75	46:50	
143+50		Brunn typ C,d=0.45 m st	1	25:-	25:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
143+80		Brunn typ A,d=0.45 m st	1	50:-	50:-	
144+76,147+14		" " A,d=0.375 m "	2	40:-	80:-	1002:70
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				97:30
						1100:-
		Rördiket S-S 1.				
170 -171+38	138	150 mm:s rör med frakt m	138	1:80	248:40	
170-170+3	3	Grävn. läggn. o återf. m	3	2:-	6:-	
170+3-171+38	135	" - " - "	135	0:75	101:25	
171+38-172+25	87	125 mm:s rör med frakt m	87	1:25	108:75	
171+38-171+50	12	Grävn. läggn. o återf. m	12	0:65	7:80	
171+50-172++25	75	" - " -	75	1:25	93:75	
172+25-172++97	72	100 mm:s rör med frakt m	72	0:95	68:40	
172+25-172++40	15	Grävn. läggn. o återf. m	15	1:30	19:50	
172+40-172++97	57	" - " -	57	1:-	57:-	
171+38,172++25		Brunn typ A,d=0.45m st	2	45:-	90:-	
172+97		" " B,d=0.45m "	1	25:-	25:-	825:85
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				84:15
						910:-
		Rördiket T - T 1.				
175-176+3	103	75 mm:s rör med frakt m	103	0:65	66:95	
		Grävn. läggn. oåterf. "	103	1:20	123:60	
176+3		Brunn typ A,d=0.375 m st	1	40:-	40:-	230:55
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				19:45
						250:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfl R - V. Summa kronor					3520:-
		Samfälligheten X - Y.					
		Rördiket X - Y.					
150-150+78	78	100 mm:s rör med frakt	m	78	0:95	74:10	
		Grävn. läggn. o återf.	m	78	1:30	101:40	
150+78-152a +15	137	75 mm:s rör med frakt	m	137	0:65	89:05	
150+78-151+31	53	Grävn. läggn. o återf.	m	53	0:75	39:75	
151+31-151+ 34	3	Grävn. läggn. o återf.	m	3	1:50	4:50	
151+34-152a +15	81	Grävn. läggn. o återf.	m	81	0:75	60:75	
150+78,152a +15		Brunn typ A,d=0.375 m	st	2	40:-	80:-	449:55
		Arbetsledning o oförutsett 10 %					40:45
		Samfl X - Y, Summa kronor					490:-
		Samfälligheten Å - Å^{3} .					
		Rördiket Å^{1}-Å^{2} -Å^{3} .					
160-161+58	158	200 mm:s rör med frakt	m	158	2:-	316:-	
		Grävn. läggn. o återf.	"	158	1:-	158:-	
160+67-160+71	4	Sprängning av berg	"	4	18:-	72:-	
	4	Grusning under rören	"	4	0:70	2:80	
161+58-163+48	190	125 mm:s rör med frakt	"	190	1:25	237:50	
161+58-162+ +50	92	Grävn. läggn. o återf.	"	92	0:75	69:-	
162+50-163+ 48	98	" - " -	"	98	0:65	63:70	
163+48-163 +56	8	100 mm:s rör, grävning genom vägen,					

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		rörens läggning, vägbanans iordningsställande, samt utförande av brunn typ A,d=0.45 m. nedströms sida utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
163+56-164+62	106	100 mm:s rör med frakt m	106	0:95	100:70	
163+56-164+57	101	Grävn. läggn. o återf, "	101	1:50	151:50	
164+57-164+62	5	Grävn. läggn. o återf. "	5	2:-	10:-	
161+58,164+62		Brunn typ A,d=0.45 m st	2	50:-	100:-	
163		" " C,d=0.45 m st	1	25:-	25:-	
163+56		" " A,d=0.375 m "	1	40:-	40:-	1346:20
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				133:80
						1480:-
		Rördiket $\frac{1}{Å}$ - $\frac{3}{Å}$.				
165-165+81	81	100 mm:s tegelrör med frakt m	81	0:95	76:95	
165-165+60	60	Grävn. läggn. o återf. m	60	0:90	54:-	
165+60-165+81	21	" - " - "	21	1:30	27:30	
165+81		Brunn typ A,d=0.45 m st	1	50:-	50:-	208:25
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				21:75
						230:-
		Samfälligheten $Å-\frac{3}{Å}$ Summa kronor				1710:-
		Samfälligheten $W - \frac{I}{W}$.				
		Rördiket $W - \frac{I}{W}$.				
110-111+79	179	100 mm:s tegelrör med frakt	179	0:95	170:05	
110-111+75	175	Grävn. läggn. o återf. m.	175	0:90	157:50	
111+75-111+79	4	Grävn. läggn. o återf. "	4	1:50	6:-	
110		Täckdikesöga typ A st	1	25:-	25:-	
111+75, 111++79		Brunn typ A,d = 0.375 m st	2	40:-	80:-	438:55

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				41:45
						480:-00
		Samfl W - W Summa kronor				480:-
		Samfälligheten Ö - Ö.				
		Rördiket Ö - Ö.				
105-106+47	147	150 mm:s rör med frakt m	147	1:80	264:60	
105-105+4	4	Grävn. läggn. o återf. "	4	2:50	10:-	
105+4-105+45	41	" - " - "	41	2:-	82:-	
105+45-106+47	102	" - " - "	102	0:75	76:50	
106+47-106++94	47	125 mm:s rör med frakt "	47	1:25	58:75	
		Grävn. läggn. o återf. "	47	0:65	30:55	
105		Täckdikesöga typ A st	1	30:-	30:-	
106+47, 106+94		Brunn typ A,d=0.45 m "	2	45:-	90:-	642:40
		Arbetsledn. o oförutsett 10%				57:60
						700:00
		Samf. Ö-Ö Summa Kronor				700:-
		Samfälligheten Q - Q.				
		Rördiket Q - Q.				
180-182+39	239	125 mm:s rör med frakt m	239	1:25	298:75	
180-180+78	78	Grävn. läggn. o återf. till föreskriven höjd m	78	0:70	54:60	
180+78-181+22	44	Grävn. läggn. o återf. "	44	1:20	52:80	
181+22-82+39	117	" - " - "	117	1:40	163:80	
180		Täckdikesöga typ A st	1	30:-	30:-	
181+22, 182+39		Brunn typ A,d=0.45 m "	2	50:-	100:-	699:95

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning o oförutsett 10 %				70:05
						770:-
		Samf. Q - Q[1] Summa kronor				770:-

Sammandrag.

Samfälligheten	A - H	22930:-
- " -	I - L	1550:-
- " -	M - P	2660:-
- " -	R - V	3520:-
- " -	X - Y	490:-
- " -	Å - Å[3]	1710:-
- " -	W - W[1]	480:-
- " -	Ö - Ö[1]	700:-
- " -	Q - Q[1]	770:-
	Slutsumma kronor	34810:-

Fåglum Bergsgården den 18 april 1950.

J. Lippert

J. Lippert
Förrättningsman.

Bil. 4.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll

och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola gmas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användas till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - H kors i jordfast sten c:a 8 m. söder p. E å höjden + 7,86 m.,

För samfälligheten I - L cirkel med hål i centrum i jordfast sten c:a 112 m. norr om påle 96+70 å höjden + 8,445 m.,

För samfälligheten M - P kors i berg c:a 35 m. söder om p. P å höjden + 9,335 m.,

För samfälligheten R - V kors i jordfast sten c:a 11 m. söder om p. R å höjden + 6,20 m.,

För samfälligheterna X - Y och Å - $Å^3$ kors i berg c:a 45 m. öster om påle 163+56 å höjden + 12,45 m.,

För samfälligheterna W - W^1 och Ö - $Ö^1$ kors i jordfast sten c:a 140 m. söder om p. Ö å höjden + 6,505 m. och

För samfälligheten Q - Q^1 på gränssten vid Q å höjden + 5,32 m.

Fåglum Bergsgården den 18 april 1950.

J. Lippert

(J. Lippert)

Förrättningsman.

Bilaga M I.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för I		II		III		IV		V		VI		för VII		S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten A - H.																
I	1-12, 14-20, 41-50, 51-51a-52 (Br.b), 53, 54, 62-67, 68-71, 88-96, 101-102, 106-107, 108-108a (Br.b), 117-119, 143, 150, 168-169, 170-170a	19015	10	17690	-													/16870	-	0,887189
																		17690	-	0,930313
II	102a-103-104, 105, 110-110a-111 (Br.b), 123-130	1760	50	60	-	930	-											990	-	0,562340
III	13, 51-52 (a.b), 55, 56, 60	1957	70	230	-			930	-									1160	-	0,592532
IV	57-59a	2165	50	210	-					400	-							610	-	0,281690
V	108-108a (a.b), 109, 109a, 110 (a.b), 111 (a.b), 111a-116	2462	30	150	-							1550	-					1700	-	0,690114
VI	97-99, 171-174a	1915	90									300	-	1180	-			1480	-	0,772483
VII	145	565	60	170	-											250	-	420	-	0,742574
I+II		20775	60															18620	-	0,896243
I+III		20972	80															18620	-	0,887816
I+IV		21180	60															18090	-	0,854083
I+V		21477	40															19240	-	0,895825
I+V+VI		23393	30															20420	-	0,872899
V+VI		4378	20															2880	-	0,657805
I+VII		19580	70															17940	-	0,916208
I-VII		29842	60															22930	-	0,768364

Samfälligheten A - H skall uppdelas på sex avdelningar med avd. I - 0,887189, II - 0,562340, III - 0,592532, IV - 0,281690, V+VI sammanslås med 0,657805 och VII - 0,742574 kr pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Fåglum Bergsgården den 18 april 1950.

J. Lyckert

Bilaga II.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för VIII M-N och N - N¹ Kr.	öre	VIII IX N-O-P₁ och O - O¹ Kr.	öre							S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Samfälligheten M - P.												
VIII	21,22,25 23(ab.) 26(ab) 27(hälften)	681	60	530	--									(505 530	-- --	0,740904) 0,777582
IX	23(bb),24, 26(bb), 27(hälften) 28-30,30 b, 31-33,72-76, 77,100	3620	50	25	--	2130	--							2155	--	0,595222
VIII-IX		4302	10											2660	--	0,618303

Samfälligheten M - P skall uppdelas på två avdelningar med avd. VIII 0,740904 och IX 0,595222 kr pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Fågelum Bergsgården den 18 april 1950.

F. Lagerlöf

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
Fåglums socken							
Samfälligheten A - H							
Läg. Fåglum Assmund 4							
Guttersgården 8							
1 Nils Axel H.Svensson	s						
/1-12/	I	1239:80	1099:94				
/13/	III	565:-	384.90 334:78	1649.54 1434:72	6.257		l
5/48 Fåglum Bergsg:n 3 5							
4 Anders Rickard Augustsson	s						
/14-20/	I	1731:80	1536:44	1536:44	6.701		l
7 5/96 Fåglum Bergsg:n 3 10							
5/336 -"- -"- 3 15							
Carl Henning Johansson	s						
/41-50,53,54,51-52 bb,							
62-67/	I	5815:20	5159:18				
/51-52ab,55,56,60/	III	1392:70	825:22 701.33	7581.78			
/57-59a /	IV	2165:50	610:-	6594:40	28.759		l
5/96 Fåglum Bergsg:n 3 9							
6 Johan Adolf Andersson	s						
/68-71/	I	865:70	768:04	768:04	3.350		l
8 5/96 Fåglum Bergsg:n 3 11							
-"- -"- -"- 3 12							
Arvid Valdemar Olsson	s						
/88-96/	I	5448:10	4833:50	6264.41			
/97-99/	VI	935:20	615:18	5448:68	23.762		l

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
5/48 Fåglum Bergsg:n 3							
3 Sven Bertil V.Svensson	s						
/101-102,106-107,108-108a bb,109a bb,117-119/	I	1995:80	1770:65				
/102a-105,110bb,110a-111bb/	II	507:40	285:33				
/108-108aab,109-109a,110ab, 111ab,111a-116/	V	2462:30	1862.19 1619:71	4226.01 3675:69	16.030		ℓ
1/12 Fåglum Månsag:n 2	12						
1/8 -"- -"- 2	10						
12 Karl Algot Olsson	s						
/123-130/	II	1253:10	704:67	810,40 704:67	3.073		ℓ
25/336 Fåglum Bergsg:n 3	14						
9 Per Gunnar J.Johansson	s						
/143/	I	529:20	560 469:50				
/145/	VII	565:60	482.87 420:-	1022,63 889:50	3.879		ℓ
1/4 Fåglum Månsag:n 2	2						
10 Jöns Lennart M.Aronsson	s						
/150/	I	508:30	450:96	518,56 450:96	1.967		ℓ
1/8 Fåglum Månsag:n 2	5						
Albin Rickard Andersson	s						
/168,169/	I	434:-	385:04	385:04	1.679		-
Läg. Fåglum Asmund Guttersgården 8	5						
2 Gustav Viktor Ek	s			273			
/170-170a/	I	313 447:20	396:75	456.08 396:75	1.730		x
5/48 Fåglum Bergsg:n 3	7						
5 Karl Erik Berg	s						
/171-174a/	VI	980:70	645:11	741,60 645:11	2.813		ℓ
Summa		29842:60		26 363,15 22930:-	100.000	59.350	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
Samfälligheten I - L							
14 9 25/336 Fåglum Bergsg:n 3							
Per Gunnar J.Johansson	s						
/132-142,146-149/		1532:50		1057:37	68.217		ℓ
2 1/4 Fåglum Månsag:n 2							
10 Jöns Lennart M. Aronsson	s						
/151-154/		714:-		565,15 492:63	31.783		ℓ
Summa		2246:50		1550:-	100.000	4.468	
Samfälligheten M - P							
5 5/48 Fåglum Bergsg:n 3							
4 Anders Rickard Augustsson	s						
/21,22,25,23ab,26ab,27hälf-							
ten/ VIII		681:60	62,514 505:-				
/23bb,24,26bb,27hälften,							
28-30,30b,31-33/ IX		1022:60	753 44 608:67	1378.60 1113:67	41.867		ℓ
9 5/96 Fåglum Bergsg:n 3							
6 Johan Adolf Andersson	s						
/72-77/ IX		1897:30	1129:32	1129:32	42.456		ℓ
12 5/96 Fåglum Bergsg:n 3							
11 8 5/96 -"- -"- 3							
Arvid Valdemar Olsson	s						
/100/ IX		700:60	417:01	516.21 417:01	15.677		ℓ
Summa		4302:10		2660:-	100.000	8.556	
				3292,81			

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
Samfälligheten R - V .							
5/48 Fåglum Bergsg:n 3							
4 Anders Rickard Augustsson	S			577,58			
/30a,34-36/ 9		683:--		482:43	13,705		l
5/96 Fåglum Bergsg:n 3							
6 Johan Adolf Andersson	S						
/76a,78-82/ 7		864:20		610:41	17,341		l
5/48 Fåglum Bergsg:n 3							
5 Karl Erik Berg	S						
/175,190-195/ 8		2079:40		830:-- x/	23,580		l
1/16 Fåglum Månsag:n 2							
11 Johan Sigfrid Larsson	S						
/198-207a/		2261:20		1597:16	45,374		l
Summa		5887:80		3520:--	100,000	11,709	
				4214,40			
Samfälligheten X - Y . 7							
5/48 Fåglum Bergsg:n 3							
5 Karl Erik Berg	S						
/176-182,186-189/		1716:90		490:--	100,000	3,414	l
Samfälligheten Å - Å . 3 2							
1/4 Fåglum Månsag:n 2							
10 Jöns Lennart M.Aronsson	S						
/155-162,163a,164a/ 12		1870:40		1180:43	69,031		l
1/12 Fåglum Månsag:n 2 10							
12 **1/8 - " - 2**							

x/ Jämkning enl. 7:26 vattenlagen

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
2 Karl Algot Olsson /131/ 7	S	144:--		90:88	5,315	samf A-H	l
5/48 Få-glum Bergsg:n 3							
5 Karl Erik Berg /196-197/	S	695:10		438:69	25,654	samf X-Y	l
Summa		2709:50		1710:--	100,000	5,389	
Samfällighete n W - W 1.							
3 5/48 Få glum Bergsg:n 3 3							
Sven Bertil V.Svensson /120-121/ 9	S	1005:--		372:05	77,510	samf A-H	l
5/96 Fåglum Bergsg:n 3							
6 Johan Adolf Andersson /84-84a/	S	291:60		107:95	22,490	samf R-V	l
Summa		1296:60		480:--	100,000	2,579	
Samfälligheten Ö - Ö 1,							
5/48 Fåglum Bergsg:n 3 5							
4 Anders Rickard Augustsson /37-40/ 9	S	671:20		422:02	57,545	samf R-V	l
5/96 Fåglum Bergsg:n 3							
6 Johan Adolf Andersson /85-86/ 10	S	259:20		162:98	22,222	samf W-W 1	l
7 5/96 Fåglum Bergsg:n 3 15							
5/336 - " - 3							
Carl Henning Johansson/61/	S	236:--		115:--	20,233	samf A-H	l
Summa		1166:40		700:--	100,000	2,320	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten Q - Q^{1}_{2}, 1/4 Fåglum Månsag:n 2						
10 Jöns Lennart M.Aronsson /167,167a,167b/	S	1113:90		770:--	100,000	2,215 l.
Sammandrag.						
Samfälligheten A - H		29842:60		22930:--	100,000	59,350
" I - L		2246:50		1550:--	"	4,468
" M - P		4302:10		2660:--	"	8,556
" R - V		5887:80		3520:--	"	11,709
" X - Y		1716:90		490:--	"	3,414
" $Å - Å^{3}$		2709:50		1710:--	"	5,389
" $W - W^{1}$		1296:60		480:--	"	2,579
" $Ö - Ö^{1}$		1166:40		700:--	"	2,320
" $Q - Q^{1}$		1113:90		770:--	"	2,215
Summa		50282:30		34810:--		100,000

Fåglum Bergsgården den 18 april 1950.

J.Lippert

Biträdande gode män:

Knut Andersson

Carl Johansson

Översiktskarta



Skala 1: 100 000

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bergsgården m.fl. hemman i Fåglums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km. norr Fåglums kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - B^1 - C - D - E - F - G - H , I - K - L , M - N - - O - P , R - S - T - U - V , X - Y , Å - $Å^1$ - $Å^2$, W - W^1, Ö - $Ö^1$ och Q - Q^1 för huvudavloppen samt C - C^1 - C^2 , C^1 - C^3, D - D^1 - D^2, D^1 - D^3, E - E^1 - E^2 - E^3, E^2 - E^4, E^1 - E^5 - E^6 - E^7, E^5 - E^8, F - F^1 - F^2, F^1 - F^3, F - F^4 - F^5 - F^6 - F^7, F^4 - F^8, F^5 - F^9, F^6 - F^{10}, K - K^1, N - N^1, O - O^1, S - S^1, T - T^1 och $Å^1$ - $Å^3$ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet diket, och

enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av alla härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i nio av varandra i torrläggningshän-

seende oberoende samfälligheter benämnda "A - H" , "I - L", "M - P" , "R - V" , "X - Y" , "Å - $Å^3$" , "W - W^1" , "Ö - $Ö^1$" och Q - Q^1. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas, har i fråga om samfälligheterna "A - H" och "M- P" särskild utredning verkställts, bil. M^{I-II}. Härav framgår, att dessa samfälligheter skola uppdelas på respektive sex och två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Dessutom har verkställts jämkning i delaktigheten enl. bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen för K.E. Berg, Bergsg:n 3^7 inom samfälligheten R - V .

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med dem jämkning i fråga om samfälligheterna A - H och M - P , som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företagets rörledningar G - H , F - F^4- F^5- F^6- F^7 och Å - $Å^1$- $Å^2$ korsa allmän väg (Nossebro-Fåglums kyrka) vid 16+58, 78+65 och 163+48. De befintliga genomloppen äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 m.

djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunnar på vägens nedströmssida.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen. Dessa arbeten böra så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång vid 8+14 på sätt, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle

i fråga om samfälligheterna I - L , M - P , R - V , X - Y , Å - $Å^3$, W - W^1, Ö - $Ö^1$ och A - A^1 understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - H skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 44:76 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna försjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sländförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Bergsgårdens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Fåglum Bersgården den 18 april 1950.

(J. J. Lippert)
Förrättningsman

Biträdande gode män: Hugo Andersson
Carl Johansson