



Akt nr:

R-E1a-1404

AU\$R-E1a-1404

3303-4

Jure

Län

den

R 4*1404

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 APR. 1954

ARIE Nr

AK Nr

med bef. 23/4-54

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JAN 1951

DIARI Nr

H A N D L I N G A R
rörande
NOLMOSSENS DIKNINGSFÖRETAG AV
ÅR 1950
i Eks socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen åren 1947-1950 av:
Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.
Innehåller 53 par. sidor.

enl knt plan - fastst. 5-4
24/1953 bidr. utl. län

42.36

44.83

lanta uttort!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 5.
Bil. 1, 2	Förordnande m.m.	" 6 - 8.
" 3	Förteckning	" 9, 10.
" 4	Föreningsskrivelse	" 11.
" 5 a, 5 b	Kungörelser	" 12, 13.
" 6	Förteckning	" 14, 15.
" 7 a - 7 d	Fullmakter	" 16-19.
" A	Värderingslängd	" 20-30.
" B	Jordersättningslängd	" 31, 32.
" C	Kostnadsförslag	" 33-40.
" D	Arbetsbeskrivning	" 41, 42.
" Da	Textplansch, typritningar	" 43.
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 44-46.
"	Översiktskarta	" 47.
" F	Utlåtande	" 48-53.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av Nolmossen i Eks socken av Skaraborgs län.

Den 19 juli 1949.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökning (Bil. 1) av länsstyrelsen blivit förordnad (Bil. 2) att verkställa denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos godsägaren Algoth Adamson, Boterstena, varom underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning (Bil. 3).

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Erland Svensson, Nolgården, Låstad, och
Valfrid Carlsson, Sven Olofsgården, Låstad,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Godsägare Algoth Adamson, Boterstena,

såsom övriga sakägare:

Geron Ekhäll, Boterstena Nolgården,
Hilda Johansson, Boterstena Nolgården, genom Bernt Ekhäll,
Johan Gustafsson, Boterstena Nolgården,
Fru Laura Thunborg, Knutstorp, genom Axel Johansson, Knutstorp,
Anton Andersson, "
Karl R. Gustavsson, "
Valter Pettersson, "
C.A. Johansson, "
Erland Andersson, "
Axel Andersson, "
August Gustafsson, "
Axel Johansson, "
Karl Gustaf Ekfeldt, Rudet,
Axel Persson, "
Johan Aug. (John) Ekfeldt, Rudet,
Karl Gustaf Jönsson, Styrud,
Sven Rosén, Rosendal,
Nils G. Dahlin, Rud 2¹.

Lennart Edvardsson, Styrud.

Godsägaren Anders Lilliestierna, Eks säteri.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förevisade förrättningsmannen vid fältundersökningar upprättad plankarta samt profil- och sektionsritningar. Äganderättsförhållandena undersöktes.

§ 4.

Sven Rosén, Rud 1²⁸, Geron Ekhäll, Boterstena Nolgården 1², Axel Johansson, Knutstorp Millomgården 1¹⁸⁻²¹, Axel Persson, Rud 1⁸, John Ekfeldt, Rud 1^{10,12,14} och 24, Anton Andersson, Knutstorp Millomgården 1⁵, Erland Andersson, Knutstorp Millomgården 1¹², A.H. Lilliestierna, Eks säteri, Nils G. Dahlin, Rud 2¹, Karl Gustaf Jönsson, Rud 1⁷ och Styrud 2² och 12, samt Lennart Edvardsson, Styrud 2⁴⁻⁸, ingingo förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen (Bil. 4) vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade dikningens utförande till den omfattning att ändamålsenlig torrläggning vinnes.

§ 6.

Broar yrkades vid 0+73, 3+56, 5+85 och 10+76 i huvudkanalen samt vid 60+04.

§ 7.

Ersättningar yrkades för intrång av jordupplag på odlad jord.

§ 8.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 2 dagsverken å 7 kronor, 2 dagsverken å 10 kronor, 2 dagsverken å 14 kronor samt 8 och 3/4 dagsverken å 20 kronor.


§ 9.



Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom framdeles i laga ordning skulle underrättas.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet.

Boterstena den 19 juli 1949.


Lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

Den 3 april 1950.

Till sammanträdet, varom kungörelse varit anslagen i Eks församling, bilaga 5 a, och införd i Tidning för Skaraborgs län, bilaga 5 b, samt varom underrättelser blivit utsända enligt förteckning, bilaga 6, hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Godsägaren, Algoth Adamson, Boterstena,

Godsägaren Anders Lilliestierna, Eks säteri,

Sven Klein, Knutstorp, Axel Johanssons efterträdare,

Erland Andersson, Knutstorp,

C.A. Johansson, Knutstorp, genom Erland Andersson, enl. fullm., bil. 7 a,

Axel Andersson, Knutstorp,

Fru Laura Thunborg, Knutstorp, genom Sven Klein, enl. fullm., bil. 7 b,

Anton Andersson, Knutstorp,

Valter Pettersson, Knutstorp,

Geron Ekhäll, Boterstena Nolgården,

Gustav Gustavsson, Boterstena Nolgården,

Hilda Johansson, Boterstena Nolgården, genom Geron Ekhäll, enl. fullm.,
bil. 7 c,

Karl Erik Lundgren, Rudet,

John Ekfeldt, Rudet,

Axel Persson, Rudet, jämväl såsom ombud för Ester och Märta Persson,
enl. fullm., bil. 7 d,

Nils G. Dahlin, Rudet,

Lars Lennart Edvardsson, Styrud.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de beräknade kostnaderna, jorderättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga D, och avgav synemännens utlåtande, bilaga F.

§ 13.

Synemännen uppdrogo jämlikt 10 kap. 72 § vattenlagen åt godsägaren Algoth Adamson, Boterstena, Ek, att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av godsägaren Algoth Adamson, Boterstena, Ek.

§ 15.


Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Boterstena den 3 april 1950.


Lantbruksingenjör.


.....

Walfred Karlsson.....

Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Botenstena

Gausgården an. fl. i Chs sock en
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

~~Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är~~

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad Alytt Adamsson
adress Botenstena

pr Chs

Telefon: ovensåker 11 Chs 40

Botenstena den 18 jan. 1929

Alytt Adamsson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Botenstana Yung.
St. Ch.

Ägarens namn:

A. Ch. J. Stenck.
A. Lillie Stenck.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V. D. nr 4 - 90
1939

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 januari 1939.

Carl Hannerfelt

[Signature]

Utan avgift.

[Signature]

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos godsägaren Algoth Adamson, Boterstena, tisdagen den 19 juli 1949 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning rörande förbättrad avdikning av Nolmossen i Eks socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 1 juli 1949 till:


Skiftesgodemannen Erland Svensson, Nolgården, Låstad,		
Skiftesgodemannen Valfrid Carlsson, Sven Olofsgården, Låstad,		
Godsägaren Algoth Adamson, Boterstena,		Ek,
Godsägaren Anders Lilliestierna, Eks säteri		"
August Andersson, Boterstena,		"
Geron Ekhäll, Boterstena Nolgården,		"
Gustav Gustavsson, Boterstena Nolgården,		"
Hilda Johansson,	"	"
Johan Gustafsson,	"	"
Fru Laura Thunborg, Knutstorp,		"
Anton Andersson,	"	"
Karl R. Gustavsson,	"	"
Valter Pettersson,	"	"
C.A. Johansson,	"	"
Otto Gustavsson,	"	"
Erland Andersson,	"	"
Axel Andersson,	"	"
August Gustafsson,	"	"
C.V. Larsson,	"	"
Axel Johansson,	"	"
Karl Gustaf Ekfeldt, Rudet,		"
Ester, Märta och Axel Persson, Rudet,		"
Åke Larsson,	"	"
Gustav Emil Persson,	"	"
Johan Aug. Ekfeldt,	"	"
Karl Ivar Karlsson,	"	"
Karl Erik Lundgren,	"	"
Karl Gustaf Jönsson,	Styrud	"
Gustav Adolf Jönsson,	"	"

Lars Lennart Edvardsson, Styrud,
Rudolf Anderssons sterbhus, "

Ek,

"

Östersund den 1 juli 1949.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lars Lennart Edvardsson', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

FÖRENING.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med godsägaren Algoth Adamson, Boterstena, i vad angår hans ansökan om syneförrättning för torrläggning av Nollmossen i Eks socken, Skaraborgs län.

Boterstena den 19 juli 1949.

Pem Persson	Erland Andersson
Geron Örhäll	<i>[Signature]</i>
Axel Johansson	<i>[Signature]</i>
Axel Persson	Viktor Åulin
John Ekfeldt	Karl Gustaf Jönsson
Anton Andersson	Lennart Edvardsson

Förestående förening vitsordas.

[Signature]
[Signature] Walfrid Karlsson

K U N G Ö R E L S E .

Den syneförrättning, som avser förbättrad avdikning av den s.k. Nolmossen i Eks socken, kommer att avslutas vid sammanträde hos godsägaren Algoth Adamson, Boterstena, måndagen den 3 april 1950 klockan 9.30. Vid sammanträdet äger styrelseval rum.

Av förrättningen beröras Eks säteri, Boterstena Jönsgården, Boterstena Nolgården, Knutstorp Millomgården, Styrud och Rud.

Sakägarna kallas härmed att närvara vid sammanträdet.

Östersund den 11 mars 1950.

Ernst Öfverholm.

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse i laga ordning anslagits i Eks församling intygas

..... den 19 mars 1950.

.....
.....

.....
.....

Tidning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare

364 655

POSTGIROKONTO

72 570

Lantbruksing. Ernst Öfverholm,
Östersund.

A. FAKTURA 2458/50.

DEBET

MARIESTAD den

(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

ANNONSEN INFÖRD	ANNONS	GÅN- GER	MM	Å	KRONOR
20 mars.	Kungörelse.	1	70	21	14:70
			Kronor		14:70

Kungörelse.

Den syneförrättning som avser förbättrad avdikning av den s. k. Nolmossen i Eks socken, kommer att avslutas vid sammanträde hos godsägaren Algoth Adamson, Boterstena, måndagen den 3 april 1950 klockan 9.30. Vid sammanträdet äger styrelseval rum.

Av förrättningen beröras Eks säteri, Boterstena Jönsgården, Boterstena Nolgården, Knutstorp Millomgården, Styrud och Rud.

Sakägarna kallas härmed att närvara vid sammanträdet.

Östersund den 17 mars 1950.

ERNST ÖFVERHOLM
Lantbruksingeniör

Från konto 327430

Till konto 72570

har 14 Kronor 70 öre

girerats till:

Tidning för Skaraborgs län

Mariestad

Postgirokontoret
7 APR 1950
Faktoringen
150 Kupong nr 15

Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning

Därest ej annat angivits, gottskrives ev. rabatt vid räkningens betalning

Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från

extra kontant. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes posten

betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet

med rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs. Anmärkningar, ej gjo

understigande 10 kronor, betalas per
nna räkning. Om annonsskuld ej blivit
beslut, annonsör förlustig all eventuell


F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos godsägaren Algoth Adamson, Boterstena, måndagen den 3 april 1950 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning rörande förbättrad avdikning av Nolmosen i Eks socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 17 mars 1950 till:

Skiftesgodemannen Erland Svensson, Nolgården, Låstad,		
Skiftesgodemannen Valfrid Carlsson, Sven Olofsgården, Låstad,		
Godsägaren Algoth Adamson, Boterstena,		Ek,
Godsägaren Anders Lilliestierna, Eks säteri,		"
August Andersson, Boterstena,		"
Sven Rosén, Rosendal,		"
Karl R. Gustavsson, Knutstorp,		"
Axel Johansson,	"	"
C.A. Johansson,	"	"
Otto Gustavsson,	"	"
Erland Andersson,	"	"
Bertil Verner,	"	"
August Gustafsson,	"	"
Axel Andersson,	"	"
Fru Laura Thunborg,	"	"
Anton Andersson,	"	"
Valter Pettersson,	"	"
Geron Ekhäll,	Boterstena Nolgården,	"
Gustav Gustavsson,	"	"
Johan Gustafsson,	"	"
Hilda Johansson,	"	"
Karl Gustaf Ekfeldt,	Rudet,	"
Karl Erik Lundgren,	"	"
John Ekfeldt,	"	"
Gustav Emil Perssons sterbhus,	"	"
Ester, Märta och Axel Persson,	"	"
Edvin Verner,	"	"
Nils G. Dahlin,	"	"
Erik Lindvall,	"	"

Karl Gustaf Jönsson,	Styrud,	Ek,
Gustaf Adolf Jönsson,	"	"
Lars Lennart Edvardsson,	"	"
- Rudolf Anderssons sterbhus,	"	" .

Östersund den 17 mars 1950.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Gustaf Jönsson", with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Fullmakt

för Lantbr Erland Andersson att vid syne-
förrättningen enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Carl August Johanson
Pnutstors Mellongården 1^{te} i Eks socken Skarab. län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening
och göra yrkande, ävensom att söka lån av stats-
medel till kostnader för företaget. Ombudets laga
åtgärder godkännes. Omstående gäller torrläggs-
ningar av Nölmossen.

Pnutstors Ek den 3 april 1950

E A Johanson

Bevittras

Axel Johansson

Laura Thunborg

FULLMAKT

för Lantbr Lven Klein eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande 4/16 mtl. Skutstorp Mellanvärdens 18.
 i Ek sock av Skaraborgs län
 å ~~mina~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Arutstorp Ek den 3 - 4 1950

Laura Thunborg

Bevittnas:

Anton Andersson

Ester Rudensson

FULLMAKT

för Gerow Ekshäll eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Botarstena Alg. 18. Fastighets nr. 559/5860.
 i Ek socken av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Botarstena Alg. den 3-4 1950

Hilda Johansson

Egenhändig sammanfattning

Bevittnas:

Erlend Anderson

Robert Alexanderson

FULLMAKT

för Axel Persson St Rudet eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande 1/16 mantal Stora Rudet 18
 i Ek socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stora Rudet Ek den 3-4 1950

Ester Persson
Stora Rudet Ek

Marta Persson
St Rudet Ek.

Bevittnas:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Knutstorp Nolgården 2¹, Litt. D.</u>											
2 <u>Eks säteri, Anders Lilliestierna.</u>											
3 åker, mylla på lera		1	59				650	1300	650	383	50
4 " " " "		2	38				950	1300	350	133	-
5 " " " "		3	45				900	1300	400	180	-
6 " " " "		4	25				800	1300	500	125	-
7 " " " "		5	77				800	1300	500	385	-
8 " " " "		6	55				600	1300	700	385	-
9 " " " "		7	02				400	800	400	8	-
10 " " " "		8	06				400	1000	600	36	-
11 " " " "		9	71				550	1300	750	532	50
12 " " " "		10	39				550	1300	750	292	50
13 " " " "		11	61				1000	1400	400	244	-
14 " " " "		12	56				900	~~1400~~ ¹⁰⁰⁰	100	56	-
15 " " " "		13	66				900	~~1400~~ ¹⁰⁰⁰	100	66	-
16 " " " "		14	1 93				900	~~1400~~ ¹⁰⁰⁰	100	193	-
17 " " " "		15	29				1250	1400	150	43	50
18 " " " "		16	94				850	1400	550	517	-
19 " " " "		17	53				750	1400	650	344	50
20 Summa			9 69							3924	50
21 <u>Knutstorp Sörgården 3¹, Litt. E.</u>											
22 <u>Eks säteri, Anders Lilliestierna.</u>											
23 åker, mylla på lera		18	1 46				800	1400	600	876	-
24 " " " "		19	1 22				1000	1400	400	488	-
25 " " " "		20	79				1050	1400	350	276	50
26 " " " "		21	1 14				750	1400	650	741	-
27 " " " "		22	1 53				650	1400	750	1147	50
28 Summa			6 14							3529	-
29 <u>Knutstorp Millomgården 1⁷, Litt. Cc.</u>											
30 <u>Karl R. Gustavsson.</u>											
31 åker, mylla på lera		28	21				450	1200	750	157	50
32 " " " "		29	22				450	1200	750	165	-
33 " " " "		30	09				700	1200	500	45	-
Summa			52							367	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Knutstorp Millomgården 1¹⁸⁻²¹, Litt. Cl.</u>										
<u>Sven Klein</u>										
åker, mylla på lera	31	56				500	1200	700	392	-
" " " "	32	46				450	1200	750	345	-
Summa		1 02							737	-
<u>Knutstorp Millomgården 1¹⁰, Litt. Ce.</u>										
<u>C.A. Johansson.</u>										
åker, mylla på lera	33	13				450	1200	750	97	50
" " " "	34	17				500	1200	700	119	-
Summa		30							216	50
<u>Knutstorp Millomgården 1¹¹, Litt. Cf.</u>										
<u>Otto Gustavsson.</u>										
åker, mylla på lera	35	08				500	1200	700	56	-
" " " "	36	07				500	1200	700	49	-
Summa		15							105	-
<u>Knutstorp Millomgården 1¹², Litt. Cg.</u>										
<u>Erland Andersson.</u>										
åker, mylla på lera	37	16				500	1200	700	112	-
" " " "	38	16				500	1200	700	112	-
Summa		32							224	-
<u>Knutstorp Millomgården 1¹⁷, Litt. Ch.</u>										
<u>Bertil Verner.</u>										
åker, mylla på lera	39	15				500	1200	700	105	-
" " " "	40	16				500	1200	700	112	-
Summa		31							217	-
<u>Knutstorp Millomgården 1¹⁶, Litt. Ci.</u>										
<u>August Gustavsson.</u>										
åker, mylla på lera	41	16				500	1200	700	112	-
" " " "	42	15				500	1200	700	105	-
Summa		31							217	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Knutstorp Millomgården 1¹³⁻¹⁵, Litt. Ch.</u>										
<u>Axel Andersson.</u>										
åker, mylla på lera	43	29				450	1200	750	217	50
" " " "	44	30				500	1200	700	210	-
Summa		59							427	50
<u>Knutstorp Millomgården 1², Litt. Ca.</u>										
<u>Laura Thunborg.</u>										
åker, mylla på lera	45	16				550	1200	650	104	-
" " " "	46	15				450	1200	750	112	50
Summa		31							216	50
<u>Knutstorp Millomgården 1⁵, Litt. Cb.</u>										
<u>Anton Andersson.</u>										
åker, mylla på lera	47	43				450	1200	750	322	50
" " " "	48	56				600	1200	600	336	-
Summa		99							658	50
<u>Knutstorp Millomgården 1⁸, Litt. Cd.</u>										
<u>Valter Pettersson.</u>										
åker, mylla på lera	49	23				550	1200	650	149	50
" " " "	50	17				450	1200	750	127	50
Summa		40							277	-
<u>Boterstena Nolgården 1², Litt. Aa.</u>										
<u>Geron Ekhäll.</u>										
åker, mylla på lera	51	13				550	1200	650	84	50
" " " "	52	85				450	1200	750	637	50
" " " "	53	1 48				500	1200	700	1036	-
Summa		2 46							1758	-
<u>Boterstena Nolgården 1³, Litt. Ab.</u>										
<u>Gustav Gustavsson.</u>										
åker, mylla på lera	54	31				500	1200	700	217	-
" " " "	55	21				450	1200	750	157	50
Summa		52							374	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Boterstena Nolgården 1¹⁶, Litt. Ae.										
Johan Gustavsson.										
åker, mylla på lera	56	35				450	1200	750	262	50
" " " "	57	50				500	1200	700	350	-
" " " "	60	36				400	1200	800	288	-
" " " "	61	53				450	1200	750	397	50
Summa		1 74							1298	-
Boterstena Nolgården 1⁷, Litt. Ac.										
Hilda Johansson.										
åker, mylla på lera	58	51				500	1200	700	357	-
" " " "	59	35				450	1200	750	262	50
Summa		86							619	50
Boterstena Nolgården 1⁹, Litt. Ad.										
Gustav Gustavsson.										
åker, mylla på lera	62	54				400	1200	800	432	-
" " " "	63	36				450	1200	750	270	-
Summa		90							702	-
Rud 1², Litt. Fa.										
Karl Gustaf Ekfeldt.										
åker, mylla på lera	66	80				400	1200	800	640	-
" " " "	67	55				450	1200	750	412	50
Summa		1 35							1052	50
Rud 1²⁶, Litt. Fl.										
Karl Erik Lundgren.										
åker, mylla på lera och sand	68	44				600	1100	500	220	-
" " " "	69	34				450	1100	650	221	-
" " " "	70	24				400	1200	800	192	-
Summa		1 02							633	-
Rud 1¹⁴, Litt. Fh.										
John Ekfeldt.										
åker, mylla på lera	71	18				400	1000	600	108	-
" " " "	72	12				400	1000	600	72	-
" " " " och sand	73	08				550	900	350	28	-
Summa		38							208	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Rud 1¹¹, Litt. Ff.</u>										
2	<u>Gustav Emil Perssons sterbhus.</u>										
3	odl.mark, mylla på sand	74			05		350	600	250	12	50
4	åker, " " "	75	03				450	900	450	13	50
5	" , mylla på sand och lera	76	10				400	1000	600	60	-
6	" " " " " "	77	13				400	1000	600	78	-
7	Summa		26		05					164	-
8	<u>Rud 1⁷, Litt. Fb.</u>										
9	<u>Karl Gustaf och Gustaf Adolf Jönsson.</u>										
10	åker, mylla på sand och lera	78	13				400	1000	600	78	-
11	" " " " " "	79	17				450	1000	550	93	50
12	odl.mark, mylla på sand	80			05		350	600	250	12	50
13	Summa		30		05					184	-
14	<u>Rud 1⁸, Litt. Fc.</u>										
15	<u>Ester, Märta och Axel Persson.</u>										
16	åker, mylla på sand och lera	81	22				500	1000	500	110	-
17	" " " " " "	82	11				400	1000	600	66	-
18	Summa		33							176	-
19	<u>Rud 1⁹, Litt. Fd.</u>										
20	<u>Edvin Verner.</u>										
21	åker, mylla på sand och lera	83	09				400	1000	600	54	-
22	" " " " " "	84	25				500	1000	500	125	-
23	Summa		34							179	-
24	<u>Rud 1¹⁷, Litt. Fi.</u>										
25	<u>Edvin Verner.</u>										
26	åker, mylla på sand och lera	85	12				500	1000	500	60	-
27	" " " " " "	86	05				450	1000	550	27	50
28	Summa		17							87	50
29	<u>Rud 1¹⁰, Litt. Fe.</u>										
30	<u>John Ekfeldt.</u>										
31	åker, mylla på sand och lera	87	05				500	1000	500	25	-
32	" " " " " "	88	12				500	1000	500	60	-
33	Summa		17							85	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Rud 1¹², Litt. Fg.</u>										
<u>John Ekfeldt.</u>										
åker, mylla på sand och lera	89	26				500	1000	500	130	-
" " " " " "	90	05				450	900	450	22	50
" " " " " "	91	02				450	600	150	3	-
Summa		33							155	50
<u>Rud 1²⁴, Litt. Fk.</u>										
<u>John Ekfeldt.</u>										
åker, mylla på sand och lera	92	08				600	1000	400	32	-
" " " " " "	93	15				450	1000	550	82	50
" " " " " "	94	07				600	900	300	21	-
Summa		30							135	50
<u>Rud 2¹, Litt. Fn.</u>										
<u>Nils Dahlin.</u>										
åker, mylla på sand och lera	95	07				600	900	300	21	-
" " " " " "	96	16				500	1000	500	80	-
" " " " " "	97	09				500	1000	500	45	-
Summa		32							146	-
<u>Styrud 2⁴⁻⁸, Litt. Gc.</u>										
<u>Lars Lennart Edvardsson.</u>										
åker, mylla på sand och lera	98	12				500	900	400	48	-
" " " " " "	99	43				500	800	300	129	-
Summa		55							177	-
<u>Styrud 2², 2¹², Litt. Ga.</u>										
<u>Karl Gustaf och Gustaf Adolf Jönsson.</u>										
åker, mylla på sand och lera	100	35				600	900	300	105	-
" " " " " "	101	12				500	1000	500	60	-
Summa		47							165	-
<u>Styrud 2¹⁰⁻¹¹, Litt. Ge.</u>										
<u>Rudolf Anderssons stbh.</u>										
åker, mylla på sand och lera	102	17				500	1000	500	85	-
" " " " " "	103	28				650	900	250	70	-
" " " " " "	104	05				500	600	100	5	-
Summa		50							160	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Styrud 2⁹, Litt. Gd.</u>										
2	<u>Algoth Adamsson.</u>										
3	betesvall, mylla på lera	105		20			500	1100	600	120	-
4	" " " "	106		34			500	1100	600	204	-
5	Summa			54						324	-
6	<u>Styrud 2³, Litt. Gb.</u>										
7	<u>Algoth Adamsson.</u>										
8	betesvall, mylla på lera	107		43			600	1100	500	215	-
9	" " " "	108		15			400	1100	700	105	-
10	Summa			58						320	-
11	<u>Boterstena Jönsgården 2¹, Litt. Ba.</u>										
12	<u>Algoth Adamsson.</u>										
13	åker, mylla på lera	23	1	02			900	1400	500	510	-
14	" " " "	24	3	43			600	1400	800	2744	-
15	" " " "	25	2	14			550	1400	850	1819	-
16	" " " "	26	1	95			900	1400	500	975	-
17	" " " "	27		37			550	1400	850	314	50
18	" " " "	64		74			500	1200	700	518	-
19	" " " "	65	1	12			400	1200	800	896	-
20	" " " "	109	1	05			600	1100	500	525	-
21	" " " "	110	1	02			900	1500	600	612	-
22	" " " "	111		48			800	1500	700	336	-
23	" " " "	112		55			900	1400	500	275	-
24	" " " "	113		37			850	1500	650	240	50
25	" " " "	114		48			1050	1500	450	216	-
26	" " " "	115		43			1100	1300	200	86	-
27	" " " "	116		47			1050	1500	450	211	50
28	" " " "	117	1	53			850	1500	650	994	50
29	" " " "	118		64			700	1500	800	512	-
30	" " " "	119		25			300	1200	900	225	-
31	" " " "	121	2	33			200	1200	1000	2330	-
32	" " " "	122		66			500	1200	700	462	-
33	" " " "	123		06			1150	1500	350	21	-
Överföres			21	09						14823	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Överfört		21	09						14823	-
Åker, mylla på lera	124	76		200	1200	1000	760	-		1
" " " "	125	25		1100	1500	400	100	-		2
" " " "	126	36		500	1200	700	252	-		3
" " " "	127	28		500	1200	700	196	-		4
" " " "	128	47		200	1200	1000	470	-		5
Äng, " " "	129		22	300	600	300	66	-		6
Åker, " " "	130	23		600	1000	400	92	-		7
Summa		23	44	22			16759	-		8
Boterstena Jönsgården 2 ³ , Litt. Bb.										9
Algoth Adamsson.										10
betesvall, mylla på lera	120	55		400	1100	700	385	-		11
Summa		55					385	-		12
Boterstena Jönsgården 2 ⁴ , Litt. Bc.										13
August Andersson.										14
Åker, mylla på lera	131	20		600	1000	400	80	-		15
" " " "	132	08		800	1000	200	16	-		16
Summa		28					96	-		17
Rud 1 ²⁸ , Litt. Fm.										18
Sven Rosén.										19
Åker, mylla på lera	133	41		800	1500	700	287	-		20
" " " "	134	36		850	1500	650	234	-		21
" " " "	135	56		800	1500	700	392	-		22
" " " "	136	50		800	1500	700	350	-		23
" " " "	137	51		700	1500	800	408	-		24
" " " "	138	59		850	1500	650	383	50		25
" " " "	139	21		800	1500	700	147	-		26
" " " "	140	32		750	1500	750	240	-		27
Summa		3	46				2441	50		28
John Ekfeldt.										29
Åker, mylla på lera	141	16		300	800	500	80	-		30
Summa		16					80	-		31

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Erik Lindvall.</u>										
2 åker, mylla på lera	142		05			300	800	500	25	-
3 <u>Summa</u>			05						25	-
4										
5										
6										
7 <u>S A M M A N D R A G.</u>										
8 <u>Lilla delföretaget.</u>										
9 Knutstorp Nolgården										
10 2 ¹ , Eks säteri										
11 Anders Lilliestierna	1-10	4	17	✓					2460	50
12										
13 <u>Stora samfälligheten.</u>										
14 Knutstorp Nolgården										
15 2 ¹ , Eks säteri,										
16 Anders Lilliestierna	11-17	5	52	✓					1464	-
17 Knutstorp Sörgården										
18 3 ¹ , Eks säteri										
19 Anders Lilliestierna	18-22	6	14	✓					3529	-
20 Knutstorp Millomgården										
21 1 ⁷ , Karl R. Gustavsson	28-30		52						367	50
22 1 ¹⁸⁻²¹ , Sven Klein	31-32	1	02						737	-
23 1 ¹⁰ , C.A. Johansson	33-34		30						216	50
24 1 ¹¹ , Otto Gustavsson	35-36		15						105	-
25 1 ¹² , Erland Andersson	37-38		32						224	-
26 1 ¹⁷ , Bertil Verner	39-40		31						217	-
27 1 ¹⁶ , August Gustavsson	41-42		31						217	-
28 1 ¹³⁻¹⁵ , Axel Andersson	43-44		59						427	50
29 1 ² , Laura Thunborg	45-46		31						216	50
30 1 ⁵ , Anton Andersson	47-48		99						658	50
31 1 ⁸ , Valter Pettersson	49-50		40						277	-
32										
33 <u>Överföres</u>		16	88						8656	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		16	88						8656	50
Boterstena Nolgården										
1 ² , Geron Ekhäll	51-53	2	46						1758	-
1 ³ , Gustav Gustavsson	54-55		52						374	50
1 ¹⁶ , Johan Gustavsson	56-57, 60-61	1	74						1298	-
1 ⁷ , Hilda Johansson	58-59		86						619	50
1 ⁹ , Gustav Gustavsson	62-63		90						702	-
Rud										
1 ² , Karl Gustaf Ekfeldt	66-67	1	35						1052	50
1 ²⁶ , Karl Erik Lundgren	68-70	1	02						633	-
1 ¹⁴ , John Ekfeldt	71-73		38						208	-
1 ¹¹ , Gustav Emil Perssons sterbhus	74-77		26		05				164	-
1 ⁷ , Karl Gustaf och Gustaf Adolf Jönsson	78-80		30		05				184	-
1 ⁸ , Ester, Märta och Axel Persson	81-82		33						176	-
1 ⁹ , Edvin Verner	83-84		34						179	-
1 ¹⁷ , Edvin Verner	85-86		17						87	50
1 ¹⁰ , John Ekfeldt	87-88		17						85	-
1 ¹² , John Ekfeldt	89-91		33						155	50
1 ²⁴ , John Ekfeldt	92-94		30						135	50
2 ¹ , Nils Dahlin	95-97		32						146	-
Styrud										
2 ⁴⁻⁸ , Lars Lennart Edvardsson	98-99		55						177	-
2 ² , 2 ¹² , Karl Gustaf och Gustaf Adolf Jönsson	100-101		47						165	-
2 ¹⁰⁻¹¹ , Rud. Anderssons stbh	102-104		50						160	-
2 ⁹ , Algoth Adamsson	105-106		54	✓					324	-
2 ³ , Algoth Adamsson	107-108		58	✓					320	-
Överföres		31	27		10				17760	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning	åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur			
	har		ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		31	27		10				17760	50
2	Boterstena Jönsgården	23-27, 64-65, 109-119,									
3	2 ¹ , Algoth Adamsson	121-130	23	44	✓	22				16759	-
4	2 ³ , Algoth Adamsson	120		55	✓					385	-
5	2 ⁴ , August Andersson	131-132		28						96	-
6	Rud										
7	1 ²⁸ , Sven Rosén	133-140	3	46						2441	50
8	John Ekfeldt	141		16						80	-
9	Erik Lindvall	142		05						25	-
10	Summa		59	21		32				37547	-
11											
12	<u>Totalsammandrag.</u>										
13	Lilla delföretaget		4	17						2460	50
14	Stora samfälligheten		59	21		32				37547	-
15	Summa		63	38		32				40007	50
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Boterstena den 3 april 1950.

Lantbruksingenjör.

.....

Walfrid Karlsson...

Biträdande gode män.



1.12

23.99

25.11

Boterstena den 3 april 1950.

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

1.
 1.12
 23.99
 25.11

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m.m.	Litt.	Upplag			Summa
		Antal m ³	Ersättning		ersättn.
			öre/m ³	Kr.öre	Kr. öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Lilla delföretaget.</u>					
Eks säteri,					
Anders Lilliestierna		640	26	166:40	166:40
<u>Stora samfälligheten.</u>					
<u>Sträckan B-C.</u>					
Eks säteri, Anders Lilliestierna		50	18	9:-	100:-
		325	28	91:-	
<u>Sträckan C-H.</u>					
Eks säteri, Anders Lilliestierna		570	28	159:60	
Boterstena Jönsgården 2 ¹ ,					
Algoth Adamsson	Ba	510	28	142:80	
Knutstorp Millomgården		110	24	26:40	
1 ⁷ , Karl R. Gustavsson	Cc	30	24	7:20	
1 ¹⁸⁻²¹ , ~~Axel Johansson~~ Sven Klein	Cl	60	24	14:40	
1 ¹⁰ , C.A. Johansson	Ce	25	24	6:-	
1 ¹¹ , Otto Gustavsson	Cf	15	24	3:60	
1 ¹² , Erland Andersson	Cg	30	24	7:20	
1 ¹⁷ , Bertil Verner	Ck	30	24	7:20	
1 ¹⁶ , August Gustavsson	Ci	25	24	6:-	
1 ¹³⁻¹⁵ , Axel Andersson	Ch	40	24	9:60	
1 ² , Laura Thunborg	Ca	25	24	6:-	
1 ⁵ , Anton Andersson	Cb	65	24	15:60	
1 ⁸ , Valter Pettersson	Cd	30	24	7:20	
Boterstena Nolgården					
1 ² , Geron Ekhell	Aa	160	24	38:40	
1 ³ , Gustav Gustavsson	Ab	30	24	7:20	
1 ¹⁶ , Johan Gustavsson	Ae	105	24	25:20	
1 ⁷ , Hilda Johansson	Ac	50	24	12:-	
1 ⁹ , Gustav Gustavsson	Ad	55	24	13:20	
Rud 1 ² , Karl Gustaf Ekfeldt	Fa	75	24	18:-	532:80
Överföres					632:80

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Överfört					632:80
<u>Sträckan H-K.</u>					
Rud					
1 ²⁶ , Karl Erik Lundgren	F1	50	22	11:-	
1 ¹⁴ , John Ekfeldt	Fh	30	20	6:-	
1 ¹¹ , G.E. Perssons stbh.	Ff	20	20	4:-	
1 ⁷ , K.G. och G.A. Jönsson	Fb	20	20	4:-	
1 ⁸ , E.,M. och Axel Persson	Fc	20	20	4:-	
1 ⁹ , Edvin Verner	Fd				
1 ¹⁷ , Edvin Verner	F1	25	20	5:-	
1 ¹⁰ , John Ekfeldt	Fe				
1 ¹² , John Ekfeldt	Fg	40	20	8:-	
1 ²⁴ , John Ekfeldt	Fk				
2 ¹ , Nils Dahlin	Fn	20	20	4:-	
Styrud					
2 ⁴⁻⁸ , L.L. Edvardsson	Gc	35	17	5:95	
2 ² , 2 ¹² , K.G. och G.A. Jönsson	Ga	30	19	5:70	
2 ¹⁰⁻¹¹ , Rudolf Anderssons stbh.	Ge	30	19	5:70	63:35
<u>Sträckan I-Q.</u>					
Styrud					
2 ² , 2 ¹² , K.G. och G.A. Jönsson	Ga	85	18	15:30	
2 ¹⁰⁻¹¹ , Rudolf Anderssons stbh.	Ge	105	18	18:90	34:20
<u>Sträckan H-S.</u>					
Rud 1 ² , K.G. Ekfeldt	Fa	250	24	60:-	
" 1 ²⁶ , K.E. Lundgren	F1	300	22	66:-	
Boterstena Jönsgården					
2 ¹ , Algoth Adamsson	Ba	260	24	62:40	
2 ³ , Algoth Adamsson	Bb	210	22	46:20	234:60
				Summa	964:95
<u>Sammandrag.</u>					
Lilla delföretaget					166:40
Stora samfälligheten					964:95
				Summa	1131:35

Boterstena den 3 april 1950.

Lantbruksingenjör.


 Walfrid Karlsson
 Biträdande gode män.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Enkeltpris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Lilla delföretaget.</u>								
+50 +11 19 - 15	439	<u>Sträckan A - B.</u>								
		Schaktning av								
		lera m ³	640	1.80			1152	-		
		grus och sten m ³	15	4:-			60	-	1212	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 15 %							181	60
		Ersättning enl. bil. B för intrång av jordupplag							166	40
							Summa		1560	-
		<u>Stora samfälligheten.</u>								
+11 +46 15 - 10	465	<u>Sträckan B - C.</u>								
		Schaktning av								
		lera och mulljord m ³	270	1.80	486	-				
		grus och sten "	250	3.50	875	-				
		berg "	265	35:-	9275	-				
		Priserna inkludera röj- ning samt uppschaktning av i samband med arbetets utförande event. ner- rasad jord och sten					10636	-		
		Trumma av betongkulvertar, inre diam. = 1.20 m. Brobanans bredd = 4.00 m.	1				500	-	11136	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 15 %							1674	-
		Ersättning enl. bil. B för intrång av jordupplag							100	-
	904						Summa		12910	-
									540	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
+46 +98 10 - 1	904 848	<u>Sträckan C-D-E-F-G-H.</u> Schaktning av mulljord, slamjord och lera, här och var med rötter m ³ 2040 1.80 Trumma av betongkulvertar, inre diam. = 1.20 m. Brobanans bredd = 5.00 m. 2 600:- Tillägges c:a 15 % Ersättning enl. bil. B för intrång av jordupplag					3672 -		848 - 4872 -	
+85 +56 5 ,3									725 20	
									532 80	
							Summa		6130 -	
									1000	
+98 1 - 0	198 1950	<u>Sträckan H - I - K.</u> Schaktning av mulljord, slamjord och lera, här och var med rötter m ³ 270 1.80 486 - grus m ³ 50 3.00 150 - Trumma av betongkulvertar, inre diam. = 1.00 m. Brobanans bredd = 5.00 m 1 Tillägges c:a 15 % Ersättning enl. bil. B för intrång av jordupplag					636 -		148 - 1136 -	
+73 0									170 65	
									63 35	
							Summa		1370 -	
									236	
+61 20 - 23	361	<u>Sträckan K - L.</u> 10" betongrör m 361 3.00 1083 - Grävning för rörledning, rörensläggning och dikesjordens återfyllning m 84 1.30 109 20 D:o m 18 2.50 45 - D:o m 239 1.20 286 80 D:o jämte sprängning m 20 12:- 240 - Överföres					1764 -			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					1764	-		
20		Fabriksgjutet 10" rörled-								
+28 +17 +61		ningsöga av betong	1				16	-		
21, 22, 23		Brunn, d= 0.60 m	3	55:-			165	-	1945	-
		Tillägges c:a 15 %							295	-
							Summa		2240	-
+4										
110-114	404	Sträckan D - M.								
+30										
110-111		6" tegelrör	m	130	1.85	240	50			
+30 +51										
111-112		5" "	m	121	1.50	181	50			
+51 +28										
112-113		4" "	m	77	1.00	77	-			
+28 +4										
113-114		3" "	m	76	0.65	49	40	548	40	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	130	1.20	156	-			
		D:o	m	121	0.70	84	70			
		D:o	m	77	0.65	50	05			
		D:o	m	76	0.55	41	80	332	55	
110		Fabriksgjutet 6" rörled-								
+30 +84		ningsöga av betong	1				10	-		
111, 111,										
+51										
112		Brunn, d=0.45 m	3	45:-	135	-				
+28 +4		Brunn, d= 15"	2	40:-	80	-	215	-	1105	95
113, 114		Tillägges c:a 15 %							164	05
							Summa		1270	-
+66										
120-123	366	Sträckan F - N.								
+44										
120-121		6" tegelrör	m	144	1.85	266	40			
+44 +59										
121-122		5" "	m	115	1.50	172	50			
+59 +18										
122-123		4" "	m	59	1.00	59	-			
+18 +66										
123-123		3" "	m	48	0.65	31	20	529	10	
		Grävning, läggning								
		och återfyllning	m	144	1.20	172	80			
		D:o	m	115	1.10	126	50			
		D:o	m	59	0.95	56	05			
		D:o	m	48	0.80	38	40	393	75	
		Överföres						922	85	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordarb. m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			212	05	643	65		
2		D:o m	94	0.75	70	50				
3		D:o m	94	0.65	61	10	343	65		
4	140	Fabriksgjutet 9" rörled-								
5		ningsöga	1				15	-		
6	+68 +97 140, 141,									
7	+91 142	Brunn, d=0,45 m.	3	45:-	135	-				
8	+85 143	Brunn, d= 15"	1		40	-	175	-	1177	30
9		Tillägges c:a 15 %							172	70
10										
11							Summa		1350	-
12	70 - 72 +12	212 Sträckan I - Q.								
13		Schaktning av								
14		mulljord och lera m ³	190	1.80					342	-
15		Tillägges c:a 15 %							53	80
16		Ersättningar enl. bil. B								
17		för intrång av jordupplag							34	20
18							Summa		430	-
19									270	
20	60 - 64 +35	435 Sträckan H - R - S.								
21		Schaktning av								
22		mulljord och lera m ³	1060	1.80			1908	-		
23		Trumma av betongkulvertar,								
24		inre diam. = 0.50 m.								
25		Brobanans bredd = 4.00 m.	1				200	-	2108	-
26		Tillägges c:a 15 %							317	40
27		Ersättningar enl. bil. B								
28		för intrång av jordupplag							234	60
29							Summa		2660	-
30									540	
31										
32										
33										
34										
35										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1 40 - 43 +25	325	<u>Sträckan U-X-Y-Z.</u>								
2 +47		9" betongrör	m	47	2.60	122	20			
3 40 - 40 +47 +85		8" tegelrör	m	138	2.50	345	-			
4 +85 +88		6" "	m	103	1.85	190	55			
5 41 - 42 +88 +25		3" "	m	37	0.65	24	05	681	80	
6 42 - 43		Grävning, läggning								
7		och återfyllning	m	119	1.40	166	60			
8		D:o	m	66	1.00	66	-			
9		D:o	m	103	0.85	87	55			
10		D:o	m	37	0.70	25	90	346	05	
11 +47		Brunn, d=0,60 m.	1			55	-			
12 40 +85		Brunn, d=0,45 m.	1			45	-			
13 41 +88		Kopplingsbrunn, d=0,45 m	1			25	-			
14 42 +25		Brunn, d= 15"	1			40	-	165	-	1192 85
15 43		Tillägges c:a 15 %								177 15
16										
17								Summa		1370 -
18										
19 80 - 80 +37	37	<u>Sträckan Y - Å.</u>								
20		3" tegelrör	m	37	0.65			24	05	
21		Grävning, läggning								
22		och återfyllning	m	37	0.60			22	20	
23 +37 80		Brunn, d= 15"	1					40	-	86 25
24		Tillägges c:a 15 %								13 75
25										
26								Summa		100 -
27 90 - 90 +50	50	<u>Sträckan Y - Ä.</u>								
28		3" tegelrör	m	50	0.65			32	50	
29		Grävning, läggning								
30		och återfyllning	m	50	0.75			37	50	
31 +50 90		Brunn, d= 15"	1					40	-	110 -
32		Tillägges c:a 15 %								20 -
33										
34								Summa		130 -
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
+80 100-100	80	Sträckan X - Ö.									1
		4" tegelrör	m	80	1.00		80	-			2
		Grävning, läggning									3
		och återfyllning	m	80	0.80		64	-			4
+80 100		Brunn, d= 15"		1			40	-	184	-	5
		Tillägges c:a 15 %							26	-	6
											7
							Summa		210	-	8
		Sammandrag för Stora samfälligheten.									9
	465	Sträckan B-C			(öppet avlopp)				12910	-	10
	848	" C-D-E-F-G-H			"		1770		6130	-	11
	198	" H-I-K			"				1370	-	12
	361	" K-L			(rörledning)				2240	-	13
	404	" D-M			"				1270	-	14
	366	" F-N			"				1320	-	15
	330	" G-O			"				1220	-	16
	385	" E-P			"				1350	-	17
	212	" I-Q			(öppet avlopp)				430	-	18
	435	" H-R-S			"		770		2660	-	19
	290	" S-T			(rörledning)				1190	-	20
	224	" R-U-V			"				1070	-	21
	325	" U-X-Y-Z			"				1370	-	22
	37	" Y-Å			"				100	-	23
	50	" Y-Ä			"				130	-	24
	80	" X-Ö			"				210	-	25
	5010						Summa		34970	-	26
		Totalsammandrag.									27
	439	Lilla delföretaget							1560	-	28
	5010	Stora samfälligheten							34970	-	29
	5449						Summa Kronor		36530	-	30
		I priserna äro semesteravlöningar inräknade.									31
											32
											33
											34
											35

Boterstena den 3 april 1950.

Lantbruksingenjör.

Walfrid Karlsson...

Biträdande gode män.


ARBETSBESKRIVNING.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att innan arbetet påbörjas, förnyad utsättning och avvägning skall verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningsnabbarna,
- att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas (minst på var femtionde meter),
- att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att rörledning skall läggas på trärust på de sträckor där grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,
- att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggande av brunnen ifråga,
- att trummor och brunnar, som ingå i företaget, utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning, textplansch Da,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning.


Boterstena den 3 april 1950.


Lantbruksingenjör.

Typritningar:


Skala 1:50.

Kopplingsbrunn




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören.

Samlingsbrunn



Botten av betong
eller flata stenar.

Rörtrumma



Om botten utgöres av ett icke bärande jordslag,
skall trumman läggas på trärust.


Boterstena den 3 april 1950.

[Signature]
Lantbruksskoleingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						hektar åker
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
<u>Lilla delföretaget.</u>										
Knutstorp Nolgården										
2 ¹ , Eks säteri										
Anders Lilliestierna	S	2460	50	~~B~~	(L✓)	1560	-			600
<u>Stora samfälligheten.</u>										
Knutstorp Nolgården										
2 ¹ , Eks säteri										
Anders Lilliestierna	S	1464	-	~~B~~	(L✓)	1364	-	✓	3.90	} 600
Knutstorp Sörgården										
3 ¹ , Eks säteri										
Anders Lilliestierna	S	3529	-	~~B~~	(L✓)	3287	-	✓	9.40	
<u>Knutstorp Millomgården</u>										
1 ⁷ , Karl R. Gustavsson		367	50	(B)	~~L~~	343	-		0.98	7.5
1 ¹⁸⁻²¹ , Sven Klein	S	737	-	(B)	(L✓)	686	-		1.96	14
1 ¹⁰ , C.A. Johansson	-	216	50	(B)	~~L~~	203	-		0.58	4.5
1 ¹¹ , Otto Gustavsson	-	105	-	(B)	-	98	-		0.28	1.5
1 ¹² , Erland Andersson	S	224	-	(B)	~~L~~	210	-		0.60	7.5
1 ¹⁷ , Bertil Verner	-	217	-	(B)	~~L~~	203	-		0.58	4
1 ¹⁶ , August Gustafsson	-	217	-	(B)	~~L~~	203	-		0.58	4
1 ¹³⁻¹⁵ , Axel Andersson	-	427	50	(B)	~~L~~	399	-		1.14	7
1 ² , Laura Thunborg	-	216	50	(B)	~~L~~	203	-		0.58	5
1 ⁵ , Anton Andersson	S	658	50	(B)	(L✓)	612	-		1.75	13.5
1 ⁸ , Valter Pettersson	-	277	-	(B)	~~L~~	259	-		0.74	4.5
<u>Boterstena Nolgården</u>										
1 ² , Geron Ekhäll	S	1758	-	(B)	(L✓)	1637	-		4.68	34 ✓
1 ³ , Gustav Gustavsson	-	374	50	(B)	~~L~~	350	-		1.00	12
1 ¹⁶ , Johan Gustavsson	-	1298	-	(B)	(L✓)	1210	-		3.46	12
1 ⁷ , Hilda Johansson	-	619	50	(B)	(L✓)	577	-		1.65	6
1 ⁹ , Gustav Gustavsson	-	702	-	(B)	(L✓)	654	-		1.87	
Överföres		13408	50			12498	-		35.73	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad		Andel inom samfällighet i				Förrättn. ~~verklig~~ kostnad	procent
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad			
				kronor	öre	kronor	öre		
1	2	3		4		5		6	7
<u>Sammandrag.</u>									
Lilla delföretaget		2460	50			1560	--	4.27	
Stora samfälligheten		37547	--			34970	--	95.73	
Summa		40007	50			36530	--	100.00	
<u>Syneförrättningskostnader:</u>									
Hantlangning vid fältundersökningar								237:--	
Syneförrättningsarvode								1224:60	
Ersättningar till gode männen								57:60	
Kungörelse angående sammanträde								14:70	
Lagakraftbevis								4:--	
						Summa kronor		1537:90	
Boterstena den 3 april 1950.									
 Lantbruksingenjör.									
 Walfrid Karlsson Biträdande gode män.									
573601² 48680 Q 17 16 13 12 16									

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000.



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av Nolmossen
i Eks socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 24 januari 1939 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge och omfattning.

Torrlägningsområdets läge framgår av vidsittande översiktskarta, där det inlagts med gul färg och på vilken vattensamlingsområdets begränsning markerats med en blå linje. Torrlägningsområdet ingår i Tidans nederbördsområde nr 140.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L, D-M, F-N, G-O, E-P, I-Q, H-R-S-T, R-U-V, U-X-Y-Z, Y-Å, Y-Ä och X-Ö.

3. Ritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	C	900 hektar,	vid punkt	U	19.0 hektar
	I	700 "		V	7.5 "
	21+28	35 "		40+47	10.5 "
	22+17	32 "		X	9.5 "
	L	30 "		Y	4.3 "
	64+41	7.0 "		Z	1.0 "
	64+80	6.5 "		Å	1.0 "
	65+32	5.5 "		Ä	1.8 "
	66+28	4.0 "		Ö	3.2 "
	T	2.0 "			

Vid bestämmandet av den öppna huvudkanalens dimensioner har hänsyn tagits icke blott till de däri framrinnande vattenmängdernas storlek och jordarternas sammanhållningsförmåga utan även till markernas framtida sättningar. I detta sammanhang kan framhållas att, sedan de ifrågavarande markerna planmättes för ett torrlägningsföretag av åren 1913 - 1914, vilket företag utfördes under de närmaste åren därefter, stora delar av markerna sjunkit ungefär 35 cm. Maximiavrinningen har antagits till 1.0 liter per sekund och hektar. I de delar av kanalen som ha de minsta bottenlutningarna kommer maximivattendjupet att bliva ungefär 1.0 meter och medelvattendjupet 0.40 meter.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 å 1.50 liter per sekund och hektar. Rörledningarna M-D, N-F, O-G och E-P, vilka vid snösmältningstillfällen och mycket häftiga regn komma att få avbörda vatten från invid åkrarna belägna skogsarealer, hava dimensionerats efter praktiskt- ekonomiskt bedömande.

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av

trumma av betongkulvertar, d = 1.20 m., vid 10+76 på sträckan B-C,
trumma av betongkulvertar, d = 1.20 m., vid 5+85 och 3+56 på sträckan C-H,
trumma av betongkulvertar, d = 1.00 m., vid 0+73 på sträckan H-I,
trumma av betongkulvertar, d = 0.50 m., vid 60+4 på sträckan H-R.

För vederbörande markägares gemensamma bruk avsättes på sträckan F-I på båda sidor om kanalen mark till en 4 meter bred väg.

6. Ersättningar.

Ersättningar för intrång av jordupplag skola utgå till vederbörande jordägare enligt ersättningslängden, bilaga B, med sammanlagt kronor 1131:35. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

För mark som på sträckan F-I åtgår till vägarna på ömse sidor om kanalen, skola inga ersättningar utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, uppgå kostnaderna för företagets utförande till 36.530 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, bilaga A, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring, vilken sammanlagt för hela företaget uppgår till kronor 40.007:50.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende delföretag: "Lilla delföretaget" och "Stora samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delföretag och av sammandraget i värderingslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av Stora samfälligheten i avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för utförandet av Stora samfälligheten skola sålunda fördelas på delägarna i samfälligheten i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden, bilaga E, visar vars och ens deltagningsskyldighet, såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan delföretagen i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje delföretag efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda delföretagen komma till utförande: "Lilla delföretaget" för 4.27 % av företagets gemensamma kostnader, "Stora samfälligheten" för 95.73 % av företagets gemensamma kostnader. Förrättningskostnaderna skola förskotteras av sökandena vid förrättningens avslutande, men gäldas av samtliga delägare enligt repartitionstalen i kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med beteckningen S.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sextio kronor och 1 öre (60:01), vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga firmor eller personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,
 att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1959 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas så ofta behovet påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse be- myndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Kostnaden för en första rensning, vilken bör företagas inom två år efter det företaget avsynats och godkänts, uppskattas till:

för Lilla delföretaget	250 kronor
" Stora samfälligheten	1200 "
<u>Summa</u>	<u>1450 kronor.</u>

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Styrelsens åligganden äro bl.a.,
 att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
 att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,
 att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
 att föra fullständiga räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
 att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn,
 eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast
 åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för
 gemensamma angelägenheters dryftande samt
 att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
 ställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Nolmossens dikningsföretag av år 1950.

14. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens Vattendomstol, Vänersborg, till vilken besvären skola vara in-
 givna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola full-
 ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvä-
 ren skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
 för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 14, talan icke anhängiggö-
 res mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall under-
 ställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning,
 som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Boterstena den 3 april 1950.


 Lantbruksingenjör.

 Walfrid Karlsson
 Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Nolmossens dikningsföretag av år 1950 i Eks socken av Skaraborgs län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1947 - april 1950.

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 63.7 ha.					
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver		494	--		
2 % av 36.530 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		730	60		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		1224	60		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
					1224 60 ✓
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st astigheter					
2. Annat företag.					
..... dagavoden à 60 kr					
..... dagavoden à 40 kr					
..... dagavoden à 20 kr					
Transport:					1224 60

