



Akt nr:
R-E1a-1406

AU\$R-E1a-1406

3305-1

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1951
DIARIÉ Nr
SAR 146

R 1-1406

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

H A N D L I N G A R
rörande

SÖRÄNGENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1950

inom Velinga och Baltaks socknar av
Skaraborgs län, upprättade
vid syneförrättning enligt vattenla-
gen åren 1949, 1950 av:
Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.
Innehåller 27 pag. sidor.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Skara
14/6 1952

Undertecknad får härmed intyga, att "Sörängens dikningsföretag av år 1950"

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten - i Velinga o. Baltaks socken, beviljats
lånegaranti nr - å - kronor
avskrivningslån nr 1011/3128 å 3.640:-- kronor
statsbidrag nr - å - kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:

använt material Inga

avvikelser från godkänd plan: rörledningen A-B å sträckan 108+27-108+82 hade placerats
under flödesdiket och för sträckan 108+82-111+9 givits rak sträckning fr.brunnen vid
108+82 till brunnen vid 111+9. Flödesdiket hade utförts till p. 108+82.
Andringen har gjorts på markägarnas begäran och införts å ritningen
Brandförsäkring med grön beteckning.

Ändringen godkänd vid delegations-
sammanträde den 17/10 1952 (§ 67)

Skara den 4/10 1952.

J. Lippert
(verkst.avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien - kronor
å avskrivningslånet - kronor
å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~xxxxxxx~~

å lånegarantien - kronor
å avskrivningslånet 3.640:-- kronor
å statsbidraget - kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19	nr	
27/10 1952	nr	111
/ 19	nr	

Skara den 17/10 1952.

Per Hänni
kansl.ingenjör

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

U p p g i f t

Över verkliga kostnader vid "Sörängens dikningsföretag av år 1950" i Velinga och Baltaks socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Summa kronor
Syneförrättningen	384:35
Arbets- och materialkostnad	8.079:22
Diverse omkostnader	186:15
Räntor under arbetstiden	369:85
Styrelsearvode	<u>80:--</u>
	<u>Summa kronor</u> 9.099:57
Beräknad kostnad	9.111:66
Båtnad	9.532:92

Skara den 4 okt. 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Län - kr. 6500:- 1. sept. 1951 4%
 kr. 2000:- 5%
 8500:-

F ö r t e c k n i n g

över samtliga kostnader för Sörängens Dikningsföretag
 av år 1950, till och med den 18/9 1952.

Syneförrättningskostnader.....kr.	101:30
Kungörelse....."	12:60
Godemansersättning....."	40:-
Bokföringsmateriel....."	5:00
Rör och brunnar....."	2.784:27✓
Cement....."	8:00✓
Entreprenören....."	5.069:50✓
Transport av rör och brunnar....."	194:55✓
Grus....."	12:-
Transport av grus m.m....."	10:-
Hantlangning....."	31:-
Arvoden till styrelsen o kassören "	80:-
Telefon....."	3:85
fr. 1. o. m. 1. juli 1952 Ränteutgifter till dato....."	283:15
summa kronor	8.639:02

Härtill kommer ~~kommor~~ kostnaden för
 biträde av statens lantbr.-ingenjör m.m. kronor

4.7 - kont. - 3,0 t
 7.8 - " - 5,0 t
 30.8 - kervis - 2,0 t
 5.9 - kontor o. kervis 5,5 t

Que. kum. frant 4233:-
 312:50

 4545:50

55 t. - kr 30:-
 2,5 t - kr. 9:-

 kr. 39:-

5069:50
 4545 50

 peng - 524:- ✓

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med lantbruksnämndens i Skaraborgs län delega-
tion för inre rationalisering fredagen den 17
oktober 1952.

Närvarande ledamöter: Herr ordföranden, sekreteraren Elis Enderstein, lantmästa-
ren Rolf Eliasson och lantbrukaren Arvid Andersson.

Övriga närvarande: Lantbruksdirektören Torsten Adolfsson, lantbrukskonsulenten
Erik Almlöf och kanslibiträdet Märta Ellnefjård. Vid behandling av ärendena 1-18
deltog dessutom lantbruksingenjören Sven Hallin, vid nr 2-18 lantbruksingenjören
Gottfr. Wadman, vid nr 18-63 kamreraren Nils Warén och lantbruksassistenten Bo
Hjalmarsson.

§ 65.

=====

§ 66.

=====

§ 67.

=====

Med anledning härav beslöt delegationen
att godkänna den av företaget begärda och å avsyningsbeviset angivna ändringen
i arbetsplanen för Sörängens dikningsföretag av år 1950.

=====

Vid protokollet:

Justerat den 31/10 1952.

Erik Almlöf.

Elis Enderstein.

I utdragna delar rätt avskrivet betyga:

Märta Ellnefjård
.....

Erik Almlöf
.....

1/2 hand i utdr

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JUN. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Ang. Sörängens dikningsföretag av år 1950 i Velinga och Baltaks
socknar av Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat och arbetsplanen fastställd i
oförändrat skick i Lantbruksnämnden i Skaraborgs län den
11 juni 1952.


/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*12 hand.
1 uttry*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 4.
Bil. 1	Förordnande m.m.	" 5, 6.
" 2	Förteckningar	" 7.
" 3 a, 3 b	Kungörelser	" 8, 9.
" 4	Fullmakt	" 10.
" A	Värderingslängd	" 11-15.
" B	Ersättningslängd	" 16.
" C	Kostnadsförslag	" 17, 18.
" D	Arbetsbeskrivning	" 19, 20.
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 21.
"	Översiktskarta	" 22.
" F	Utlåtande	" 23-27.

1
Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av den s.k. Sörängen
inom Mångs by i Baltaks och Velinge
socknar av Skaraborgs län.

Den 20 juli 1949.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökning
av länsstyrelsen blivit förordnad (Bil. 1) att verkställa denna
syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att
hållas förestående dag klockan 10 hos Arvid Gustafsson, Blomme-
berg, varom underrättelser blivit utsända enligt förteckning, bi-
laga 2.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade till-
städeskommit skiftesgodemännen

Yngve Johansson, Sjogerdala, Velinge, Tidaholm, och
Gillis Johansson, Sjogerdala, Velinge, Tidaholm,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:

Arvid Gustafsson, Blommeberg, ägare av Mång Hyltegården 1²⁸,

såsom övriga sakägare:

Erik Larsson såsom ombud för Carl A. Larssons sterbhus, Mångs-
holm,
Thomas Larsson såsom ombud för Nestor Brodin, Hyltegården,
Oscar Kampe, Brogården,
L. Johan Larsson, Skattegården,
Karl Klasson, Korsgården.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav av läns-
styrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande an-
sågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att hans därav beroende mark kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Ersättningar yrkades för försvårad överkörsel.

§ 5.

Till styrelse för företaget valdes Arvid Gustafsson, Blommeberg, Madängsholm, vilken tillika utsågs till ordförande och aktförvarare, samt Karl Klasson, Korsgården, och arrendator Thomas Larsson, Kvarnagården.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att ett nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom framdeles i laga ordning skulle underrättas.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet.

Blommeberg den 20 juli 1949.

Ante Gustafsson
Lantbruksingenjör.

Ingve Johansson
.....

Gillis Johansson
.....

Biträdande gode män.

Den 3 april 1950.

Till sammanträdet, varom kungörelse varit anslagen i Baltaks församling, bilaga 3 a, och införd i Västgöta-Posten, bilaga 3 b, samt varom underrättelser blivit utsända enligt förteckning, bilaga 2, hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Arvid Gustafsson, Blommeberg,

Fabrikör Ernst G. Brodin, Madängsholm, såsom ombud för sin fars sterbhus,

Arrendator Tomas Larsson såsom ombud för Nestor Brodin, enl. fullm.,
bilaga 4.

Oscar Kampe, Brogården,

L. Johan Larsson, Skattegården,

Karl Klasson, Korsgården.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadsfördelningen.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga D, och avgav synemännens utlåtande, bilaga F.

§ 10.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag, att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen söka största möjliga statsbidrag samt att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för understödets utbekommande erforderliga rekvisitioner.


§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Blommeberg den 3 april 1950.


Lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

Yuk. 6/9 46
14

E. D. 45-49

Insändes till Torrläggningssnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 7/9 1946 Dnr. 139
Exp. den 1 19 nr.....



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Velinga socken(~~Var~~) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser utdikning av vattensjuk åkerjord

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Madängsholm

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till arbetsstyrelsens ordf.

Herr Lars Larsson, Billareslätten, Tidaholm. Tel. 25 Madängsholm
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Blommeberg den 5 september 1946.

Arvid Gustafsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Velinga s:n

Maäng Hyltegården, 1⁴¹ ✓ 3/20 mtl, Carl A. Larssons strbh

d:o 1⁶ 1/12 " ny ägare Nestor Brodin. förut Carl J Jons

Baltaks s:n

Maäng Kvarnegården 8³ ✓ 5/72 " d:o d:o

d:o 8⁴ ✓ 5/72 " d:o d:o

Velinga s:n

Maäng Hyltegården, 1⁸ ✓ 1/8 " Ernst Brodin

Baltaks s:n

Maäng ^{Skattegården} Hyltegården, 1⁵ ✓ 1/8 " d:o

Maäng Brogården, 6¹ ✓ 1/8 " Oscar Kampe

Maäng Skattegården, 1⁴ ✓ 1/8 " L. Johan Larsson

d:o 1¹⁹ ✓ 1/16 " d:o

Maäng Skattegården, 1¹⁸ ✓ 1/16 " Oscar Kampe

Maäng Korsgården, 3² ✓ 1/4 " Karl Klasson

Velinga s:n

Maäng Hyltegården, 1²⁸ ✓ avs. Arvid Gustafsson /sökande/

Lantbruks-
Förordningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Östersund,

vilken tidigare handlagt Billareslotts öfverföringsföretag år 1942

Skara den 30 mars 1949

Lantbruks-
På Förordningsnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering

Ernst Öfverholm

Ernst Öfverholm

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Lantbruksingenjören
~~XXXXXXXXXXXX~~

Ernst Öfverholm, Östersund,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 6/4 1949

På Länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Arne Söderström


Arne Söderström

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Arvid Gustafsson, Blommeberg, onsdagen den 20 juli 1949 klockan 10,00 för handläggning av syneförrättning rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Maäng Hyltegården i Vellinge socken samt Maäng Skattegården, Maäng Korsgården, Maäng Brogården och Maäng Kvarnegården i Baltaks socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 1 juli 1949 till:

Skiftesgodemannen Olof Karlsson, Bälteberga, Tidaholm,	
Skiftesgodemannen Johan Andersson, Storegården, Vellinge, Tidaholm,	
Arvid Gustafsson, Blommeberg,	Madängsholm,
Godsägare Carl A. Larssons sterbhus,	"
Fabrikör Ernst Brodin, Forssa garveri,	"
Nestor Brodin, Madäng Hyltegården,	"
Oscar Kampe, Madäng Brogården,	"
L. Johan Larsson, Madäng Skattegården,	"
Karl Klasson, Madäng Korsgården,	" .


Östersund den 1 juli 1949.



Den 17 mars 1950 avsändes underrättelser angående sammanträde hos Arvid Gustafsson, Blommeberg, måndagen den 3 april 1950 klockan 16³⁰ till:

Skiftesgodemannen Yngve Johansson, Sjogersdala, Vellinge, Tidaholm	
Skiftesgodemannen Gillis Johansson,	" " "
Arvid Gustafsson, Blommeberg,	Madängsholm,
Godsägare Carl A. Larssons sterbhus,	"
Fabrikör Ernst Brodin, Forssa garveri,	"
Nestor Brodin, Madäng Hyltegården,	"
Oscar Kampe, Madäng Brogården,	"
L. Johan Larsson, Madäng Skattegården,	"
Karl Klasson, Madäng Korsgården,	" .

Östersund den 17 mars 1950.



K U N G Ö R E L S E .

Den syneförrättning som avser förbättrad avdikning av mark tillhörande Mäng Hyltegården 1²⁸ i Vellinge socken, kommer att avslutas vid sammanträde hos Arvid Gustafsson, Blommeberg, måndagen den 3 april 1950 klockan 16.30.

Av förrättningen beröras samtliga fastigheter med utmarker å den s.k. Sörängen i Vellinge och Baltaks socknar.

Sakägarna kallas härmed att närvara vid sammanträdet.

Östersund den 11 mars 1950.

Ernst Öfverholm.

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse i laga ordning anslagits i ~~Vellinge~~
~~och~~ Baltaks församlingar intygas

Tidaholm den 19 mars 1950.

..... Aron Öman
..... Nykoherde



VÄSTGÖTA-BLADET

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG

TIDAHOLM

TELEFONER

Expeditionen 62

Redaktionen 162

Postgiro 325221

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,
Östersund.

RÄKNING

DEBET

Den 21/3 1950

An nons nr. 1011) Den syneförrättning Kr.
60 mm petit 12:60

Kungörelse.

Den syneförrättning som avser förbättrad avdikning av mark tillhörande Maäng Hyltegården 128 i Vellinge socken, kommer att avslutas vid sammanträde hos Arvid Gustafsson, Blommeberg, måndagen den 3 april 1950 klockan 16.30.

Av förrättningen beröras samtliga fastigheter med utmarker å den s. k. Sörängen i Vellinge och Baltaks socknar.

Sakägarna kallas härmed att närvara vid sammanträdet.

Östersund den 17 mars 1950.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

S:a Kr. 12:60

Från konto 327430

Till konto

325221

har 12 60
Kronor öre

girerats till:

Västgöta-Bladet

FULLMAKT

för Tommas Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Kvarnegården Mäding
 i Ballaker socken av Skaraborgs län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Född den 5 jan 19 50

Hector Brodin

Bevittnas:

M. Lindgren

A. Hugoson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Velinge socken.</u>										
2 <u>Mång Hyltegården</u>										
3 <u>1⁴¹, Carl A. Larssons stbh.</u>										
4 Betesmark, stenb., förb. ej	1			38					-	-
5 " " " "	2			34					-	-
6 " " " "	3			10					-	-
7 " " " "	4			05		130	400	270	13	50
8 " " " "	5			03		150	400	250	7	50
9 Summa				90					21	-
10 <u>1⁶, Nestor Brodin.</u>										
11 Betesmark, stenbunden	6			37		50	450	400	148	-
12 Åker, mylla på lera	7		24			300	1100	800	192	-
13 " " " "	8		23			350	1100	750	172	50
14 Summa			47	37					512	50
15 <u>Baltaks socken.</u>										
16 <u>Mång Kvarnegården</u>										
17 <u>8³, Nestor Brodin.</u>										
18 Betesmark, stenbunden	9			44		130	450	320	140	80
19 Åker, mylla på lera	10		26			350	1100	750	195	-
20 " " " "	11		13			350	1100	750	97	50
21 " " " "	12		14			350	1100	750	105	-
22 " " " "	13		17			500	1100	600	102	-
23 Summa			70	44					640	30
24 <u>8⁴, Nestor Brodin.</u>										
25 Imp.	14			12					-	-
26 Betesmark, stenbunden	15			44		90	450	360	158	40
27 Åker, mylla på lera	16		20			550	1100	550	110	-
28 " " " "	17		20			500	1100	600	120	-
29 " " " "	18		19			450	1100	650	123	50
30 " " " "	19		69			320	1100	780	538	20
31 Summa			1 28	56					1050	10
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Velinge socken.										
Måing Hyltegården										
1⁸, Ernst Brodins sterbh.										
Betesvall, stembunden	20	19				30	900	870	165	30
Väg	21			02					-	-
Betesvall, stembunden	22	10				60	900	840	84	-
" "	23	13				50	900	850	110	50
" "	24	12				50	900	850	102	-
Åker, mylla på lera	25	20				350	1100	750	150	-
" " " "	26	18				500	1100	600	108	-
" " " "	27	20				400	1100	700	140	-
" " " "	28	19				450	1100	650	123	50
" " " "	29	19				350	1100	750	142	50
" " " "	30	22				350	1100	750	165	-
" " " "	31	31				500	1100	600	186	-
Summa		2	03		02				1476	80
Baltaks socken.										
Måing Hyltegården										
1⁵, Ernst Brodins sterbh.										
Betesvall, stembunden	32	07				120	900	780	54	60
" "	33	09				100	900	800	72	-
" "	34	08				100	900	800	64	-
Väg	35			02					-	-
Åker, mylla på lera	36	16				550	1100	550	88	-
" " " "	37	23				600	1100	500	115	-
" " " "	38	26				600	1100	500	130	-
Imp.	39			07					-	-
Summa			89		09				523	60
Måing Brogården										
6¹, Oscar Kampe.										
Betesvall, mylla på lera	40	25				200	1100	900	225	-
Åker, " " "	41	14				600	1100	500	70	-
Överföres			39						295	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört			39						295	-
2	Åker, mylla på lera	42		14			600	1100	500	70	-
3	" " " "	43		14			650	1100	450	63	-
4	" " " "	44		12			600	1100	500	60	-
5	Imp.	45				19				-	-
6	Summa			79		19				488	-
7	<u>Maäng Skattegården</u>										
8	<u>1⁴, L. Johan Larsson.</u>										
9	Betesvall, mylla på lera	46		15			200	1100	900	135	-
10	Åker, " " "	47		17			600	1100	500	85	-
11	" " " "	48		19			550	1100	550	104	50
12	Imp.	49				20				-	-
13	Summa			51		20				324	50
14	<u>1¹⁹, L. Johan Larsson.</u>										
15	Betesvall, mylla på lera	50		21			120	1100	980	205	80
16	Åker, " " "	51		18			500	1100	600	108	-
17	" " " "	52		18			550	1100	550	99	-
18	" " " "	53		19			550	1100	550	104	50
19	Imp.	54				32				-	-
20	Summa			76		32				517	30
21	<u>1¹⁸, Oscar Kampe.</u>										
22	Betesvall, mylla på lera	55		20			200	1100	900	180	-
23	Åker, " " "	56		13			450	1100	650	84	50
24	" " " "	57		14			450	1100	650	91	-
25	" " " "	58		14			450	1100	650	91	-
26	Imp.	59				37				-	-
27	Summa			61		37				446	50
28	<u>Maäng Korsgården</u>										
29	<u>3², Karl Klasson.</u>										
30	Betesmark, skogb., förb. ej	60			1	30				-	-
31	" " " "	61				84				-	-
32	Åker, mylla på lera	62		16			200	1100	900	144	-
33	Överföres			16	2	14				144	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		här	ar	här	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		16		2	14				144	-
Åker, mylla på lera	63	15				350	1100	750	112	50
" " " "	64	16				350	1100	750	120	-
" " " "	65	15				300	1100	800	120	-
" " " "	66	14				350	1100	750	105	-
" " " "	67	14				500	1100	600	84	-
" " " "	68	14				500	1100	600	84	-
" " " "	69	17				500	1100	600	102	-
" " " "	70	15				550	1100	550	82	50
" " " "	71	26				600	1100	500	130	-
" " " "	72	30				600	1100	500	150	-
Imp.	73			69					-	-
Summa		1	92	2	83				1234	-
<u>Velinge socken.</u>										
<u>Maång Hyltegården</u>										
<u>1²⁸ Arvid Gustafsson.</u>										
Åker, mylla på lera	74	14				350	1100	750	105	-
" " " "	75	11				350	1100	750	82	50
" " " "	76	06				300	1100	800	48	-
" " " "	77	06				400	1100	700	42	-
" " " "	78	07				300	1100	800	56	-
Väg	79			04					-	-
Åker, mylla på lera	80	11				250	1100	850	93	50
" " " "	81	12				250	1100	850	102	-
" " " "	82	17				250	1100	850	144	50
Äng,	83			12		150	450	300	36	-
Summa		84		16					709	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2	<u>Sammandrag.</u>									
3	<u>Velinge socken.</u>									
4	<u>Maäng Hyltegården</u>									
5	1 ⁴¹ , Carl A. Larssons stbh.	1-5.		90					21	-
6	1 ⁶ , Nestor Brodin	6-8.	47	37					512	50
7	1 ⁸ , Ernst Brodins sterbh.	20-31.	2 03	02					1476	80
8	1 ²⁸ , Arvid Gustafsson	74-83.	84	16					709	50
9	<u>Baltaks socken.</u>									
10	<u>Maäng Kvarnegården</u>									
11	8 ³ , Nestor Brodin	9-13.	70	44					640	30
12	8 ⁴ , Nestor Brodin	14-19.	1 28	56					1050	10
13	<u>Maäng Skattegården</u>									
14	1 ⁵ , Ernst Brodins sterbh.	32-36.	89	09					523	60
15	<u>Maäng Brogården</u>									
16	6 ¹ , Oscar Kampe	40-45.	79	19					488	-
17	<u>Maäng Skattegården</u>									
18	1 ⁴ , L. Johan Larsson	46-49.	51	20					324	50
19	1 ¹⁹ , L. Johan Larsson	50-54.	76	32					517	30
20	1 ¹⁸ , Oscar Kampe	55-59.	61	37					446	50
21	<u>Maäng Korogården</u>									
22	3 ² , Karl Klasson	60-73.	1 92	2 83					1234	-
23	<u>Summa</u>		10 80	6 45					7944	10
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Blommeberg den 3 april 1950.


Lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr.	Antal	å-pris öre	Summa Kronor
<u>Ersättningar för bortgrävd mark.</u>					
Hyltegården 1 ⁴¹	C.A. Larssons sterbhus 101+78-102		30 m ²	4	1:20
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>					
Hyltegården 1 ⁴¹	C.A. Larssons sterbhus 101+78-102		45 m ³	5	2:25
<u>Ersättningar för försvårad överkörsel.</u>					
Hyltegården 1 ⁴¹	C.A. Larssons sterbhus			40:-	
Kvarnegården	Nestor Brodin			40:-	
Hyltegården 1 ⁸	Ernst Brodins sterbh.			40:-	
Skattegården 1 ⁵	Ernst Brodins sterbh.			40:-	
Brogården 6 ¹	Oscar Kampe			40:-	
Skattegården 1 ¹⁹	L. Johan Larsson			40:-	
Brogården 1 ¹⁸	Oscar Kampe			40:-	280:-
				<u>Summa Kronor</u>	<u>283:45</u>

Blommeberg den 3 april 1950.


 Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	+50 +2									
2	101-112	1052	<u>Sträckan A-B</u>							
3	+50									
4	101-102	50	Schaktning för öppet av-							
5			loppsdike: mylla och mo							
6			med sten	m ³	45	2.80		126	-	
7	+57									
8	102-105	357	9" betongrör	m	357	3.30	1178	10		
9	+57 +82									
10	105-108	325	8" "	m	325	2.90	942	50		
11	+82 +89									
12	108-109	107	10" "	m	107	3.80	406	60		
13	+89 +9									
14	109-111	120	9" "	m	120	3.30	396	-	2923	20
15	+9 +2									
16	111-112	93	6" tegelrör	m	93	2.00		186	-	
17	+20									
18	102-103	120	Grävning för rörledning,							
19			rörens läggning och dikes-							
20			jordens återfyllning	m	120	1.80	216	-		
21	+20 +57									
22	103-105	237	D:o	m	237	1.60	379	20		
23	+57 +27									
24	105-108	270	D:o	m	270	1.50	405	-		
25	+27 +82									
26	108-108	55	D:o	m	55	2.70	148	50		
27										
28			D:o	m	107	1.90	203	30		
29			D:o	m	120	2.20	264	-		
30			D:o	m	93	1.20	111	60	1727	60
31	102		Betonggjutning vid rörutlopp					60	-	
32	+36 +7									
33	102,103		Brunn typ C, d=0.60 m	4	55:-	220	-			
34	+57									
35	104,105		Brunn typ C, d=0.45 m	3	45:-	135	-			
36	+82 +37 +27									
37	106,107,108		Brunn med 10" bräddavlopp							
38	+82		d=0.60 m	1	55:-	55	-			
39	108		Brunn typ A, d=0.60 m	2	60:-	120	-			
40	+89 +9		Brunn typ A, d=0.45 m	1		50	-	580	-	
41	109,111									
42	+2									
43	112									
44	+82									
45	102-108	704	Grävning för öppet yt-							
46			och flodvattensdike	m ³	235	2.20		517	-	6119 80
47			För oförutsedda utgifter,							
48			arbetsledning m.m. tilläg-							
49			ges omkring 15 procent							
50			Överföres							
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										
190										
191										
192										
193										
194										
195										
196										
197										
198										
199										
200										
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							7036	55	1
		Ersättning enl. Bil. B,									2
		för bortgrävd mark					1	20			3
		för intrång av jordupplag					2	25			4
		för försvårad överkörsl					280	-	283	45	5
							Summa		7320	-	6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Blommeberg den 3 april 1950.

Lantbruksingenjör.


ARBETSBESKRIVNING.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att innan arbetet påbörjas, förnyad utsättning och avvägning skall verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningsnabbarna,
- att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,
- att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas (minst på var femtionde meter),
- att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,
- att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggande av brunnen ifråga,
- att brunn och rörutlopp, som ingår i företaget, utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning,
- att formarna till betonggjutning skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Blommeberg den 3 april 1950.


Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
				kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
<u>Velinge socken.</u>									
<u>Maång Hyltegården</u>									
1 ⁴¹ , C.A. Larssons stbh.		21	-			19	-	0.26	
1 ⁶ , Nestor Brodin		512	50			472	-	6.45	
1 ⁸ , Ernst Brodins sterbh.		1476	80			1361	-	18.59	
1 ²⁸ , Arvid Gustafsson	S	709	50			654	-	8.93	
<u>Baltaks socken.</u>									
<u>Maång Kvarnegården</u>									
8 ³ , Nestor Brodin		640	30			590	-	8.06	
8 ⁴ , Nestor Brodin		1050	10			968	-	13.22	
<u>Maång Brogården</u>									
6 ¹ , Oscar Kampe		488	-			449	-	6.14	
<u>Maång Skattegården</u>									
1 ⁵ , Ernst Brodins sterbh.		523	60			482	-	6.59	
1 ⁴ , L. Johan Larsson		324	50			299	-	4.09	
1 ¹⁹ , L. Johan Larsson		517	30			477	-	6.51	
1 ¹⁸ , Oscar Kampe		446	50			411	-	5.62	
<u>Maång Korsgården</u>									
3 ² , Karl Klasson		1234	-			1138	-	15.54	
<u>Summa</u>		7944	10			7320	-	100.00	
<u>Förrättningskostnader:</u>									
1942 års förrättningskostnader								226:45	
1950 " förrättningskostnader									
Syneförrättningsarvode								101:30	
Godemansersättningar								40:--	
Kungörelse ang. sammanträde								12:60	
Lagakraftbevis								4:--	157:90
<u>Summa Kronor</u>									384:35
Blommeberg den 3 april 1950.									
Lantbruksingenjör.									
Biträdande gode män.									

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000.



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
mark tillhörande Mång Hyltegården 1²⁸
i Vellinge socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 6 april 1949 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Förrättningen avser "Västra samfälligheten" i "Billareslättnens dikningsföretag av år 1942", för vilket arbetstiden utgick den 1 september 1947.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 2 km sydsydväst om Madängsholms station, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen den sträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppet hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet storlek uppgår till:

vid punkt 102+36	69	hektar,	vid punkt 108+27	33.0	hektar
103+ 7	66	"	108+82	28.4	"
104	62	"	109+89	22.2	"
105+57	56	"	111+ 9	16.2	"
106+82	45	"	B	5.4	"
107+37	40	"			

Rörledningens dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 å 1.5 liter pr sekund och hektar. På sträckan 102 - 108+82, där rörledningen kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, har den dimensionerats för en avrinning av 0.20 liter pr sekund och hektar, d.v.s. för vanlig vattenmängd under vegetationsperioden.

5. Broar och trummor.

Rörtrummor, som framdeles eventuellt komma att anläggas i det öppna diket, skola ha en inre diameter = minst 0.45 meter.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden (Bil. B) till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 2:25, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för bortgrävd mark med kronor 1:20, dels för försvårad överkörsel med kronor 280:-- . Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget (Bil. C) uppgå kostnaderna för avloppets färdigställande till 7.320 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden

(Bil. A), i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden (Bil. E) angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med repartitionstalen i kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,
- att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft innan företaget påbörjas,
- att till rörledning och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1956 samt
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till rörledningen hörande brunnarna skola sålunda rensas så ofta behovet påkallar. Det öppna avloppet bör därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Styrelsens åligganden äro bl.a., att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra fullständiga räkenskaper över utgifter och handhavda medel, att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Sörängens dikningsföretag av år 1950".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 14, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Blommeberg, Madängsholm den 3 april 1950.


Lantbruksingenjör.





Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

DIARIE NR

SAK NR

890

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Sörängens dikningsföretag av år 1950 i Vellinge och Baltaks socknar,
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Skaraborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 29/7 1949- april 1950

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Handläggning av syneförrättning med "Billareslättnens dikningsföretag av år 1942" såsom grund.			
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
21 timmar	dagurvoden à 2.50 kr för lantbruksingenjör	52	50
2 timmar	dagurvoden à 1.90 kr för { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	3	80
30 timmar	dagurvoden à 1.50 kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde	45	--
Summa kronor		101	30

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Blommeberg den 3 april 1950.

Ett exemplar av densamma har den 3 april 1950 överlämnats personligen till
herr Arvid Gustafsson, Blommeberg, Madängsholm
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordf. i företagets styrelse.

Bestyrkes:

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring. — Av nedanstående skäl ändras ersättningsbeloppet till kr.

Granskad den / 19 av