



Akt nr:

R-E1a-1408

AU$R-E1a-1408

3307-5

R 5*1408

LANTBRUKSSTYRELSEN
Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Storkila dikningsföretag
av år 1949

uti
Hova socken av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1948-1949.
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingeniör

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKSNÄMNDEN Bidr. Lån den 8/5 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den 30/2 1950 (uten / med)
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med grön (färg) beteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara Per Nilsson

Storkila df

Nr A 61768

LS 5x1408

Beställarens namn
Bengt-Olof Olsson
Utdelningsadress
Storkila Pl 3387
Ortsadress (postnr och ortnamn)
54070 Hova
Rikt- och telefonnr
0506/32125

BESTÄLLNING

Datum 1987 07 16

Insänds till

Lantbruksnämnden

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
1987-07-16
Dnr. 64-834/87

Avgift utgår enligt lantbruksnämndstaxan

LS 5x1408

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter) Storkila df. 1949

Cregnr

Registerområde (socken) Hova

Kommun Gullspång

Areal, anges i hektar | åker | skogsmark | ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Cregnr

Registerområde (socken)

Kommun

Areal, anges i hektar | åker | ängs- och betesmark

RM

Uppdraget avser

- ☐ dikning
- ☐ täckdikning
- ☐ jordbruksväg
- ☐ markkartering
- ☐ växtodling, gödsling
- ☐ yrkesmässig trädgårdsodling
- ☐ ekonomibyggnader
- ☐ mekanisering
- ☐ ekonomisk kalkylering
- ☐ företagsanalys
- ☐ galtbesiktning
- ☐ fårbesiktning
- ☐ husdjur (övrigt)
- ☐

Uppdragets art

- ☒ Rådgivning
- ☐ Utsättning
- ☐ Projektering (teknisk planering)
- ☒ kostnadsfördelning
- ☐ Besiktning o d

Uppdragets omfattning[1]

Stomme + ev kostnadsfördelning

Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)

Beställarens namnunderskrift

Bengt-Olof Olsson

Lantbruksstyrelsen B 5. 1985-03 5 000. Lbs offset, Jönköping

[1] Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.

Nr A 61768

LANT BRUKS NÄMNDEN

Skaraborgs län

Handläggare: Rolf Larsson

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande: 1987 10 20

Diariebeteckning: 64-834/87
Cregdossiebeteckning: LS 5 × 1408

1987 -11- 04

Storkila df 1949
Bengt Olof Olsson
Storkila, Pl 3387
540 70 Hova

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

UPPDRAG

Specificeras: Medverkan vid Stämma

Tidsperiod då uppdraget utförts: Juli 87

TIDERSÄTTNING 3 §

Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
Kat.			500	—

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Transport: 500 —

Lantbruksstyrelsen A 78. 1986-02 3 000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	500	
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa Grundbelopp Tilläggsbelopp. Antal.....à kr..... Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
Till helt krontal avrundat belopp		500	
Momsprocent / på kronor	Kronor		
Att insättas på postgirokonto / nummer	**SUMMA KRONOR**	500	

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

BEVIS
~~UTTAGSBEVIS~~

över verkställd **avsyning.**

Företag: **"Storkila dikningsföretag av år 1949" i Hova socken av Skaraborgs län.**
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~xxxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxxx~~ **Disponent B. O. Persson,**
F a g e r l i d .

Arbetsplanen fastställd den .....

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kronor

Lån från statens avdikningslånefond ..... kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **inom utgången av år 1958.**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till .....

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till .....

Vid förrättningen, som verkställts av **assistent Axel Kedefält**
den **18 o. 19 okt. 1950**, har befunnits att **ovan angivna företag var utfört enligt den vid syneförrättningen fastställda arbetsplanen med undantag av följande:**

Betr. diket A - B - C - D .

Ägovägsbron vid punkt 11+84 har utförts av 1,5 m:s betongrör och 0,12 m. grundare än vad planen anger. Merkostnaden har erlagts av broägaren.

Betr. dikena B - Ba - Bc och Ba - Bb .

Rörledningen har utförts c:a 0,08 m. grundare än vad planen anger vid punkterna 71+49, 72+22 och 61+51.

Betr. dikena M - Ma, M - Mb och M - N .

Rörledningen å dikessträckorna 210-211+40, 190-190+61 och 35+6 - 35+94 har på grund av svårframkomlighet i terrängen flyttats i plan.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grönt införts å plan- och profilritningar. Då ändringarna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd torrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 63.957:56 kronor och fördelas

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

på sätt som framgår av bifogade uppgift.

Skara den 30 dec. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.



Lantbruksinspektionen
i Skaraborgs län

5 X 1408

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn	
"Storkila dikningsföretag av år 1949"	

Kommun	Län
Hova	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förbandsman X Ende intressent~~

Disponent B. O. Persson, Fagerlid.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr
8 maj 1953	22.970:-	

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31 dec. 1958		d 31 dec. 1953	

Vid besiktningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 18 och 19 oktober 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den vid syneförrättningen fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Betr. diket A - B - C - D.

Ägovägsbron vid punkt 11+84 har utförts av 1,5 m:s och 0,12 m grundare än vad planen anger. Merkostnaden har erlagts av broägaren.

Betr. dikena B - Ba - Bc och Ba - Bb.

Rörledningen har utförts c:a 0,08 m grundare än vad planen anger vid punkterna 71+49, 72+22 och 61+51.

Betr. dikena M - Ma, M - Mb och M - N.

Rörledningen å dikessträckorna 210 - 211+40, 190 - 190+61 och 35+6 - 35+94 har på grund av svårframkomlighet i terrängen flyttats i plan.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grönt införts å plan- och profilritningar. Då ändringarna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd torrläggning förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 63.957:56 kronor och fördelas på sätt som framgår av bifogade uppgift.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ändringarna ha godkänts vid delegationens sammanträde den 8 maj 1953, § 78-9.

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas:

å avskrivningslånet 22.970:- kronor.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Handlingar

rörande

Storkila dikningsföretag

av år 1949

Protokoll vid sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Drestorp, Fagerlid Nolgården, Fagerlid Mellangården och Fagerlid Södergården, Finkila, Gastorp, Kilen eller Storkila i Slöva församling av Skaraborgs län.

Den 8 november 1948 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Östen Persson, Drestorp per Fagerlid för att jämlikt förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande syneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidning för Skaraborgs län Mariestadstidningen den 22 okt. 1948 (bil. 2) samt i laga ordning anslagen i Slöva församling (bil. 3), varjämte förelagts sakägare jämlikt vederlagen (bil. 4) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes.

Oskar Larsson, Gastorp
Carl Eric Ek, " för
Folke Saklexviobs dödsbo enligt fullmakt (bil. 5)
Ivar Karlsson, Gastorp
Gillis Karlsson, "
Gunnar Fagerlind, "
Ivar Adamsson, "
Bernhard Andersson, "

Oskar Olsson, Jordtorp
Gösta Persson, Dreabacka
Henry " , "
Anteckn. Josefina Persson, "
Gustaf Carlsson, "
Karl Karlsson, "
Folke Åkesson, Nolgården
Örben Andersson, Nolgården för
föreståndare Josef Larsson, "
enligt fullmakt (bil 6)
August Karlsson, Sörgården
Carl-Erik Carlsson, Fagerlid för
Sigfrid Carlssons dödsbo, "
enligt fullmakt (bil. 7.)
Disponent O. A. Persson, Fagerlid för
Sågverksägare J. P. Perssons dödsbo
enligt fullmakt och protokol (bil. 8)
Jöns Hallbergsson, Storkila
Göbe Johansson, " för
Joas Johanssons dödsbo, "
enligt fullmakt (bil. 9)
Karl P. Johansson, Storkila
Nils Olsson, Storkila för
Frans Olssons dödsbo, "
enligt fullmakt (bil. 10)
Joas Olsson, Storkila
Hans A. Kroon, "
Emil Karlsson, "
Ernst Karlsson, Finkila
Överingenjörsexpeditionen S. Madsson, Mariestad för
Vägförvaltn. Skarab. län enligt fullm. (bil. 11)
Disponent J. Högberg, Lidköping för
Statens järnvägar enligt fullm. (bil. 12)
Nästa godkände män: Jöran Thernau, Hyrpegården
Carl Larsson, La Joudetorp

§ 1.

Upplästes förrättningsmannen den
till Konungen ställda ansökningshandlingen i länet gjorda ansökan och länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade föreskrifter (bil. 1).

§ 2.

Något jäv anmäldes ej mot syneförrättningsmännen, och ej heller ansågs något dylikt föreligga. Biträdande gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något lagligt hinder mot föreliggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen förelade den upprättade plankartan med profiler över planerade avlopp.

§ 5.

Flera delägare hade förenat sig med sökandena om syneförrättningen, vilken förening vitordades av synemännen (bil. 13).

§ 6.

Sökandena och de, som med sökandena sig förenat, yrkade på tillåtlighet av sina mark till sig åtagna erforderliga dikningsarbeten med tillhörande vederbörligt dikningshållningsrätt, där sådan redan finnes, och dikningshållningsrätt bli ekonomisk. Upplät

avlopps tillgripes förrän, då halv-
linor blir ekonomiskt.

§ 7

Sambliga delägare begärde
ersättning för mark, som av-
gås för avlopps anläggning.

§ 8.

Delägarna yrkade på om-
byggnad av enskilda bron,
där dylika anses erforder-
liga av synemännen.

§ 9.

Ägarna till fastigheterna
Fagerlid Nolgården 1:5 och 1:9
yrkade på sänkning av land-
vägstrummorna på vägförvalt-
ningens bekostnad. Arbetet
skulle även utföras av samma
förvaltning.

§ 10.

Ägaren till fastigheten Finkila 1:38
yrkade även på sänkning av land-
vägstrummor på vägförvalt-
ningens bekostnad, så att hans
fastighet blir lagenligt för-
lagd.

§ 11.

Nils Olsson, Storkila för Frans
Olssons stenbrus yrkade på upp-
tagande av ny trumma genom
järnvägen på järnvägens be-
kostnad, så att hans mark-
omkring punkt 182 blir fullt
torrlagd, då ~~dåvarande~~ avloppet
tillkommit i samband med järnvägen.

§ 12.

Anbudet för järnvägen kado inbet att erinra mot att järnvägen utföres och bekostas denna trumma, då det blir billigare att bygga en ny trumma här än gräva motfalls till den äldre befintliga trumman, som då även skulle behöva tänkas. Vid nybyggnad av trumman ifråga är den äldre tillräcklig både till storlek och bottendjup.

§ 13.

De närvarande befullmäktigade förrättningsmannen att i kungörelse för nästa sammanträde intaga, att val av arbetsutskott skall verkställas vid sammanträdet i ifråga.

§ 14.

Då inför vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.
På fjärdelens vägnar
Erik Persson

Carl Larsson J. Persson

Den 2 december 1949 inträdde sig åter förrättningsmannen hos lantbrukaren Gösta Persson, Ivetofta för att vidare handlägga ifrågavarande syneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidning för Skåne-

borgs län, Mariestadstidningen den 11 november 1949 (bil. 14) samt i laga ordning anslagen i Skova församling (bil. 15). Följande personer hade med fastställelseutslaget kommit tillstädes.

Carl Emil Ek, Gastorp för Folke Sahlkvists sterbhus enl. fullm. (bil. 5)
Ivar Karlsson, Gastorp
Emil Andersson, "
Gunnar Fägerlind, "
Ivar Adamsson, "
Bernhard Andersson, "
Oskar Olsson, "
Göte och Henry Persson, Dreatorp
Gustaf Carlsson, Dreatorp
Disp. S. O. Persson, Fagerlid för egen del och för J. O. Perssons dödsbo enligt fullm. (bil. 8)
Göte Johansson, Storkila för Ivar Johanssons dödsbo enligt fullm. (bil. 9)
Nils Olsson, Storkila för Frans Olssons dödsbo enligt fullm. (bil. 10)
Emil Karlsson, Storkila
Ernst Karlsson, Finkila
Karl Bernh. Johansson, Storkila
Gillis Karlsson, Gastorp
Ivar Andersson, Gastorp för Anna Andersson, Finkila enligt fullm. (bil. 16)

Biträdande gode män
Sixten Thornell, Kyrkogatan
Carl Larsson, Lilla Dandatorp

§ 15.

Föreningsmannen föreslade att upprättade förslaget med bilagor, som genomgingos.

§ 16.

Då meddelande inlagit i ärendet att val av arbetsledare skulle verkställas vid dagens sammanträde valdes nu till ordförande i styrelsen disponent A.O. Persson, Fagerlid samt till övrige ledamöter Hans A. Kroon och Nils Olsson, båda från Storkila med Göta Persson, Drestorp och Ivar Adamsson, Gestorp som suppleanter

§ 17.

Till revisorer att granska arbetsledningens räkenskaper och förvaltning utsågos Göte Johansson, Storkila och Henry Persson, Drestorp

§ 18.

Att ensamrätt och förvaring till föreningen hörande handlingar utsågs ordföranden i arbetsledningen.

§ 19.

Styrelsemännens utlåtande upplästes och bilades protokollet.

§ 20.

Arvodesräkning föreladen.

§ 21.

Delägarna berättiga söka ersättning för förrättningsmannens arbete vid förrättningen, och uppdrager åt förrättningsmannen att uppgöra kostnadsberäkning för erforderliga handlingar.

§ 22.

Så intet vidare förekom, uppsattes dagens protokoll, som godkändes, och syneförrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Erik Persson

E. Thunell

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 7/9 1945 Dnr 29
Exp. den / 19 Dnr

10

E. D. 99-49
1947

Bil. 1.

434/48

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad a få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storkila m.fl. i Hova sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Fagerlid

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Hans A. Brown
adress Storkila. Fagerlid.
pr Fagerlid
Telefon: 21. bud

Fagerlid den 24 augusti 1945.

Hans A. Brown
Ivar Johansson
Tore Hessing
F. O. Ohman Mbk
genom Ville Ohman
FAGERLIDS SÅG- & TRÄINDUSTRI AKTIEBOLAG
H B Johansson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad,
Distriktslantmätaren XXXXXXXXXX

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

G. Wadman

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Storkila 1^{19}. 1^{20}.	Hans A. Kroon.
Storkila	Per Olsson
Storkila	Ernst Olsson
Storkila 1^{6}. 1^{7}. 1^{8}.	Frans Olssons Sterbhus
Storkila	Ivar Olsson
Storkila	Gusten Karlsson
Storkila	B. O. Persson
Storkila	Karl Johansson
Storkila	Jöns Hallstensson
Storkila	Ivar Johansson
Storkila	Fagerlids Såg & Träindustri A/B.
Storkila	Västergötland Göteborgs Järnvägs A/B
Storkila	Per Karlsson
Finkila	Oskar Persson
Finkila	G. R. Gustafsson
Fagerlid Nolg.	Folke Åkesson
Fagerlid Nolg.	B. O. Persson
Fagerlid Nolg.	Josef Larsson
Brestorp	G. Carlsson
Brestorp	Gustav Karlsson
Brestorp	Gösta & Henry Persson
Gastorp	Oskar Olsson
Gastorp	Johan Adolfsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
448949

12

Bil. 2.

Mariestads Tidning för S

N:r 121. 132:a årgången. Lösnummer 15 öre.

Redaktör och verkst. direktör:
GOTTHARD BJÖRCK.

Utgivn
Måndagar, Onsda

Låt Din krona genom
SKARABORGSBANKEN
gå till länets näringsliv



Sätt in i
Skaraborgsbanken

Det finns alltid ett kontor inom räckhåll för Er i länet



TO

Pastor B. Fernstad talar s

"Ovädret" f

Har den sista förödande v
Märkliga profetior i Bibel
dörren.

KOM O. HÖR VAD DU A

Sång och musik.

Delägarna

i bygdevägen Fjäll—Bresäter kallas till sammanträde i Tomten måndagen den 25 okt. kl. 7.30 em.

Ärenden: Besluta om vägens underhåll, inköp av väggsladd samt om uttaxering.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brestorp, Fagerlid Nolgården, Fagerlid Mellangården, Fagerlid Sörgården, Finkila, Gastorp Kilen eller Storkila i Hova socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukare Gösta Persson, Brestorp, Fagerlid, måndagen den 8 november 1948 kl. 13.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enl. Vattenlagen för fördjupning och ändring av sträckningen av det avlopp, som flyter från och genom Björnemossens ägor i Hova stations-

C.

Allmänna Upplysni

Lördagen d

Orde

9.00 Lektion med barn ur fo
ren i C. F. N., folksko
Stockholm.

9.35 Hjälpmedel för nykterh
Malmberg.

10.20 Varför ska vi meddela
överstyrelsens konsule

11.00 Rundabordsdiskussion

15.00 Samkväm å Johannesbe

20.00 Samkväm å folkskolan.

Söndagen d

13.45 Hur samhället tar hand
chef A. Åman, Stockh

14.45 Samarbetet mellan alk
nämnd. Direktör John

18.00 Kursens avslutning i M
skild annons!

†

Min älskade make
vår käre gode lille pappa

Reinhold Bohlin

har hastigt lämnat oss i namnlös sorg och saknad i en ålder av 60 år.

Djupt sörjd av oss, syskon, släkt och många vänner.

SAMMANTRÄDEN

Högerkvinnor!

Föreningssammanträde tisdag kl. 19.30 på Ordenshuset. Kaffe som vanligt.

Styrelsen.

Ullervad.

Ord. pastoratsstämma den 29 okt. 1948 kl. 4 em.

s-Tidningen
karaborgs Län

ngsdagar: gar, Fredagar kl. 15. | A/B Tidning för Skaraborgs Läns Tryckeri, Mariestad. | Fredagen den 22 oktober 1948

RSO

öndag kl. 4 em. i **Ordenshuset:**

ån jordens ända

ärldsstormen redan förebådats?
uppenbara vad som står för

NNARS ALDRIG FÅR HÖRA!
Fri entré. Frivillig kollekt.

Stor Möbelauktion

Lördagen den 30 okt. kl. 1 em. försäljer

Bo Möbellager, Älgarås

genom offentlig auktion en mängd begagnade i byte tagna möbler såsom: Matrumsmöbler i ek och björk, soffor i olika modeller, byråer, skrivbord, stolar, linneskåp. Dessutom försäljes en del nya möbler, ett stort antal fåtöljer, soffgrupper, soffbord m. m.

Tre månaders kredit med vanligt förbehåll om äganderätten.

Bålerud, Älgarås den 20/10 1948.

KARL EK.

F. N.

ngskurs i Mariestad.

en 23 oktober.

nshuset.

lkskolans 6:te klass. Sekreterare läraren Harry N. Malmberg,

etsundervisningen. Harry N.

nykterhetsundervisning? Skolt fil. dr Iwan Bolin, Stockholm.

om nykterhetsundervisning.

rg. Se särskild annons!

Se särskild annons!

en 24 oktober.

om alkoholmissbrukare. Byrålm.

oholistanstalt och nykterhets- Lönnberg, Venngarn, Sigtuna.

ariestads Missionshus. Se sär-

ROXY Förköp kl. 1—3 tel. 322

DIREKTION K. FÖRNSTAM

KVALITÉ-FILM

Hela veckan kl. 7 varje afton. Endast en föreställning per kväll på grund av att filmen tar nära tre tim. att visa.

MYRNA LOY och FREDRICH MARCH m. fl. i

De bästa åren

En film med hjärta, som blivit den största schlagern sedan "Borta med vinden". Går nu för 48:e veckan i Stockholm.

Sällsynt underhållande och sällsynt välspelad. De tre timmarna som filmen tog försvann som ett nysande. M. T.

Biljettpriserna äro resp. kr. 2: 95 och 2: 60.

Barnförbjuden.

TEATERBIO

DIREKTION

Ungdomens afton i Idrottshallen

i kväll kl. 19.00.

Medverkande: **R. TH. FOGELQUIST.**
"VÄSTGÖTA-BENGTSSON".
KATRINEFORS MUSIKKÅR.

Handbollsmatch

IF Kamraterna Örebro—MAIF

Sittplats: kr. 1: 50. Ståplats kr. 1: —.

HANDBOLL

i IDROTTSHALLEN söndagen den 24 oktober.

Kl. 16.00 Förmatch:

2 MAIF-lag

Kl. 17.00 Västgötaserien:

M... – MAIF

Bil. 3

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Brestorp, Fagerlid Nolgården, Fagerlid Mellangården m.fl. i Hova socken av Skaraborgs län.

K u n g ö r e l s e

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brestorp, Fagerlid, Nolgården, Fagerlid Mellangården, Fagerlid Sörgården, Finkila, Gastorp Kilen eller Storkila i Hova socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukare Gösta Persson, Brestorp, Fagerlid, måndagen den 8 november 1948 kl. 13 em, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1948

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Hova församling den 24/10 1948.

/Olof Andersson/

Kyrkoherde.

Bil. 4.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Brestorp, Fagerlid Nolgården, Fagerlid Mellangården, Fagerlid Sörgården, Finkila, Gastorp Kilen eller Storkila i Hova socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 8 november 1948 kl. 13.

1.	Lantbr.	Oskar Larsson,	Gastorp,	FAGERLID
2.	"	Folke Sahlkvists, stbh.	"	"
3.	"	Ivar Karlsson,	"	"
4.	"	Gillis Karlsson,	"	"
5.	"	Emil Andersson,	"	"
6.	"	Gunnar Fägerlind,	"	"
7.	"	Ivar Adamsson,	"	"
8.	"	Valfrid Johansson,	"	"
9.	"	Bernhard Andersson,	"	"
10.	"	Oskar Olsson,	"	"
11.	"	J.F. Olssons dödsbo,	"	"
12.	"	Gösta o. Henry Persson,	Brestorp	"
13.	Änkefru	Josefina Persson,	"	"
14.	Lantbrukare	Gustav Carlsson,	"	"
15.	"	Karl Carlsson,	"	"
16.	"	Folke Åkesson,	Nolgården,	"
17.	Föreståndare	Josef Larsson,	"	"
18.	Lantbrukare	August Karlsson,	Sörgården	"
19.	"	Sigfrid Carlssons dödsbo,		"
20.	Sågverksägare	J.B. Perssons dödsbo,		"
21.	Lantbr.	Jöns Hallstensson,	Storkila,	"
22.	"	Ivar Johanssons dödsbo,	"	"
23.	"	Karl B. Johansson,	"	"
24.	"	Gusten Karlsson,	"	"
25.	"	Frans Olssons dödsbo,	"	"

26. Lantbr. Ivar Olsson, Storkila, FAGERLID
27. " Olof Olofssons dödsbo, " "
28. " Hans A. Kroon, " "
29. " Emil Karlsson, " "
30. " Ivan Andersson, Finkila, "
31. Disponent Bernt Olof Persson, "
32. Fagerlids Såg o. Träindustri A.B., "
33. Lantbrukare Ernst Karlsson, " "
34. " Manne Johansson, " "
35. Statens Järnvägar, 36 trafiksektionen, SKARA
36. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD

Pastorat.

37. Pastorsämbetet i Hova socken, HOVA

Gode män.

38. Sixten Thernell, Hjerpegården, "
39. Carl Larsson, Lilla Bondetorp, "

Tidning.

40. Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD

Att underrättelse avsänts till förestående personer m.m. med posten den 18 oktober 1948, intygas

ex officio:

Ang. sammanträdet den 2 dec. 1949 kl.12^{00} ha underrättelser avsänts till:

41. Lantbrukare Helmer Gustafsson, Finkila, FAGERLID
42. -"- Per Hallstensson, Storkila, -"-

med posten den 9 november 1949, intygas

ex officio:

Bil. 5

Fullmakt för Karl-Erik Ek att
vid (sandliga) syneförrättningssammanträden
rörande dragning av mark inom
lägenheten Biskops Fagerlid, Nolby Fagerlid,
Fagerlids Mellangård, Fagerlids Äng,
Finkila, Gastorp, Kilen eller Stenkila
i Nora socken av Skaraborgs län
för Folke Salqvist Stenbrohult

Gastorp Fagerlid den 8-11 1948

Elsa Salqvist. Gerda Salqvist

Egenhändiga namnteckningar bevittnas
på en gång närvarande vittnen

Carling Carlsson
Fagerlid

Gustav Johansson
Fagerlid

17

Bil. 6

Fullmakt.

Fullmakt för min arrendator Östen Andersson Nolg. Fagerlid, att å mina vägnar närvara vid syneförrättning å Fagerlidsbäcken å dess stämmor, angående dikningsföretaget. Samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Hamra Hova den 10/11- 1948

Josef Larsson

Bevittnas.

Erik Bergström

S. Lindblad

Bil. 7

Fullmakt för Carl-Eric Carlson att vid syneförrättningssammanträde hos Gösta Persson Brestorp Fagerlid måndagen den 8-1 1948 föra Sigfrid Carlsons dödsbodelägares talan

Ester Carlsson Sandberg

Egenhändiga namnteckningar bevittnas på en gång närvarande vittnen.

Erik Andersson
Fagerlid.

Viola Andersson
Fagerlid.

19

Bil. 8

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Disponent B. O. Persson att vid samtliga sammanträden angående torrläggning av mark inom hemmanen Brestorp, Fagerlid Nolgården, Fagerlid Sörgården, Fagerlid Mellangården, Finkila och Storkila m.fl. i Hova socken föra vår talan samt för vår räkning underteckna handlingar i denna sak.

Fagerlid den 8 nov. 1948.

Judith Persson Ingvar Persson. Rune Persson.

Ovanstående namnteckningar bevittnas

Viola Andersson Per Persson

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Fagerlids Såg och Träindustri Aktiebolag den 31 maj 1948.

Närvarande: Herrar B. O. Persson, Ingvar Persson, och Arne Persson.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen utsågs Herr Ingvar Persson.

§ 2.

Till verkställande direktör utsågs Disponent B. O. Persson.

§ 3.

Beslöts att bolagets firma skulle tecknas av förutom styrelsen såsom sådan, Direktör B. O. Persson.

In fidem

B. O. Persson

Justerat:

Ingvar Persson
Arne Persson

Rätt avskrivit intygas:

Bodin Andersson

Bil. 9

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Sven Bertil Göte Johansson, att vid samtliga sammanträden och förrättningar, som gälla avdikningsföretaget för Starkila med flera: föra vår talan och teckna sterbhuset namn.

Försäkras av samtliga sterbhusdelägare.

Ivar Johanssons dödsbo: Starkila 1:10-1:17 Hova s:n och

Änkefrun Anna Johansson
Sven Johansson
Dagmar Björk
Astrid Malm

Egenhändiga namnteckningar bevittnas

Ester Persson Alma Persson

22

Bil. 10

F u l l m a k t

För Nils Olsson att representera våra intressen vid torrläggningsförrättningar av marker inom hemman Brestorp Fagerlid, Nolgården Fagerlid, Mellomgården Fagerlid, Sörgården Finkila, Gastorp, samt Kilen eller Storkila i Hova socken av Skaraborgs län, att vid nämnda förrättning föra vår talan, bevaka vår rätt, och å våra vägnar underskriva vid förrättningen förekommande handlingar.

Storkila den 10 november 1948.

Nissa Olsson Birger Olsson Åke Olsson

Greta Johansson Holger Olsson

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

G.P. Karlsson Elsa Karlsson

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 3595/48-43

Bil. 11

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom hemmanen Fagerlid, Fagerlid Nolgården, Fagerlid Mellomgården, Fagerlid Sörgården, Finkila, Gastorp Kilen eller Störkila i Hova socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 27 oktober 1948.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

24

Bil. 12

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom baningenjören I. Högberg *eller den, han i sitt ställe förordnar, att* vid sammanträde i Fagerlid rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fagerlid m.fl.

utföra och bevaka Statens järnvägars talan.

~~*talan i mål mot*~~ _____

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 28 oktober *19* 48.

Bevittnas:

Ingrid Lundberg

Elsa Hult

S J form. nr 5
(1936)

Bil. 13.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den synefärrättning och vattenanläggn. för tomtläggning av mark tillhörande Storkila m fl fastigheter i Stora socken av Skaraborgs län, och yrka att fäntaget utstränkes så att skyldighet till indämnesutslag bortfaller beredes jämväl våra marker.

Tågelsås den 30 juli 1948.

Göta Carlsson — Henry Larsson
A. Adamsson — Folke Persson
Gunnar Tägelund — Gustav Carlson
Folke Haegvist

Förestående förening vitsordas

Carl Larsson

Bil. 13.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synförrättning enligt vattenlagen, som angår tillkännagivande bl. a. Starkila i Hova socken av Skaraborgs län, om syfte att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig tvådäggning bliver jämväl nära marken.

Tågelid den 22 november 1948.

Anna Andersson Josefina Persson

Lennart Persson

Förestående förening vitsordas

Edit Svensson

Carl Larsson L. Hansen



för Edra barn när de skall ut i livet.

Sätt regelbundet in ett belopp varje månad och glöm inte att spara av barnbidraget. Låt sparbanksboken bli ett Önske-konto för barnens framtid! I tabellen här nedan har vi räknat med högsta ränta, sparbanksränta, 2 1/2 %.

Om Ni vill ha minst	Efter 10 år — sätt in:		Efter 20 år — sätt in:	
	pr vecka	pr mån.	pr vecka	pr mån.
3.000 kr.	6:—	23:—	2:50	10:—
5.000 »	9:—	37:—	4:—	17:—
10.000 »	17:—	74:—	7:50	33:—

Sparbanken
ger högsta ränta

SPARFRÄMJANDET *Er sparbanksbok gäller i mer än 1.000 sparbankskontor*

Mariestads Sparbank

LYSNING

ERIK HERMANSSON
RANDI LARSEN
Älgarås Älgarås

†

Vår käre Far
Farfar och Morfar

FRANS GUSTAF KARLSSON

insomnade stilla i dag i sitt 94:e levnadsår.
Sörjd av oss, övrig släkt och många vänner.

Kroppetorp, Tibro den 7 nov. 1949.

BARN och BARNBARN

Sv. ps. 355

SORG -KORT -BREV
utföras fort och stilfullt å Tidning för Skaraborgs Läns Tryckeri.

För allt visat deltagande vid vår kära moders

SOFIA EKSTRÖM

bortgång, för den vackra blomstergärden och sången vid hennes bår tacka vi hjärtligt.

BARNEN

LJUNGSTRÖMS
Begravningsbyrå, Mariestad.
Modern, heltäckt begravningsbil uthyres för längre eller kortare transporter mot billig taxa.
Tel. 86 och 87. Vardagar eft. kl. 18 och söndagar tel. 84.

SAMMANTRÄDEN

F. d. medlemmarna i Leksbergs enk. sjukkassa

kallas till sammanträde söndagen den 20 nov. kl. 15. Lokal: Folkets Hus, Leksberg.

Ärende: Likvidatorernas redovisning samt kassans slutliga upplösning.

Likvidatorerna.

Delägarna

i Leksbergs sockenallmänning kallas till sammanträde i kommunalrummet torsdagen den 17 november 1949 kl. 5 em.

Carl Lycken.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brestorp, Fagerlid, Nolgården, Fagerlid Mellangården, Fagerlid Sörgården, Finkila, Gastorp Kilen eller Storkila i Hova socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gösta Persson, Brestorp, Fagerlid, fredagen den 2 december 1949 kl. 12.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 8 november 1949.

GOTTFR. WADMAN
Statens lantbruksingeniör

Kungörelse.

Syneförrättningen enl. vattenlagen för fördjupning och ändring av sträckningen av det avlopp, som flyter genom ägor till Prästebolet, Hova Bramsgården, Hova, Hova Sörgården, Björnemossen och Vibylund inom Hova stationssamhälle av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde i kommunalrummet i Hova fredagen den 2 december 1949 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 9 november 1949.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

TILLKÄNNAGIVANDEN

Byggnadsförbud.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län har denna dag, jämlikt 108 § byggnadslagen den 30 juni 1947, meddelat förbud att verkställa nybyggnad utan tillstånd av länsstyrelsen inom ett å en av överlantmätaren i länet år 1944 upprättad sammanställningskarta inom svarta heldragna linjer åskådliggjort, vid Forsviks Bruk i Undenäs socken beläget område; gällande förbudet tillsvidare och intill dess byggnadsplan för området blivit fastställt, dock längst till den 1 januari 1954.

Mariestad å landskansliet den 9 november 1949.

LÄNSSTYRELSEN.

LJUNG

Mat

Anbud infordras härn
St

Bil. 14.

Kungörels

Byggmästaren Bertil Janss Mariestad, numera boende i K stad, har på grund av en d dag ingiven ansökan försat konkurs vid rådhusrätten i M stad. Första borgenärssamm trädet i konkursen har ut att hållas inför konkursdom å rådhuset i Mariestad fred den 2 december 1949 klo 12.15. Bevakningar, alla h lingar i två exemplar, böra inlämnade eller med posten komna till konkursdomaren nast lördagen den 17 decem 1949. Kungörelser om konku skola införas i Tidning för raborgs Län. Konkursdoma postadress är rådhuset, Marie

Mariestad den 9 nov. 194

KONKURSDOMAREN.

Söndagens ö ning inställd.

Hvc

Mariestads Skyttegil

13/11. Kompletteringssk ningar för samtliga klas med början kl. 9.00.

Styrelsen

Rädda barnen-insaml

av kläder, skor, spel, leksal musikinstrument och ty böcker tisd. den 15 nov. i r densets flygelbyggnad mel 10—15. Dessutom motta paket av Alvners skoaf Gamla torget, och av fru S ja Wilander, Ekliden 16, t. o. den 17 november.

Hova Föreläsningsförenin

har startsamkväm i Ordens set tisd. den 15 nov. kl. "Bystämma på 1800-talet" historik och berättare fo skoll. K. Skoog, Bäck. Ho Sångsällskap medverkar.

GBERGS

avfall.

ed å matavfall under år 1950.
TADSHOTELLET, Mariestad.
Tel. Namnanrop.

Tjänstemännens bildningsverksamhet.

(T B V)

Studieintresserade tjänstemän torde samlas i Arbetsförmedlingens lokaler måndagen den 14/11 1949 kl. 19.30 för diskussion av studieämnet, bildandet av studiegruppen.

OBS!

Teckningslärare Rudolf Tedéen-Båth, Skara, talar om "Fult och vackert i hemmets nytto- och prydnadsföremål" å **Folkskolans Biologisal** måndagen den 14 nov. kl. 8.
Inträde 50 öre.

Mariestads Fredrika Bremerkrets.



Ryagarner.

Svenska och persiska.
Vävgarner i ylle.
Bomullsgarn, alla nummer.

HEMSLÖJDS- och PRESENTAFFÄREN.
Tel. 1350.

D:r EDVIN PERSSON

— ESPLANADEN 6 —

Mottagningstider: Vardagar utom torsdagar kl. 10—12. Övriga tider enligt överenskommelse per **Tel. 1391.**

Carlssons Glasmästeri

Esplanaden, Mariestad.
Tel. 151.
Utför allt inom branschen.

Skotska skolan

En sprittande rolig svensk film med fartfylld handling, humörfriskt spel och sprudlande leklynne.

FIMMERSTA BIO

REMMESTORP

Söndagen den 13 nov. kl. 19.30

Stormvarning utfärdad

Med **Edward G. Robinson Humphrey Bogarth** och **Lauren Bacall.**

Tag med familjen
på

Gåsmiddag

nu på söndag.
Beställ i tid!
Vördsamt

Katrineforsrestaurangen
Tel. Mariestad 953.

ETT

KRONHUS

är den idealiska bostaden för Eder.

Vi ordna för Eder med lån och byggnadstillstånd.
Begär våra kataloger o. offert.

AKTIEBOLAGET KRONHUS, Götene. Tel. 132.
Ombud för Mariestad:
Handl. Gustav Persson, Lövhagsvägen (mitt emot Café Mona). Tel. 372.

SYSTER SIGRIDS FOTKLINIK

Kyrkogatan 6. Tel. 970.
Fotvård. Hålfotsinlägg efter gipsavgjutning.

Besök

Café HAGALUND

— Sandbäcksvägen —

Gott kaffe. Bröd. Konditorivaror. Choklad. Konfektyrer. Frukt m. m.

Noréns Skrivbyrå

MARIESTAD. Tel. 534. Renskriver handlingar. Omsorgsfullt, välstiliserat arbete. Postorder omg. Skrivmaskiner uthyras. Rutinerade stenografer och maskinskrivare utbildas. Moderna maskiner.

Gåvor mottagas tacksamt.
Allmänheten hälsas välkommen!
Bliv medlem!

STYRELSEN.

RadioCentrum

— Götene —

flyttar in i nya moderna lokaler

Järnvägsgatan 2

lördagen den 12 november.

Gör ett besök i den nya affären och låt oss utan köptvång från Eder sida demonstrera de senaste nyheterna inom radio.

LUXOR MAGNEFON kommer att demonstreras

Josef Johanssons RADIO

MARIESTAD — GÖTENE — TÖREBODA.

Handla kontant!

Då våra leverantörer skärpt betalningsvillkoren till 30 dagar, äro vi tvingade inskränka vår kreditförsäljning. Enligt beslut den 1 okt. beviljas kredit endast till fasta kunder och kredittiden får ej överstiga 30 dagar.

SAMTLIGA KÖPMÄN I AMNEHÄRAD OCH SÖDRA RÅDA

Auktion å Villafastighet

Lördagen den 19 innevarande november kl. 2.30 em. låter Herr Sigvard Johansson,

Sigvardsberg, Undenäs

genom offentlig auktion därstädes försälja ovannämnda villafastighet. Villan, som ligger i Undenäs kyrkby, är byggd år 1944 och innehåller en lägenhet om 3 rum och kök (enplan) samt källarvåning, med garage, källare m. m. Vattenledning, avlopp v. c. Tomtens storlek 1.400 kbm., är planterad med fruktträd, jordgubbsland m. m.

Tillträde efter överenskommelse.

Lån underlättar köp. 10 % av blivande köpesumma skall betalas vid kontraktets underskrivande. Övriga villkor vid auktionstillfället.

Bjerke, Hova den 10 november 1949.

K. G. GUSTÉN.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättningen inom hemmanen Brestorp, Fagerlid, Nolgården, Fagerlid Mellangården, Fagerlid Sörgården, Finkila, Gastorp Kilen eller Storkila i Hova socken av Skaraborgs län.

Bil. 15.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brestorp, Fagerlid, Nolgården, Fagerlid Mellangården, Fagerlid Sörgården, Finkila, Gastorp Kilen eller Storkila i Hova socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gösta Persson, Brestorp, Fagerlid, fredagen den 2 december 1949 kl. 12^{00}.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 8 november 1949

Statens lantbruksingeniör

Anslaget i laga ordning i Hova församling den 13 nov. 1949

/Olof Andersson/

Kyrkoherde.

Bil. 16

Fullmakt

för min broder Ivar Adamsson, Gastorp eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dl. a. Storkila m. fl. hemman i Hova socken och Skarabergs län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Omkostnadslaga åtgärder godkännes.

Storkila, Fagerlid den 20 nov 1948


Anna Andersson

Bevittnas:

Sigvard Åkesson
Box 19
Fagerlid

Arne E Vonstedt
Fogdegatan 12
Karlstad

Översiktskarta.



Skala 1: 100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Brestorp, Fagerlid Nolgården, Mellangården och Sörgården samt Finkila, Gastorp och Kilen eller Storkila i Hova socken i Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, som berör åtta av varandra oberoende samfälligheter hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagats utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Börstorpåns nederbördsområde, n:r 139.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 4,0 kilometer sydväst om Hova kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil.A. finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår,

att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av:

åker 134,51 hektar

varav å 15.70 hektar åker beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O, A-Aa, B-Ba-Bb, Ba-Bc,C-Ca, D-Da, E-Ea, F-Fa, G-Ga-Gb, Ga-Gc, H-Ha, K-Ka, M-Ma, M-Mb,-Mc,N-Na-Nb,Na-Nc-Nd,Nc-Ne. Dessa avlopp ha å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, blivande rördimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flodvattenmängder, rördimensioner, bottenlutningar samt ledningarnas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Öppna avlopp.

Dikessträcka	Nederbördsområde	Beräknad flodvattenmängd	Beräknad medelvattenmängd	Bottenlutning	Släntlutning	Bottenbredd	Beräknat flodvattendjup	Beräknat medelvattendjup
	ha	l/sek.	l/sek.	o/oo		m.	m.	m.
4+20-5+80	1340	1700	170	0.5	1:1.5	0.50	1.32	0.50
5+80-11	1200	1500	150	0.5	1:1.5	0.50	1.27	0.47
11-12	1100	1400	140	2.5	1:1.5	0.50	0.90	0.32
12-12+72	1100	1400	140	4.0	1:1.5	0.50	0.80	0.28
12+72-16	320	445	45.0	4.0	1:1.5	0.30	0.53	0.20
16-19	300	415	42.0	1.0	1:1.5	0.30	0.69	0.26
200-201	-	253	6.0	3.0	1:1.25	0.30	0.43	
201-203	-	233	4.0	4.0	1:1.25	0.30	0.40	
203-204+60	-	213	2.0	2.0	1:1.25	0.30	0.45	
204+60-205+51	-	193	-	1.0	1:1.25	0.30	0.50	

Rörledningar.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenludning o/oo	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.	
1	2	3	4	5	6	
18+93	273,5	386,5	3,0	37,5	97,0	(1/5)
19+57	"	"	"	"	"	"
20+10	267,4	377.3	"	"	"	"
20+57	"	"	"	"	"	"
21+10	245,7	347,8	"	"	"	"
21+54	"	"	"	"	"	"
23	-	71,7	"	"	"	"
24+27	-	67.5	1.5	"	69.0	
24+67	-	50.8	3.0	30.0	52.0	
25+37	-	48.8	"	"	"	
26+16	170.1	235.2	"	"	"	(1/5)
27+69	165.9	228.9	1.0	37.5	57.0	"
28+36	"	"	"	"	"	"
29+55	131.2	181.9	2.0	30.0	42.0	"
30+62	127.8	176.8	"	52.5	183.0	
31+23	125.9	173.9	"	"	"	
31+98	123.5	170.3	"	"	"	
32+65	121.3	167.0	4.0	45.0	171.0	
33+69	117.2	160.8	3.5	"	160.0	
35+6	112.4	153.6	"	"	"	
35+94	89.1	117.1	2.0	"	121.0	
36+48	"	"	"	"	"	
37+65	32.5	41.6	"	30.0	42.0	
38+99	30.4	38.4	"	"	"	
39+37	29.5	37.0	"	"	"	
39+77	28.4	35.3	"	"	"	
40+83	21.9	25.5	4.0	22.5	27.0	
41+55	19.9	22.5	"	"	"	
42+24	17.5	18.9	"	20.0	20.4	
50+76	13.3	20.1	8.0	"	28.8	
51+61	12.3	18.6	7.0	"	27.0	
52+5	11.8	17.9	"	"	"	
53+52	10.6	16.1	1.5	22.5	17.0	
53+92	9.6	14.6	"	"	"	

1	2	3	4	5	6
54 +29	9.2	14.0	1.0	22.5	14.0
54+62	8.7	13.2	"	"	"
55+67	6.8	10.3	6.0	15.0	11.4
56+29	5,5	8.3	"	"	"
60+39	24.3	36.5	1.5	30.0	36.0
61+51	4.5	6.8	7.0	12.5	7.8
71+49	17.4	26.1	2.0	25.0	26.0
72+22	17.0	25.5	6.0	20.0	25.0
81+28	1.8	2.8	12.0	10.0	5.2
82+38	0.7	1.1	20.0	7.5	3.2
76+33	3.3	5.0	13.0	10.0	5.4
77+75	1.8	2.7	"	"	"
91+45	20.0	23.2	10.0	20.0	32.0
92+50	18.0	20.2	"	"	"
93+64	16.5	17.9	15.0	15.0	18.0
94+31	5.0	5.0	20.0	12.5	13.0
102+9	1.9	2.9	5.5	"	6.2
103+7	0.9	1.4	8.0	7.5	2.0
112	14.0	18.0	3.0	22.5	24.0
112+45	3.5	5.3	"	15.0	8.0
113+40	3.0	4.6	5.0	12.5	6.6
114+27	2.4	3.7	10.0	10.0	4.8
114+87	2.1	3.2	22.0	7.5	3.3
120+33	10.5	12.7	10.0	20.0	32.0
121+6	10.0	12.0	"	"	"
122+52	8.8	10.2	14.0	"	38.0
132+28	15.4	23.1	2.0	25.0	26.0
141+25	9.5	14.2	5.0	22.5	31.0
161+88	52.4	69.2	1.5	37.5	69.0
162+65	12.0	16.3	3.0	20.0	17.6
171+61	18.7	23.8	7.0	"	27.0
175+63	38.5	50.1	3.0	30.0	52.0
176+31	18.3	24.0	2.0	25.0	26.0
177+6	16.2	20.8	2.5	22.5	22.0
181+39	15.1	24.2	1.5	30.0	36.0
182+16	13.8	22.2	2.0	25.0	26.0

1	2	3	4	5	6
183+18	11.3	18.5	"	22.5	19. 0
183+57	10.3	17.0	3.0	20.0	17.6
183+97	9.3	15.5	"	"	17.6
185+4	7.5	11.3	1.0	22.5	14.0
185+72	5.9	8.9	"	"	14.0
186+54	4.0	6.0	"	20.0	10.0

Broar och trummor.

De föreslagna rörledningarna korsa utfarts- och ägovägarna på flera ställen, allmän väg på fyra ställen samt järnväg på två ställen. För övrigt skola på företagets bekostnad byggas 5 st. träbroar vid 6^{+22}, 8^{+40}, 9^{+45}, 9^{+50}, 10^{+88} och 11^{+85} samt 3 st. rörtrummor vid 13^{+18}, 13^{+89} och 20^{+46} i enlighet med typritningar och förslag.

Landsvägstrummorna vid 132^{+22}, 141^{+20} och 211^{+33} skola ombyggas. Enligt uppgift äro de byggda eller ombyggda efter år 1880. Jämlikt vattenlagen skola arbetena bekostas och även utföras av Vägförvaltningen i Skaraborgs län om förvaltningen ej hellre vill överlämna arbetena till företaget.

Synemännen föreskriva vid 132^{+22} 12" vägrör med inre bottendjupet + 10.00 meter och dagvattenbrunn nedströms med 60 cm. diameter samt vid 141^{+20} och 211^{+33} 9" vägrör med inre bottendjupen + 11.00 och 12.34 m. resp. och dagvattenbrunnar nedströms med 60 och 45 cm. diameter resp. Djupsiffrorna äro angivna över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan.

Planen i den del den berör allmän väg har översänts till Vägförvaltningen i Skaraborgs län och nämnda förvaltning har i skrivelse, bil.C godkänt synemännens förslag till ombyggnad av ifrågavarande landsvägstrummor. Landsvägstrumman vid 15^{+94} är nybyggnad och genomsläppsöppningen 1,60 x 1,05(bredd x höjd) är fullt tillräcklig för att genomsläppa flodvattnet utan uppdämning.

Likaså är järnvägstrumman vid 37^{+57} nyrenoverad och genomsläppsöppningen 0.70x1.20 (bredd x höjd) fullt tillräcklig för flodvattnet.

Ny trumma skall upptagas genom järnvägen vid 191^{+29}. Jämlikt

vattenlagen tillkommer det Statens Järnvägar att bekosta och även utföra detta arbete. Vid järnvägens tillkomst stängdes nämligen detta avlopp och järnvägstrumma förlades endast vid 37^{+57}. Ombudet för Statens Järnvägar har ansett att det blir billigare att bygga en ny trumma vid 191^{+29} än att fördjupa den befintliga vid 37^{+59} omkring 0.8 meter. Synemännen föreskriva därför att ny 12" rörtrumma med inre bottendjupet på + 13,28 m. över antagna jämförelseplanet.

Planen i den del den berör Statens Järnvägar har översänts till vederbörande distriktschef för Statens Järnvägar och har han i skrivelse bil.D godkänt synemännens förslag till nybyggnad av järnvägstrumman vid 191^{+29}.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen, är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil.B. äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil.E. bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord som åtgår för upplag skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil.E, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i slänt lutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark.

Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 58.800:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 92.511:20 kronor
" " efter " 171.455:90 "
vadan värdeökningen genom
företaget skulle uppgå till 78.944:70 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdesstegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av upprättad tabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Brukningsbåtnad ha ansetts uppkomma å vissa ägofigurer, angivna i värderingslängden till ett värde av 28.882 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits, att företaget inom stora och övre samfälligheterna bör uppdelas i två och fyra avdelningar respektive. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil.F, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare att avdelning II inom stora samfälligheten och avdelning II - IV inom övre samfälligheten får mindre relativ kostnad, därest avdelningarna torrläggas var för sig.

I kostnadsfördelningslängden, bil.G. hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning å stora och övre samfälligheterna, uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av de båda samfälligheternas beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för de båda samfälligheterna var för sig uträknats och finnas i form av procenttal avgivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av dessa samfälligheters verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än, som svararmot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

Kostnaderna för övriga samfälligheters genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna inom varje samfällighet i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet

i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil.G.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De broar eller trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av avloppen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil.H.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1958.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att före noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Hova kyrka som ock i minst i en av ortens tidningar, Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter

sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som därvid möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Storkila dikningsföretag av år 1949.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, nr.280, skall det åligga sökandena att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 94:88 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet för stora och övre samfälligheterna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft. För övriga samfälligheter skall dylik avgift ej utgå, då båtnaden för var och en understiger 10.000:- kronor.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre

exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap.85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Brestorp den 2 dec. 1949

På tjänstens vägnar:

Carl Larsson

Bil.A.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
			åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Stora samfälligheten										
Gastorp 1[20]										
Emil Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	1		12			430	590	160	19	20
" " " "	2		13			640	810	170	22	10
" " " "	3		09			850	1080	230	20	70
" " " "	4		20			640	850	210	42	-
A-summa			54						104	-
Gastorp 1[22]										
Emil Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	5		28			910	1130	220	61	60
" " " "	6		32			910	1180	270	86	40
" " " "	7		13			910	1080	170	22	10
" " " "	8		21			1230	1400	170	35	70
" " " "	9		43			1180	1340	160	68	80
" " " "	10		54			1180	1400	220	118	80
" " " "	11		30			1230	1400	170	51	-
A-summa		2	21						444	40
Gastorp 1[21]										
Gunnar Fägerlind										
Alstringsbåtnad										
åker mylla på lera	12		19			1290	1400	110	20	90
" " " "	13		32			1230	1400	170	54	40
" " " "	14		58			1230	1400	170	98	60
" " " "	15		40			970	1230	260	104	-
" " " "	16		20			1020	1290	270	54	-
" " " "	17		36			1130	1400	270	97	20
överföres		2	05						429	10

45

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		2	05						429	10
2	åker, mylla på lera	18		17			1180	1400	220	37	40
3	A-summa		2	22						466	50
4											
5	Gastorp 1[18]										
6	Bernhard Andersson										
7	Alstringsbåtnad										
8	åker, mylla på lera	19		26			910	1400	490	127	40
9	" " " "	20		43			810	1400	590	253	70
10	A-summa			69						381	10
11											
12	Gastorp 1[17]										
13	Folke Sahlkvists dödsbo										
14	Alstringsbåtnad										
15	åker mylla på lera	21		42			850	1400	550	231	-
16	" " " "	22		29			850	1400	550	159	50
17	A-summa			71						390	50
18											
19	Gastorp 1[3]										
20	Ivar Adamsson										
21	Alstringsbåtnad										
22	åker, mylla på lera	23		37			970	1400	430	159	10
23	" " " "	24		42			970	1400	430	180	60
24	" " " "	25		23			590	1400	810	186	30
25	" " " "	26		67			910	1400	490	328	30
26	A-summa		1	69						854	30
27	Gastorp 1[31]										
28	Ivar Adamsson										
29	Alstringsbåtnad										
30	åker, mylla på lera	27		30			760	1400	640	192	-
31	" " " "	28		20			760	1400	640	128	-
32	överföres			50						320	-
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört			50						320	-
åker, mylla på lera	29		18			850	1400	550	99	-
" " " "	30		15			910	1400	490	73	50
" " " "	31		18			910	1400	490	88	20
" " " "	32	1	05			550	1400	850	892	50
" " " "	33		76			550	1400	850	646	-
" " " "	34		10			700	1400	700	70	-
" " " "	35		69			810	1400	590	407	10
A-summa		3	61						2596	30
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	32-35	2	60			400		400	1040	-
Totalsumma		3	61						3636	30
Gastorp 1[33]										
Bernhard Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	36		27			1020	1400	380	102	60
" " " "	37		55			1020	1400	380	209	-
" " " "	38		21			1080	1400	320	67	20
" " " "	39		20			1020	1400	380	76	-
A-summa		1	23						454	80
Gastorp 1[25]										
Folke Sahlkvists dödsbo										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	40		11			970	1400	430	47	30
	41		12			970	1400	430	51	60
	42		22			1020	1400	380	83	60
	43		29			1180	1400	220	63	80
A-summa			74						246	30

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Gastorp 1[28]										
2	Oskar Olsson										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på lera	44		41			1020	1400	380	155	80
5	" " " "	45		30			910	1400	490	147	-
6	" " " "	46		24			810	1400	590	141	60
7	" " " "	47		07			970	1400	430	30	10
8	" " " "	48		12			970	1400	430	51	60
9	" " " "	49		13			970	1400	430	55	90
10	" " " "	50		05			1230	1400	170	8	50
11	" " " "	51		29			1080	1400	320	92	80
12	" " " "	52		58			1180	1400	220	127	60
13	" " " "	53		17			1340	1400	60	10	20
14	" " " "	54		08			1340	1400	60	4	80
15	" " " "	55		33			1340	1400	60	19	80
16	A-summa		2	77						845	70
17											
18	Brestorp 1[3]										
19	Josefina Persson										
20	Alstringsbåtnad										
21	åker, mylla på lera	56		09			1180	1400	220	19	80
22	" " " "	57		13			1130	1400	270	35	10
23	" " " "	58		10			850	1400	550	55	-
24	" " " "	80		35			850	1400	550	192	50
25	" " " "	81		25			910	1400	490	122	50
26	" " " "	82		27			1020	1400	380	102	60
27	" " " "	83		26			1020	1400	380	98	80
28	A-summa		1	45						626	30
29											
30	Brestorp 1[4]										
31	Gösta & Henry Persson										
32	Alstringsbåtnad										
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
åker, mylla på lera	59		29			1130	1400	270	78	30	1
" " " "	60		28			970	1400	430	120	40	2
" " " "	61		34			1020	1400	380	129	20	3
" " " "	62		52			910	1400	490	254	80	4
" " " "	63		10			1230	1400	170	17	-	5
" " " "	64		28			1180	1400	220	61	60	6
" " " "	65		19			1180	1400	220	41	80	7
" " " "	66		46			910	1400	490	225	40	8
" " " "	67		47			1180	1400	220	103	40	9
" " " "	77		51			910	1400	490	249	90	10
" " " "	78		38			910	1400	490	186	20	11
" " " "	79		33			910	1400	490	161	70	12
A-summa		4	15						1629	70	13
											14
Brestorp 1[5]											15
Gustav Carlsson											16
Alstringsbåtnad											17
åker, mylla på lera	68		09			700	1400	700	63	-	18
" " " "	69		52			1020	1400	380	197	60	19
A-summa			61						260	60	20
											21
Brestorp 1[8]											22
Gustav Carlsson											23
Alstringsbåtnad											24
åker, mylla på lera	70		22			1020	1400	380	83	60	25
" " " "	71		39			910	1400	490	191	10	26
A-summa			61						274	70	27
											28
Brestorp 1[7]											29
Karl Carlsson											30
nuv. äg. Lennart Karlsson.											
Alstringsbåtnad											31
åker, mylla på lera	72		33			970	1400	430	141	90	32
överföres			33						141	90	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört			33						141	90
2	åker, mylla på lera	73		35			850	1400	550	192	50
3	A-summa			68						334	40
4											
5	Brestorp 1⁶										
6	Karl Karlsson										
7	nuv. äg. Lennart Karlsson. Alstringsbåtnad										
8	åker, mylla på lera	74		27			850	1400	550	148	50
9	" " " "	75		40			970	1400	430	172	-
10	A-summa			67						320	50
11											
12	Fagerlid, Mellangården 2³										
13	J. B. Perssons dödsbo										
14	Alstringsbåtnad										
15	åker, mylla på lera	84		39			1160	1500	340	132	60
16	" " " "	85		55			1040	1500	460	253	-
17	" " " "	86		88			1040	1500	460	404	80
18	A-summa		1	82						790	40
19											
20	Fagerlid, Mellangården 2²										
21	J. B. Perssons dödsbo										
22	Alstringsbåtnad										
23	åker, mylla på lera	87		73			920	1500	580	423	40
24	A-summa			73						423	40
25											
26	Fagerlid, Sörgården 3⁶										
27	Sigfrid Carlssons dödsbo										
28	Alstringsbåtnad										
29	åker, mylla på lera	88		47			1100	1500	400	188	-
30	A-summa			47						188	-
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Fagerlid Nolgården 1⁶										
Josef Larsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	89		27			1180	1400	220	59	40
" " " "	90		22			1230	1400	170	37	40
" " " "	91		36			1080	1400	320	115	20
" " " "	92		24			1180	1400	220	52	80
" " " "	129		18			970	1200	230	41	40
" " " "	130		17			1010	1200	190	32	30
" " " "	131		26			970	1200	230	59	80
A-summa		1	70						398	30
Fagerlid Nolgården 1⁸										
Josef Larsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	93		25			910	1400	490	122	50
" " " "	94		45			810	1400	590	265	50
" " " "	95		41			850	1400	550	225	50
" " " "	96		06			1400	1400	—	—	—
" " " "	97		28			590	1400	810	226	80
" " " "	98		35			640	1400	760	266	-
" " " "	99		18			850	1400	550	99	-
" " " "	100		11			1400	1400	—	—	—
" " " "	101		53			850	1400	550	291	50
" " " "	102		37			850	1400	550	203	50
" " " "	103		36			970	1400	430	154	80
" " " "	104		29			910	1400	490	142	10
" " " "	105		19			1400	1400	—	—	—
" " " "	106		38			810	1400	590	224	20
" " " "	107		37			910	1400	490	181	30
A-summa		4	58						2402	70
Överföres										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört									2402	70
2	Brukningsbåtnad										
3	brukningsenheten	93-102	2	99			400		400	1196	-
4		103-107	1	59			400		400	636	-
5	B-summa		4	58						1832	-
6	Totalsumma		4	58						4234	70
7											
8	Fagerlid Nolgården 1:7										
9	Folke Åkesson										
10	Alstringsbåtnad										
11	åker, mylla på lera	108		36			910	1400	490	176	40
12	" " " "	109		42			810	1400	590	247	80
13	" " " "	110		38			910	1400	490	186	20
14	" " " "	111		59			910	1400	490	289	10
15	" " " "	112		22			810	1400	590	129	80
16	" " " "	113		27			640	1400	760	205	20
17	" " " "	114		41			700	1400	700	287	-
18	" " " "	115		18			1130	1400	270	48	60
19	" " " "	116		34			970	1400	430	146	20
20	" " " "	117		38			910	1400	490	186	20
21	" " " "	118		44			810	1400	590	259	60
22	" " " "	119		32			550	1400	850	272	-
23	" " " "	120		43			590	1400	810	348	30
24	" " " "	121		33			760	1400	640	211	20
25	" " " "	122		49			910	1400	490	240	10
26	" " " "	123		61			910	1400	490	298	90
27	" " " "	124		10			1180	1400	220	22	-
28	" " " "	125		36			910	1400	490	176	40
29	" " " "	126		27			1130	1400	270	72	90
30	" " " "	127		25			1180	1400	220	55	-
31	" " " "	128		07			1080	1400	320	22	40
32	A-summa		7	22						3881	30
33	överföres									3881	30

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört									3881	30
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	108-109 116-117	1	50			400		400	600	-
-"-	110-111 118-120	2	16			400		400	864	-
-"-	112-113 121-122	1	31			400		400	524	-
-"-	114-115 123	1	20			400		400	480	-
B-summa		6	17						2468	-
Totalsumma		7	22						6349	30
Fagerlid Nolgården 1[19]										
Bernt Olov Persson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	132		46			1020	1400	380	174	80
" " " "	133		53			970	1400	430	227	90
" " " "	134		52			760	1400	640	332	80
" " " "	135		41			910	1400	490	200	90
" " " "	136		93			640	1400	760	706	80
" " " "	137		49			1020	1400	380	186	20
" " " "	138		68			910	1400	490	333	20
" " " "	139		25			700	1400	700	175	-
" " " "	140		22			910	1400	490	107	80
" " " "	141		25			910	1400	490	122	50
" " " "	142		38			1020	1400	380	144	40
" " " "	143		51			380	1400	1020	520	20
" " " "	144		53			590	1400	810	429	30
" " " "	145		85			810	1400	590	501	50
" " " "	146		56			970	1400	430	240	80
" " " "	147		50			1020	1400	380	190	-
" " " "	148		33			1020	1400	380	125	40
A-summa		8	40						4719	50

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Kilen eller Storkila 1[9]										
2	Per Hollstensson										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på lera	149		29			850	1400	550	159	50
5	" " " "	150		40			910	1400	490	196	-
6	" " " "	151		26			970	1400	430	111	80
7	" " " "	152		15			910	1400	490	73	50
8	" " " "	153		34			1080	1400	320	108	80
9	" " " "	154		30			970	1400	430	129	-
10	" " " "	155		30			970	1400	430	129	-
11	" " " "	156		44			970	1400	430	189	20
12	A-summa		2	48						1096	80
13											
14	Kilen eller Storkila 1[10]										
15	Ivar Johanssons dödsbo										
16	Alstringsbåtnad										
17	åker, mylla på lera	157	1	23			880	1200	320	393	60
18	" " " "	158		24			880	1200	320	76	80
19	" " " "	159		51			970	1200	230	117	30
20	" " " "	160		33			880	1200	320	105	60
21	" " " "	161		18			780	1200	420	75	60
22	" " " "	162		39			730	1200	470	183	30
23	" " " "	163		40			1200	1200	—	—	—
24	" " " "	164		11			1200	1200	—	—	—
25	A-summa		4	39						952	20
26											
27	Brukningsbåtnad										
28	brukningsenheten	161-164	2	08			300		300	624	-
29	Totalsumma		4	39						1576	20
30											
31	Kilen eller Storkila 1[17]										
32	Ivar Johanssons dödsbo										
33	Alstringsbåtnad										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mylla på lera	165		23			700	1200	500	115	-
" " " "	166		44			1200	1200	—	—	—
A-summa			67						115	-
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	165-166		67			300		300	201	-
Totalsumma			67						316	-
Kilen eller Storkila 1[16]										
Karl B. Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	167		22			730	1200	470	103	40
" " " "	168		14			730	1200	470	65	80
" " " "	169		12			780	1200	420	50	40
" " " "	170		13			1200	1200	—	—	—
" " " "	171		64			1200	1200	—	—	—
A-summa		1	25						219	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	167-171	1	25			300		300	375	-
Totalsumma		1	25						594	60
Kilen eller Storkila 1[15]										
Bernt Olof Persson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	172		70			1200	1200	—	—	-
" " " "	173		31			1200	1200	—	—	—
" " " "	174		36			650	1200	550	198	-
" " " "	175		16			880	1200	320	51	20
A-summa		1	53						249	20
överföres									249	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört									249	20
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	172-175	1	53			300		300	459	-
Totalsumma		1	53						708	20
Kilen eller Storkila 1^{14}										
Bernt Olof Persson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	176		64			1200	1200	—	—	-
" " " "	177		21			1200	1200	—	—	-
" " " "	178		45			550	1200	650	292	50
" " " "	179		13			550	1200	650	84	50
A-summa		1	43						377	-
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	176-179	1	43			300		300	429	-
Totalsumma		1	43						806	-
Kilen eller Storkila 1^{43}										
Fagerlids såg- & träindustri A/B										
Alstringsbåtnad										
fabriksområde	180	1	10			970	1200	230	253	-
	181	1	64			970	1200	230	377	20
	182	1	81			1200	1200	—	—	-
	183	1	58			1200	1200	—	—	-
	184		15			1200	1200	—	—	-
A-summa		6	28						630	20
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	180-184	6	28			800		800	5024	-
Totalsumma		6	28						5654	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Övre samfälligheten										
Finkila 1[8]										
Helmer Gustafsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	185		56			730	1200	470	263	20
" " " "	186		38			920	1200	280	106	40
" " " "	187		70			650	1200	550	385	–
A-summa		1	64						754	60
Finkila 1[30]										
Fru Anna Andersson										
Alstringsbåtnad										
tomt, mylla på lera	188		12			1100	1600	500	60	–
A-summa			12						60	–
Finkila 1[37]										
Lennart Pettersson										
Alstringsbåtnad										
~~åker~~ tomt, mylla på lera	189		14			700	1200	500	70	–
A-summa			14						70	–
Finkila 1[33]										
Lennart Pettersson										
Alstringsbåtnad										
tomt, mylla på lera	190		07			980	1600	620	43	40
A-summa			07						43	40
Finkila 1[38]										
Fagerlids såg- och träindustri A/B										
Alstringsbåtnad										
tomt, mylla på lera	191		16			1100	1600	500	80	–
A-summa			16						80	–

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Kilen eller Storkila 1^{37}										
2	Per Karlsson										
3	Alstringsbåtnad										
4	tomt, mylla på lera	192		30			1100	1600	500	150	-
5	A-summa			30						150	-
6											
7	Kilen eller Storkila 1^{25}										
8	Fagerlids såg- & träindustri A/B										
9	Alstringsbåtnad										
10	tomt	193		51			1010	1200	190	96	90
11	A-summa			51						96	90
12											
13	Brukningsbåtnad										
14	brukningsenheten	193		51			100		100	51	-
15	Totalsumma			51						147	90
16											
17	Kilen eller Storkila 1^{40}										
18	Fagerlids såg- & träindustri A/B										
19	Alstringsbåtnad										
20	tomt	194		85			1010	1200	190	161	50
21	A-summa			85						161	50
22											
23	Kilen eller Storkila 1^{13}										
24	Ivar Olsson										
25	Alstringsbåtnad										
26	åker, mylla på lera	195		28			830	1200	370	103	60
27	" " " "	196		34			830	1200	370	125	80
28	A-summa			62						229	40
29											
30	Kilen eller Storkila 1^{12}										
31	Ivar Olsson										
32	Alstringsbåtnad										
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mylla på lera	197		40			830	1200	370	148	-
" " " "	198		33			700	1200	500	165	-
A-summa			73						313	-
Kilen eller Storkila 1^{11}										
Ivar Olsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	199		28			830	1200	370	103	60
" " " "	200		88			700	1200	500	440	-
A-summa		1	16						543	60
Kilen eller Storkila 1^{8}										
Frans Olssons dödsbo										
åker, mylla på lera	201		37			780	1200	420	155	40
" " " "	202		19			1200	1200	—	—	—
" " " "	203		67			730	1200	470	314	90
" " " "	204	1	08			1010	1200	190	205	20
" " " "	205	1	13			920	1200	280	316	40
" " " "	206		88			780	1200	420	369	60
" " " "	207		08			970	1200	230	18	40
" " " "	208		50			1200	1200	—	—	—
" " " "	209		24			1200	1200	—	—	—
" " " "	210		09			970	1200	230	20	70
" " " "	211		90			920	1200	280	252	-
" " " "	212		55			830	1200	370	203	50
" " " "	213		55			880	1200	320	176	-
" " " "	214		11			1200	1200	—	—	—
" " " "	215		29			730	1200	470	136	30
" " " "	216		57			730	1200	470	267	90
" " " "	217		76			920	1200	280	212	80
" " " "	218		46			1200	1200	—	—	—
" " " "	219		46			1060	1200	140	64	40
överföres		9	88						2713	50

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
			kronor		kronor		kronor	kronor	kronor	kronor	
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		9	88						2713	50
2	åker, mylla på lera	220		31			1010	1200	190	58	90
3	" " " "	221		27			970	1200	230	62	10
4	" " " "	222		10			1200	1200	—	—	—
5	" " " "	223		32			1010	1200	190	60	80
6	" " " "	224		58			650	1200	550	319	-
7	" " " "	225		85			550	1200	650	552	50
8	" " " "	226		68			650	1200	550	374	-
9	" " " "	227		42			920	1200	280	117	60
10	" " " "	228		25			830	1200	370	92	50
11	" " " "	229		43			1200	1200	—	—	—
12	" " " "	230		49			1200	1200	—	—	—
13	A-summa		14	58						4350	90
14											
15	Brukningsbåtnad										
16	brukningsenheten	202-208	4	53			400		400	1812	-
17	"	209-218	4	52			400		400	1808	-
18	"	219-230	5	16			350		350	1806	-
19	B-summa		14	21						5426	-
20	Totalsumma		14	58						9776	90
21											
22	Kilen eller Storkila 1[7]										
23	Frans Olssons dödsbo										
24	Alstringsbåtnad										
25	åker, mylla på lera	231		33			1200	1200	—	—	—
26	" " " "	232		17			970	1200	230	39	10
27	" " " "	233		27			1060	1200	140	37	80
28	" " " "	234		07			1200	1200	-	—	—
29	" " " "	235		22			970	1200	230	50	60
30	" " " "	236		46			880	1200	320	147	20
31	" " " "	237		54			880	1200	320	172	80
32	A-summa		2	06						447	50
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	231-236	1	52			400		400	608	–
Totalsumma		2	06						1555	50
Kilen eller Storkila 1[6]										
Frans Olssons dödsbo										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	238		29			1060	1200	140	40	60
" " " "	239		61			830	1200	370	225	70
" " " "	240		28			780	1200	420	117	60
" " " "	241		26			780	1200	420	109	20
" " " "	242		18			730	1200	470	84	60
" " " "	243		20			1200	1200	-	—	—
A-summa		1	82						577	70
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	239-243	1	53			200	1200	300	459	-
Totalsumma		1	82						1036	70
Kilen eller Storkila 1[5]										
Gerda Persson										
Alstringsbåtnad										
åker. mylla på lera	244		09			1200	1200	-	—	—
" " " "	245		38			730	1200	470	178	60
" " " "	246		29			500	1200	700	203	-
" " " "	247		27			550	1200	650	175	50
" " " "	248		75			830	1200	370	277	50
A-summa		1	78						834	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	244-248	1	78			300		300	534	-
Totalsumma		1	78						1368	60

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Kilen eller Storkila 1^{4}										
2	Olof ~~Olssons~~ Larssons dödsbo nuv. äg. Emma Kristina Olsson.										
3	Alstringsbåtnad										
4	Åker, mylla på lera	249		30			830	1200	370	111	-
5	" " " "	250		46			730	1200	470	216	20
6	" " " "	251		48			730	1200	470	225	60
7	" " " "	252		38			650	1200	550	209	-
8	" " " "	253		44			730	1200	470	206	80
9	" " " "	254		30			600	1200	600	180	-
10	" " " "	255		29			500	1200	700	203	-
11	" " " "	256		42			470	1200	730	306	60
12	" " " "	257		44			780	1200	420	184	80
13	" " " "	258		47			550	1200	650	305	50
14	" " " "	259		24			830	1200	370	88	80
15	" " " "	260		52			880	1200	320	166	40
16	A - summa		4	74						2403	70
17											
18	Brukningsbåtnad										
19	brukningsenheten	252-256	1	83			300		300	549	-
20	" "	257-260	1	67			300		300	501	-
21	B - summa		3	50						1050	-
22	Totalsumma		4	74						3453	70
23											
24	Kilen eller Storkila 1^{20}										
25	Hans A.Kroon										
26	Alstringsbåtnad										
27	åker, mylla på lera	261		44			830	1200	370	162	80
28	" " " "	262		45			920	1200	280	126	-
29	" " " "	263		22			650	1200	550	121	-
30	" " " "	264		56			730	1200	470	263	20
31	" " " "	265		34			780	1200	420	142	80
32	" " " "	266		60			830	1200	370	222	-
33	överföres		2	61						1037	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		2	61						1037	80
åker, mylla på lera	267		08			1200	1200	—	—	—
A - summa		2	69						1037	80
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	261-262		89			300		300	267	-
" "	263-267	1	80			300		300	540	-
B - summa		2	69						807	-
Totalsumma		2	69						1844	80
Kilen eller Storkila 1[19]										
Hans A.Kroon										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	268		49			780	1200	420	205	80
" " " "	269		27			650	1200	550	148	50
" " " "	270		69			730	1200	470	324	30
" " " "	271		12			550	1200	650	78	-
" " " "	272		09			500	1200	700	63	-
" " " "	273		39			1060	1200	140	54	60
" " " "	274		29			700	1200	500	145	-
" " " "	275		16			880	1200	320	51	20
" " " "	276		10			920	1200	280	28	-
A - Summa		2	60						1098	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	268-272	1	66			300		300	498	-
" "	273-276		94			300		300	282	-
B - summa		2	60						780	-
Totalsumma		2	60						1878	40
Kilen eller Storkila 1[2]										
Emil Karlsson										
Alstringsbåtnad										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	åker, mylla på lera	277		15			650	1200	550	82	50
2	" " " "	278		10			730	1200	470	47	-
3	" " " "	279		06			550	1200	650	39	-
4	" " " "	280		07			650	1200	550	38	50
5	" " " "	281		41			830	1200	370	151	70
6	" " " "	282		19			880	1200	320	60	80
7	" " " "	283		o8			970	1200	230	18	40
8	" " " "	284		11			1060	1200	140	15	40
9	" " " "	285		18			1060	1200	140	25	20
10	" " " "	286		08			1010	1200	190	15	20
11	" " " "	287		10			920	1200	280	28	-
12	" " " "	288		17			970	1200	230	39	10
13	" " " "	289		23			700	1200	500	115	-
14	" " " "	290		23			700	1200	500	115	-
15	" " " "	291		25			550	1200	650	162	50
16	" " " "	292		18			830	1200	370	66	60
17	" " " "	293		24			730	1200	470	112	80
18	" " " "	294		21			1150	1200	50	10	50
19	" " " "	295		14			1100	1200	100	14	-
20	A-summa		3	18						1157	20
21											
22											
23	Samfälligheten A - Aa										
24	Gastorp 1[13]										
25	Gillis Karlsson										
26	Alstringsbåtnad										
27	åker, mylla på lera	296		09			650	1200	550	49	50
28	" " " "	297		09			920	1200	280	25	20
29	A - summa			18						74	70
30											
31	Brukningsbåtnad										
32	brukningsenheten	296-297		18			300	1200	300	54	-
33	Totalsumma			18						128	70

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Gastorp 1[20]										
Emil Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	298		08			970	1200	230	18	40
" " " "	299		06			880	1200	320	19	20
" " " "	300		12			880	1200	320	38	40
" " " "	301		23			650	1200	550	126	50
" " " "	302		14			970	1200	220	32	20
" " " "	303		06			880	1200	320	19	20
" " " "	304		22			880	1200	320	70	40
" " " "	305		03			1200	1200	-	—	—
A - summa			94						324	30
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	298-305		94			300		300	282	-
Totalsumma			94						606	30
Gastorp 1[19]										
Gunnar Fägerlind										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	306		13			1010	1200	190	24	70
" " " " "	307		15			550	1200	650	97	50
" " " "	308		20			700	1200	500	100	-
" " " "	309		05			970	1200	230	11	50
" " " "	310		11			1200	1200	-	—	—
" " " "	311		13			880	1200	320	41	60
" " " " "	312		11			970	1200	230	25	30
" " " "	313		10			1010	1200	190	19	-
" " " " "	314		05			1200	1200	-	—	—
" " " "	315		11			550	1200	650	71	50
A - Summa		1	14						391	10

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Brukningsbåtnad										
2	brukningsenheten	306-310		64			250		250	160	-
3	" "	311-314		39			300		300	117	-
4	B - summa			1 03						277	-
5	Totalsumma			1 14						668	10
6											
7	Gastorp 1[18]										
8	Bernhard Andersson										
9	åker, mylla på lera	316		08			1200	1200	-	—	—
10	" " " "	317		22			780	1200	420	92	40
11	" " " "	318		17			970	1200	230	39	10
12	A - summa			47						131	50
13											
14											
15	Brukningsbåtnad										
16	brukningsenheten	316-318		47			300		300	141	-
17	Totalsumma			47						272	50
18											
19	Gastorp 1[17]										
20	Folke Sahlkvists dödsbo										
21	Alstringsbåtnad										
22	åker, mylla på lera	319		17			730	1200	470	79	90
23	" " " "	320		26			780	1200	420	109	20
24	" " " "	321		13			1200	1200	-	—	—
25	A - summa			56						189	10
26											
27	Brukningsbåtnad										
28	brukningsenheten	319-321		56			300		300	168	-
29	Totalsumma			56						357	10
30											
31	Gastorp 1[3]										
32	Ivar Adamsson										
33	Alstringsbåtnad										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mylla på lera	322		24			600	1200	600	144	-
" " " "	323		29			700	1200	500	145	-
" " " "	324		41			880	1200	320	131	20
" " " "	325		45			700	1200	500	225	-
" " " "	326		17			1200	1200	-	—	-
" " " "	327		13			1200	1200	-	—	-
" " " "	328		46			980	1200	220	101	20
tomt	329		38			1100	1600	500	190	-
A - summa		2	53						936	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	322-327	1	69			300		300	507	-
Totalsumma		2	53						1443	40
Gastorp 1 31										
Ivar Adamsson										
Alstringsbåtnad										
betesvall, mylla på lera	330		06			1010	1200	190	11	40
A - summa			06						11	40
Gastorp 2 10										
Valfrid Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	331		31			1010	1200	190	58	90
A - summa			31						58	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten C - Ca										
Gastorp 1[31]										
Ivar Adamsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	384		24			1020	1400	380	91	20
" " " "	385		20			1020	1400	380	76	-
" " " "	386		22			1020	1400	380	83	60
" " " "	387		69			910	1400	490	338	10
" " " "	388		39			970	1400	430	167	70
A - summa		1	74						756	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	384-388 29-31	2	25			300		300	675	-
Totalsumma		2	25						1431	60
Gastorp 1[33]										
Bernhard Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	389		26			980	1600	620	161	20
A - summa			26						161	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten D - Da										
Gastorp 1[25]										
Folke Sahlkvists dödsbo										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	371		19			1020	1400	380	72	20
" " " "	372		19			970	1400	430	81	70
" " " "	373		52			970	1400	430	223	60
" " " "	374		38			1080	1400	320	121	60
" " " "	375		24			910	1400	490	117	60
" " " "	376		25			970	1400	430	107	50
" " " "	377		13			970	1400	430	55	90
" " " "	378		21			970	1400	430	90	30
A - summa		2	11						870	40
Brukningsbåtnad brukningsenheten	371-376 40-41	2	00			300		300	600	-
Totalsumma		2	34						1470	40
Gastorp 2[11]										
J.F.Olssons dödsbo										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	379		12			980	1200	220	26	40
" " " "	380		10			980	1200	220	22	-
"" " " "	381		12			880	1200	320	38	40
" " " "	382		15			820	1200	380	57	-
" " " "	383		10			820	1200	380	38	-
A - summa			59						181	80

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Samfälligheten E - Ea										
2	Brestorp 1[3]										
3	Josefina Persson										
4	Alstringsbåtnad										
5	åker, mylla på lera	332		61			970	1400	430	262	30
6	" " " "	333		21			970	1400	430	90	30
7	" " " "	334		51			1020	1400	380	193	80
8	" " " "	335		23			1130	1400	270	62	10
9	" " " "	336		15			970	1400	430	64	50
10	" " " "	337		63			970	1400	430	270	90
11	" " " "	338		65			970	1400	430	279	50
12	" " " "	339		59			910	1400	490	289	10
13	" " " "	340		43			970	1400	430	184	90
14	" " " "	341		36			1180	1400	220	79	20
15	" " " "	342		37			1400	1400	-	—	-
16	" " " "	343		07			1400	1400	-	—	-
17	" " " "	344		40			1020	1400	380	152	-
18	" " " "	345		47			970	1400	430	202	10
19	" " " "	346		45			1400	1400	-	—	-
20	" " " "	347		17			1400	1400	-	—	-
21	A - summa		6	30						2130	70
22											
23	Brukningsbåtnad	56-57									
24	brukningsenheten	332-343	4	81			300		300	1443	-
25	"	344-347	1	71			200		200	342	-
26	B - summa		6	52						1785	-
27	Totalsumma		6	52						3915	70
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten F - Fa										
Brestorp 1[9]										
Gösta och Henry Persson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	348		23			1020	1400	380	87	40
" " " "	349		27			970	1400	430	116	10
" " " "	350		53			970	1400	430	227	90
" " " "	351		35			1080	1400	320	112	-
" " " "	352		30			970	1400	430	129	-
" " " "	353		30			970	1400	430	129	-
betesvall	354		11			1180	1400	220	24	20
A - summa		2	09						825	60
Brukningsbåtnad brukningsenheten	60-62 350-353	2	62			300		300	786	-
Totalsumma		3	23						1611	60
Samfälligheten G - Gc										
Brestorp 1[5]										
Gustav Carlsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	355		48			970	1400	430	206	40
" " " "	356		45			910	1400	490	220	50
" " " "	357		12			910	1400	490	58	80
" " " "	358		20			1080	1400	320	64	-
" " " "	359		49			1080	1400	320	156	80
" " " "	360		36			1020	1400	380	136	80
tomt	361		26			1160	1600	440	114	40
åker	362		11			1180	1400	220	24	20
A - summa		2	47						981	90
Brukningsbåtnad brukningsenheten	69 355-359	2	26			300		300	678	-

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Totalsumma		2	99						1659	90
2											
3	Brestorp 1[8]										
4	Gustav Carlsson										
5	Alstringsbåtnad										
6	åker, mylla på lera	363		12			970	1400	430	51	60
7	" " " "	364		42			1020	1400	380	159	60
8	" " " "	365		34			910	1400	490	117	60
9	" " " "	366		69			910	1400	490	338	10
10	" " " "	367		46			910	1400	490	225	40
11	" " " "	368		12			1230	1400	170	20	40
12	" " " "	369		13			1180	1400	220	28	60
13	" " " "	370		o7			1230	1400	170	11	90
14	A - summa		2	25						953	20
15											
16	Brukningsbåtnad	70-71									
17	brukningsenheten	263-367	2	54			300		300	762	-
18	Totalsumma		2	86						1715	20
19											
20	Sammandrag.										
21	Hova socken										
22	Stora samfälligheten										
23	Gastorp 1[20]										
24	Emil Andersson	1 - 4		54						104	-
25	Gastorp 1[22]										
26	Densamme	5 -11	2	21						444	40
27	Gastorp 1[21]										
28	Gunnar Fägerlind	12 -18	2	22						466	50
29	Gastorp 1[18]										
30	Bernhard Andersson	19 -20		69						381	10
31	Gastorp 1[17]										
32	Folke Sahlkvists dödsbo	21 -22		71						390	50
33	överföres		6	37						1786	50

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		6	37						1786	50	1
Gastorp 1[3]											2
Ivar Adamsson	23-26	1	69						854	30	3
Gastorp 1[31]											4
Densamme	27-35	3	61						3636	30	5
Gastorp 1[33]											6
Bernhard Andersson	36-39	1	23						454	80	7
Gastorp 1[25]											8
Folke Sahlkvists dödsbo	40-43		74						246	30	9
Gastorp 1[28]											10
Oskar Olsson	44-55	2	77						845	70	11
Brestorp 1[3]											12
Josefina Persson	56-58 80-83	1	45						626	30	13
Brestorp 1[4]											14
Gösta och Henry Persson	59-67 77-79	4	15						1629	70	15
Brestorp 1[5]											16
Gustav Carlsson	68-69		61						260	60	17
Brestorp 1[8]											18
Densamme	70-71		61						274	70	19
Brestorp 1[7]											20
Karl Carlsson nuv.äg. Lennart Karlsson	72-73		68						334	40	21
Brestorp 1[6]											22
Densamme nuv. äg. Lennart Karlsson	74-75		67						320	50	23
Fagerlid Mellangården 2[3]											24
J.B.Perssons dödsbo	84-86	1	82						790	40	25
Fagerlid Mellangården 2[2]											26
Densamme	87		73						423	40	27
Fagerlid Sörgården 3[6]											28
Sigfrid Carlssons dödsbo	88		47						188	-	29
Fagerlid Nolgården 1[6]											30
Josef Larsson	89-92 129-131	1	70						398	30	31
överföres		29	30						13070	20	32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		29	30						13070	20
2	Fagerlid Nolgården 1[8]										
3	Josef Larsson	93-107	4	58						4234	70
4	Fagerlid Nolgården 1[7]										
5	Folke Åkesson	108-128	7	22						6349	30
6	Fagerlid Nolgården 1[19]										
7	Bernt Olof Persson	132-148	8	40						4719	50
8	Kilen eller Storkila 1[9]										
9	Jöns Hallstensson	149-156	2	48						1096	80
10	Kilen eller Storkila 1[10]	157-164	4	39						1576	20
11	Ivar Johanssons dödsbo Kilen eller Storkila 1[17]	165-166		67						316	-
12	detsamma Kilen eller Storkila 1[16]										
13	Karl B.Johansson	167-171	1	25						594	60
14	Kilen eller Storkila 1[15]										
15	Bernt Olof Persson	172-175	1	53						708	20
16	Kilen eller Storkila 1[14]										
17	densamme	176-179	1	43						806	-
18	Kilen eller Storkila 1[43]										
19	Fagerlids Såg & Träind.AB	180-184	6	28						5654	20
20	Summa:		67	53						39125	70
21	Summa alstringsbåtnad		59	05						26673	70
22	" bruknings "		26	59						12452	-
23											
24	Övre samfälligheten.										
25	Finkila 1[8]										
26	Helmer Gustafsson	185-187	1	64						754	60
27	Finkila 1[30]										
28	Fru Anna Andersson	188		12						60	-
29	Finkila 1[37]										
30	Lennart Pettersson	189		14						70	-
31	Finkila 1[33]										
32	Densamme	190		07						43	40
33	överföres		1	97						928	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		1	97						928	-	1
Finkila 1[38]											2
Fagerlids Såg & Träind.A-B.	191		16						80	-	3
Kilen eller Storkila 1[37]											4
Per Karlsson	192		30						150	-	5
Kilen eller Storkila 1[25]											6
Fagerlids Såg & Träind.AB	193		51						147	90	7
Kilen eller Storkila 1[40]											8
Detsamma	194		85						161	50	9
Kilen eller Storkila 1[13]											10
Ivar Olsson	195-196		62						229	40	11
Kilen eller Storkila 1[12]											12
Densamme	197-198		73						313	-	13
Kilen eller Storkila 1[11]											14
Ivar Olsson	199-200	1	16						543	60	15
Kilen eller Storkila 1[8]											16
Frans Olssons dödsbo	201-230	14	58						9776	90	17
Kilen eller Storkila 1[7]											18
Detsamma	231-237	2	06						1055	50	19
Kilen eller Storkila 1[6]											20
Detsamma	238-243	1	82						1036	70	21
Kilen eller Storkila 1[5]											22
Gerda Persson	244-248	1	78						1368	60	23
Kilen eller Storkila 1[4]											24
Olof ~~Olofsson~~ Larssons dödsbo	249-260	4	74						3453	70	25
nuv. äg. Emma Kristina Olsson.											
Kilen eller Storkila 1[20]											26
Hans A.Kroon	261-267	2	69						1844	80	27
Kilen eller Storkila 1[19]											28
Densamme	268-276	2	60						1878	40	29
Kilen eller Storkila 1[2]											30
Emil Karlsson	277-295	3	18						1157	20	31
Summa:		39	75						24125	20	32
Summa alstringsbåtnad		36	46						14410	20	33
brukningsbåtnad		28	34						9715	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten A - Aa.										
Gastorp 1[13]										
Gillis Karlsson	296-297		18						128	70
Gastorp 1[20]										
Emil Andersson	298-305		94						606	30
Gastorp 1[19]										
Gunnar Fägerlind	306-315	1	14						668	10
Gastorp 1[18]										
Bernhard Andersson	316-318		47						272	50
Gastorp 1[17]										
Folke Sahlkvists dödsbo	319-321		56						357	10
Gastorp 1[3]										
Ivar Adamsson	322-329	2	53						1443	40
Gastorp 1[31]										
Densamme	330		06						11	40
Gastorp 2[10]										
Valfrid Johansson	331		31						58	90
Summa:		6	19						3546	40
Summa alstringsbåtnad		5	49						2117	40
" brukningsbåtnad		4	87						1429	-
Samfälligheten C - Ca.										
Gastorp 1[31]										
Ivar Adamsson	29-31 384-388	2	25						1431	60
Gastorp 1[33]										
Bernhard Andersson	389		26						161	20
Summa		2	51						1592	80
Summa alstringsbåtnad		2	00						917	80
" brukningsbåtnad		2	25						675	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten D - Da.										
Gastorp 1[25]										
Folke Sahlkvists dödsbo	40-41 371-378	2	34						1470	40
Gastorp 2[11]										
J.F.Olssons dödsbo	379-383		59						181	80
Summa		3	93						1652	20
Summa alstringsbåtnad		2	70						1052	20
" brukningsbåtnad		2	-						600	-
Samfälligheten E - Ea.										
Brestorp 1[3]										
Josefina Persson	56-57 332-347	6	52						3915	70
Summa		6	52						3915	70
Summa alstringsbåtnad		6	30						2130	70
" brukningsbåtnad		6	52						1785	-
Samfälligheten F - Fa.										
Brestorp 1[4]										
Gösta och Henry Persson	60-62 348-354	3	23						1611	60
Summa		3	23						1611	60
Summa alstringsbåtnad		2	09						825	60
" brukningsbåtnad		2	62						786	-
Samfälligheten G - Gc.										
Brestorp 1[5]										
Gustav Carlsson	69 355-362	2	99						1659	90
Bretorp 1[8]										
Densamme	70-71 363-370	2	86						1715	20
Summa		5	85						3375	10
Summa alstringsbåtnad		4	72						1935	10
" brukningsbåtnad		4	80						1440	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Slutsammandrag.										
Stora samfälligheten		67	53						39125	70
Övre samfälligheten		39	75						24125	20
Samfälligheten A - Aa		6	19						3546	40
" C - Ca		2	51						1592	80
" D - Da		2	93						1652	20
" E - Ea		6	52						3915	70
" F - Fa		3	23						1611	60
" G - Gc		5	85						3375	10
Summa		134	51						78944	70
Summa alstringsbåtnad		118	81						50062	70
" brukningsbåtnad		77	99						28882	-

Brestorp den 2 december 1949.

På tjänstens vägnar:

Carl Larsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

KOSTNADSFÖRSLAG. Bil. B.

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Stora samfälligheten.						
4+20-10+91	671	Sträckan A - B						
		Schaktning för öppet dike av:						
4+20-5+52	132	lera m³	70	1.80	126	-		
-7+59	207	" "	390	1.80	702	-		
-9+13	154	" "	410	1.80	738	-		
-9+85	72	" "	210	1.80	378	-		
-10+91	106	" "	570	1.80	1026	-	2970	-
6+22		Träbro enligt typritning,						
		5 st. bärbjälkar						
		0.175 x o.200 m. st.	1	280:	- 280	-		
8+40		Träbro enligt typritning,						
9+45		5 st. bärbjälkar 0.200 m.						
9+50		0.225 m. st.	3	330:	- 990	-		
10+88		Träbro enligt typritning						
		6 st. bärbjälkar 0.200 m						
		0.250 m. st.	1	430:	- 430	-	1700	-
		För arbetets tillsyn samt						
		oförutsedda utgifter tillägges						
		c:a 15 %					700	54
		Ersättning enl. bil. C						
		för bortgrävd mark			84	99		
		för intrång av jordupplag			484	47	569	46
				Summa:			5940	-
10+91-14+29	338	Sträckan B - C - D.						
		Schaktning för öppet dike av:						
10+91-12+21	130	lera m³	590	1.80	1062	-		
-12+82	61	" "	200	1.80	360	-		
-13+87	105	" "	315	1.80	567	-		
-14+29	42	" "	80	1.80	144	-	2133	-
11+85		Träbro enligt typritning						
		överföres					2133	-

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				2133 -
		6 st. bärbjälkar 0.200 m. o.0.250 m				
		0.250 m. st.	1	430:-	430 -	
13+18		Rörtrumma typ C				
		b=4.0 m. d= 0.80 m. st.	2	380:-	760 -	1190 -
		Tillägges C:a 15 %				499 25
		Ersättning enl. bil. C				
		för bortgrävd mark			59 15	
		för intrång av jordupplag			348 60	407 75
				Summa:		4230 -
14+29-15+94	165	Sträckan D - 15+94.				
		Schaktning för öppet dike:				
14+29-14+72	43	lera m^3	85	1.80	153 -	
15+94	122	" "	240	1.80	432 -	585 -
		Tillägges c:a 15 %				95 14
		Ersättning enl: bil. C				
		för bortgrävd mark			25 46	
		för intrång av jordupplag			134 40	159 86
				Summa:		840 -
16+11-17+17	106	Sträckan 16+11 - E				
		Schaktning för öppet dike av:				
16+11-16+74	63	lera m^3	130	1.80	234 -	
-17+17	43	" "	100	1.80	180 -	414 -
		Tillägges c:a 15 %				62 34
		Ersättning enl. bil. C				
		för bortgrävd mark			14 06	
		för intrång av jordupplag			89 60	103 66
				Summa:		580 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
17+17-21+76	459	Sträckan E-F-G-H-I						
		Schaktning för öppet dike av:						
17+17-18+22	105	lera m³	330	1.80	594	-		
-18+89	67	" "	330	1.80	594	-		
18+33		Flyttning av kraftledningsstolpe			40	-	1228	-
18+89-21+76		15" lantbruksrör m	287	5:-			1435	-
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	287	2.40			688	80
18+89		Betonggjutning A² st.	1	70:-	70	-		
18+93-19+57								
20+10-20+57								
21+12,21+54		Brunn typ C, d=0.60 m. st.	6	50:-	300	-		
21+76		typ B, d=0.60 m. "	1	30:-	30	-	400	-
18+90		Nuvarande trumman d=1.00 m, bibehålles oförändrad						
20+46		Rörtrumma typ B, d=0.60 m. b=4.00 m.	1	210:-			210	-
18+93-21+76	283	Putsning av botten och slänter i ytvattendiket samt i förekommande fall påfyllning till föreskriven höjd m	283	0.30			84	90
		tillägges c:a 15 %					604	84
		Ersättning enl. bil. C för bortgrävd mark			50	66		
		för intrång av jordupplag			177	80	228	46
			Summa:				4880	-

1	2	3		4	5	6	7
21+76-26+16	440	Sträckan I - K - L.					
21+76-24+27		15" lantbruksrör	m	251	5:-	1255 -	
-26+16		12" "	"	189	3.25	614 25	1869 25
21+76 -23		Grävning, läggning och återfyllning	"	124	2.50	310 -	
-24+27		d:o	"	127	2.25	285 75	
		d:o	"	189	2.-	378 -	973 75
23,24+27							
24+67-25+37		Brunn typ A,d=o.60 m.		4	60:-	240 -	
26+16		typ C,d=0.60 m.		1	50:-	50 -	290 -
		Tillägges c:a 15 %					467 -
						Summa	3600 -
200-205+51	551	Sträckan I - L.					
		Schaktning för öppet ytvattendike av:					
200-203	300	lera	m^3	460	1:80	828 -	
203-205+51	251	"	"	510	1.80	918 -	1746 -
		Tillägges c:a 15 %					261 10
		Ersättning enl. bil. C för bortgrävd mark				97 50	
		för intrång av jordupplag				435 40	532 90
						Summa	2540 -
26+16-35+6	890	Sträckan L - M.					
26+16-28+36		15" lantbruksrör	m	220	5:-	1100 -	
29+55		12" "	m	119	3:25	386 75	
-31+98		21" "	m	243	8:-	1944 -	
-35+6		18" "	m	308	7:-	2156	5586 75
		Grävning, läggning och återfyllning		220	2:40	528 -	
		d:O		119	2:10	24990	
		d:o		243	3:-	729 -	
			överföres			1506 90	5586 75

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		överfört				1506	90	5586	75
		D:o	m	308	2.10	646	80	2153	70
27+69, 28+36 29+55		Brunn typ C, d=o.60 m	st.	2	50.-	100	-		
		Brunn med 18" bräddavlopp, d= o.60 m.	"	1	50,-	50	-		
30+62, 31+23									
31+98, 32+65									
33+69, 35+6		Brunn typ A, d=0.60 m.	"	6	60:-	360	-	510	-
26+16- 29+55		Putsning av botten och slänter i ytvattendiket samt i förekommande påfyllning till föreskriven höjd		339	0.45			152	55
		Tillägges c:a 15 %						1257	-
						Summa:		9660	-
60-61+51	151	Sträckan B-Ba-Bb							
60-60+39		12" lantbruksrör	m	39	3.25			126	75
-61+51		5" tegelrör	"	112	1.35			151	20
		Grävning, läggning och återfyllning	"	39	1.80	70	20		
		d:o	"	112	0.80	89	60	159	80
60		Betonggjutning B 1	st	1	65:-				
60+39		Brunn typ B, d=0.60 m.		1	60:-	60	-		
61+51		d=0.45 m.		1	45:-	45	-	170	-
		Tillägges c:a 15 %						92	25
						Summa:		700	-
70-72+22		Sträckan Ba-Bc.							
70-71+49		10" lantbruksrör	m	149	2.35	350	15		
-72+22		8" "	"	73	1.80	131	40	481	55
		Grävning, läggning och återfyllning	"	149	1.50	223	50		
71+49-72		do	"	51	0.90	45	90		
-72+22		do	"	22	1.20	26	40	295	80
			överföres					777	35

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				777 35
71+49, 72+22		Brunn typ A, d/0.60 m.	st 2	60:-		120 -
		Tillägges c:a 15 %				132 65
					Summa:	1030
130/132 +28	228	Sträckan H - Ha.				
130-132 +22		10" lantbruksrör	m 222	2.35	521 70	
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	222	1.65	366 30	
131+88, 132+28		Brunn typ A, d=0.60 m.	2	60.-	120 -	1008 -
		Tillägges c:a 15 %				152 -
132+22 132+28	6	12" vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och väg - banans iordningsställande samt en dagvattenbrunn nedströms vä- gen bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				-
					Summa:	1160 -
140-141 +25	125	Sträckan K - Ka.				
140-141 +20		9" lantbruksrör	m 120	2.10	252 -	
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	120	1.30	156 -	
141+25		Brunn typ A, d=0.60 m.	st 1	60.-	60 -	468 -
		Tillägges c:a 15 %				72 -
141+20 -141+25	5	9" vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens åter- fyllning och vägbanans iord- ningsställande samt en dagvatten- brunn nedströms vägen bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län				
					Summa:	540 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Övre samfälligheten.							
35+6- 36+48	142	Sträckan M - N.							
		18" lantbruksrör	m	142	7.-			994	-
35+6- 35+86		Grävning, läggning och återfyllning	"	80	3.40	272	-		
-35+94		do	"	8	6.-	48	-		
-36+48		do	"	54	2.-	108	-	428	-
35+94- 36+48		Brunn typ A, d=0.60 m.	st	2	60.-			120	-
		Tillägges c:a 15 %						228	-
					Summa:			1770	-
36+48-42 +24	576	Sträckan N - O.							
36+48- 39+77		12" lantbruksrör	m	329	3.25	1069	25		
		"	"						
-41+55		9" "	"	178	2,10	373	80		
-42+24		8" "	"	69	1.80	124	20	1567	25
36+48 -37+57		Grävning, läggning och återfyllning	"	109	1.50	163	50		
-37+65		d:o	"	8	4.-	32	-		
-38+99		d:o	"	134	1.60	214	40		
-40+83		d:o	"	184	1.40	257	60		
-41+55		d:o	"	72	1.70	122	40		
		d:o	"	69	1.10	75	90	865	80
37+57, 37+65 38+99, 39+37 39+77, 40+83 41+55		Brunn typ A, d= o.60 m.		7	60.-	420	-		
42+24		d= 0.45 m.		1	45.-	45	-	465	-
		Tillägges c:a 15 %						431	95
					Summa:			3330	-

1	2	3		4	5	6	7
210-212+ +89	289	Sträckan M - Ma					
210-211+ +33		8" lantbruksrör	m	133	1.80		239 40
211+40- 212+89		5" tegelrör	"	149	1.35		201 15
210-210+ +56		Grävning, läggning och återfyllning	"	56	1.70	95 20	
-211 +33		d:o	"	77	1.-	77 -	
211+40- 212+12		d:o	"	72	1.10	79 20	
212+89		d:o	"	77	0.80	61 60	313 -
210+57, 211+40							
212+12, 212+43							
212+89		Brunn typ A,d=0.45 m.	st	5	45.-		225 -
		Tillägges c:a 15 %					151 45
211+33- 211+40	7	9" Vägrör ,grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande samt en dagvattenbrunn nedströms vägen bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
						Summa:	1130 -
160-162+ +65	265	Sträckan N - Na -Nb.					
160-161+88		15" lantbruksrör	m	188	5.-	940 -	
-162+65		8" "	"	77	1.80	138 60	1078 60
		Grävning, läggning och återfyllning	"	188	1.80	338 40	
161+88- 162+59		d:o		71	1.50	106 50	
-162+65		d:o		6	5.-	30 -	474 90
161+88		Brunn typ A,d=0.60 m.		1	60.-	60 -	
162+65		d=0.45 m.		1	45.-	45 -	105 -
		Tillägges c:a 15 %					251 50
						Summa:	1910 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	å kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
175-177+6	206	**Sträckan Na - Nc - Nd.**							
175-175 +63		12" lantbruksrör	m	63	3,25	204	75		
-176+31		10" "	"	68	2.35	159	80		
-177+6		9" "	"	75	2.10	157	50	522	05
		Grävning, läggning och återfyllning	"	63	1.80	113	40		
		d:o	"	68	1.60	108	80		
		d:o	"	75	1.40	105	-	327	20
175+63,176+31 177+6		Brunn typ A,d=0.60 m.	st	3	60.-			180	-
		Tillägges c:a 15 %						260	75
					Summa:			1290	-
170+21- 171+61	140	**Sträckan Nc - Ne**							
		8" lantbruksrör	m	140	1.80	252	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	140	1.10	154	-		
171+61		Brunn typ A, d=0.45 m	"	1	45.-	45	-	451	-
		Tillägges c:a 15 %						69	-
					Summa			520	-
190+6- 192+11	205	**Sträckan M - Mö**							
190+6- 191+29		12" lantbruksrör	m	123	3.25	399	75		
191+36- 192+11		12" "	"	75	3.25	243	75	643	50
190+6- 190+55		Grävning, läggning och återfyllning		49	1.60	78	40		
190+61		do		6	5.-	30	-		
191+29		do		68	4.30	292	40		
191+36 192+11		do		75	2.40	180	-	580	80
190+61, 191+36 192+11		Brunn typ A,d=0.60 m.		3	60.-			180	-
		Tillägges c:a 15 %						215	70
191+29- 191+36	7	12" vågrör,grävning							
			överföres					1620	-

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1620 -
		genom järnvägen, rörens läggning, jordens återfyllning och banvallens iordningsställande samt en dagvattenbrunn nedströms järnvägen bekostas av Statens järnvägar.				
				Summa		1620 -
181+39-186+54	515	Sträckan Mb - Mc.				
181+39-182+16		10"lantbruksrör m	77	2.35	180 95	
-183+18		9" " "	102	2.10	214 20	
-183+97		8" " "	79	1.80	142 20	
-185+72		9" " "	175	2.10	367 50	
-186+54		8" " "	82	1.80	147 60	1052 45
		Grävning, läggning och återfyllning	77	1.50	115 50	
		d:o	102	1.30	132 60	
		d:o	79	1.10	86 90	
		d:o	175	1.40	2 45	
		d:o	82	1.10	90 20	670 20
182+16, 183+18						
183+57, 183+97						
185+4, 185+72		Brunn typ A, d=0.60 m.	6	60.-	360 -	
186+54		d=0.45 m.	1	45.-	45 -	405 -
		Tillägges c:a 15 %				322 35
				Summa:		2450 -

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Samfälligheten A - Aa.							
50-56+29	629	**Sträckan A - Aa.**							
50-53		8" lantbruksrör	m	300	1.80	540	-		
-54+62		9" "	"	162	2.10	340	20	880	20
-56+29		6" tegelrör	"	167	1.70			283	90
50-50+30		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	30	1.80	54	-		
-53		d:o	"	270	1.10	297	-		
		d:o	"	162	1.30	210	60		
		d:o	"	167	0.80	133	60	695	20
50		Fabriksgjutet rörledningsöga							
		av betong	st	1	25.-	25	-		
50+76, 51+61									
52+5,55+67									
56+29		Brunn typ A, d=0.45 m.	"	5	45.-	225	-		
53+25, 53+52									
53+92, 54+29									
54+62		d=0.60 m.	"	5	60.-	300	-	550	-
		Tillägges c:a 15 %						360	70
						Summa	-	2770	-
		Samfälligheten C - Ca.							
80-82+38	238	**Sträckan C - Ca.**							
80-81+28		4" tegelrör		128	0.90	115	20		
82+38		3" "		110	0.60	66	-	181	20
		Grävning, läggning och åter-							
		fyllning	"	128	0.70	89	60		
		d:o	"	110	0.60	66	-	155	60
81+28, 82+38		Brunn typ A, d=0.45 m.	"	2	45.-	90	-		
80		Fabriksgjutet rörledningsöga							
		av betong		1	20.-	20	-	110	-
		Tillägges c:a 15 %						63	20
						Summa		510	-

1	2	3		4	5	6	7
		Samfälligheten D - Da.					
75-77+75	275	Sträckan D - Da.					
		4" tegelrör	m	275	0.90		247 50
75-76+33		Grävning, läggning					
		och återfyllning	"	133	0.80	106 40	
-77+50		d:o	"	117	0.70	81 90	
-77+67		d:o	"	17	1.10	18 70	
-77+75		d:o	"	8	4.-	32 -	239 -
75		Fabriksgjutet rörledningsöga					
		av betong		1	20.-	20 -	
76+33, 77+75		Brunn typ A, d=0.45 m	st	2	45.-	90 -	110 -
		Tillägges c:a 15 %					93 50
					Summa		690 -
		Samfälligheten E - Ea.					
90-94+31	431	Sträckan E - Ea.					
90-92+50		8" lantbruksrör	m	250	1.80		450 -
-93+64		6" tegelrör	"	114	1.70	193 80	
-94+31		5" "	"	67	1.35	90 45	284 25
90-91+45		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	145	1.10	159 50	
-92		d:o	"	55	1.60	88 -	
-92+50		d:o	"	50	1.20	60 -	
		d:o	"	114	1.90	102 60	
		d:o	"	67	1.20	80 40	490 50
90		Fabriksgjutet rörledningsöga					
		av betong	st	1	20.-	20 -	
91+45, 92+50 93+64, 84+31		Brunn typ A, d=0.45 m	"	4	45.-	180 -	200 -
		Tillägges c:a 15 %					215 25
					Summa		1640 -

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		SAMFÄLLIGHETEN F - Fa.							
100-103+7	307	Sträckan F - Fa							
100-102+9		5" tegelrör	m	209	1.35	282	15		
103+7		3" "	"	98	0.60	58	80	340	95
		Grävning, läggning							
		och återfyllning	"	209	0.80	167	20		
		d:o	"	98	0.60	58	80	226	-
102+9, 103+7		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	2	45.-			90	-
		Tillägges c:a 15 %						103	05
						Summa		760	-
		Samfälligheten G - Gc.							
110-114+87	487	Sträckan G - Ga-Gb.							
110 - 112		9" lantbruksrör	m	200	2.10			420	-
-112+45		6" tegelrör	"	45	1.70	76	50		
-113+40		5" "	"	95	1.35	128	25		
-114+27		4" "	"	87	0.90	78	30		
-114+87		3" "	//	60	0.60	36	-	319	05
		Grävning, läggning							
		och återfyllning	"	200	1.40	280	-		
		d:o	"	45	1.-	45	-		
		d:o	"	95	0.70	66	50		
113+40-113+60		d:o	"	20	0.90	18	-		
-114+87		d:o	"	127	0.70	88	90	498	40
112		Brunn typ A, d=0.60 m.	st	1	60.-	60	-		
112+45, 113+40 114+27, 114+87		Brunn typ A, d=0.45 m.	"	4	45.-	180	-	240	-
		Tillägges c:a 15 %						222	55
						Summa		1700	-
120+122 +52	252	Sträckan Ga - Gc							
120-121+6		8" lantbruksrör		252	1.80			453	60
120-121+6		Grävning, läggning							
			överföres					453	60

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				453 60
		och återfyllning m	106	1.20	127 20	
122+46		d:o "	140	1.00	140 -	
122+52		d:o "	6	3.50	21 -	288 20
120+33, 121+6 122+52		Brunn typ A, d=0.45 m. st	3	45.-		135 -
		Tillägges c:a 15 %				133 20
					Summa	1010 -
		Sammandrag.				
		Stora samfälligheten.				
671		Sträckan A - B			5940 -	
338		" B - C -D			4230 -	
165		" D - 15+94			840 -	
106		" 16+11 - E			580 -	
459		" E-F-G-H-I			4880 -	
440		" I-K-L			3600 -	
551		" I-L			2540 -	
890		" L - M			9660 -	
151		" B - Ba - Bb			700 -	
222		" Ba - Bc			1030 -	
228		" H - Ha			1160 -	
125	4346	" K - Ka			540 -	35700 -
		Övre samfälligheten.				
142		Sträckan M - N			1770 -	
576		" N - O			3330 -	
289		" M - Ma			1130 -	
265		" N-Na-Nb			1910 -	
206		" Na-Nc-Nd			1290 -	
140		" Nc-Ne			520 -	
205		" M- Mb			1620 -	
515	2338	" Mb-Mc			2450 -	14020 -
		Samfälligheten A-Aa.				
	629	Sträckan A - Aa				2770 -
	7313	överföres				52490 -

Timpenning: ..... *Kronor*


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	7313	Överfört					52490	-
		Samfälligheten C-Ca						
	238	Sträckan C - Ca					510	-
		Samfälligheten D - Da.						
	275	Sträckan D - Da					690	-
		Samfälligheten E - Ea.						
	431	Sträckan E - Ea					1640	-
		Samfälligheten F - Fa						
	307	Sträckan F - Fa					760	-
		Samfälligheten G - Gc.						
487		Sträckan G - Ga - Gb			1700	-		
252	739	" Ga - Gc			1010	-	2710	-
Summa	9303			Summa			58800	-

Brestorp den 2 dec. 1949


Gottfrid Andersson

Typritningar
Skala 1:50

Träbro typ A'




Träbro typ A²




Typritningar
Skala 1:50

Rörtrumma typ B




Rörtrumma typ C



Konstruktionen


Typ-ritningar
Skala 1:50

Brunn med intag




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar



Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A¹




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st. 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong


Brunn typ D



Lock och botten av betong

Gösta Svedman


Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Typ-ritningar Skala 1:50


Betonggjutning typ B¹




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter



Betonggjutning typ B²



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter



Bil. C.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2695-43/49

Till

Lantbruksingeniören Gottfrid Wadman,

K a r l s t a d.

Ang. Storkila dikningsföretag av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 juli rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Enligt Edert förslag beröres av torrläggningen trumma genom rikshuvudvägen Mariestad - Örebro (sekt 16+12), ingen åtgärd erforderlig och vägen till Fagerlids station, tre stycken vid sekt 132+22, 141+20 och 211+33.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot de av Eder föreslagna åtgärderna och kommer att utan kostnad för företaget omlägga trumman vid sekt 132 + 22 med 300 mm vägrör och övriga trummor med 225 mm vägrör å de höjder, som av Eder föreslagits.

Vägmästaren i Hova vägmästareområde bör i god tid av intressenterna underrättas om lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

Då erforderliga kopior tagits av de till Eder skrivelse fogade ritningar bifogas desamma.

./.

Mariestad den 29 juli 1949.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

99

STATENS JÄRNVÄGAR
II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 1765/48
Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Bil. D.

Till

Lantbruksingenjören i Värmlands län,

Karlstad.

Torrläggning av Storkila, Fagerlid m.fl.
hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 juli 1949 i rubricerade ärende och därmed översänd plan och profil över avloppsförslaget får distriktschefen meddela, att intet finnes att erinra emot förslaget, i vad det berör järnvägen. Den nya trumman, 12" diameter, vid punkt 191+29 kommer att byggas genom statens järnvägars försorg i anslutning till avloppsledningen. Göteborg den 12 augusti 1949.

ENLIGT DISTRIKTSCHEFENS BESLUT

Knut Wilmer

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		ERSÄTTNINGSLÄNGD.						
	Ersättning för bortgrävd mark.							
Sträckan A - B.								
Gastorp	1[13] Gillis Karlsson	4+40-5+29	70	7.0	4	90	4	90
"	1[20] Emil Andersson fig.	1	10	4.3	-	43		
		2	45	6.4	2	88		
		3	40	8.5	3	40		
		4	35	6.4	2	24	8	95
"	1[22] Densamma	5-6	45	9.1	4	10		
		10	20	11.8	2	36		
		11	30	12.3	3	69	10	15
"	1[21] Gunnar Fägerlind	12	25	12.9	3	23		
		13-14	120	12.3	14	76		
		15	40	9.7	3	88		
		16	20	10.2	2	04		
		17	40	11.3	4	52		
		18	20	11.8	2	36	30	79
"	1[18] Bernhard Andersson	19	30	9.1	2	73		
		20	30	8.1	2	43	5	16
"	1[17] Folke Sahlkvists dödsbo	21-22	65	8.5	5	53	5	53
"	1[3] Ivar Adamsson	23-24	140	9.7	13	58		
		25	85	5.9	5	02		
		26	10	9.1		91	19	51
			Summa				84	99
Sträckan B-C-D.								
Gastorp	1[31] Ivar Adamsson	27-28	125	7.6	9	50		
		29	50	8.5	4	25		
		30-31	60	9.4	5	46		
		32	250	5.5	13	75	32	96
"	1[33] Bernhard Andersson	37	110	10.2	11	22		
		38	50	10.8	5	40		
		39	50	10.2	5	10	21	72
		överföres					54	68

Fastighet		Ägares namn	Läge pål. nr		Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1		2	3		4	5	6		7	
		överfört							54	68
Gastorp	1 25	Folke Sahlkvists dödsbo	fig.	40	25	9.7	2	43		
			"	42	20	10.2	2	04	4	47
					Summa				59	15
Sträckan D-15+94										
Gastorp	1 25	Folke Sahlkvists dödsbo	fig.	41	30	9.7	2	91		
			"	43	30	11.8	3	54	6	45
	1 28	Oskar Olsson	"	44	60	10.2	6	12		
			"	45	35	9.1	3	19		
			"	47-48	100	9.7	9	70	19	01
					Summa				25	46
Sträckan 16+11-E.										
Gastorp	1 28	Oskar Olsson	fig.	49	25	9.7	2	43		
			"	50	15	12.3	1	85		
			"	51	25	10.8	2	70		
			"	52	30	11.8	3	54	10	52
Brestorp	1 3	Josefina Persson	"	56	30	11.8	3	54	3	54
					Summa				14	06
Sträckan E-F-G-H-I.										
Gastorp	1 28	Oskar Olsson	fig.	55	60	13.4	8	04	8	04
Brestorp	1 3	Josefina Persson	"	57	60	11.3	6	78		
			"	58	20	8.5	1	70	8	48
Brestorp	1 4	Gösta o. Henry Persson	"	59	150	11.3	16	95		
			"	63	30	9.7	2	91		
			"	64	140	10.2	14	28	34	14
						Summa			50	66
Sträckan I - L.										
Brestorp	1 7	Karl Carlsson nuv. äg. Lennart Karlsson.	fig.	73	20	8.5	1	70	1	70
"	1 6	Densamme —"—	"	74	10	8.5		85		
				75	25	9.7	2	43	3	28
"	1 4	Gösta o. Henry Persson		77-79	50	9.1	4	55	4	55
"	1 3	Josefina Persson		80	5	8.5	-	43		
				81	5	9.10	-	46		
		överföres						89	9	53

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	överfört				- - 89	9 53
		fig. 82-83	10	10.2	1 02	1 91
Fagerlid-Nolgården 1[8]	Josef Larsson	" 106	70	8.1	5 67	
		" 107	40	9.1	3 64	9 31
" 1[7]	Folke Åkesson	" 108	30	9.1	2 73	
		" 109	40	8.1	3 24	
		" 110-111	190	9.1	17 29	
		" 112	60	8.1	4 86	
		" 113	90	6.4	5 76	
		" 114	110	7.0	7 70	
		" 115	180	11.3	20 34	61 92
Kilen eller Stor-kila 1[9]	Jöns Hallstensson	" 149	25	6.5	1 63	
		" 153	150	8.8	13 20	14 83
			Summa			97 50
	Ersättning för intrång av jordupplag.					
Sträckan A - B.						
Gastorp 1[13]	Gillis Karlsson	4+40-5+29	320	7.0	22 40	22 40
" 1[20]	Emil Andersson	fig. 1	40	5.9	2 36	
		" 2	210	8.1	17 01	
		" 3	150	10.8	16 20	
		" 4	150	8.5	12 75	48 92
" 1[22]	Densamme	" 5	120	11.3	13 56	
"		" 6	110	11.8	12 98	
		" 10-11	320	14.0	44 80	71.34
" 1[21]	Gunnar Fägerlind	" 12-14	500	14.0	70 -	
		15	170	12.3	20 91	
		" 16	100	12.9	12.90	
		" 17-18	240	14.0	33 60	137 41
" 1[18]	Bernhard Andersson		240	14.0	33 60	33 60
" 1[17]	Folke Sahlkvists dödsbo		270	14.0	37 80	37 80
" 1[3]	Ivar Adamsson		950	14.0	133 -	133 -
			Summa			484 47

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan B-C-D						
Gastorp 1^{31}	Ivar Adamsson		1560	14.0		218 40
" 1^{33}	Bernhard Andersson		700	14.0		98 -
" 1^{25}	Folke Sahlkvists dödsbo		230	14.0		32 20
					Summa	348 60
Sträckan D - 15+94						
Gastorp 1^{25}	Folke Sahlkvists dödsbo		230	14.0		32 20
" 1^{28}	Oskar Olsson		730	14.0		102 20
					Summa	134 40
Sträckan 16+94 - E.						
Gastorp 1^{28}	Oskar Olsson		500	14.0		70 -
Brestorp 1^{3}	Josefina Persson		140	14.0		19 60
					Summa	89 60
Sträckan E-F-G-H-I.						
Gastorp 1^{28}	Oskar Olsson		240	14.0		33 60
Brestorp 1^{3}	Josefina Persson		270	14.0		37 80
" 1^{4}	Gösta o.Henry Persson		760	14.0		106 40
					Summa	177 80
Sträckan I-L						
Brestorp 1^{7}	Karl Carlsson		110	14.0		15 40
" 1^{6}	Densamme		320	14.0		44 80
" 1^{4}	Gösta o.Henry Persson		360	14.0		50 40
" 1^{3}	Josefina Persson		330	14.0		46 20
Fagerlid Nol- 1^{8} gården	Josef Larsson		330	14.0		46 20
" " 1^{7}	Folke Åkesson		1260	14.0		176 40
Kilen eller 1^{9} Storkila	Jöns Hallstenssom		400	14.0		56 -
					Summa	435 40

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	SAMMANDRAG.					
Ersättning för bortgrävd mark.						
Sträckan A - B.					84 99	
" B - C -D					59 15	
" D-15+94					25 46	
" 16+11-E					14 06	
" E-F-G-H-I					50 66	
" I-L					97 50	331 82
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Sträckan A-B					484 47	
" B- C-D					348 60	
" D 15+94					134 40	
" 16+11-E					89 60	
" E-F-G-H-I					177 80	
" I-L					435 40	1670 27
				Totalsumma		2002 09

Brestorp den 2 dec. 1949.

På tjänstens vägnar:

Gustaf Andersson

Carl Larsson

Bil.F.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar inom stora och övre samfälligheterna.

Avdelning	Ägofigurnummer	Förbättringsvärde		Deltager i kostnaden för avloppen				Summa kostnad		Relativ kostnad eller kostnad per förbättringskrona
				A-B-C-D-15+94 B-Ba-Bb Ba-Bc		16+11-E-F-G-H-I-K-L-M, H-Ha, K-Ka				
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
Stora samfälligheten										
I	1-48 84-88	8906	10	12740	-			12740	-	1.43
II	49-83 89-184	30219	60	300	-	22960	-	23260	-	0.77
I+ II	1-184	39125	70	12740	-	22960	-	35700	-	0.91
Övre samfälligheten				Deltager i kostnaden för avloppen.						
				M-Ma	M-N 37+57 N-Na-Nb Na-Nc -Nd Nc-Ne	37+57 -O	M-Mo -Mc			
I	185-192	1158	-	1130	:-			1130	-	0.97
II	194-218 237-238	7730	-		6150	:-		6150	-	0.79
III	219-222 234-236 239-240 247-256 263-272 286-295	7944	-			2670	:-	2670	-	0.33
IV	193,223-233 241-246 257-262 273-285	7293	20				4070 :-	4070	-	0.55
I+II+III+IV	185-295	24125	20					14020	-	0.58

Härav framgår att inom stora samfälligheten skall avdelningarna I och II med avseende på kostnaderna torrläggas varför sig, då avdelning II får mindre relativ kostnad och avdelning I påföras 12.440 kronor och avdelning II 23.260:- kronor. Avdelningarna I - IV inom övre samfälligheten skola med avseende på kostnaden torrläggas var för sig och skola kostnaderna 1130:- 6150:-, 2670:- och 4070:- kronor respektive påföras avdelningarna ifråga.

Brestorp den 2 dec.1949

Gustaf Svedman

Bil. G.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			HOVA SOCKEN.				
			Stora samfälligheten				
			Gastorp				
	1^{20}		Emil Andersson		1 - 4		
	1^{22}		Densamme		5 - 11		
	1^{21}	✓	Gunnar Fägerlind		12 - 18		
	1^{18}		Bernhard Andersson		19 - 20		
	1^{17}	✓	Folke Sahlkvists dödsbo		21-22		
	1^{3}	✓	Ivar Adamsson	sök.	23-26		
	1^{31}	✓	Densamme	sök.	27-35		
	1^{33}		Bernhard Andersson		36-39		
	1^{25}		Folke Sahlkvists dödsbo		40-43		
	1^{28}	✓	Oskar Olsson		44-48		
					49-55		
			Brestorp				
	1^{3}	✓	Josefina Persson		56-58 80-83		
	1^{4}	✓	Gösta o. Henry Persson	sök.	59-67 77-79		
	1^{5}	✓	Gustav Carlsson	sök.	68-69		
	1^{8}	✓	Densamme	sök.	70-71		
	1^{7}	✓	Karl Carlsson nuv. äg. Lennart Karlsson		72-73		
	1^{6}	✓	Densamme —"—		74-75		
			Fagerlid-Mellangården				
	2^{3}	✓	B. Perssons dödsbo		84-86		
	2^{2}	✓	detsamma		87		
			Fagerlid-Sörgården				
	3^{6}		Sigfrid Carlssons dödsbo		88		
			Fagerlid Nolgården				
	1^{6}	✓	Josef Larsson	sök.	89-92 129-131		
	1^{8}	✓	densamme	sök.	93-107		
	1^{7}	✓	Folke Åkesson	sök.	108-128		

överföres

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med pro-cent
	Avd. I. A-B-C-D-15+9v. B-Ba-Bb. Ba-Be.		Avd. II 16+H-E-F-G-H-I-K-L-M, H-Ha-K-Ka,				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor							Beräknad kostnad kronor		Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10		11	12	13	14	15		16	17		18
104:-	145	27					145	27	0.407	5	35
444:40	620	74					620	74	1.739	22	88
466:50	651	60				x	651	60	1.825	24	00
381:10	532	32					532	32	1.491	19	62
390:50	545	45					545	45	1.528	20	10
854:30	1193	28				x	1193	28	3.343	43	98
3636:30	5079	17				x	5079	17	14.227	187	17
454:80	635	26					635	26	1.779	23	40
246:30	344	03					344	03	0.964	12	68
526:10	734	85					1037				
319:60			246	-		x	980	85	2.747	36	14
626:30			482	06			482	06	1.350	17	76
1629:70			1254	38		1326	1254	38	3.514	46	23
260:60			200	58			200	58	0.562	7	39
274:70			211	44			211	44	0.592	7	79
334:40			257	39			257	39	0.721	9	49
320:50			246	69			246	69	0.691	9	09
790:40	1104	03				x	1104	03	3.092	40	68
423:40	591	40					591	40	1.657	21	82
188:-	262	60					262	60	0.736	9	68
398:30			306	57			306	57	0.859	11	30
4234:70			3259	44			3259	44	9.130	120	12
6349:30			4887	05			4887	05	13.689	180	09
	12440		11351	60			23791	60	66.643	876	76

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört				
	1 19	✓	Bernt Olof Persson	sök.	132-148		
			Kilen eller Storkila				
	1 9	✓	Jöns Hallstensson		149-156		
	1 10	✓	Ivar Johanssons dödsbo	sök.	157-164		
	1 17	✓	detsamma	sök.	165-166		
	1 16		Karl B.Johansson	sök.	167-171		
	1 15	✓	Bernt Olof Persson	sök.	172-175		
	1 14	✓	densamme	sök.	176-179		
	1 43		Fagerlids såg- och träindustri- A-B.	"	180-184		
			Summa:				
			Övre samfälligheten				
			Finkila				
	1 8	✓	Helmer Gustavsson		185-187		
	1 30		Anna Andersson	sök.	188		
	1 37		Lennart Pettersson	sök.	189		
	1 33		densamme	sök.	190		
	1 38		Fagerlids Såg.o.Träindustri- A-B.	sök.	191		
			Kilen eller Storkila				
	1 37		Per Karlsson		192		
	1 25		Fagerlids såg o.träindustri- A-B.	sök.	193		
	1 40		detsamma	sök.	194		
	1 13	✓	Ivar Olsson		195-196		
	1 12	✓	densamme		197-198		
	1 11	✓	densamme		199-200		
	1 8	✓	Frans Olssons dödsbo	sök.	201-218		
					219-222		
					223-230		
	1 7	✓	detsamma	sök.	231-233		
			överföres				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägarens gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
		11351 60				23791 60	66.643	876:76		
4.719:50		3632 59				3632 59	10.175	133:86		
1.096:80		844 21				844 21	2.365	31:11		
1.576:20		1213 20				1213 20	3.398	44:71		
316:-		243 23				243 23	0.681	8:96		
594:60		457 66				457 66	1.282	16:86		
708:20		545 10				545 10	1.527	20:09		
806:-		620 38				620 38	1.738	22:87		
5.654:20		4352 03				4352 03	12.191	160:39		
	12440-23260	-				35700 -	100.000	1315:61		60.714

	Avd. I.	Avd. II.	Avd. III.	Avd. IV.					
	M-Ma.	M-N-37+57, N-Na-N6, Na-Nc-N4, Nc-Ne.	37+57-O.	M-M6-Mc.					
754.60	736 35				736 35	5.252	27:14		
60:-	58 55				58 55	0.418	2:16		
70:-	68 31				68 31	0.487	2:52		
43:40	42 35				42 35	0.302	1:56		
80:-	78 07				78 07	0.557	2:88		
150:-	146 37				146 37	1.044	5:39		
147:90				82 54	82 54	0.589	3:04		
161:50		128 49			128 49	0.916	4:73		
229 40		182 51			182 51	1.302	6:73		
313:-		249 02			249 02	1.776	9:18		
543 60		432 49			432 49	3.084	15:93		
6269:10		4987 71							
584:40			196 42		6815 54	48.613	251:17		
2923:40				1631 41					
384:90				214 79	214 79	1.532	7:92		
					9235 38	65.872	340:35		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört				
					234-236		
					237		
	1^{6}	✓	detsamma	sök.	238		
					239-240		
					241-243		
	1^{5}		Gerda Persson		244-246		
					247-248		
	1^{4}	✓	Olof ~~Olofssons~~ *Larssons* dödsbo *nuv. äg. Emma Kristina Olsson*		249-256		
					257-260		
	1^{20}	✓	Hans A. Kroon	sök.	261-262		
					263-267		
	1^{19}	✓	densamme	sök.	268-272		
					273-276		
	1^{2}		Emil Karlsson		277-285		
					286-295		
			Summa				
			Samfälligheten A - Aa.				
			Gastorp				
	1^{13}		Gillis Karlsson		296-297		
	1^{20}		Emil Andersson		298-305		
	1^{19}	✓	Gunnar Fägerlind	sök.	306-315		
	1^{18}		Bernhard Andersson		316-318		
	1^{17}		Folke Sahlkvists dödsbo	sök.	319-321		
	1^{3}		Ivar Adamsson	sök.	322-329		
	1^{31}		densamme	sök.	330		
	2^{10}		Valfrid Johansson		331		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med pro-cent.
	Avd. I.	Avd. II.	Avd. III.	Avd. IV.		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
						9235 38	65.872	340:35		
497:80			167 31			336 304 79	2.174	11:23		
172:80	669	137 48								
40:60		32.30								
610:30	1035		205 12			499 452 72	3.229	16:68		
385:80				215.30						
609:60				340 19						
759:-	1368		255 10			656 595 29	4.246	21:94		
2207:20			741 85							
1246:50	3453			695 61		1585 1437 46	10.253	52:98		
555:80				310 17						
1289:-	1844		433 24			820 743 41	5.303	27:40		
1317:60			442 85							
560:80	1877			312 96		833 755 81	5.391	27:85		
478:50				267 03						
678:70	1157		228 11			546 495 14	3.532	18:25		
	1130:-	6150:-	2670:-	4070:-		14020:-	100.000	516:68		23.844
128:70						100:52	3.629	3:70		
606:30						473:56	17.096	17:45		
668:10						521:84	18.839	19:23		
272:50						212:85	7.684	7:84		
357:10						278:91	10.069	10:28		
1443:40						1127.39	40.700	41:55		
11.40						8.92	0.322	0:33		
58:90						46.01	1.661	1:70		
3546 40						2770:-	100.000	102:08		4.711

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten C - Ca				
			Gastorp				
	1 31		Ivar Adamsson	sök.	29-31 384-388		
	1 33		Bernhard Andersson		389		
			Summa				
			Samfälligheten D-Da				
			Gastorp				
	1 25		Folke Sahlkvists dödsbo	sök.	40-41 371-378		
	2 11		J.F.Olssons dödsbo		379-383		
			Summa				
			Samfälligheten E - Ea				
			Brestorp				
	1 3		Josefina Persson	sök.	56-57 332-347		
			Summa				
			Samfälligheten F - Fa				
			Brestorp				
	1 4		Gösta o.Henry Persson	sök.	60-62 348-354		
			Summa				
			Samfälligheten G - Gc				
			Brestorp				
	1 5		Gustav Carlsson	sök.	69 355-362		
	1 8		densamme	sök.	70-71 363-370		
			Summa				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med pro-cent.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1431:60						458:38	89.879	16	89	
161:20						51:62	10.121	1	90	
1592:80						510:-	100.000	18	79	0.867
1470:40						614:07	88.996	22	62	
181:80						75:93	11.004	2	80	
1652:20						690:-	100.000	25	42	1.173
3915:70						1640:-	100.000	60	43	
						1640:-	100.000	60	43	2.789
1611:60						760:-	100.000	28	02	
						760:-	100.000	28	02	1.293
1659:90						1332:78	49.18	49	12	
1715:20						1377:22	50:82	50	75	
3375:10						2710:-	100.00	99	87	4.609

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			SAMMANDRAG.				
			Stora sanfälligheten				
			Övre "				
			Samfälligheten A - Aa				
			" C - Ca				
			" D - Da				
			" E - Ea				
			" F - Fa				
			" G - Ge				
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagen i gemensamma kostnader med ovan-stående
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
						35700:-		1315:61		60.714
						14020:-		516:68		23.844
						2770:-		102:08		4.711
						510:-		18:79		0.867
						690:-		25:42		1.173
						1640:-		60:43		2.789
						760:-		28:02		1.293
						2710:-		99:87		4.609
						58800:-		2166:90		100.00

Brestorp den 2 december 1949.

På tjänstens vägnar:

Carl Larsson

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande

normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, broar, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp.= +7,62 m, såsom ring i jordfast block, 14 meter vänster punkt 4+17,

Fixp. =+8.17 m. såsom ring i jordfast block,10 meter vänster punkt 5 + 45.

Fixp. =+12.03 m,såsom ring i jordfast sten i beteshage, 35 meter nordöst påle 56+29.

Fixp. =+ 9.27 m,såsom ring i vägtrummans täckhall, nedströmssidan vid punkt 15+95.

Fixp. =+11.49 m,såsom järndubb i täckhall till stentrumma vid vägkors, där vägen till Fagerlids station tar av från allmänna vägen Mariestad-Örebro vid Fagerlids by(officiell fix.= + 111.76 m.ö.h.)

Fixp. =+16.28 m,såsom kors i stenhäll vid ladugårdsdörr, 18 meter väster påle 114+87.

Fixp. =+13.40 m,såsom ring i stödmur till gödselstad, 73 meter vänster punkt 141.

Fixp. =+17.34 m,såsom ring i jordfast block,75 meter höger punkt 161.

Fixp. =+18.09 m,Såsom ring i jordfast block, 60 meter nordöst punkt 42+24, intill ladugård.

Fixp. =+16.74 m,såsom ring i jordfast block invid jätteblock, 60 meter höger punkt. 186+52.

Brestorp den 2 dec. 1949.

lantbruksingenjör.

120

Kopia.

Förrättn. n:r 434 *Litt.* 15:10 4/49

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Storkila dikningsföretag av år 1949 i Hova socken av Skaraborgs län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 24/7-48 - 2 dec. 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 118.81 ha.				
710 *kr för* 100 *ha och* 5 *kr för varje ha däröver*	805	-		
1,6 % *av* 58800 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	940	80		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1745	80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1745	80

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 c.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1745	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			1745	80

Särskilda anteckningar: .....

Brestorp den 2 dec. 1949.

förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Mariestads-Tidningen
ng för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
364 655
POSTGIROKONTO
72 570

122

Tr. a.

Lantbr. Gösta Persson,
Brestorp, Fagerlid.

DEBET

FAKTURA

MARIESTAD den
(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

NONSEN NFÖRD	ANNONS	GÅN-GER	MM	à	KRONOR
1948					
22 okt.	Syneförrättning.	1	70	21	14:70
			Kronor		14:70

Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning.

Därest ej annat angivits, gottskrives ev. rabatt vid räkningens betalning. Biläggsblad tillställes på begäran.
Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från räkningens mottagande. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes postens
å densamma som kvitto å denna räkning. *Om annonsskuld ej blivit betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet med*
ska Tidningsutgivareföreningens beslut, annonsör förlustig all eventuell rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs. Anmärkningar, ej gjorda
14 dagar, godkännas icke.

123

7

Kvitto.

rtecknad har denna dag mottagit:

sändelseslag: rek-assbrev, asspaket, postan-ng, inbetalningskort e. d.	rek
essat	Tidning för Skaraborgs län
essort	Skövde
opp (ass-, pa-, giro-)	14 kr 70 öre
Postgirokonto nr (för inbet. kort.)	82570
. om express, mot-gningsbevis m. m.	
Vikt för asspaket	kg
Postavgift	10 öre

tsedel nr ..... jämte ..... kr

..... kr för inköp av radiolicens

parbanksbok nr ..... ser. .....

..... medel / kvitto för ..... insättning / uttag av ..... kr

Landbrevbärarens Fagerlid Linje 1
21/10 12 49
Landbrevb:s resp. postombuds stämpel

Se baksidan!

(Sept. 47.)

.....
Namn eller signatur.

Pv. tr. Sth. 1948

Förvara detta kvitto, till dess visshet vunnits, att försändelsen komm
adressaten tillhanda. Vid reklamation skall kvittot företes.

Avser kvittot uppdrag, som lantbrevbärare eller postombud skall f
medla (inbetalning av skatt, inköp av radiolicens, insättning eller uttag
postsparbanksbok), skall kvittot förvaras, till dess lantbrevbäraren eller po
ombudet redovisat uppdraget, vilket i regel skall ske vid nästföljande postt
Lantbrevbärare eller postombud äger efter verkställd redovisning återfå kvit
som avser sådant uppdrag.

124 Ver. a.

Mariestads-Tidningen
ing för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
364 655

POSTGIROKONTO
72 570

Dubblett.

Herr Gösta Persson,
Brestorp,
Fagerlid.

. FAKTURA 9977/49

DEBET

MARIESTAD den
(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

NONSEN NFÖRD	ANNONS	GÅN-GER	MM	à	KRONOR
nov.	Kungörelse	1	9o	21	18:9o
		Kronor			18:9o

BETALT gm postgiro
Mariestad den 23/12 1949
A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN
gm Britt Johansson

Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning.

Därest ej annat angivits, gottskrives ev. rabatt vid räkningens betalning. Biläggsblad tillställes på begäran.
Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från räkningens mottagande. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes postens å densamma som kvitto å denna räkning. *Om annonsskuld ej blivit betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet med ska Tidningsutgivareföreningens beslut, annonsör förlustig all eventuell rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs.* Anmärkningar, ej gjorda 14 dagar, godkännas icke.

Ver.b.

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten á 12:- kr.	24:-
Reseersättning 2,4 mil á 2:- "	4:80
Summa kr.	28:80

Kvitteras:

Brestorp den 2 dec. 1949.

L. Hansen

1 st. dagtraktamenten á 12:- kr.	12:-
Reseersättning 3,2 mil á 2:- "	6:40
Summa kr.	18:40

Kvitteras:

Brestorp den 2 dec. 1949.

~~L. Hansen~~ Carl Larsson

Attesteras:

Gottfrid Andersson

126

Ver. C.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

PORTFÖLJ- OCH KARTONG-ARBETEN

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
28/12 1949

Storkila dikningsföretag,

DEBET

	Inb. 2 band handlingar	å 4:--	8:--

Kvitteras
Karlstad den 28/12 1949
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
genom Malte Glaes

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Storkila dikningsföretag av år 1949 i Hova socken av Skaraborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						332	10
		Syneförrättningskostnader						1745	80
		Annonskostnader	a					33	80
		Godemänskostnader	b					47	20
		Inbindning	c					8	-
						Kronor		2166	90

Brestorp den 2 dec. 1949

Gustaf Svahnström