



Akt nr:

R-E1a-1410

AU\$R-E1a-1410

R 2-1410

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Arkiv

Handlingar
rörande
Lidens dikningsföretag av år 1950
i Sventorps socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren
1949-1950
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 13/6 1952NÄMNDEN ☒ LänLANTBRUKS- ☒ Bidr. den 2/10 1953STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 17/9 1951 utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts i berörda ritningar
med lärbeteckning)Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Bo Wadman

B E V I S
RAPPORT

2x1410

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1951
DIARIE NR 094/51
SÄK NR

över verkställd avsyning.

Företag: "Lidens dikningsföretag av år 1950" i Sventorps s:n av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

~~Ansökan om statsunderstöd~~ } Lantbrukare Fridolf Andersson,
Förtroendeman: }
~~Ansökan om statsunderstöd~~ } Liden, Igelstorp.

Arbetsplanen ~~fastställd~~ ännu ej fastställd. Ansökan om statsunderstöd under
prövning i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 17 aug. 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag av sträckan 12+50 - 14+77
vilken, på intressenternas begäran, utförts såsom heltäckt avlopp av 375 mm:s rörled-
ning. Merkostnaden har erlagts av markägaren.

Förestående ändring har med grönt införts å till företaget hörande ritning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 11.518:85, varav i räntor
under arbetstiden kronor 205:-- och i styrelsearvode kronor 200:--.

Skara den 17 aug. 1951.


(Sven Hålin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



Handlingar

rörande

Lidens dikningsföretag av år 1950.

Protokoll vid sammanträde
rörande tvärläggning av
mark inom hemmanen Epe-
lund, Halvarstorp, Sventorp
Liden och Sventorp Östergården
i Sventorps församling av Skara-
borgs län.

Den 30 november 1949 inställdes sig
underbevakad, statens landbruks-
ingenjör hos landbrukaren Frans
Pedersson, Halvarstorp, Tjölstorp
för att jämlikt förordnande (bil. 1)
handlägga ifrågakvarande seque-
strering. Kungörelse angående
sammanträdes hade varit införd
i Skaraborgs län's annonsblad
den 10 november 1949 (bil. 2) samt
i laga ordning anslagen i Sven-
torps församling (bil. 3), varjämte
fördragets sakägare jämlikt val-
tillagen (bil. 4) meddelats om
tiden och platsen för samman-
trädet, och hade följande personer
med förordningsmännen kom-
mit tillstädes

Fridolf Andersson, Liden
Karl Andersson, "
August Forslund, Nya Haga
Frans Pedersson, Halvarstorp
Klas Gustaf Yngve, Berbermarken för
August Gustafsson, " enligt fullmakt (bil. 5)
Ditt. gode män Nils Strömberg, Tjölstorp och
David Pettersson, Skrivaregården
s. l.

Oppsatta förordningsmännen

tiis Konungens Befallningshavande
i länets Gjorda ansökan, och län-
styrelsens med anledning af den
samma utfärdade förordnande.
(bil. 1, 1)

§ 2.

Intet jär annäldes med
syndemännen, och biträdande gode
männan förklarade, att de avlagt
föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder mot
företaget hade ingen af an-
föran, och ej heller ansågo
syndemännen något sådant
föreligga.

§ 4.

Förvaltningsmannen före-
lade den uppräskade plan-
karban med profis öms
planernas avlopp.

§ 5.

Sökanderna yrkade på torr-
läggning af sin mark, till
för åker erforderligt djup medelst
rörledning, om det ställes sig ekonomisk

§ 6.

ersättning begärde för mark,
som ägdes för öppet dike och jord
upplag.

§ 7.

Delägarna befullmäktigade
förvaltningsmannen att i Kun-
görelse för nästa sammankommande

intaga all val av fyrbourar skall
verkställas vid sammanträde
ifråga.

§ 8.

fardvändering verkställas.

§ 9.

På intet vidare företag, uppläses
sagens protokoll, som godkändes,
och sammanträdet förklarades av-
slutat.

Och och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

W. F. J. J. J. J.

Saml. sammanställt N. H. H. H.

Den 20 juni 1950 inständes för att
förrättningsmannen hos landman-
Karin Frans Pedersson, Halvarstorp
Fjelstorp för att vidare hand-
lägga ifrågasvarande synre-
räddning. Kungöret angående syn-
förrättningen hade varit införd
i Skaraborgs län annonsblad
den 27 maj 1950 (bil. 6) samt i län-
ordning anslagen i Svetoips för-
samling (bil. 7). Följande personer
hade med förrättningsmannen
kommitt tillståder.

Fridolf Andersson, Liden

Karl Andersson, "

Olygöb Forslund, "

Frans Pedersson, Halvarstorp

Klas Gustaf Yngve, Vestermarken

för August Gustavsson, Skaraborg

enligt fullmakt (bil. 8. /

Sitt gode man

Mil Strömberg, Sjöfuberg

Oscar Gabrielsson, Skivaregården

§ 10.

Förordningsmannen förelade
det uppräpnade förslaget med
bilagor, som genomgickes.

§ 11.

Med anledning af de före-
lagda aktierna hade ingen
f. n. något att anföra.

§ 12.

Da meddelande intygats i
kungärdet, att val af sysselman
skulle verkställas vid dagens
sammankommande valdes nu till
dylig Fridolf Andersson,
Liden på Järlstorp

§ 13.

Till revisorer af granskas
sysselmansens räkenskaper
och förvaltning utsågos Karl
Andersson, Liden och Olof
Forslund, Nya Skogen.

§ 14.

Att emottaga och förvara
till förtäget hörande hand-
lingar och ritningar utsågs
sysselmannen.

§ 15.

Sysselmannen utlåtande
upplästa och bilades probo-

Konst.

§ 16.

Arvodesrättning förelades

§ 17.

Delägarna beviljades följande stabs-
understöd till föreläggande genom-
förande och uppdrag åt förelä-
ningarna att upprätta här-
för erforderliga handlingar.

§ 18.

Då intet vidare föreläggande upp-
läste dagens protokoll, som god-
kändes, och synesföreläggningen
förklarades avslutad.

Och och dag som ovan.

På tjänsens vägnar
Edsfrvanden


Samt Stalmiten St. Phänberg.


E. D. nr 19-49-1949.

Förordnande.

Inneliggande förordnande av den 5 april
1945 transporteras härigenom å lantbruks-
ingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad. Marie-
stad å landskansliet den 19 januari 1949.

På lärostyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.


Leo Wohlstein.

E D. 34⁸ 44
1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad^e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Liden m.fl. hemman i Sventorps och Forsby socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Igelstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

F. Andersson

adress Liden

pr Igelstorp

Telefon: Igelstorp 75

Igelstorp den 31 mars 1945

Fridolf Andersson

Karl Andersson

Hugo Forslund

Frans Pettersson

Hans Björn

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 4 april 1945.

Sten Sjöström
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Liden

Fridolf Andersson

Liden

Karl Andersson

Nya Haga

Algot Forslund

Halvarstorp

Frans Pettersson

Huseby

Nils Björk.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förvärtning, och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskonsliet den 5/4 1945.

Carl Mannérfelt
Carl Mannérfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

SKARABORGS LÄ

N:r 128

SKÖVDE

Torsdagen den 1

DOKTOR
Sixten Ramstahl
Storgat. 15, Skövde. Tel. 186.
Mottagning vardagar 10—13.
Andra tider efter överenskom-
melse per telefon.
SJUKRESOR.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Perstorp
Lilla och Svanvik i Undenäs soc-
ken av Skaraborgs län kommer
att handläggas vid sammanträde
hos Carl Johansson, Skyttastugan,
Svanvik, torsdagen den 1 decem-
ber 1949 kl. 15.00, då sakägare ha-
va att tillstädeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Karlstad den 8 november 1949.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.
(12438a)

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom hemmanen Espelund,
Halfvaretorp, Sventorp Liden och
Sventorp östergården i Sventorp
socken av Skaraborgs län kommer
att handläggas vid sammanträde
hos Frans Pettersson, Halvarstorp,
Igelstorp, onsdagen den 30 novem-
ber 1949 kl. 10.00, då sakägare ha-
va att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Karlstad den 7 november 1949.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN.

(12435a)

**GLAS-
ögon**



OBS! Särskilt utprovningssum.
(4521a)

I vår specialavdelning

med mod. instrument erhåller Ni kostnadsfri

Glasögonutprovning

hos **B. Feinbaums**
Ur-Optiska affär, SKÖVDE. Telefon 334.

Godkänd av Sveriges Optikerförbund.

Ett parti 'AKTA MATTOR

av högsta kvalité och verkligt vackra mönster har inkommit.

Även Wilton, Bouclé, Rya, Snilje och Hemslöjd på lager.

Se dem i våra affärer.

AB HC-MÖBLER

Skövde, tel. 506. Tibro, tel. 128, Karlsborg, tel. 464.
(5700a)

Boxning i SKÖVDE IDROTTSHALL

lördagen den 12 nov. kl. 19.00 och söndagen den 13 nov. kl. 17.00

Västergötlands DM för JUNIORER

Ett 40-tal deltagare från Borås, Skene, Trollhättan, Vänersborg,
Björketorp, Alingsås, Skara, Lidköping och Skövde.

Inträde: 3 kr., 2.50 och 1.50. Försäljning i Idrottshallen, tel. 2760.

SKÖVDE AIK, Boxningssektionen.

(5684a)

DANSKURSER

I all modern dans börjar i VARA, lokal: Konsumbaren, månda-
gen den 14 nov. kl. 20. Anmälan mottages t. o. m. lördag i Kon-
sumbaren. GRÄSTORP, lokal: Grästorps Hotell, tisdagen den
15 nov. kl. 20. Anmälan mottages av portieren t. o. m. söndag.

Särskild kurs för skolorungdom. Samba. La raspa.

(12417a)

KAY BLOMGRENS DANSSKOLA.

Gör FAR glad på

FARS

Söndagen

Vi har massor
nyttiga presenter
Här några
Strumpor, ylle
Arbetsstrumpor
Skjortor, fast
Hängslan, pri
Nattskjortor,

Pyjamas, flan
Herrkalsong,

Undertröjor
oblekt o. blå
Handskar, fod
Cardigan, hel
Slipover, hely
Raggsockar
Arbetsnäsduka
Halsdukar, Näs
ker, Portmon
m. m.

He

SKÖ

(5694a)

Arren

Gård som fö
par hästar ledi
helst till person
ga lösöre och g
samt vill fullgö
skogsarbete.

Tidningen anv

Offentli

anordnas i Oro
lördagen den 12
cis).

Program: te
makar Syls hit
av folkskoll. R
Mariestad, sång
av två S. J.-fil
Intr.: Äldre 1
Till talrikt b

(12431a) Lo

ANS ANNONSBLAD

0 november 1949

Ansvarig utgivare HENNING AHLBERG
Isakssonska Boktryckeri A.-B., Skövde

15 öre

S DAG

den 12 nov.

av trevliga och
ter att välja på.
tips:

med nylon 4.95
r 2.25—3.20
krage 12.—
na resår 1.95
vita, bom., felakt. 10.50
ell, felakt. 15.—
oblekt interlock 5.85
och kalsonger,
rä, pr plagg 6.30
rade 14.35
lle 28.50
lle 16.—
4.—
r 0.65 st.
sdukar, Plånböc-
näer, Hårvatten

lges

VDE

degård

er 8 kor och ett
g. Överlämnas
som vill överta-
gröda nu snarast
ra arrendet med
isar. (12459a)

gt möte

enshuset, Tidän,
nov. kl. 20 (pre-
terpjäsen "Sko-
elön", anförande
Th. Fogelquist,
till luta, visning
ner.
kr., barn 50 öre.
esök inbjuder
gen Tidans Vål.

En stark människa

PRINS OSCAR BERNADOTTE
fyller den 15 november 90 år.
Som andre son till kung Oscar och
drottning Sofia växte han upp till-
sammans med sina tre bröder och
gick med dem några år i Beskow-
ska skolan, något som då väckte
stor förvåning, men som visade sig
vara till nytta för de unga,
furstesönerna senare i livet. Efter
sjömilitär utbildning blev prins Os-
car underlöjtnant i flottan och be-
fordrades raskt till dess han vid
fyrtiotre års ålder tog avsked som
vice amiral. Han hade då hunnit
med en lång rad utrikesexpedition-
er bl. a. med fregatten Vanadis
jorden runt.

Prinsens giftermål 1888 med
hovfröken Ebba Munck af Fulkila
betydde att H. K. H. blev privat-
man. Härigenom kunde han me-



Prins Oscar i salongen på Malmköping.

Lämpliga PRESENTER

till

FARS DAG

hos

MANU-
Emellge
FAKTUR

VÄLSORTERAD
MANUFAKTURAFFÄR
STORGATAN 50.

Mitt emot nya posten.
Tel. 2825.

ra fritt än tidigare ägna sig åt den
kristna verksamhet han kommit
att varmt intressera sig för, först
och främst KFUM och Soldatmis-
sionen. Här nedan berättar en
känd KFUM-ledare general-
sekreterare Bo Bengtson
om sina intryck av denna högresta
kristne ledare.

Föregående kväll hade ryktet
nått Stockholm och i allt vidare
kretsar förorsakat starka känslö-
reaktioner — sorg, förtvivlan, bit-
terhet och avsky. Genom radio-
meddelande och morgontidningar-
na hade det besannats. Folke Ber-
nadotte var mördad.

Nu var vi — en delegation från
KFUM — på väg mot Malmköping

tiskt land, det som var orsaken till
vårt besök på denna fridfulla
plats, syntes oss så överkligt. Och
han, som drabbats av den smärt-
samma förlusten av en son, vars
barmhärtighetsverk skänkt honom
så mycken glädje och givit anled-
ning till berättigad fadersstolthet,
hur skulle han bära sin sorg?

Det var ingen krossad man som
mötte oss. Ord av deltagande
blev inte bara tafatta utan syntes
meningslösa. Som så ofta förr var
det han som gav. Hans sorg var
djup, men han ägde krafter att bä-
ra den. I oavslätlig bön hade han
följt sin son från dag till dag, och
hans största glädje var säkerligen
den, att sonen undan för undan

//.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Espelund,
Halfvarstorp, Sventorp Liden och Sventorp
Östergården i Sventorp socken i Skaraborgs län.

Bil. 3.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom hemmanen Espelund, Halfvars-
torp, Sventorp Liden och Sventorp Östergården i Sventorp
socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid samman-
träde hos Frans Pettersson, Halvarstorp, Igelstorp,
onsdagen den 30 november 1949 kl. 10⁰⁰, då sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 7 november 1949

I tjänsten:

E. Waldman
statens lantbruksingenjör.

*Att kungörelsen
blivit anslagen i Samtliga lagst. Sär.
dagar den 13 nov. 1949 följande
Th. G. W. W. W.
lagst.*

FULLMAKT

för *Klas Gustaf Yngre* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande (*Östergården II*) *Vestermacken*
i *Rven Lops* socken av *S. Raraborgs* län
å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

(*Östergården*) *Vestermacken* den *13 november* 19*49*

August Gustafsson

Bevittnas:

Henning Johansson

Berta Johansson

SVEN och MAISIE.
BIRGIT och OTTO.
Barnbarn.
HILDUR ANDERSSON.

(2936a)

Stenstorpsortens RLF-avd.

anordnar studieresa d. 16—17 juni.
Anmälan till styrelsen senast den
5 juni. Anmälningssavgift 10 kr.

(8956a)

STYRELSEN.

Brandstorp

Söndagsskolans sommarfest
hålles i Fribergs hage, Pingst-
dagen kl. 3 em.

Pastor Kempe, söndagsskolans
elever, sångare från Skövde
medverka.

Servering. Kollekt.

I händelse av regn hålles fes-
ten i Elimkapellet, Skövde, kl.
3 em.

Välkomna! (8953a)

Ransbergs BF

har kvartalsmöte i Ö. Bygdegår-
den onsdagen den 31/5 kl 19.30.

Program: Mötesförhandlingar,
diskussion med inledning av or-
ganisatör Thorninger, Skara.

Kaffeservering.

SLKF- och SLU-avd. inbjudas.

(8965a)

Styrelsen.

Frösve—Horns SLU-avd.

håller ord. månadsmöte onsdag-
en den 31 maj kl. 20.

OBS.! Medlemskontroll.

(8957a)

Styrelsen.

Gudhem-Kåkind's krets av SLU

håller kretsmöte i Hjälmagår-
den, Gudhem Annandag Pingst
kl. 15.

Välkomna.

(8963a)

Gudhems-avd.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,
Statens lantbruksingenjör.
(8938a)

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Espe-
lund, Halfvarstorp, Sventorp Liden
och Sventorp Östergården i Sven-
torps socken av Skaraborgs län
kommer att handläggas vid sam-
manträde hos Frans Pettersson,
Halvarstorp, Igeltorp, tisdagen
den 20 juni 1950 kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a.
val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,
Statens lantbruksingenjör.
(8939a)

Kungörelse.

Erik Hugo Johansson, Saleby,
som innehar tillstånd till beställ-
ningstrafik för godsbefordran med
stationsort i Saleby socken med
automobil R 1689 godkänd för
befordran av högst 4.210 kg. last,
har härstädes anhållit om tillstånd
att till nämnda fordon i trafiken
få koppla en släpvagn lastande
högst 3.000 kg.

Ansökningshandlingarna hållas
här tillgängliga intill den 6 juni
1950.

Trafikföretag, som kunna berö-
ras av den ifrågasatta trafiken,
så ock andra, vilka ärendet kan
angå, äga att före angivna dag
till länsstyrelsen inkomma med
skriftliga yttranden över ansök-
ningen.

Mariestad å landskansliet den
22 maj 1950.

LÄNSSTYRELSEN.
(2933a)

Kungörelse.

Gösta Börje, Grästorp, har här-
städes anhållit om tillstånd till be-
ställningstrafik för personbefordran
med stationsort i Grästorps kö-
ping med automobilen R 12901
lämplig för befordran av högst sju
passagerare, vilken trafik tidigare
utövats av Claes H. Persson, Gräs-
torp, med samma fordon.

Ansökningshandlingarna hållas
här tillgängliga intill den 6 juni
1950.

Trafikföretag, som kunna berö-
ras av den ifrågasatta trafiken, så
ock andra, vilka ärendet kan angå,
äga att före angivna dag till läns-
styrelsen inkomma med skriftliga
yttranden över ansöknigen.

Mariestad å landskansliet den
22 maj 1950.

LÄNSSTYRELSEN.
(2934a)


14
är på onsdagskvällen anordnad i
bygdegården, Ekeskog, under myc-
ket god tillslutning. Ordföranden
Bellefors Röda korskrets, fru Stine-
Louis Svensson, hälsningstalade och
berörde även något Röda korsets
uppgifter. Därefter följde några ta-
blåer, uppförda av skolflickor, vilka
även utförde vacker sång. Därefter
visades ett par filmer. Dragspelsmu-
sik utfördes av hr Sven Eriksson,
Sörboda. Därefter följde en trevlig
sketch. En lokalt författad visa fö-
redrogs och sist följde paketauktion
samt dragning i Röda kors-loteriet.
Fru Svensson framförde slutligen ett
ack. Det ekonomiska resultatet
blev mycket gott, då under kvällen
samt genom lotteri i Ekeskog och
lotterier i övriga till kretsen anslutna
socknar inflöt cirka 435 kr.

ägarna ansett
behandlade. D
emellertid tänk
förhållanden,
färdiga arb
är lagstiftninge
te fullkomlig oc
tiven från de
varit mer eller
ler ofullständi
har genom för
ändring åstadk
med markägarn
igenom tror sig
ha uppnått d
man på ledar
med vilka vär
och att rationa
att tjäna jordbr
nås genom i
med jordbrukar

AXEV

Lördagen d. 1

Jordbruk



Pampig maskinexposé

Alla upplysningar

Västsverige

sig orätmätigt
ärvid får man
i på de vanskliga
som lantbruks-
etat under. Dels
n på området in-
h dels har direk-
centrala organen
mindre oklara el-
ga. I vissa fall
bundets åtgärder
ommit i enlighet
as önskan. Där-
förbundet även
et resultatet, att
de håll förstått
den man rör sig
iseringens syfte
uket främst upp-
ntimt samarbete
na själva.

fastigheten Sjötopp 1:1, Simsjön
i Våmbs socken idka försäljning
av sedvanliga kioskhandelsvaror.

Slutligen erinrar centralstyrelsen om att situationen på jordbrukets område i vissa avseenden förändrats sedan senaste riksförbundsstämman 1948. Då rådde alltså den bristsituation på jordbrukets område, som förelegat alltsedan krigsutbrottet. I dag är problemet ett annat. Jordbruksproduktionen har ökat och vi står i stället ifråga om vissa produkter inför avsättningssvårigheter. Vid riksstämman i Linköping i medio av juni kommer förutom stadgeändringar 51 motioner att tas upp till behandling.

— 50 år fyller den 28 maj andre-redaktören vid Tidning för Skaraborgs län, Roy Runemo, Mariestad. Redaktör Runemo är född i Ljuder, Kronobergs län och tog studenten i Växjö. År 1924 medarbetade han i Jönköpings Läns Tidning, och blev 1925 red.-sekr. i Tidning för Skaraborgs Län, Mariestad, och andre redaktör därstädes 1942. Han är styrelseledamot och sekreterare i Mariestads Teaterförening, Mariestads Idrotts-hallsförening och Mariestads högerförening sedan ett flertal år tillbaka, och vidare var han styrelseledamot i Mariestads badmintonklubb 1936—1946. Han tillhör stadsfullmäktige i Mariestad samt är suppleant i hälsovårdsnämnden. Vidare är han ordförande i Sven-

Vid gravnen nedlades en vacker blomstergård och tal hölls bl. a. av prosten Hellström, som talade för Mariestads kontrakt, prosten Hermansson för Billings kontrakt, prosten Paul Nilsson, Skövde, prosten K. D. Ahlner för Varnhems kyrkliga syförening och ungdomskrets, fanjunkare Karlsson, Varnhem, för kyrkobrodrakären, lantbrukare Erik Jonsson, Odensåker och handlanden Sven Bohlin, N. Lundby, för forna konfirmander, fru Brita Johansson, Odensåker, prosten Albåge, Horn, komminister Bjurklo, Öglunda samt representeranter för de olika socknarna i Odensåkers pastorat. De anhörigas tack framfördes av kyrkoherde Ludvig Hjemgren, Reftele.

— I Tibro gravkapell jordfästes i onsdags hem.-äg. Algot Johansson, Tubberyd. Samling skedde i sorgehuset där kyrkoherde David Melin höll en andaktsstund. I gravkapellet höll kyrkoherden griftetal över Jer. 29: 13 samt förrättade jordfästningen. Gravsättningen skedde på Nya kyrkogården där tal hölls av byggmästare Gustaf Johansson, Tolsby, hem.-äg. Henning Larsson och disponent Hildolf Samuelsson, Ingelsby. För mejeriföreningens personal talade hr Lanz. Vidare talade bildhuggare-mästare Elis Rickardt, snickare-mästare Tage Berggren, Hörnebo samt kvárnägare Gustaf Larsson, Kronkvarn. Gustaf Johansson tackade å de anhörigas vägnar.

— I Fägre kyrka jordfästes på onsdagen hemmansäg. Karl Gustafsson, Nygården, Fägre. Samling skedde i sorgehuset där kyrkoherde Eric Rehnström höll andaktsstund. I kyrkan talade kyrkoherden över Fil. 3: 12—14. Altartjänst förrättades av kyrkoherden och kontraktsprosten Josef Ahlsson, Fredsberg. Gravsättningen ägde rum i familjegraven på Nya kyrkogården.

En god regel i pingsttrafiken:
INGEN SPRIT VID RATTEN!

Golvslipningar

och

Konsthartsbehandling.

TÖRLINGS GOLV AB
SKÖVDE. Tel. 2240 växel.
(Tv a)

VALLA HED

10 och söndagen d. 11 juni

utställning

Industri

Bygdens hemvärns 10-årsjubileum


Militära stridsövningar

JÄTTESTORT NÖJESFÄLT
med flygande motorcyklar

Handverksgata, 10 arbetande företag

SENSATION: Motordromen

Magister Knutsson leder frågesport



Storslagna ryttartävlingar

in utställningen lämnas av kommissariatet, tel. Skara 71680

Öres största expo!

15

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättningen inom hemmanen Espelund,
Halfvarstorp, Sventorp Liden och Sventorp Öster-
gården i Sventorp socken av Skaraborgs län.

Bil. 17.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Espelund, Halfvarstorp, Sventorp Liden och Sventorp Östergården i Sventorp socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Frans Pettersson, Halfvarstorp, Igelstorp, tisdagen den 20 juni 1950 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950

Gustaf W. Linder

Statens lantbruksingenjör

*Att överstämmande kungörelse
Minut anslagen i Sventorp socken
den 29 maj 1950 betygas
Jens H. H. H.
Lagerberg.*

FULLMAKT

för Klas Gustaf Yngve eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Espebäck, Helvarstorp, Loventorp Liden och Östergården
i Loventorp socken av Skaraborgs län
å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vestermåken den 20 juni 1950

Susanna Gustafsson Elin Gustafsson
Flora Gustafsson

Bevittnas:

Algot Forslund

Lotten Forslund

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Sventorp, Liden, Halvarstorp och Sventorp Östergården i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 3.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 0.5 kilometer väster om Sventorps kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1.3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigur^{er}na inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den yttre vidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	50.81 hektar
------	--------------

ängs- och odlingsmark	0.17 "
-----------------------	--------

50.98 "	varav
---------	-------

37.30 hektar åker enbart räknats brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdet, vilket avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A - B samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för rörledningar, samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över detta avlopp har profil blivit uppgjord och framgår av denna samt därtill hörande sektioner avloppets såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppets sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, avrinning vid flod, bottenlutningar, rördimensioner samt varje sträckas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning ‰	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.
30+55	1.8	2.7	10.0	10.0	4.8
29+26	5.5	8.3	9.0	12.5	13.8
28+14	10.1	15.2	4.0	20.0	20.4
26+97	14.5	21.8	"	22.5	27.0
25+51	18.9	28.4	4.5	"	29.0
24+25	25.7	38.6	2.5	30.0	48.0
23+60	28.7	43.1	3.0	"	52.0
23+12	31.4	47.1	"	"	"
22+67	33.9	50.9	"	"	"
21+77	36.8	55.2	3.5	"	56.0
20+47	40.6	60.9	4.0	"	60.0
19+46	48.1	72.2	3.0	37.5	97.0

Läge	Neder- börds- område ha	Avrinning vid flod l/sek.	Botten- lutning °/oo	Föreslagen rördimen- sion cm	Ledningens avbördnings- förmåga l/sek.
18+12	51.2	76.8	3.0	37.5	97.0
16+98	56.2	84.3	"	22.5	24.0 (1/5)
14+77	61.1	91.7	2.0	45.0	121.0

Broar och trummor.

Företagets rörledningar korsar flera vägar, men för övrigt skola inga broar eller trummor byggas på företagets bekostnad.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppet är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppets upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, vilken ersättning finnes angiven i ersättningslängden, bil. C, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i slänthlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %.

Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå, Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 9.830:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 55.315:30 kr.

" " efter " 81.432:- "

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till 26.116:70 " ,

inklusive en brukningsbåtnad å 16.681:- kronor för vissa ägofigurer, som framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lütningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättnings, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån ingå andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell, beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. litt. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar öppna avloppets framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan bötas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bilaga E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig

laga kraft samt anmälan om sysslomannaval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1959.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår sysslomannen skall ny dylik utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Sventorps kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de

belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftäggande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Lidens dikningsföretag av år 1950.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap., 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 39:18 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill,

och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Halvarstorp den 20 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

Grafvén

David Grönholm

St. Hämberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Sventorps socken.											
Sventorp Liden 4 ²											
Fridolf Andersson											
Alstringsbåtnad											
åker, mylla på lera	1	27				1240	1600	360	97	20	
" " " "	2	76				920	"	680	516	80	
" " " "	3	1	49			620	"	980	1460	20	
" " " "	9	85				860	"	740	629	-	
" " " "	10	67				1160	"	440	294	80	
A - summa		4 04							2998	-	
Brukningsbåtnad											
brukningsenheten	2 - 5	3	30			-400		400	1320	-	
"	6 -10	3	39			-400		400	1356	-	
B - summa		6 69							2676	-	
Totalsumma		6 96							5674	-	
Sventorp Liden 4 ³											
Karl Andersson											
Alstringsbåtnad											
åker, mylla på lera	11	66				980	1600	620	409	20	
" " " "	12	67				1160	"	440	294	80	
" " " "	15	09				800	"	800	72	-	
" " " "	16	19				740	"	860	163	40	
" " " "	17	17				860	"	740	125	80	
" " " "	18	24				1040	"	560	134	40	
" " " "	19	19				800	"	800	152	-	
" " " "	24	37				920	"	680	251	60	
" " " "	25	55				860	"	740	407	-	
A - summa		3 13							2010	20	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Brukningsbåtnad										
2	brukningsenheten	11-14	4	19			-400		400	1676	-
3	"	15-23	4	43			-400		400	1772	-
4	"	24-27	4	82			-400		400	1928	-
5	B-summa		13	44						5376	-
6	Totalsumma		13	44						7386	20
7											
8	Sventorp Liden 4 ⁴										
9	Algot Forslund										
10	Alstringsbåtnad										
11	åker, mylla på lera	28		20			920	1600	680	136	-
12	" " " "	29		20			920	"	680	136	-
13	A-summa		-	40						272	-
14											
15	Brukningsbåtnad										
16	brukningsenheten	28-31	2	23			-400		400	892	-
17	Totalsumma		2	23						1164	-
18											
19	Halvarstorp 1 ¹										
20	Frans Pettersson										
21	Alstringsbåtnad										
22	åker, mylla på lera	32		18			1100	1600	500	90	-
23	" " " "	33		17			1040	"	560	95	20
24	" " " "	34		24			800	"	800	192	-
25	" " " "	35		14			1040	"	560	78	40
26	" " " "	40		30			920	"	680	204	-
27	" " " "	41		43			860	"	740	318	20
28	" " " "	46		33			920	"	680	224	40
29	" " " "	47		43			800	"	800	344	-
30	" " " "	48		48			800	"	800	384	-
31	" " " "	49		41			680	"	920	377	20
32	" " " "	50		40			1040	"	560	224	-
33	överföres		3	51						2531	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		3	51						2531	40
åker, mylla på lera	53	1	20			920	1600	680	816	-
" " " "	54		38			980	"	620	235	60
" " " "	55		45			920	"	680	306	-
" " " "	56		40			1040	"	560	224	-
A - summa		5	94						4113	-
Brukningsbåtnad										
brukeningsenheten	32- 39	4	17			-300		300	1251	-
"	40-43	4	03			-300		300	1206	-
"	44-47	6	09			-300		300	1827	-
"	48-52	6	75			-300		300	2025	-
"	53-59	7	14			-200		200	1428	-
B - summa		28	18						7737	-
Totalsumma		28	18						11850	-
Sventorp Östergården 2 ⁵										
August Gustavssons sterbh.										
Alstringsbåtnad										
betesmark, stenig	60			17		550	800	250	42	50
A - summa				17					42	50
SAMMANDRAG.										
Sventorp Liden 4 ²										
Fridolf Andersson		6	96						5674	-
Sventorp Liden 4 ³										
Karl Andersson		13	44						7386	20
Sventorp Liden 4 ⁴										
Algot Forslund		2	23						1164	-
Halvarstorp 1 ¹										
Frans Pettersson		28	18						11850	-
Överföres		50	81						26074	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Överfört		50	81						26074	20
2 Sventorp Östergården 2 ⁵										
3 August Gustavssons sterbh.					17				42	50
4 Summa		50	81		17				26116	70
5 Summa alstringsbåtnad		13	51		17				9435	70
6 " brukningsbåtnad									16681	-
7										
8										
9 Halvarstorp den 20 juni 1950.										
10 På tjänstens vägnar:										
11 <i>Carl Fredrik Andersson</i>										
12 <i>Samuel Palmgren</i>										
13 <i>A. H. H. H. H.</i>										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
12+50- 30+55	1805	<u>Sträckan A - B.</u>						
12+50- 14+56	206	Schaktning för öppet dike av: lera med enstaka block m ³	270	2.50			675	-
-14+77		18" lantbruksrör m	21	6.30	132	30		
-16+98		9" " "	221	2.-	442	-		
-19+46		15" " "	248	4.45	1103	60		
-24+25		12" " "	479	3.15	1508	85		
-26+97		9" " "	272	2.-	544	-		
-28+14		8" " "	117	1.70	198	90	3929	65
-29+26		5" tegelrör "	112	1.35	151	20		
-30+55		4" " "	129	0.90	116	10	267	30
		Grävning för rörledning, rörens läggning samt jordens återfylln.m	21	3.50	73	50		
		do "	221	1.40	309	40		
		do "	248	2.25	558	-		
		do "	479	1.90	910	10		
		do "	272	1.50	408	-		
		do "	117	1.20	140	40		
		do "	112	0.75	84	-		
		do "	129	0.60	77	40	2560	80
14+77- 16+98		Schaktning för öppet ytvattendike av lera med buskar m.m. m	121	0.75			90	75
14+56		Betonggjutning A ¹	1	65.-	65	-		
14+77		Brunn med 15" intag, ø = 0.70 m. st	1	70.-	70	-		
16+98		Brunn med 15" bräddavlopp ø = 0.60 m. st	1	65.-	65	-		
18+12,19+46 20+47,21+77 22+67,23+12 23+60,24+25 25+51,26+97		Brunn, typ A, ø =0.60 m. st.	10	60.-	600	-		
		överföres			800	-	7523	50


1	2	3	4	5	6	7
		överfört			800 -	7523 50
28+14 29+26,30+55		Brunn A, $\phi = 0.45$ m.	st	3 45.-	135 -	935 -
		För arbetets tillsyn samt oför- utsedda utgifter tillägges c:a 15 %.				1265 90
		Ersättning enligt bilaga för bortgrävd mark, för intrång av jordupplag			15 20 90 40	105 60
				Summa:		9830 -

Halvarstorp den 20 juni 1950.

W. H. W. A. M.


Brunn med intag

Typ-
ritningar
Skala 1:50





Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'



Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.


Betonggjutning typ A²

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.




Gustaf Wadman

Brunn med bräddavlopp





Lock och botten av betong


Typ-
ritningar
Skala 1:50

Betonggjutning typ B¹

Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Betonggjutning typ B²

Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Ernst Wacama

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D



Lock och botten av betong

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sventorps socken.</u>				
			Sventorp Liden				
	4 ²		^{Arvid} Fridolf Andersson ✓	sök			
	4 ³		Karl Andersson ✓	sök			
	4 ⁴		Algot Forslund ✓	sök			
			Halvarstorp				
	1 ¹		Frans Pettersson	sök.			
			Sventorp Östergården				
	2 ⁵		August Gustavssons sterbh. ²				
			<u>Summa</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.674:-						✓ 2.136:06	21.73	136:60	
7.386:20						✓ 2.779:92	28.28	177:77	
1.164:-						✓ 438:42	4.46	28:04	
11.850:-						✓ 4.459:87	45.37	285:20	
42:50						15:73	0.16	1:01	
26.116:70						9.830:-	100.00	628:62	

Halvarstorp den 20/6 1950.

På tjänstens vägnar:

Gustaf O. Andersson
David Grönblom *A. Hämberg*

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

44

att bruunsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna.
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga.
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:
Fixp. = +19.16 m (= 119.16 m. ö. h.) såsom ring i jordfast block i skogskant, 5 meter vänster punkt 16+98.

Fixp. = +27.90 m (= 127.90 m.ö.h.) såsom kors i ring i jordfast
block, 4 m. in i backe, 121 m. höger punkt 27+75.

Halvarstorp den 20/6 1950.

Gösta Fredriksson

lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Lidens dikningsföretag av år 1950 i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 18/8 1949-20/6 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13.68 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	132			
2.4 % av 9.830 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	235	92		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			367	92
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			367	92

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

RÄKNING.

2 st. dagtraktamenten à 12:- kr.

24:-

Reseersättning, cykel 0.8 mil à 2:- kr.

1:60Kronor 25:60

Kvitteras.

Halvarstorp den 20 juni 1950.

Samuel Palmström

2 st. dagtraktamenten à 12:- kr.

24:-

Reseersättning, cykel 0.8 mil à 2:- kr.

1:60Kronor 25:60

Kvitteras.

Halvarstorp den 20 juni 1950.

A. Thunberg

Attesteras:

Ewa Frimman

4/6

Ver. b.

Postgiro 30054.

12435

SKÖVDE DEN

10/11 19 49

Trans Pettersson Halfvarssons Tegelstugan

TILL

DEBET

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.			
		ggr	mm.	Kronor	öre
49	10	An. Annon's N:o 12435 ang. Hingärdse		1 80	16 80
		KVITTERAS			
		Skövde den 11/12 49			
		Skaraborgs Läns Annon'sblad			
		Andersson			

19450

DEBET

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

[illegible]

UIFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

KENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

BLAD & KORTREGISTER
A FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
ER AV KONTORSBÖCKER

INERING & NUMRERING
D STÖRSTA NOGGRANNHET

DNING AV LÄSEBÖCKER
LA SOM MERA DYRBARA BAND

DNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

RTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN

ENTERINGSARBETEN
OM SCHATULLER, ETUIER M. M.

FODRING & FERNISSNING
TABELLER OCH KARTOR

AL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
TELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

48.
C. G. DAHLINS EFTIR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

24/7-1950

Lidens dikningsföretag

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:-

8:-

K r o n o r

8:-

Kvitteras
Karlstad den 24/7 1950
C. G. Dahllns Eftir.
Silfverberg & Glaes

gm. *Oscar Silfverberg*

49.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Lidens dikningsföretag av år 1950 i Sventorps socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						170	-
		Syneförrättning						367	92
		Godemänskostnader	a					51	20
		Annonskostnader	b					31	50
		Inbindning	c					8	-
								<u>Kronor</u>	<u>628 62</u>
Halvarstorp den 20 juni 1950.									
									

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förrättningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamisationen.

Lidens dikningsföretag av år 1950 i Sventorps socken av Skara-

(företagets benämning etc. samt socken och län)

borgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 18/8 1949-20/6 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13.68 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	132	-		
2,4 % av 9.830 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	235	92		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			367	92
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			367	92

