



Akt nr:

R-E1a-1412

AU$R-E1a-1412

Låne

den

8911-4

R 4*1412

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Snarebo dikningsföretag av år 1950
i Breviks socken och Tibro köping
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren
1949-1950
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1951
DIARIE Nr
ARK Nr

Diarie nr

4 x 1412

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JULI 1962
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

Snarebo dikningsföretag av år 1950

Socken	Län
Breviks socken och Tibro köping	**Skaraborgs**

~~XXXXXXXXX~~ Förtroendeman — ~~XXXXXXXXX~~

Lantbr. Viktor Persson, Backen, Kyrkebo.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
11/6-1952	**16.010:-**		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12-1959	-	**31/12-1959**	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den		**Besiktning verkställd av**	
13/11-53, 31/8-54 och 4/10-55		**lantbr.ing. S. Holmström och ing. L. Olsson**	

Vid besiktningar har befunnits att samfälligheterna "Bredegården", "Snarebo-Älgarås" och "Älgarås övre" inom rubr. företag utförts enligt fastställd arbetsplan med följande ändringar:

Samf. "Snarebo-Älgarås": **Förtrumman vid sekt. 7+15 utförd vid 6+99. I stället för öppet dike har halvtäckt ledning utförts med 600 mm rör å sträckan 8+83-9+93 och med 450 mm rör å sträckan 10+90-12+49 samt heltäckt ledning med 300 mm rör å sträckan 50-50+58 och med 150 mm rör å sträckan 80-80+39 med brunnar typ A vid sekt. 50+58 och 80+39.**

Samf. "Älgarås övre": **Sträckan 18+61-19+52 har utförts såsom halvtäckt avlopp med 450 mm rör med flödesdike i stället för föreslaget öppet dike.**

Ovanstående ändringar har godkänts av lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 4/10-1954 resp. 14/11-1955.

Skara den 25 november 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Diarie nr

4 X 1412

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Snarebo dikningsföretag av år 1950,
samfälligheten Älgaråsnedre"

Socken	Län
Breviks socken och Tibro köping	Skaraborgs

~~XXXXXXXXX~~ – Förtroendeman – ~~XXXXXXXXX~~

Lantbrukare Viktor Persson, Backen, Kyrkebo

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
11/6-52 o. 5/6-62	2780:--	-	
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1959	31/12 1963	31/12 1959	1/10 1962
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2780:--	-	-

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avsyning 26/1 1962 och 1/10 1962

~~XXXXX~~ verkställd av

Avsyning lantbr.dir.E.Almlöf o.ing.B.Franssohn

Vid avsyningarna konstaterades, att samfälligheten Älgaråsnedre var utförd enligt den fastställda arbetsplanen med följande ändringar:

Öppna diket K - 13+80 har sänkts 0,10 m. Diket 13+80 - L - M har igenlagts med 450 mm:s lantbruksrör i enlighet med förslag upprättat år 1960 av lantbruksingenjör J. Aspegren.

Ovanstående ändringar har godkänts av lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 5/6 1962, då även ytterligare bidrag B 5997 å 1200:-- kr beviljades till ende delägaren i samfälligheten Älgaråsnedre, Arvid Johnsson personligen.

Skara den 1 december 1962.

I tjänsten:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Lantbrukskonsulent.

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658

SVENSK TNORMAL 2
TUMBA 1947

Handlingar

rörande

Snarebo dikningsföretag av

år 1950.

SVENSK TNORMAL 2

Protokoll vid sammanträde
rörande tvångsägning av
mark inom kommunen
Brevik Brodsgården och Svanebo
i Breviks socken samt Älgarås
och Götarohemmet i Tibro
köping av Skaraborgs län.

Den 30 november 1949 inställde sig
undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukaren Viktor
Persson, Backen, Kyrkebo för att
jämlikt förordnande (bil. 1) handlägga
ifrågavarande tvångsförrätt-
ning. Kungörelse angående sam-
manträdet hade varit införd i
Skaraborgs läns annonsblad den
10 november 1949 (bil. 2) samt i laga
ordning anslagen i Breviks och
Tibro pastorat (bil. 3), varjämte
förelägets sakägare jämlikt vad-
lagen (bil. 4) meddelats om
tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande per-
soner med förrättningsmannen
kommit tillstädes

P. E. Viktor Persson, Backen, Kyrkebo
Arvid Johnsson, Älgarås, Tibro
Gustaf Andersson, Götarohemmet
Vägingenjör Nils Lemon, Marieberg och
Dagmar T. Hermansson, Tibro (bil. 5)

Dessutom voro närvarande
Göta Engbergsson, Fröstorp och
Gunnar Larsson, Kärrebo

§ 1.

Upplästes förrättningsmannen den

hos Kommunen Ansökningshavande i länet gjorda anmälan om länsskyldighetens med anledning av den samma utfärdade föreskrifter.
(bil. 1)

§ 2.

Julen jär anmäldes mot tystnadsmännen, och beträdande gode männen jäktklarade, att de avlagt järeden.

§ 3.

Något lag hinder mot företagets hade ingen att anmäla och ej heller ansågo tystnadsmännen något sådant föreligga.

§ 4.

Förrätningsmännen företog den upprättade planritningen samt profilen över planerade avlopp.

§ 5.

Vidkommande Persson, Staffan förenade sig med sökanden, vilken förening vitsordades av tystnadsmännen (bil. 6)

§ 6.

Fundvärdering verkställdes.

§ 7

Delägarna yrkade på tomtägarning av sina marker hos för åtgärderfordrelig dikning, alla brevlagda täckdiken och kvarndavloppet dock med undantag i stycket, där dikes hal benägenhet att rinna igen, där halvträdet ledning påyrkas.

§ 8.

Vägförvaltningen åtog sig att bekosta ombyggnad av landsvägstrummor vid 18+50, då dessamma voro så dåliga, och måtte ombyggas så snart som behov

§ 9.

Ny trumma påkyrkades vid 7+4 och ombyggnad av bron vid affartsvägen, behov med rör för förstnämnda bekostnad.

§ 10.

Delägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår för öppet avlopp och jorduppodling.

§ 11.

Delägarna befullmäktigade förrättningsmannen att i kungörelse för nästa sammanträde intaga att val av styrelseman för företaget skall verkställas vid sammanträdet ifrågavarande.

§ 12.

Då inget vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammanträdet förklarades avslutat.

Och om dag som ovan.

På Gästgivaregården.

Ernst Wahlstedt

Erik Nordström Oskar Gustafsson

Den 20 juni 1950 inkallade sig ålderspresidenten förrättningsmannen hos Lantbruk

karen Viktor Persson, Dalken, Kyrkeb
för att vidare handlägga ifrågavarande syneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Skaraborgs Läns annonsblad den 27 maj 1950 (bil. 7) samt i laga ordning anslagen i Dreviks och Tibro pastorat (bil. 8)
Följande personer hade med förrättningsmannen kommit tillstädes

P. E. Viktor Persson, Dalken, Kyrkeb
Arvid Johnsson, Älgarås

Dito. goda män
Efraim Larsson, Kärrek
Göte Gustafsson, Frösteng

§ 13.

Förrättningsmannen föredrade det upprättade förslaget med tillhörande bilagor, som genomgingos.

§ 14.

Med anledning av det föreslagna skiftet hade ingen p. n. något att anföra

§ 15.

Då meddelande inkommit i

kungöreleseq ab val av styrelsen
skulle verkställas vid dagens
sammanträde valdes nu till
dylik T. E. Viktor Persson, Backen
per Kyrkebo

§ 16.

Till revisorer att granska
styrelsemannens räkenskaper
och förvaltning utsägo
Arvid Johnsson, Älgarås och
Emil Gustafsson, Fröstorp

§ 17.

Att emotaga och förvara till
föreläggel höande handlingar
och räkningar utsägo styrels-
mannen.

§ 18.

Sammanträdet uppläsande upp-
lästes och bilades protokollet.

§ 19.

Delägarna beslöt söka stats-
understöd till företagets genom-
förande och uppdrogo åt förvalt-
ningsmannen att upprätta
härför erforderliga handlingar.

§ 20.

Då inga vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som
godkändes, och styrelseförvalt-
ningen förklarades avslutad

Ordet och dag som ovan
Vid tjänstens tagnas
Emil Gustafsson
Gösta Gustafsson

7.

KUNGL.MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E. D. nr 15-49-1949.

Förordnande.

Innelliggande förordnande av den 31 oktober 1944 transporteras härigenom å lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad.

Mariestad å landskansliet den 19 januari 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Leo Wohlstein.

61 E D 110 - 44 8. 1944

Bil. 1.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 31 OKT. 1944

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Elgarås i Kyrkefalla socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda ~~återfinnes å omstående sida~~ kan lämnas först under förrättningens handläggning.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tibro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Carl Algot Carlsson

adress Holma säteri

pr Smål.Farstorp

Telefon: 62

Holma säteri den 26/10 19 44

Algot Carlsson

Ägare Arvid Jonsson st Ålgarås, Tibro
Tel: Jubberud 10 b

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 30 okt. 1944.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn: Ägarens namn:

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 31/10 1944

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm.

J. Sunnerholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Viktor Persson, Backen, Kyrkebo, onsdagen den 30 november 1949 kl. 13.00, då sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 7 nov. 1949.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.
(12437a)

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gäre, Brobolet m. fl. fastigheter inom Tibro köping av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Fröstorps skola onsdagen den 30 nov. 1949 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Gäre, Anderstorp, Brobolet, Vallbäcken, Karlshaga, Karlshaga Sörgården, Fröstorp Sörgården och Nolgården, Kateryd.

Skara den 8 nov. 1949.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.
Lantbruksing. i Skaraborgs län.
(12440a)

Försäljning

av förfärdigade arbeten anordnas i **Ransbergs kyrkskola lördagen den 12 nov. kl. 19.30.**

Anförande av diakon G. Andersson, Karlsborg.

Skioptikonbilder från Lapplands fjällvärld.

Kaffeservering.

Gåvor mottagas tacksamt.

Alla välkomna!

Ransbergs SGU-avd.
(12451a)

Till Far
10.

En GOD
TÅRTA
från
Juhlins Konditori
Tel. 91 — 1219.
(12465a)

Skjutvarning

Horns Skytteförening

anordnar **fältskjutning** för föreningens medlemmar **söndagen den 13/11 vid Sjögrens, Mobacken, Binneberg.**

Anmälningstid 9—10.30.

Skottriktning ost—nordost.

Farligt område: Skog tillhörande Backgården, Binneberg.

Allmänheten varnas för att uppehålla sig på nämnda område under den tid skjutningen pågår.

(12448a) **Styrelsen.**

Värsås SLU-avd.

håller **månadsmöte i Tingshuset Värsås lördagen den 12 nov. kl. 20.00.**

Kommitterade.

Medlemmar av sparklubben torde medtaga sina motböcker.
(12418a)

Ekeskog–Bällefors SLU-avd.

har möte i Bygdegården **lördagen den 12 nov. kl. 20.00.**

Välkomna.
(12427a) **Styrelsen.**

U. R. K.

anordnar **paketauktion i Daltorps skola lördagen den 12 nov. kl. 19.30.**

Kaffeservering m. m.

Inträde: paket eller 50 öre.

Alla hjärtligt välkomna.

(12429a) **Daltorps U. R. K.**

Ransbergs västra SLU-avdelning

håller månadsmöte i Bygdegården lördagen den 12 nov. kl. 20.00.
(12475a)

FARS DAG

med en present från TM

Här nedan några tips:

Skjortor	**Slipsar**
Rosetter	**Strumpor**
Halsdukar	**Handskar**
Pyjamas	**Nattskjortor**
Cardigan	**Slipover**

Underkläder i mycket god sortering.

Alla presenter förpackas i trevliga kartonger.

Gör ett besök. Det lönar sig.

Textil - Magasinet

Kungsg. 11, Skövde. Tel. 1561.
(5688a)

Välkomstbalen på Klagstorp

hålles **lördagen den 12 nov. 1949 med början kl. 20.**
(12456a) **Elevkåren.**

Sventorps Missionshus

MISSIONSFÖRSÄLJNING lördagen den 12 nov. kl. 3 em.

Tal av B. Carlsson.

Gåvor mottagas med tacksamhet.

Kaffeservering. Välkommen.

Missionsförsamlingen.
(12478a)

Sion, Frösve

Vi inbjuder till 2 stora

SÅNG- och MUSIKMÖTEN Söndagen d. 13 nov. kl. 3 o. 7.30.

Sångarna från Bankeryd spela, sjunga, vittna.

Offer för missionen.

Alla varmt välkomna.
(5703a)

TACK

För all uppvaktning på min födelsedag i form av penningar, blommor, telegram och presenter framföres till släkt och vänner mitt hjärtliga tack.

INGEBORG EKSTEDT.
(12447a)

Avsked

för Pastor Erik
hålles i **Elimka**
Lördag kl.
församl. och in
Söndag kl. 11
avskedspredikan
Kl. 3.30 off. a
ra talare. Sång
Kollekt. Väl

Eli
(12425a)

Syau

hålles i **Mofalla**
lördagen den 12
Andaktsstund
Björkdal.
Lotteri. Kaff
Gåvor mottag
Alla hjärtligt
(12421a)

Syau

anordnas i **Lil**
lördagen den 12
Försäljning
och dyl.
I övrigt sång,
vering.
Gåvor mottaga
het.

Säter—Frösve s
klu

Lilla H missio

Lördagen d. 12
Missionsförsälj
Kina-missionär
Kaffeservering
gas tacksamt.
Söndagen den 1

MISSION

Medverkande:
dén och sånga
Karlsborg. Kaff
Kollekt. Alla v

Mission
(12426a)

Grävm

ledig om några

Skaraborgs G
Tel. 93
(12457a)

lsmöten

: Orre med fam.
pellet, Stenstorp.
7 em. enskilt för
bjudna.
Pastor E. Orre,

vskedsmöte. Fle-
och musik.
komna.

nförsamlingen.

ktion

Blåbandslokal
nov. kl. 20.00.
av komminister

eservering.
as tacksamt.
välkomna.

ktion

ebacken, Säter
nov. kl. 20.00.
v handarbeten

musik och ser-

s med tacksam-

c.-dem. kvinno-
b. (12420a)

öghults
nshus

ov. kl. 7.30 em.
ning, pred. av
rne Lindén.
Gåvor motta-

nov. kl. 3 em.
SMÖTE.
Missionär Lin-
rbröderna från
eservering.
armt välkomna.
församlingen.

askin

dagar.
ävmaskiner.
Hjo.

Tel. 2025.

(12464a)

Järnvägs-
HOTELLET

SKÖVDE

— det rätta stället.

Fullständig servering.
Propra resanderum.

MUSIK. Kapellmästare
Rune Folkman.

(12452a)

Skövde Motorklubbs medlemmar

kallas till **ord. årsmöte fredagen den 11 nov. 1949 kl. 19.30 å Hotell Billingen, Skövde.**

Styrelsen sammanträder kl. 18.

(5680a) **STYRELSEN.**

Försäljning av brandskadad barack

Sekundchefen för Kungl. Livregementets husarer infordrar härmed skriftliga förseglade anbud å brandskadad barack.

Anbud å särskilt formulär skall vara Sekundchefen K 3, Avd. II g, tillhanda senast den 1/12 1949.

Närmare upplysningar erhållas av kasernförvaltaren fanj. G. Lundh, K 3, tel. 2480 växel.

DRIFTINGENJÖREN.

(5678a)

Av pågående

Kronbilsförsäljning

finnes 3 st. Volvo lastbilar uppställda å Evaldssons Bensinstation, Hjo. Närmare upplysningar tel. 93 Hjo.

Bilägarnas Inköpscentral.

(12434a)

Breviks SLU-avd.

håller ord. möte i Bygdegården lördagen den 12/11 kl. 20.00.

(12444a)

för att framföra vår kondoleans till prins Oscar Bernadotte. Septemberdagens färgprakt präglade det sörmländska landskapet, och höstluften kändes sommarlik. Så svängde bilen in i allén, som leder fram till prinsens vackra sommarbostad på höjden ovan den vackra sjön.

Det ohyggliga som skett där långt borta i ett främmande och kaoden, att sonen undan för undan mognat till en kristen personlighet. "Herren har gjort mig stark" sade prinsen, och det var den ödmjuke gudsmänniskans styrka han i ord och genom sin personlighet i den stunden vittnade om. De, som kommit för att trösta, kände sig oändligt små och svaga.

*

Prins Oscar Bernadotte representerar ett i sitt slag märkligt levnadsöde. Han har gått sin egen väg — understundom på ett sätt, som väckt stark kritik och från visst håll givit anledning till förtal och misstro. Här behöver blott erinras om den sensation, som förorsakades av hans förmälning med dåvarande hovfröken Ebba Munck af Fulkila och de konsekvenser detta medförde för hans ställning. Han blev också ett tacksamt objekt för det "upplysta" skämtlynnet, då det blev bekant att han, en prins, blivit läsare. Då han valt sin väg har han gjort det av stark inre övertygelse. Detta har till sist övertygat och skapat respekt även bland dem som inte kunnat förstå eller velat erkänna de värden, som för honom varit de avgörande.

I sin bok "I stället för vapen" har Folke Bernadotte givit ett tacksamt och starkt vittnesbörd om vad ett i allo lyckligt och av kristen anda präglat hem skänker av välsignelse och kraft. De, som haft glädjen att besöka det hemmet, har också förstått att där levdes och leves kristendom.

En sjöman är van vid vida horisonter, och prins Bernadotte har städse ivrigt verkat för att vidga horisonterna inom den svenska kristenheten. Under mer än ett halvsekel har han gjort och alltfort gör han en betydelsefull insats i synnerhet i sådana kristna och kristet sociala organisationer som har ekumenisk eller alliansbetonad karaktär. Här må blott förutom KFUM nämnas, Soldaternas Vänner och de så kallade Södertäljekonferenserna. Det är inga enbart honnörsposter han beklätt och bekläder i de rörelser, han skänkt sin kraft och sin erfarenhet. Han har aldrig "regerat med namnstämpel" utan satt in sin personlighet i de uppgifter han åtagit sig.

Det är icke i första hand konungasonen, prinsen Oscar Bernadotte som vunnit den svenska

Forts. å sid. 7.

Stiftelsekungörelse

Undertecknade ha träffat överenskommelse om att bilda ett aktiebolag, som skall ha till föremål för sin verksamhet att under firma Aktiebolaget Ny-Textil och enligt bestämmelser i ett samtidigt upprättat förslag till bolagsordning bedriva tillverkning och försäljning av textilvaror.

Aktiekapitalet skall utgöra minst 30.000, högst 90.000 kronor.

Aktie skall lyda å 100 kronor.

För tecknad aktie skall inbetalas 100 kronor.

Inbetalning av aktie skall fullgöras med 50 kronor omedelbart efter bolagets bildande och med återstoden senast inom tre månader därefter.

300 aktier må tecknas.

Konstituerande stämma skall hållas inom fyra månader från det registreringsmyndigheten godkänt stiftelsehandlingarna.

I förslaget till bolagsordning har upptagits förbehåll enligt 70 och 177 §§ i 1944 års aktiebolagslag samt avvikelse från 119 § 4. sagda lag.

Värsås den 17 oktobeer 1949.

Hans W. Säll. Clarence Andersson.
Sv. H. Fritzson.

Bevittnas:

Bengt Molinder. Sonja Ljunggren.

Kungl. patent- och registreringsverket har denna dag meddelat godkännande av förevarande handling, betygas.

Stockholm den 2 nov. 1949.

Ex officio:

Harry Glaumann.

(5676a)

Vägsyn

å vägen **Källsäter över Värings hemskog förrättas lördagen den 19 nov.**

De väghållningsskyldige skola dessförinnan grusat sina väglotter, buskar skola bortröjas, tydliga vägmärken uppsättas.

Ej godtagna väglotter iordningställas efter synen på den försumliges bekostnad.

(12424a) **Syningsmännen.**

11.

13:1.3

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Viktor Persson, Backen, Kyrkebo, onsdagen den 30 november 1949 kl.13^{00}, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 7 nov. 1949

Statens lantbruksingeniör

Anslaget i laga ordning
i Breviks församling
den 13 nov. 1949
Hans-Erik Hansen
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoväl...

12

B1.3.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Viktor Persson, Backen, Kyrkebo, onsdagen den 30 november 1949 kl.13^{00}, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 7 nov. 1949

Statens lantbruksingeniör

Anslagen i Tibro kyrka söndagen den 20 november 1949

bekräftas

Dan. Nelin

Kyrkoherde.

13.

Bil. 3.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Viktor Persson, Backen, Kyrkebo, onsdagen den 30 november 1949 kl.1300, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 7 nov. 1949

Statens lantbruksingeniör

Anslagen i laga ordning i Grevbäcks ~~och Breviks~~ kyrka söndagen den 13/11 1949.

Kyrkoherde.

Bil. 4.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 30 november 1949 kl.13^{00}.

1. Lantbrukare P. E. Viktor Persson, Backen, Kyrkebo.
2. -"- Arvid Johnsson, Älgarås, Tibro.
3. -"- Gustaf Andersson, Götarshemmet, Tibro.
4. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Gode män:

5. Efraim Larsson, Kärret, Mölltorp,
6. Karl Johansson, Tidevad, Tibro

Pastorat:

Tibro pastorat, Tibro,

Grevbäcks pastorat, Grevbäck.

Tidning:

Skaraborgs läns annonsblad, Skövde.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 7 november 1949, intygas

ex officio:

Angående sammanträdet den 20 juni 1950 kl.14^{00} har meddelande avsänts till:

7. God man: Gösta Gustafsson, Fröstorp, Tibro

med posten den 30 maj 1950, intygas

ex officio

15.

Bil. 5.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3858-43/49

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län.

Mariestad den 11 november 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren.

A. Westgren.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

S.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Margareta Melin

17.

Bil. 6.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser torrläggning av mark tillhörande Stora Elgarås i Tibro köping av Skaraborgs län och yrkar att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Backen pr KYRKEBO den 30 november 1949.

A. Perssons

förestående förening vitsordas.
20/12 49 [illegible]

E. Gunnar Larsson Gösta Gustafsson

18.

Bil. 7.

DÖDSFALL

†

Min älskade Make, vår kära, lilla Pappa

Stadsarkitekten

Vilhelm Andersson

född den 20 aug. 1891

lämnade oss, hastigt i dag, djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.

Skövde den 23 maj 1950.

TEKLA ANDERSSON
f. Malmkvist.
Per. Kerstin.
Karl-Åke Kärnell.

Så tag nu mina händer
Och led Du mig
Att saligt hem jag länder.
O Gud, till Dig.

Jordfästningen äger rum i Skövde kyrka onsdagen den 31 maj klockan 16.00.

Tänk på fonden S:ta Elins Gård, Skövde.

Meddelas endast på detta sätt.

(2924a)

†

Vår innerligt älskade Far

Löjtnant

Johan Emil Källén

* 5/4 1871
† 24/5 1950

I ljusaste minne bevarad av barn, barnbarn, släkt och många vänner samt trogen vårdarinna.

Timmersdala den 24/5 1950.

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Perstorp Lilla och Svanvik i Undenäs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Carl Johansson, Skyttastugan, Svanvik, onsdagen den 21 juni 1950 kl. 14.00, då sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,
Statens lantbruksingenjör.
(8935a)

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanet Kopparkulla i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Karl Gustav Axelsson, Grimmerud, Örlen, onsdagen den 21 juni 1950 kl. 9.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,
Statens lantbruksingenjör.
(8936a)

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Viktor Persson, Backen, Kyrkebo, tisdagen den 20 juni 1950 kl. 14.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,
Statens lantbruksingenjör.
(8937a)

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Måsebo och Viken i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendator Nils Thol, Måsebo, Örlen, onsdagen den 21 juni 1950 kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Matavfall

Kungl. Västgöta flygflottilj, avd. IV, Karlsborg, infordrar härmed anbud å avhämtning av matavfall under tiden 1/7 1950—30/6 1951.

Anbudstiden utgår den 13/6 1950 kl. 12.00.

Anbud skall gälla örespris per utspisad portion.

Närmare upplysningar lämnas av herr Johansson, avd. IV, tfn "Flygflottiljen", Karlsborg.
(8985a)

Filadelfia, Skultorp

Söndag 3.30 Carl Forsberg. Tal till mödrar i anledning av Mors Dag.

Alla hjärtligt välkomna.

Brödsbrytelse. (8943a)

Borgunda

Annandag Pingst kl. 3 em. tältmöte. Pastorerna Carl Forsberg, C. H. Sigvardsson och Skövdesångare medverka.

Välkomna. (8955a)

Mitt varma tack

för vänlig hågkomst på min 50-årsdag.

TORSTEN LARSSON.
(8969a)

Skall Ni köpa eller sälja?

Annonsera då i

Skaraborgs Läns Annonsblad

ÅSLE

Kyrkostämma

har hållits i Åsle varvid räkenskaperna godkändes. Kyrkokassan balanserade på 11,271 kr, med en behållning av 4,731 kr och en skuld av 15,000 kr. I behållning hade orgelfonden 2,982 kr. Fonden för en församlings- och hembygdsgård uppgick till 7.355 kr. fonden för hörlurar till 544 kr och kyrkans prydnadsfond 19 kr.

Stämman beslöt att under sommaren låta tjärstryka kyrkans tak.

EKESKOG

Röda korsfest

Sk. L. A. 27

RL verks

RLF:s totala uppgick vid 194,120, vilket in av 1,301 medlem ning är inte så de föregående år ror inte på nå intresset från j da utan på att kunnat anslås t ganisationsarbete väsentlig grad information av ring som trätt i i centralstyrelse berättelse för fj

I densamma för förhandling bruksprisern året 1949/50 som dessa ledde så för förbun samhet och för sättning för sk genom elektrisk gator. Frågor slag har i allt ning hänskjutit som på olika sät till att enhetliga sättningar utbe markägare. Det i hög grad de m dit skador geno utbyggnaden a Dessa reglering allt i Norrland stora skador o förut varit prak da, och först nu någon möjlighe konsekvenserna. i allt större ut låtit åt RLF att intressen vid va Denna del av v fått en mycket och f. n. innehar makter från c:a re, och nya s ningar göres re

Ifråga om j och inre rationa les att förbund fällen fått ta d åtgärder från dernas sida, ge

/5

F:s amhet

medlemsantal årsskiftet till nebär en ökning mar. Denna ökstor som under en, men det begon stagnation i rdbrukarnas si- alltför litet tid ll det yttre or- t, då arbetet i nåst inriktas på den stadgeändkraft, heter det s nu framlagda året.

redogöres bl. a. arna om jordör produktionsch de resultat till, liksom ocklets avtalsverkfrågorna om erada och intrång a kraftledningsav sistnämnda större utsträcks till förbundet, t sökt medverka och rättvisa eralts till berörda ta gäller också rkägare, som li- n den forcerade vattenkraften. ar har framför medfört mycket h intrång, vilka iskt taget okänbörjar man ha att överblicka Markägarna har träckning övertillvarata deras ttendomstolarna. rksamheten har stor omfattning, förbundet full- 4,000 markägaidana framställgelbundet.

ordbrukets yttre isering framhålt vid flera till- l av beslut och lantbruksnämnom vilka mark-

Staden och länet

Ändringar på P 4

Skaraborgs pansarregemente skall enligt beslut av regeringen få stabs- och förvaltningstjänstens organisation ändrad från 1 okt. i år. Arméchefen har fått i uppdrag att under medverkan av statens organisationsnämnd genomföra den nya organisationen. Det blir i huvudsak samma organisation som gäller för rationaliserade infanteriregementen. För kasernvårdsavdelningen vid pansarregementet skall under pågående försöksverksamhet gälla särskilda bestämmelser och i avvaktan på försökens slutförande skall kasernförvaltartjänsten vid regementet ej tillsättas med ord. innehavare utan endast uppehållas på förordnande. Den personal vid regementet som innehar arvodesbefattningar och blir övertalig skall äga kvarstå i tjänst under sex månader räknat från 1 okt. i år.

Kyrkokörens medlemmar

kommer att få ett särskilt kapprum uppe på läktaren i kyrkan enligt beslut vid Skövde, Öms och Ryds kyrkofullmäktige. Stämman med pastoratets samtliga församlingar har godkänt pastoratets räkenskaper för år 1949 och likaså har Vämbs, Öms och Ryds församlingars räkenskaper granskats och godkänts.

Tombola


Länsstyrelsen tillstyrker hos regeringen en framställning från Skaraborgsdistriktet av Studieförbundet Medborgarskolan om tillstånd att under tiden 10 juni —31 december 1950 anordna en tombola omfattande 40 lotter à 1:— kr per lott samt med ett sammanlagt vinstvärde av 20,524 kr. Högsta vinsten utgöres av en Volvo personbil (PV 444) och lottförsäljningen är avsedd att börja i samband med Axevallautställningen 10—11 juni.

Kioskhandel i Våmb

Länsstyrelsen har meddelat Gunnar Torén Persson, Gransikagatan 6 A, Skövde, tillstånd att tillsvidare t. o. m. den 31 oktober 1950 under tiden mellan kl. 8—22 dagligen från en kiosk på

FAMILJE-NYTT

Emil Nyström 50 år



50 år fyller den 30 maj landsfogde Emil Nyström, Mariestad. Han är född i Överluleå och tog studentexamen i Luleå 1921 samt blev jur. kand. 1926 i Uppsala. Sin tingstjänstgöring gjorde han vid Gällivare domsaga. I Mariestad blev han e. länsnotarie vid länsstyrelsen år 1929 och förordnades att uppehålla länets landsfogdetjänst år 1933. 1937 blev han ordinarie i denna befattning. Landsfogde Nyström är ordförande i Skaraborgs läns polistekniska förening, allmänt ombud i Skaraborgs läns sparbank i Skara samt ledamot av lokalstyrelsen för Jordbrukarbanken, Mariestad.

— 75 år fyller den 29 maj målaren A. V. Lundblad, Östermalm, Skövde. Han är sedan många år medlem av Filadelfiaförsamlingen.

— 70 år fyller den 30 maj f. disponenten Per Gunnar Kjellgren, Ingeborgsgatan 4, Skövde. Han är född i Jönköping. 1898 flyttade han till Norrland och fick anställning vid Sandö sågverk. 1915 blev han disponent vid Graningeverkens AB, Bolstabruk och avgick från denna befattning med pension 1930. Därefter inköpte jubilaren Sjötorps egendom i Skultorp varifrån han flyttade till Skövde 1945.

— 70 år fyller den 28 maj änkefru Ellen Karlsson, Allégatan 5, Tibro. Hon är född i Kyrkefalla.

— 50 år fyller den 29 maj fröken Elsa Löfgren, Törestorp, Tiarp. Hon är född i Högstena.

ska Journalistföreningens Skaraborgssektion sedan 1945 och var 1945 till april i år ledamot av Svenska Journalistföreningens Göteborgskrets' styrelse.

Vi hyllar kollegan och önskar honom lycka till.

Dödsfall

— F. länsträdgårdsmästaren Johan Viktor Strandberg, Skövde, har avlidit. Han var född i Avesta 1862 och har tidigare varit länsträdgårdsmästare i Mariestad. Den bortgångne, som även vistats i Härnösand har varit bosatt i Skövde sedan 1945. Närmast sörjande är barn och barnbarn.

— Löjtnant Johan Emil Källén, Karlshaga, Timmersdala, avled på onsdagen 79 år gammal. Han var född i Karleby och tog som ung värvning vid Kungl. Skaraborgs regemente på Axvall, där han efter vederbörlig utbildning passerade graderna till underofficer och tjänstgjorde då regementet förflyttades till Skövde, som fanjunkare och erhöll vid uppnådd pensionsålder, löjtnants avked. Den bortgångne tjänstgjorde bl. a. några år som syssloman på Ekebergs sanatorium, Axvall samt vid Systembolaget i Mariestad. Under senare år var han bosatt i Fagersanna, varifrån han för några år sedan flyttade till Timmersdala. Närmast sörjande är barn, barnbarn och broder.

C. A. Björkmans jordfästning

I Varnhems klosterkyrka jordfästes i onsdags kyrkoherde emeritus Carl Anselm Björkman, Björktuna, Varnhem. Som inledning sjöng komminister H. Bjurklo till ackompanjemang av kantor E. Lönnkvist och pastorsadjunkt A. Skäremo, "Largo" av Händel. Hovpredikanten Paul Nilsson höll griftetal över Rom. 8: 24—28. "I hoppet äro de frälsta" samt förrättade jordfästningen. Därefter talade prosten Karl Lindholm, Skövde över Luk. 1: 45. Begravningsmässan utfördes av komminister H. Bjurklo och prosten K. David Ahlner. Komminister Bjurklo sjöng sedan "Den store, hvide flock" av Grieg.

19.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättningen inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län.

13:1.8

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgarås och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Viktor Persson, Backen, Kyrkebo, tisdagen den 20 juni 1950 kl. 14^{00}.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i Breviks församling
den 28 maj 1950
Hans-Erik Hansen
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

20.

B:1.8.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgaråsen och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Brevik Bredegården och Snarebo i Breviks socken samt Älgaråsen och Götarshemmet i Tibro köping inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Viktor Persson, Backen, Kyrkebo, tisdagen den 20 juni 1950 kl.14^{00}.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950

Statens lantbruksingenjör

Förestående kungörelse ~~upplästes~~ i lysa ordning vid Tibro kyrka den 28/5 1950

Bevygar

Carl Allen
Kyrkbo.

Översiktskarta



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Snarebo och Brevik Bredegården i Breviks socken samt Älgarås i Tibro köping, allt i Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som är uppdelat i fyra av varandra oberoende samfälligheter, hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 1.

De vattenskadade markerna, som äro belägna c:a 7 kilometer sydväst om Breviks kyrka c:a 8 kilometer öster om Tibro köping, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdena gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil.A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den

ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av:

åker	42,68 hektar
annan mark	1,42 "
Summa	44,10 hektar, varav å

11,77 hektar åker enbart beräknats brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökanden påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N, B- Ba, E-Ea -Eb, Ea-Ec, F-Fa,Fa-Fb-Fc, Fa-Fd,Fb-Fe, G-Ga, H-Ha,I-Ia, L-La och L-Lb samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för rörledningar samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar och bottenbredder för öppna avlopp, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen samt ledningarnas dimensioner och avbördningsförmågor.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Dikessträcka	Nederbördsområde	Beräknad flodvattenmängd	Beräknad medelvattenmängd	Bottenlutning	Släntlutning	Beräknat Bottenbredd	Beräknat flodvattendjup	Beräknat medelvattendjup
	ha	l/s.	l/s.	o/oo				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
0+95- 3	850	1070	107	0,5	1:1.25	0.50	1.15	0.42
3- 4	820	1025	103	0.5	"	"	1.14	0.41
4+91 -10+36	730	910	91	1.0	"	"	0.93	0.33
10+36-12+49	690	860	86	1.0	"	"	0.92	0.32
12+49- 13	670	840	84	23.0	"	"	0.46	0.15

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13- 16+50	670	840	84	1.0	1:1.25	0.50	0.90	0.32
16+50- 17	660	820	82	23.0	"	"	0.45	0.15
17- 17+50	660	820	82	2.0	"	"	0.75	0.26
17+50-18 +54	560	700	70	12.0	"	"	0.50	0.17
18+54- 19+362	560	700	70	3.0	"	"	0.66	0.22
50-50+58	40	50	5	1.0	"	0.30	0.28	0.07
80-80+44	10	12	1.2	1.0	"	"	0.15	0.02

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning o/oo	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
20+12	22.7	28.5	1.0	30.0	30.0
21	21.1	26.1	"	"	"
22+50	17.7	21.0	4.5	22.50	29.0
23+12	14.7	16.5	7.0	20.0	27.0
30+94	4.1	6.2	3.0	15.0	8.0
31+69	3.3	5.0	7.0	12.5	7.8
32+10	1.2	1.8	5.0	10.0	3.4
40+20	0.3	0.5	2.0	"	2.2
52+20	36.1	46.5	8.0	25.0	53.0
53+59	32.6	41.3	2.5	30.0	48.0
54+50	29.4	36.5	2.0	"	42.0
55+44	18.7	20.5	3.0	22.5	24.0
56+53	10.8	12.0	4.0	20.0	20.4
60+51	6.9	6.9	2.5	15.0	7.4
70+89	2.2	3.3	5.0	12.5	6.6
81+38	5.5	6.0	6.0	"	7.2
81+88	4.5	4.6	20.0	10.0	6.8
82+26	4.3	4.3	50.0	"	9.0
90+71	8.4	9.8	2.0	20.0	14.4
92+40	5.6	5.6	30.0	10.0	8.5
102+30	1.4	2.1	3.0	12.5	5.0
111+28	3.0	4.5	1.0	20.0	10.0
111+82	1.1	1.7	"	12.5	3.0
120+80	1.0	0.70	3.0	7.5	1.2
8+83	730.0	910.0	1.0	60.0	185.0 1/5

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall ombyggas en ägovägstrumma vid 7^{+5} i enlighet med typritning och förslag.

En landsvägstrumma vid 18^{+54} skall ombyggas och synemännen föreskriva 1.0 meters kulvert med inre bottendjup +11.20 meter över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan.

Förrättningsmannens förslag i den del, den berör allmän väg, har översänts till Vägförvaltn.i Skaraborgs län, vilken förvaltning i skrivelse,bil.C, meddelat att förvaltningen har intet att erinra mot förslaget samt dessutom åtagit sig att utföra och bekosta ombyggnaden.För övrigt skall nogsamt iakttagas vad förvaltningen i nämnda skrivelse meddelat beträffande företagets påbörjande.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet endast under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. D, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida

rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 30.250:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	25.026:90 kr.
" " efter "	59.730:70 "
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	34.703:80 " ,

inklusive en brukningsbåtnad å vissa ägofigurer på 13.168:- kronor, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget inom samfälligheterna ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits, att samfälligheten Snarebo-Älgarås bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. E, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare att avdelning I får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig.

I kostnadsfördelningslängden, bil. F hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning inom samfälligheten Snarebo-Älgarås uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av samfällighetens beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom, då de båda avdelningarna skall utgöra en samfällighet, fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för samfälligheten i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av samfällighetens verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Kostnaderna för företagets genomförande inom de övriga samfälligheterna fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden inom varje samfällighet, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget inom varje samfällighet finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den förut omnämnda kost-

nadsfördelningslängden.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Den trumma, som bekostas av företaget skall dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen och brunnar skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil.G.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet och skall vara fullbordat inom utgången av år 1959.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny omedel-

bart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Breviks och Tibro kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av sta-

tens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Snarebo dikningsföretag av år 1950.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena för samfälligheten Snarebo-Älgarås att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 36.11 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Backen pr Kyrkebo den 20 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

Ephraim Larsson Gösta Gustafsson

3/

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten Bredegården										
Breviks socken										
Brevik Bredegården 2⁵										
Viktor Persson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på sand	1		23			970	1400	430	98	90
" " " "	2		09			1180	"	220	19	80
" " " "	3		31			1080	"	320	99	20
" " " "	4		31			1180	"	220	68	20
" " " "	5		21			1130	"	270	56	70
" " " "	8		17			910	"	490	83	30
" " " "	9		44			1180	"	220	96	80
" " " "	10		28			1180	"	220	61	60
" " " "	11		05			850	"	550	27	50
" " " "	12		12			590	1180	590	70	80
" " " "	13		17			700	1290	590	100	30
" " " "	14		17			700	1290	590	100	30
" " " "	15		23			850	1400	550	126	50
" " " "	16		20			550	1080	530	106	-
" " " "	17		15			490	1020	530	79	50
" " " "	18		15			430	970	540	81	-
A - summa		3	28						1276	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	1-10 12-19	5	-			-400		400	2000	-
Totalsumma		5	05						3276	40

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
			åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Samfälligheten Snarebo-Älgarås.										
2	Breviks socken.										
3	Snarebo 1[3]										
4	Viktor Persson										
5	Alstringsbåtnad										
6	åker, torvmylla på sand	20		41			850	1400	550	225	50
7	" " " "	21		72			810	"	590	424	80
8	" " " "	22		16			760	"	640	102	40
9	" " " "	23	1	05			640	"	760	798	-
10	" " " "	24		74			490	"	910	673	40
11	" " " "	25		86			590	"	810	696	60
12	" " " "	26		65			380	"	1020	663	-
13	" " " "	27		85			590	"	810	688	50
14	" " " "	30		12			700	"	700	84	-
15	" " " "	31		32			430	"	970	310	40
16	" " " "	32		32			490	"	910	291	20
17	" " " "	33	1	48			760	"	640	947	20
18	" " " "	34		34			700	"	700	238	-
19	" " " "	35		28			910	"	490	137	20
20	" " " "	36		20			970	"	430	86	-
21	" " " "	37		14			970	"	430	60	20
22	" " " "	41		16			760	"	640	102	40
23	" " " "	42		28			970	"	430	120	40
24	" " " "	43		13			430	"	970	126	10
25	" " " "	44		28			910	"	490	137	20
26	" " " "	45		20			550	"	850	170	-
27	" " " "	46		40			700	"	700	280	-
28	" " " "	47		33			1130	"	270	89	10
29	" " " "	48		22			1130	"	270	59	40
30	" " " "	49		13			430	"	970	126	10
31	skogsmark	50				54	50	150	100	54	-
32	"	51				58	50	150	100	58	-
33	Överföres		10	77	1	12				7749	10

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		10	77	1	12				7749	10
åker, torvmylla på sand	52		26			430	1400	970	252	20
" " " "	53		33			490	"	910	300	30
" " " "	54		45			590	"	810	364	50
" " " "	55		48			640	"	760	364	80
" " " "	56		25			490	"	910	227	50
" " " "	57		46			640	"	760	349	60
" " " "	58		36			550	"	850	306	-
" " " "	59		26			970	"	430	111	80
" " " "	60		21			1080	"	320	67	20
" " " "	61		40			970	"	430	172	-
" " " "	63		15			1020	"	380	57	-
" " " "	64		78			850	"	550	429	-
A-summa		15	16	1	12				10751	-
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	24-29	3	47			-400		400	1388	-
"	31-38	3	83			-400		400	1532	-
"	39-49	3	90			-300		300	1170	-
"	54-62	3	84			-400		400	1536	-
B-summa		15	04						5626	-
Totalsumma:		18	09	1	12				16377	-
Tibro köping										
Älgarås 1[1]										
Arvid Johnsson										
Alstringsbåtnad										
åker, torvmylla på sand	65		03			850	1400	550	16	50
" " " "	66		22			320	"	1080	237	60
" " " "	68		03			910	"	490	14	70
" " " "	69		04			760	"	640	25	60
" " " "	71		18			760	"	640	115	20
Överföres			50						409	60

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört			50						409	60
2	åker, torvmylla på sand	72		16			550	1400	850	136	-
3	" " " "	73		27			550	"	850	229	50
4	" " " "	74		72			760	"	640	460	80
5	" " " "	75	1	82			760	"	640	1164	80
6	" " " "	76		17			550	"	850	144	50
7	" " " "	77		04			810	"	590	23	60
8	" " " "	78		86			700	"	700	602	-
9	" " " "	79		86			850	"	550	473	-
10	" " " "	80		53			640	"	760	402	80
11	" " " "	81		30			760	"	640	192	-
12	" " " "	82		33			490	"	910	300	30
13	" " " "	83		27			700	"	700	189	-
14	skogsmark	85				30	100	200	100	30	-
15	A-summa		6	83		30				4757	90
16											
17	Brukningsbåtnad										
18	brukningsenheten	65-67		99			-300		300	297	-
19	"	68-70	1	65			-200		200	330	-
20	"	71-77	3	36			-400		400	1344	-
21	"	78-84	3	22			-300		300	966	-
22	B-summa		9	22						2937	-
23	Totalsumma		9	22		30				7694	90
24											
25	Samfälligheten Älgarås nedre										
26	Tibro köping										
27	Älgarås 1[1]										
28	Arvid Johnsson										
29	Alstringsbåtnad										
30	åker, torvmylla på sand	86		68			590	1400	810	550	80
31	" " " "	87		36			760	"	640	230	40
32	" " " "	91		20			550	"	850	170	-
33	Överföres		1	24						951	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	24						951	20
åker, torvmylla på sand	92		27			550	1400	850	229	50
" " " "	93		60			380	"	1020	612	-
" " " "	94		32			640	"	760	243	20
" " " "	96		93			550	"	850	790	50
" " " "	97		46			700	"	700	322	-
A-summa		3	82						3148	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	86-88	2	74			-300		300	822	-
"	89-91	1	26			-300		300	378	-
"	92-95	1	99			-300		300	597	-
"	96-98	1	72			-100		100	172	-
B-summa		7	71						1969	-
Totalsumma		7	71						5117	40
Samfälligheten Älgarås övre.										
Tibro köping										
Älgarås 1[1]										
Arvid Johnsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på sand	99		24			220	1400	1180	283	20
" " " "	100		58			380	"	1020	591	60
" " " "	101		26			700	"	700	182	-
" " " "	103		14			550	"	850	119	-
" " " "	105		49			640	"	760	372	40
" " " "	106		11			910	"	490	53	90
A-summa		1	82						1602	10
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	99-101	1	11			-300		300	333	-
"	103-104	1	01			-300		300	303	-
B-summa		2	12						636	-
Totalsumma		2	61						2238	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten Snarebo-Älgarås.										
Breviks socken.										
Snarebo 1[3]										
Viktor Persson		18	09	1	12				16377	-
Tibro Köping										
Älgarås 1[1]										
Arvid Johnsson		9	22		30				7694	90
Summa		27	31	1	42				24071	90
Summa alstringsbåtnad		21	99	1	42				15508	90
" brukningsbåtnad									8563	-
SLUTSAMMANDRAG.										
Samfälligheten Bredegården		5	05						3276	40
" Snarebo-Älgarås		27	31	1	42				24071	90
" Älgarås nedre		7	71						5117	40
" Älgarås övre		2	61						2238	10
Summa		42	68	1	42				34703	80
Summa alstringsbåtnad		30	91	1	42				21535	80
" brukningsbåtnad									13168	-

Backen pr Kyrkebo den 20 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

E Svensson Carl Son Gösta Gustafsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		KOSTNADSFÖRSLAG.						
		Samfälligheten- Bredegården.						
0+95 -4	305	Sträckan A-B-C.						
0+95-3+16		Schaktning för öppet dike av:						
		sten och grus med något block m³	170	5.-	850	-		
- 4		do do "	100	5.-	500	-		
		dy och torvjord "	50	1.50	75	-	1425	-
		För arbetets ledning samt oför-						
		utsedda utgifter tillägges c:a						
		10 %					148	34
		Ersättning enligt bil.D						
		för bortgrävd mark			10	65		
		för intrång av jordupplag			36	01	46	66
			Summa:				1620	-
20-23+12	312	Sträckan B - Ba.						
20-21		12" lantbruksrör m	100	5.65 3.20	320	-		
-22+50		9" " "	150	3.50 2.00	300	-		
-23+12		8" " "	62	1.- 1.70	105	40	725	40
20-20+12		Grävning för rörledning,						
		rörens läggning och dikesjor-						
		dens återfyllning m	12	3.-	36	-		
-20+80		do "	68	1.50	102	-		
-21		do "	20	1.00	20	-		
		do "	150	0.90	135	-		
		do "	62	0.70	43	40	336	40
		Överföres					1061	80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1061 80
20		Betonggjutning B[1]	st	1	65.-	65 -	
20+12						
21,22+50						
23+12		Brunn, typ A, ø = 0.60 m.	"	4	60.-	240 -	305 -
-		Tillägges c:a 10 %					143 20
				Summa:			1510 -
		Samfälligheten Snarebo - Älgarås.					
4+91-8+83	392	Sträckan D - E.					
		Schaktning för öppet dike av:					
4+91- 7		sandblandad torvjord med något					
		stubbar	m^3	150	2.-	300 -	
		sten och grus	"	260	4.50	1170 -	1470 -
-8+83		24" lantbruksrör	m	183	11.-		2013 -
		Grävning, läggning och åter-					
		fyllning	"	183	14.-		2562 -
7		Betonggjutning A[2]	st	1	100.-	100 -	
8+83		Intagsbassäng	st	1	1.50	150 -	250 -
		~~Tillägges c:a 10 %~~					
7+5		Rörtrumma, typ C, ø = 1.00 m.					
		b = 4.0 m. enligt spec. kost-					
		nadsförslag					500 -
		Tillägges c:a 10 %					684 45
		Ersättning enligt bil. D					
		för bortgrävd mark				3 15	
		för intrång av jordupplag				17 40	20 55
				Summa:			7500 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
8+83- 10+36	153	Sträckan E - F.							
		Schaktning för öppet dike av:							
		torvjord med något stubbar	m^3	720	2.-			1440	-
		Tillägges c:a 10 %						143	70
		Ersättning enl. bil. D							
		för bortgrävd mark				41	50		
		för intrång av jordupplag				184	80	226	30
			Summa:					1810	-
10+36- 12	164	Sträckan F - G - H.							
		Schaktning för öppet dike av:							
10+36- 10+40		torvjord med något stubbar	m^3	40	2.-	80	-		
- 12		do do	"	590	2.-	1180	-	1260	-
		Tillägges c:a 10 %						129	35
		Ersättning enl. bil. D							
		för bortgrävd mark				7	70		
		för intrång av jordupplag				42	95	50	65
			Summa:					1440	-
12 -13	100	Sträckan H - I - K.							
		Schaktning för öppet dike av:							
12-12+49		torvjord med något stubbar	m^3	200	2.-	400	-		
-13		do do	"	140	2.-	280	-	680	-
		Tillägges c:a 10 %						70	27
		Ersättning enl. bil. D							
		för bortgrävd mark				9	58		
		för intrång av jordupplag				60	15	69	73
			Summa:					820	-
30-32+10	210	Sträckan E-Ea -Eb							
30-30+94		6" tegelrör	m	94	1.70	159	80		
-31+69		5" "	"	75	1.35	101	25		
			överföres			261	05		

1	2	3		4	5	6	7
		överfört				261 05	
-32+10		4" tegelrör	m	41	0.90	36 90	297 95
30- 30+80		Grävning, läggning och återfyllning	"	80	0.70	56 -	
-31+50		do	"	70	1.30	91 -	
-32+10		do	"	60	2.10	126 -	273 -
30- 30+80		Trärust	"	80	1.40		112 -
30+94,31+69 32+10		Brunn, typ A, ø = 0.45 m.	st	3	45.-	135 -	
30		Rörledningsöga av trä		1	25.-	25 -	160 -
		Tillägges c:a 10 %					87 05
				Summa:			930 -
40- 40+20	20	Sträckan Ea - Ec.					
		4" tegelrör	m	20	0.90	18 -	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	20	0.90	18 -	
40+20		Brunn, typ A, ø = 0.45 m.	st	1	45.-	45 -	81 -
		Tillägges c:a 10 %					9 -
				Summa:			90 -
50-50+58	58	Sträckan F - Fa.					
		Schaktning för öppet dike av:					
		torvjord med något stubbar	m^3	220	2.-		440 -
		Tillägges c:a 10 %					44 72
		Ersättning enl. bil. D					
		för bortgrävd mark				11 18	
		för intrång av jordupplag				34 10	45 28
				Summa:			530 -
50+58- 56+53	595	Sträckan Fa - Fb - Fc.					
50+58- 52+20		10" lantbruksrör	m	162	2.30	372 60	
-54+50		12" "	"	230	3.20	736 -	
-55+44		9" "	"	94	2.-	188 -	
-56+53		8" "	"	109	1.70	185 30	1481 90
		Överföres					1481 90

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1481	90
50+58-52+60		Grävning, läggning och återfyllning m.	202	1.50	303	-		
-54+50		do "	190	2.-	380	-		
		do "	94	1.80	169	20		
		do "	109	1.20	130	80	983	-
50+58-52+60		Trärust "	202	1.10			222	20
50+58		Rörledningsöga av trä st	1	25.-			25	-
52+20		Brunn, typ A, ø = 0.60 m. på rust st	1	70.-	70	-		
53+59,54+50 55+44		ø =0.60 m. "	3	60.-	180	-		
56+53		ø =0.45 m. "	1	45.-	45	-	295	-
		Tillägges c:a 10 %					302	90
			Summa:				3310	-
70-70+89	89	Sträckan Fa-Fd.						
		5" tegelrör m	89	1.35	120	15		
		Grävning, läggning och återfyllning "	89	0.90	80	10		
		Trärust	89	1.40	124	60		
70+89		Brunn, typ A,ø =0.45 m.på rust st	1	55.-	55	-	379	85
		Tillägges c:a 10 %					40	15
			Summa:				420	-
60-60+51	51	Sträckan Fb - Fe.						
		6" lantbruksrör m	51	1.40	71	40		
		Grävning, läggning och återfyllning "	51	1.20	61	20		
60+51		Brunn, typ A,ø = 0.45 m. st	1	45.-	45	-	177	60
		Tillägges c:a 10 %					22	40
			Summa:				200	-
100-102+30	230	Sträckan G - Ga.						
		5" tegelrör m	230	1.35			310	50
		överföres					310	50

1	2	3		4	5	6	7
		Överföres					310 50
100-101+30		Grävning, läggning och återfyllning	m	130	0.80	104 -	
-102+30		do	"	100	1.30	130 -	234 -
100-101+30		Trärust	"	130	1.40		182 -
102+30		Brunn, typ A, ø =0.45 m.	st	1	45.-		45 -
		Tillägges c:a 10 %					78 50
				Summa:			850 -
80-82+26	226	Sträckan H - Ha.					
80-80+44		Schaktning för öppet dike av:					
		torvjord med något stubbar	m^3	120	2.-		240 -
-81+38		5" tegelrör	m	94	1.35	126 90	
-82+26		4" "	"	88	0.90	79 20	206 10
80+44-80+70		Grävning, läggning och återfyllning	"	26	0.80	20 80	
-81+38		do	"	68	0.90	61 20	
		do	"	88	1.-	88 -	170 -
80+44-80+70		Trärust	"	26	1.40		36 40
80+44		Rörledningsöga av trä	st	1	25.-	25 -	
81+38 81+88 82+26		Brunn typ A, ø =0.45 m.	"	3	45.-	135 -	160 -
		Tillägges c:a 10 %					82 60
		Ersättning enl. bil. D för bortgrävd mark				- 70	
		för intrång av jordupplag				4 20	4 90
				Summa:			900 -
90-92+40	240	Sträckan I - Ia.					
90- 90+71		8" lantbruksrör	m	71	1.70	120 70	
-92		5" tegelrör	"	129	1.35	174 15	
-92+40		4" "	"	40	0.90	36 -	330 85
		Grävning, läggning och återfyllning	"	71	1.30	92 30	
		do	"	129	1.-	129 -	
		Överföres				221 30	330 85

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Överfört				221	30	330	85
		Grävning, läggning och återfyllning	m	40	0.80	32	-	253	30
90- 90+71		Trärust	"	71	1.10	78	10		
-91+92		"	"	121	1.40	169	40	247	50
90		Rörledningsöga av trä	st	1	25.-			25	-
90+71		Brunn, typ A, ø = 0.45 m.på rust	st	1	55.-	55	-		
92 92+40		ø =0.45 m.	st	2	45.-	90	-	145	-
		Tillägges c:a 10 %						108	35
				Summa:				1110	-
		Samfälligheten Älgaråsnedre.							
13- 16+50	350	Sträckan K - L.							
		Schaktning för öppet dike av:							
13-13+35		torvjord	m^3	40	2.-	80	-		
-14+22		" med trädrötter	"	60	2.-	120	-		
		sand	"	100	2.-	200	-		
- 16+50		torvjord	m^3	440	2.-	880	-		
		sand	"	700	2.-	1400	-	2680	-
		Tillägges c:a 10 %						271	34
		Ersättning enl. bil. D							
		för bortgrävd mark				53	46		
		för intrång av jordupplag				375	20	428	66
				Summa:				3380	-
16+50- 18+54	204	Sträckan L - M.							
		Schaktning för öppet avlopp av:							
		torvjord	m^3	210	2.-	420	-		
		sand	"	70	2.-	140	-		
		sten och grus	"	50	5.-	250	-	810	-
		Tillägges c:a 10 %						80	06
		Ersättning enl. bil. D							
		för bortgrävd mark				18	74		
		för intrång av jordupplag				151	20	169	94
				Summa:				1060	-

1	2	3		4	5	6	7
110-111+82	182	Sträckan L - La.					
110-111+28		8" lantbruksrör	m	128	1.70		217 60
-111+82		5" tegelrör	"	54	1.35		72 90
		Grävning, läggning och återfyllning	"	128	1.50	192 -	
		do	"	54	1.10	59 40	251 40
111+50-111+60		Trärust	"	10	1.40		14 -
110		Betonggjutning B[1]	st	1	60.-	60 -	
111+28							
111+82		Brunn, typ A, ø = 0.45 m.	st	2	45.-	90 -	150 -
		Tillägges c:a 10 %					64 10
				Summa:			770 -
120-120+80	80	Sträckan L - Lb.					
		3" tegelrör	m	80	0.60	48 -	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	80	1.-	80 -	128 -
120		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong med häll	st.	1	20.-	20 -	
120+80		Brunn, typ D, ø =0.45 m.	st.	1	40.-	40 -	60 -
		Tillägges c:a 10 %					22 -
				Summa:			210 -
		Samfälligheten Älgarås övre.					
18+54-19+165	211	Sträckan M - N.					
18+54-18+61		Betongkulvert, d=1.00 m, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län och medräknas ej här.					
- 19+165		Schaktning för öppet dike av:					
		sten och grus	m^3	80	5.-	400 -	
		sandmylla	"	540	2.-	1080 -	1480 -
		Tillägges c:a 10 %					152 56
		Ersättning enl. bil. D för bortgrävd mark				13 04	
		för intrång av jordupplag				154 40	167 44
					Summa:		1800 -

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		SAMMANDRAG.						
		Samfälligheten Bredegården.						
305		Sträckan A - B - C.			1620	-		
312	617	" B - Ba			1510	-	3130	-
		Samfälligheten Snarebo-Älgaråsen.						
392		Sträckan D - E			7500	-		
153		" E - F			1810	-		
164		" F - G - H			1440	-		
100		" H - I - K			820	-		
210		" E - Ea - Eb			930	-		
20		" Ea - Ec			90	-		
58		" F - Fa			530	-		
595		" Fa - Fb - Fc			3310	-		
89		" Fa - Fd			420	-		
51		" Fb - Fe			200	-		
230		" G - Ga			850	-		
226		" H - Ha			890	-		
240	2528	" I - Ia			1110	-	19900	-
		Samfälligheten Älgaråsen nedre.						
350		Sträckan K - L			3380	-		
204		" L - M			1060	-		
182		" L - La			770	-		
80	816	" L - Lb			210	-	5420	-
		Samfälligheten Älgaråsen övre.						
	211	Sträckan M - N					1800	-
Summa	4172			Summa:			30250	-

Backen pr Kyrkebo den 20 juni 1950.

Gustaf Svensson

1	2	3	4	5	6	7

Spec. kostnadsförslag till rörtrumma vid 7+5, typ C, ø =1.00 m.

b = 4.0 m.


Schaktning utöver dikessektionen	m^3	5	4.-	20	-
1.00 m. kulvert	m	6	50.-	300	-
Torvmur vid ändarna med fastpinning	m^3	360	10.-	36	-
Grusbäddning, läggning och återfyllning samt oförutsedda utgifter				144	-
		Summa:		500	-

Backen pr Kyrkebo den 20 juni 1950.

Gösta Ryrwall


Brunn med bräddavlopp

Typ-ritningar Skala 1:50




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ B¹




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter



Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Typ-ritningar
Skala 1:50

Brunn med intag




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar.



Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




Typritningar
Skala 1:50

Rörtrumma typ B




Rörtrumma typ C



Konstruktionen


Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st. 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D



Lock och botten av betong

52

Bil. C.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 802-43/50

Ls/IM

Till

Lantbruksingenjören i Värmlands län,

K a r l s t a d.

Betr. Snarebo dikningsföretag av år 1950 i Tibro köping.

Med anledning av Eder skrivelse den 22 februari rörande rubr. får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag och kommer att omlägga trumman under allmänna vägen Tibro - Brevik ca 1 km Ö "E" i Elgaråsa (Må översänd ritning) med 1,o meters kulvertrör och med ett inre bottendjup, som å ritningen angives, utan kostnad för företaget.

Med hänsyn till att ombyggnaden av trumman kan beräknas komma att taga avsevärd tid i anspråk bör vägmästaren i Tibro vägmästareområde i mycket god tid underrättas om avsedd tid för påbörjande av företaget.

Mariestad den 24 februari 1950
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

/ Nils G. Lenas

ERSÄTTNINGSLÄNGD. Bilaga D.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för bortgrävd mark.						
Sträckan A-B-C.						
Brevik Bredegården 2⁵	Viktor Persson	0+95-3+50	200	1.5	3 -	
		3+50-4	50	5.0	2 50	5 50
Götars-hemmet 1¹	Gustav Andersson	0+95-3+60	210	1.5	3 15	
Älgarås 1¹	Arvid Johnsson	3+60-4	40	5.0	2 -	5 15
			Summa:			10 65
Sträckan D-E.						
Älgarås 1¹	Arvid Johnsson	4+91 -7	210	1.5	3 15	3 15
			Summa:			3 15
Sträckan E-F.						
Älgarås 1¹	Arvid Johnsson	8+83-10+36	250	8.3		20 75
Snarebo 1³	Viktor Persson	8+83-10+36	250	8.3		20 75
			Summa:			41 50
Sträckan F-G-H.						
Älgarås 1¹	Arvid Johnsson	10+36-10+84	80	7.0	5 60	
		10+84-12	170	0.5	85	6 45
Snarebo 1³	Viktor Persson	10+36- 12	250	0.5		1 25
			Summa:			7 70
Sträckan H-I-K.						
Älgarås 1¹	Arvid Johnsson	12- 12+40	70	0.5	35	
		12+40-13	80	6.4	5 12	5 47
Snarebo 1³	Viktor Persson	12-12+49	80	0.5	- 40	
		12+49- 13	70	5.3	3 71	4 11
			Summa:			9 58
Sträckan K - L.						
Älgarås 1¹	Arvid Johnsson	fig.80	30	6.4	1 92	
		" 81	60	7.6	4 56	
		" 86	120	5.9	7 08	
		" 87	130	7.6	9 88	
		" 88	60	14.0	8 40	
		" 96	300	5.5	16 50	48 34
Snarebo 1³	Viktor Persson	" 52	40	4.3	1 72	
		" 64	40	8.5	3 40	5 12
			Summa:			53 46

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan L - M.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson	fig. 94	110	6.4	7 04	
		" 95	20	14.0	2 80	
		" 96	60	5.5	3 30	
		" 97	40	7.0	2 80	
		" 98	20	14.0	2 80	18 74
			Summa:			18 74
Sträckan M-N.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson	fig. 98	100	2.2	2 20	
		" 99	230	3.8	8 74	
		19+50-19+165	140	1.5	2 10	13 04
			Summa:			13 04
Sträckan F-Fa.						
Snarebo 1[3]	Viktor Persson	fig. 21	130	8.1	10 53	
		" 50	130	0.5	- 65	11 18
			Summa:			11 18
Sträckan H - Ha.						
Snarebo 1[3]	Viktor Persson	fig. 50	70	0.5	- 35	
		" 51	70	0.5	- 35	- 70
			Summa:			- 70
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Sträckan A-B-C.						
Brevik Bredegården 2[5]	Viktor Persson	0+95-3+50	580	1.5	8 70	
		fig. 16	40	10.8	4 32	
		" 17	110	10.2	11 22	
		" 18	10	9.7	- 97	25 21
Götarshemmet 1[1]	Gustav Andersson	0+95-3+60	600	1.5		9 -
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson	3+60-4	120	1.5		1 80
			Summa:			36 01
Sträckan D - E.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson	4+91- 7	1160	1.5	17 40	17 40
			Summa:			17 40

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan E - F.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson		660	14.0		92 40
Snarebo 1[3]	Viktor Persson		660	14.0		92 40
			Summa:			184 80
Sträckan F-G-H.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson	10+36-10+84	190	14.0	26 60	
		- 12	450	1.5	6 75	33 35
Snarebo 1[3]	Viktor Persson		640	1.5		9 60
			Summa:			42 95
Sträckan H - I -K.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson	12-12+40	170	1.5	2 55	
		- 13	210	14.0	29 40	31 95
Snarebo 1[3]	Viktor Persson	12-12+49	200	1.5	3 -	
		- 13	180	14.0	25 20	28 20
			Summa:			60 15
Sträckan K - L.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson		2340	14.0		327 60
Snarebo 1[3]	Viktor Persson		340	14.0		47 60
			Summa:			375 20
Sträckan L - M.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson		1080	14.0		151 20
			Summa:			151 20
Sträckan M - N.						
Älgarås 1[1]	Arvid Johnsson		1060	14.0	148 40	
			400	1.5	6 -	154 40
			Summa:			154 40
Sträckan F - Fa.						
Snarebo 1[3]	Viktor Persson		220	14.0	30 80	
			220	1.5	3 30	34 10
			Summa:			34 10
Sträckan H - Ha.						
Snarebo 1[3]	Viktor Persson		280	1.5		4 20
			Summa:			4 20

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

SAMMANDRAG.

Ersättning för bortgrävd mark.

Sträckan	A-B-C				10 65	
"	D-E				3 15	
"	E-F				41 50	
"	F-G-H				7 70	
"	H-I-K				9 58	
"	K-L				53 46	
"	L-M				18 74	
"	M-N				13 04	
"	F-Fa				11 18	
						169 70
"	H-Ha				- 70	~~156 66~~

Ersättning för intrång av jordupplag.

Sträckan	A-B-C				36 01	
"	D-E				17 40	
"	E-F				184 80	
"	F-G-H				42 95	
"	H-I-K				60 15	
"	K-L				375 20	
"	L-M				151 20	
"	M-N				154 40	
"	F-Fa				34 10	
						1060 41
"	H-Ha				4 20	~~906 01~~
				Summa ersättning:		~~1068 67~~
						1230 11

Backen pr Kyrkebo den 20 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

Erik Svedman

Erik Larsson Göta Svedström

Bilaga E.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar inom samfälligheten Snarebo-Älgarås.

Avdelning	Ägofigurnummer	Förbättringsvärde	deltager i kostnaden för avloppen 52+20-Fb-Fc Fb-Fe	Samfällighetens övriga sträckor	Summa kostnad	Relativ kostnad eller kostnad per förbättringskrona
		Kr. öre	Kr.	Kr.	Kr.	
I	23-30	4991 50	2560:-	880:-	3440:-	0.69
II	20-22, 31-85	19080 40		17340:-	17340:-	0.91
I+II	20-85	24071 90	2560:-	17340:-	19900:-	0.83

Härav framgår att avdelning I får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 3.440:- kronor och avdelning II 16.460:- kronor.

Backen pr Kyrkebo den 20 juni 1950.

Gustaf Wallman

Bilaga F.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Bredegården.				
			Breviks socken.				
	2⁵		Brevik Bredegården				
			Viktor Persson	sök.	1 - 19		
			Summa:				
			Samfälligheten Snarebo-Älgarås.				
			Breviks socken.				
	1³		Snarebo				
					20-22		
			Viktor Persson	sök.	31-64		
					23-30		
			Tibro köping.				
	1¹		Älgarås				
			Arvid Johnsson	sök.	65-85		
			Summa:				
			Samfälligheten Älgarås nedre.				
			Tibro köping				
	1¹		Älgarås				
			Arvid Johnsson	sök.	86-98		
			Summa:				
			Samfälligheten Älgarås övre.				
			Tibro köping				
	1¹		Älgarås				
			Arvid Johnsson	sök.	99-106		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3276:40						3130:-	100,00	142:26		
3276:40						3130:-	100,00	142:26		10.35
	Avd.I		Avd.II							
	52+20-Fb-Fc Fb-Fe		Samfällighetens övriga sträckor							
11385:50			9821:88							
4991:50	3440					13261:88	66,64	602:53		
7694:90			6638:12			6638:12	33,36	301:62		
24071:90	3440:-		16460:-			19900:-	100,00	904:15		65.78
5117:40						5420:-	100,00	246:31		
5117:40						5420:-	100,00	246:31		17.92
2238:10						1800:-	100,00	81:78		
2238:10						1800:-	100,00	81:78		5.95

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag.				
			Samfälligheten Bredegården				
			" Snarebo-Älgarås				
			" Älgarås nedre				
			" " övre				
			Summa				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
						3130:-		142:26		10.35
						19900:-		904:15		65.78
						5420:-		246:31		17.92
						1800:-		81:78		5.95
						30250:-		1374:50		100.00

Backen per Kyrkebo den 20 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

Efraim Carlsson Gösta Gustafsson

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust om grunden utgöres av dy- eller mossjord,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild

överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

För trärust under rörledningar skola följande dimensioner användas:

Se nedan: x)

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp.=+6.74 m, såsom ring i jordfast blockivägkant, 16 m.vänster punkt 0+92.

" =+10.88 m,såsom triangel i jordfast block, 20 meter höger punkt 7+30.

" =+10.66 m,såsom ring i jordfast block, 4 meter vänster punkt 14+30.

" =+13.68 m,såsom ring i jordfast block, 4 meter höger punkt 19+63.

" =+10.80 m,såsom ring i jordfast block, 80 meter höger punkt 22+60.

Backen per Kyrkebo den 20 juni 1950.

lantbruksingenjör.

x)

för 4" tegelrör erfordras 1" x 6" bräder och 1" x 1" läkt,
" 5" " " 1½" x 7" " " 1" x 1" " ,
" 6" " " 1½" x 7" " " 1" x 1" " ,
" 8" lantbruksrör " 1½" x 8" " " ingen läkt,
" 10" " " 1½" x 8" " " " " och
" 12" " " 1½" x 8" " " " " .



Kopia.

Förrättn. n:r 594 *Litt.* 15:65/50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Snarebo dikningsföretag av år 1950 i Breviks socken och Tibro köping, allt i Skaraborgs län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 3/8 1949-20/6 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 32,33 ha.				
190 *kr för* 20 *ha och* 8 *kr för varje ha däröver*	294	-		
2,2 % *av* 30.250:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	665	50		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			959	50
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			959	50

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 c.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			959	50
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			959	50

Särskilda anteckningar: .....

Backen per Kyrkebo den 20 juni 19 50.

Ev. Svensson

förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Ver. a.

RÄKNING.

2 st. dagtraktamente á 12:- kr.	24:-
Reseersättning, taxibil 40 km á0.60 m.	24:-
	Summa kr.48:-

Kvitteras.

Backen per Kyrkebo den 20 juni 1950.

Efraim Carlsson

2 st. dagtraktamenten á 12:- kr.	24:-
Reseersättning, cykel 32 km. á 0.20 kr.	6:40
	Summa kr.30:40

Kvitteras.

Backen per Kyrkebo den 20 juni 1950.

Rösta Gustafsson

Attesteras:

Gustaf Svensson

69.

Ver. b.
Postgiro 30054.

12437

SKÖVDE DEN 10/11 1949

Herr Viktor Persson Backen Hyltebo DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
49						
oo	10	An. Annons N:o 12437 ang. Hungöreise	1	80	16	80

KVITTERAS
Skövde den
1/12 49
Skaraborgs Läns Tidnings AB

70

Postgiro 30054.

Pag. .....

SKÖVDE DEN 27 maj 1950

Herr Viktor Persson, Backen, K y r k e b o.

DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
1950						
Maj	27	*An. Annons N:o* 8937 *ang.* Kungörelse	1	60	12	60

KVITTERAS
Skövde den
26/7 1950
Skaraborgs Läns Annonsblad

71

FÖR BESTÄLLNINGAR AV:
ENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LAD & KORTREGISTER
FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
R AV KONTORSBÖCKER
NERING & NUMRERING
STÖRSTA NOGGRANNHET
NING AV LÄSEBÖCKER
SOM MERA DYRBARA BAND
NING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
TFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN
ITERINGSARBETEN
M SCHATULLER, ETUIER M. M.
ODRING & FERNISSNING
ABELLER OCH KARTOR
: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
ELEFON 10281. ETABL. 1837
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
24/7-1950

Snarebo dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar	å 4:-	8:-
	Kronor	8:-

Kvitteras
Karlstad den 24/7 1950
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
pr. R. Silfverberg

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. nr 594 *Litt.* 15:65/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr 1006

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Snarebo dikningsföretag av år 1950 i Breviks socken och Tibro köping, allt i Skaraborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 3/8 1949 - 20/6 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 32,33 ha.				
190 *kr för* 20 *ha och* 8 *kr för varje ha däröver*	294	-		
2,2 % *av* 30.250:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	665	50		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			959	50
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			959	50

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			959	50

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*.....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*

..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...

Summa kronor:			959	50

✓

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Backen pr Kyrketorp den 20 juni 1950.

Ett exemplar av densamma har den 28 juli 1950 enligt mottagningsbevis kvitterats av

Lantbrukare Viktor Persson, Backen, Kyrkebo,
(titel, namn och adress)

i egenskap av sysslоman för företaget.

Bestyrkes: .....
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 20/2 1951 av .....

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Snarebo dikningsföretag av år 1950 i Breviks socken och
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Tibro köping av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						298	80
		Syneförrättning						959	50
		Godemänskostnader	a					78	40
		Annonskostnader	b					29	80
		Inbindning	c					8	-
						Kronor		1374	50

Backen per Kyrkebo den 20 juni 1950.

Gottfrid Andersson