



Akt nr:

R-E1a-1413

AU\$R-E1a-1413

3112-3

R 3-1413

Kungl. Lantbruksstyrelsen
BESLUT

Handlingar
rörande
Grimmeruds dikningsföretag av
år 1950
i Ransbergs socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1949-1950
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Skara
6/6 1952

3 x ~~10~~ 1413

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Grimmeruds dikningsföretag av år 1950

Socken

Ransberg

Län

Skaraborgs

XXXXXXXXXX – Förtroendeman – XXXXXXXXXXXXX

Lantbr. Karl Gustaf Axelsson, Grimmerud, Örlen.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

11 juni 1952

Bidrag till utförandet, kr

8.790:-

Nu tillstyrkes till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3.440:-

av bidrag till rensning, kr

av län, kr

Arbetslid jml. V. L. 10:62

31/12-1959

Förlängning i m. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

31/12-1959

Kontrakterad arbetstid förlänad till

Vid besikning, som verkstälts av assistent Axel Kedefält
den 23 aug. 1955, har befunnits att ovan angivna företag var utfört
enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 22.891:16, varav i räntor under arbetstiden kronor 600:-- . Styrelsearvode har ej utgått.

Skara den 24 augusti 1955.

tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN


16 JUN. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Ang. Grimmeruds dikningsföretag av år 1950 i Ransbergs socken
av Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat och arbetsplanen fastställd i
oförändrat skick i Lantbruksnämnden i Skaraborgs län den
11 juni 1952.


/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1/2 handf. 3 riter

Handlingar

rörande

Grimmeruds dikningsföretag

av år 1950.

3.
styrelsen med anledning av den
samma utfärdade förordnande.
(bil. 1)

§ 2.

Juror för anmälden mot syne-
männen, och biträdande gode
männen förklarade, att de
avlagb föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder mot för-
taget hade ingen av anmälde,
och ej heller ansågs synemännen
något sådant försligga.

§ 4.

Förlade förordningsmännen
den utpräparade plankartan
med profiler öfver planerade
avlopp.

§ 5.

Sökanden yrkade på torr-
läggning av sina meckar till för
åker erforderligt djup, med
läckt ledning i sträckan $24^{+62} - 32^{+18}$
och $40 - 42^{+17}$ och för öfrigt öppet
dike för huvudavloppet m. st. 20- 24^{+62}

§ 6.

Sökanden yrkade på om-
byggnad av två stycken
landsvägostrummar på väg-
förordningens behörighet.

§ 7.

Delägarna yrkade på ersättning
för mark, som stigit för öppna
åker och jordupplag.

38

Såhänder yrkade för ombyggnad
av 4 st. broar, helst med röd.

§ 9.

Delägarna befucemåttigade för-
rättningsmannen att i Kungörens
för nästa sammankörda intäga att
ett av syssloman skall verkställa
vid sammankörda ifråga.

§ 10.

fördräktning verkställes.

§ 11.

Det intas vidare förskott, uppläses
dagens protokoll, som godkändes,
och sammankörda förklarade av-
slutet.

Det och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Esforsman

Nils Nilsson
god man

Therm. Eklund
god man

Den 21 juni 1950 intände sig
underseende, förrättningsman
Olof, hos lantbrukaren Karl Gustav
Axelsson, Grimmerud, Ölen för
att vidare handlägga ifråga-
varande syneförräkning. Kungörens
angående sammankörda hade varit
införd i Skaraborgs länns Annons-
blad den 27 maj 1950 (bil. 6 / samt
i laga ordning anslagen i Kung-
bergs församling (bil. 7). Följande
personer hade med förräkning.

mannen kommit till staden

Karl Gustaf Axelsson, Grimmerud
för Nils Axelssons storbhus
enligt fullmakts (bil. 8.)

Amanda Axelsson, Grimmerud
Bertha Thorsén, Jakobsberg

Öfver. gode män
Herman. Eklund, Stenkullen
Nils Nilsson, Västerhousa

§ 12.

Förordningsmannen förelade
det uppräskade förslaget med
tillhörande bilagor, som genom-
gickas

§ 13.

Med anledning av de förelagda
akterna hade ingen f. n. något
att anföra

§ 14.

Da meddelande intäget i
kungörelse att val av fyrtio man
skulle verkställas vid dagens
sammankommande valdes nu till
dylit Karl Gustaf Axelsson,
Grimmerud för Orden

§ 15.

För revisorerna att granska sysselmännens räkenskaper och förvaltning utsågs Nils Nilsson, Västerhösens och Bernt Thoren, Jekobsberg.

§ 16.

Att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs sysselmannen.

§ 17.

Sysemännen utlåtande uppläster och biladas protokoll.

§ 18.

Arvodereräkning förelades.

§ 19.

Delägarna beslöt följa statsunderstödd till företaget genomförande och uppdraga åt förvaltningsmännen att upprätta härför erforderliga handlingar.

§ 20.

Da intet vidare förelam, uppläster lagens protokoll, som godkändes, och syseförelämnngen förklarades avslutad. Ock på lag som ovan

På tjänstens vägnar
E. S. S. S. S. S.

Nils Nilsson

Th. Eklund

I
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


E. D. nr 14-49-1949.

Förordnande.

Inneliggande förordnande av den 21 oktober
1944 transporteras härigenom å
lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad.
Mariestad å landskansliet den 19 januari 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.


Leo Wohlstein.

ED. 105-49
19 44

8



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad få *2* härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Grimmeryd mft gårdar i Ransbergs socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Fagersåna

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Nils Juelson storbh Grimmeryd
adress *Grimmeryd Örlen*

pr _____

Telefon: *Örlen 13*

Grimmeryd den *15 okt* 19*44*
Nils Juelson storbh
gen Karl Gustav Juelson.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 20 oktober 1944. .

Staten lantbruksingenjör
Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Jakobsberg
Gräskärr

Bolängen

Laddenäs Torp

Bertil Thoren

Karl Larsson

Gaur Svensson

Tandläkare Löderlund

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21/10 1944.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

SKARABORGS LÄ

N:r 129

SKÖVDE

Lördagen den 19

DOKTOR

Sixten Ramstål

Storgat. 15, Skövde. Tel. 186.

Mottagning vardagar 10—13.

Andra tider efter överenskom-
melse per telefon.

SJUKRESOR.

Doktor S. Tengström

Villagatan 7, Skövde. Tel. 1601.

Mottagn.: vard. kl. 10—13.

sönd. kl. 10—11.

Invärtas, speciellt lungsjukdomar.
Egen röntgen. Kvävegassbehandling.

SJUKRESOR.

(Tv a)

Tandläkare

Medlemmar av Sveriges Tand-
läkareförbund och Västergöt-
lands Tandläkareförening.

Rådfrågnings- och behandlings-
tid efter överenskommelse.

GERHARD ADAMSON

Kungsgatan 22. Tel. 43.

TAGE ANDERSSON

Rådhusgatan 14. Tel. 273.

GÖSTA ASSARSON

Storgatan 46, 1 tr. Tel. 94.

AKE FREDIN

Kungsgatan 22. Tel. 43.

ERIC JOHANSSON

Hert. Johans torg 2. Tel. 203.

NILS RÖNNERMAN

Storgatan 15. Tel. 1155.

C. E. STERN

Döbelnsgatan 1. Tel. 841.

KARL L. SÖDERLUND

Hertig Johans gata 16. Tel. 39.

LENNART TELANDER

Storgatan 11. Tel. 301.

TANDLÄKARE

Henry Lindenmark

TIBRO.

Bostads- och industrifastighet

byggd för c:a 5 år sedan, av
gasbetong, och med bra läge
nära järnv.-stat., säljes genom

•• KOVRÄTTSNOTARIE
ALBERT RINGIUS FASTIGHETSBYRÅ

Skövdekontoret, Torgg. 23.
Tel. 3385.

(5733a)

Moderna GLASÖGON

— AV BÄSTA KVALITET —

Stor sortering och snabb exp. hos

Olof Pagoldh

Glasögon-recept exp.

Tillförlitligt arbete garanteras.

Godkänd av Svenska Optikerför-
eningen (5722a)

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanet Koppar-
kulla i Ransbergs socken av Skara-
borgs län kommer att handläggas
vid sammanträde hos Karl Gustav
Axelsson, Grimmerud, Örlen, tors-
dagen den 1 dec. 1949 kl. 10.00, då
sakägare hava att tillstådeskomma
för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 november 1949.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.
(12486a)

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom hemmanen Måsebo och
Viken i Ransbergs socken av Skara-
borgs län kommer att handläggas
vid sammanträde hos Nils Thol,
Måsebo, Örlen, torsdagen den 1
dec. 1949 kl. 12.00, då sakägare ha-

Stilfulla MÖBLER

ser Ni inte ut i en handvänd-
ning. Tag därför god tid på
Er, när Ni väljer bland våra
stilfulla möbler.



Möbelkompa

SKÖVDE, mitt emot Cosmorama-biogra



TEKNISKA SK

Kommunal statsunder-
stödd läroanstalt

Begär genast kostnadsfritt prospekt från våra avdelning-
teknik, elektroteknik, husbyggnad, väg- o. vattenbyggnad-
tetsteknik, vägmästare, byggmästare, el.-montörer. Mod. l.
förm. Kortaste studietid fr. folkskola ell. realexam. Stat.
pr man.) och sänkt avgift för mindre bemedl. Nya kur-

(5709a)

KÖPMANNAUTBILDN.

(5717a)

Högsia priser på vissa metaller.

Ändringar fastställda av PKN i medd. 1203 och 1204, gä-
12 nov. 1949. Medd. hämtas hos kristidsnämnderna.

(5727a)

TIARPS SLU-AV

firar

25-årsjubile

i BYGDEGARDEN, TIARP

söndagen den 13 november 1949 kl.

NS ANNONSBLAD

2 november 1949

Ansvärlig utgivare HENNING AHLBERG
Isakssonska Boktryckeri A.-B., Skövde

15 öre



niet

fen.

OLAN
INEHOLM

gar för: Maskin-
värme- o. sani-
boratorier. Plats-
stipend. (115 kr.
s. börja 10 jan.

iträden i detalj-
n. Reklamteknik,
gen övningsbutik.
(kr. pr mån.). Be-
spekt. Anmälan

HANDESSKOLA

SHÄLLNINGEN

lande fr. o. m.

D.

um

18.

Nytt

FRÅN
T M

TÄCKSATIN i god kvalitet nu
inkommet. Bredd 150 cm.. Fär-
ger rost, rosa, guld och grönt.
Pris per mtr endast 6.35.

SVENSK SATIN i 75 cm. bredd,
färg rosa. Pris 2.10 pr mtr.

TÄCKVADD finnes i ett flertal
kvalitéer.

Textil - Magasinet

Kungsg. 11, Skövde. Tel. 1561.
(5734a)

Till Far

En GOD

TÅRTA

från

Julihns Konditori

Tel. 91 — 1219.

På grund av bristande utrymme
utförsäljes en del

Oljemålningar

till lågt nedsatta priser

fr. o. m. den 14/11 t. o. m. 19/11

Se vidare skyltfönstren mån-
dag!

Firma Tavlor

Rådhusg. 18, Skövde. Tel. 3033.
(12500a)

Skulder och fordringar

En tjugig

**vardags-
klänning**



Nu är det tid att kom-
plettera klänninggar-
deroben. Varje kvinna

**Skyddet av
Ekornavallen
äventyras**

Vitterhetsakademien och riksantikvarieämbetet har hos Skövde domsagas ägodelningsrätt anført besvär över i sept. avslutad förrätt-ning, varigenom arrendatorn Assar Robinsson enligt ensittarlagen tillerkänts lösningsrätt beträffande av honom arrenderat markområde under fastigheterna Hornborga Stommen 52 och 53 i Hornborga socken.

Akademien hade begärt att jämte annan mark, få köpa en del av detta område under motivering att det utgjorde en integrerande del av fornminnesplatsen Ekornavallen, en av vårt lands märkligaste. Bland de många minnesmärkena där märkes fyra gånggrifter, främst den berömda "Girammen", vidare ett stort bronsäldersröse, domarringar och resta stenar. Kammarkollegiet har också i augusti i år medgivit akademien att förvärva vissa områden här för att kunna bereda Ekornavallen betryggande vård för framtiden. Även en del av det område Robinsson skall få inlösa behöver emellertid akademien disponera. Det har varit ifrågasatt att ägoutbyte skulle ske mellan akademien och Robinsson, men sådant utbyte finner akademien ej lämpligen kunna ske. Akademien är i stället villig att till Robinsson under dennes livstid och så länge han är ägare till äbyggnaderna utarrendera det område, som akademien nu vill förvärva.

Akademien yrkar undanröjande av förrättningen under framhållande av att den fornminnesvårdande myndighetens anspråk på att bereda en fornminnesplats av denna enastående karaktär ett för framtiden bestående skydd måste anses äga före-

11

Bil. 3

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanet Kopparkulla
i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanet Kopparkulla i Ransbergs socken
av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos
Karl Gustav Axelsson, Grimmerud, Örlen, torsdagen den 1 dec. 1949
kl. 10⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Karlstad den 8 november 1949

Gustaf Axelsson

Statens lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse blivit i laga ordning anslagen i Rans-
bergs församlings kyrka söndagen den 13 nov. 1949, betygar:

J. O. Gustafsson
Kyrkoherde.

F Ö R T E C K N I N G,

Över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanet Kopparkulla i Ransbergs socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 1 dec. 1949 kl. 10⁰⁰.

1. Lantbrukare Nils Axelssons dödsbo, Grimmerud, ÖRLEN.
2. "- Bertil Thorén, Jakobsberg, "-
3. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD.

Gode män:

4. Nils Nilsson, Västerhönsa, Fagersanna.
5. Lars Larsson, Skattegården, "-
6. Herman Eklund, Stenkullen, Mölltorp.

Pastorat:

Ransbergs pastorat, FAGERSANNA.

Tidning:

Skaraborgs läns annonsblad, Skövde.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 8 nov. 1949, intygas

ex officio:

Gustaf Walander

Angående sammanträdet den 21 juni 1950 kl. 9⁰⁰ har meddelande avsänts till:

7. Gode man: Herman Eklund, Stenkullen, Mölltorp

med posten den 24 maj 1950, intygas

ex officio:

Gustaf Walander

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 3876-43/49

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanet Kopparkulla i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 november 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN.


A. Westgren.

14.
Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltnings befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande intages rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

T.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnads-
styrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänsens vägnar:

.....Margareta Melin.....

DÖDSFALL

Min älskade Make, vår kära,
lilla Pappa
Stadsarkitekten

**Vilhelm
Andersson**

född den 20 aug. 1891

lämnade oss hastigt i dag,
djupt sörjd och saknad av
oss, släkt och vänner.

Skövde den 23 maj 1950.

TEKLA ANDERSSON
f. Malmkvist.

Per. Kerstin.
Karl-Åke Kärnell.

Så tag nu mina händer
Och led Du mig
Att saligt hem jag länder.
O Gud, till Dig.

Jordfästningen äger rum i
Skövde kyrka onsdagen den
31 maj klockan 16.00.

Tänk på fonden S:ta Elins
Gård, Skövde.

Meddelas endast på detta
sätt.

(2924a)



Vår innerligt älskade
Far
Löjtnant

Johan Emil Källén

* 5/4 1871

† 24/5 1950

I ljusaste minne bevarad av
barn, barnbarn, släkt och
många vänner samt trogen
vårdarinna.

Timmersdala den 24/5 1950.

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Perstorp
Lilla och Svanvik i Undenäs soc-
ken av Skaraborgs län kommer
att handläggas vid nytt samman-
träde hos Carl Johansson, Skytta-
stugan, Svanvik, onsdagen den 21
juni 1950 kl. 14.00, då sakägare
hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a.
val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,
Statens lantbruksingenjör.
(8935a)

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanet Koppar-
kulla i Ransbergs socken av Skar-
aborgs län kommer att handlägg-
as vid nytt sammanträde hos
Karl Gustav Axelsson, Grimmerud,
Örlen, onsdagen den 21 juni 1950
kl. 9.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a.
val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,
Statens lantbruksingenjör.
(8936a)

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Brevik
Bredegården och Snarebo i Bre-
viks socken samt Älgarås och Gö-
tarshemmet i Tibro köping inom
Skaraborgs län kommer att hand-
läggas vid nytt sammanträde hos
Viktor Persson, Backen, Kyrkebo,
tisdagen den 20 juni 1950 kl. 14.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a.
val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,
Statens lantbruksingenjör.
(8937a)

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Måsebo
och Viken i Ransbergs socken av
Skaraborgs län kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos ar-
rendator Nils Thol, Måsebo, Ör-
len, onsdagen den 21 juni 1950
kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a.
val av arbetsstyrelse att förrättas.

Matavfall

Kungl. Västgöta flygflottilj,
avd. IV, Karlsborg, infordrar
härmed anbud å avhämtning av
matavfall under tiden 1/7 1950
—30/6 1951.

Anbudstiden utgår den 13/6
1950 kl. 12.00.

Anbud skall gälla örespris per
utspisad portion.

Närmare upplysningar lämnas
av herr Johansson, avd. IV, tfn
"Flygflottiljen", Karlsborg.
(8985a)

Filadelfia, Skultorp

Söndag 3.30 Carl Forsberg.
Tal till mödrar i anledning av
Mors Dag.

Alla hjärtligt välkomna.
Brödsbrytelse. (8943a)

Borgunda

Annandag Pingst kl. 3 em. tält-
möte. Pastorerna Carl Forsberg,
C. H. Sigvardsson och Skövdesång-
are medverka.

Välkomna. (8955a)

Mitt varma tack

för vänlig hägkomst på min 50-
årsdag.

TORSTEN LARSSON.
(8969a)

Skall Ni köpa eller sälja?

**Annonsera då i
Skaraborgs Läns Annonsblad**

ÅSLE

Kyrkostämman

har hållits i Åsle varvid räken-
skaperna godkändes. Kyrkokassan
balanserade på 11,271 kr, med en
behållning av 4,731 kr och en skuld
av 15,000 kr. I behållning hade
orgelfonden 2,982 kr. Fonden för
en församlings- och hembygdsgrd
uppgick till 7,355 kr. fonden för
hörlurar till 544 kr och kyrkans
prydnadsfond 19 kr.

Stämman beslöt att under som-
maren låta tjärstryka kyrkans
tak.

EKESKOG

Röda korsfest

var på onsdagskvällen anordnad i

Sk. L. A. 27**RI
verks**

RLF:s totala
uppgick vid
194,120, vilket in-
av 1,301 medler-
ning är inte så
de föregående å-
ror inte på nå-
intresset från j-
da utan på att
kunat anslås
ganisationsarbet-
väsentlig grad
information av
ring som trätt i
i centralstyrelse
berättelse för fj-

I densamma
för förhandling
brukspriserna
året 1949/50
som dessa ledde
så för förbur-
samhet och för-
sättning för s-
genom elektris-
gator. Frågor
slag har i all-
ning hänskjut-
som på olika s-
till att enhetlig
sättningar utb-
markägare. De
i hög grad de m-
dit skador gen-
utbyggnaden a-
Dessa reglerin-
allt i Norrland
stora skador d-
föret varit pra-
da, och först n-
någon möjligh-
konsekvenserna
i allt större u-
låtitt åt RLF a-
intressen vid v-
Denna del av v-
fått en mycket
och f. n. inneh-
makter från c-
re, och nya
ningar göres r-
Ifråga om
och inre ration-
les att förbun-
fällen fått ta
åtgärder från
dernas sida, g-
äroarna onst-

1/5
F:s
amhet

medlemsantal årsskiftet till innebär en ökning mm. Denna ökning stor som under ren, men det begon stagnation i ordbrukarnas si- alltför litet tid till det yttre or- et, då arbetet i måst inriktas på den stadgeänd- kraft, heter det ns nu framlagda bläret.

redogöres bl. a. garna om jord- för produktions- och de resultat till, liksom ock- dets avtalsverk- frågorna om er- kade och intrång ka kraftlednings- av sistnämnda större utsträck- ts till förbundet, ett sökt medverka a och rättvisa er- etalts till berörda tta gäller också markägare, som li- m den forcerade av vattenkraften- gar har framför medfört mycket och intrång, vilka tiskt taget okän- u börjar man ha et att överblicka. Markägarna har sträckning över- tillvarata deras attendomstolarna. verksamheten har stor omfattning. ar förbundet full- a 4,000 markäga- sådana framställ- egebundet.

jordbrukets yttre alisering framhål- det vid flera till- del av beslut och lantbruknsäm- nom vilka mark- sig orättmätigt

Staden och länet

Ändringar på P 4

Skaraborgs pansarregemente skall enligt beslut av regeringen få stabs- och förvaltningstjänst- ens organisation ändrad från 1 okt. i år. Arméchefen har fått i uppdrag att under medverkan av statens organisationsnämnd genomföra den nya organisationen. Det blir i huvudsak samma organisation som gäller för rationaliserade infanteriregemen- ten. För kasernvårdsavdelning- en vid pansarregementet skall under pågående försöksverksam- het gälla särskilda bestämmelser och i avvaktan på försökens slutförande skall kasernförval- tartjänsten vid regementet ej tillsättas med ord. innehavare utan endast uppehållas på för- ordnande. Den personal vid re- gementet som innehar arvodes- befattningar och blir övertalig skall äga kvarstå i tjänst under sex månader häknat från 1 okt. i år.

Kyrkokörens medlemmar

kommer att få ett särskilt kapprum uppe på läktaren i kyr- kan enligt beslut vid Skövde, Öms och Ryds kyrkofullmäktige. Stämman, med pastoratets samt- liga församlingar har godkänt pastoratets räkenskaper för år 1949 och likaså har Våmbs, Öms och Ryds församlingars räkens- kaper granskats och godkänts.

Tombola

Länsstyrelsen, tillstyrker hos regeringen en framställning från Skaraborgsdistriktet av Studie- förbundet Medborgarskolan om tillstånd att under tiden 10 juni —31 december 1950 anordna en tombola omfattande 40 lotter à 1:— kr per lott samt med ett sammanlagt vinstvärde av 20,524 kr. Högsta vinsten utgöres av en Volvo personbil (PV 444) och lottförsäljningen är avsedd att börja i samband med Axevalla- utställningen 10—11 juni.

Kioskhandel i Våmb

Länsstyrelsen har meddelat Gunnar Torén Persson, Gransi- kagatan 6 A, Skövde, tillstånd att tillsviðare t. o. m. den 31 ok- tober 1950 under tiden mellan kl. 8—22 dagligen från en kiosk på fastigheten Sjötorp 1:1, Simsjön

FAMILJE-NYTT

Emil Nyström 50 år



50 år fyller den 30 maj landsfog- de Emil Nyström, Mariestad. Han är född i Överluleå och tog studentexamen i Luleå 1921 samt blev jur. kand. 1926 i Uppsala. Sin tingstjänstgöring gjorde han vid Gällivare domsaga. I Mariestad blev han e. länsnotarie vid länssty- relsen år 1929 och förordnades att uppehålla länets landsfogdetjänst år 1933. 1937 blev han ordinarie i denna befattning. Landsfogde Nyström är ordförande i Skara- borgs läns polistekniska förening, allmänt ombud i Skaraborgs läns sparbank i Skara samt ledamot av lokalstyrelsen för Jordbrukarban- ken, Mariestad.

— 75 år fyller den 29 maj må- laren A. V. Lundblad, Östermalm, Skövde. Han är sedan många år medlem av Filadelfiaförsamlingen.

— 70 år fyller den 30 maj f. disponenten Per Gunnar Kjellgren, Ingeborgsgatan 4, Skövde. Han är född i Jönköping. 1898 flytta- de han till Norrland och fick an- ställning vid Sandö sågverk. 1915 blev han disponent vid Graninge- verkens AB, Bolstabruk och avgick från denna befattning med pension 1930. Därefter inköpte jubilaren Sjötorps egendom i Skultorp var- ifrån han flyttade till Skövde 1945.

— 70 år fyller den 28 maj änke- fru Ellen Karlsson, Allégatan 5, Tibro. Hon är född i Kyrkefalla.

— 50 år fyller den 29 maj frö- ken Elsa Löfgren, Törestorp, Ti- arp. Hon är född i Högstena.

— 50 år fyller den 28 maj andre-

ska Journalistföreningens Skara- borgssektion sedan 1945 och var 1945 till april i år ledamot av Svenska Journalistföreningens Gö- teborgskrets' styrelse.

Vi hyllar kollegan och önskar honom lycka till.

Dödsfall

— F. länsträdgårdsmästaren Jo- han Viktor Strandberg, Skövde, har avlidit. Han var född i Avesta 1862 och har tidigare varit län- strädgårdsmästare i Mariestad. Den bortgångne, som även vistats i Härnösand har varit bosatt i Sköv- de sedan 1945. Närmast sörjande är barn och barnbarn.

— Löjtnant Johan Emil Källén, Karlshaga, Timmersdala, avled på onsdagen 79 år gammal. Han var född i Karleby och tog som ung värvning vid Kungl. Skaraborgs regemente på Axvall, där han efter vederbörlig utbildning passerade graderna till underofficer och tjänstgjorde då regementet för- flyttades till Skövde, som fanjun- kare och erhöi vid uppnådd pen- sionsålder, löjtnants avked. Den bortgångne tjänstgjorde bl. a. nå- gra år som sysselman på Ekebergs sanatorium, Axvall samt vid Sys- tembolaget i Mariestad. Under senare år var han bosatt i Fager- sanna, varifrån han för några år sedan flyttade till Timmersdala. Närmast sörjande är barn, barn- barn och broder.

C. A. Björkmans jordfästning

I Varnhems klosterkyrka jord- fästes i onsdags kyrkoherde eme- ritus Carl Anselm Björkman, Björktuna, Varnhem. Som inled- ning sjöng komminister H. Bjurklo till ackompanjemang av kantor E. Lönnkvist och pastorsadjunkt A. Skäremo, "Largo" av Händel. Hov- predikanten Paul Nilsson höll grif- tetal över Rom. 8: 24—28. "I hoppet äro de frälsta" samt förrät- tade jordfästningen. Därefter tala- de prosten Karl Lindholm, Skövde över Luk. 1: 45. Begravningsmä- san utfördes av komminister H. Bjurklo och prosten K. David Ahl- ner. Komminister Bjurklo sjöng sedan "Den store, hvide flock" av Grieg.

Vid graven nedlades en vacker

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanet Kopparkulla i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Karl Gustav Axelsson, Grimmerud, Örlen, onsdagen den 21 juni 1950 kl. 9⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950

C. W. F. W. A. S. S. O. N.
Statens lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse blivit i laga ordning anslagen vid gudstjänst i Ransbergs kyrka söndagen den 28 maj 1950, betygar:

J. O. Gustafsson
J. O. Gustafsson.

Kyrkoherde.

FULLMAKT

för Karl Gustaf Axelsson, Grimmerud . eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande syneförrättning inom hemmanet Kopparkulla
i Ransbergs socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.


Armando Paulson Grimmerud den *8^{te} Dec* 1949.

Stig Paulson, Lemnad Aronson, Josef Helson
 Dagmar Larsson Lilly Johansson Hen-Maria Zell Luf. Wille Helson

Bevittnas:

*Uor Larsson**Emil Zell*

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torr-
läggning av marker tillhörande
hemmanet Kopparkulla i Rans-
bergs socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen där-
efter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka
intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets ut-
förande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är be-
läget inom Vätterns nederbördsområde, n:r 67, sektion 1.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 6.0
kilometer nordväst om Ransbergs kyrka, angivna med gul färgbeteck-
ning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna
innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å den-
samma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rå-
dande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej
kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt
för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade
markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan an-
givna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avstån-
det från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning
lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värde-
ringslängden, bil. A finnas de särskilda ägofigurerna inom om-
rådet närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd fram-
går, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av före-

taget utgöres av 26,14 hektar åker, varvid å 5.84 hektar enbart räknats brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökanden påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C, B-D-E och D-F samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för rörledningar.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar, rördimensioner samt varje sträckas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Dikessträcka	Nederbördsområde	Beräknad		Bottenlutning	Släntlutning	Bottenbredd	Beräknat	
		flodvattenmängd	medelvattenmängd				flodvatten djup	medelvatten djup
	ha	l/s	l/s	‰		m	m	m
0-1+10	400	540	54	0.5	1:1.25	0.50	0.85	0.30
-4	310	420	42	"	"	"	0.75	0.28
-7+50	280	380	38	1.0	"	"	0.60	0.24
-10+63	260	350	35	4.0	"	0.30	0.48	0.20
20- 24+62	90	110	11	2.5	"	"	0.35	0.10

Läge	Neder- börds- område	Avrinning vid flod	Botten- lutning	Föresla- gen rör- dimensi- on	Ledningens avbördnings- förmåga
	ha	l/s	o/oo	cm	l/s
25+28	62.3	70.6	1.5	37.5	72.0
26+60	58.2	64.4	4.0	30.0	67.3
28+3	35.3	39.0	3.5	25.0	39.0
29+32	32.5	34.8	3.0	"	35.9
30+88	30.0	31.0	2.5	"	32.8
32+18	28.0	28.0	2.0	"	29.3
41+8	19.3	20.0	4.0	20.0	22.6
42+17	18.0	18.0	"	"	"

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 4 st. byvägstrummor vid 5+¹⁰, 8+¹⁰, 10+⁶¹ och 20+⁹² i enlighet med typritningar och förslag.

Landsvägstrummorna vid 5+⁴⁸ och 22+⁹², som bestå av 90 och 60 cms rör respektive, äro tillräckliga för att framläppa flodvattnet utan uppdämning. Synemännen föreskriva, att nämnda rör sänkas med inre bottenhöjderna + 4.34 och +4.75 meter respektive över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan. Då de båda trummorna äro byggda efter år 1880, skola dessa arbeten enligt vattenlagen utföras och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Planen i den del den berör allmän väg, har översänts till nämnda förvaltning, som godkänt förrättningsmannens förslag till sänkning ^{av} trummorna ifråga, bilaga C.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällan-

de arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden, Särskild jordersättningslängd; bil. D bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, vilken ersättning finnes angiven i ersättningslängden, bil. D har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i slänthlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till
17.860:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	14.757:- kronor
" " efter "	34.639:90 "
vadan värdeökningen genom	
företaget skulle uppgå till	19.882:- "

inklusive en brukningsbåtnad å 6.279:- kronor för vissa ägofigurer, som framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits att företaget bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. E, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare

att avdelning II får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig, varför en dylik uppdelning av kostnaden föreskrives av synemännen, varvid avdelning I skall påföras 7.870:- kronor och avdelning II 9.990 kronor.

I kostnadsfördelningslängden, bil.F hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av företagets beräknade kostnad. Med

utgångspunkt från dessa andelar har dessutom, då hela företaget som sådant skall utgöra en samfällighet, fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för företaget i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar öppna avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bilaga G.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om sysslomannaval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgång-

25
en av år 1959.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår sysslomannen skall ny dylik utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Ransbergs kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han på-

fordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftäggande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Grimmeruds dikningsföretag av år 1950.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 29.82 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vat-

tenlagen beträffande besvärs ingivande.

Grimmerud den 21 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

conf. Waldman

Aks. Nilsson

Hermin. Ekstrand

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ransbergs socken										1
Kopparkulla 1 ² kallat Grimmerud										2
Nils Axelssons dödsbo										3
Alstringsbåtnad										4
åker, mylla på lera	1	99				750	900	150	148 50	5
" " " "	2	39				510	850	340	132 60	6
" " " "	3	63				510	850	340	214 20	7
" " " "	4	76				400	790	390	296 40	8
" " " "	5	70				400	790	390	273 -	9
" " " "	6	54				400	790	390	210 60	10
" " " "	7	51				350	790	440	224 40	11
" " " "	8	45				400	900	500	225 -	12
" " " "	9	32				750	1300	550	176 -	13
" " " "	10	15				870	1500	630	94 50	14
" " " "	11	36				810	"	690	248 40	15
" " " "	12	65				750	"	750	487 50	16
" " " "	14	49				870	"	630	308 70	17
" " " "	15	44				870	"	630	277 20	18
" " " "	16	44				630	"	870	382 80	19
" " " "	17	55				630	"	870	478 50	20
" " " "	18	17				580	"	920	156 40	21
" " " "	21	28				920	"	580	162 40	22
" " " "	22	15				580	"	920	138 -	23
" " " "	23	20				870	"	630	126 -	24
" " " "	24	27				630	"	870	234 90	25
" " " "	26	27				810	"	690	186 30	26
" " " "	27	06				1160	"	340	20 40	27
" " " "	28	05				460	"	1040	52 -	28
" " " "	29	03				460	"	1040	31 20	29
" " " "	30	08				920	"	580	46 40	30
" " " "	31	36				690	"	810	291 60	31
" " " "	32	28				580	"	920	257 60	32
Överföres		10	57						5881 50	33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar				kronor	kronor öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört				10	57						5881	50
2	åker, mylla på lera				46	17			630	1500	870	147	90
3	" " " "				47	17			980	"	520	88	40
4	" " " "				48	23			630	"	870	200	10
5	" " " "				49	82			520	"	980	803	60
6	" " " "				50	61			630	"	870	530	70
7	" " " "				51	25			690	"	810	202	50
8	" " " "				54	63			630	"	870	548	10
9	" " " "				55	42			520	"	980	411	60
10	" " " "				56	48			690	"	810	388	80
11	" " " "				59	51			750	"	750	382	50
12	" " " "				60	58			630	"	870	504	60
13	" " " "				61	02			690	"	810	16	20
14	" " " "				62	28			460	"	1040	291	20
15	" " " "				63	40			580	"	920	368	-
16	" " " "				65	07			460	"	1040	72	80
17	" " " "				66	27			630	"	870	234	90
18	" " " "				67	20			750	"	750	150	-
19	" " " "				68	11			400	"	1100	121	-
20	" " " "				69	22			340	"	1160	255	20
21	" " " "				70	25			340	"	1160	290	-
22	A - summa					17 26						11889	60
23	Brukningsbåtnad												
24	brukningsenheten				11-13	2 15			200		200	430	-
25	"				14-20	2 23			200		200	446	-
26	"				21-25	3 -			200		200	600	-
27	"				46-52	3 53			500		500	1765	-
28	"				53-61	2 98			500		500	1490	-
29	"				62-67	1 28			500		500	640	-
30	"				68-70	58			600		600	348	-
31	B - summa					15 75						5719	-
32													
33													

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Totalsumma</u>		22	32						17608	60
Kopparkulla 1 ³ , kallat Ja- kobsberg Bertil Thorén										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	33		27			750	1300	550	148	50
" " " "	34		22			790	"	510	112	20
" " " "	35		45			550	900	350	157	50
" " " "	36		08			850	1000	150	12	-
" " " "	37		67			600	1200	600	402	-
" " " "	38		23			700	"	500	115	-
" " " "	39		10			780	"	420	42	-
" " " "	40		68			550	"	650	442	-
" " " "	44		34			370	"	830	282	20
<u>A - summa</u>		3	04						1713	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	37-43	2	19			-200		200	438	-
"	44-45		61			-200		200	122	-
<u>B - summa</u>		2	80						560	-
<u>Totalsumma</u>		3	82						2273	40
<u>SAMMANDRAG.</u>										
Kopparkulla 1 ² , kallat Grim- merud Nils Axelssons dödsbo										
Kopparkulla 1 ³ , kallat Ja- kobsberg Bertil Thorén		22	32						17608	60
		3	82						2273	40
<u>Summa</u>		26	14						19882	-
Summa alstringsbåtnad		20	30						13603	-
" brukningsbåtnad									6279	-
Grimmerud den 21 juni 1950.										
På tjänstens vägnar:										
<i>G. Axelsson</i>										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+10	110	<u>Sträckan A - B.</u>						
		Schaktning för öppet dike av:						
		lera med något buskar m ³	30	2.-	60	-		
		torvjord "	20	1.60	32	-	92	-
		För arbetetsledning och tillsyn						
		samt oförutsedda utgifter til-						
		lägges c:a 10 %					14	97
		Ersättning enligt bil. D						
		för bortgrävd mark			1	93		
		för intrång av jordupplag			21	10	23	03
				Summa			130	-
1+10- 10+62	952	<u>Sträckan B - C.</u>						
		Schaktning för öppet dike av:						
1+10-4	290	torvjord m ³	60	1.60	96	-		
		lera "	440	1.80	792	-		
		sten och grus "	40	3.-	120	-	1008	-
-5+48	148	bergsprängning "	5	30.-	150	-		
		lera "	360	1.80	648	-		
		Pinnmo "	10	5.-	50	-	848	-
5+57 -8	243	lera "	180	1.80	324	-		
		pinnmo "	30	5.-	150	-		
		lera med något block "	580	2.20	1276	-	1750	-
-10+62	262	do do "	400	2.20	880	-		
		do med block "	45	5.-	225	-		
		pinnmo "	70	5.-	350	-		
		lera med något block "	95	2.20	209	-	1664	-
5+10		Rörtrumma typ C, $\phi = 0.90$ m.						
		b = 4.0 m. st.			420	-		
8+10,10+61		Rörtrumma typ C, $\phi = 0.80$ m.						
		b = 4.0 m. "	2	360.-	720	-	1140	-
		Tillägges c:a 10 %					646	63
		Överföres					7056	63


1	2	3	4	5	6	7
		överfört				7056 63
✓ 5+45-5+57	9	Nuvarande trumma av 90 cm dannemorarör genom allmänna vä- gen sänkes. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Ersättning enligt bil. D för bortgrävd mark för intrång av jordupplag			109 27 704 10	813 37
			Summa			7870 -
20-26+60	660	<u>Sträckan B - D.</u> Schaktning för öppet dike av:				
20- 22+92	292	lera m ³	530	1.80	954 -	
		lera med block "	40	4.-	160 -	
		pinnmo "	30	5.-	150 -	1264 -
23-24+62	162	lera med något block "	490	2.20	1078 -	
		pinnmo "	100	5:-	500 -	1578 -
-25+28		15" lantbruksrör m	66	4.50	297 -	
-26+60		12" " m	132	3.10	409 20	706 20
24+62-25+50		Grävning för rörledning, rörens läggning och jordens återfyll- ning m	88	5.10	448 80	
-26+60		do	110	2.70	297 -	745 80
20+92		Rörtrumma, typ C, $\phi=0.60$ m. b=4.0 m. st	1	300:-		300 -
24+62		Betonggjutning, typ A ¹ m	1	60:-	60 -	-
25+28, 26+60		Brunn, typ A, $\phi=0.60$ m. st	2	60.-	120 -	180 -
22+92 -23	8	Nuvarande trumman genom allm. vägen, $\phi=0.60$ m. sänkes. Arbetet utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län. Tillägges c:a 10 %. Ersättning enl. bil. D för bortgrävd mark för intrång av jordupplag			47 82 274 20	483 98 322 02
			Summa:			5580 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
26+60- 32+18	558	<u>Sträckan D - E.</u>						
		10" lantbruksrör	m	558	2.20		1227	60
26+60- 27+20		Grävning, läggning och åter- fyllning	m	60	2.10	126 -		
-27+8		do	"	60	2.80	168 -		
-28		do	"	20	4.-	80 -		
-29+32		do	"	132	2.-	264 -		
-30+25		do	"	93	3.-	279 -		
-30+88		do	"	63	3.30	207 90		
-32+18		do	"	130	2.-	260 -		
		Tillägg för berg 15 x 10:-				150 -	1534	90
28+3, 29+32 30+88		Brunn, typ A, $\phi = 0.60$ m.	st	3	60.-	180 -		
32+18		Brunn med 10" intag $\phi = 0.60$ m.	st	1	50.-	50 -	230	-
		Tillägges c:a 10 %					297	50
					Summa		3290	-
40 -42+17	217	<u>Sträckan D - F</u>						
		8" lantbruksrör	m	217	1.70		368	90
40 -40+80		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	80	1.80	144 -		
-41+50		do	"	70	2.50	175 -		
-41+90		do	"	40	1.60	64 -		
-42+17		do	"	27	2.30	62 10	445	10
		Brunn, typ A, $\phi = 0.45$ m.	st	1	45,-	45 -		
42+17		Brunn, med 8" intag, $\phi = 0.45$ m	"	1	40.-	40 -	85	-
		Tillägges c:a 10 %					91	-
					Summa		990	-


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ B




Rörtrumma typ C




Brunn med intag

Typ-
ritningar
Skala 1:50





Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'



Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.

Betonggjutning typ A²

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar




Gustaf Wadman

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varin en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D



Lock och botten av betong

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1133-43/50

Ls/M-n

Lantbruksingenjören i Värmlands län,
Karlstad.Ang. Grimmeruds dikningsföretag av år 1950 i Ransbergs socken.


Med anledning av Eder skrivelse den 14 mars 1950 i rubr. Ärende får vägförvaltningen härmed meddela.

Ur vägsynpunkt är intet att erinra mot Edert förslag och kommer därför vägförvaltningen att utan kostnad för företaget omgädda de två berörda vattengenomloppen genom väg nr 1021 Hönsa-N oloset i enlighet härmed.

Vägförvaltningen förutsätter att meddelande om lämplig tidpunkt för arbetet i god tid lämnas till vägmästaren i Tibro vägmästareområde.

Mariestad den 16 mars 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.

Fastighet		Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1		2	3	4	5	6		7	
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>									
<u>Sträckan A - B.</u>									
Kopparkulla	1 ²	Nils Axelssons dödsbo	0- 0+65	15	3.0	-	45		
			fig. 1	10	7.5	-	75	1	20
Kopparkulla	1 ³	Bertil Thorén	0- 0+90	10	3.0	-	30		
			fig.36	5	8.5	-	43	-	73
				<u>Summa:</u>		1 93			
<u>Sträckan B - C.</u>									
Kopparkulla	1 ²	Nils Axelssons dödsbo	fig.1	30	7.5	2	25		
			" 2	30	5.1	1	53		
			" 4- 6	90	4.0	3	60		
			" 7	30	3.5	1	05		
			" 8	30	4.0	1	20		
			" 9	90	7.5	6	75		
			4+96- 5+48	100	3.0	3	-		
			fig. 11	290	8.1	23	49		
			" 12	130	7.5	9	75		
			" 21	40	9.2	3	68		
			" 22	70	5.8	4	06		
			9+56- 9+75	15	3.0	-	45		
			fig.24	80	6.3	5	04		
			" 14-15	130	8.7	11	31		
			" 16-17	80	6.3	5	04		
			" 18	10	5.8	-	58		
			" 30	40	9.2	3	68		
			10+15- 10+60	40	3.0	1	20	87	66
Kopparkulla	1 ³	Bertil Thorén	fig. 33	120	7.5	9	-		
			" 34	90	7.9	7	11		
			" 35	100	5.5	5	50	21	61
				<u>Summa:</u>		109 27			

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sträckan B - D.</u>						
Kopparkulla	1 ³	Bertil Thorén	fig. 35	60	5.5	3 30
		"	36	20	8.5	1 70
		"	37	120	6.0	7 20
		"	38	60	7.0	4 20
		"	39	10	7.8	- 78
		"	40	190	5.5	10 45
		"	44	270	3.7	9 99
		22+60-24+62	340	3.0	10 20	47 82
				Summa:		47 82
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan A - B.</u>						
Kopparkulla	1 ²	Nils Axelssons dödsbo	0-0+65	110	3.0	3 30
			fig.1	100	9.0	9 - 12 30
Kopparkulla	1 ³	Bertil Thorén	0-0+90	160	3.0	4 80
			fig.36	40	10.0	4 - 8 80
				Summa:		21 10
<u>Sträckan B - C.</u>						
Kopparkulla	1 ²	Nils Axelssons dödsbo	fig.1	140	9.0	12 60
		"	2	110	8.5	9 35
		"	4-7	450	7.9	35 55
		"	8	120	9.0	10 80
		"	9	300	13.0	39 -
			4+96-5+48	350	3.0	10 50
			5+57-10+63	2980	15.0	447 -
				210	3.0	6 30 571 10
Kopparkulla	1 ³	Bertil Thorén	fig.33-34	760	13.0	98 80
			35	380	9.0	34 20 133 -
				Summa:		704 10

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sträckan B - D.</u>						
Kopparkulla	1 ² Bertil Thorén	fig. 35	190	9.0	17 10	
		" 36	90	10.0	9 -	
		" 37-40	1260	12.0	151 20	
		" 44	610	12.0	73 20	
		22+60-24+62	790	3.0	23 70	274 20
			<u>Summa:</u>			274 20
<u>SAMMANDRAG.</u>						
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
Sträckan A - B					1 93	
" B - C					109 27	
" B - D					47 82	159 02
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
Sträckan A - B					21 10	
" B - C					704 10	
" B - D					274 20	999 40
					<u>Summa ersättning</u>	1158 42
Grimmerud den 21 juni 1950.						
På tjänstens vägnar:						
<i>W. Friman</i>						
<i>Nils Nilsson</i> <i>Herm. Ekblund</i>						

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigur-nummer	Förbättringsvärde		Deltager i kostnaden för avloppsr.			Summa kostnad	Relativ kostnad eller kostnad per förbättringskrona
				A-B	B-C	B-D-E D-F		
		Kr.	Öre	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
I	1-36	7787	70	130:-	7870:-		8000:-	1.02
II	37-70	12094	30	130:-		9860:-	9990:-	0.83
I + II	1-70	19882	-	130:-	7870:-	9860:-	17860:-	0.90

Härav framgår att avdelning II får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 7.870:- kronor och avdelning II 9.990:- kronor.

Grimmerud den 21 juni 1950.

Gustafswalden

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	I		II			Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
	B	C	A	B	D-E	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7357:50	7435:25					15.902:75	89,04	659:27	
10251:10		8467:50							
430:20	434:75					1957:25	10,96	81:15	
1843:20		1522:50							
	7870:-	9990:-				17.860:-	100,00	740:42	

Grimmerud den 21 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

W. F. W. W.

Nils Nilsson *Th. Eklund*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- 1/ att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- 2/ att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- 3/ att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningsstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- 4/ att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,
- 5/ att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,
- 6/ att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- 7/ att uppschaktad jord skall läggas minst 1.0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- 8/ att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- 9/ att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- 10/ att å sträckan $5^{+57} - 7^{+25}$ diket utvidgas åt östra sidan,
- 11/ att å sträckan $5^{+57} - 7^{+25}$ all dikesjord lägges på östra sidan om avloppet,

- 12/ att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- 13/ att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- 14/ att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- 15/ att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- 16/ att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- 17/ att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar,
- 18/ att rören ej få ^{helt} täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- 19/ att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- 20/ att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
- 21/ att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- 22/ att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- 23/ att sysslomannen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar,
- 24/ att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

- Fixp. = +7.87 m., såsom ring i jordfast block, 15 meter höger punkt 5+32.
 " = +8.09 m., såsom ring i jordfast block, 20 meter " " 9+65.
 " = +7.99 m., såsom kors i berg, 14 meter höger punkt 23+40.
 " = +9.14 m., såsom kors i jordfast block invid väg i åkerkant, 16 m.
 höger punkt 27+66.

Grimmerud den 21 juni 1950.

Gösta Fjellman
 Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgörsorganisationen.

Grimmeruds dikningsföretag av år 1950 i Ransbergs socken av Skaraborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 27 juni 1949-21 juni-50.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 20.30 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	198	-		
2,2 % av 17.860:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	392	92		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			590	92
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagavoden à 60 kr				
dagavoden à 40 kr				
dagavoden à 20 kr				
Transport:			590	92

A r b e t s å t g ä r d m. m.

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
	Transport:			590	92
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt av öppna avlopp. Beräknad till övervägande delen av täckta					
arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr.....					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
.....					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Atgårderna har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
.....					
		Summa kronor:		590	92

Särskilda anteckningar:

Grimmerud den 21 juni 1950.

Graf Wallden
förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

R Ä K N I N G.

1 st. dagtraktamente à 12.- kr.

12:-

Reseersättning 3.50 + 8.- = 11.50 kr.

11:50Kronor23:50

Kvitteras

Grimmerud den 21 juni 1950.

Heerm. Ekland

1 st. dagtraktamente à 12.- kr.

12:-

Reseersättning 3.2 mil à 4:- kr.

12:80Kronor24:80

Kvitteras

Grimmerud den 21 juni 1950.

Nils Nilsson

Attesteras:

Gustaf Walman

12/11 19 49

SKÖVDE DEN

DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

ggr mm. Kronor öre

An. Annon's N:o

ang.

1 60 12 60

Redovisningsnr

49

Inbetalt belopp

Kronor

öre

Till postgirokontonr

30054

12 60

Avgift

Signatur

20 öre

A

(för avsändarens anteckningar)



53

Ver. b.

Postgiro 30054.

Pag. 8936

SKÖVDE DEN

27/5 1950

Herr Karl Gust. Arlsson Grimmerud Örebro DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

ggr	mm.	Kronor	öre

An. Annon N:o 8936 ang. Tungörlar

1 60

12 60

KVITTERAS

Skövde den

9/5 - 50

Skaraborgs Läns Annonsblad

Karlsson

54

Ver. c.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
19/5 - 50

Grimmeruds dikningsföretag

DEBET

Jul 19	Inb. 2 Band handlingar	å 4:-	8:-
		<u>K r o n o r</u>	<u>8:-</u>

Kvitteras
Karlstad den 19/7 1950
C. G. Dahlins Eft.
Silfverberg & Glaes
[Signature]

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Grimmeruds dikningsföretag av år 1950 i Ransbergs socken av Skaraborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 27 juni 1949-21 juni 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 20,30 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	198	-	✓	
2,2 % av 17.860:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	392	92	✓	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				590 92
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			590	92

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Grimmeruds dikningsföretag av år 1950 i Ransbergs socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättningsmannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						68	-
		Syneförrättning						590	92
		Godemänskostnader	a					48	30
		Annonskostnader	b					25	20
		Inbindning	c					8	-
						Kronor		740	42
		Grimmerud den 21 juni 1950.							
		<i>Gustaf Rydman</i>							