



Akt nr:
R-E1a-1415

AU\$R-E1a-1415

3502-7

R 7-1415

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1951
BÄRRE NF
SÄR NF

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Västtomtens dikningsföretag av år 1950"
i Stenums socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1950 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 13/6 1952
NÄMNDEN ☒ Län

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 2/10 1953
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsättning.

Företagets namn

"Västtomtens dikningsföretag av år 1950"

Kommun

Valle

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — ~~Ende intressent~~Lantmästare Gunnar Telander, Västtomten, Stenum, A x v a l l

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den

17/10 1953

Bidrag kr

-

Lån kr

28.600:--

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den

13/6 1953

Bidrag kr

24.800:--

Lån kr

-

Arbetstid jml. V.L. 10:62

31/12 1955

Förlängning jml. V.L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/9 1955

Kontr. arb.-tid förl. till

-

avsättningen

Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av ~~assistent~~ Axel Kodefält


den 25 nov. 1953

, har befunnits att

ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 61.543:07 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 7.946:33 och i styrelsearvoden kronor 600:--.

Skara den 7 dec. 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1.
Protokoll vid syns-
friättning enligt
vattenlagen för förs-
ämring av mark
tillhörande Västboeten
m. fl. parter: He-
nrik Jönsson, Åsna.
Borgs län.

Den 29 Mars 1950 i Östboeten

Närvarande: Nils-Olof Lund, Statens lant-
bruksingenjör och försättningsman,
samt gode männen Anders Andersson,
St. Olofsborg, och Carl Petersson,
Åsna, ävensom följande sakägare:
Förländena

Gunnar Flink äg. Åsna Backg: 16
Paul Bohman " " " 15

(köpt från Rudolf Thallman)

Gust. Larsson äg. junte ~~system~~ ~~byg.~~
Larsson, ~~Åsna~~ Larsson och Bertha Lundberg
Åsna Thalls gård 13

Rudolf Petersson, äg. " Thalls gård 22
Thall. Petersson " Thallerna 12

Almer Bergsten " Åsna 51

Thall. Thall " " Backg: 15

A. Johan Johansson dödsbo äg. " Thallg: 12
genom Thall Johansson

Johan Jansson äg. Väst torsten 2⁴ genom
 Lemnart Jansson enlig Jansson akt. bil. EII
 Hugo Andersson äg. Väst torsten 2⁵
 Carl Becken .. " 1⁴ genom
~~J. H. Olsson .. " 1⁴ genom~~
~~den Olsson enlig. Jansson akt. bil.~~

~~Gust. Jansson Jodbo äg. Skum Backg: 1⁸~~
~~genom~~

~~Gust. Holm äg. Skum Backg: 1¹⁸~~

Oskar Jansson .. Väst torsten 2⁸

Vener Waldman .. Skum Backg: 1¹⁶ o. 1¹⁷

N. Dügg pastorat .. " Skum. el. Brog: 4¹

genom ordf. i Västtorstengrunden H. Thorell

Per Erik Jansson äg. Öst torsten 2⁵ o. Pateras 1³

Gustaf Eriksson .. Väst torsten 1² o. 1⁵

no ävriga verkägare: Aug. Waldman äg. Blommedalen 1¹

Gust. Olsson äg. Gräs gård 2³

11. Fyrtornens kanals försläggning företogs av
 år 1917-18 genom ordf. Paul Bröcklin och Styrelse.
 ledamoten Aug. Jansson.

§ 1
 Anplåster det för förädlingsmannen
 utförade förordnandet, som hade ly-
 delse enligt bil. A.

§ 2
 Något jäv emot styrelsemedlemmen
 kunde icke utränas.

§ 3

Söndarna bekräftade sina tidigare
under hand från förra yrkanden om
ifrågasättande abläggs för djupare
och i möjligaste mån i enlighet med
med sig, så att deras därav be-
sökte mark med kunna på
ändamålsenligt sätt brukas
och brukas.

§ 4
Framlades det uppsättade för-
slaget till ifrågasättande markens
avskrivning med tillhörande föränd-
ringar?

§ 5
Uppslätes synemännens utlåtande,
som hade lyddes enligt bil. 1.

§ 6
att mottaga och förvara till
förslaget hörande handlingar och
ritningar och att sammankalla
delägarna för val av skyrdse
utlåtande synemännen Gunnar
Thelander, Väst samtän.

§ 7
7 fråga om förädlings kostnaderna

4.
När visades till den upprättade avrödes-
rättningen, varav ett exemplar
skulle överlämnas till aktfiöraren.

§ 8
På rikets riksdag fanns ett till
protokollat utskott, påklarade
företagningen avslutad och
sammanträdets upplöst.

Det och till dess vara

4 Gärsten:
Menthallin

Biträdande gode män:
Anders andersson Carl Pettersson.

E. D. 27-49

1947

Bil. 7.

5.

Insändes till Torrläggningssnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 15 2 19 47 Dnr 41
Exp. den 28 4 19 47 Nr 13

Till

Länsstyrelsen i

Skaraborg

län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom

Heumen

socken(-nar) av

Skaraborg

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

upptagande i ny sträckning av den s. k.

Heumens bäcken på bäddens torrläggning av

mark, belägen i Väst-Tornten i s. k. Heumen

Närmaste järnvägsstation

Heumen

Skaraborg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Väst-Tornten

Heumen

Avalle

Tel. Heumen 42.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Heumen

den

28 januari

19

47

Gunnar Brink

Rudolf Karlsson

Gustav Larsson

Karl Svensson

Karl Rönner

Karl Bergström

Karl Holm

Karl Johansson

Johan Jönsson

Hugo Rudén

C. A. Almqvist

Albert Gustavson

Karl Holm

C. E. Jönsson

Werner Karlsson

För Nils Vinge präst

Bertil Jönsson

Gustaf Eriksson

Gunnar Brink

Gustaf Eriksson

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Gunnar Plink
Gustav Larsson
Karl Rehn
Karl Holst
Johan Johansson
J. C. Olsson
Karl Halm
Verner Karlsson
Beril Johansson
Rudolf Karlsson
Adolf Svensson
Almer Bergsten
Karl Johansson
Hugo Johansson
Albert Gustavsson
A. R. Johansson
Nora Kings pastorat

Backgården
Källgården 1³
Ruderna
Backgården
Västtorsten
"
Nyholm
Nydelä
Ruderna 1³
Backgården
Gräsgården
Backgården
Källgården
Västtorsten
Backgården
Grön 1, 2⁸
Stenene Brunsj. d. Brog.

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara
XXXXX XXXXX

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förskottning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landkansliet den 3/5 1947

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos Brohlins sterbhus, Östtomten, onsdagen den 20 aug. 1947 kl. 19.00, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. August Karlsson, Blommedalen, Stenum, Axvall
2. Karl Rehn, Ruderna, " "
3. Norra Vings Pastorat, Georg Eriksson, Hanaskede, Axvall.
4. Bertil Johnsson, Ruderna, Stenum, Axvall.
5. Karl Johansson, Källegården " "
6. Aug. Larsson " " "
7. Adolf Svensson, Gräsgården " "
8. Axel Karlsson " " "
9. Assar Brohlin " " "
10. Byström, Stommen " "
11. Oskar Johnsson, Granön " "
12. Gunnar Flink, Backgården " "
13. Almer Bergsten " " "
14. Gustav Johanssons sterbh. Backgården, Stenum, Axvall.
15. Arr. Albert Gustavsson, " " "
16. Rudolf Karlsson. " " "
17. Karl Holst " " "
18. Verner Karlsson, Nydala, " "
19. Karl Holm, Nyholm, " "
20. Gustav Eriksson, Västtomten, " "
21. J. A. Olssons sterbh. " " "
22. Johan Johnsson " " "
23. Hugo Andersson, " " "
24. Bröderna Pettersson, Kyrkön, " "
25. Albin Brohlins sterbh. Östtomten, Stenum, "

26. Hugo Johansson, Ekås, Stenum, Axvall
 27. Gilbert Johansson, " " "
 28. Aug. Svensson, " " "
 29. Erik Vingstrand, Högetomt, Stenum, Axvall
 30. Oskar Johnsson, Högetomt, N. Ving "
 31. Överstelöjtnant von Heidiken, Härlingstorp, Axvall.
 32. Karl Lövgren, Blekebacken, Stenum, Axvall.
 33. Johan Larsson, Åsenstorp, N. Ving, "
 34. Skiftesgodemannen Anders Andersson, St. Olovstorp, Axvall
 35. " " Henning Thorén, Tinnetorp, Skara.

Skara den 12 aug. 1947

I tjänsten:

W. H. H. H.

36. Skiftesgodemannen Carl Pettersson, Dalen, Skärv, Axvall

Skara den 14 aug. 1947

I tjänsten:

W. H. H. H.

Förtäcktning

öfver undersättelser med avdrag av kun-
görelse ang. sammanträde hos Martin
Brokkin, Östtomten, onsdagen den 29 mars
1950 kl. 14.00, vilka denna dag ersänts till,

1. August Karlsson, Blommedalen, Stenham, Skvall
2. Karl Rehn, Rudarna, " "
3. Pastorsämbetet i V. Ving, "
4. Bertil Johansson, Rudarna, " "
5. A. Johan Johanssons stoh, Kälsjö, " "
6. Aug. Larsson m. fl., " " "
7. Adolf Jonsson, Gräsjö, " "
8. Gustav Mann, " " "
9. Assar Brokkin, " " "
10. Gunner Byström, Äggelorp, Gynnerby
11. Gunner Flink, Beckjö, Stenham, Skvall
12. Almar Bergsten, " " "
13. Gustav Johanssons stoh, " " "
14. Paul Bokman, " " "
15. Karl Holst, " " "
16. Verner Karlsson, Nydala, " "
17. Karl Holm, Nyholm, " "
18. Gustav Eriksson, Västtomten, " "
19. J. A. Olssons stoh, " " "
20. Johan Jonsson, " " "
21. Hugo Andersson, " " "

22. Oskar Johansson, Grenön, Itanum, Sveall
 23. Hipteg. mannen Anders Andersson, H. Olofstop, Sveall.
 24. " Carl Pettersson, Delen, "
 Skara den 9 mars 1950.

I tjänsten.
 R. H. H. M.

KUNGÖRELSE

angående "Västtomtens dikningsföretag av år 1950".

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västtomten m.fl.

i Stenums socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Martin Brohlin, Östtomten

ons- dagen den 29 mars 19 50 klockan 14.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Västtomten 1, 1 och 1 samt 2, 2 och 2, Östtomten 2, Stenum
Backgården 1, 1, 1 och 1, Stenum Källegården 1 och 1, Stenum
Gräsgården 2, Stenum Stommen 3, Stenum Brunns- eller Brogården 4,
Stenum 5, Ruderna 1 och 1 samt Blommendalen 1.

Skara den 7 mars 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i Stenums
(N:ra Vings) församling 12/3 19 50 betygas:
sockens kyrka

H. Lindberg
n. l.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Bil. D.**KUNGÖRELSE**

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västtomten m. fl. 1 Stenums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Martin Brohlin, Östtomten, onsdagen den 29 mars 1950 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Västtomten 1², 1⁴ och 1⁵ samt 2⁴, 2⁵ och 2⁸, Östtomten 2⁵, Stenum Backgården 1⁵, 1⁶, 1⁸ och 1¹⁵⁻¹⁸, Stenum Källegården 1² och 1³, Stenum Gräsgården 2²⁻⁴, Stenum Stommen 3¹, Stenum Brunn- eller Brogården 4¹, Stenum 5¹, Ruderna 1² och 1³ samt Blommendalen 1¹.

Skara den 7 mars 1950.

I tjänsten:

SVEN HALLIN

Lantbuksingenjör

1 Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Lans Tidning onsdagen den 8 mars 1950, intygas.

Skara den 10 mars 1950.

I tjänsten:
Sven Hallin

F U L L M A K T

för Åke Olsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Väst Lanten m. fl. hemman i Heemus
sock en och Marabergs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Väst Lanten den 26. 8. 1947
Åke Olsson Märta Karlsson Birg Blom
Vage Olsson Cecilia Olsson Åke Olsson

Bevittnas:

Anton Svensson

FULLMAKT

för Gunnar Thelander eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Västbanten m. fl. hemman i Heemans
sock en och Skaraborg län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Björkhamnen den 26. 8. 19 47

G. Eriksson

Bevittnas:

Nils Carlsson

Eriksson

FULLMAKT

för Gust. Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Väst Torsten m. fl. Heuman
i Heuman socken av Skaraborgs län
å Han vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Heuman
Bert. Lundberg f. Jansson

den 29 mar 1950

Jansson

Bevitnas:

Gunn Larsson

R. H. Carlson

FULLMAKT

för Gunnar Jonsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Västtornten n. p.
 i Stenungs socken av Skaraborgs län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl. a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västtornten den 29 Mars 1950

Johan Jonsson

Bevittnas:

Salme Jonsson

Ingrid Odilius

FULLMAKT

för Yngve Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Väst hamten m. fl. hemman
 i Stenum socken av Phoraborgs län
 å vän vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Thilla gården den 29 mars 1950

Teodor Johansson
Gerd Andersson

Malilda Johansson
Erik Karlén

Bevittnas:

Emmy Karlsson
Stenur Arvall

Es Willner son
Stenur Arvall

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stenums socken.</u>							
<u>1/4 Stenum-Gräsgården 2³</u>							
<u>Gustav Mann.</u>							
Åker, mossjord på sand	1	1.40		600 750	1200	600	840:--
" " "	2	1.57		600 750	"	"	942:--
Äng, mossjord på sand	3		0.85	600	900	300	62:89 255:--
Summa		2.97	0.85				1844:89 2037:--
<u>1/4 Stenum-Gräsgården 2⁴</u>							
<u>Assar Brohlin.</u>							
Åker, mossjord på sand	4	2.24		730 750	1200	470	1052:80
" " "	5	1.61		730 750	"	"	756:70
" " "	6	1.45		550 750	"	650	942:50
" " "	7	2.19		650 750	"	550	1204:50
Summa		7.49					3956:50
<u>1/2 Stenum-Gräsgården 2²</u>							
<u>Adolf Svensson.</u>							
Åker, mossjord på lera	8	-		-	-	-	-
" " "	9	2.26		750	1200	450	1017:--
" " "	10	2.04		"	"	"	918:--
" " "	11	2.20		"	"	"	990:--
" " "	12	1.77		700 750	"	500	654:88 885:--
" " "	13	0.51		250 750	"	950	358:52 484:50
Äng, mossjord på lera	14		0.37	750	900	150	13:69 55:50
Åker, mylla på morän	12a	0.34		1100	1200	100 ^{x)}	25:16 34:--
Summa		9.12	0.37				8977:25 4384:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/2 Stenum Stommen 3¹</u>							
<u>Gunnar Byström</u>							
Åker, mossjord på sand	15	0.34		750	1000	250	85:--
" " " " "	15a	0.60		"	1000	250	150:--
" " " " "	16	0.34		600	"	400	136:--
" " " " "	17	1.55		~~750~~ 550	1200	650	1007:50
" " " " "	18	4.20		~~750~~ 700	"	500	2100:--
" " " " "	19	1.28		~~750~~ 550	1100	400	512:--
" " " " "	20	0.56		~~600~~ 500	"	450	252:--
" " " " "	21	0.62		~~750~~ 500	~~1040~~ 1000	540	334:80
" " " " "	22	1.12		~~750~~ 500	~~1160~~ 1100	500	560:--
" " " " "	23	0.90		~~750~~ 400	~~1200~~ 1100	650	585:--
" " " " "	24	1.65		~~750~~ 400	1100 1000	700	1155:--
" " " " "	25	2.27		~~750~~ 400	~~1200~~ 1100	600	1362:--
" " " " "	26	1.10		~~750~~ 350	~~1200~~ 1000	700	770:--
" " " " "	27	0.55		~~750~~ 450	~~1100~~ 1100	650	357:50
" " " " "	28	3.01		~~750~~	~~1200~~	"	1956:50
<u>Summa</u>		20.09					11323:30
<u>1/2 Stenum-Brogården 4¹</u>							
<u>Norra Vings Pastorat</u>							
Ång, mossjord på sand	29		0.87	600	~~900~~	~~300~~	~~131:45~~ 261:--
<u>5/8 Västtomten 1², 1⁵</u>							
<u>Gunnar Thelander</u> <u>Gustav Eriksson</u>							
Åker, mossjora på sand	30	0.51		600	1200	600	306:--
" " " " "	31	0.60		675	"	525	315:--
" " " " "	32	0.39		"	"	525	204:75
Överföres:		1.50					825:75

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.50					825:75
Åker, mossjord på sand	33	3.14		750	1300	550	1727:—
" " "	34	0.36		675	1200	525	189:—
" " "	35	0.22		"	"	"	115:50
" " "	36	2.79		750	1300	550	1534:50
" " "	37	0.74		600	~~1200~~ 1100	500	370:—
" " "	38	0.43		"	~~1100~~ —	"	215:—
" " "	39	0.75		"	~~1000~~ 850	250	187:50
" " "	40	0.26		"	~~1200~~ 1000	400	104:—
" " "	41	0.19		"	~~1000~~ —	"	76:—
" " "	42	0.66		"	~~1000~~ —	"	264:—
" " "	43	0.92		"	~~1000~~ —	"	368:—
" " "	44	0.69		750	1000	250	172:50
Summa		12.65					6148:75
3/8 Västtomten 1 ⁴ Karl Rehn J.A.Olssens stbh., arr. bröd. Olsson							
Åker, mossjord på sand	45	1.76		750	1300	550	968:—
" " "	46	1.10		600	1100	500	550:—
" " "	47	0.77		"	1000	400	308:—
Äng,	48		0.20	"	800	200	40:—
" " "	49		0.30	"	850	250	75:—
" " "	50		1.60	750	950	200	320:—
Summa		3.63	2.10				2261:—

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/4 Västtomten 2⁴</u>							
<u>Johan Jonsson</u>							
Äng, mossjord på sand	51		1.78	750	950	200	356:—
" - " -	52		0.89	"	"	"	178:—
Summa			2.67				534:—
<u>1/4 Västtomten 2⁵</u>							
<u>Hugo Andersson</u>							
Äng, mossjord på sand	53		0.48	750	900	150	72:—
" - " -	54		0.99	"	"	"	148:50
Summa			1.47				220:50
<u>1/2 Stenum Källegården 1³</u>							
<u>August Larsson</u>							
Äng, mossjord på sand	55		0.91	600	900	300	69:09 273:—
" - " -	55 a		0.28	"	850	250	17:71 70:—
Åker, - " -	56	1.25		450 750	1200	750	693:73 937:50
" - " -	57	1.23		650 750	1100	450	409:58 553:50
" - " -	58	1.04		750	1200	450	215:31 468:—
" - " -	59	1.94		"	1200	450	401:64 873:—
" , mylla på morän	57 a	0.54		1100	1200	100 ^{x)}	39:96 54:—
Summa		6.00	1.19				1847:02 3229:—

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/2 Stenum Källegården 1²</u>							
<u>Johan Johanssons sterbh.</u>							
Åker, mossjord på sand	60	1.67		600 ~~750~~ 600	1200	600	741:46 1002:-
" " " " "	61	0.50		"	1000	400	147:99 200:-
" " " " "	62	0.36		"	"	250	66:60 90:-
" " " " "	62a	1.72		900	"	100 ^x	127:28 172:-
Summa		4.25					1083:33 1464:-
<u>1/2 Stenum-Brogården 4¹</u>							
<u>Norra Vings Pastorat</u>							
Åker, mossjord på sand	63	0.61		700 ~~750~~ 700	1000	300	183:-
" " " " "	64	2.27		750 ~~700~~ 700	1200	500	1135:-
" " " " "	65	0.39		750 ~~700~~ 700	1000	300	117:-
" " " " "	66	1.20		750 ~~700~~ 700	1100	400	480:-
" " " " "	67	1.91		750 ~~700~~ 700	1200	500	955:-
" " " " "	68	0.79		750	900	200	158:-
Summa		7.17					3028:-
<u>9/136 Ruderna 1³</u>							
<u>Bertil Johnsson</u>							
Åker, mossjord på sand	69	0.89		750	900	150	133:50
" " " " "	70	2.08		"	1100	350	728:-
" " " " "	71	0.24		650 "	"	450	108:-
" " " " "	72	0.30		650 ~~750~~ 650	"	"	135:-
" " " " "	73	0.14		"	1000	350	49:-
" " " " "	74	0.10		650 "	"	"	35:-
Summa		3.75					1188:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>5/34 Ruderna 1²</u>							
<u>Karl Rehn</u>							
Åker, mossjord på sand	75	2.46		750	850	100	246:--
" - " - - " -	76	1.78		"	"	"	178:--
" - " - - " -	77	0.59		"	1000	250	147:50
" - " - - " -	78	1.60		"	"	"	400:--
Summa		6.43					971:50
<u>1/4 Blommendalen 1¹</u>							
<u>August Karlsson</u>							
Åker, mossjord på sand	79	1.00		750	850	100	100:--
Äng, - " - - " -	80		0.16	600	650	50	8:--
Åker, - " - - " -	81	2.03		750	850	100	203:--
Summa		3.03	0.16				311:--
<u>33/512 Stenum /Nydala/ 1¹⁶, 1¹⁷</u>							
<u>Verner Karlsson</u>							
Åker, mossjord på sand	82	1.80		750	1200	450	810:--
" - " - - " -	83	0.50		750	"	"	225:--
" - " - - " -	84	0.23		600	"	600	138:--
Äng, mylla på morän	84 a		13	0	400	400	52:--
Åker, - " -	84 b	0.13		700	1000	300	30:--
Summa		2.66	13				1255:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
11/512 Stenum (Nyholm) 1¹⁸							
<u>Karl Holm.</u>							
Åker, mossjord på sand	85	0.87		600	1000	400	348:-
Äng, - " - - " -	86		0.32	"	800	200	64:-
<u>Summa</u>		0.87	0.32				412:-
3/16 Stenum Backgården 1⁵							
<u>Karl Holst.</u>							
Åker, mossjord på sand	87	1.43		750	~~1200~~	~~390~~	~~557.70~~
" - " - - " -	88	2.11		"	~~"~~	~~450~~	~~478.19~~
" - " - - " -	89	0.73		"	~~"~~	~~450~~	~~165.44~~
" - " - - " -	90	1.23		600	~~1000~~	~~400~~	~~247.78~~
" - " - - " -	91	0.65		"	~~1200~~	~~600~~	~~196.41~~
Äng, - " - - " -	92		0.14	"	~~900~~	~~300~~	~~14.10~~
" - " - - " -	93		0.14	"	~~800~~	~~200~~	~~14.10~~
" - " - - " -	94		0.37	"	~~900~~	~~300~~	~~55.90~~
" - " - - " -	95		0.92	"	~~800~~	~~200~~	~~92.67~~
<u>Summa</u>		6.15	1.57				~~184:-~~
33/128 Stenum Backgården 1¹⁵ Paul Bohman.							
Åker, mossjord på sand	96	1.65		600	1200	600	990:-
Äng, - " - - " -	97		0.27	"	700	100	27:-
Åker, - " - - " -	98	0.24		"	1000	400	96:-
" - " - - " -	99	3.55		750	1200	550	1952.50
" - " - - " -	100	1.15		"	"	750	862.50
Äng, mylla på morän	100a		2.25	00	1100	1100	2475:-
Åker, mylla på morän	100b	0.40		840	1200	360	144:-
<u>Summa</u>		6.99	2.52				6547:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/16 Stenum Backgården 1⁸</u> <u>Gustav Johanssons sterbh.</u>							
Ång, mossjord på sand	101		0.29	600	800	200	58:-
" - " - - " -	102	0.27		"	"	"	54:-
Åker, - " - - " -	103	1.63		"	1000	400	652:-
<u>Summa</u>		1.90	0.29				764:-
<u>27/368 Stenum 5¹</u> <u>Almer Bergsten</u>							
Åker, mossjord på sand	104	2.17		600	1000	400	868:-
<u>1/16 Stenum Backgården 1⁶</u> <u>Gunnar Flink</u>							
Åker, mossjord på sand	105	0.49		600	1000	400	196:-
" - " - - " -	106	0.55		"	800	200	110:-
Ång, - " - - " -	107		0.43	"	800	200	86:-
Åker, - " - - " -	108	0.07		"	900	300	21:-
<u>Summa</u>		1.11	0.43				413:-
<u>Läg.Västtomten (Granön) 2⁸</u> <u>Oskar Johansson.</u>							
Åker, mossjord på sand	109	0.51		600	1000	400	204:-
<u>1/23 Östtomten 2⁵</u> <u>Bertil Johansson.</u>							
Ång, mossjord på sand	110	0.63		600	1000	400	252:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stenums socken.</u>							
<u>Sammandrag.</u>							
<u>1/4 Stenum Gräsgården 2³</u>							
<u>Gustav Mann.</u>	1-3	2.97	0.85				1844:89
<u>1/2 Stenum Gräsgården 2⁴</u>							
<u>Assar Brohlin.</u>	4-7	7.49					3956:50
<u>1/2 Stenum Gräsgården 2²</u>	8-14	9.12	0.37				3977:25
Adolf Svensson 1							
<u>1/2 Stenum Stommen 3¹</u>							
<u>Gunnar Byström</u>	15-28	20.09					11323:30
<u>5/8 Västtomten 1², 1⁵</u>							
<u>Gunnar Thelander</u> ~~Gustav Eriksson~~	30-44	12.65					6148:75
<u>3/8 Västtomten 1⁴</u>							
Karl Rehn <u>J. A. Olssons sterbhus</u>	45-50	3.63	2.10				2261:-
<u>1/4 Västtomten 2⁴</u>							
<u>Johan Jonsson</u>	51-52		2.67				534:-
<u>1/4 Västtomten 2⁵</u>							
<u>Hugo Andersson</u>	53-54		1.47				220:50
<u>1/2 Stenum Källegården 1³</u>							
<u>August Larsson</u>	55-59	6.00	1.19				1847:02
<u>1/2 Stenum Källegården 1²</u>							
<u>Johan Johanssons sterbhus</u>	60-62a	4.25					1083:33
<u>1/2 Stenum-Brogården 4¹</u>							
<u>Norra Vinge Pastorat</u>	29,63- 68	7.17	0.87				3159:45
<u>9/136 Ruderna 1³</u>							
<u>Bertil Johansson</u>	69-74	3.75					1188:50
<u>5/34 Ruderna 1²</u>							
<u>Karl Rehn</u>	75-78	6.43					971:50
<u>1/4 Blommendalen 1¹</u>							
<u>August Karlsson</u>	79-81	3.03	0.16				311:-
Överföres:		86:58	9.68				38826:99

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överförs		86:58	9.68				38826:99
33/512 Stenum(Nydala) 1 ¹⁶							
1 ¹⁷ Verner Karlsson	82-84b	2.66	0.13				1255:-
11/512 Stenum (Nyholm) 1 ¹⁸							
Karl Holm	85-86	0.87	0.32				412:-
3/16 Stenum Backgården 1 ⁵							
Karl Holst	87-95	6.15	1.57				1552:51
33/128 Stenum Backgården							
1 ¹⁵ Paul Bohman	96-100	6.99	2.52				6547:-
1/16 Stenum Backgården 1 ⁸							
Gustav Johanssons sterbhus	101-103	1.90	0.29				764:-
27/368 Stenum 5 ¹							
Almer Bergsten	104	2.17					868:-
1/16 Stenum Backgården 1 ⁶							
Gunnar Flink	105-108	1.11	0.43				413:-
Läg. Västtomten (Granön)							
2 ⁸ Oskar Johansson	109	0.51					204:-
1/23 Östtomten 2 ⁵							
Bertil Johansson	110		0.63				252:-
Summa		108.94	15.57				51094:50

Överstruken siffra i kolumn "Värde pr ha före" avser markens värde innan avdrag för brukningsvärighet gjorts. Med rätt överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget erhådd ofullständig torrläggning.
x) Avser enbart brukningsbåtnad.

Västtomten den 29 mars 1950.
Anders Andersson
Carl Pettersson

Fastighet och ägare m. m. Läge pål.n:r	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H.</u>							
Västtomten 2 ⁵							
Hugo Andersson 0-1+4				110	9	9:90	9:90
Västtomten 2 ⁴							
Johan Jonsson 1+4-2+37				280	9.5	26:60	26:60
Västtomten 1 ⁴ Karl Rehn							
~~J. A. Olsens sterbhus~~ 2+37- 5+22				640	11.2	71:68	71:68
Västtomten 1 ² , 1 ⁵							
Gustav Eriksson 5+22-30+39	100	6	6:-	2475	12	297:-	303:-
Gräsgården 2 ⁴							
Assar Brohlin 30+39-36+12	2600	7.2	187:20	5600	12	672:-	859:20
Gräsgården 2 ³							
Gustav Mann 36+12-40+76	2300	9.5	218:50	5230	12	627:60	846:10
Gräsgården 2 ²							
Adolf Svensson 38-40+76	300	7.5	22:50				22:50
Summa							2138:98
<u>Diket F-Fa-Fb-Fc.</u>							
Gräsgården 2 ²							
Adolf Svensson 60-61+28	650	7.5	18:50	650	12	78:-	78:-
Källegården 1 ³							
August Larssons ^{stbh./} 61+28-62+67	230	7.5	17:25	600	12	72:-	72:-
Källegården 1 ²							
J. Johanssons sterbh. 62+67-64+ + 16	270	7.5	20:25	650	12	78:-	78:-
Backgården 1 ^{16,17} "- 1 ¹⁵ Verner Karls- son	220	7.5	16:50				16:50
Paul Bohman 64+16-66+50	370	7.5	27:75	630	12	75:60	103:35
Backgården 1 ⁵ "- 1 ¹⁸ Karl Holst	450	7.5	33:75				33:75
G. Johanssons stbh. 66+50-67+26	140	6	8:40	330	11	36:30	44:70
Överföres:							426:30

Fastighet och ägare m. m.	Läge pål. n:r	Avlopp			Upplag			Summa
		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
		m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
	Överfört							426:30
Backgården 1 ⁷								
Almer Bergsten	67+26-68+57	130	6	7:80	330	10	33:-	40:80
låg. Västtomten 2 ⁸								
Oskar Johansson	67+26-68+48	100	6	6:-	300	10	30:-	36:-
<u>Diket Fa-Fc.</u>	<u>Summa</u>							503:10
Backg:n 1 ¹⁵ , Paul Bohman		250	7	17:50	750	12	90:-	107:50
1 ⁵ , Karl Holst		250	7	17:50	750	12	90:-	107:50
<u>Diket I-K-L.</u>	<u>Summa</u>							215:-
Ruderna 1 ³								
Bertil Jonsson	17+45-18+94				330	11	36:30	36:30
Ruderna 1 ²								
Karl Rehn	17+45-21+82				450	10	45:-	45:-
	<u>Summa</u>							81:30
	Slutsumma							2938:38

Västtomten den 29 mars 1950.

Anders Andersson
Carl Pettersson

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H.</u>						
40+76-38	276	Mossjord m ³	760	1:70	1292:-	
		Sand "	400	2:00	800:-	
		Grus och mkt stenblock "	1740	3:50	6090:-	
38-34	400	Mossjord "	1560	1:70	2652:-	
		Sand "	670	2:-	1340:-	
		Grus och sten "	50	2:50	125:-	
34-30	400	Mossjord "	1350	1:70	2295:-	
		Sand "	660	2:-	1320:-	
10+50-6+50	400	Sand "	790	2:-	1580:-	
		Grus och sten "	180	2:50	450:-	
0-6+50 ^x)	650	Mossjord "	115	1:70	195:50	
		Sand "	265	2:-	530:-	
		Grus och sten "	20	2:50	50:-	
30+20		Rörbro { b=4.00 m d=1.20 m l=5.0 m	st 1	500:-	500:-	
6+50 } 3+50 } 2+40 }		Justering av stentrummar st	3	50:-	150:-	19369:50
					19369:50	
		Jordersättning			2138:98	~~2138:98~~
		Arbetsledning			1941:52	23.450:-
<u>Diket B-Ba.</u>						
110-110+12	12	150 mm:s rör m	12	1:80	21:60	
110+12-111 +40	128	125 " "	128	1:25	160:-	
		Grävn., lägn., grusn. och återfylln.	140	1:60	224:-	
110		Rörledningsöga st	1	30:-	30:-	
110+12, 111+40		Brunn typ A, d= 0.45 m st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning och oförutsett Överföres:			535:60 54:40	590:- 24 040:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				24040:-
		<u>Diket C-Ca.</u>				
100-100+12	12	250 mm:s rör	m	12	3:40	40:80
100+12-						
101+40	125	225 - " -	"	128	2:90	371:20
101+40-						
103+8	171	150 - " -	"	168	1:80	302:40
103+8-104	92	125 - " -	"	92	1:25	115:-
100-101+40		Grävn. lägn., grusn. och återf.	"	140	2:80	392:-
101+40-104		- " - - " -	"	260	2:30	598:-
100		Rörledningsöga	st	1	55:-	55:-
100+12, 101+ 40		Brunn typ A, d=0.60m	"	2	70:-	140:-
103+8 } 104 }		Brunn typ A, d=0.45 m	"	2	50:-	100:-
		Rörets framdragn. genom väg	1	10:-	10:-	
					2124:40	
		Arbetsledning och oförutsett			215:60	2340:-
		<u>Diket D-Da-Db</u>				
90-90+12	12	375 mm:s rör	m	12	6:30	75:60
-91+40	128	300 - " -	"	128	4:20	537:60
-93+60	220	250 - " -	"	220	3:40	748:-
-95+8	148	200 - " -	"	148	2:50	370:-
96+41	133	100 - " -	"	133	0:90	119:70
90-93+60		Grävn., lägn. ^{grusn.} och återf.	"	360	2:50	900:-
-95+8		- " -	"	148	1:60	236:80
-96+41		- " -	"	133	1:50	199:50
93+80-95		Träunderlag för rören		120	1:-	120:-
90+12		Tillägg för 375x200x100 mm:s T-rör	st	1	12:-	12:-
		Överföres:				26380:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				26380:-
90+12		Brunn typ A, d=0.45 m vid ^(södra) sidan av ledningen	1	50:-	50:-	
91+40 } 93+60 }		Brunn typ A, d=0.60 m	2	70:-	140:-	
95+8 } 96+41 }		" " A.d=0.45 m	2	50:-	100:-	
91+37 } 23+28 }		Rörets främmande genom väg st	3	10:-	30:-	
					3639:20	
		Arbetsledning och oförutsett			370:80	4010:-
		<u>Diket Da-Dc.</u>				
81+34-80	134	150 mm:s rör m	134	1:80	241:20	
		Grävn., lägn., grusn. o återfyllning m	134	1:70	227:80	
80		Brunn typ A, d=0.45 m st	1	50	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			519:- 51:-	570:-
		<u>Diket Da-Dd.</u>				
85-86+20	120	125 mm:s rör m	120	1:25	150:-	
		Grävning, lägn., ^{grusn./} och återf.	120	1:60	192:-	
80		Brunn typ A, d= 0.45 m st	1	50:-	50:-	
		Rörets främmande genom väg	1	10:-	10:-	
85+60-86+20		Träunderlag för rören m	60	1:-	60:-	
					462:-	
		Arbetsledning och oförutsett			48:-	510:-
		<u>Diket F-Fa-Fb</u>				
60-64+85	485	Mossjord m ³	450	1:70	765:-	
		Sand med något sten "	250	2:-	500:-	
		Överföres:				31470:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				31470:-
65+62-68+57	295	Mossjord m ³	340	1:70	578:-	
		Sand med någon sten	" 75	2:-	150:-	
		Grus och sten	" 70	4:-	280:-	
64+85-65+62	77	0.525 mm:s rör	" 77	10:40	800:80	
		Grävn. lägg. och återf.	77	3:60	277:20	
60 61+23, 62+66		Rörbro { b=5.00 m d=0.60 m l=7.00 m	st 2	250:-	500:-	
~~64+17~~		~~Rörbro { b=5.00 m d=0.525 m l=7.00 m~~	~~st 1~~	~~180:-~~	~~180:-~~	
66+50 } 67+14 }		Rörbro { b=4.00 m d=0.525 m l=6.00 m	st 2	160:-	320:-	
					4171:-	
		Jordersättning			503:10	
		Arbetsledning och oförutsett			425:90	5100:-
		<u>Diket I-Ia.- Ib</u>				
76+28-73+50	278	200 mm:s rör m	278	2:50	695:-	
-72+19	131	150 " "	" 131	1:80	235:80	
-71+28	91	125 " "	" 91	1:25	113:75	
-70	128	100 " "	" 128	0:90	115:20	
75-76+28		grusn./ Grävn. lägg. och återf.	" 128	5:20	665:60	
75-72+19		- " - - " -	" 281	1:80	505:80	
70-72+19		- " - - " -	" 219	1:70	372:30	
74+30 } 72+19 } 71+28 }		Rörets framdragn. genom väg	3	10:-	30:-	
74+26-74+36		Tillägg för ledningens tätn.	10	5:-	50:-	
76+28		Rörledningsöga	st 1	35:-	35:-	
74+36		Brunn typ B, d=0.45 m	st 1	35:-	35:-	
74+26		" " C, d=0.45 m	" 1	25:-	25:-	
73+50		Brunn typ A, d=0.45 m	0 1	50:-	50:-	
		Överföres:				37040:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				37040:-
72+19 } 70+40 } 70 }		Brunn typ C, d= 0.37 m	3	20	60:-	2988:45
		Arbetsledning o oförutsett			311:55	3300:-
		<u>Diket L-K-L-E.</u>				
24-17+45	655	Mossjord	3 m	120	1:70	204:-
		Sand	"	90	2:50	225:-
		Grus och stenblock	"	90	5:-	450:-
19+40 } 21+82 }		b= 4.00 m Rörbro d=0.37 m l=6.00 m	st	2	100:-	200:-
14+92-16+86	194	225 mm:s rör	m	194	2:90	562:60
16+86-17+45	59	250 - " -	"	59	3:40	200:60
		Grävn., lägg, o återf.	St	253	1:-	253:-
14+92 } 16+86 }		Brunn typ A, d=0.60 m	"	2	75:-	150:-
		Rörledningsöga	st	1	55:-	55:-
12+50		Jordbro	"	1	10:-	10:-
					2310:20	
		Jordersättning			81:30	
		Arbetsledning o oförutsett			238 :50	2630:-
		<u>Diket Fa-Fc.</u>				
120-120+50	50	250 mm:s rör	3 m	50	2:50	125:-
120+50-123+ 26	276	225 mm:s rör	"	276	2:30	634:80
		Grävn. lägg o återf.	"	326	2:50	815:-
120		Brunn typ E, d= 600 mm med 250 mm:s intagsledning	1	60:-	60:-	
121+80		Tillägg för 225x100x100 mm:s korsrör samt brunn typ A, d= = 375 mm			50:-	
		Överföres:				142970:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				142970:-
123+26		Rörledningsöga typ B			25:-	
123+26-125	174	Schaktn. o spräng. av stenbl. o sand	35	2:-	70:-	
		- " - bottenmorän	22	4:-	88:-	
		Mossjord	120	1:20	144:-	
125-128+79	379	"	350	1:20	420:-	
		Jordersättning			215:-	
		Arbetsledning o oförutsett			243:30	2890:-
		<u>Diket Ia - Ic.</u>				
130-130+40						
130+60-130+84	64	100 mm:s rör	m 64	0:90	57:60	
		Grävn. läggn. ^{grusn./} o återf.	" 64	1:70	108 :80	
130+40-130+60	20	100 mm:s muffrör av betong	20	1:50	30:-	
		Grävn. läggn. tätning av rör- fogar jämte återf.	m 20	2:50	50:-	
130+40-130+ +60		Träunderlag för rören	" 20	0:40	8:-	
130+47-130+ +49		2"x 6" plankskydd över rör- ledning vid korsning av öpp- na diket	m 2	1:-	2:-	
130		Brunn typ A, d= 0.375 m	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o oförutsett			33:60	330:-
		Slutsumma			330:-	45720:-

x/ De i "Kyrkemossekanalens torrlägningsföretag av åren 1917-18" in-
gående schaktningsmassorna ha icke inräknats i de här angivna massorna.

Västtomten den 29 mars 1950.

M. H. Hallin

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genom-grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för drä-

neringsrör av tegel,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorg, enris eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är kors i berg å höjden +7,22 m. cirka 45 m. öster punkt 3+10 i huvudavloppet å sträckan G - H.,

att å sträckan F - 64+17 all dikesjord lägges å södra sidan av utfartsvägen.

Västtomten den 29 mars 1950.

Henrik

Bil. K. 38.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stenums socken.</u>			<i>total areal</i>			
<u>1/4 Gräsgården 2³</u>			<i>skog, åker 8ker ha ha</i>			
Gustav Mann 1-3		1844:89	10.0 - 4.0	1650:95	3.611	lv
<u>1/2 Gräsgården 2⁴</u>						
Assar Brohlin 4-7		3956:50	20.0 - 8.85	3540:56	7.744	
<u>1/2 Gräsgården 2²</u>						
Adolf Svensson 8-14	S	3977:25	39.0 - 16.0	3558:85	7.784	lv
<u>1/2 Stenum Stommen 3¹</u>						
Gunnar Byström 15-28	S	11323:30	42.2 - 35.0	10132:01	22.161	lv
<u>5/8 Västtomten 1², 1⁵</u>						
Gunnar Thelander						
~~Gustav Eriksson~~ 30-44	S	6148:75	94.0 - 40.0	5501:95	12.034	lv
<u>3/8 Västtomten 1⁴</u>						
Karl Rehn						
~~J. A. Olssons sterbh.~~ 45-50	S	2261:-	56.5 - 27.0	2023:11	4.425	lv
<u>1/4 Västtomten 2⁴</u>						
Johan Jonsson 51,52	S	534:-	40.5 - 21.0	477:77	1.045	
<u>1/4 Västtomten 2⁵</u>						
Hugo Andersson 53-54	S	220:50	40.0 - 19.0	197:51	0.432	
<u>1/2 Källegården 1³</u>						
sterbhus/ August Larssons 55-59		1847:02	40.0 - 18.0	1652:78	3.615	lv
<u>1/2 Källegården 1²</u>						
Johan Johanssons sterbh. 60-62a		1083:33	36.0 - 16.0	969:26	2.120	lv
<u>1 Stenum Brogården 4¹</u>						
Norra Vings Pastorat 29,63-68	S	3159:45	33.0 - 14.0	2827:33	6.184	
<u>9/136 Ruderna 1³</u>						
Bertil Johnsson 69-74	S	1188:50	11.0 - 4.0	1063:45	2.326	lv
<u>5/34 Ruderna 1²</u>						
Karl Rehn 75-78	S	971:50	22.6 - 10.0	869:14	1.901	lv
Överföres		38515:99		34464:67	753.82	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		38515:99	<i>total areal skog åker + åker ha ha</i>	34464:67	753:82	
<u>1/4 Blommendalen 1¹</u>		311:-	48.9 - 11.5	278:43	0.609	
August Karlsson 79-81						
<u>33/512 Nydala 1^{16, 17}</u>				1523 20		
Verner Karlsson 82-84b	S	1255:-	5.0 - 2.0	1122:88	2.456	l
<u>11/512 Nyholm 1¹⁸</u>				499.87		
Karl Holm 85-86	S	412:-	15.25 - 7.5	368:50	0.806	t
<u>3/16 Backgården 1⁵</u>						
Karl Holst 87-95	S	1552:51	22.0 - 10.8	1389:43	3.039	l
<u>33/128 Backgården 1¹⁵</u>						
Paul Bohman 96-100	S	6.547:-	22.0 - 5.0	5858:56	12.814	l
<u>1/16 Backgården 1⁸</u>						
Gustav Johanssons sterbh. 101-103		764:-	4.0 - 2.0	683:51	1.495	
<u>1/16 Backgården 1⁷</u>						
Almer Bergsten 104	S	868:-	7.7 - 4.1	776:78	1.699	l
<u>1/16 Backgården 1⁶</u>						
Gunnar Flink 105-108	S	413:-	4.0 - 2.0	369:42	0.808	
<u>Läg. Västtomten 2⁸</u>						
Oskar Johansson 109	S	204:-	2.0 - 0	182:42	0.399	
<u>1/23 Östtomten 2⁵</u>				305.76		
Bertil Johansson 110		252:-	<i>sambruk med Ruderna 13</i>	225:40	0.493	l
<u>Summa</u>		51094:50		45720:-	100.000	

Västtomten den 29 mars 1950.

Andersson
Carl Pettersson Anders Andersson

Översiktskarta



Skala 1: 100.000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Västtomten m.fl.
hemman i Stenums socken av Skaraborgs
län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och ut-
vidgning av ett i sydvästlig huvudriktning flytande och i ån
Flan utfallande huvudavlopp med sidogrenar genom och från
vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. söder och sydväst
om Stenums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r
142, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och bruk-
ning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse
såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta
med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäver-
na A - B - C - D - E - F - G - H för huvudavloppet samt
B - Ba, C - Ca, D - Da - Db, Da - Dc, Da - Dd och F - Fa -
Fc - Fa.
- Fb samt Fa - För närvarande har huvudavloppet sträckningen
E - I - K - L, men på grund av markens beskaffenhet har det
befunnits lämpligare att flytta avloppet till sträckningen
A - E. Härigenom kan det befintliga avloppet ovanför K igen-

42.
läggas med rör. Även detta avlopps iordningsställande skall å sträckan I - K - L ingå i företaget jämte täckta sidole^{ar}ning här^{ar}till, betecknade Ib och Ia-Ic. Vidare bör bemärkas att sträckan G - H ingår i ett äldre torrlägningsföretag benämnt Kyrkemossekanalens torrlägningsföretag. För detta sistnämnda företag föreskrivna botten- och släntlinjer ha å profil- och sektionsritningarna inlagts som streckad svart linje. Föreslagna nya sektions- och bottenlinjer ha inlagts med rött. Å nivåkartan betecknar dubbla röda linjer att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1.0 liter pr sekund och hektar från torvjordar och 1.5 liter från annan mark, och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar, medan medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför

liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning eller flyttning uppkommande bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en dikningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Beträffande avloppssträckan G - H gäller dock dels att Kyrkenossekanalens torrlägningsföretag skall ersätta det nya företaget för så stor del av kostnaden för utförandet, som kan antas belöpa på upptagandet av den jordmassa, som ligger innanför för detta äldre företag föreskriven sektion och dels att framtida underhållet skall återgå till det äldre företaget sedan fem år förflutit efter det nya företagets godkännande.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 76 kronor 64 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men för-

skjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Västtomtens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Östtomten den 29 mars 1950.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Carl Pettersson. Anders Anderson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Västmanlands länning förslag av år 1950

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1950
DIARIE Nr
SAK Nr 1026

Åtgärden omfattar tiden 4/10 1946 - 5/5 1950

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 122.76 ha. +1.75 ha genom ändring i kvant.				
710 ✓ kr för 100 ✓ ha och 5.- ✓ kr för varje ha däröver			825.- ✓	
1.6 ✓ % av 15720.- ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad			731 52 ✓	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				1556 52 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1556	52

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1556	52
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			1556	52

Anmärkningar: Utlägg för kungärdens insyn i tidning, kr. 20.70, har utbetalats per post för skatt

Ett exemplar av denna räkning har den 19 maj 1950 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av Lantbrukare Gunner Telander, Itanum, Sevall (titel, namn och adress) i egenskap av aktörvarare. Skera den 22 maj 1950. lantbruksingenjör. Lantbruksstyrelsens anteckningar: Skäl till ändring föreligger ej. Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.